

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 51/2025 ze dne 28.7.2025

Průběh stavby vsakovací jímky

Vyřizoval: Odbor stavební a životního prostředí

TEXT ŽÁDOSTI A ODPOVĚDI

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako příslušný obecní stavební úřad příslušný § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako příslušný stavební úřad vykonávající působnost ve věcech vodních děl podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a vodního zákona, obdržel dne 28.07.2025 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o poskytnutí záznamů (písemných, fotodokumentace) o průběhu výstavby tak jak předpokládá Společné povolení, část podmínky pro provedení stavby, ve věci stavby domovní ČOV – vsakovací jímka, stavební část.

Stavba ČOV u rodinného domu č.p. 2109/4 na ul. Spojka v Karviné-Hranicích je vodním dílem, kterou povolil Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí společným rozhodnutím včetně povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních.

Správní orgán je v tomto případě povinným subjektem k vyřízení Vaší žádosti a podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám poskytuje kopii dokumentu z výše uvedeného spisu s požadovanou informací v souladu se žádostí (kopie protokolu z kontrolní prohlídky).



MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor stavební a životního prostředí
Vodoprávní úřad

VÁŠ DOPIS ZN.:
 ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/119145/2023
 SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/108055/2021/OSŽP/Mc

VYŘIZUJE: Ing. Monika Morcinková
 TEL.: +420 596 387 753
 E-MAIL: epodatelna@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 3/1
 DATUM: 30.08.2023

PROTOKOL Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY

Protokol z kontrolní prohlídky konané podle plánu kontrolních prohlídek, kterou provedl Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 133 stavebního zákona, ke stavbě vodního díla, které tvoří:

čistírna odpadních VHL 6.1 PREMIUM, akumulární a čerpací jímka splašková kanalizace a vsakovací zařízení, na pozemku parcelní číslo [REDAKCE], u rodinného domu č.p. [REDAKCE].

Popis stavby dle schválené projektové dokumentace:

Čistírna odpadních vod typu VHL 6.1 PREMIUM pro 5 EO se zasakováním přečištěných splaškových vod do půdních vrstev, včetně elektro připojení elektrickým kabelem CYKY 5Cx1,5 ke dmychadlu umístěnému v těsné blízkosti ČOV. Stávající betonová žumpa o objemu 9 m³ bude nově vystrojena kalovým čerpadlem umístěným na dně žumpy s hladinovými snímači a bude nově využita jako akumulární a čerpací jímka. Splaškové vody budou z této jímky přečerpávány a vedeny tlakovým kanalizačním potrubím PE 40x3,7 délky 15 m do revizní kanalizační šachty WAVIN TEGRA 425 a dále gravitační kanalizací KG DN125 délky 2 m do ČOV. Z ČOV bude přečištěná splašková voda odváděna kanalizačním potrubím KG DN125 délky 2,2 m do vsakovací jámy o hloubce 7,5 m vystrojené vsakovací šachtou z betonových skruží DN 1000 hl. 5 m se šterkovým obsypem a podsypem.

Stavba byla povolena rozhodnutím vydaným Magistrátem města Karviné, Odborem životního prostředí ze dne 04.01.2022, pod spis. zn. SMK/108055/2021/OSŽP/Mc, č.j. SMK/161507/2021, které nabylo právní moci dne 15.02.2022. Na stavbě nebyl stanoven zkušební provoz.

Kontrolní prohlídka byla zahájena dne 30.08.2023 v 16¹⁰ hodin na místě stavby.

Kontrolní prohlídka je prováděna na základě oznámení stavebníkem ze dne 01.08.2023, který oznámil fázi výstavby v souladu s podmínkou stanovenou v rozhodnutí (správní orgán se pro nepřítomnost nemohl ihned po oznámení kontrolní prohlídky zúčastnit).

MMKASS13057048



jednoznačný identifikátor dokumentu

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Adresa pro osobní kontakt: | IČO: 00297534 | DIČ: C200297534
 Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datové schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Přítomni:

Magistrát města Karviné - Odbor stavební a životního prostředí:

Ing. Monika Morcinková, oprávněná úřední osoba, služební číslo 1907

Stavebník:

**Zjištěný stav:**

Stavba ČOV je realizována.

(kromě) ČOV je umístěna v 2,20 m od hranice se sous. pozemkem
podlepis. sak. šachta je umístěna v 3 m -1.-

Dostlo ke změně umístění směrem od hranice na pozemek sousedce.
v ČOV měla být umístěna 2,0 m (je v 2,2 m)
v sak. šachtě -1- 2,3 m (je v 3 m)

Dále byla přemístěna levá šachta
- původně měla být umístěna před ČOV, nyní
je umístěna mezi ČOV a malou šachtou.

Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťoval dle ustanovení § 133 odst. 2 stavebního zákona písm.:

- dodržení podmínek opatření vodoprávního úřadu:

Stavba je prováděna v souladu - v rozporu s vydaným rozhodnutím.

Stavba byla povolena rozhodnutím vydaným Magistrátem města Karviné, Odborem životního prostředí ze dne 04.01.2022, pod spis. zn. SMK/108055/2021/OSŽP/Mc, č.j. SMK/161507/2021, které nabylo právní moci dne 15.02.2022. Na stavbě nebyl stanoven zkušební provoz.

Stavba je provedena v souladu s rozhodnutím, změny stavební úřad rozhodl jako nepodstatné odchylky.

- zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace, v souladu s ust. § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě:

Stavba je prováděna v souladu – v ~~rozporu~~ s ověřenou dokumentací.

Změna umístění CČV a mal. sítě je nepodstatnou odchylkou (byla také realizována z praktických důvodů kvůli blízkosti zřetel plotu).

Roční osazení renžvá sítě se kancelářským potrubím není CČV a mal. sítí je nepodstatnou odchylkou.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

doložen

- zda stavebně technickým stavem stavby není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí a sousední stavby:

- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, zda jsou provedeny předepsané zkoušky:

- zda stavebník plní povinnosti vyplývající z ust. § 152 stavebního zákona:

- ✓ a) Oznámení předem termínu zahájení stavby, názvu a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor
- ✓ b) Umístění štítku o povolení stavby u vstupu na staveniště
- ✓ c) Zajištění ověřené dokumentace a dokladů na stavbě
- ✓ d) Ohlášení stavebnímu úřadu fází výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky
- e) Ohlášení stavebnímu úřadu závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby
- f) Oznámení stavebnímu úřadu zahájení zkušebního provozu

bez závad, splněno

- zda stavbu provádí zhotovitel (stavební podnikatel) a zda zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím:

JAN TIMELKA, z povolení ze star. štítkem

Bylo – nebylo zjištění porušení povinnosti

Námítky proti obsahu protokolu:

Důvody odepření podpisu:

Přílohy protokolu:

fotodokumentace, kopie staršího desítku

Podpisy všech přítomných:

Jméno, příjmení

Podpis

MONIKA MORCINKOVÁ



Kontrolní prohlídka byla ukončena dne 30.08.2023 v 16³⁰ hodin.

Přítomní byli seznámeni s obsahem protokolu, který byl hlasitě přečten a podepsán.

Zapsala: Ing. Monika Morcinková



Datum	Denní záznamy stavby
20.5.2023	VYKOPOVÉ PRÁCE ČOV, VAKOVACÍ JIHKA, PETROTKY JPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NAPÁTEČNÝ KABELU, ODTOK PŘECÍSTEK VOD
	PODKLADAI BETONOVÁ DESKA - KAKLADOVÁ DESKA LE VČETNĚHO BETONU A OCELOVÝCH TRÁV
	VYTVOŘENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO LUKA A BETONOVOU ZÁKLADOVOU DESKU
	UKLÁDÁNÍ ŽELEZA VADŘENÍ ČOV LA ŽELEZOVÉ POKRYTÍ ZÁKLADOVÉ DESKY, KONTRALA VODROVNOSTI VADŘENÍ, VTAŽENÍ KADROVÉ
	NAPLETENÍ PŘÍTOKU A ODTOKU ČOV, NAPLETENÍ VADŘENÍ VODOU, POSTUPNĚ OBETONOVÁNÍ ŽELEZA ČOV
	VLOŽENÍ BETONOVÝCH PRŮVÝ NA PŘÍTOKOVÉ LOKÉ VAKOVACÍ JHKA, VLOŽENÍ BETONOVÉHO POKROPU
	ODVADNÍ BETONOVÝCH PRŮVÝ
	OVLÁZENÍ KANALIZACE VADŘENÍ, VYTVOŘENÍ EL. TRÁV TRÁVY ČOV, RČ, VJ, JHKA
	NAPLETENÍ KANALIZACE ČOV DO JHKA
4.8.2023	HLEBA VÝPRAVA TERÉNU.



