Usnesení

13. řádné zasedaní Zastupitelstva města Karviné, konané dne 17.06.2024

Zastupitelstvo města Karviná po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

278 Schválení ověřovatelů zápisu 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 17.06.2024

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

ověřovatele zápisu 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 17.06.2024, a to Mgr. Aleše Hujíka a Ing. Vladimíra Frantu.

279 Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 17.06.2024

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

program 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 17.06.2024, včetně projednaných změn:

Doplněné materiály:
Doplnění programu č. 3 - OŠR - Návrh na poskytnutí finančního daru házenkářskému klubu HANDBALL MARKETING s.r.o.
Doplnění programu č. 4 - OSŽP - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury na rok 2024.

280 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2023

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2023 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

281 Jednací řád Zastupitelstva města Karviné

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

o stažení bodu programu s tím, že Jednací řád Zastupitelstva města Karviné bude dopracován a předložen k projednání na zasedání ZM Karviné dne 16.09.2024.

282 Změna obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

283 Uzavření darovací smlouvy - ADRA, o.p.s.

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

uzavřít se společností ADRA, o.p.s., Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 61388122 darovací smlouvu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

284 Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025 - 2030

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

v souladu s přílohou č. 2 Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25.03.1992 Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025 - 2030 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

285 Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné v rozsahu obsahu opatření obecné povahy - kapitoly 15 textové
části odůvodnění změny č. 5 Územního plánu Karviné, jež je přílohou č. 6 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města Karviné

vydalo

změnu č. 5 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy, jež je přílohou č. 1 až 11 tohoto usnesení, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 53, § 54 a § 55b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do 31.12.2023, a s použitím § 334a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po ověření, že změna územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanoviskem krajského úřadu a se stanovisky dotčených orgánů.

286 Změna č. 6 Územního plánu Karviné

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

vydat změnu č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu formou opatření obecné povahy, jež je přílohou č. 1 - 4 tohoto usnesení, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 53, § 54 a § 55b odst. 10, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do 31.12.2023, a s použitím § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po ověření, že změna územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanoviskem krajského úřadu a se stanovisky dotčených orgánů.

287 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury na rok 2024

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Karviná, IČO 452 39 207, Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná-Fryštát, ve výši Kč 400.000,-- z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a povinného podílu města ve výši Kč 326.815,-- Kč.

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Římskokatolickou farností Karviná, IČO 452 39 207, Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná-Fryštát, ve výši Kč 400.000,-- z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a povinného podílu města ve výši Kč 326. 815,-- dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

288 Vyřazení dlouhodobého majetku - OKS

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

provedení fyzické likvidace a vyřazení z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné majetek pod názvem vánoční výzdoba (rozvaděč k vánočním ozdobám, sněhulák 3D LED bílý Flash s jehličím, sněhulák 3D LED bílý Flash bez jehličí, 2x anděl z LED na balkóně na zámku v Karviné–Fryštátě). Uvedená vánoční výzdoba byla pořízena v letech 2008, 2016 a 2019 v hodnotě Kč 298.490,40 (slovy: Dvěstědevadesátosmtisícčtyřistadevadesát korun českých 40/100).

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

provedení fyzické likvidace a vyřazení z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné majetek pod názvem vánoční výzdoba (světelný řetěz MAXILEB LED TWINKLE červený, LED rampouch B22 bílá/červená vč. Kabelu, zábleskova LED žárovka B22 MAX, vánoční hvězda 3D LED bílá 0,9x0,9m, světelný řetěz MAXILEB LED bílý, světelný řetěz MAXILEB LED červený, řetězy LED 10x20m + 2 000 ks žárovek, žárovky STROBO 5x25m + 100 ks žárovek, žárovky STROBO 1x25m + 20 ks žárovek, hvězda LED, umělé jehličí stříbrné, 3D LED koule, stříbrné řetězy MAXI-LED ICYCLE Flash Efekt, světelný řetěz MAXI-LED ICYCLE, světelný řetěz MLED Flash, 2D ornament s vločkou, vánoční hvězdy TS). Uvedená vánoční výzdoba byla pořízena v letech 2005, 2006, 2007, 2014, 2016 a 2017v hodnotě Kč 1.293.888,53 (slovy: Jedenmiliondvěstědevadesáttřitisíceosmsetosmdesátosm korun českých 53/100).

289 Stanovení lázeňského místa Karviná a návrh statutu lázeňského místa Karviná

Zastupitelstvo města Karviné

schválilo

Stanovení lázeňského místa Karviná a návrh statutu lázeňského místa Karviná, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

290 Uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Karviné s příjemci Nemocnice Karviná-Ráj, Karvinská hornická nemocnice

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci Nemocnici Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, IČ 00844853, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj, ve výši Kč 1.500.000,-- (slovy: Jedenmilionpětsettisíc korun českých) a Karvinské hornické nemocnici a.s., IČ 60793490, se sídlem Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná-Nové Město, ve výši Kč 500.000,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle znění příloh č. 1 - 2 k tomuto usnesení.

291 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK se Slezskou univerzitou v Opavě

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci Slezské univerzitě v Opavě, vysoké škole, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, ve výši Kč 352.860,-- (slovy: Třistapadesátdvatisíceosmsetšedesát korun českých) na náklady spojené s realizací projektu "Realizace vzdělávacích konferencí pro pedagogy základních a středních škol, rozšíření knižního fondu, vzdělávání vyučujících v oblasti pedagogických metod a rozšíření přednášek a workshopů pro širokou veřejnost“ a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

292 Návrh na poskytnutí finančního daru házenkářskému klubu HANDBALL MARKETING s.r.o.

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

poskytnout házenkářskému klubu HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, se sídlem Karviná-Nové Město, Cihelní 1652/51, PSČ 735 06, finanční dar ve výši Kč 1.000.000,-- (slovy: Jedenmilion korun českých) jako odměnu za příkladnou reprezentaci města Karviné a uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Karviná a výše uvedeným příjemcem, dle znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

293 Čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací – oprava čerpadla u dešťové zdrže v areálu čistírny odpadních vod

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací – oprava čerpadla u dešťové zdrže v areálu čistírny odpadních vod.

294 Uzavření budoucí kupní smlouvy – Asental Land, s.r.o.

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

uzavřít se společnosti Asental Land, s.r.o. (IČ: 27769143, se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava) Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy tak, jak je uvedená v příloze č. 1 tohoto usnesení.

295 Záměr realizovat rozpočtovou akci

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit záměr realizovat rozpočtovou akci pod názvem „Nabytí pozemků v lokalitě Karvinské moře“.

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Ing. Jan Wolf, v. r.
.....
Ing. Jan Wolf
primátor

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2023

Obsah

I. TABULKOVÁ ČÁST ... 4
ZDROJE ... 4
1 Daňové příjmy ... 4
2 Nedaňové příjmy ... 4
3 Kapitálové příjmy ... 4
4 Přijaté transfery ... 5
8 Financování ... 5
VÝDAJE ... 5
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ... 5
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ... 5
3 Služby pro obyvatelstvo ... 6
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ... 9
5 Bezpečnost státu a právní ochrana ... 9
6 Všeobecná veřejná správa a služby ... 10
PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ... 11
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ... 16
ZDROJE ... 16
1 Daňové příjmy ... 17
2 Nedaňové příjmy ... 21
3 Kapitálové příjmy ... 25
4 Přijaté transfery ... 26
8 Financování ... 31
VÝDAJE ... 32
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ... 32
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ... 33
3 Služby pro obyvatelstvo ... 39
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ... 52
5 Bezpečnost státu a právní ochrana ... 54
6 Všeobecná veřejná správa a služby ... 56
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ) ... 60
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO ... 72
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ ... 73
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ ... 74
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ... 75
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ... 75

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ 83
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ 86
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ 89
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ 92
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM 95
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 96
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 105
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 115
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 127
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2-12 M 180

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Daňové příjmy	893 020 000,00	913 051 490,00	1 200 298 708,83	131,46
2 Nedaňové příjmy	102 907 946,00	172 120 988,53	246 976 530,82	143,49
3 Kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1035,71
4 Přijaté transfery	54 762 200,00	181 510 200,51	181 510 200,51	100,00
PŘÍJMY CELKEM	**1 051 430 146,00**	**1 267 422 679,04**	**1 636 449 668,16**	**129,12**
5 Běžné výdaje	1 113 490 146,00	1 484 583 554,32	1 206 399 065,35	81,26
6 Kapitálové výdaje	23 675 000,00	645 224 429,79	231 804 585,46	35,93
VÝDAJE CELKEM	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**67,53**
SALDO	**- 85 735 000,00**	**- 862 385 305,07**	**198 246 017,35**	**-22,99**
8 - Financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99

ZDROJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	163 337,95	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	39 522 900,66	129,04
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	33 315 697,18	110,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	80 079 366,23	228,80
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	9 611 597,75	184,28
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	493 880,38	2 445 541,77	495,17
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	63 109 402,56	72 599 311,08	115,04
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1 035,71

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	54 662 200,00	131 068 296,32	131 068 296,32	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	17 952 190,79	17 952 190,79	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	29 705 675,08	29 705 675,08	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
Celkový součet	**1 051 430 146,00**	**1 267 422 679,04**	**1 636 449 668,16**	**129,12**

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00
Celkový součet	**85 735 000,00**	**862 385 305,07**	**-198 246 017,35**	**-22,99**

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
ZDROJE				
Příjmy	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	129,12
Financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99
Celkový součet	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**67,53**

VÝDAJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
101 Ostatní výdaje	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
221 Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
221 Čištění	6 410 000,00	6 872 270,00	6 795 449,99	98,88

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	66 829 599,40	88,11
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 633 460,00	3 483 441,87	95,87
222 Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 531 012,00	6 466 164,50	99,01
226 Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,06
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	54 564 970,56	99,59
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
232 Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	2 316 000,00	5 550 337,20	5 258 003,44	94,73
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	27,32
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	1 130 000,00	48 400,00	4,28
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	8 350 000,00	7 096 913,54	84,99
251 Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	50,32
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	111 235 103,12	109 121 541,12	98,10
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 429 900,00	241 900,00	1,18
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	330 000,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73
321 Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47
331 Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	1 500 759,64	28,15
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 523 650,00	1 382 949,05	90,77
334 Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 177 426,58	94,17
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
339 Ostatní výdaje	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58
341 Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	74,22
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	9 716 528,06	87,29
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	194 821,65	64,94
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	2 938 500,00	2 174 553,34	74,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	11 730 546,14	88,12
351 Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33
352 Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 575 000,00	730 965,41	46,41
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	5 873 475,31	100,00
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 217 474,63	46 698 245,41	81,62
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	2 881 278,62	38,43
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
371 Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
371 Návratné finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
372 Nakládání s odpady				
372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	75 501 523,96	74 958 124,42	99,28
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	2 421 515,24	19,37
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
376 Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 393,00	41,97
379 Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	268 000,00	514 988,17	312 278,24	60,64
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	506 824,10	54,86
431 Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	591 624,00	99,77
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 244 000,00	1 241 475,00	99,80
434 Ostatní výdaje	412 000,00	395 600,00	297 983,20	75,32
435 Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	2 384 200,00	2 382 340,00	99,92
435 Návratná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
437 Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 540 200,00	3 539 208,00	99,97
437 Ostatní výdaje	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07
521 Ochrana fyzických osob				
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	25 313,29	3,86
527 Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	2 488 827,40	83,92
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 656 000,00	60 504 779,58	96,57

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 196 885,13	44,33
531 Autoprovoz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 530 777,79	84,41
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	4 805 193,15	80,52
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	195 327,52	57,28
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	824 216,14	646 582,31	78,45
551 Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	75,72
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	11 035 788,47	71,81
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	97,20
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17
617 Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
617 Platy a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
617 Energie	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	0,00	0,00
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	154 032,63	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky	0,00	211 542,09	0,00	0,00
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17
632 Pojištění funkčně nespecifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26
639 Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92
640 Ostatní činnosti				
640 Rezerva	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	99 666 464,72	984 365,35	0,99
Celkový součet	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**67,53**

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
Městský dům kultury Karviná				
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	**22 888 000,00**	**22 888 000,00**	**22 888 000,00**	**100,00**
MDK - příspěvek na provoz	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	**14 658 136,00**	**17 411 973,00**	**17 411 973,00**	**100,00**
MDK - příspěvek z Fondu primátora	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 658 136,00	6 892 159,00	6 892 159,00	100,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	5 000 000,00	5 284 814,00	5 284 814,00	100,00
MDK - příspěvek na energie	3 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
MDK - Projekt Karvinské varhany	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
MDK - Projekt Prolínání kultur 2023 - festival národnostních menšin	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
Regionální knihovna Karviná				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	**31 678 350,00**	**31 678 350,00**	**31 678 350,00**	**100,00**
RKK - příspěvek na provoz	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	**1 837 862,00**	**4 838 660,00**	**4 838 660,00**	**100,00**
RKK - příspěvek na odpisy	473 862,00	1 005 660,00	1 005 660,00	100,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
RKK - příspěvek na energie	1 164 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
RKK - Projekt Čteme další stovku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
RKK - Projekt Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RKK - Projekt Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro RKK a její obsluhované knihovny	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
RKK - Udělení ocenění Knihovnická K2 2023	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Sociální služby Karviná				
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	**26 051 210,00**	**26 051 210,00**	**26 051 210,00**	**100,00**
SSK - příspěvek na provoz	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	**2 770 859,00**	**15 178 159,00**	**15 178 159,00**	**100,00**
SSK - příspěvek na odpisy	1 270 051,00	1 270 051,00	1 270 051,00	100,00
SSK - příspěvek na energie	1 500 808,00	1 500 808,00	1 500 808,00	100,00
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
Středisko volného času JUVENTUS				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	**3 896 000,00**	**3 996 000,00**	**3 996 000,00**	**100,00**
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	**2 535 421,00**	**5 042 441,00**	**5 042 441,00**	**100,00**
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	612 421,00	612 421,00	612 421,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
SVČ JUVENTUS - Dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00
SVČ JUVENTUS - Projekt Letní kempy Permoník	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
SVČ JUVENTUS - Dotace na Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023	0,00	427 020,00	427 020,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**2 388 000,00**	**2 388 000,00**	**2 388 000,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**4 640 000,00**	**10 671 333,00**	**10 671 333,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na energie	2 840 000,00	4 418 000,00	4 418 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - Projekt Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023	0,00	4 413 333,00	4 413 333,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**2 636 375,00**	**2 636 375,00**	**2 636 375,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	2 636 375,00	2 636 375,00	2 636 375,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**3 939 489,00**	**14 194 955,00**	**14 194 955,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 119 489,00	1 145 926,00	1 145 926,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	2 820 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ.	0,00	4 488 000,00	4 488 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Na Cihelní inovativně	0,00	3 791 029,00	3 791 029,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**3 843 000,00**	**4 123 000,00**	**4 123 000,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	3 843 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**4 736 350,00**	**7 965 620,00**	**7 965 620,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	815 350,00	860 830,00	860 830,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	3 809 000,00	5 309 000,00	5 309 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	507 790,00	507 790,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**717 000,00**	**832 192,00**	**832 192,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	717 000,00	832 192,00	832 192,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**2 091 000,00**	**5 024 087,00**	**5 024 087,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	741 000,00	741 000,00	741 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek do fondu investic	0,00	571 776,00	571 776,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na energie	1 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - Projekt Moderní škola	0,00	1 431 311,00	1 431 311,00	100,00
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	**0,00**	**571 397,00**	**571 397,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - návratná finanční výpomoc	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**5 065 000,00**	**16 606 591,67**	**16 606 591,67**	**100,00**
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na energie	3 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	193 686,67	193 686,67	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	5 744 000,00	5 744 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Společně k lepšímu učení IV.	0,00	3 324 130,00	3 324 130,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	1 279 775,00	1 279 775,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**1 881 000,00**	**1 881 000,00**	**1 881 000,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**3 262 059,00**	**4 906 059,00**	**4 906 059,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	982 059,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na energie	2 130 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**2 069 150,00**	**2 069 150,00**	**2 069 150,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	2 069 150,00	2 069 150,00	2 069 150,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**5 335 722,00**	**8 311 003,45**	**8 311 003,45**	**100,00**
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	2 155 722,00	2 155 722,00	2 155 722,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	225 500,00	225 500,00	225 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	2 954 500,00	5 204 500,00	5 204 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	26 511,45	26 511,45	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	638 000,00	638 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	60 770,00	60 770,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**2 333 200,00**	**2 333 200,00**	**2 333 200,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	2 333 200,00	2 333 200,00	2 333 200,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**3 563 651,00**	**6 897 551,00**	**6 897 551,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 057 651,00	1 057 651,00	1 057 651,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	2 326 000,00	4 003 900,00	4 003 900,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	866 000,00	866 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**1 552 000,00**	**1 552 000,00**	**1 552 000,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**2 804 833,00**	**6 474 467,00**	**6 474 467,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	807 833,00	807 833,00	807 833,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	1 997 000,00	3 117 000,00	3 117 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	424 152,00	424 152,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Škola není nuda III	0,00	2 100 482,00	2 100 482,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**1 355 000,00**	**1 355 000,00**	**1 355 000,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**2 628 315,00**	**5 358 315,00**	**5 358 315,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	518 315,00	518 315,00	518 315,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	2 050 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**2 159 283,00**	**2 159 283,00**	**2 159 283,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	2 159 283,00	2 159 283,00	2 159 283,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**3 706 488,00**	**12 578 198,00**	**12 578 198,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na odpisy	1 264 688,00	1 264 688,00	1 264 688,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek do fondu investic	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na energie	2 263 800,00	3 463 800,00	3 463 800,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 379 137,00	1 379 137,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	3 651 273,00	3 651 273,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	216 300,00	216 300,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	**2 770 231,00**	**2 770 231,00**	**2 770 231,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	2 770 231,00	2 770 231,00	2 770 231,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	**3 649 110,00**	**10 133 361,00**	**10 133 361,00**	**100,00**
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	988 449,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek do fondu investic	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na energie	2 560 661,00	4 293 461,00	4 293 461,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV	0,00	3 556 451,00	3 556 451,00	100,00
Celkový součet	**179 242 094,00**	**264 677 162,12**	**264 677 162,12**	**100,00**

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 5. 12. 2022 usnesením č. 35 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a výdajů ve výši 1 mld. 137 mil. 165 tis. 146 Kč. Zdroje rozpočtu tvořily celkové příjmy ve výši 1 mld. 51 mil. 430 tis. 146 Kč a třída 8 - financování ve výši 85 mil. 735 tis. Kč.

Rozpočet byl koncipován jako schodkový s tím, že deficit byl financován zapojením prostředků rezerv finančního vypořádání z minulých let ve výši 85 mil. 735 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byly rozpočtovými opatřeními výdaje rozpočtu navýšeny prostřednictvím třídy 8 - financování:

- o částku 357 mil. 362 tis. 806,49 Kč zapojením nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2022 v souladu s ustanovením Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné (usnesení Rady města Karviné č. 281 ze dne 25. 1. 2023),
- o částku 419 mil. 287 tis. 498,58 Kč v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2022 (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 86 ze dne 20. 3. 2023).

Další rozpočtové úpravy měnící současně výši rozpočtových příjmů i rozpočtových výdajů nebo přesuny mezi rozpočtovými výdaji byly provedeny na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtových prostředků v souladu s usneseními Rady města Karviné nebo Zastupitelstva města Karviné. Celkový rozsah navyšující příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu představoval částku 215 mil. 992 tis. 533,04 Kč.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2023 představoval částku 2 mld. 129 mil. 807 tis. 984,11 Kč.

Informace o provedených rozpočtových opatřeních byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách statutárního města Karviné.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2023 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 198 mil. 246 tis. 17,35 Kč.

ZDROJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Daňové příjmy	893 020 000,00	913 051 490,00	1 200 298 708,83	131,46
2 Nedaňové příjmy	102 907 946,00	172 120 988,53	246 976 530,82	143,49
3 Kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1035,71
4 Přijaté transfery	54 762 200,00	181 510 200,51	181 510 200,51	100,00
PŘÍJMY CELKEM	**1 051 430 146,00**	**1 267 422 679,04**	**1 636 449 668,16**	**129,12**
8 - Financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99
ZDROJE CELKEM	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**67,53**

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 131,46 %, ve výši 1,20 mld. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	163 337,95	0,00

111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob

Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátci (daň ze závislé činnosti) ve výši 170,58 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky (samostatně výdělečná činnost) ve výši 13,69 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (kapitálové výnosy) ve výši 39,52 mil. Kč.



112 Příjem z daní z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 286,46 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 20,03 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2023 současně do příjmů a výdajů. K faktickému převodu daně nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku

Příjem daně z přidané hodnoty ve výši 515,86 mil. Kč.



133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 186,01 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 20,89 tis. Kč.



134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb

Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 2,52 mil. Kč, příjem z poplatku ze psů ve výši 1,93 mil. Kč, příjem z poplatku z pobytu ve výši 261,36 tis. Kč, příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí ve výši 1,11 mil. Kč.



135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (příjmy dle horního zákona) ve výši 8,79 mil. Kč, příjem za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění ve výši 1,14 mil. Kč a příjem z odvodů z vybraných činností a služeb (emisní poplatky zasílané Státnímu fondu životního prostředí) ve výši 25 tis. Kč. Propad plnění představuje nižší příjem dle horního zákona.



136 Příjem ze správních a soudních poplatků
Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 4,31 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 2,06 mil. Kč a poplatky ve stavebním řízení ve výši 1,24 mil. Kč.



138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her
Příjem z daní podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her - dílčí daň z technických her ve výši 59,79 mil. Kč a daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 7,31 mil. Kč.



151 Příjem z daní z majetku
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 61,52 mil. Kč.



170 Ostatní daňové příjmy

Příjem z příslušenství daní a poplatků (exekuční náklady) ve výši 163,34 tis. Kč.



2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 143,49 %, ve výši 246,98 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	39 522 900,66	129,04
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	33 315 697,18	110,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	80 079 366,23	228,80
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	9 611 597,75	184,28
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	493 880,38	2 445 541,77	495,17
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	63 109 402,56	72 599 311,08	115,04

241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00

211 Příjem z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 22,41 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 6,23 mil. Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 2,97 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 2,44 mil. Kč.



212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) ve výši 115,19 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 900 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 1,40 mil. Kč.



213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 17,77 mil. Kč, příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače ve výši 6,26 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 4,47 mil. Kč a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2,04 mil. Kč.



214 Přijaté výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků z prostředků města na spořicím účtu ve výši 69,46 mil. Kč, účtu termínovaných vkladů ve výši 10,54 mil. Kč a na běžných bankovních účtech ve výši 59,35 tis. Kč. Příjmy z dividend za rok 2022 od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 17,85 tis. Kč.



221 Přijaté sankční platby

Jednalo se o přijaté pokuty od jiných subjektů, zejména smluvní pokutu od společnosti Zlínstav a.s. ve výši 5,69 mil. Kč (soudní spor ohledně stavby Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná), přestupky v dopravě ve výši 2,19 mil. Kč a pokuty uložené městskou policí ve výši 678,60 tis. Kč.



222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 2,45 mil. Kč.



231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje mobilních telefonů ve výši 15,20 tis. Kč a příjmy za sběrový odpad ve výši 932 Kč.



232 Ostatní nedaňové příjmy
Nejvýznamnější byl příjem od společnosti OKD, a.s. na rozvoj města, obnovu infrastruktury, kulturní, sociální a sportovní projekty ve výši 48,40 mil. Kč. Dále příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 8,70 mil. Kč a příjmy pojistných náhrad za pojistné události ve výši 5,45 mil. Kč.



241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů
Příjem pravidelné roční splátky zápůjčky ve výši 2 mil. Kč od společnosti Technické služby Karviná, a.s.



242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob
Splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI.



3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy byly naplněny na 1035,71 %, ve výši 7,66 mil. Kč.



3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1 035,71

311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 3,81 mil. Kč, příjmy z prodeje bytů ve výši 3,02 mil. Kč, splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 744,84 tis. Kč, příjem z prodeje vozidel ve výši 62,80 tis. Kč a příjem z prodeje skříní a regálu ve výši 30 tis. Kč.



4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2023 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	131 068 296,32
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	54 662 200,00
neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13024)	14 405 267,17
neinvestiční dotace na projekt "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí" (ÚZ 90003, 90006)	7 410 757,58

neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 (ÚZ 13015)	6 482 819,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Družby* (ÚZ 33093)	5 744 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Cihelní* (ÚZ 33093)	4 488 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Borovského* (ÚZ 33092)	4 413 333,00
neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní inovativně" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Cihelní* (ÚZ 33092)	3 791 029,00
neinvestiční dotace na projekt "OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ U Lesa* (ÚZ 33092)	3 651 273,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ U Studny* (ÚZ 33092)	3 556 451,00
neinvestiční dotace na projekt "Společně k lepšímu učení IV" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Družby* (ÚZ 33092)	3 324 130,00
neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obcím v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008)	2 292 400,00
neinvestiční dotace na projekt "Škola není nuda III" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Slovenská* (ÚZ 33092)	2 100 482,00
neinvestiční dotace na projekt "Letní kempy Permoník" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro Středisko volného času Juventus* (ÚZ 33092)	2 080 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Moderní škola" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím* (ÚZ 33092)	1 431 311,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ U Lesa* (ÚZ 33093)	1 379 137,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Dělnická* (ÚZ 33093)	1 136 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	1 069 917,13
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Školská* (ÚZ 33093)	1 000 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná" (ÚZ 90002)	970 112,52
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Prameny* (ÚZ 33093)	866 000,00
neinvestiční dotace na projekt "IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation" v rámci programu LIFE (ÚZ 15021)	800 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Strategické dokumenty statutárního města Karviné" (ÚZ 13013)	782 033,79
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ U Studny* (ÚZ 33093)	720 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Mendelova* (ÚZ 33093)	638 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Majakovského* (ÚZ 33093)	544 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Slovenská* (ÚZ 33093)	424 152,00
neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Karviná - Asistent prevence kriminality - 2023" v rámci programu Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032)	540 000,00 -115 879,00

neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky - zámecká rodová hrobka Larisch Mönnichů v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (ÚZ 34054)	302 000,00
neinvestiční dotace na projekt "MODEL.GO" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (ÚZ 17051)	65 570,13
neinvestiční dotace na projekt "Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro Regionální knihovnu Karviná a její obsluhované knihovny" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34053)	59 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Čteme další stovku" v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu" v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34070)	15 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34053)	11 000,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2023 (ÚZ 14004)	8 800,00



412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	**17 952 190,79**
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní" - *pro Sociální služby Karviná* (ÚZ 914)	12 130 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 345)	2 044 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ Družby* (ÚZ 253, 911)	1 279 775,00
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ Dělnická* (ÚZ 253, 911)	507 790,00
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 912)	284 730,20
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ U Lesa* (ÚZ 253, 911)	216 300,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023" - *pro Středisko volného času Juventus* (ÚZ 833)	215 500,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023" - *pro Středisko volného času Juventus* (ÚZ 910)	211 520,00
neinvestiční dotace na projekt "Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné" v rámci programu Podpora odpadového hospodářství (ÚZ 328)	211 500,00
neinvestiční dotace na projekt „Prolínání kultur 2023 - Festival národnostních menšin" - *pro Městský dům kultury Karviná* (ÚZ 801)	199 000,00

neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - *pro ZŠ a MŠ Družby* (ÚZ 913)	737 662,27 -543 975,60
neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Environmentální osvěta - Barevný podzim 2023" (ÚZ 310)	130 000,00 -393,33
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	90 515,00
neinvestiční dotace na projekt "Karvinské varhany 2023" v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 - *pro Městský dům kultury Karviná* (ÚZ 341)	86 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ Mendelova* (ÚZ 253, 911)	60 770,00
neinvestiční transfer na "Udělení ocenění Knihovnická K2 2023 Regionální knihovně Karviná" - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 25)	50 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 253)	14 985,80
neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - *pro ZŠ a MŠ Mendelova* (ÚZ 913)	41 883,45 -15 372,00
neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - *pro ZŠ a MŠ Školská* (ÚZ 913)	67 406,85 -67 406,85
neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - *pro ZŠ a MŠ U Lesa* (ÚZ 913)	33 456,15 -33 456,15



415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	**955 733,89**
neinvestiční dotace na projekt "ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	744 191,80
neinvestiční dotace na projekt "Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky"	211 542,09



421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	**713 609,29**
investiční dotace na projekt "Karviná - Rozvoj MKDS - 2023 - 2. kolo" v rámci programu Podpora prevence kriminality (ÚZ 14990)	445 574,00
investiční dotace na projekt "Výměna kotelen v budově radnice v Karviné" v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (ÚZ 15974)	268 035,29



422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	**29 705 675,08**
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné" (ÚZ 801)	29 274 342,45
investiční dotace na projekt "Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb" v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji" - *pro Sociální služby Karviná* (ÚZ 359)	277 300,00
investiční dotace na projekt "26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov"	154 032,63



423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	**1 114 695,14**
investiční dotace na projekt "MODEL.GO" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	1 114 695,14



8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00

811 Krátkodobé financování

Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech a převody finančních prostředků mezi běžnými účty a účty termínovaných vkladů.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Proúčtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty ve výši 2,06 mil. Kč a přecenění devizových účtů k 31. 12. 2023 ve výši 35,84 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 67,53 %, ve výši 1,44 mld. Kč.



Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 985 000,00	2 494 160,00	2 450 580,26	98,25
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	116 202 514,00	434 028 197,10	215 761 351,19	49,71
3 Služby pro fyzické osoby	503 347 063,00	1 025 815 823,13	767 413 970,60	74,81
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	38 900 069,00	62 803 906,00	59 021 862,15	93,98
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	76 016 000,00	81 821 959,50	74 564 413,91	91,13
6 Všeobecná veřejná správa a služby	400 714 500,00	522 843 938,38	318 991 472,70	61,01
VÝDAJE CELKEM	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**67,53**

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Výdaje města vynaložené na zemědělství, lesní hospodářství a rybářství představovaly pouze 0,17 % všech vynaložených výdajů.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
101 Ostatní výdaje	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41

101 Zvířecí útulky

V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz útulku, byla také poskytnuta veterinární péče a vykonávána kynologická činnost.

101 Ostatní výdaje

V rámci veterinární péče bylo prováděno ošetřování bezprizorních zvířat, kastrace koček a kocourů a čipování psů. V souladu s obecně závaznou vyhláškou byly provedeny celoplošné deratizace, mimořádné deratizace a odchyt holubů na území města.

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje města vynaložené na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství představovaly 15 % všech vynaložených výdajů.



211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22

211 Ostatní výdaje

Poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00

212 Průmyslové zóny

Výdaje byly použity na spotřebu vody - vodné a stočné bylo následně refakturováno společnosti GS Caltex Czech s.r.o. a na kontrolu a údržbu dešťové kanalizace, na sečení travnatých ploch, na údržbu odlučovače ropných látek a na čištění žlabů.

212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. V roce 2022 bylo čerpáno 30 tis. Kč na znalecké posudky, v roce 2023 nebyly rozpočtované prostředky čerpány. Původní záměr o koupi pozemku s názvem Eden Karviná - výzkumný a vzdělávací park byl pozastaven a místo tohoto pozemku se jedná o výkupu pozemku v lokalitě Darkov-Lipiny.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
214 Tržiště	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26

214 Tržiště

Byly hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů v měsících duben - listopad 2023. V rámci běžné údržby bylo provedeno seřízení dřevěných stánků při ustavení a provedena oprava stánků, a to odstranění nánosu plísně, přebroušení a opětovné natření ochranným lakem. Na Centrálním tržišti probíhala drobná běžná údržba a zazimování a byly poskytnuty služby WC pro nájemce.

214 Cestovní ruch

Výdaje byly vynaloženy na nákup zboží k dalšímu prodeji na Zámku Fryštát, zajištění služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících, pořízení a překlad skládanky Kapsa-Zámecký park nebo fotografie interiéru zámku Fryštát. Byl poskytnut příspěvek do Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Těšínské Slezsko ve výši 50 tis. Kč.

214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Příspěvek na provoz v souladu s uzavřenými smlouvami.

214 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na servis mobilního WC u kostela sv. Petra z Alkantary a na pořízení nového mobilního WC.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

216 Ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku stavebního řádu nebyly v roce 2023 čerpány.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
221 Čištění	6 410 000,00	6 872 270,00	6 795 449,99	98,88
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	66 829 599,40	88,11
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 633 460,00	3 483 441,87	95,87

221 Zimní údržba

Výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací a na úhradu dispečerských služeb v zimním období.

221 Čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimním období a také v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a spadem listí. Dále byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek (lapolů) spočívající v odčerpání kalů a výměně filtračních prvků, čištění dešťových vpustí a čištění in-line stezky a cyklostezky.

221 Opravy

V rámci údržby místních komunikací a chodníků byly provedeny opravy výtluků ve vozovkách, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Rovněž došlo k rozsáhlejším opravám vozovek a předláždění chodníků. Z ucelených oprav komunikací byly zrealizovány zejména tyto níže uvedené akce.

Oprava komunikací v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě - oprava povrchu pomocí živičného povrchu a částečného odvodnění v celkové hodnotě 8,19 mil. Kč.

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné-Mizerově - oprava povrchu chodníku, parkoviště a místní komunikace, dále bylo opraveno kontejnerové stání a řešeno odvodnění včetně dešťové kanalizace v celkové hodnotě 7,35 mil. Kč.

Oprava části komunikací od ul. Alšova čp. 850 po ul. Husova a od ul. Máchova čp. 946 po ul. Slámova v Karviné-Fryštátě - odstranění stávajícího podkladu, odfrézování živičného krytu, vytrhání obrub, osazení obrubníků, provedení nových asfaltových betonů a stání z plastových zatravňovacích tvárnic v celkové hodnotě 7,29 mil. Kč.

Oprava komunikace na ul. Školská u čp. 439-462 v Karviné-Ráji - provedení odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníků včetně obrub, montáž nových obrubníků a položení nového povrchu z betonové zámkové dlažby v celkové hodnotě 5,23 mil. Kč.

Oprava chodníku mezi ul. Slovenská a ul. Einsteinova v Karviné-Hranicích - odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníků včetně obrub, montáž nových obrubníků a položení nového povrchu z betonové zámkové dlažby v celkové hodnotě 4,23 mil. Kč.

Oprava povrchu komunikací na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - odstranění stávajícího živičného povrchu komunikací, položení nového asfaltového povrchu vč. výškové úpravy stávajících vpustí a napojení na stávající komunikace v celkové hodnotě 3,48 mil. Kč.

Oprava místní komunikace na ul. Velké Kempy v Karviné-Loukách - oprava povrchu místní komunikace v celkové hodnotě 3,37 mil. Kč.

Oprava chodníku na ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji - oprava chodníků odstraněním stávajícího povrchu a obrub a k pokládce nového povrchu včetně obrub a provedení terénních úprav v celkové hodnotě 3,21 mil. Kč.

Oprava parkoviště a příjezdové komunikace Urnový háj v Karviné-Mizerově - výměna povrchu parkoviště a příjezdové komunikace v celkové hodnotě 2,59 mil. Kč.

Oprava komunikace ul. Na Parcelách v Karviné-Ráji - zhotovení nového povrchu vozovky z živice vč. výměny konstrukčních vrstev a opravy inženýrských sítí v prostoru pod vozovkou v celkové hodnotě 2,27 mil. Kč.

Oprava chodníku na ul. Karola Śliwky kolem KFC v Karviné-Fryštátě - provedení odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníků včetně obrub, montáž nových obrubníků a položení nového povrchu z betonové zámkové dlažby v celkové hodnotě 2,27 mil. Kč.

Oprava komunikace na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě - provedení opravy rozpraskaného a nerovného živicového povrchu v celkové hodnotě 1,64 mil. Kč.

221 Výdaje Fondu statické dopravy
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově - 37 parkovacích míst v celkové hodnotě 7,53 mil. Kč.
Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské v Karviné-Mizerově - 28 parkovacích míst v celkové hodnotě 7,13 mil. Kč.
Výstavba plochy mezi garážemi a bytovým domem na ul. Borovského čp. 2060 v Karviné-Mizerově - pro parkování deseti vozidel v celkové hodnotě 438 tis. Kč.

221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 472 ze dne 26. 4. 2021. Záměrem akce je stavba nové lávky přes Olši na hranici České republiky a Polské republiky v místní části Louky na české straně a na polské straně v Pogwizdówě, což je místní část obce Hažlach. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V roce 2022 byly výdaje ve výši 2,15 mil. Kč čerpány na částečnou úhradu projektové dokumentace. V roce 2023 byly výdaje použity na dofinancování projektové dokumentace, právní a překladatelské služby, znalecké posudky, administrativní poplatky a nájem pozemku. Na akci již bylo vydáno stavební povolení na české i polské straně. Byla podána žádost o dotaci.

221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Záměrem akce byla celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. V roce 2022 byly uhrazeny stavební práce, technický dozor a zadavatelská činnost v celkové výši 23,28 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na stavební práce, pořízení laviček, odpadkových košů, autorský a technický dozor. Akce byla ukončena v lednu 2023.

221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1696 ze dne 9. 9. 2020. Záměrem akce bylo provedení opravy komunikace (ul. Husova) a části přilehlých chodníků (ul. Ostravská), řešení odvodnění a oprava dešťové kanalizace v ul. Husova. Na částech ulic Ostravská a Alšova byl proveden nový živičný povrch. V roce 2022 byly uhrazeny stavební práce a technický dozor ve výši 4,94 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 představovaly úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v červenci 2022 a zkolaudována v roce 2023.

221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1170 ze dne 12. 2. 2020. Záměrem akce bylo prodloužení trasy stávajícího chodníku na ul. Polské, a to v úseku od ulice V Zákoutí po státní hranici. Součástí je odvedení dešťových vod ze stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, výstavba osvětlení nově vzniklého chodníku a stavby dvou přechodů pro chodce. V roce 2022 byly uhrazeny stavební práce, zadavatelská činnost a technický dozor ve výši 1,37 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na stavební práce, odvodnění chodníku a technický a autorský dozor. Akce byla ukončena v květnu 2023.

221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1896 ze dne 18. 11. 2020. Záměrem akce je zajištění adekvátní obslužnosti nově vznikající lokality rodinných domků. Akce zahrnuje úpravu dopravního napojení na ul. Na Kopci, úpravu propustku přes vodní tok, úpravu komunikace od propustku po pozemek na parcele č. 2049/7, výstavbu veřejného osvětlení a zhotovení nového povrchu pozemku parcely č. 2049/7 a jeho odvodnění. V roce 2022 byla uhrazena rekonstrukce propustku P51/7 a odvod dešťových vod z komunikace na parc. č. 2049/7 v celkové výši 2,81 mil. Kč. V roce 2023 byly výdaje čerpány na projekční činnost. Projekční a inženýrská činnost umožňující provedení stavebních prací byla z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním ukončena, po potřebném majetkoprávním vypořádání bude v úpravě komunikace pokračováno.

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace budou zejména upraveny a rozšířeny stávající parkovací plochy. Součástí akce bude také výstavba nového veřejného osvětlení a odvodnění, oprava stávajících vozovek, chodníků. V rámci realizace bude také vysázena nová zeleň. Výdaje byly použity na úhradu projektové dokumentace. V roce 2021 byly zahájeny kompletní projekční a inženýrské činnosti, problematické bylo zajištění správních rozhodnutí a jiných úkonů umožňujících realizaci záměru. V roce 2023 bylo vydáno stavební povolení a byly získány dvě dotace z Nadace OKD. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2024 po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce byla oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Výdaje byly použity na stavební práce a úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v listopadu 2023. V roce 2024 bude uhrazena pozastávka za nedodělky, které nebrání užívání stavby a bude doplněno dopravní značení.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce byla výměna asfaltového povrchu místní komunikace. Výdaje byly použity na stavební práce. Práce byly koordinovány se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Akce byla ukončena v dubnu 2023.

221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 611 ze dne 21. 3. 2022. Záměrem akce je stavba lávky přes Olši, přístupové komunikace a veřejného osvětlení. Lávka bude umístěna přibližně v místech lávky, která byla stržena při povodní v roce 2005. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V roce 2022 byly výdaje ve výši 113,74 tis. Kč použity na částečnou úhradu projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na úhradu projektové dokumentace, koupi pozemku, znalecký posudek a administrativní poplatek. Stavební práce budou financovány v rámci Meziresortní komise (Ministerstvo financí ČR).

221 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na kropení komunikací a chodníků, sečení krajnic, ořezy dřevin snižujících viditelnost na komunikacích, revize dopravně-bezpečnostních zařízení, pravidelné prohlídky mostních objektů, správu parkovacích automatů, vypracování projektu na podzemní kontejnery, vypracování návrhu na prostranství Gagarinova náměstí, zpracování ekonomické analýzy pro výstavbu kompostárny, zhotovení dokumentace k veřejnému osvětlení a nákup pozemků. Byla realizována výstavba zpevněné plochy propojující ul. Zahradní se stávajícím chodníkem podél ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě a vyměněna návěstidla a klepadla u křižovatek ulic Borovského a 17. listopadu a ulic Kosmonautů a 17. listopadu včetně úpravy v řadičích.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 531 012,00	6 466 164,50	99,01

222 Ostatní výdaje

V rámci běžné údržby byly nainstalovány dopravní značky dle požadavků vyplývajících z místních šetření a také dle požadavků občanů. Byly provedeny opravy svislého dopravního značení včetně cyklostezek a dopravního značení pro ZTP, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren, instalace nových autobusových čekáren, montáž, demontáž a stažení dat ze dvou mobilních radarů, které byly umísťovány po městě a uspořádána Dopravní soutěž mladých cyklistů. U šesti křižovatek byla provedena výměna žárovkových zdrojů návěstidel za LED osvětlení.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,06

226 Ostatní výdaje
Jednalo se o úhradu znaleckého posudku na úseku dopravy.

229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	54 564 970,56	99,59
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00

229 Dopravní obslužnost
Výdaje byly vynaloženy na zajištění městské autobusové dopravy v Karviné, dopravu dětí mezi Karvinou-Fryštát a Karvinou-Louky, mezinárodní autobusové linky Karviná-Jastrzębie-Zdrój, právní služby související se zajištěním dopravní obslužnosti od 1. 1. 2024 a provedení zadavatelské činnosti pro veřejnou zakázku na výběr dopravce městské autobusové dopravy v letech 2024-2033.

229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost
Příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Orlovsko, Karvinsko a Havířovsko 1.

229 Ostatní výdaje
Vratka pokuty za dopravní přestupek zaplacené po stanovené lhůtě v předchozím roce.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	2 316 000,00	5 550 337,20	5 258 003,44	94,73

232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací
Na depozitní účet pro tvorbu rezervy byla dle schváleného plánu obnovy vodovodů a kanalizací zaslána jednorázová splátka.

232 Ostatní výdaje
Byly hrazeny opravy a údržba kanalizací včetně monitoringu kamerovým systémem. Proběhl monitoring kanalizace na ul. Na Stráni, čištění odtokového objektu dešťové kanalizace u mostu Sokolovských hrdinů, kontrola dešťových kanalizací na ul. Nad Dubinou, ul. Na Stráni, ul. Žižkova, kontrola dešťové kanalizace na ul. U Parku, monitoring dešťové kanalizace u parkoviště na ul. Karola Śliwky čp. 50, revize elektrického zařízení čerpací stanice pro odvodnění ul. U Tratě, údržba vodního díla kanalizačního sběrače a opravy kanalizačních šachet na ul. Rudé Armády, na ul. Na Parcelách, na ul. Havířské a u objektu Polikliniky a oprava eco drainu na ul. Na Stráni a ul. U Lesa.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	27,32
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	1 130 000,00	48 400,00	4,28
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	8 350 000,00	7 096 913,54	84,99

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019. Záměrem akce je revitalizace vodní plochy. V roce 2022 byly uhrazeny výdaje ve výši 852,15 tis. Kč za technický

dozor, autorský dozor, odborné vyjádření a zpracování vizualizace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na technický a autorský dozor, sečení a sběr vodních rostlin, dendrologický průzkum stromů, kácení stromů a likvidaci dřevin na ostrůvku a zpracování geometrického plánu pro věcné břemeno. Stavební práce budou hrazeny Ministerstvem financí ČR v rámci Meziresortní komise, statutární město Karviná bude hradit související a neuznatelné náklady. Akce byla koordinována se stavbou obchvatu Karviné. Odbahnění a břehové úpravy byly ukončeny v listopadu 2023, předpoklad dokončení akce je v roce 2024.

233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 798 ze dne 6. 9. 2023. Záměrem akce je celková revitalizace veřejného prostranství lesoparku Dubina, tj. úprava směřující k rozšíření zasakování a retenční kapacity na horní části toku a renaturace dolní části drobného toku protékajícího lesoparkem, obnova přístupových cest a vybudování rekreačního pěšího okruhu, vybudování drobných herních a vodních prvků a odpočinkových-pobytových míst a naučné stezky, částečná obnova a kultivace vegetačního porostu. V roce 2023 byly výdaje použity na zadavatelskou činnost.

233 Ostatní výdaje

Probíhala běžná údržba spočívající v čištění a sečení vodních toků a čištění propustků na území města, zejména Mlýnky, Rájeckého potoka, Loucké Mlýnky a Olšinského náhonu. Dále byla hrazena úprava hráze Rájecké remízy v Karviné-Ráji, oprava dřevěného opevnění břehu Rájeckého potoka v lesoparku Bažantnice, oprava vodočetné latě na Olši a odběry a vyhodnocení vzorků vody z jezera Loděnice.

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	50,32

251 Ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje spojené s provozem Business Gate, zejména výdaje za energie, služby, opravy a nákup majetku a materiálu. Čtyřem začínajícím podnikatelům byly poskytnuty dotace.

3 Služby pro fyzické osoby

Výdaje města vynaložené pro fyzické osoby představovaly 53,36 % všech vynaložených výdajů.



311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	111 235 103,12	109 121 541,12	98,10
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00

311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 429 900,00	241 900,00	1,18
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	330 000,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73

311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ
Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole VII.

311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ
Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) na předfinancování projektu "Přírodní zahrada v ZŠ a MŠ Dr. Olszaka, Karviná".

311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2623 ze dne 22. 9. 2021. Cílem je zavedení pokročilých metod vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ Dělnická. Akce bude zahrnovat stavební úpravy učeben, vybavení nábytkem a odbornými pomůckami a zařízením pro virtuální realitu-3D brýle včetně potřebného software. Akce bude podpořena přes nástroj ITI ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027. Výdaje byly v roce 2023 použity na dokumentaci pro provádění stavby a na zpracování projektové dokumentace. Byl schválen projektový záměr a projekt byl zařazen na seznam strategických projektů ITI Ostravsko.

311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstvem města Karviné č. 493 ze dne 14. 6. 2021. Cílem projektu je podpora pravidelné celoroční činnosti žáků škol v Moravskoslezském kraji formou kroužků k tématům podpora polytechnického vzdělávání, podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora gramotnosti a podpora digitálních kompetencí. Výdaje byly v roce 2023 vynaloženy na úhradu uzavřených dohod a materiál pro workshopy.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2820 ze dne 1. 12. 2021. Cílem projektu byla podpora společného plánování a sdílení aktivit s důrazem na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí byla podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. Výdaje byly čerpány na úhradu uzavřených dohod a souvisejících odvodů, besedy a přednášky pro rodiče a veřejnost, pronájem a občerstvení na semináře, workshopy, propagaci projektu, organizaci vzdělávacích akci pro pedagogy, přednášky nebo mentorské vedení konferencí. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 656 ze dne 28. 6. 2023. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Výdaje nebyly v roce 2023 čerpány.

311 Ostatní výdaje
Výdaje byly čerpány zejména na sanaci zdiva suterénu pavilonu školní jídelny a opravu a optimalizaci potrubí dešťové kanalizace ZŠ a MŠ Dělnická, opravu kanalizační přípojky tělocvičny ZŠ a MŠ U Lesa, opravu kanalizační přípojky MŠ Centrum a MŠ Na Kopci.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50

321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty
Příspěvek na rozšíření a zkvalitnění knižního fondu fakulty a uspořádání workshopů na téma umělá inteligence v souladu s usnesením zastupitelstva města.

321 Ostatní výdaje
Výdaje na financování Univerzity 3. věku realizované na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00

323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891
Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole VII.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47

329 Ostatní výdaje
Výdaje na servis 3D tiskáren v rámci udržitelnosti ukončeného projektu AD TECH.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	1 500 759,64	28,15

331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463
Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole VII.

331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt Podpora dostupnosti členství v souboru Permoník Karviná pro děti a mládež všech sociálních skupin, podpora rozvoje hudebního talentu a posílení možnosti reprezentace kultury města Karviné ve světě.

331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt Podpora dostupnosti členství v souboru Permoník Karviná pro děti a mládež všech sociálních skupin, podpora rozvoje hudebního talentu a posílení možnosti reprezentace kultury města Karviné ve světě.

331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt Koncertní činnost Májováku v roce 2023, koncerty k 115. výročí založení orchestru, pořízení hudebních nástrojů, opravy a zabezpečení chodu orchestru, zajištění notového materiálu a další náklady spojené s provozem orchestru.

331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt Dokořán - kulturní program 2023 a projekt Lodičky Dokořán - Obnova techniky.

331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 662 ze dne 12. 9. 2022. Předmětem akce byly stavební úpravy, technické zázemí a vybavení knihovny. V roce 2022 byly výdaje ve výši 69 tis. Kč použity na částečnou úhradu projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na stavební práce, technický dozor, IT vybavení, kamerový systém, vybavení rekonstruovaného hudebního oddělení v knihovně v Karviné-Fryštátě nábytkem a dodání schodolezu do knihovny v Karviné-Fryštátě, pořízení bran s radiofrekvenční identifikací, stanic a etiket pro knihovnu v Karviné-Fryštátě, Karviné-Novém Městě a v Karviné-Mizerově a koordinační činnost. Akce byla dokončena v prosince 2023. Na akci bude poskytnuta dotace v rámci dotačního projektu IROP II.

331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace „Skoro zapomniane“ v rámci 750. výročí založení města Karviná. Název publikace se však v průběhu tvorby změnil, a to na „Karviná. Bohatství v různorodosti“. Výdaje byly použity na vydání knihy - tisk, grafická úprava a křest. Projekt nebyl dotačně podpořen. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu byl na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt byl doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Výdaje představovaly podíl přijaté dotace přeposlaný partnerovi projektu. Projekt byl ukončen.

331 Ostatní výdaje
Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné, výdaje za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku města, pořízení kladkostroje a montáž a demontáž pódia pro konání kulturních akcí.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 523 650,00	1 382 949,05	90,77

332 Zámek Fryštát

Hrazena byla spotřeba vody, elektřiny, plynu a tepla, fyzická ostraha, úklidové služby a deratizace prostor, kontroly elektronického požárního a zabezpečovacího systému, revize plynového a elektro zařízení, příprava nové expozice, uzavřené dohody o provedení práce na průvodcovskou činnost, pořízení květin do expozice, průvodcovské kostýmy, opravy a nákup majetku a materiálu.

332 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na sanaci omítek a odvětrávání do Larischovy hrobky, zpracování Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny 2025-2030 a posouzení stavu ohradní zdi u kostela Povýšení sv. Kříže, čištění památníků a geodetický průzkum památkové zóny Karviná-Fryštát.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 177 426,58	94,17

334 Ostatní výdaje

Byla uhrazena výroba a vysílání zpravodajských bloků z Karviné v TV Polar, zpracování, tisk a distribuce Karvinského zpravodaje, odměny z dohod včetně souvisejících odvodů tiskového servisu, denní monitoring médií a zhotovení fotografií k prezentaci města.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
339 Ostatní výdaje	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58

339 Celoměstské akce

Zajištění tradičních akcí města - Zahájení zámecké sezóny, Léto na zámku, Hradozámecká noc, Ledová města, Dny evropského dědictví, Vánoce na zámku, Vánoční jarmark, Den dětí a Dny Karviné včetně inzerce, rozhlasové reklamy a pozvání na celoměstské akce. Pro oceněné pedagogy byly pořízeny dárkové poukazy, pohoštění a zajištěn kulturní program. Oceněni byli rovněž sportovci, žáci, osobnosti v kultuře a osobnosti v oblasti zdravotnictví. Hrazeny byly kočárové projížďky, divadelní a šermířská představení nebo speciální prohlídky zámku a kostela.

339 Projekt - STREETARTová spolupráce

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 538 ze dne 1. 11. 2021. Cílem projektu je propagace symbolů a historie měst Karviné a Jastrzębie-Zdrój. Na straně statutárního města Karviné se jedná o výmalby ploch ve městě - plochy obytných domů, stěn, pozemních komunikací. V roce 2023 byly uhrazeny výdaje za služby uměleckého kurátora a práce zhotovitelů art kreseb na vybraných objektech, pořízení propagačních materiálů a letáků, autobusovou dopravu, průvodce a občerstvení pro účastníky pilotního výletu po „Streetartové trase pohraničím“.

339 Ostatní výdaje

Prostředky byly použity na zajištění akcí vítání občánků, sňatků a občanských obřadů (honoráře hudebníkům, květiny a výzdoba síně), nákup dárkových balíčků pro jubilanty, služby spojené s pronájmem místnosti v Městském domě kultury Karviná, ošatné a související odvody pro uvolněné funkcionáře za vítání občánků.

341 Sport	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	74,22
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	9 716 528,06	87,29
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	194 821,65	64,94

341 Sportovní zařízení v majetku města

Městský stadion Karviná-Ráj - především výdaje za spotřebu vody, tepla, plynu a elektřiny a výdaje za opravy a za správu a údržbu stadionu - servis technologie wellness, vzduchotechniky, klimatizačních jednotek, tepelných čerpadel, motorgenerátoru, zdroje záložního napájení, automatických dveří, závlahy, kontroly výtahu, kotvících zařízení na střechách zádržného systému, odměna správci, internetové připojení, likvidace odpadů a bioodpadu, revize hasicích přístrojů, požárních ucpávek, provoz trafostanice, oprava pojezdové brány, povýsadbová péče, kácení stromů, regenerace hřiště, nákup osiva a hnojiva, ostraha.

Letní koupaliště - výdaje za spotřebu vody a elektřiny a výdaje na správu a údržbu - výměna čerpadel pro bazénovou technologii, nákup čisticích prostředků, osiva, hnojiva, nářadí, bazénové chemie, odvoz odpadů, rozbory bazénové vody, zajištění bezpečnostní agentury, nákup pracovních oděvů, úhrada internetu, telefonních paušálů, pohonných hmot, revize elektroinstalace a odměna správci.

Tenisový areál v Karviné-Novém Městě - výdaje na pořízení antuky a vodoměrné šachtice a výdaje na přezkoušení vodoměru. Výdaje za spotřebu vody jsou následně refakturovány nájemci areálu.

Hala pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě (Wheel Klub) - výdaje byly použity na úhradu elektřiny, která je následně refakturována nájemci areálu.

341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Vyrovnávací platba na základě smlouvy o závazku veřejné služby na dokrytí provozních výdajů. Platba byla v průběhu roku 2023 navýšena v souvislosti s navýšením provozních nákladů spojených s otevřením krytého bazénu v Karviné-Hranicích.

341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Účelová dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s realizací projektu Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné.

341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež

341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320

341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454

341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež

341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252

Příspěvky na základě individuálních žádostí byly poskytnuty v souladu s usneseními zastupitelstva města.

341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320
Účelová dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s realizací projektu Výměna UT3G Karviná - výměna umělého trávníku.

341 Příspěvky města sportu ostatní
Příspěvky poskytnuté v rámci dotačního programu v oblasti výkonnostního sportu vybraným sportovním organizacím a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné na základě usnesení v radě a zastupitelstvu města.

341 Ostatní výdaje
Výdaje byly vynaloženy na realizaci akce NHL HOCKEY DAY, technické zajištění tratě na běžeckém závodě POHO50 a prezentaci města na závodech družstev v silovém trojboji a v benchpressu.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	2 938 500,00	2 174 553,34	74,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	11 730 546,14	88,12

342 Kluby seniorů a spolkový dům
Hrazeny byly výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu, zejména spotřeba energií, odměny z dohod mimo pracovní poměr, opravy, investice, telefonické a internetové služby, doprava na zájezdy a pořádání akcí pro seniory.

342 Celoměstské akce
Byly uhrazeny výdaje na zajištění akce Na In-line po Karviné, konkrétně se jednalo o zajištění zdravotnických služeb a občerstvení, dárkové poukazy pro organizátory pelotonu, poplatek Ochrannému svazu autorskému a pořízení reflexních prvků.

342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. V roce 2022 bylo uhrazeno 301,53 tis. Kč za kácení dřevin, zadavatelskou činnost, geodetické práce a aktualizaci znaleckého posudku o skutečném stavebně-technickém stavu budovy bývalé základní školy. Výdaje v roce 2023 byly použity na výstavbu dopravního hřiště, odstranění nevyužívané budovy bývalé ZŠ Nejedlého, technický dozor, zadavatelskou činnost, pronájem oplocení k zajištění staveniště, monitoring kanalizace a zpracování projektové dokumentace na vedení slaboproudu a na oplocení.

342 Ostatní výdaje
Výdaje byly čerpány zejména na instalaci plovoucího mola a údržbu na Karvinském moři, výstavbu dětské atrakce na ul. Čsl. armády, opravu dětských hřišť na ul. Slovenská a pod ZŠ Mendelova, správu a údržbu sportovního areálu u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích, dětského koutku a Loděnice v Parku Boženy Němcové a běžnou údržbu dětských atrakcí, pískovišť, sportovních hřišť a psího parku.

351 Ambulantní péče	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67

351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33

351 Příspěvky lékařským ordinacím
Finanční prostředky určené na příspěvky nebyly v roce 2023 čerpány.

351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 374 ze dne 2. 11. 2020. Předmětem akce bylo zateplení a výměna všech vnějších oken, dveří a střech včetně regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot. V roce 2022 činily výdaje za stavební práce, aktualizaci a úpravu projektové dokumentace a technický dozor 2,79 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na úhradu stavebních prací, koordinační činnost, technický dozor a autorský dozor. Akce byla spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Dokončení akce a její kolaudace proběhla v roce 2023.

351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Jedná se o výdaje na rekonstrukci elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, interiéru v budově polikliniky, parku a parkoviště. Výdaje byly použity na zpracování projektové dokumentace pro přípravu klimatizace a rozvodů slaboproudu a na návrh řešení vstupní části, recepce a bufetu polikliniky.

351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES
Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 525 ze dne 13. 9. 2021. Statutární město Karviná se připojilo do projektu ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES (inovační projekt v oblasti pozitivní klimatické změny) jako partner. Cílem projektu je realizace rozsáhlých demonstračních projektů. Demonstrační budovy budou sloužit pro společnou tvorbu inovativních technologií a procesů ke snížení a optimalizaci energetické náročnosti. Statutární město Karviná vstupuje do projektu budovou polikliniky na ul. Žižkova, která bude sloužit k návrhu energetických opatření, která povedou k nulové či plusové energetické náročnosti budovy. Výdaje byly čerpány na úpravu svítidel a podhledů v budově polikliniky, věcné dary pro děti účastnící se vzdělávacích aktivit projektu, refundaci mezd, úhradu uzavřených dohod a s tím souvisejících odvodů a cestovné za zahraniční služební cesty.

351 Ostatní výdaje
Výdaje byly použity na úhradu provozu a údržby budovy polikliniky na ul. Žižkova č.p. 2379 v Karviné-Mizerově. Hrazena byla zejména spotřeba vody, tepla, plynu a elektrické energie, služby úklidu, odvoz odpadu, odměna správci, revize a servis, oprava výtahu, výměna světel, oprava nájemních prostor, kanalizace a výmalba chodby.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490
Příspěvek byl v souladu s usneseními zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektů Pořízení nové přístrojové zdravotnické techniky a Pořízení rehabilitačních pomůcek.

352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853
Příspěvek byl v souladu s usnesením zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektu Přístrojová technika.

352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935
Příspěvek byl v souladu s usnesením zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektu Modernizace léčebného přístrojového vybavení pracoviště elektroléčby.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 575 000,00	730 965,41	46,41
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

359 Ozdravné programy
Výdaje na dopravu dětí na ozdravný pobyt do Odborného léčebného ústavu Metylovice a výdaje spojené s realizací projektu Karviná lyžuje, kdy byla hrazena doprava dětí a organizační zajištění výjezdových lyžařských kurzů do Ski areálu Kempaland Bukovec.

359 Ostatní výdaje
Výdaje určené na nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky nebyly v roce 2023 čerpány.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	5 873 475,31	100,00
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 217 474,63	46 698 245,41	81,62

361 Finanční podpora individuální bytové výstavby
Sedmadvaceti žadatelům byly poskytnuty příspěvky na individuální bytovou výstavbu dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné.

361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce je rekonstrukce objektu Zámecké konírny pro volnočasové aktivity. V roce 2022 byly výdaje ve výši 1,18 mil. Kč čerpány na částečnou úhradu projektové dokumentace, stavebně technický průzkum a zadavatelskou činnost. Výdaje v roce 2023 byly použity na úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci koníren a inhalatorium, připojení odběrného elektrického zařízení a zpracování plánu BOZP. Byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Spravedlivá Transformace, inhalatorium má být financováno v rámci projektu česko-polské spolupráce.

361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce je dokončení výměny oken, oprava a zateplení střešního pláště a zateplení obvodového zdiva pronajímaného pavilonu „F“ v areálu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany na ulici Čajkovského v Karviné - Mizerově. Objekt je v současné době z větší části využíván Slezskou Humanitou (sociální a zdravotní služby). Výdaje v roce 2022 ve výši 128,26 tis. Kč byly použity na částečnou úhradu projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na zpracování projektové dokumentace.

361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce byla výměna oken, dveří, oprava a zateplení části obvodového zdiva a nový nátěr fasády ve vnitřní části

areálu Obchodní akademie na ul. Leonovova čp. 1795 v Karviné-Hranicích. Výdaje byly použity na stavební práce a úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v srpnu 2023.

361 Ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Z větších akcí byla provedena výměna plastových a hliníkových oken a dveří ve vstupním vestibulu objektu Majakovského čp. 2217 (ZUŠ) a výměna havarijního stavu ležatých rozvodů teplé vody a kanalizace a výměna stoupaček v domech na Nám. Budovatelů čp. 1416-1421 v Karviné-Novém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	2 881 278,62	38,43
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43

363 Veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie za veřejné osvětlení, opravy v rámci běžné údržby a pravidelné revize veřejného osvětlení. Byla uhrazena výměna svítidel a stožárů včetně kabelových tras na ul. Jaroslava Vrchlického, ul. Závodní a ul. Palackého v Karviné-Novém Městě.

363 Územně plánovací dokumentace a podklady

Finanční prostředky byly použity na pořízení změny č. 5 a 6 územního plánu Karviné, projekt Standardizace a pořízení změny č. 7 územního plánu Karviné, zadavatelskou činnost při realizaci veřejné zakázky a zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje.

363 Pohřebnictví

Výdaje představovaly zejména platby za správu a provoz hřbitovů, úhrady spotřeby vody, tepla a elektřiny a opravy, v rámci kterých byly opraveny chodníky, ležatá kanalizace, dveře a dřevěné obložení obřadní síně na Centrálním hřbitově.

363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3475 ze dne 7. 9. 2022. V rámci akce jde o výměnu havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stáří sítě je více než 40 let. Výdaje byly čerpány na výměnu svítidel a stožárů, včetně kabelových tras na tř. 17. listopadu a technický dozor.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt byl zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepce zeleně. Projekt byl spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výdaje byly v roce 2023 vynaloženy za refundaci mezd a odvodů a úhradu 3. platby za zpracování Plánu udržitelné mobility. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

363 Projekty LIFE - IP COALA

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 447 ze dne 15. 3. 2021. Projekt se skládá z více aktivit z oblasti adaptace na klimatickou změnu a environmentální technologie a má být spolufinancován Evropskou unií. Hlavním nositelem projektu je Moravskoslezský kraj a statutární město Karviná je partnerem projektu. Výdaje byly použity na zpracování územní studie US-2 pro území Karviná-Hranice, analytickou a návrhovou část Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné, zpracování energetických auditů pro vybrané budovy města, zpracování Studie využití území lokality

Karvinského moře, zajištění administrativních a poradenských činností k Energetickým auditům, nákup propagačních a reklamních předmětů a materiálu pro publicitu, kancelářské potřeby a ubytování v rámci pracovní cesty. Na projekt byla poskytnuta dotace v rámci programu LIFE.

363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 414 ze dne 22. 3. 2023. Předmětem projektu byla věcná změna územního plánu statuárního města Karviné - Změna č. 7 územního plánu a konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

363 Ostatní výdaje

Byly hrazeny zejména platby Technickým službám Karviná na 100 pracovníků veřejně prospěšných prací, nákup pracovních pomůcek a jídelních kupónů pro vykonavatele dobrovolné veřejné služby, opravy stávajících a instalace nových laviček, likvidace vyžilých sušáků a klepáčů a údržba instalace nových sušáků, spotřeba vody u kašen a opravy fontán, opravy městského informačního a orientačního systému, poplatek za nákup energií na burze, zpracování podkladů pro žádosti o dotace. Z větších akci bylo v rámci revitalizace prostranství Gagarinova náměstí v Karviné-Ráji provedeno odstranění porostu a dlažby a v rámci opravy fontány na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě byla provedena kontrola úniku vody a následně utěsnění proti úniku vody.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53

369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající síť komunikací. V roce 2022 byly výdaje ve výši 333,96 tis. Kč čerpány na částečné zpracování projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly použity na zpracování projektové dokumentace na dopravní napojení, projekční a inženýrskou činnost a geodetické zaměření. Bylo podáno odvolání proti vydanému společnému povolení pro stavbu vozovky a odvolací orgán odvolání vyhověl. V říjnu 2023 byla uzavřena nová smlouva na provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby. Předpoklad vydání stavebního povolení je v říjnu 2024.

369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 555 ze dne 1. 11. 2021. Záměrem je připravit využití lokality nad garážovou osadou na ulici Borovského pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající síť komunikací. V roce 2022 byla uhrazena zadavatelská činnosti ve výši 45,98 tis. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na úhradu poradenské činnosti. Předpoklad vydání stavebního povolení je v červnu 2024.

369 Ostatní výdaje

Hrazeny byly zejména výdaje za zřízení služebnosti cyklotrasy podél řeky Olše, znalecké posudky, právní služby v oblasti majetkoprávních činností města, nájem pozemků, věcná břemena a zpracování geometrických plánů.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
371 Návratné finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59

371 Spolufinancování kotlíkových dotací
V rámci 3. a 4. výzvy byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace na spolufinancování kotlíkových dotací.

371 Návratné finanční výpomoci
Poskytnutí zápůjčky na předfinancování výměny kotle z důvodu překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2276 ze dne 14. 4. 2021. Předmětem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který bude obsahovat výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Součástí je zpracování pasportizace a inventarizace, tj. revize stavu budov v majetku města a budou nastaveny parametry na jejich efektivnější správu z hlediska energetiky. Výdaje byly vynaloženy za zpracování III. části Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná a dvě akce pod názvem Smokeman zasahuje.

371 Ostatní výdaje
Výdaje za monitorování venkovního ovzduší v roce 2023.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	75 501 523,96	74 958 124,42	99,28

372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 600 ze dne 31. 5. 2023. Předmětem projektu bylo pořízení 1 000 ks biokošíků na kuchyňský odpad včetně 50 000 ks rozložitelných sáčků pro občany města. Projekt byl podpořen dotací z Moravskoslezského kraje. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

372 Ostatní výdaje
Výdaje byly čerpány na sběr, přepravu a likvidaci směsného komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, drobného směsného komunálního odpadu, odpadů z černých skládek, nebezpečného odpadu, využitelných složek odpadů a bioodpadů. Byla prováděna dezinfekce odpadových nádob, rozvoz nádob, přistavování velkoobjemových kontejnerů, údržba a opravy odpadkových košů a byly pořízeny třídící tašky do domácností. V rámci enviroosvěty probíhaly akce pro školy a veřejnost a byl natočen spot, který je dostupný na facebooku a webu města. Na skládce Sovinec proběhlo sečení, měření pevných bodů a měření skládkového plynu a podzemní a povrchové vody.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	2 421 515,24	19,37
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00

374 Veřejná zeleň
Výdaje na údržbu veřejné zeleně, především na sečení travnatých ploch, kácení a ořezy dřevin, péči o květiny a záhony a nové výsadby.

374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 195 ze dne 14. 12. 2022. Předmětem projektu je ošetření stromů napadených parazitickým jmelím. V roce 2023 byly výdaje čerpány na odstraňování jmelí, technický dozor, přednášky pro školy, billboard a pamětní desku. Projekt je dotačně podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021.

374 Ostatní výdaje
Byly hrazeny výdaje na celoroční provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové. Podél plotu ohrady byl vybudován chodník a byly natřeny voliéry.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 393,00	41,97

376 Ostatní výdaje
Výdaje související s výkonem státní správy na úseku životního prostředí byly čerpány na úhradu zhotovení rybářských lístků, průkazů a žádostí na rybářské lístky a tabulek na památné stromy.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
379 Celoměstské akce	268 000,00	514 988,17	312 278,24	60,64

379 Celoměstské akce
Výdaje byly čerpány na propagaci a realizaci akce Den Země a akce Barevný podzim. V rámci akce Den Země byla uhrazena pěvecká vystoupení na náměstí, pohoštění a odměny pro zúčastněné školy, realizace workshopu spojeného s chovem včel, tvořivé dílny pro děti, elektroinstalace a ozvučení akce, zdravotnické služby a poplatek za hudební produkci. Výdaje akce Barevný podzim představovaly ukázku agility a práce se psy, jezdectví, tvořivé dílny pro děti, poplatek za hudební produkci nebo odměny pro děti.

390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	506 824,10	54,86

390 Ostatní výdaje
Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje související s činností Mládežnické rady Karviná - pohoštění v rámci jednání, konzultační a facilitační služby, výjezdní víkendové setkání, pořízení střechy ke stanu a polokošil pro členy.

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

Výdaje města vynaložené na sociální věci a politiku zaměstnanosti představovaly 4,10 % všech vynaložených výdajů.



431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	591 624,00	99,77

431 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00

432 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky schválené na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly v souladu s usnesením rady města přesunuty na poskytnutí investiční dotace GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. na spolufinancování projektu Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením v Karviné.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00

433 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 244 000,00	1 241 475,00	99,80
434 Ostatní výdaje	412 000,00	395 600,00	297 983,20	75,32

434 Poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené se službou Senior taxi pro seniory starší 70 let s trvalým pobytem ve městě Karviná k dopravě k lékařům na území města Karviné, na budovy magistrátu a návštěvy hřbitovů ve městě.

434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136
Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole VII.

434 Příspěvky na sociální péči
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

434 Ostatní výdaje
Výdaje byly čerpány na odměnu z dohody o pracovní činnosti jednoho terénního pracovníka zajišťujícího pochůzky pro agendu opatrovnickou, seniory a zdravotně znevýhodněné občany, na pořádání Týdne sociálních služeb, který slouží nestátním neziskovým organizacím, spolkům a dalším návazným službám k prezentaci jejich činnosti a na komunitní plánování, jehož podstatou je udržení sítě sociálních a návazných služeb pro občany města Karviná dle potřeb jednotlivých cílových skupin.

435 Sociální služby v oblasti sociální péče	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	2 384 200,00	2 382 340,00	99,92
435 Návratná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31

435 Příspěvek na sociální péči
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

435 Návratná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327
Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením v Karviné. Projekt je dotačně podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu.

435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 103 ze dne 20. 3. 2023. Realizací projektu dojde k rekonstrukci a úpravě objektu budovy denního stacionáře. Výdaje byly vynaloženy na úhradu zadavatelské činnosti. Realizace akce se předpokládá v roce 2025. Na akci bude podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

437 Služby sociální prevence	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 540 200,00	3 539 208,00	99,97
437 Ostatní výdaje	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07

437 Příspěvek na sociální péči
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

437 Ostatní výdaje
V rámci projektu Kouzelný svět přírody byly výdaje čerpány zejména za dopravu, ubytování a stravu na seniorském táboře a konání výletů do Arboreta u Opavy, ZOO Ostrava, přírodovědecké stanice, kynologického svazu nebo statku v Olšinách.

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje města vynaložené na bezpečnost státu a právní ochranu představovaly 5,18 % všech vynaložených výdajů.



521 Ochrana fyzických osob	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	25 313,29	3,86

521 Ostatní výdaje

Účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle krizového zákona nebylo nutné čerpat. Výdaje byly vynaloženy na nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro členy krizového štábu, nákup materiálu pro řešení mimořádných událostí a úhradu spotřeby elektrické energie v krytech civilní ochrany.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00

527 Ostatní výdaje

Výdaje určené na poradenské a konzultační služby v oblasti krizového řízení nebyly v roce 2023 čerpány.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	2 488 827,40	83,92
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 656 000,00	60 504 779,58	96,57
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 196 885,13	44,33
531 Autoprovoz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 530 777,79	84,41
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	4 805 193,15	80,52

531 Sociální fond

Prostředky fondu byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutární města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 Platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 Energie

Výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

531 Autoprovoz
Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hrot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Bylo zakoupeno nové služební vozidlo pro hlídkovou a kontrolní činnost včetně instalace výstražného zařízení (majáku) s příslušenstvím.

531 Projekt - Rozvoj MKDS
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 74 ze dne 30. 1. 2023. Předmětem projektu bylo pokračování předchozích fází obnovy a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému, přičemž smyslem bylo navýšení jeho efektivity nákupem dalších mobilních kamerových bodů. Projekt byl dotačně podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

531 Ostatní výdaje
Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná, především výdaje na nákup služeb, výstroj strážníků, nákup drobného majetku a materiálu, opravy, revize, školení a cestovné. Byla provedena oprava obkladů, dlažby a hydroizolace ve sprchách a na WC v objektu městské policie a zakoupena nová termo kamera pro hlídkovou činnost v nočních hodinách a nový trenažér do tělocvičny městské policie.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	195 327,52	57,28
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	824 216,14	646 582,31	78,45

539 Prevence kriminality
Výdaje byly čerpány na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné - Bezpečně po celý den, Prázdniny bez úrazu, Hokejbalem proti drogám a Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 74 ze dne 30. 1. 2023. Předmětem projektu byla činnost asistentů prevence kriminality zaměřená na snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Projekt byl dotačně podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	75,72

551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na realizaci projektu Oprava elektro a datových rozvodů, oprava stropního podhledu a výměna osvětlovacích těles učebny v objektu hasičské stanice Karviná.

551 Ostatní výdaje
V objektech hasičských zbrojnic byla hrazena spotřeba vody, tepla a elektřiny, likvidace odpadních vod ze septiků, údržba plynových zařízení a elektrorevize. Byly nakoupeny ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty, drobný majetek a materiál, provedeny opravy vozidel a zajištěn servis vozidel. Z větších akcí proběhla změna otopného systému hasičské zbrojnice na Nám. Ondry Foltýna v Karviné-Starém Městě spočívající v modernizaci a výměně části ústředního topení, osazení nového plynového kondenzačního kotle, úpravě vnitřních rozvodů plynu a rozvodů studené a teplé vody včetně souvisejících stavebních úprav.

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje města vynaložené na všeobecnou veřejnou správu a služby představovaly 22,18 % všech vynaložených výdajů.



611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	11 035 788,47	71,81
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	97,20
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17

611 Sociální fond

Prostředky fondu určené pro uvolněné funkcionáře města byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

611 Platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

611 Volby

Výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky. Na financování voleb byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR.

611 Ostatní výdaje

Výdaje spojené s činností zastupitelstva města, zejména výdaje na cestovní náhrady, školení a vzdělávání, pohoštění a reprezentaci města.

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
617 Platy a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
617 Energie	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09

617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	0,00	0,00
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26

617 Sociální fond
Prostředky fondu určené pro zaměstnance Magistrátu města Karviné byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

617 Platy a odměny včetně odvodů
Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

617 Energie
Byly hrazeny výdaje za spotřebu vody, tepla a elektřiny v budovách Magistrátu města Karviné.

617 Autoprovoz
Výdaje byly čerpány na nákup pohonných hmot do služebních vozidel, úhradu operativního leasingu elektromobilu, nákup nových pneumatik a servisní prohlídky a opravy služebních vozidel.

617 Výpočetní technika
Čerpání zahrnuje zejména výdaje za servis a technickou podporu, pořízení výpočetní techniky (počítače, monitory, monitory, tablety, notebooky, scannery, terminály, mobilní telefony), pořízení licencí na 1 rok, výdaje za telefonní poplatky a datové služby, servisní služby ke kopírovacím strojům, nový informační systém pro odbor sociální a servis a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611
Příspěvky za členství v roce 2023.

617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce jsou stavební úpravy podkroví a oprava střechy budovy č.p. 618 na ulici Karola Śliwky spočívající v realizaci nového zastřešení a provedení nové prosklené hliníkové stěny v kanceláři ve 4. NP a dále provedení opravy části střechy objektu ve dvorní i uliční části. V roce 2022 byly uhrazeny výdaje ve výši 107,69 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na zadavatelskou činnost. Zahájení akce se předpokládá v roce 2024.

617 Akce - Metropolitní síť Karviná
Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 353 ze dne 22. 2. 2023. Cílem akce je vybudování vysokorychlostní optické datové sítě propojující organizace města pro potřeby provozování služeb informačních technologií na bezpečné komunikační infrastruktuře. Rozpočtované výdaje byly v roce 2023 určeny na studii proveditelnosti.

617 Ostatní výdaje
Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, cestovné, úklidové služby, školení, fyzickou a elektronickou ostrahu, údržbu budov, nákup materiálu, nábytku a drobného majetku. Z větších akcí byla na budově „B“ magistrátu na ul. K. Śliwky 618

provedena výměna osvětlení za LED panely, výměna odvodňovacích žlabů, oprava nouzového osvětlení, střechy a výtahu, na budově „C“ magistrátu na ul. K. Śliwky čp. 50/8a výměna osvětlení za LED panely a servis a oprava klimatizačních jednotek a v budově radnice na ul. Fryštátská 72/1 byla provedena oprava interiéru restaurace.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	154 032,63	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky	0,00	211 542,09	0,00	0,00
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 258 ze dne 27. 4. 2020. Projekt byl realizován ve spolupráci s městy Jastrzębie-Zdrój a Havířov. Předmětem projektu byla spolupráce tří měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko při zajištění propagace, workshopů a dopravy na akce. Projekt byl ukončen.

622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky
Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 365 ze dne 2. 11. 2020. Cílem projektu byla propagace Železné cyklotrasy, která byla vybudována v rámci jiného česko-polského projektu a prochází Karvinou, Petrovicemi u Karviné, Godowem, Zebrzydowicemi a Jastrzębie-Zdrojem, dále propagace ekoturistiky a elektromobility, včetně uspořádání konference s cílem vytvořit marketingovou strategii Železné cyklotrasy a reklamní kampaň na podporu cykloturistiky. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupilo 4 nabíjecí stanice pro elektrokola (na Masarykově náměstí, v areálu Lodiček, poblíž sportovního areálu na ul. Leonovova a poblíž restaurace Tesarčík). Projekt byl ukončen.

622 Ostatní výdaje
Výdaje na humanitární pomoc a mezinárodní spolupráci nebyly v roce 2023 čerpány.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17

631 Ostatní výdaje
Jednalo se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům a rozdíl mezi pevným ročním kurzem a obchodním kurzem u převodu finančních prostředků z eurového účtu na korunový účet.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26

632 Pojištění
V souladu s uzavřenými smlouvami bylo hrazeno pojištění majetku, pojištění vozidel, pojištění dopravního hřiště, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění dobrovolných hasičů, pojištění elektrokol, cestovní pojištění a odměna makléřské společnosti.

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92

639 Platby daní
Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2023.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
640 Rezerva	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	99 666 464,72	984 365,35	0,99

640 Rezerva

Rozpočtová rezerva na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů. V průběhu roku byly rozpočtované prostředky na základě schválení v radě města zapojovány dle potřeb a požadavků do rozpočtů jednotlivých odborů magistrátu.

640 Finanční vypořádání

Vratky nevyčerpaných dotací na volbu prezidenta ČR, volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích zaslané při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 a vratky nevyčerpaných dotací od příspěvkových organizací zpět do krajského a státního rozpočtu.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2023, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2023 - dotace s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace na projekt **"Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku"** v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 - *pro Regionální knihovnu Karviná*	11 000,00	11 000,00	0,00
34053	neinvestiční dotace na projekt **"Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro Regionální knihovnu Karviná a její obsluhované knihovny"** v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 - *pro Regionální knihovnu Karviná*	59 000,00	59 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt **"Čteme další stovku"** v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná*	20 000,00	20 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt **"Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu"** v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná*	15 000,00	15 000,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
13015	neinvestiční dotace na **výkon sociální práce** s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023	6 482 819,00	6 482 819,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
98008	neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obcím v souvislosti s **volbou prezidenta České republiky**	2 292 400,00	2 292 400,00	0,00

Žádost o dofinancování dotace ve výši 235 940,33 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2023 zaslána prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na Ministerstvo financí ČR.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na úhradu výdajů **jednotek sborů dobrovolných hasičů** obce na rok 2023	8 800,00	8 800,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2023 - dotace na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace k 31. 12. 2023	Výše čerpání dotace k 31. 12. 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	neinvestiční dotace na projekt **„Na Pramenech všichni spolu“** - *pro ZŠ a MŠ Prameny*	1 161 234,00	1 160 486,00	748,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **„Šablony III na Majáku“** - *pro ZŠ a MŠ Majakovského*	734 368,00	734 368,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **„Šablony III. ZŠ a MŠ Borovského Karviná“** - *pro ZŠ a MŠ Borovského*	1 256 958,00	1 256 958,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **„Od dvou do patnácti (let) III“** - *pro ZŠ a MŠ Mendelova*	1 209 370,00	1 174 935,00	34 435,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **„Společně k lepšímu učení III“** - *pro ZŠ a MŠ Družby*	1 023 203,00	1 023 203,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **"Šablony III - ZŠ a MŠ U Lesa"** - *pro ZŠ a MŠ U Lesa*	1 163 967,00	1 152 534,00	11 433,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **"Škola není nuda II"** - *pro ZŠ a MŠ Slovenská*	785 603,00	785 276,00	327,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **"Poznáváme inkluzi III"** - *pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím*	722 320,00	722 320,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **"Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III"** - *pro ZŠ a MŠ U Studny*	1 215 104,00	1 189 976,00	25 128,00
33063	neinvestiční dotace na projekt **"Na Cihelní společně III"** - *pro ZŠ a MŠ Cihelní*	1 257 810,00	1 257 810,00	0,00

Nevyčerpané části dotací na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaslány v roce 2023 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace k 31. 12. 2023	Výše čerpání dotace k 31. 12. 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
13013	neinvestiční dotace na projekt **"Strategické dokumenty statutárního města Karviné"**	8 300 114,55	8 300 114,55	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
14032	neinvestiční dotace na projekt **"Karviná - Asistent prevence kriminality - 2023"** v rámci programu Podpora prevence kriminality	424 121,00	424 121,00	0,00

Nevyčerpaná část dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality - 2023“ ve výši 115 879,00 Kč byla zaslána v roce 2023 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

Poskytnuté dotace podléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
310	neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt **"Environmentální osvěta - Barevný podzim 2023"**	130 000,00	129 606,67	393,33
913	neinvestiční dotace na projekt **„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“** - *pro ZŠ a MŠ Školská*	67 406,85	0,00	67 406,85
913	neinvestiční dotace na projekt **„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“** - *pro ZŠ a MŠ Mendelova*	41 883,45	26 511,45	15 372,00
913	neinvestiční dotace na projekt **„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“** - *pro ZŠ a MŠ Družby*	737 662,27	193 686,67	543 975,60
913	neinvestiční dotace a vratka na projekt **"Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V "** - *pro ZŠ a MŠ U Lesa*	33 456,15	0,00	33 456,15

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2023 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	souhrnný dotační vztah - **příspěvek na výkon státní správy**	54 662 200,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávních smluv	90 515,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
25	neinvestiční transfer na **„Udělení ocenění Knihovnická K2 2023 Regionální knihovně Karviná** - *pro Regionální knihovnu Karviná*	50 000,00	uznatelný výdaj
253 912	neinvestiční dotace na projekt **"Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“** v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	299 716,00	uznatelný výdaj
801	investiční dotace na projekt **„Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné“**	29 274 342,45	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
17051	neinvestiční dotace na projekt **"MODEL.GO"** v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	65 570,13	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
15974	investiční dotace na projekt **"Výměna kotelen v budově radnice v Karviné"** v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020	268 035,29	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
14990	investiční dotace na projekt **"Karviná - Rozvoj MKDS - 2023 - 2. kolo"** v rámci programu Podpora prevence kriminality	445 574,00	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
90002	neinvestiční dotace na projekt **"Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná"**	970 112,52	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Miasto Jastrębie-Zdrój (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	neinvestiční dotace na projekt **"Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky"**	211 542,09	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od statutárního města Havířov (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	investiční dotace na projekt **"26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov"**	154 032,63	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej „Olza" (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	investiční dotace na projekt **"MODEL.GO"** v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	1 114 695,14	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	neinvestiční dotace na projekt **"ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"**	744 191,80	uznatelný výdaj

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2023 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt "**Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji**" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ Mendelova*	60 770,00
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt "**Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji**" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ Družby*	1 279 775,00
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt "**Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji**" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ Dělnická*	507 790,00
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt "**Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji**" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - *pro ZŠ a MŠ U Lesa*	216 300,00
328	neinvestiční dotace na projekt **„Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné“** v rámci programu Podpora odpadového hospodářství	211 500,00
341	neinvestiční dotace na projekt **„Karvinské varhany 2023“** v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 - *pro Městský dům kultury Karviná*	86 000,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení **výkonu regionálních funkcí knihoven** - *pro Regionální knihovnu Karviná*	2 044 000,00
359	investiční dotace na projekt „**Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb“** v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji - *pro Sociální služby Karviná*	277 300,00
801	neinvestiční dotace na projekt **„Prolínání kultur 2023 - Festival národnostních menšin“** - *pro Městský dům kultury Karviná*	199 000,00
833	neinvestiční dotace na projekt **„Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023“** - *pro Středisko volného času Juventus*	215 500,00
910	neinvestiční dotace na projekt **„Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023“** - *pro Středisko volného času Juventus*	211 520,00
914	neinvestiční dotace na **úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb** zařazených v Krajské síti sociálních služeb se statusem „základní“ - *pro Sociální služby Karviná*	12 130 000,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
33063	neinvestiční dotace na projekt **"Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III"**	1 069 917,13
33092	neinvestiční dotace na projekt **„OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ U Lesa*	3 651 273,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Společně k lepšímu učení IV“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Družby*	3 324 130,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Borovského*	4 413 333,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ U Studny*	3 556 451,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Na Cihelní inovativně“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Cihelní*	3 791 029,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Moderní škola“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)*	1 431 311,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Škola není nuda III“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro ZŠ a MŠ Slovenská*	2 100 482,00
33092	neinvestiční dotace na projekt **„Letní kempy Permoník“** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - *pro Středisko volného času Juventus*	2 080 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Školská*	1 000 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ U Studny*	720 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Dělnická*	1 136 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Prameny*	866 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ U Lesa*	1 379 137,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Mendelova*	638 000,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Družby*	5 744 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Majakovského*	544 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Slovenská*	424 152,00
33093	neinvestiční dotace na projekt **„Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná“** v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - *pro ZŠ a MŠ Cihelní*	4 488 000,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
13024	neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti **sociálně-právní ochrany dětí**	14 405 267,17

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
34054	neinvestiční dotace **na obnovu nemovité kulturní památky - zámecká rodová hrobka Larisch Mönnichů** v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	302 000,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
15021	neinvestiční dotace na projekt **„IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“** v rámci programu LIFE	800 000,00

Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
90003 90006	neinvestiční dotace na projekt **"Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí"**	7 410 757,58

IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO

Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, bylo zavedeno nové fiskální pravidlo:

Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Příjmy se rozumí souhrn všech peněžitých plnění přijatých do rozpočtu v průběhu kalendářního roku konsolidovaných dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dluhem se rozumí nesplacené závazky z:
- vydaných dluhopisů,
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
- realizace plnění ze záruk,
- vystavených směnek.

Výpočet fiskálního pravidla:

Příjmy (Kč)	
- příjmy za rok 2020	1 193 878 503
- příjmy za rok 2021	1 278 776 995
- příjmy za rok 2022	1 436 464 127
- příjmy za rok 2023	1 636 449 668
průměr příjmů za poslední 4 roky	1 386 392 323
60 % průměru za poslední 4 roky	**831 835 394**
Dluhy (Kč) - závazky k 31. 12. 2023 z:	
- vydaných dluhopisů	0
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0
- realizace plnění ze záruk	0
- vystavených směnek	0
Dluh k 31. 12. 2023 celkem	**0**
Celkový dluh nepřevyšuje 60 % průměrných příjmů. Statutární město Karviná dluhy neeviduje.	

V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	778 546,99
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2023	13 191 290,88
- bankovní úroky přijaté v roce 2023	3 824,67
Zdroje celkem:	**13 973 662,54**
Použití:	
- čerpání dle zásad	12 819 310,92
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2023	996,20
Použití celkem:	**12 820 307,12**
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2023	**1 153 355,42**

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	1 105 528,64
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2023	1 860 182,04
- bankovní úroky přijaté v roce 2023	135,57
Zdroje celkem:	**2 965 846,25**
Použití:	
- čerpání dle zásad	2 487 864,00
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2023	963,40
Použití celkem:	**2 488 827,40**
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2023	**477 018,85**

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	6 119 172,89
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2023	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací	217 861,94
Zdroje celkem:	**12 237 034,83**
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 811 400,00
Použití celkem:	**4 811 400,00**
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2023	**7 425 634,83**

VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	27 486 260,65
- tvorba rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací v roce 2023	3 600 000,00
- bankovní úroky přijaté v roce 2023	15 430,63
Zdroje celkem:	**31 101 691,28**
Použití v roce 2023:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	15 430,63
- na projektovou dokumentaci lapáku štěrku v areálu ČOV	200 255,00
- oprava čerpadla u dešťové zdrže a obnova telemetrie na čerpací stanici na Novém Poli	353 102,20
Použití celkem:	**568 787,83**
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2023	**30 532 903,45**

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 126 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo schválit plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období 2014-2023 a současně rozhodlo schválit tvorbu rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací z rozpočtových zdrojů města.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 180 ze dne 18. 9. 2023 byl schválen plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období r. 2024-2033.

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00297534/prispevkove-organizace?obdobi=2312 jsou zveřejněny výkazy všech příspěvkových organizací statutárního města Karviné.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní školy a mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel - statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovně právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací základních škol a mateřských škol je uveden v tabulce.

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	40 420 675,01	4 708 959,42	45 129 634,43	42 789 565,00	105,47
502	Spotřeba energie	43 892 157,16	736 359,87	44 628 517,03	48 054 090,78	92,87
504	Prodané zboží	670,00	24 149,11	24 819,11	44 000,00	56,41
511	Opravy a udržování	11 783 463,88	403 499,54	12 186 963,42	9 614 011,73	126,76
512	Cestovné	669 718,20	0,00	669 718,20	487 540,00	137,37
513	Náklady na reprezentaci	26 527,00	0,00	26 527,00	27 000,00	98,25
518	Ostatní služby	20 385 110,88	526 439,19	20 911 550,07	20 898 851,09	100,06
521	Mzdové náklady	375 704 680,00	3 143 323,00	378 848 003,00	382 499 178,00	99,05
524	Zákonné sociální pojištění	122 363 841,20	941 511,80	123 305 353,00	126 418 552,00	97,54
525	Jiné sociální pojištění	1 490 695,23	16 600,77	1 507 296,00	1 611 066,00	93,56
527	Zákonné sociální náklady	7 423 997,62	56 046,80	7 480 044,42	7 304 088,44	102,41
528	Jiné sociální náklady	154 597,85	0,00	154 597,85	100 000,00	154,60
538	Jiné daně a poplatky	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	65 790,00	0,00	65 790,00	65 070,00	101,11
547	Manka a škody	34 915,49	0,00	34 915,49	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	202 274,53	814 468,10	1 016 742,63	326 049,95	311,84
551	Odpisy dlouhodobého majetku	17 085 387,60	5 513,61	17 090 901,21	19 076 624,91	89,59
558	Náklady z drobného DM	11 090 172,16	429 807,25	11 519 979,41	11 127 171,15	103,53
5	**NÁKLADY**	**652 794 973,81**	**11 806 678,46**	**664 601 652,27**	**670 442 859,05**	**99,13**
602	Výnosy z prodeje služeb	31 301 795,86	11 423 744,11	42 725 539,97	34 435 110,00	124,08
603	Výnosy z pronájmu	2 334 834,33	136 787,00	2 471 621,33	1 860 400,00	132,85
604	Výnosy z prodaného zboží	670,00	39 241,00	39 911,00	55 000,00	72,57
648	Čerpání fondů	10 149 950,86	0,00	10 149 950,86	7 992 117,25	127,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 733 697,17	1 022 804,21	7 756 501,38	6 459 675,31	120,08
662	Úroky	4 075,46	0,00	4 075,46	9 000,00	45,28
669	Ostatní finanční výnosy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
672	Výnosy míst. instit z transferů	602 237 656,67	0,00	602 237 656,67	619 631 556,49	97,19
6	**VÝNOSY**	**652 762 720,35**	**12 622 576,32**	**665 385 296,67**	**670 442 859,05**	**99,25**
	VÝNOSY - NÁKLADY	**-32 253,46**	**815 897,86**	**783 644,40**	**0,00**	**0,00**

Popisy	Příspěvky a dotace skutečnost v Kč	Příspěvky a dotace plán v Kč	Čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	27 859 036,09	27 985 541,00	99,55
00101 Příspěvek na odpisy	11 811 759,07	13 411 473,00	88,07
00102 Příspěvek na správce zahrad a sportovišť	1 182 090,00	1 220 500,00	96,85
00110 Příspěvek na zájmové vzdělávání	285 000,00	285 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	44 016 998,20	47 609 661,00	92,45
00156 Program Erasmus	424 178,69	18 096,78	2 343,95
00198 Rozpouštění investiční dotace	5 257 466,93	5 626 143,91	93,45
00253 Podpora služeb sociální prevence	17 717,20	72 409,00	24,47
00911 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	159 454,80	651 681,00	24,47
00913 Obědy do škol	0,00	41 883,45	0,00
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci	1 286 986,85	357 595,05	359,90
13021 OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV)	537 459,00	0,00	0,00
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0,00	313 644,00	0,00
33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	1 656 051,47	1 246 540,15	132,85
33086 Národní plán obnovy - doučování	1 469 080,00	1 365 960,00	107,55
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	2 345 893,00	2 347 000,00	99,95
33092 OP JAK - P2 neinvestice	10 045 637,18	18 902 400,70	53,14
33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	13 150 235,66	16 544 289,00	79,49
33351 Provázející učitelé ve školách - pokusné ověřování	9 975,00	11 769,00	84,76
33352 Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	1 827 672,46	2 102 841,00	86,91
33353 Přímé náklady na vzdělávání	476 931 829,57	477 573 327,00	99,87
90002 Národní program Životní prostředí - NIV	424 754,05	485 687,00	87,45
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	128 381,45	48 114,45	266,83
Celkový součet	**602 237 656,67**	**619 631 556,49**	**97,19**

Popis	Náklady celkem Skutečnost	Náklady UR	Náklady celkem Plnění UR v %	Výnosy celkem Skutečnost	Výnosy UR	Výnosy celkem Plnění UR v %	Výnosy - náklady
ZŠ a MŠ Borovského	67 783 940,51	69 853 641,00	97,04	67 800 902,16	69 853 641,00	97,06	16 961,65
ZŠ a MŠ Cihelní	67 010 478,97	73 217 804,53	91,52	67 134 155,75	73 217 804,53	91,69	123 676,78
ZŠ a MŠ Dělnická	71 382 636,45	71 187 547,60	100,27	71 529 864,53	71 187 547,60	100,48	147 228,08
ZŠ a MŠ Družby	61 601 739,34	61 034 368,00	100,93	61 700 738,20	61 034 368,00	101,09	98 998,86
ZŠ a MŠ Majakovského	29 873 744,25	28 523 047,00	104,74	29 973 627,18	28 523 047,00	105,09	99 882,93
ZŠ a MŠ Mendelova	66 548 646,66	63 913 198,05	104,12	66 551 790,36	63 913 198,05	104,13	3 143,70
ZŠ a MŠ Prameny	67 075 363,65	67 123 420,72	99,93	67 075 363,65	67 123 420,72	99,93	0,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	32 855 925,94	34 576 593,46	95,02	32 861 948,94	34 576 593,46	95,04	6 023,00
ZŠ a MŠ Slovenská	39 669 363,43	39 024 092,00	101,65	39 927 830,92	39 024 092,00	102,32	258 467,49
ZŠ a MŠ Školská	35 826 938,12	36 423 448,95	98,36	35 826 938,12	36 423 448,95	98,36	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	61 669 335,91	61 653 575,25	100,03	61 698 597,82	61 653 575,25	100,07	29 261,91
ZŠ a MŠ U Studny	63 303 539,04	63 912 122,49	99,05	63 303 539,04	63 912 122,49	99,05	0,00
CELKEM	**664 601 652,27**	**670 442 859,05**	**99,13**	**665 385 296,67**	**670 442 859,05**	**99,25**	**783 644,40**

Z 12-ti základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, skončilo devět příspěvkových organizací kladným výsledkem hospodaření a tři příspěvkové organizace výsledkem hospodaření nula.

Náklady - celkem byly čerpány na 99,13 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501-Spotřeba materiálu (plnění na 105,47 %), 511-Opravy a udržování (126,76 %) - na školách byly provedeny opravy a údržba elektroinstalace, malířské práce, opravy podlah, žaluzií, dveří, opravy herních prvků v MŠ, opravy kanalizací, opravy sprchových koutů a WC, výměna osvětlení, výměna potrubí v MŠ a opravy většího rozsahu uvedené v tabulce - viz níže, účet 512-Cestovné (plnění na 137,37 %), účet 528 (plnění na 154,60 %) - zde naúčtován příspěvek na obědy zaměstnancům školy. Položka 549-Ostatní náklady z činnosti (311,84 %) - zde naúčtováno technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč a nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky, na položce 558-Náklady z drobného DM (103,53 %) - je zaúčtován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč - pořízení notebooků, tabletů, dataprojektorů, nákup školního nábytku, elektrospotřebičů do školní jídelny, nákup koberců apod. Ostatní položky jsou plněny v souladu s upraveným rozpočtem.

Opravy většího charakteru na školských zařízeních:

příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	Oprava původní dlažby v přístavbě tělocvičny	60 380,00
	Malování – jedna strana schodiště budovy školy	172 876,00
	Oprava dveří do kuchyně (7 ks)	80 000,36
ZŠ a MŠ Dělnická	Terénní úpravy školní jídelny ZŠ	239 017,74
	Výměna ležatých rozvodů studené vody v šatně tělocvičny	90 079,60
ZŠ a MŠ Družba	Oprava části kanalizace MŠ U Vilíka	222 436,84
	Oprava terasy budovy MŠ U Vilíka	237 351,00
ZŠ a MŠ Majakovského	Lokální opravy střech budovy školy a družiny	197 526,50
	Oprava potrubí, rozvodů teplé vody	695 518,30
ZŠ a MŠ Mendelova	Výměna oplocení – MŠ Slovenská	162 454,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Rekonstrukce šaten družiny	356 790,69
	Rekonstrukce učebny matematiky a robotiky	427 798,15
ZŠ a MŠ Prameny	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dačického	1 700 874,28
ZŠ a MŠ U Studny	Oprava myčky ve školní jídelně	869 756,54
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	Výměna plynového kotle v MŠ	954 896,63
	Rekonstrukce podlahy a obložení stěny tělocvičny	594 509,00
	Oprava a údržba hřiště a zahrady	128 199,50

Výnosy - celkem byly plněny na 99,25 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů - účet 602 - tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 124,08 %. Výnosy z pronájmů - účet 603 - byly plněny na 132,85 % - jedná se především o pronájem tělocvičen. Zapojeny byly převody z fondů - z rezervního fondu - sponzorské dary, převody z fondů investic - na pokrytí položky oprav a údržby a převody z fondu odměn a FKSP - v celkové výši 10,15 mil. Kč, tj. plnění 127 % - (účet 648). Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - byly plněny na 120,08 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny a úhrady rodičů za školní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.).

Příspěvky zřizovatele:
- **na provoz** - byly základním školám a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění na 99,55 %,
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 88,07 %,

- **na správu zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání - 96,85 %,
- **na zájmové vzdělávání** - byly zaslány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání - 100,00 %,
- **na energie** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 92,45 %.

Příspěvek z kraje - přímé náklady na vzdělávání - plnění na 99,87 % - příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem kraje.

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Borovského	239 513,64	371 091,54	954 084,51	74 829,46	1 149 148,46	2 788 667,61
ZŠ a MŠ Cihelní	723 268,00	698 095,28	279 582,89	232 753,22	1 204 193,15	3 137 892,54
ZŠ a MŠ Dělnická	256 730,49	455 128,47	859 162,21	332 627,54	707 705,08	2 611 353,79
ZŠ a MŠ Družby	296 850,00	347 095,02	996 433,49	10 198,21	1 370 732,82	3 021 309,54
ZŠ a MŠ Majakovského	165 640,00	244 492,77	500 558,93	0,00	567 175,59	1 477 867,29
ZŠ a MŠ Mendelova	142 559,00	108 259,44	1 514 880,01	2 543 808,48	2 650 823,17	6 960 330,10
ZŠ a MŠ Prameny	261 037,00	323 905,37	17 164,64	5 792,47	407 733,53	1 015 633,01
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	87 283,00	937 939,28	187 745,05	109 828,41	730 893,84	2 053 689,58
ZŠ a MŠ Slovenská	152 393,00	618 633,32	152 795,11	86 330,72	612 157,23	1 622 309,38
ZŠ a MŠ Školská	265 456,00	85 050,89	726 977,53	151 702,05	692 086,27	1 921 272,74
ZŠ a MŠ U Lesa	250 000,00	151 825,63	1 944 285,51	0,00	3 013 963,53	5 360 074,67
ZŠ a MŠ U Studny	28 782,00	96 305,41	131 601,50	196 603,02	631 513,28	1 084 805,21
CELKEM	**2 869 512,13**	**4 437 822,42**	**8 265 271,38**	**3 744 473,58**	**13 738 125,95**	**33 055 205,46**

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	104 173 300,72	127 325 817,83	23 152 517,11
Dlouhodobé závazky	27 402 711,66	41 676 462,32	14 273 750,66
Dlouhodobý hmotný majetek	505 388 205,79	500 045 214,89	-5 342 990,90
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	47 288 842,75	47 197 139,85	-91 702,90
Fondy	35 343 272,52	33 055 205,46	-2 288 067,06
Jmění	377 764 793,84	378 564 928,67	800 134,83
Krátkodobé pohledávky	14 254 600,66	27 844 995,79	13 590 395,13
Krátkodobé závazky	60 249 189,61	84 445 222,93	24 196 033,32
Materiál	2 028 105,91	1 693 650,23	-334 455,68
Pokladna a ceniny	394 550,00	399 263,00	4 713,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	743 416,29	1 507 024,36	763 608,07
Transfery	172 773 202,81	167 499 735,88	-5 273 466,93
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
Zboží	9 512,82	12 093,71	2 580,89

Usnesením Rady města Karviné č. 311 ze dne 8. 2. 2023 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace ve výši 240 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 367 ze dne 8. 3. 2023 bylo schváleno poskytnutí účelového příspěvku na zájmové vzdělávání pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	40 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	40 000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	30 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	40 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	40 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	25 000,00
ZŠ a MŠ Školská	30 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	40 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 399 ze dne 22. 3. 2023 bylo schváleno:
- posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 40 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa“ ve výši 3,65 mil. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Společně k lepšímu učení IV“ pro ZŠ a MŠ Družby ve výši 3,32 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 447 ze dne 19. 4. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023“ pro ZŠ a MŠ Borovského ve výši 4,41 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 492 ze dne 3. 5. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná“ ve výši 4,49 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 byla schválena návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Přírodní zahrada“ pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 571,40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	737 662,27
ZŠ a MŠ Mendelova	41 883,45
ZŠ a MŠ Školská	67 406,85
ZŠ a MŠ U Lesa	33 46,15

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV“ z Operačního programu JAK ve výši 3,56 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	5 744 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	1 136 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	544 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	638 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 379 137,00
ZŠ a MŠ Prameny	866 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	424 152,00
ZŠ a MŠ Školská	1 000 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	720 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 683 ze dne 26. 7. 2023 bylo schváleno poskytnutí dotace do fondu investic pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	571 776,00
ZŠ a MŠ Prameny	750 000,00
ZŠ a MŠ Školská	600 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	385 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	435 000 00

Usnesením Rady města Karviné č. 730 ze dne 23. 8. 2023 bylo schváleno pro tyto příspěvkové organizace:
- zapojení dotace na projekt „Moderní škola“ - Šablony I z OP JAK pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 1,43 mil. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Škola není nuda III“ pro ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,10 mil. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Na Cihelní inovativně“ pro ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 3,79 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno navýšení účelových prostředků na energie pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	1 578 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	1 650 000,00
ZŠ a MŠ Družby	1 000 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	1 500 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	1 100 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	2 250 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 200 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	1 677 900,00
ZŠ a MŠ Slovenská	1 120 000,00
ZŠ a MŠ Školská	1 100 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	1 732 800,00

Usnesením Rady města Karviné č. 807 ze dne 20. 9. 2023 bylo schváleno:
- posílení fondu investic pro ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 300 tis. Kč,
- nařízený odvod zdrojů fondu investic pro ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 300 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 929 ze dne 15. 11. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ pro ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 60,77 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 931 ze dne 15. 11. 2023 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 115,19 tis. Kč (z nařízeného odvodu zdrojů fondu investic výše jmenované příspěvkové organizace).

Usnesením Rady města Karviné č. 965 ze dne 29. 11. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	1 279 775,00
ZŠ a MŠ Dělnická	507 790,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1013 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno pro tyto příspěvkové organizace:
- nařízený odvod zdrojů fondu investic pro ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 1,10 mil. Kč,
- nařízený odvod zdrojů fondu investic pro ZŠ a MŠ Borovského ve výši 900 tis. Kč,
- poskytnutí příspěvku do fondu investic pro ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ U Lesa zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ ve výši 216,30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno posílení účelových příspěvků na odpisy pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	26 437,00
ZŠ a MŠ Dělnická	45 480,00

Investiční akce na ZŠ a MŠ:
- Rekonstrukce elektřiny MŠ Dačického (ZŠ a MŠ Prameny) ve výši 1 803 724,28 Kč,
- Výmalba MŠ Dačického ve výši 146 670,00 Kč,
- Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ U Studny ve výši 869 756,54 Kč,
- Zhotovení projektové dokumentace na akci „Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny PZŠ Dr. Olszaka“ ve výši 115 000,00 Kč,
- Oprava a zateplení střešního pláště družiny ZŠ Školské ve výši 766 740,50 Kč,
- Oprava okapů a instalace sněhových zábran ZŠ U Lesa ve výši 738 610,90 Kč,
- Oprava střechy MŠ Olbrachtova ve výši 855 489,58 Kč,
- Generální oprava kuchyně (ZŠ a MŠ Cihelní) ve výši 2 601 143,25 Kč,
- Montáž podružných hodin plynu (3ks)-sportovní areál ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 116 100,00 Kč,
- Projektová dokumentace odvodnění družiny a jídelny ve výši 242 000,00 Kč,
- Projektová dokumentace opravy střechy pavilonu A ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 102 850,00 Kč.

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:
- Vybavení do školní jídelny (myčka, konvektomat, krouhač zeleniny) ve výši 744 482,03 Kč (ZŠ a MŠ U Studny),
- Interaktivní e-LED displej PHILIPS 86 ve výši 52 989,40 Kč (ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím),
- Rozhlasová ústředna ve výši 59 035,90 Kč (ZŠ a MŠ U Lesa),
- Elektrický konvektomat ve výši 249 901,30 Kč (ZŠ a MŠ Družby),
- Vybavení do školní jídelny (myčka, el. krouhač zeleniny, el. nářezový stroj) ve výši 247 569,60 Kč (ZŠ a MŠ Dělnická),
- Plynový varný kotel (2 ks) ve výši 273 460,00 Kč (ZŠ a MŠ Dělnická),
- Pořízení velké sestavy prolézaček ve výši 443 695,00 Kč (ZŠ a MŠ Majakovského),
- Klimatizační jednotka do školní kuchyně ve výši 49 900,40 Kč (ZŠ a MŠ Majakovského),
- Pořízení plynové pánve (2 ks) ve výši 282 998,00 Kč (ZŠ a MŠ Mendelova).

Naplněnost ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	470	72
ZŠ a MŠ Cihelní	700	386	55
ZŠ a MŠ Dělnická	700	557	80
ZŠ a MŠ Družba	500	416	83
ZŠ a MŠ Majakovského	550	139	25
ZŠ a MŠ Mendelova	600	335	56

ZŠ a MŠ Prameny	600	447	75
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	375	143	38
ZŠ a MŠ Slovenská	400	190	48
ZŠ a MŠ Školská	500	249	50
ZŠ a MŠ U Lesa	640	343	54
ZŠ a MŠ U Studny	420	351	84

Naplněnost MŠ - odloučená pracoviště ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ na Kopci	104	89	86
MŠ u MŠ	100	57	57
MŠ Dvořákova	100	95	95
MŠ Nedbalova	70	70	100
MŠ Sokolovská	100	94	94
MŠ Družby	70	60	86
MŠ Spojka	60	60	100
MŠ Kpt. Jaroše	75	52	69
MŠ Slovenská 2872	100	84	84
MŠ Žižkova	100	88	88
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ Dr.Olszaka.	70	59	84
MŠ Slovenská 2910	100	56	56
MŠ Školská	69	60	87
MŠ Olbrachtova	100	91	91
MŠ V Aleji	100	99	99
MŠ Centrumáček	100	100	100
MŠ Čajkovička	100	100	100

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 286 525,09	6 043,55	1 292 568,64	1 145 000,00	112,89
502	Spotřeba energie	4 799 474,73	37 090,44	4 836 565,17	4 995 000,00	96,83
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	43 281,61	0,00	43 281,61	50 000,00	86,56
504	Prodané zboží	28 867,52	741 132,21	769 999,73	1 100 000,00	70,00
511	Opravy a udržování	1 241 361,77	21 500,00	1 262 861,77	1 220 000,00	103,51
512	Cestovné	40 479,00	0,00	40 479,00	50 000,00	80,96
513	Náklady na reprezentaci	134 459,14	0,00	134 459,14	260 000,00	51,72
518	Ostatní služby	17 013 671,88	850,50	17 014 522,38	14 986 814,00	113,53
521	Mzdové náklady	19 081 771,00	573 960,00	19 655 731,00	19 240 000,00	102,16
524	Zákonné sociální pojištění	5 762 938,00	193 998,00	5 956 936,00	6 267 000,00	95,05
525	Jiné sociální pojištění	48 471,00	0,00	48 471,00	52 000,00	93,21
527	Zákonné sociální náklady	348 072,00	0,00	348 072,00	372 000,00	93,57
528	Jiné sociální náklady	522 170,00	0,00	522 170,00	550 000,00	94,94
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 410,00	0,00	3 410,00	7 000,00	48,71
549	Ostatní náklady z činnosti	843 698,03	0,00	843 698,03	850 000,00	99,26
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 501 306,00	0,00	8 501 306,00	8 507 758,00	99,92
556	Tvorba a zúčtování OP	1 616,09	0,00	1 616,09	10 000,00	16,16
558	Náklady z drobného DM	432 965,96	53 038,95	486 004,91	550 000,00	88,36
563	Kurzové ztráty	2 914,17	0,00	2 914,17	12 000,00	24,28
5	**NÁKLADY**	**60 137 452,99**	**1 627 613,65**	**61 765 066,64**	**60 225 572,00**	**102,56**
602	Výnosy z prodeje služeb	15 259 437,88	25 972,77	15 285 410,65	12 520 000,00	122,09
603	Výnosy z pronájmu	1 257 627,34	74 743,58	1 332 370,92	1 110 000,00	120,03
604	Výnosy z prodaného zboží	40 026,71	2 140 795,77	2 180 822,48	1 800 000,00	121,16
648	Čerpání fondů	645 000,00	0,00	645 000,00	1 050 000,00	61,43
649	Ostatní výnosy z činnosti	112 235,06	388 181,80	500 416,86	300 000,00	166,81
662	Úroky	1 531 654,72	0,00	1 531 654,72	1 530 000,00	100,11
672	Výnosy míst. instit z transferů	40 794 667,09	0,00	40 794 667,09	41 915 572,00	97,33
6	**VÝNOSY**	**59 640 648,80**	**2 629 693,92**	**62 270 342,72**	**60 225 572,00**	**103,40**
	VÝNOSY - NÁKLADY	**-496 804,19**	**1 002 080,27**	**505 276,08**	**0,00**	**0,00**

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	6 892 033,39	6 892 159,00	100,00
00103 Příspěvek na celoměstské akce	5 284 814,00	5 284 814,00	100,00
00105 Příspěvek z fondu primátora	50 000,00	50 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	3 778 017,09	4 900 000,00	77,10
00198 Rozpouštění investiční dotace	1 609 272,61	1 615 599,00	99,61
00341 Program podpory aktivit v oblasti kultury	86 000,00	86 000,00	100,00
00801 Prolínání kultur	199 000,00	199 000,00	100,00
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	7 530,00	0,00	0,00
Celkový součet	**40 794 667,09**	**41 915 572,00**	**97,33**

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	952 209,51	333 620,40	3 190 186,81	0,00	31 008 478,99	35 484 495,71

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 505,28 tis. Kč.

Celkové náklady činí 61,77 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 60,14 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,63 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 25,66 mil. Kč, ostatní služby (půjčovné filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových, televizních a telefonních poplatků) 17,01 mil. Kč, odpisy majetku 8,50 mil. Kč, spotřeba energie 4,84 mil. Kč, opravy a údržba 1,26 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,29 mil. Kč, prodané zboží 770 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 844 tis. Kč, jiné sociální náklady 522 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 486 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady 348 tis. Kč, náklady na reprezentaci 134 tis. Kč, cestovné 40 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
servis, opravy vzduchotechniky na objektech	221 375,25
kino Centrum - ostatní opravy	133 599,74
oprava střechy Obecního domu Družba - část nad cateringem	394 280,00
oprava kanalizace na objektu letního kina	89 150,65
oprava sprchového koutu pro zaměstnance technického úseku	86 118,00
opravy a servis kinotechniky (výměna lamp, oprava projektoru)	86 247,00

Celkové výnosy představují částku 62,27 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 59,64 mil. Kč a z doplňkové činnosti 2,63 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 15,29 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 2,18 mil Kč, výnosy z pronájmu 1,33 mil. Kč, úroky činí 1,53 mil. Kč - jedná se o úroky z terminovaného vkladu, ostatní výnosy z činnosti 500 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití rezervního fondu - dary ve výši 645 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 22,89 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,66 mil. Kč, na celoměstské akce ve výši 5 mil. Kč a příspěvek na energie ve výši 3 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 316 ze dne 22. 2. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na celoměstské akce ve výši 284,81 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 443 ze dne 5. 4. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2023 - festival národnostních menšin“ ve výši 199 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 618 ze dne 14. 6. 2023 bylo schváleno poskytnutí příspěvku z fondu primátora na částečnou úhradu dopravy tanečního souboru Nicola´s Dance Unico na ME do Chorvatska ve výši 50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 683 ze dne 26. 7. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2023“ ve výši 86 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na energie ve výši 1,90 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 234,02 tis. Kč.

Investiční akce:
- Klimatizace kanceláří Městského domu kultury Karviná - 1. etapa ve výši 544 093,44 Kč,
- Mobilní pojízdná hliníková věž ve výši 132 154,99 Kč,
- Reprobedny JBL CBT 1000 (Obecní dům Družba) ve výši 139 005,00 Kč,
- Výjezdová audiotechnika ve výši 167 100,00 Kč,
- Univerzální taneční povrch (baletizol) ve výši 106 242,78 Kč,
- Světelný pult ZERO88 FLX S48 (Obecní dům Družba) ve výši 92 202,00 Kč.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	33 487 562,71	40 738 384,79	7 250 822,08
Dlouhodobý hmotný majetek	250 540 459,64	241 682 153,85	-8 858 305,79
Dlouhodobý nehmotný majetek	92 498,55	70 430,55	-22 068,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	5 125 906,00	5 125 906,00	0,00
Fondy	29 643 673,44	35 484 495,71	5 840 822,27
Jmění	199 787 772,45	192 301 589,00	-7 486 183,45
Krátkodobé pohledávky	456 738,45	398 156,96	-58 581,49
Krátkodobé závazky	5 181 003,62	6 599 468,12	1 418 464,50
Pokladna a ceniny	451 594,00	808 131,00	356 537,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	197 791,44	197 791,44	0,00
Transfery	56 506 430,61	55 112 240,25	-1 394 190,36
Upravující položky	-718 600,00	-718 600,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Zboží	178 823,42	263 514,57	84 691,15

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	4 041 898,23	4 053,71	4 045 951,94	3 821 560,57	105,87
502	Spotřeba energie	1 259 560,71	2 511,61	1 262 072,32	1 474 600,00	85,59
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	48 532,72	0,00	48 532,72	57 800,00	83,97
504	Prodané zboží	0,00	207 731,12	207 731,12	132 890,00	156,32
511	Opravy a udržování	262 341,18	0,00	262 341,18	485 000,00	54,09
512	Cestovné	44 903,00	0,00	44 903,00	26 600,00	168,81
513	Náklady na reprezentaci	83 249,19	0,00	83 249,19	148 400,00	56,10
518	Ostatní služby	1 740 846,91	37 376,92	1 778 223,83	2 412 656,00	73,70
521	Mzdové náklady	22 144 942,47	56 513,53	22 201 456,00	21 887 650,00	101,43
524	Zákonné sociální pojištění	7 343 454,76	19 331,37	7 362 786,13	7 271 000,00	101,26
525	Jiné sociální pojištění	61 744,00	0,00	61 744,00	58 000,00	106,46
527	Zákonné sociální náklady	441 997,62	1 118,92	443 116,54	432 850,00	102,37
528	Jiné sociální náklady	538 232,53	0,00	538 232,53	555 500,00	96,89
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	4 120,00	0,00	4 120,00	3 500,00	117,71
549	Ostatní náklady z činnosti	24 995,27	2 233,14	27 228,41	48 000,00	56,73
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 933 623,00	0,00	2 933 623,00	2 855 022,00	102,75
558	Náklady z drobného DM	258 502,27	0,00	258 502,27	272 900,00	94,72
563	Kurzové ztráty	8 498,14	0,00	8 498,14	500,00	1 699,63
591	Daň z příjmů	4 198,00	482,00	4 680,00	0,00	0,00
5	**NÁKLADY**	**41 245 640,00**	**331 352,32**	**41 576 992,32**	**41 948 428,57**	**99,11**
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	4 274,38	4 274,38	4 200,00	101,77
602	Výnosy z prodeje služeb	2 498 242,28	84 878,14	2 583 120,42	2 696 800,00	95,78
603	Výnosy z pronájmu	186 392,00	0,00	186 392,00	159 000,00	117,23
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	279 710,40	279 710,40	232 000,00	120,56
648	Čerpání fondů	62 135,03	0,00	62 135,03	55 800,00	111,35
649	Ostatní výnosy z činnosti	77 499,38	0,00	77 499,38	94 000,57	82,45
662	Úroky	193 745,98	0,00	193 745,98	192 000,00	100,91
672	Výnosy míst. instit z transferů	38 281 921,39	0,00	38 281 921,39	38 514 628,00	99,40
6	**VÝNOSY**	**41 299 936,06**	**368 862,92**	**41 668 798,98**	**41 948 428,57**	**99,33**
	VÝNOSY - NÁKLADY	**54 296,06**	**37 510,60**	**91 806,66**	**0,00**	**0,00**

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	1 005 660,00	1 005 660,00	100,00
00103 Příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	1 219 047,45	1 434 000,00	85,01
00160 Program Evropský sbor solidarity	92 838,00	189 256,00	49,05
00161 Příspěvek Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR	9 000,00	9 000,00	100,00
00198 Rozpouštění investiční dotace	1 928 025,94	1 849 362,00	104,25
00345 Výkon regionálních funkcí knihoven	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	70 000,00	70 000,00	100,00
34070 Kulturní aktivity	35 000,00	35 000,00	100,00
Celkový součet	**38 281 921,39**	**38 514 628,00**	**99,40**

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	958 132,01	226 860,61	2 305 333,32	93 092,03	4 625 407,76	8 208 825,73

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 91,81 tis. Kč.

Celkové náklady činí 41,58 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 41,25 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 331 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 29,63 mil. Kč, spotřeba materiálu 4,05 mil. Kč, odpisy majetku 2,93 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebytových prostor, zpracování daňového přiznání, servisní služby, inzerce, výpůjčky, revize aj.) - 1,78 mil. Kč, spotřeba energií 1,26 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří Jiné sociální náklady 538 tis. Kč, položka opravy a údržba 262 tis. Kč, zákonné sociální náklady 443 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 48 tis. Kč, prodané zboží 208 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 259 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 27 tis. Kč (technické zhodnocení do 40 tis. Kč, úhrada členských příspěvků), náklady na reprezentaci 83 tis. Kč, cestovné 45 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Garáž Sv. Čecha – sanace a izolace vlhkého zdiva	158 845,48
Opravy: čerpadla (topení), oprava zavírače dveří informačního centra, malování galerie, ostatní údržba	78 025,70

Celkové výnosy představují částku 41,67 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 41,30 mil. Kč a doplňkové činnosti 369 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb 2,58 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží představuji částku 280 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 186 tis. Kč, úroky činí 194 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 77 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití rezervního fondu - dary ve výši 62 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 31,68 mil. Kč, na odpisy ve výši 474 tis. Kč, na celoměstské akce ve výši 200 tis. Kč a na energie ve výši 1,16 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 399 ze dne 22. 3. 2023 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,02 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 86 ze dne 20. 3. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 430 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 598 ze dne 31. 5. 2023 bylo schváleno:
- zapojení dotace na projekt "Environmetální výchova čtenářské mládeže a doplnění knižního fondu" ve výši 15 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt "Čteme další stovku v rámci programu Knihovna 21. století" ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 618 ze dne 14. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 11 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA" ve výši 59 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno:
- zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,02 mil. Kč,
- navýšení příspěvku na energie ve výši 270 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 965 ze dne 29. 11. 2023 bylo schváleno zapojení dotace "Udělení ocenění Knihovnická K2 2023 Regionální knihovně Karviná" ve výši 50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 101,80 tis. Kč.

Investiční akce:
- úhrada dvou projektových dokumentací v rámci akce "Regionální knihovna Karviná-revitalizace a vybavení objektů knihovny" - oprava fasády a vybavení interiéru na základě uděleného souhlasu realizovaná prostřednictvím SMK v rámci projektu IROP ve výši 65 057,10 Kč.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	9 728 248,91	10 794 024,07	1 065 775,16
Dlouhodobé pohledávky	1 213,00	713,00	-500,00
Dlouhodobý hmotný majetek	115 728 819,47	116 538 634,03	809 814,56
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	1 791 022,00	1 791 022,00	0,00
Fondy	7 277 800,63	8 208 825,73	931 025,10
Jmění	50 786 731,50	50 512 112,12	-274 619,38
Krátkodobé pohledávky	315 193,05	433 249,90	118 056,85
Krátkodobé závazky	2 882 522,94	3 131 494,60	248 971,66
Materiál	5 696,11	4 658,78	-1 037,33
Pokladna a ceniny	55 165,00	51 256,00	-3 909,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	65 057,10	0,00	-65 057,10
Transfery	66 622 394,40	67 706 828,34	1 084 433,94
Upravující položky	7 858,00	7 858,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
Zboží	30 801,28	45 367,67	14 566,39

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 393 433,18	6 337,00	1 399 770,18	1 407 302,03	99,46
502	Spotřeba energie	1 589 359,92	0,00	1 589 359,92	1 500 808,00	105,90
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	482 312,23	0,00	482 312,23	475 224,00	101,49
511	Opravy a udržování	1 596 476,57	0,00	1 596 476,57	1 462 445,73	109,16
512	Cestovné	1 849,00	0,00	1 849,00	6 100,00	30,31
513	Náklady na reprezentaci	16 214,00	0,00	16 214,00	16 000,00	101,34
516	Aktivace vnitroorg.služeb	-10 280,00	0,00	-10 280,00	-13 500,00	76,15
518	Ostatní služby	4 316 707,53	0,00	4 316 707,53	4 181 042,09	103,24
521	Mzdové náklady	30 071 409,00	0,00	30 071 409,00	30 626 464,88	98,19
524	Zákonné sociální pojištění	10 055 900,00	0,00	10 055 900,00	9 919 423,53	101,38
525	Jiné sociální pojištění	125 183,00	0,00	125 183,00	125 297,00	99,91
527	Zákonné sociální náklady	634 062,44	0,00	634 062,44	646 569,92	98,07
528	Jiné sociální náklady	46 397,00	0,00	46 397,00	47 010,00	98,70
538	Jiné daně a poplatky	27 897,36	0,00	27 897,36	34 760,00	80,26
549	Ostatní náklady z činnosti	20 734,85	0,00	20 734,85	41 094,19	50,46
551	Odpisy dlouhodobého majetku	860 321,00	0,00	860 321,00	1 371 361,00	62,73
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	69 301,00	0,00	69 301,00	70 000,00	99,00
558	Náklady z drobného DM	160 176,60	52 330,00	212 506,60	261 634,63	81,22
5	**NÁKLADY**	**51 457 454,68**	**58 667,00**	**51 516 121,68**	**52 179 037,00**	**98,73**
602	Výnosy z prodeje služeb	11 031 001,00	111 140,00	11 142 141,00	10 663 658,00	104,49
648	Čerpání fondů	1 999,00	0,00	1 999,00	2 000,00	99,95
649	Ostatní výnosy z činnosti	175 516,00	0,00	175 516,00	298 000,00	58,90
662	Úroky	162 841,85	0,00	162 841,85	162 000,00	100,52
672	Výnosy míst. instit z transferů	40 186 096,83	0,00	40 186 096,83	41 053 379,00	97,89
6	**VÝNOSY**	**51 557 454,68**	**111 140,00**	**51 668 594,68**	**52 179 037,00**	**99,02**
	VÝNOSY - NÁKLADY	**100 000,00**	**52 473,00**	**152 473,00**	**0,00**	**0,00**

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	25 863 606,99	26 051 210,00	99,28
00101 Příspěvek na odpisy	758 724,20	1 270 051,00	59,74
00111 Příspěvek na energie	1 332 168,84	1 500 808,00	88,76
00198 Rozpouštění investiční dotace	96 440,53	101 310,00	95,19
00359 Podpora zvýšení kvality sociálních služeb	5 156,27	0,00	0,00
00914 Dotace MSK na podporu poskytování sociálních služeb	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
Celkový součet	**40 186 096,83**	**41 053 379,00**	**97,89**

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	598 743,41	104 624,05	5 519 474,50	956 590,91	1 169 155,26	8 348 588,13

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 152,47 tis. Kč.

Celkové náklady činí 51,52 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 51,46 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 59 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 40,25 mil. Kč, ostatní služby (nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, dovoz obědů, internet a telefonní poplatky, deratizace aj.) 4,32 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,40 mil. Kč, odpisy majetku 860 tis. Kč, spotřeba energie 1,59 mil. Kč, opravy a údržba 1,60 mil. Kč, zákonné sociální náklady 634 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 482 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 213 tis. Kč, náklady z vyřazených pohledávek 69 tis. Kč, jiné daně a poplatky 28 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti (členské poplatky) 21 tis. Kč, náklady na reprezentaci 16 tis. Kč, cestovné 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Opravy automobilů vozového parku organizace	432 260,63
Oprava fasády budovy Sokolovská 1761	1 056 625,84

Celkové výnosy představují částku 51,67 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představují 51,56 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 111 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 11,14 mil. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představují částku 176 tis. Kč, položka Úroky dosáhla výši 163 tis. Kč, položka Čerpání fondů - 2 tis. Kč představuje čerpání rezervního fondu - dary.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 26,05 mil. Kč, na odpisy ve výši 1,27 mil. Kč a na příspěvek na energie ve výši 1,50 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 537 ze dne 17. 5. 2023 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 7,26 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 683 ze dne 26. 7. 2023 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 4,84 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 730 ze dne 23. 8. 2023 bylo schváleno zapojení investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb“ ve výši 277,30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno zapojení 3. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 37 tis. Kč.

Investiční akce:

- Oprava terasy jeslí ve výši 955 774,66 Kč.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	11 277 523,25	12 113 236,46	835 713,21
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	17 728 390,56	24 215 075,58	6 486 685,02
Dlouhodobý nehmotný majetek	7 063,40	545,40	-6 518,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	859 885,00	859 885,00	0,00
Fondy	8 549 487,76	8 348 588,13	-200 899,63
Jmění	23 866 360,56	24 063 411,02	197 050,46
Krátkodobé pohledávky	1 900 180,00	1 817 377,94	-82 802,06
Krátkodobé závazky	4 460 544,54	5 419 176,36	958 631,82
Materiál	26 620,09	16 699,06	-9 921,03
Pokladna a ceniny	88 916,00	63 428,00	-25 488,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	6 669 631,50	754 555,20	-5 915 076,30
Transfery	1 540 000,93	1 715 704,13	175 703,20
Upravující položky	141 450,00	141 450,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 547 099,74	6,00	1 547 105,74	1 361 834,00	113,60
502	Spotřeba energie	2 090 851,71	850,00	2 091 701,71	2 403 500,00	87,03
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	58 218,04	0,00	58 218,04	73 500,00	79,21
511	Opravy a udržování	243 943,63	418,00	244 361,63	422 812,00	57,79
512	Cestovné	25 000,00	0,00	25 000,00	29 516,00	84,70
518	Ostatní služby	3 343 114,40	2 409,00	3 345 523,40	4 123 024,00	81,14
521	Mzdové náklady	10 405 793,00	0,00	10 405 793,00	10 416 340,00	99,90
524	Zákonné sociální pojištění	2 838 704,00	0,00	2 838 704,00	2 841 270,00	99,91
525	Jiné sociální pojištění	35 455,00	0,00	35 455,00	34 766,00	101,98
527	Zákonné sociální náklady	171 609,56	0,00	171 609,56	169 262,00	101,39
528	Jiné sociální náklady	199 100,00	0,00	199 100,00	200 500,00	99,30
538	Jiné daně a poplatky	1 850,00	0,00	1 850,00	5 000,00	37,00
549	Ostatní náklady z činnosti	31 878,52	0,00	31 878,52	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	614 962,00	181,00	615 143,00	612 687,00	100,40
558	Náklady z drobného DM	152 940,35	0,00	152 940,35	193 188,00	79,17
5	**NÁKLADY**	**21 760 519,95**	**3 864,00**	**21 764 383,95**	**22 887 199,00**	**95,09**
602	Výnosy z prodeje služeb	5 276 214,80	1 506,00	5 277 720,80	4 242 000,00	124,42
603	Výnosy z pronájmu	0,00	13 414,00	13 414,00	31 004,00	43,27
648	Čerpání fondů	385 706,00	0,00	385 706,00	500 000,00	77,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	36 950,00	0,00	36 950,00	35 000,00	105,57
672	Výnosy míst. institut z transferů	16 061 649,15	0,00	16 061 649,15	18 079 195,00	88,84
6	**VÝNOSY**	**21 760 519,95**	**14 920,00**	**21 775 439,95**	**22 887 199,00**	**95,14**
	VÝNOSY - NÁKLADY	**0,00**	**11 056,00**	**11 056,00**	**0,00**	**0,00**

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	612 421,00	612 421,00	100,00
00109 Dotace od ostatních měst, obcí	50 000,00	50 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	1 249 387,42	1 923 000,00	64,97
00833 Juventus-zajištění soutěží	200 573,73	215 500,00	93,07
00910 Juventus-podpora okr. a krajských kol soutěže	199 380,00	211 520,00	94,26
33092 OP JAK - P2 neinvestice	763 133,00	2 080 000,00	36,69
33166 Soutěže	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	8 990 754,00	8 990 754,00	100,00
Celkový součet	**16 061 649,15**	**18 079 195,00**	**88,84**

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS	105 978,00	81 026,60	1 225 892,02	1 331 161,00	2 980 658,20	5 724 715,82

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 11,06 tis. Kč.

Celkové náklady činí 21,76 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 21,76 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 3,9 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 13,28 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, nájemné, praní prádla, registrace pro zájmové kroužky, dopravné, servis dopravních prostředků, ubytování a strava na letních táborech, strava na příměstských táborech) 3,35 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,55 mil. Kč, spotřeba energie 2,09 mil. Kč, odpisy majetku 615 tis. Kč, opravy a údržba 244 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 153 tis. Kč, jiné sociální náklady 199 tis. Kč, zákonné sociální náklady 172 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří ostatní náklady z činnosti (technické zhodnocení do 40 tis. Kč) 32 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 58 tis. Kč, cestovné 25 tis. Kč, jiné daně a poplatky 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava oplocení Turistické základny Řeka	81 149,00
Oprava čistírny odpadních vod Turistické základny Řeka	53 722,00
Malířské práce (hlavní budova, budova Přírodovědecké stanice)	52 180,00

Celkové výnosy představují částku 21,76 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnost představují 21,76 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 15 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 5,28 mil. Kč. Výnosy z pronájmu činí 13 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z rezervního fondu - čerpání darů a představuje částku 386 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 37 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 3,90 mil. Kč, na odpisy ve výši 612 tis. Kč a na příspěvek na energie ve výši 1,92 mi. Kč.

Příspěvek na mzdy z kraje - přímé náklady na vzdělávání - byl schválen a vyčerpán v plné výši v celkovém objemu 8,99 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 431 ze dne 5. 4. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okr. Karviná pro rok 2023“ ve výši 215,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 447 ze dne 19. 4. 2023 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 100 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 730 ze dne 23. 8. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Letní kempy Permoník“ ve výši 2,08 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okr. Karviná pro rok 2023“ ve výši 211,52 tis. Kč.

V roce 2023 nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	4 921 913,92	7 654 726,25	2 732 812,33
Dlouhodobé závazky	0,00	1 316 867,00	1 316 867,00
Dlouhodobý hmotný majetek	12 261 652,94	11 646 509,94	-615 143,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 206 351,00	2 206 351,00	0,00

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Fondy	3 665 416,55	5 724 715,82	2 059 299,27
Jmění	14 468 003,94	12 535 993,94	-1 932 010,00
Krátkodobé pohledávky	437 402,24	429 612,69	-7 789,55
Krátkodobé závazky	1 589 490,59	2 370 594,52	781 103,93
Materiál	9 536,69	3 837,40	-5 699,29
Pokladna a ceniny	11 808,00	18 190,00	6 382,00
Upravující položky	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2023 společností založených statutárním městem Karviná.

Vývoj výsledku hospodaření
(v tis. Kč)

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
STaRS Karviná, s.r.o. **IČ: 25857444**	72 988	72 420 / 39 000	- 568	3 976
Technické služby Karviná, a.s. **IČ: 65138082**	161 851	166 401 / 0	4 550	2 983

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
STaRS Karviná, s.r.o. **IČ: 25857444**	215 402	180 434	379 800 / - 568	17 854
Technické služby Karviná, a.s. **IČ: 65138082**	66 859	45 504	91 933 / 4 550	20 801

Údaje společností STaRS Karviná, s.r.o. a Technické služby Karviná, a.s. budou auditované do konce května 2024.

Ekonomické výsledky budou projednány samostatně na valných hromadách výše uvedených společností.

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023.

Pro řízení inventur, koordinaci a kontrolu dílčích inventarizačních komisí, projednávání výsledků inventur a zpracování návrhů na řešení inventarizačních rozdílů byla Radou města Karviná jmenována Ústřední inventarizační komise.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, skutečné stavy majetku a závazků odpovídaly stavům účetním.

Účetní stavy majetku a závazků

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 013 Software	38 962 863,19	923 986,00	0,00	39 886 849,19
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 625 467,64	298 445,29	0,00	7 923 912,93
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 981 469,80	0,00	5 661 531,80	4 319 938,00
účet 021 Stavby	5 046 035 404,55	206 968 841,72	164 172 489,02	5 088 831 757,25
účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	165 715 676,20	6 428 424,08	12 083 889,33	160 060 210,95
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	152 614 183,03	6 525 101,19	3 644 243,24	155 495 040,98
účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	649 592,50	1 080 295,33	0,00	1 729 887,83
účet 031 Pozemky	271 756 297,25	664 796,08	1 180 258,01	271 240 835,32
účet 032 Kulturní předměty	23 721 997,70	0,00	0,00	23 721 997,70
účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	57 661 016,00	154 298 962,00	0,00	211 959 978,00
účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	923 986,00	923 986,00	0,00
účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	70 956 140,69	178 319 871,76	184 407 533,74	64 868 478,71
účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	480 219,99	0,00	392 723,00	87 496,99
účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	298 316 996,42	6 140 278,30	0,00	304 457 274,72
účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 146 700,00	0,00	0,00	1 146 700,00
účet 073 Oprávky k software	-30 476 895,80	0,00	3 411 214,46	-33 888 110,26
účet 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 625 467,64	0,00	298 445,29	-7 923 912,93
účet 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 722 987,80	5 661 531,80	887 148,00	-3 948 604,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 081 Oprávky ke stavbám	-1 186 925 414,65	67 428 853,44	91 061 514,25	-1 210 558 075,46
účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-122 501 617,91	11 749 280,73	13 404 511,35	-124 156 848,53
účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-152 614 183,03	3 644 243,24	6 525 101,19	-155 495 040,98
účet 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-67 693,00	0,00	22 138,00	-89 831,00
účet 112 Materiál na skladě	2 412 705,81	325 050,02	370 913,81	2 366 842,02
účet 132 Zboží na skladě	1 279 464,30	1 756 601,96	1 279 464,30	1 756 601,96
účet 139 Ostatní zásoby	618 215,03	14 500,00	618 215,03	14 500,00
účet 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-267 781,42	3 385,50	0,00	-264 395,92
účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-81 387 896,58	17 499 337,58	12 005 235,03	-75 893 794,03
účet 194 Opravné položky k odběratelům	-15 763 859,98	4 608 914,92	315 663,48	-11 470 608,54
účet 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-84 180,28	50 201,26	8 220,40	-42 199,42
účet 231 Základní běžný účet ÚSC	963 316 077,44	5 971 442 066,82	5 567 842 656,40	1 366 915 487,86
účet 236 Běžné účty fondů ÚSC	1 884 075,63	15 057 033,16	15 310 734,52	1 630 374,27
účet 244 Termínované vklady krátkodobé	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
účet 245 Jiné běžné účty	46 257 393,24	30 364 988,73	26 211 573,56	50 410 808,41
účet 261 Pokladna	321,38	18 445 318,50	18 444 866,75	773,13
účet 262 Peníze na cestě	0,00	2 207 689 431,40	2 207 689 431,40	0,00
účet 263 Ceniny	220 500,00	2 703 335,00	2 743 235,00	180 600,00
účet 311 Odběratelé	18 089 006,16	118 464 633,90	121 634 328,43	14 919 311,63
účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 089 622,50	67 374 755,78	56 961 006,26	21 503 372,02
účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	99 384 702,76	19 676 986,04	25 517 935,50	93 543 753,30
účet 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	5 105 617,55	2 429 872,70	2 675 744,85
účet 321 Dodavatele	-18 063 696,35	612 079 067,41	609 849 570,84	-15 834 199,78
účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy	-18 783 880,00	18 796 807,00	24 839 915,00	-24 826 988,00
účet 325 Závazky z dělené správy	-52 300,00	134 000,00	159 000,00	-77 300,00
účet 331 Zaměstnanci	-12 777 742,00	215 972 430,00	216 271 653,00	-13 076 965,00
účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	-39 200,00	13 390 025,22	13 389 470,94	-38 645,72
účet 335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	349 783,20	349 687,00	96,20
účet 336 Sociální zabezpečení	-4 753 581,00	64 891 422,00	65 073 594,00	-4 935 753,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 337 Zdravotní pojištění	-2 073 826,00	28 330 240,00	28 412 481,00	-2 156 067,00
účet 341 Daň z příjmů	0,00	20 031 490,00	20 031 490,00	0,00
účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-1 186 838,00	17 100 491,00	17 169 387,00	-1 255 734,00
účet 343 Daň z přidané hodnoty	-9 008 681,00	95 422 147,70	88 304 429,70	-1 890 963,00
účet 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	5 764 000,00	2 512 758,65	2 512 758,65	5 764 000,00
účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-4 950 000,00	572 241 835,00	568 191 835,00	-900 000,00
účet 346 Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	84 323 562,14	84 323 562,14	0,00
účet 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	2 139 866,03	2 139 866,03	0,00
účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	4 000,00	54 246 513,67	54 238 513,67	12 000,00
účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	-251 388,00	125 600 488,27	125 349 100,27	0,00
účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	60 609 360,42	192 096 448,00	89 887 332,36	162 818 476,06
účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-15 856 536,97	24 352 780,80	34 744 647,06	-26 248 403,23
účet 375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	139 548 180,59	139 548 180,59	0,00
účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	214 601 833,74	1 911 529 921,68	2 110 033 073,57	16 098 681,85
účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	-19 107 373,42	42 967 266,06	44 057 401,01	-20 197 508,37
účet 381 Náklady příštích období	9 080 007,36	6 016 180,84	8 470 687,16	6 625 501,04
účet 383 Výdaje příštích období	-360 020,51	360 020,51	325 855,21	-325 855,21
účet 385 Příjmy příštích období	58 321,21	24 839,56	42 327,40	40 833,37
účet 388 Dohadné účty aktivní	84 924 710,44	57 436 603,08	77 443 054,43	64 918 259,09
účet 389 Dohadné účty pasivní	-474 060 148,49	479 503 829,28	243 619 757,52	-238 176 076,73
účet 395 Vnitřní zúčtování	0,00	45 425 548,05	45 425 548,05	0,00
účet 401 Jmění účetní jednotky	-3 908 870 205,78	11 195 485,54	3 283 113,28	-3 900 957 833,52
účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 007 822 657,42	30 918 483,86	26 806 094,22	-1 003 710 267,78
účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	836 523 535,87	0,00	0,00	836 523 535,87
účet 407 Jiné oceňovací rozdíly	-85 430 017,82	7 560 643,37	108 875 050,66	-186 744 425,11
účet 408 Opravy předcházejících účetních období	3 495 623,98	354 645,68	0,00	3 850 269,66
účet 419 Ostatní fondy	-297 758,25	14 308 718,54	15 410 678,84	-1 399 718,55
účet 431 VH ve schvalovacím řízení	21 115 095,15	0,00	21 115 095,15	0,00
účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-1 703 928 231,53	21 115 095,15	0,00	-1 682 813 136,38

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 441 Rezervy	-27 486 260,65	553 357,20	3 600 000,00	-30 532 903,45
účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy	-17 402 119,59	0,00	744 840,00	-18 146 959,59
účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky	-1 226 407,60	28 011,50	0,00	-1 198 396,10
účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	3 309 816,45	2 540 919,45	768 897,00
účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 951 934,38	1 021 317,00	895 105,87	4 078 145,51
účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	6 267 781,42	0,00	2 003 385,50	4 264 395,92
účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	440 646 998,00	26 909 039,86	440 731 871,86	26 824 166,00
účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-37 992 462,71	27 133 076,31	1 684 687,74	-12 544 074,14
účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 734,00	0,00	0,00	38 734,00
účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 553 473,81	0,00	142 073,63	4 411 400,18
účet 909 Ostatní majetek	1 876 376 045,06	16 273 233,85	0,00	1 892 649 278,91
účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	77 266,34	17 994 210,12	10 594 718,88	7 476 757,58
účet 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-343 460 870,90	336 778 705,43	375 108 699,53	-381 790 865,00
účet 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00
účet 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	4 979 000,00	2 429 000,00	4 617 000,00	2 791 000,00
účet 947 Kr. podmíněné pohled.ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	587 335,00	0,00	0,00	587 335,00
účet 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	2 963 358,02	37 649,35	1 474 974,44	1 526 032,93
účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	65 396 158,42	13 738 454,91	55 923 344,87	23 211 268,46
účet 961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-201 754,08	201 754,08	100 877,04	-100 877,04
účet 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-100 877,04	0,00	-100 877,04	0,00
účet 966 Dl. podmíněné záv.z dův.užívání cizího maj. na zákl.smlouvy o výpůjčce	-59 673 861,40	1 405 187,40	0,00	-58 268 674,00
účet 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	2 146 537,00	2 146 537,00	0,00
účet 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
účet 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	203 298,28	0,00	0,00	203 298,28
účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1 552 006 305,51	455 776 348,35	396 504 732,14	-1 492 734 689,30

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých byl obrat větší než 10 mil. Kč.

Účet 021 - Stavby
Zařazení do majetku - především technické zhodnocení budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (poliklinika), Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji a Most M59/9 přes Louckou Mlýnku v Karviné-Loukách.

Snížení hodnoty - zejména přecenění majetku reálnou hodnotou-areál letního koupaliště a fyzická likvidace bývalé ZŠ Nejedlého.

Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Snížení hodnoty - přecenění majetku reálnou hodnotou-areál letního koupaliště.

Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Zvýšení hodnoty - přecenění majetku reálnou hodnotou-areál letního koupaliště ve výši 154 mil. Kč.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek
Zvýšení hodnoty - zejména Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (poliklinika) a Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji.

Snížení hodnoty (zařazení do majetku) - především Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji a Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (poliklinika).

Účet 081 - Oprávky ke stavbám
Jedná se o odpisy majetku - staveb.

Snížení hodnoty - prodej bytových jednotek, vyřazení majetku - např. likvidace budovy bývalé ZŠ Nejedlého, přecenění areálu letního koupaliště a hřiště v areálu.

Účet 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
Jedná se o odpisy majetku.

Snížení hodnoty - zejména vyřazení majetku nebo bezúplatný převod majetku na příspěvkové organizace a přecenění majetku na letním koupališti.

Účet 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
Jedná se o odúčtování opravných položek a zároveň zaúčtování aktuální výše opravných položek k pohledávkám k 31.12.2023.

Účet 231 - Základní běžný účet ÚSC
Úhrady závazků, transferů, převody mezi účty a pokladnami, příjmy z pohledávek, příjmy transferů, záloh na transfery apod. - jedná se o běžné účty města.

Účet 236 - Běžné účty fondů ÚSC
Jedná se o běžný účet sociálního fondu města a běžný účet sociálního fondu Městské policie Karviná. Příjem přídělů do sociálního fondu pro rok 2023, příjmy z úroků a vratky příspěvků na penzijní připojištění. Úhrady výdajů ze sociálního fondu (benefity, příspěvky na penzijní připojištění, stravenky a unišeky u městské policie apod.).

Účet 245 - jiné běžné účty
Jedná se o depozitní účty - zejména obraty na depozitním účtů klientů zbavených svéprávnosti, na běžném depozitním účtu potom o úhrady pojistných plnění a jejich přeposílání na příspěvkové organizace, složené jistoty v rámci veřejných zakázek apod.

Účet 261 - Pokladna
Příjmy v hotovosti na pokladnách a odvody příjmů na běžné účty města.

Účet 262 - Peníze na cestě
Jedná se o převody mezi bankovními účty města, převody mezi pokladnami a bankovními účty města.

Účet 311 - Odběratelé
Zvýšení hodnoty - předpisy faktur vydaných, nájmů bytového fondu apod.

Snížení hodnoty - úhrady předpisů vystavených faktur, nájmů apod.

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
Evidence a zúčtování záloh - zejména na energie (elektřina, teplo) a energie pro bytový fond.

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky z hlavní činnosti - předpis a úhrady, případně odpis pohledávek.

Účet 321 - Dodavatelé
Závazky z titulu došlých faktur.

Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy
Zálohy na služby bytový fond a zároveň vyúčtování služeb (bytový fond a nebytové prostory) za rok 2022.

Účet 331 - Zaměstnanci
Předpis a výplata mezd.

Účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zejména předpis a nabití benefitů zaměstnanců Magistrátu města Karviné a uvolněných funkcionářů.

Účet 336 - Sociální zabezpečení
Předpis a úhrada sociálního pojištění.

Účet 337 - Zdravotní pojištění
Předpis a úhrada zdravotního pojištění.

Účet 341 - Daň z příjmů
Předpis, úhrada, zúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob za statutární město Karviná.

Účet 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná peněžitá plnění
Předpis a úhrada daně z příjmů za zaměstnance.

Účet 343 - Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty na vstupech a výstupech u plnění, kde si město nárokuje nebo odvádí DPH.

Účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Poskytnutí transferů ve výši 572 242 tis. Kč a vyúčtování transferů ve výši 568 192 tis. Kč. Navýšení obratů je způsobeno vyúčtováním investičního transferu společnosti STaRS, s.r.o. ve výši 400 500 tis. Kč.

Účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Zejména příspěvek na výkon státní správy, dotace na sociálně-právní ochranu dětí, dotace na výkon sociální práce a dotace na projekt Strategické dokumenty statutárního města Karviné.

Účet 348 - Pohledávky za vybrané místní vládní instituce
Zejména předpis přijaté dotace na Rekonstrukci domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí a příjem této dotace.

Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Předpis transferů v hodnotě 125 349 tis. Kč (zejména příspěvky příspěvkových organizací) a postupné platby nebo vyúčtování transferů ve výši 125 600 tis. Kč.

Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery
Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 192 096 tis. Kč (zejména vlastním příspěvkovým organizacím) a zúčtování záloh na transfery ve výši 89 887 tis. Kč.

Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery
Vyúčtování přijatých dotací ve výši 24 353 tis. Kč a příjem záloh na dotace ve výši 34 745 tis. Kč.

Účet 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů
Přeposílání poskytnutých transferů, záloh na transfery, případně vratek od poskytovatelů transferů (např. kraj, ministerstva) na zřízené příspěvkové organizace a zpět.

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zaúčtování krátkodobého zhodnocování finančních prostředků formou dealingu.

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky
Jedná se zejména o transakce na depozitních účtech města např. složené kauce k veřejným zakázkám a následné vratky, účtování odboru sociálního - klienti zbaveni svéprávnosti a nezletilí.

Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Zejména odúčtování dohadné položky k investičním transferům a neinvestičním transferům.

Účet 389 - Dohadné účty pasivní
Zejména odúčtování dohadné položky na daň z příjmů za město za rok 2022, odúčtování dohadné položky k transferům a zaúčtování dohadné položky na daň z příjmů za město za rok 2023.

Účet 395 - Vnitřní zúčtování
Vypořádání účtování úhrad v rámci Bytového fondu ve výši 8 755 tis. Kč, vyrovnání proúčtování např. daňových dokladů (DPH) ve výši 36 670 tis. Kč.

Účet 401 - Jmění účetní jednotky
Zejména bezúplatné předání majetku na příspěvkové organizace a příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací.

Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Rozpouštění dotací do výnosů a zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady k projektům.

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly
Přecenění reálnou hodnotou - majetek areálu letního koupaliště a obchodní podíl v obchodních společnostech.

Účet 419 - Ostatní fondy
Tvorba a příděly do sociálního fondu města.

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši – 21 115 tis. Kč po schválení účetní závěrky roku 2022.

Účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši – 21 115 tis. Kč.

Účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Poskytnuté transfery včetně záloh na transfery např. zajištění dopravní obslužnosti a MFK Karviná, a.s. Zároveň vyúčtování transferů - zejména záloha na výstavbu krytého bazénu společnosti STaRS, s.r.o.

Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Vyúčtování přijatých dotací.

Účet 909 - Ostatní majetek
Zaúčtování změny stavu majetku ve správě příspěvkových organizací.

Účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Zaúčtování na podrozvahu - podmíněné přijaté dotace ve výši 17 994 tis. Kč a odúčtování z podrozvahy při příjmu dotace ve výši 10 595 tis. Kč.

Účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Zaúčtování schválených příspěvků, transferů pro rok 2024 ve výši 375 109 tis. Kč a odúčtování z podrozvahy - poskytnutí schválených příspěvků a transferů schválených v roce 2022 a v roce 2023 ve výši 336 779 tis. Kč.

Účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Zaúčtování na podrozvahu - podmíněné dlouhodobé přijaté dotace ve výši 13 738 tis. Kč a odúčtování z podrozvahy - přijaté dotace ve výši 55 923 tis. Kč - příjem záloh dotací, zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady projektu apod.

Účet 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Jedná se o vyrovnávací (protiúčet) k účtům podrozvahy - obraty odpovídají součtu obratů na jednotlivých účtech podrozvahy.

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Příjemce zdroj	částka v Kč
"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s.", IČO: 60784792	**470 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	470 000,00
1.FBC Karviná, z.s., IČO: 22711368	**130 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	130 000,00
ADRA, o.p.s., IČO: 61388122	**200 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	200 000,00
Akademický ústav Karviná, z.ú., IČO: 62331485	**160 000,00**
433 Příspěvky na sociální péči	6 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	154 000,00
Anděl Strážný, z.ú., IČO: 02771527	**10 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411	**250 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	250 000,00
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek, IČO: 65890779	**25 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA, IČO: 70883327	**20 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
AVZO Kynologický klub Kovona Karviná, p. s., IČO: 05741947	**45 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00
Ballasch Pavel, IČO: 17307635	**30 000,00**
251 Ostatní výdaje	30 000,00
Beach Volleyball Karviná, z.s., IČO: 26681081	**210 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	210 000,00
Benjamín, příspěvková organizace, IČO: 00847461	**12 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
Bischoft Tomáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Bizoń Tadeáš	**10 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Black Forest Bikers Bike & School, z.s., IČO: 07942826	**20 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Bobál Marek	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Bystrzycká Michaela	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., IČO: 26591537	**350 000,00**
433 Příspěvky na sociální péči	350 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s, IČO: 02407451	**24 000,00**
437 Příspěvky na sociální péči	24 000,00
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, IČO: 75055473	**6 400,00**
437 Příspěvky na sociální péči	6 400,00

Curzydło Jiří	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Karviná, z.s., IČO: 71225561	**49 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	49 000,00
Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016, IČO: 44937946	**20 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Český rybářský svaz, IČO: 18050271	**80 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Karviná, IČO: 70863580	**10 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Karviná, IČO: 44938080	**10 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Český tenisový svaz vozíčkářů, IČO: 63831180	**20 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
ČSAD Karviná a.s., IČO: 45192090	**41 380 193,60**
229 Dopravní obslužnost	41 380 193,60
Denali studio s.r.o., IČO: 19591110	**20 000,00**
251 Ostatní výdaje	20 000,00
Domov Alzheimer Darkov z.ú., IČO: 02496470	**30 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	30 000,00
Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO: 00847348	**82 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	82 000,00
Domov Jistoty, p.o., IČO: 00847372	**40 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	40 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO: 75154391	**50 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Dragon Club Karviná, z.s., IČO: 27025870	**20 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Family for kids, z.s., IČO: 08907005	**30 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
Fikáček Libor	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Foltyn Tomáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Futsal Karviná z.s., IČO: 26640147	**250 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	250 000,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú., IČO: 68899327	**750 200,00**
435 Příspěvky na sociální péči	750 200,00
Golf Club Lipiny, spolek, IČO: 22842501	**100 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Górecká Helena	**10 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s., IČO: 09751131	**100 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	80 000,00

341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331795	**200 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Haluška Milan	**65 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	65 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO: 29446252	**6 000 000,00**
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	6 000 000,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561	**250 000,00**
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	250 000,00
HbK Karviná spolek, IČO: 44738510	**500 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	500 000,00
HCB Karviná, z.s., IČO: 42865123	**5 049 000,00**
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	49 000,00
HK Karviná 2021, z.s., IČO: 22739131	**3 300 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	3 100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	200 000,00
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s., IČO: 44938004	**60 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	40 000,00
Charita Bohumín, IČO: 66182565	**2 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	2 000,00
Charita Český Těšín, IČO: 60337842	**142 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	130 000,00
Charita sv. Alexandra, IČO: 26520788	**10 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
Iniciativa Dokořán, z. s., IČO: 27006549	**900 000,00**
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	900 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ, SPOLEK, IČO: 26984890	**70 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Kabal team Karviná z.s., IČO: 22761764	**285 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	285 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s., IČO: 60793490	**675 000,00**
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	675 000,00
Kišš Lukrecius	**5 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné, IČO: 67341063	**25 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s., IČO: 69206465	**60 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	60 000,00
Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s., IČO: 67340865	**800 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	750 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Krizové centrum Ostrava, z.s., IČO: 22735283	**100 000,00**
437 Příspěvky na sociální péči	100 000,00

Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s., IČO: 04334817	**20 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Kubatková Jana	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kubicová Nikola, IČO: 17333776	**41 020,00**
251 Ostatní výdaje	41 020,00
Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s., IČO: 07356226	**200 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
Láčho lav, IČO: 69624259	**5 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Lázně Darkov, a.s., IČO: 61974935	**100 000,00**
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00
Mašlej Patrik	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Matice školská u Základní školy s pol. jaz. vyuč., IČO: 44738081	**20 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
MAYFAIR, s.r.o., IČO: 65140371	**40 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	40 000,00
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00320463	**40 307 503,00**
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	17 361 973,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 z Fondu primátora	50 000,00
611 Volby	7 530,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO: 26618320	**6 800 000,00**
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	1 200 000,00
Městský tenisový klub Karviná, z.s., IČO: 22870318	**250 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	250 000,00
MFK Karviná a.s., IČO: 27795454	**14 000 000,00**
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	14 000 000,00
MICHELLE Karviná z.s., IČO: 22729739	**130 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	130 000,00
MiKaDo Karviná, z.s., IČO: 05108730	**130 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	130 000,00
Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu v Karviné - Darkově, pobočný spolek, IČO: 17547849	**15 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Ráj, pobočný spolek, IČO: 70906068	**45 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Fryštát, pobočný spolek, IČO: 70911983	**300 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	300 000,00
Modrý kříž v České republice, IČO: 26641178	**349 000,00**
431 Příspěvky na sociální péči	265 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	84 000,00

Moravskoslezský klub Karviná z.s., IČO: 45239045	**80 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	75 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	**5 949 746,00**
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 849 746,00
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	100 000,00
MX park Karviná, z.s., IČO: 09272852	**20 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Myslivecký spolek Karviná - Ráj, z. s., IČO: 48805483	**50 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO: 05733260	**1 150 000,00**
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	200 000,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora z Fondu primátora	950 000,00
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853	**1 500 000,00**
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 500 000,00
Nový domov, příspěvková organizace, IČO: 00847330	**400 000,00**
435 Příspěvky na sociální péči	400 000,00
Obec Slovákov v Karvinej, IČO: 60784539	**25 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, IČO: 00426458	**80 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	80 000,00
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná, IČO: 62353489	**45 000,00**
617 Sociální fond	45 000,00
Oddíl SBŠ Karviná, IČO: 09672753	**20 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Okresní hospodářská komora Karviná, IČO: 60793023	**150 000,00**
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	150 000,00
Olza Pro z. s., IČO: 14000580	**45 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná, IČO: 26603900	**32 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	32 000,00
Portík Josef	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Potůček Dalibor	**5 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
PRO Handball 2011 z.s., IČO: 22881905	**30 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
Rada Lukáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Rada Tomáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Radibudky.cz, z. s., IČO: 09781943	**25 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00306355	**36 517 010,00**
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00

331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	4 838 660,00
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., IČO: 44741031	**50 000,00**
214 Cestovní ruch	50 000,00
Richter Radim	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Roudenský Josef	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Rubání s.r.o., IČO: 19360321	**45 000,00**
251 Ostatní výdaje	45 000,00
Římskokatolická farnost Louky nad Olší, IČO: 70237468	**40 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Salamon Kristina	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice, IČO: 64630781	**40 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	40 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 65399447	**22 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	22 000,00
Slezská diakonie, IČO: 65468562	**4 024 448,00**
431 Příspěvky na sociální péči	220 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	235 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	538 640,00
437 Příspěvky na sociální péči	3 030 808,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, IČO: 42864917	**501 000,00**
431 Příspěvky na sociální péči	53 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	285 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	163 000,00
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059	**202 000,00**
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	192 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70997136	**41 229 369,00**
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	15 178 159,00
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, IČO: 00600954	**2 500,00**
435 Příspěvky na sociální péči	2 500,00
SPMP ČR pobočný spolek Karviná, IČO: 75128691	**30 100,00**
434 Příspěvky na sociální péči	30 100,00
Společně, o.p.s., IČO: 26976307	**53 624,00**
431 Příspěvky na sociální péči	53 624,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, IČO: 75095017	**10 000,00**
437 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
Spolek Madleine, IČO: 26599198	**20 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Spolek PORTAVITA, IČO: 22611908	**149 975,00**
434 Příspěvky na sociální péči	149 975,00
Spolek Sdružení Romů z.s., IČO: 14383659	**150 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek, IČO: 63025582	**10 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
STaRS Karviná, s.r.o., IČO: 25857444	**66 000 000,00**
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	41 000 000,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 08385891	**9 038 441,00**
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 996 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 042 441,00
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331515	**5 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 13644254	**47 528,06**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	47 528,06
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 63024616	**10 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00844985	**35 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	35 000,00
Suchanek Tomáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Karviná, IČO: 48427179	**75 400,00**
434 Příspěvky na sociální péči	75 400,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Karviná, IČO: 65890868	**37 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	37 000,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČO: 75066611	**249 405,00**
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	249 405,00
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s., IČO: 64628990	**730 000,00**
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora z Fondu primátora	730 000,00
SYNERGIA, z.s., IČO: 22768874	**20 000,00**
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Sztymon Roman	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Šachový klub Karviná z.s., IČO: 22884432	**50 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Mendelova Karviná, pobočný spolek, IČO: 22848452	**50 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	50 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/, IČO: 48426202	**180 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	150 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO: 44738340	**1 155 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 155 000,00
TeRaSa, z.s., IČO: 27015165	**20 000,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
TJ Baník Karviná, z.s., IČO: 00533190	**580 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	565 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00

TJ Jäkl Karviná, z.s., IČO: 14614243	**235 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	220 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00
TJ KOVONA Karviná, z.s., IČO: 41030311	**15 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	15 000,00
TJ SŠTaS Karviná, z.s., IČO: 10960953	**130 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	60 000,00
Topolčan Libor	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Transdev Slezsko a.s., IČO: 45192081	**12 745 064,53**
229 Dopravní obslužnost	12 745 064,53
Trudič Ján	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
UnikaCentrum, z.ú., IČO: 25902148	**50 000,00**
434 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Urbánek Zdeněk	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Urząd Gminy Hažlach	**430 155,89**
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	430 155,89
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO: 00433918	**60 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	60 000,00
Vencel Michal	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
VK Karviná, z. s., IČO: 02843625	**270 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	270 000,00
Wałoszek Piotr	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Wanecki Bohumír	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Wheel klub z.s., IČO: 26999048	**50 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Z.F.K. Petrovice, z.s., IČO: 26517124	**20 000,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Zachata Tomáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Zajíc Pavel	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331353	**13 066 893,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 388 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	10 671 333,00
379 Celoměstské akce	3 000,00
611 Volby	4 560,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004537	**16 851 878,53**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 636 375,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	14 194 955,00

611 Volby	20 548,53
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331418	**12 104 683,82**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 123 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	7 965 620,00
379 Celoměstské akce	10 000,00
611 Volby	6 063,82
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004472	**20 412 591,67**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 800 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	16 606 591,67
611 Volby	6 000,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004561	**6 808 946,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 881 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 906 059,00
611 Volby	21 887,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331388	**10 396 153,45**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 069 150,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	8 311 003,45
611 Volby	16 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 72035480	**9 250 952,92**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 333 200,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 897 551,00
611 Volby	20 201,92
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 64628680	**5 856 279,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	832 192,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 024 087,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331361	**8 041 067,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 552 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 474 467,00
379 Celoměstské akce	5 000,00
611 Volby	9 600,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004545	**6 720 679,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 355 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 358 315,00
611 Volby	7 364,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004529	**14 748 681,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 159 283,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	12 578 198,00
611 Volby	11 200,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004511	**12 914 612,00**
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 770 231,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	10 133 361,00
611 Volby	11 020,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO: 68899092	**38 400,00**
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	38 400,00

Zieleźny Marek Piotr	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Zielina Patrik	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN, IČO: 26526328	**10 000,00**
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Žvák Lukáš	**150 000,00**
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Celkový součet	**452 537 900,47**

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací

Statutární město Karviná poskytuje ze svého rozpočtu účelové příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím (např. příspěvky na odpisy, příspěvky na energie, příspěvky na správu zahrad a sportovišť, příspěvky na celoměstské akce), které podléhají vyúčtování. Nevyčerpané finanční prostředky je příspěvková organizace povinna vrátit na účet zřizovatele.

Statutární město Karviná dále poskytuje ze svého rozpočtu příspěvky a dotace dalším subjektům, na základě vyhlášených dotačních programů, případně na základě individuální žádosti žadatele o příspěvek. O přiznání příspěvku - dotace rozhodují svým usnesením příslušné orgány obce (zastupitelstvo, rada). Jedním ze zdrojů financování poskytnutých dotací je Fond primátora. Podmínky čerpání příspěvků a dotací jsou pak specifikovány ve veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace. Smlouvy obsahují termíny pro provedení závěrečného vyúčtování dotace i podmínky pro případné vrácení nedočerpaných částí dotace. Příjemce dotace je také povinen strpět provedení případné veřejnosprávní kontroly, kterou se prověřují plnění povinností, které jsou příjemci dotace stanoveny.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové vratky příspěvků a dotací v roce 2023.

Příjmy vratek poskytnutých transferů	Skutečnost 2023 (v Kč)
HK Karviná 2021, z.s., IČO: 22739131 - příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	215 390,00
Konečný Roman, IČO: nemá - finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Lázně Darkov, a.s., IČO: 61974935	24 550,00
Městský dům kultury Karviná, IČO: 00320463 - příspěvek na odpisy	11 290,01
Městský dům kultury Karviná, IČO: 00320463 - příspěvek na celoměstské akce	284 813,84
Regionální knihovna Karviná, IČO: 00306355 - příspěvek na odpisy	101,90
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059 - příspěvek na projekty	240 133,97
Sociální služby Karviná, IČO: 70997136 - příspěvek na odpisy	20 363,05
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, IČO: 08385891 - příspěvek na odpisy	121,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, IČO: 48004537 - příspěvek na odpisy	178 458,29
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, IČO: 62331418 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	24 000,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, IČO: 48004472 - příspěvek na odpisy	184 785,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, IČO: 48004472 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	1 400,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, IČO: 62331361 - příspěvek na odpisy	345 657,77
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na odpisy	406 525,59
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	45 700,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, IČO: 48004511 - příspěvek na odpisy	101 966,97
Zuzana Merklová, IČO: 17537878	450,00
celkem	**2 235 707,39**

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2024

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek

S T A T U T Á R N Í

M Ě S T O K A R V I N Á

(dále jen „územní celek“)

za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:
Ing. Jan Wolf – primátor

Přezkum provedl:

Auditor:	Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění	1907
místo podnikání:	Havířov-Město, Palackého 689/2

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
[redacted]

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumání:
Magistrát SMK, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 4. a 5. 10. 2023
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 26. a 27. 2. 2024

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem
- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 12. 9. 2023
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkoumání hospodaření za rok 2023“, den provedení: 2.4.2024

II . PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány)*

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, a nebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány)*
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je zodpovědný územní celek.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání

hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnosti (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	47606,99
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1636449,67
A/B%	**výpočet podílu pohledávek na rozpočtu**	**2,91**
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	60962,33
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1636449,67
C/B%	**výpočet podílu závazků na rozpočtu**	**3,73**
D	vymezení zastaveného majetku	99288
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6371665,96
D/E%	**výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku**	**1,56**

Algoritmus výpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze části závazků a pohledávek splatné v roce 2024.

D. VÝROK K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. V opačném případě jsem povinen uvést o kolik dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k 31. 12. 2023 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 2.4.2024

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 2.4. 2024

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 2.4.2024

---	---
Ing. Jiří Turoň – auditor	Ing. Jan Wolf - primátor

Zpráva je sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - nařízením vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
    - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
    - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
    - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
    - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
    - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- **zákonem č. 134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek,
- **zákonem 262/2006 Sb.,** zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- **zákonem č. 23/2017 Sb.,** o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- **zákonem č. 340/2015 Sb.,** o registru smluv,

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 3. až 9. z roku 2023 a číslo 2. z roku 2022 ke schválení rozpočtu na rok 2023
1b.	Usnesení z jednání rady města	schůze čísla 7. až 29. konané v roce 2023
1c.	Zápisy z jednání Kontrolního výboru	ze dne: 9.1., 13. 3., 5. 6., 4. 9., 16. 10. a 27. 11. 2023
1d.	Zápisy z jednání Finančního výboru	ze dne: 23. 1., 13. 3., 9. 5., 12. 6., 11. 9., 23. 10. a 4. 12. 2023
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2023	zveřejněný na ÚD od 16. 11. 2022 - 2. 1. 2023 schválený 5. 12. 2022
2b.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2024 až 2025 ze dne 5. 12. 2022
2c.	Rozpočtová opatření čísla	30-37, 38-42, 83-103, 144, 172-176, 227-249, 250-262
2e.	K sociálnímu fondu (rozpočet)	Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do městské policie Karviná ze dne 5. 12. 2022
3.	**Uzavřené smlouvy**	
3a.		**o dílo** ev.č. SML/0829/2023 + dodatek 1; SML/0493/2023; SML/1055/2023 + dodatek 1; SML/0825/2022 + dodatek 1, SML/0912/2023, SML/1330/2023, SML/1942/2023
3b.		**darovací smlouva** (město obdarované) č. SML/1631/2023
3c.		**o zřízení VB (službnosti) (**SMK povinné)SML/1624/2023, SML/0597/2023, SML/2804/2022
3d.		**o poskytnutí dotace** (město poskytovatel) číslo 383/1/2023, 384/2023, 386/1/2023, 387/2023, 389/2023, 390/2023, 394/2023, 1073/1/2023, 1073/1/2023, 151/2023, 598/2023, 638/2023, 974/2023 včetně žádostí o dotaci + závěrečné vyúčtování
3e.		O bezúplatném převodu majetku (město nabyvatel) - Radiostanice a
3f.		**Darovací** smlouva (město dárce) č. SML/1560/2023
3g.		O poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo 0009/2023 včetně dodatku č. 1 k této smlouvě
3h.		Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení číslo SML/1328/2023
4a.	**Dokumentace k přijatým dotacím**	Rozhodnutí o poskytnut finančních prostředků SFŽP 163021/2023 – Zvýšení čistících schopností stromů odsdtraněním parazitického jmelí
4b.		Rozhodnutí č. 5211200160 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.
4c.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 115D312030320 – úprava hráze v rájecké remíze v Karviné-Ráji - + smlouva o dílo + doklady k čerpání
4d.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2023 ze dne 29. 1. 2024

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
4e.		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04097/2023/ŽPZ - projekt "podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"
4f.		Závěrečné vyúčtování projektu "odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II ze dne 7. 12. 2023
4g.		Závěrečné vyúčtování projektu Mezinárodní autobusová linka Karviná - Zastrzebie-Zdrój
4h.		Závěrečné vyúčtování projektu "Enviromentální osvěta - barevní podzim 2023
4i.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 115D16012597 "Výměna kotelen v budově radnice v Karviné"
5a.	**Dokumentace k veřejným zakázkám**	na akci „Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji - Dopravní hřiště"
5b.		na akci "Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02)"
5c.		na akci: "Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, od. Ul. Olbrachtova po sjezd u čp. 798"
5d.		na akci: "Oprava části komunikací od Alšova čp. 850 po ul. Husova a od Máchova čp. 946 po ul. Slámova v Karviné-Fryštát"
5e.		na akci: "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí"
5f.		na akci: "Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu (Brýle-Prior)"
5g.		Směrnice 12/2021 k aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 6/2023, 8/2023 a 12/2023 ze dne 25. 1. 2024
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2023	ze dne 15. 2. 2024
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2023
7c.	Obratová předvaha	za období 6/2023, 8/2023 a 12/2023
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2023	platný k 31. 12. 2023
7e1.	**Směrnice k účetnictví**	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne ze dne 30. 11. 2022 a 19. 4. 2023
7e2.		Směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 16. 11. 2022 a ze dne 19. 10. 2023
7e3.		k inventarizaci majetku a závazků ze dne 5. 12. 2018
7e4.		Směrnice pro nakládání s peněžitými pohledávkami ze dne 1. 1. 2015
7e5.		Směrnice ke schvalování účetních závěrek zřízených PO ze dne 31. 1. 2022

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
7e6.		Směrnice o přijatých transferech ze dne 18. 10. 2023
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	ze dne 4. 10. 2023
8b.	Inventurní soupisy čísla	1/1, 1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/24, 1/25, 1/33, 1/35, 1/37, 1/43, 1/45, 2/44, 2/45, 2/46, 2/48, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/57, 2/84, 2/85, 2/86, 2/88, 2/89, 2/90, 2/91, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/136, 2/137, 2/138, 2/141, 2/142, 2/143
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 12. 2. 2024
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	mp423, 4093, 1394, 1126
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům ZM Karviná ze dne 17. 10. 2022 a ze dne 30. 1. 2023
9c.	Mzdové listy za rok 2023 u zaměstnanců osobní číslo	mp423, 4093, 1394, 1126
9d.	Mzdové listy za rok 2023 u členů ZM osobní číslo	2351, 4099,4301, 3389
9e.	doklady k odměnám a odvodům	vyúčtování platů, odměn a odvodů za měsíc prosinec 2023
9f.	vnitřní předpisy	Vnitřní pracovněprávní předpis pro zvláštní určení platového tarifu ze dne 31. 10. 2014
10a.	Dokumenty k finančním fondům	Směrnice k zaměstnaneckým benefitům účinná od 23. 1. 2020
10b.		Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK ….. Účinné od 28. 1. 2019
10c.		Příkaz tajemníka o stanovení výdajů sociálního fondu zaměstnanců města Karviné zařazených do MMK ze 8. 1. 2020
11.	**Vybrané účetní doklady:**	
11a.	K bankovním operacím (různé)	k účtu 129500137/0300 bankovní výpisy 43- 65, 119-148, 305-332 (+ doklady k platbám), K bankovnímu účtu 90018-1721542349/0800 výpisy z účtů čísla43-65, 109-134 (+ doklady k platbám); k banovnímu účtu 100006-18308791/0100 čísla dokladů 1060502-1060746; k bankovnímu účtu 259180397/0300 čísla dokladů 1320023-132004; k bankovnímu účtu 6790832/0800 čísla dokladů 1121327-1121467, 11211331-11211466
11b.	Předpisy faktur	4014146-4014869

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
11c.	Bytový fond:	k pohybům na bankovním účtu 10006-18308791/0100 čísla dokladů 1063140-1063421; k výdajovému bankovnímu účtu 1070348-1070436
11d.	Doklady k účtu cizích prostředků, spořící účet	depozitní účet č. 5405162/0800 čísla dokladů 1710009-1710021 a 1710047-1710051; k účtu číslo 6015-1721542349/0800 čísla dokladů 1720459-1720667 a 1722440-1722641; k účtu číslo 8455982/0800 čísla okladů 118005-1180006, 118001-1180013 a 1180028-1180030; 283892386/0300 čísla dokladů 1330003 a 1330006
11e.	Vydané faktury	520355-520385
11f.	Pokladna cizích prostředků	585 - 1704 (účetní doklady 2070586-2071705), 207311-2073349
11g.	Pokladní doklady	Pokladna č. 1: OE1364-OE2061, OE5790-6271 (čísla dokladů 2020038-2020056,2020153-2020164), Pokladna 2: OE 1761-2701, OE5266-5472 (čísla dokladů 2010050-2010068 a 2010151-2010160); pokladna č. 5 čísla pokladníchdokladů 165-354, pokladna č. 11 pokladní doklady 9-48, 73-88
11h.	K příjmům a výdajům	doklady za měsíce 3., 6. a 12- nad 50 tisíc Kč - kontrola v elektronické podobě v účetním programu ÚSC
12.	**Ostatní dokumenty**	
12a.		Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací aktualizace č. 1.
12b.		Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2023
12c.		Informace o počtu obyvatel k k 1. 1. 2022 na webových stránkách www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8873/karvina/pocet-obyvatel/
12d.		Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12. 2023 pro k.ú. **Darkov** (LV 140, 268, 803, 1916, 1939, 1940, 2006, 10001), **Doubrava u Orlové** (LV 559, 1168), Karviná-Doly (LV 142, 213, 10001), **Louky nad Olší** (LV 49, 132, 166, 801, 342, 10001), **Ráj** (LV 10001), **Staré Město u Karviné** (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091, 2330, 2356), **Karviná-město** (LV 10001, **Dolní Marklovice** (LV 2231); Řeka (LV 758)
12e.		soupis zastaveného majetku a pozemků na účtech 021 a 031
12f.		Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (IČO 25857444 a 65138082) + výroční zprávy těchto obchodních korporací za rok 2022 a sbírky listin k obchodním korporacím vedeným KS v Ostravě C 22459, Dr 1626 a B 1215
12g.		Seznam členů zastupitelstva města pro volební období 2022 až 2026 jejich zařazení do orgánů územního celku

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
12h.		evidence úřední desky v letech 2022 a 2023
12i1.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná ČS a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2023 ze dne 13. 2. 2024
12i2.		Bankovní zpráva pro účely auditu vydaná KB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2023 ze dne 16. 2. 2024
12i3.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČSOB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2022 ze dne 27. 2. 2024
12i4.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČNB o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2023 ze dne 12 2. 2024
12j1.		Plány a programy veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací na 1. pololetí 2023 a na 2. pololetí 2023
12j2.		Plán auditní činnosti na rok 2023 ze dne 15. 2. 2023
12j3.		Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023
12k.		Konfirmace právníků města k vedeným soudním sporům ze dne 14. 2. 2024
12l.		webové stránky města www.karvina.cz
12m.		Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřízených SMK ze dne 31. 5. 2023
12n.		Podklady k programům na poskytování dotací (sportovní aktivity, osoby ze zdravotním znevýhodněním, začínající podnikatelé)
12o1.		Dotační program "Voucher pro začínající podnikatele v Karviné - III" ze dne 28. 6. 2023
12o2.		Podmníky dotačního programu Podpora činností spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023
12o3.		Dotační program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2023"
12p.		Oznámení o ukončení kontroly projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/00001293 ze dne 24. 7. 2023
12q.		Směrnice k provedení zákona o finanční kontrole (kontrolní řád) zde dne 21. 11. 2018 a ze dne 13. 12. 2023
12r.		Stanovy POHOPARK z.s.
12s.		Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem ze dne 30. 11. 2022, 19. 4. 2023 a 14. 6. 2023

XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

údaje v Kč

Legenda:

Podseskupení / Pododdíl
Ukazatel rozpočtu
Paragraf
Položka
Účelový znak
Nástroj a prostorový původ
Záznamová jednotka

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1 - Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
bez §	***170 000 000,00***	***170 000 000,00***	***223 798 349,50***	***131,65***
1111 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	144 000 000,00	144 000 000,00	170 585 285,30	118,46
1112 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	13 693 069,85	228,22
1113 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000 000,00	20 000 000,00	39 519 994,35	197,60
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
bez §	***180 000 000,00***	***200 031 490,00***	***306 493 205,99***	***153,22***
1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob	180 000 000,00	180 000 000,00	286 461 715,99	159,15
1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	0,00	20 031 490,00	20 031 490,00	100,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
bez §	***420 000 000,00***	***420 000 000,00***	***515 857 813,52***	***122,82***
1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
bez §	***52 000,00***	***52 000,00***	***206 904,45***	***397,89***
1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	20 888,00	1 044,40
1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu ZPF	50 000,00	50 000,00	186 016,45	372,03
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
bez §	***3 420 000,00***	***3 420 000,00***	***5 822 094,90***	***170,24***
1341 - Příjem z poplatku ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 930 468,23	87,75
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	261 360,00	130,68
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020 000,00	1 020 000,00	2 516 302,00	246,70
1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věci	0,00	0,00	1 113 964,67	0,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
bez §	***10 850 000,00***	***10 850 000,00***	***9 956 870,45***	***91,77***
1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 138 700,00	133,96
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 793 170,45	87,93
1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00	0,00	25 000,00	0,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
bez §	***6 698 000,00***	***6 698 000,00***	***9 375 796,85***	***139,98***
1361 - Příjem ze správních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
bez §	***42 000 000,00***	***42 000 000,00***	***67 105 954,38***	***159,78***
1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000 000,00	7 000 000,00	7 311 937,85	104,46
1385 - Příjem z dílčí daně z technických her	35 000 000,00	35 000 000,00	59 793 932,08	170,84
1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	84,45	0,00
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
bez §	***60 000 000,00***	***60 000 000,00***	***61 518 380,84***	***102,53***
1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	163 337,95	0,00
bez §	***0,00***	***0,00***	***163 337,95***	***0,00***
1704 - Příjem z příslušenství daní a poplatků	0,00	0,00	163 337,95	0,00
2 - Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	39 522 900,66	129,04
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	***0,00***	***0,00***	***21 327,00***	***0,00***

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	21 327,00	0,00
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***1 158 375,43***	***82,74***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 158 375,43	82,74
2143 - Cestovní ruch	***61 000,00***	***61 000,00***	***224 889,02***	***368,67***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	394,00	0,00
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	61 000,00	61 000,00	224 495,02	368,02
2212 - Silnice	***41 000,00***	***41 000,00***	***36 240,00***	***88,39***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	36 240,00	88,39
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***805 000,00***	***805 000,00***	***1 481 949,95***	***184,09***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	805 000,00	805 000,00	1 481 949,95	184,09
2510 - Podpora podnikání	***15 000,00***	***15 000,00***	***9 686,00***	***64,57***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 686,00	64,57
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***15 000,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	***521 000,00***	***521 000,00***	***920 541,00***	***176,69***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	512 000,00	512 000,00	909 099,00	177,56
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	11 442,00	127,13
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	***550 000,00***	***550 000,00***	***345 515,50***	***62,82***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	345 515,50	62,82
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	***165 000,00***	***165 000,00***	***190 000,00***	***115,15***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165 000,00	165 000,00	190 000,00	115,15
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	***1 930 000,00***	***2 630 000,00***	***2 824 692,56***	***107,40***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 930 000,00	2 630 000,00	2 824 692,56	107,40
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	***41 000,00***	***41 000,00***	***51 668,53***	***126,02***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	51 668,53	126,02
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	***40 000,00***	***40 000,00***	***32 724,18***	***81,81***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	32 724,18	81,81
3511 - Všeobecná ambulantní péče	***1 900 000,00***	***1 900 000,00***	***2 246 087,54***	***118,22***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 900 000,00	1 900 000,00	2 246 087,54	118,22
3612 - Bytové hospodářství	***16 500 000,00***	***16 500 000,00***	***22 422 870,68***	***135,90***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 500 000,00	16 500 000,00	22 422 870,68	135,90
3613 - Nebytové hospodářství	***2 762 000,00***	***2 868 005,44***	***3 974 661,13***	***138,59***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 762 000,00	2 868 005,44	3 974 661,13	138,59
3632 - Pohřebnictví	***2 330 000,00***	***2 440 000,00***	***2 968 859,38***	***121,67***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 270 000,00	2 380 000,00	2 894 444,38	121,62
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	60 000,00	74 415,00	124,03
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	***600 000,00***	***600 000,00***	***498 796,90***	***83,13***
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	498 796,90	83,13

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	***0,00***	***0,00***	***56 870,00***	***0,00***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	56 870,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***0,00***	***0,00***	***3 900,00***	***0,00***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 900,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	***36 500,00***	***36 500,00***	***38 245,86***	***104,78***
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 500,00	36 500,00	38 245,86	104,78
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
3113 - Základní školy	***0,00***	***2 415 192,00***	***2 415 192,00***	***100,00***
2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	33 315 697,18	110,00
2141 - Vnitřní obchod	***15 000,00***	***15 000,00***	***1 941,00***	***12,94***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	1 941,00	12,94
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	***5 500 000,00***	***5 500 000,00***	***6 255 873,20***	***113,74***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 500 000,00	5 500 000,00	6 255 873,20	113,74
2510 - Podpora podnikání	***40 000,00***	***40 000,00***	***38 048,00***	***95,12***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	38 048,00	95,12
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	***25 000,00***	***25 000,00***	***44 228,00***	***176,91***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	44 228,00	176,91
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	***512 000,00***	***512 000,00***	***475 149,85***	***92,80***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	475 149,85	92,80
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	***192 000,00***	***192 000,00***	***271 666,20***	***141,49***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	192 000,00	192 000,00	271 666,20	141,49
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	***86 000,00***	***86 000,00***	***92 991,84***	***108,13***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	61 956,00	112,65
2133 - Příjem z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,12
3511 - Všeobecná ambulantní péče	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***3 441 937,96***	***114,73***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 441 937,96	114,73
3612 - Bytové hospodářství	***16 200 336,00***	***16 200 336,00***	***17 772 373,13***	***109,70***
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	336,00	336,00	0,00	0,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 200 000,00	16 200 000,00	17 772 373,13	109,71
3613 - Nebytové hospodářství	***1 133 005,00***	***1 133 005,00***	***1 029 134,16***	***90,83***
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	5,00	5,00	6,00	120,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 133 000,00	1 133 000,00	1 029 128,16	90,83
3631 - Veřejné osvětlení	***545 105,00***	***545 105,00***	***545 105,00***	***100,00***
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,00
3632 - Pohřebnictví	***800 000,00***	***800 000,00***	***878 768,27***	***109,85***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800 000,00	800 000,00	878 768,27	109,85

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	***1 900 000,00***	***1 900 000,00***	***2 041 171,91***	***107,43***
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 041 171,91	107,43
6171 - Činnost místní správy	***299 000,00***	***299 000,00***	***374 657,66***	***125,30***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	299 000,00	299 000,00	374 657,66	125,30
2310 - Pitná voda	***0,00***	***0,00***	***2 611,00***	***0,00***
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	2 611,00	0,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	***40 000,00***	***40 000,00***	***50 040,00***	***125,10***
2133 - Příjem z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	50 040,00	125,10
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	80 079 366,23	228,80
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***0,00***	***0,00***	***135,57***	***0,00***
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	135,57	0,00
6171 - Činnost místní správy	***0,00***	***0,00***	***3 824,67***	***0,00***
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	3 824,67	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	***35 000 000,00***	***35 000 000,00***	***80 075 405,99***	***228,79***
2141 - Příjem z úroků	35 000 000,00	35 000 000,00	80 057 555,99	228,74
2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	17 850,00	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	9 611 597,75	184,28
2169 - Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	***130 000,00***	***130 000,00***	***133 859,92***	***102,97***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	133 859,92	102,97
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	***2 080 000,00***	***2 080 000,00***	***2 211 402,90***	***106,32***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 080 000,00	2 080 000,00	2 211 402,90	106,32
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	20 000,00	0,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	***0,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***0,00***	***1 780 770,00***	***5 689 733,62***	***319,51***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	1 780 770,00	5 689 733,62	319,51
3762 - Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	***25 000,00***	***25 000,00***	***100 000,00***	***400,00***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	***20 000,00***	***20 000,00***	***113 000,00***	***565,00***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	113 000,00	565,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***560 000,00***	***560 000,00***	***678 598,83***	***121,18***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	678 598,83	121,18
6171 - Činnost místní správy	***620 000,00***	***620 000,00***	***652 002,48***	***105,16***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	652 002,48	105,16
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	***0,00***	***0,00***	***12 000,00***	***0,00***
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	12 000,00	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	493 880,38	2 445 541,77	495,17
2510 - Podpora podnikání	***0,00***	***0,00***	***450,00***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	450,00	0,00
3113 - Základní školy	***0,00***	***0,00***	***1 288 493,62***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 288 493,62	0,00
3211 - Vysoké školy	***0,00***	***70 000,00***	***240 133,97***	***343,05***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	70 000,00	240 133,97	343,05
3233 - Střediska volného času	***0,00***	***0,00***	***121,00***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	121,00	0,00
3314 - Činnosti knihovnické	***0,00***	***0,00***	***101,90***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	101,90	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***0,00***	***0,00***	***296 103,85***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	296 103,85	0,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	***0,00***	***215 390,00***	***215 390,00***	***100,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	215 390,00	215 390,00	100,00
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	***0,00***	***0,00***	***24 550,00***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	24 550,00	0,00
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	150 000,00	0,00
4179 - Ostatní dávky sociální pomoci	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 - Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	***0,00***	***0,00***	***1 344,00***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 344,00	0,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	***0,00***	***0,00***	***20 363,05***	***0,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	20 363,05	0,00
6402 - Finanční vypořádání	***0,00***	***25 455,00***	***25 455,00***	***100,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	25 455,00	25 455,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	25 455,00	25 455,00	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 818,22	3 818,22	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	21 636,78	21 636,78	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	***0,00***	***183 035,38***	***183 035,38***	***100,00***
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	183 035,38	183 035,38	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	120 771,00	120 771,00	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	18 115,65	18 115,65	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	102 655,35	102 655,35	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	46 616,00	46 616,00	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	6 992,37	6 992,37	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	39 623,63	39 623,63	100,00
33166 - Soutěže	0,00	14 148,38	14 148,38	100,00
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	***0,00***	***0,00***	***16 132,00***	***0,00***
2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	63 109 402,56	72 599 311,08	115,04
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	***0,00***	***0,00***	***27 200,00***	***0,00***
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	27 200,00	0,00
2143 - Cestovní ruch	***0,00***	***26 830,00***	***26 830,00***	***100,00***
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	26 830,00	26 830,00	100,00
2169 - Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	***25 000,00***	***25 000,00***	***45 288,26***	***181,15***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	45 288,26	181,15
2212 - Silnice	***0,00***	***529 547,53***	***536 792,53***	***101,37***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500 696,53	500 696,53	100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	28 851,00	36 096,00	125,11
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	***0,00***	***0,00***	***2 490,00***	***0,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 490,00	0,00
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	***105 000,00***	***105 000,00***	***168 939,00***	***160,89***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	168 939,00	160,89
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	***0,00***	***599 337,20***	***553 357,20***	***92,33***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	599 337,20	553 357,20	92,33
2510 - Podpora podnikání	***0,00***	***2 640,20***	***2 640,20***	***100,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 640,20	2 640,20	100,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***0,00***	***888 094,68***	***888 094,68***	***100,00***
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	888 094,68	888 094,68	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	888 094,68	888 094,68	100,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	***0,00***	***1 051 094,00***	***1 051 094,00***	***100,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 051 094,00	1 051 094,00	100,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	***0,00***	***241 738,94***	***241 738,94***	***100,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200 680,94	200 680,94	100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	41 058,00	41 058,00	100,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	***0,00***	***32 671,92***	***45 671,92***	***139,79***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	32 671,92	45 671,92	139,79
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	***0,00***	***11 132,00***	***11 429,42***	***102,67***

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	297,42	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	11 132,00	11 132,00	100,00
3511 - Všeobecná ambulantní péče	***0,00***	***2 356,00***	***16 334,42***	***693,31***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 277,42	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	2 356,00	15 057,00	639,09
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	***0,00***	***60 000,00***	***431 760,00***	***719,60***
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	60 000,00	214 000,00	356,67
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	217 760,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství	***1 110 000,00***	***1 280 300,00***	***1 927 467,40***	***150,55***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 110 000,00	1 110 000,00	1 757 167,40	158,30
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	170 300,00	170 300,00	100,00
3613 - Nebytové hospodářství	***0,00***	***601 909,69***	***605 990,74***	***100,68***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	343 651,69	347 732,74	101,19
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	258 258,00	258 258,00	100,00
3631 - Veřejné osvětlení	***0,00***	***534 886,00***	***642 464,68***	***120,11***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	534 886,00	642 464,68	120,11
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 - Pohřebnictví	***0,00***	***530 908,80***	***531 619,78***	***100,13***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	437 625,80	438 336,78	100,16
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	93 283,00	93 283,00	100,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	***0,00***	***0,00***	***29 282,00***	***0,00***
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	29 282,00	0,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***983 622,23***	***98,36***
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	983 622,23	98,36
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	***0,00***	***0,00***	***1 526,00***	***0,00***
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	1 526,00	0,00
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	***2 100 000,00***	***2 306 150,00***	***8 704 838,31***	***377,46***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 306 150,00	8 704 838,31	377,46
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***0,00***	***1 258 133,00***	***1 292 379,00***	***102,72***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 258 133,00	1 271 708,00	101,08
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	20 671,00	0,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	***5 000,00***	***5 000,00***	***6 000,00***	***120,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00***
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	***2 000,00***	***2 000,00***	***770,00***	***38,50***
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***0,00***	***168 101,00***	***262 701,75***	***156,28***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 760,00	96 080,75	817,01
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 280,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	156 341,00	156 341,00	100,00
5512 - Požární ochrana-dobrovolná část	***0,00***	***14 154,02***	***14 154,02***	***100,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 154,02	14 154,02	100,00
6171 - Činnost místní správy	***66 000,00***	***327 441,58***	***430 019,73***	***131,33***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	327 441,58	420 858,23	128,53
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 385,50	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	5 776,00	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	***0,00***	***0,00***	***169,87***	***0,00***
2328 - Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	169,87	0,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	***0,00***	***2 741 776,00***	***4 058 617,00***	***148,03***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 091,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	2 741 776,00	4 054 526,00	147,88
6399 - Ostatní finanční operace	***0,00***	***48 400 000,00***	***48 400 000,00***	***100,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	***60 000,00***	***60 000,00***	***299 878,00***	***499,80***
2328 - Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	26 146,20	43,58
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	273 731,80	0,00
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	***0,00***	***103 200,00***	***103 200,00***	***100,00***
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	***0,00***	***0,00***	***53 450,00***	***0,00***
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	53 450,00	0,00
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
bez §	***0,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***0,00***
2412 - Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
bez §	***0,00***	***4 970 792,15***	***4 970 792,15***	***100,00***
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
3 - Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1 035,71
3612 - Bytové hospodářství	***740 000,00***	***740 000,00***	***3 762 940,00***	***508,51***

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	3 018 100,00	0,00
3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,65
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	***0,00***	***0,00***	***3 808 488,00***	***0,00***
3111 - Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	3 808 488,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***0,00***	***0,00***	***46 000,00***	***0,00***
3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	46 000,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	***0,00***	***0,00***	***46 800,00***	***0,00***
3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 800,00	0,00
4 - Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	54 662 200,00	131 068 296,32	131 068 296,32	100,00
bez §	***54 662 200,00***	***131 068 296,32***	***131 068 296,32***	***100,00***
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	54 662 200,00	54 662 200,00	54 662 200,00	100,00
4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	8 380 870,10	8 380 870,10	100,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	970 112,52	970 112,52	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	6 299 143,94	6 299 143,94	100,00
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 299 143,94	6 299 143,94	100,00
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	1 111 613,64	1 111 613,64	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 111 613,64	1 111 613,64	100,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	65 732 826,22	65 732 826,22	100,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	782 033,79	782 033,79	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	82 319,35	82 319,35	100,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	699 714,44	699 714,44	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	6 482 819,00	6 482 819,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	14 405 267,17	14 405 267,17	100,00
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	424 121,00	424 121,00	100,00
17051 - OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+ - neinvestice	0,00	65 570,13	65 570,13	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	65 570,13	65 570,13	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 069 917,13	1 069 917,13	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	112 622,86	112 622,86	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	957 294,27	957 294,27	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	24 348 009,00	24 348 009,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 664 564,29	5 664 564,29	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	18 683 444,71	18 683 444,71	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
34054 - Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00
15021 - Program LIFE	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
33093 - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	2 292 400,00	2 292 400,00	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 292 400,00	2 292 400,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	17 952 190,79	17 952 190,79	100,00
bez §	***100 000,00***	***17 952 190,79***	***17 952 190,79***	***100,00***
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	90 515,00	90 515,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 861 675,79	17 861 675,79	100,00
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	221 449,30	221 449,30	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 985,80	14 985,80	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	206 463,50	206 463,50	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
00025 - Udělení ocenění RKK	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00310 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023-2024	0,00	129 606,67	129 606,67	100,00
00328 - Podpora odpadového hospodářství	0,00	211 500,00	211 500,00	100,00
00341 - Podpora aktivit v oblati kultury v MSK	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
00833 - Podpora soutěží 2023	0,00	215 500,00	215 500,00	100,00
00910 - Podpora soutěží 2023	0,00	211 520,00	211 520,00	100,00
00914 - Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	284 730,20	284 730,20	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	29 971,60	29 971,60	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	254 758,60	254 758,60	100,00
00913 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	220 198,12	220 198,12	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	33 029,72	33 029,72	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	187 168,40	187 168,40	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
bez §	***0,00***	***955 733,89***	***955 733,89***	***100,00***
4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	211 542,09	211 542,09	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	744 191,80	744 191,80	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
bez §	***0,00***	***713 609,29***	***713 609,29***	***100,00***
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
14990 - Podpora prevence kriminality program č. 314080 investice	0,00	445 574,00	445 574,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
15974 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0,00	268 035,29	268 035,29	100,00
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	268 035,29	268 035,29	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	29 705 675,08	29 705 675,08	100,00
bez §	***0,00***	***29 705 675,08***	***29 705 675,08***	***100,00***
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	29 551 642,45	29 551 642,45	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	29 274 342,45	29 274 342,45	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	154 032,63	154 032,63	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	154 032,63	154 032,63	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
bez §	***0,00***	***1 114 695,14***	***1 114 695,14***	***100,00***
4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
Celkový součet	**1 051 430 146,00**	**1 267 422 679,04**	**1 636 449 668,16**	**129,12**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	***1 365 000,00***	***1 715 000,00***	***1 714 999,86***	***100,00***
5153 - Plyn	**145 000,00**	**85 088,89**	**85 088,89**	**100,00**
5154 - Elektrická energie	**100 000,00**	**30 563,08**	**30 563,08**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**1 100 000,00**	**1 586 672,28**	**1 586 672,14**	**100,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**20 000,00**	**12 675,75**	**12 675,75**	**100,00**
101 Ostatní výdaje	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	***620 000,00***	***779 160,00***	***735 580,40***	***94,41***
5169 - Nákup ostatních služeb	**620 000,00**	**779 160,00**	**735 580,40**	**94,41**
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	***270 000,00***	***470 000,00***	***165 528,00***	***35,22***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**270 000,00**	**470 000,00**	**165 528,00**	**35,22**
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	***2 170 000,00***	***2 260 000,00***	***2 132 015,06***	***94,34***
5169 - Nákup ostatních služeb	**600 000,00**	**1 101 571,97**	**973 587,03**	**88,38**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**1 400 000,00**	**1 158 428,03**	**1 158 428,03**	**100,00**
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	***0,00***	***124 969 750,00***	***0,00***	***0,00***
6130 - Pozemky	**0,00**	**124 969 750,00**	**0,00**	**0,00**
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
2141 - Vnitřní obchod	***210 000,00***	***171 000,00***	***121 077,07***	***70,81***
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	**10 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
5164 - Nájemné	**30 000,00**	**28 302,29**	**0,00**	**0,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**100 000,00**	**83 000,00**	**69 379,80**	**83,59**
5171 - Opravy a udržování	**45 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 999,56**	**100,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**10 000,00**	**11 697,71**	**11 697,71**	**100,00**
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
2143 - Cestovní ruch	***525 000,00***	***592 000,00***	***580 577,97***	***98,07***
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	**110 000,00**	**116 954,00**	**116 192,93**	**99,35**
5169 - Nákup ostatních služeb	**150 000,00**	**270 246,00**	**269 821,90**	**99,84**
5194 - Výdaje na věcné dary	**180 000,00**	**147 000,00**	**144 563,14**	**98,34**
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**85 000,00**	**57 800,00**	**50 000,00**	**86,51**
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2141 - Vnitřní obchod	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00***
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26
2143 - Cestovní ruch	***25 000,00***	***55 000,00***	***50 743,00***	***92,26***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**30 000,00**	**27 830,00**	**92,77**
5169 - Nákup ostatních služeb	**25 000,00**	**24 032,00**	**21 945,00**	**91,32**
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**968,00**	**968,00**	**100,00**
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2169 - Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
5192 - Poskytnuté náhrady	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
221 - Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
2212 - Silnice	***5 500 000,00***	***7 500 000,00***	***7 500 000,00***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**5 500 000,00**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**100,00**
221 Čištění	6 410 000,00	6 872 270,00	6 795 449,99	98,88
2212 - Silnice	***6 100 000,00***	***6 462 270,00***	***6 385 450,00***	***98,81***
5169 - Nákup ostatních služeb	**6 100 000,00**	**6 462 270,00**	**6 385 450,00**	**98,81**
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***310 000,00***	***410 000,00***	***409 999,99***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**310 000,00**	**410 000,00**	**409 999,99**	**100,00**
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	66 829 599,40	88,11
2212 - Silnice	***17 000 000,00***	***48 012 318,16***	***39 927 947,43***	***83,16***
5164 - Nájemné	**0,00**	**10 403,15**	**10 403,15**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**254 214,23**	**254 214,23**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**17 000 000,00**	**47 521 698,63**	**39 437 327,90**	**82,99**
6121 - Stavby	**0,00**	**226 002,15**	**226 002,15**	**100,00**
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***5 800 000,00***	***27 834 785,03***	***26 901 651,97***	***96,65***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**347 720,45**	**347 720,45**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**5 800 000,00**	**27 487 064,58**	**26 553 931,52**	**96,61**
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***3 500 000,00***	***20 768 154,31***	***15 097 511,57***	***72,70***
6121 - Stavby	**3 500 000,00**	**20 768 154,31**	**15 097 511,57**	**72,70**
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***1 000 000,00***	***45 409 040,00***	***1 121 465,63***	***2,47***
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	**0,00**	**38,70**	**38,70**	**100,00**
5164 - Nájemné	**0,00**	**361,93**	**361,93**	**100,00**
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**0,00**	**6 655,00**	**6 655,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**605,00**	**605,00**	**100,00**
6121 - Stavby	**1 000 000,00**	**45 401 379,37**	**1 113 805,00**	**2,45**
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
2212 - Silnice	***0,00***	***1 195 276,04***	***1 195 276,04***	***100,00***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**122 016,33**	**122 016,33**	**100,00**
6121 - Stavby	**0,00**	**973 136,90**	**973 136,90**	**100,00**
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**100 122,81**	**100 122,81**	**100,00**
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
2212 - Silnice	***0,00***	***9 873,60***	***9 873,60***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**9 873,60**	**9 873,60**	**100,00**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***0,00***	***11 571 000,00***	***11 559 020,69***	***99,90***
6121 - Stavby	**0,00**	**11 571 000,00**	**11 559 020,69**	**99,90**
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03
2212 - Silnice	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***180 592,50***	***9,03***
6121 - Stavby	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**180 592,50**	**9,03**
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***0,00***	***24 938 390,45***	***1 778 700,00***	***7,13***
6121 - Stavby	**0,00**	**24 938 390,45**	**1 778 700,00**	**7,13**
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
2212 - Silnice	***0,00***	***7 415 000,00***	***7 322 475,30***	***98,75***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**83 600,00**	**83 600,00**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**7 331 400,00**	**7 238 875,30**	**98,74**
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
2212 - Silnice	***0,00***	***4 856 095,61***	***4 856 095,61***	***100,00***
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**4 856 095,61**	**4 856 095,61**	**100,00**
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***0,00***	***1 886 260,00***	***166 802,00***	***8,84***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**7 260,00**	**7 260,00**	**100,00**
6121 - Stavby	**0,00**	**1 831 262,00**	**111 804,00**	**6,11**
6130 - Pozemky	**0,00**	**47 738,00**	**47 738,00**	**100,00**
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 633 460,00	3 483 441,87	95,87
2212 - Silnice	***1 835 000,00***	***2 969 181,15***	***2 855 225,83***	***96,16***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**200 000,00**	**208 000,00**	**203 267,85**	**97,72**
5169 - Nákup ostatních služeb	**630 000,00**	**516 829,00**	**516 828,00**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	**5 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
6121 - Stavby	**0,00**	**1 960 730,00**	**1 960 729,98**	**100,00**
6130 - Pozemky	**1 000 000,00**	**280 622,15**	**174 400,00**	**62,15**
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***487 000,00***	***664 278,85***	***628 216,04***	***94,57***
5169 - Nákup ostatních služeb	**427 000,00**	**427 000,00**	**427 000,00**	**100,00**
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	**0,00**	**7 000,00**	**2 000,00**	**28,57**
6121 - Stavby	**0,00**	**170 278,85**	**170 278,85**	**100,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**60 000,00**	**60 000,00**	**28 937,19**	**48,23**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
222 - Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 531 012,00	6 466 164,50	99,01
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***100,00***
5171 - Opravy a udržování	**500 000,00**	**436 724,90**	**436 724,90**	**100,00**
6121 - Stavby	**600 000,00**	**663 275,10**	**663 275,10**	**100,00**
2223 - Bezpečnost silničního provozu	***90 500,00***	***90 500,00***	***35 892,50***	***39,66***
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	**2 000,00**	**1 617,00**	**0,00**	**0,00**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**7 180,00**	**7 180,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**59 000,00**	**59 000,00**	**21 500,00**	**36,44**
5171 - Opravy a udržování	**15 000,00**	**7 820,00**	**4 689,00**	**59,96**
5175 - Pohoštění	**2 000,00**	**2 383,00**	**2 383,00**	**100,00**
5194 - Výdaje na věcné dary	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**500,00**	**500,00**	**50,50**	**10,10**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**10 000,00**	**10 000,00**	**90,00**	**0,90**
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	***1 510 000,00***	***5 340 512,00***	***5 330 272,00***	***99,81***
5169 - Nákup ostatních služeb	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
5171 - Opravy a udržování	**1 500 000,00**	**1 978 472,00**	**1 978 472,00**	**100,00**
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**3 352 040,00**	**3 351 800,00**	**99,99**
226 - Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,06
2269 - Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury	***103 000,00***	***103 000,00***	***41 261,00***	***40,06***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**100 000,00**	**100 000,00**	**41 261,00**	**41,26**
5192 - Poskytnuté náhrady	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	54 564 970,56	99,59
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	***51 355 000,00***	***54 508 510,00***	***54 328 712,43***	***99,67***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**0,00**	**59 895,00**	**59 895,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**300 000,00**	**443 615,00**	**379 817,43**	**85,62**
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**51 055 000,00**	**54 005 000,00**	**53 889 000,00**	**99,79**
2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	***280 000,00***	***280 000,00***	***236 258,13***	***84,38***
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**280 000,00**	**280 000,00**	**236 258,13**	**84,38**
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	***5 852 000,00***	***5 852 000,00***	***5 849 746,00***	***99,96***
5323 - Neinvestiční transfery krajům	**5 852 000,00**	**5 852 000,00**	**5 849 746,00**	**99,96**
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	***0,00***	***10 000,00***	***1 000,00***	***10,00***

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
232 - Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	*3 600 000,00*	*3 600 000,00*	*3 600 000,00*	*100,00*
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	2 316 000,00	5 550 337,20	5 258 003,44	94,73
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	*2 316 000,00*	*5 550 337,20*	*5 258 003,44*	*94,73*
5169 - Nákup ostatních služeb	986 000,00	886 000,00	742 093,72	83,76
5171 - Opravy a udržování	1 330 000,00	4 414 944,20	4 312 496,72	97,68
6121 - Stavby	0,00	249 393,00	203 413,00	81,56
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	27,32
2334 - Revitalizace říčních systémů	*1 500 000,00*	*4 437 010,50*	*1 211 974,72*	*27,32*
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	3 637 010,50	1 211 974,72	33,32
6121 - Stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	1 130 000,00	48 400,00	4,28
2333 - Úpravy drobných vodních toků	*0,00*	*1 130 000,00*	*48 400,00*	*4,28*
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	430 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	700 000,00	48 400,00	6,91
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	8 350 000,00	7 096 913,54	84,99
2333 - Úpravy drobných vodních toků	*1 100 000,00*	*8 350 000,00*	*7 096 913,54*	*84,99*
5164 - Nájemné	0,00	960,00	960,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	3 672 863,84	2 419 777,38	65,88
5171 - Opravy a udržování	100 000,00	121 843,32	121 843,32	100,00
6121 - Stavby	0,00	4 554 332,84	4 554 332,84	100,00
1061 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	448 446,17	448 446,17	100,00
15974 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0,00	2 541 194,96	2 541 194,96	100,00
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 541 194,96	2 541 194,96	100,00
251 - Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	50,32
2510 - Podpora podnikání	*604 014,00*	*1 046 654,20*	*526 672,13*	*50,32*
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	14,00	18,00	17,20	95,56
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	42 810,77	85,62
5152 - Teplo	180 000,00	182 640,20	111 083,85	60,82
5154 - Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	33 870,18	30,79

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**151 000,00**	**153 663,00**	**62 304,40**	**40,55**
5171 - Opravy a udržování	**55 000,00**	**201 954,00**	**52 570,54**	**26,03**
5175 - Pohoštění	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 993,00**	**39,93**
6121 - Stavby	**0,00**	**60 379,00**	**60 379,00**	**100,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**28 000,00**	**28 000,00**	**8 456,99**	**30,20**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**25 000,00**	**25 000,00**	**8 608,00**	**34,43**
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**0,00**	**85 000,00**	**65 000,00**	**76,47**
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 558,20**	**43,72**
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	**0,00**	**53 980,00**	**30 000,00**	**55,58**
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	**0,00**	**41 020,00**	**41 020,00**	**100,00**
311 - Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
3113 - Základní školy	***27 504 239,00***	***27 899 431,00***	***27 899 431,00***	***100,00***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**27 504 239,00**	**27 899 431,00**	**27 899 431,00**	**100,00**
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	111 235 103,12	109 121 541,12	98,10
3113 - Základní školy	***66 922 017,00***	***111 235 103,12***	***109 121 541,12***	***98,10***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**65 422 017,00**	**63 608 934,00**	**62 587 634,00**	**98,39**
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**1 500 000,00**	**6 134 038,00**	**5 041 776,00**	**82,19**
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**41 492 131,12**	**41 492 131,12**	**100,00**
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	206 463,50	206 463,50	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	206 463,50	206 463,50	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	22 268 009,00	22 268 009,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 180 652,29	5 180 652,29	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	17 087 356,71	17 087 356,71	100,00
33093 - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
00913 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	220 198,12	220 198,12	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	33 029,72	33 029,72	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	187 168,40	187 168,40	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
3113 - Základní školy	***0,00***	***571 397,00***	***571 397,00***	***100,00***
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**571 397,00**	**571 397,00**	**100,00**
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 429 900,00	241 900,00	1,18
3113 - Základní školy	***0,00***	***20 429 900,00***	***241 900,00***	***1,18***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6121 - Stavby	**0,00**	**20 229 900,00**	**241 900,00**	**1,20**
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
3113 - Základní školy	***0,00***	***510 430,79***	***430 603,22***	***84,36***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**497 200,00**	**421 750,00**	**84,83**
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	37 251,50	21 087,50	56,61
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	37 251,50	21 087,50	56,61
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	59 286,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 838,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	44 448,00	0,00	0,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	400 662,50	400 662,50	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	42 175,00	42 175,00	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	358 487,50	358 487,50	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**13 230,79**	**8 853,22**	**66,91**
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	1 017,54	442,66	43,50
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 017,54	442,66	43,50
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	213,25	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	25,08	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	188,17	0,00	0,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	12 000,00	8 410,56	70,09
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	885,33	44,27
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	10 000,00	7 525,23	75,25
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	***0,00***	***1 694 664,65***	***1 554 503,58***	***91,73***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**0,00**	**208 697,61**	**206 467,99**	**98,93**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	183 301,41	182 855,26	99,76
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	19 314,99	19 247,93	99,65
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	163 986,42	163 607,33	99,77
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 407,46	9 623,99	84,37
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**783 615,18**	**748 910,00**	**95,57**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	746 169,68	711 464,50	95,35
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	94 656,18	74 891,00	79,12
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	651 513,50	636 573,50	97,71
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	37 445,50	37 445,50	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**116 010,38**	**110 724,07**	**95,44**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	107 104,12	101 892,13	95,13
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 274,12	10 725,50	75,14
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	92 830,00	91 166,63	98,21
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 437,05	5 362,73	98,63
5131 - Potraviny	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	3 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	**0,00**	**30 500,00**	**4 525,40**	**14,84**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	28 575,00	4 299,13	15,05
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	9 850,00	452,54	4,59
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	18 725,00	3 846,59	20,54
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 925,00	226,27	11,75
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**353 378,14**	**337 051,88**	**95,38**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	336 525,54	320 199,28	95,15
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	33 705,19	33 705,19	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	302 820,35	286 494,09	94,61
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	16 852,60	16 852,60	100,00
5175 - Pohoštění	**0,00**	**45 230,00**	**23 646,50**	**52,28**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	43 533,50	22 464,17	51,60
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 893,00	2 364,65	15,88
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	28 640,50	20 099,52	70,18
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 696,50	1 182,33	69,69
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**9 779,00**	**9 779,00**	**100,00**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	9 290,05	9 290,05	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	977,90	977,90	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	8 312,15	8 312,15	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	488,95	488,95	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	**0,00**	**10 333,20**	**3 773,10**	**36,51**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	9 989,30	3 584,44	35,88
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 309,40	377,31	28,82
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	8 679,90	3 207,13	36,95
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	304,70	188,66	61,92
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**77 528,67**	**69 443,52**	**89,57**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	74 056,49	65 971,34	89,08
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 290,76	6 944,35	61,50
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	62 765,73	59 026,99	94,04
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 472,18	3 472,18	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**0,00**	**56 592,47**	**40 182,12**	**71,00**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	52 916,82	36 976,97	69,88
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 833,36	3 892,33	66,73
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	47 083,46	33 084,64	70,27
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 416,66	1 946,16	80,53
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	330 000,00	0,00	0,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	***0,00***	***330 000,00***	***0,00***	***0,00***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	50 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73
3113 - Základní školy	***423 038,00***	***6 200 230,95***	***5 873 354,09***	***94,73***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**0,00**	**257 000,00**	**220 700,00**	**85,88**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5171 - Opravy a udržování	**423 038,00**	**1 242 822,43**	**952 245,57**	**76,62**
6121 - Stavby	**0,00**	**4 700 408,52**	**4 700 408,52**	**100,00**
321 - Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96
3211 - Vysoké školy	***0,00***	***20 070 000,00***	***192 000,00***	***0,96***
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	**0,00**	**192 000,00**	**192 000,00**	**100,00**
6352 - Investiční transfery veřejným vysokým školám	**0,00**	**19 878 000,00**	**0,00**	**0,00**
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50
3211 - Vysoké školy	***60 000,00***	***60 000,00***	***41 700,00***	***69,50***
5169 - Nákup ostatních služeb	**60 000,00**	**60 000,00**	**41 700,00**	**69,50**
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
3233 - Střediska volného času	***3 896 000,00***	***3 996 000,00***	***3 996 000,00***	***100,00***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**3 896 000,00**	**3 996 000,00**	**3 996 000,00**	**100,00**
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00
3233 - Střediska volného času	***2 535 421,00***	***5 042 441,00***	***5 042 441,00***	***100,00***

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**2 535 421,00**	**2 535 421,00**	**2 535 421,00**	**100,00**
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**2 507 020,00**	**2 507 020,00**	**100,00**
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	483 912,00	483 912,00	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 596 088,00	1 596 088,00	100,00
00833 - Podpora soutěží 2023	0,00	215 500,00	215 500,00	100,00
00910 - Podpora soutěží 2023	0,00	211 520,00	211 520,00	100,00
329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	***200 000,00***	***1 047 571,00***	***4 961,00***	***0,47***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**10 000,00**	**4 961,00**	**49,61**
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**367 021,00**	**0,00**	**0,00**
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	**200 000,00**	**670 550,00**	**0,00**	**0,00**
331 - Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	***31 678 350,00***	***31 678 350,00***	***31 678 350,00***	***100,00***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**31 678 350,00**	**31 678 350,00**	**31 678 350,00**	**100,00**
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***22 888 000,00***	***22 888 000,00***	***22 888 000,00***	***100,00***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**22 888 000,00**	**22 888 000,00**	**22 888 000,00**	**100,00**
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	***1 837 862,00***	***4 838 660,00***	***4 838 660,00***	***100,00***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**1 837 862,00**	**2 639 660,00**	**2 639 660,00**	**100,00**
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**2 199 000,00**	**2 199 000,00**	**100,00**
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
00025 - Udělení ocenění RKK	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***14 658 136,00***	***17 411 973,00***	***17 411 973,00***	***100,00***
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**14 658 136,00**	**17 126 973,00**	**17 126 973,00**	**100,00**
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00**
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
00341 - Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***950 000,00***	***950 000,00***	***950 000,00***	***100,00***
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**950 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**100,00**
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***730 000,00***	***730 000,00***	***730 000,00***	***100,00***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***800 000,00***	***900 000,00***	***900 000,00***	***100,00***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**800 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00**
6322 - Investiční transfery spolkům	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
3314 - Činnosti knihovnické	***0,00***	***10 619 750,00***	***6 578 386,00***	***61,94***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**0,00**	**52 000,00**	**40 080,00**	**77,08**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	7 000,00	6 012,00	85,89
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	45 000,00	34 068,00	75,71
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	45 000,00	34 068,00	75,71
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**14 000,00**	**9 939,81**	**71,00**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	1 490,97	74,55
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	12 000,00	8 448,84	70,41
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	12 000,00	8 448,84	70,41
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	**0,00**	**26 175,20**	**26 175,20**	**100,00**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 926,28	3 926,28	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	22 248,92	22 248,92	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	22 248,92	22 248,92	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**2 467 302,42**	**2 255 200,42**	**91,40**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	338 280,16	338 280,06	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	1 916 921,26	1 916 920,36	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 916 921,26	1 916 920,36	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**198 610,60**	**0,00**	**0,00**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	30 000,00	0,00	0,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	168 610,60	0,00	0,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	168 610,60	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	**0,00**	**1 389,40**	**1 389,40**	**100,00**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	208,41	208,41	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	1 180,99	1 180,99	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 180,99	1 180,99	100,00
6121 - Stavby	**0,00**	**6 161 062,80**	**2 923 821,45**	**47,46**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	573 319,57	418 426,73	72,98
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	5 453 433,23	2 371 084,72	43,48
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 453 433,23	2 371 084,72	43,48
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**713 397,58**	**713 397,58**	**100,00**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	107 009,41	107 009,41	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	606 388,17	606 388,17	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	606 388,17	606 388,17	100,00
6125 - Informační a komunikační technologie	**0,00**	**668 052,00**	**295 014,94**	**44,16**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	44 253,00	44 252,22	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	579 546,00	250 762,72	43,27
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	579 546,00	250 762,72	43,27
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**309 760,00**	**309 760,00**	**100,00**
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**0,00**	**8 000,00**	**3 607,20**	**45,09**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	541,08	27,05
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	6 000,00	3 066,12	51,10
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 000,00	3 066,12	51,10
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
3316 - Vydavatelská činnost	***0,00***	***489 769,00***	***404 433,00***	***82,58***
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	**0,00**	**171 600,00**	**171 600,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**318 169,00**	**232 833,00**	**73,18**
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***0,00***	***430 155,89***	***430 155,89***	***100,00***
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	**0,00**	**430 155,89**	**430 155,89**	**100,00**
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	1 500 759,64	28,15
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
3319 - Ostatní záležitosti kultury	***2 270 000,00***	***5 281 925,00***	***1 500 759,64***	***28,41***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00**
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**7 936,00**	**7 936,00**	**100,00**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**49 145,00**	**48 688,64**	**99,07**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**30 855,00**	**30 855,00**	**100,00**
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**1 020 000,00**	**1 364 044,00**	**1 115 000,00**	**81,74**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 166 700,00	188 400,00	16,15
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	500 000,00	1 524 685,00	0,00	0,00
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	228 680,00	0,00	0,00
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	***4 911 000,00***	***4 711 000,00***	***3 445 906,88***	***73,15***
5021 - Ostatní osobní výdaje	80 000,00	55 093,00	49 545,00	89,93
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	56 105,00	51 104,90	91,09
5152 - Teplo	1 200 000,00	1 198 970,82	923 338,92	77,01
5153 - Plyn	10 000,00	11 029,18	11 029,18	100,00
5154 - Elektrická energie	1 800 000,00	1 300 000,00	633 287,02	48,71
5169 - Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 407 346,50	1 246 389,08	88,56
5171 - Opravy a udržování	296 000,00	319 757,50	218 655,66	68,38
5175 - Pohoštění	0,00	898,00	898,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	80 438,80	67,03
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	50 000,00	41 044,62	82,09
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 800,00	190 175,70	99,15
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 523 650,00	1 382 949,05	90,77
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	***50 000,00***	***578 650,00***	***505 319,00***	***87,33***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	378 650,00	305 427,00	80,66
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	199 892,00	99,95
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	***125 000,00***	***945 000,00***	***877 630,05***	***92,87***
5169 - Nákup ostatních služeb	125 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	830 000,00	762 630,05	91,88
34054 - Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00
334 - Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 177 426,58	94,17
3341 - Rozhlas a televize	***2 732 000,00***	***2 732 000,00***	***2 704 350,00***	***98,99***
5169 - Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 704 350,00	98,99

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	***1 704 000,00***	***1 704 000,00***	***1 473 076,58***	***86,45***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**400 000,00**	**400 000,00**	**267 185,00**	**66,80**
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**49 000,00**	**50 000,00**	**49 881,48**	**99,76**
5169 - Nákup ostatních služeb	**1 230 000,00**	**1 230 000,00**	**1 137 908,10**	**92,51**
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**25 000,00**	**24 000,00**	**18 102,00**	**75,43**
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	***1 615 000,00***	***2 275 000,00***	***2 002 505,72***	***88,02***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**14 000,00**	**13 796,42**	**98,55**
5154 - Elektrická energie	**120 000,00**	**76 452,00**	**47 793,08**	**62,51**
5164 - Nájemné	**0,00**	**21 780,00**	**21 780,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**1 223 000,00**	**1 731 090,00**	**1 554 524,22**	**89,80**
5175 - Pohoštění	**87 000,00**	**81 277,00**	**72 897,00**	**89,69**
5194 - Výdaje na věcné dary	**165 000,00**	**292 080,00**	**234 394,00**	**80,25**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**20 000,00**	**57 121,00**	**56 121,00**	**98,25**
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	***0,00***	***654 622,97***	***593 634,79***	***90,68***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	**0,00**	**1 452,00**	**1 452,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**566 179,97**	**525 488,79**	**92,81**
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	82 693,44	63 647,23	76,97
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	381 929,53	360 667,56	94,43
5175 - Pohoštění	**0,00**	**12 240,00**	**11 943,00**	**97,57**
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**54 751,00**	**54 751,00**	**100,00**
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	8 212,65	8 212,65	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	46 538,35	46 538,35	100,00
339 Ostatní výdaje	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	***429 000,00***	***623 000,00***	***470 890,08***	***75,58***
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	**22 000,00**	**24 366,50**	**23 471,10**	**96,33**
5169 - Nákup ostatních služeb	**120 000,00**	**170 000,00**	**87 645,30**	**51,56**
5175 - Pohoštění	**27 000,00**	**13 600,00**	**13 157,00**	**96,74**
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	**0,00**	**26 000,00**	**12 000,00**	**46,15**
5194 - Výdaje na věcné dary	**130 000,00**	**248 000,00**	**226 663,68**	**91,40**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	136 033,50	106 873,00	78,56
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	1 080,00	36,00
341 - Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	74,22
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*21 525 000,00*	*23 396 682,99*	*17 364 020,23*	*74,22*
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	85 431,00	10 481,02	12,27
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	185 736,00	45 776,72	24,65
5152 - Teplo	3 800 000,00	3 450 000,00	2 300 312,34	66,68
5153 - Plyn	5 000,00	5 000,00	2 267,54	45,35
5154 - Elektrická energie	7 246 000,00	7 269 531,94	3 733 624,68	51,36
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 840,00	24,20
5169 - Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	7 859 547,18	7 426 199,29	94,49
5171 - Opravy a udržování	1 070 000,00	1 647 113,69	1 506 961,31	91,49
6121 - Stavby	0,00	44 000,00	43 822,57	99,60
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	289 190,00	289 190,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 760 000,00	1 767 000,00	1 252 248,32	70,87
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	450 000,00	427 640,46	95,03
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	249 000,00	324 133,18	320 655,98	98,93
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	*29 000 000,00*	*41 000 000,00*	*41 000 000,00*	*100,00*
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
3419 - Ostatní sportovní činnost	*0,00*	*27 000 000,00*	*25 000 000,00*	*92,59*
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*100,00*
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	*600 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	*100,00*
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	*0,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*100,00*
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	***12 000 000,00***	***14 000 000,00***	***14 000 000,00***	***100,00***
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00**
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***100,00***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	***5 000 000,00***	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***100,00***
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**5 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**100,00**
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	9 716 528,06	87,29
3419 - Ostatní sportovní činnost	***8 600 000,00***	***11 131 585,89***	***9 716 528,06***	***87,29***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**8 100 000,00**	**10 307 211,19**	**9 659 000,00**	**93,71**
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	**200 000,00**	**200 000,00**	**47 528,06**	**23,76**
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	**50 000,00**	**85 000,00**	**10 000,00**	**11,76**
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**0,00**	**249 829,00**	**0,00**	**0,00**
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	**0,00**	**39 084,00**	**0,00**	**0,00**
6459 - Invest.půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím	**0,00**	**461,70**	**0,00**	**0,00**
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	194 821,65	64,94
3419 - Ostatní sportovní činnost	***150 000,00***	***300 000,00***	***194 821,65***	***64,94***
5169 - Nákup ostatních služeb	**150 000,00**	**287 000,00**	**187 320,65**	**65,27**
5175 - Pohoštění	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**8 000,00**	**7 501,00**	**93,76**
342 - Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	2 938 500,00	2 174 553,34	74,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	***3 056 500,00***	***2 938 500,00***	***2 174 553,34***	***74,00***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**612 000,00**	**544 000,00**	**482 416,00**	**88,68**
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**51 000,00**	**51 000,00**	**18 654,56**	**36,58**
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	**8 000,00**	**1 000,00**	**968,00**	**96,80**
5131 - Potraviny	**2 000,00**	**2 000,00**	**766,00**	**38,30**
5133 - Léky a zdravotnický materiál	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**66 000,00**	**16 000,00**	**4 013,00**	**25,08**
5152 - Teplo	**674 000,00**	**704 000,00**	**523 027,89**	**74,29**
5154 - Elektrická energie	**223 000,00**	**223 000,00**	**53 850,94**	**24,15**
5156 - Pohonné hmoty a maziva	**4 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
5157 - Teplá voda	**15 500,00**	**15 500,00**	**10 430,00**	**67,29**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5162 - Služby elektronických komunikací	66 000,00	41 000,00	26 198,76	63,90
5163 - Služby peněžních ústavů	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	10 000,00	15 000,00	13 287,00	88,58
5169 - Nákup ostatních služeb	370 000,00	348 000,00	293 480,34	84,33
5171 - Opravy a udržování	336 000,00	336 973,98	200 346,43	59,45
5175 - Pohoštění	72 000,00	162 000,00	151 334,28	93,42
5194 - Výdaje na věcné dary	30 000,00	43 000,00	33 547,47	78,02
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	350 000,00	286 026,02	286 026,02	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	12 096,62	30,24
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	77 000,00	50 061,43	65,01
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	7 937,60	79,38
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	6 111,00	29,10
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	*70 000,00*	*70 000,00*	*30 336,07*	*43,34*
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	55 000,00	29 271,00	9 042,07	30,89
5175 - Pohoštění	1 000,00	1 000,00	565,00	56,50
5194 - Výdaje na věcné dary	8 000,00	21 000,00	4 000,00	19,05
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	16 729,00	16 729,00	100,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	*0,00*	*40 000 000,00*	*19 997 153,22*	*49,99*
6121 - Stavby	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	11 730 546,14	88,12
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	*5 410 000,00*	*7 648 073,92*	*6 505 441,75*	*85,06*
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 000,00	18 526,88	92,63
5154 - Elektrická energie	550 000,00	541 671,92	182 478,71	33,69
5169 - Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	1 820 769,00	1 690 604,01	92,85
5171 - Opravy a udržování	2 100 000,00	2 692 431,52	2 640 572,85	98,07
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	532 150,00	95 000,00	17,85
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	50 252,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	9 940,00	8 017,07	80,65
6121 - Stavby	0,00	1 474 309,48	1 474 309,48	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	83 490,00	83 490,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	232 000,00	273 000,00	204 316,75	74,84
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60,00	60,00	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	37 000,00	33 066,00	89,37
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	*1 031 000,00*	*5 663 350,00*	*5 225 104,39*	*92,26*
5154 - Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	848 000,00	1 358 538,34	1 328 470,04	97,79
5171 - Opravy a udržování	140 000,00	135 626,30	41 288,15	30,44
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	3 826 185,36	3 824 266,16	99,95
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	24 224,18	96,90
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 855,86	45,71
351 - Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
3512 - Stomatologická péče	*0,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelům	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
3511 - Všeobecná ambulantní péče	*0,00*	*114 158 073,96*	*93 130 682,11*	*81,58*
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 528,00	44 528,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	114 113 545,96	93 086 154,11	81,57
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	2 061 506,89	1 798 992,71	87,27
90505 - Národní plán obnovy - investice	0,00	16 384 092,59	15 881 892,57	96,93
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 384 092,59	15 881 892,57	96,93
1701 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	22 528 402,31	22 023 846,20	97,76
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
3511 - Všeobecná ambulantní péče	*0,00*	*1 060 822,76*	*728 420,00*	*68,67*
6121 - Stavby	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
3511 - Všeobecná ambulantní péče	*0,00*	*3 040 553,85*	*1 231 631,86*	*40,51*
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 148 223,44	293 882,25	25,59
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	527 068,67	293 882,25	55,76
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	276 000,00	98 800,00	35,80
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	276 000,00	98 800,00	35,80
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	159 216,03	97 385,20	61,17
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	159 216,03	97 385,20	61,17
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	80 000,00	0,00	0,00
5173 - Cestovné	**0,00**	**91 629,93**	**34 954,74**	**38,15**
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	91 629,93	34 954,74	38,15
5175 - Pohoštění	**0,00**	**36 095,90**	**2 381,40**	**6,60**
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	36 095,90	2 381,40	6,60
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**140 000,00**	**69 721,41**	**49,80**
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	70 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	**0,00**	**1 025 000,00**	**598 897,86**	**58,43**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**23 095,90**	**267,60**	**1,16**
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	23 095,90	267,60	1,16
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**0,00**	**61 292,65**	**35 341,40**	**57,66**
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	61 292,65	35 341,40	57,66
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33
3511 - Všeobecná ambulantní péče	***9 621 000,00***	***11 421 698,00***	***10 089 288,71***	***88,33***
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	**0,00**	**96 225,00**	**96 056,30**	**99,82**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**100 000,00**	**29 645,00**	**29 645,00**	**100,00**
5152 - Teplo	**3 300 000,00**	**3 450 000,00**	**3 106 395,98**	**90,04**
5153 - Plyn	**26 000,00**	**26 000,00**	**4 839,99**	**18,62**
5154 - Elektrická energie	**1 800 000,00**	**2 100 000,00**	**1 362 310,34**	**64,87**
5162 - Služby elektronických komunikací	**55 000,00**	**45 000,00**	**35 194,41**	**78,21**
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**100 000,00**	**956,00**	**956,00**	**100,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**3 000 000,00**	**3 711 535,12**	**3 530 330,27**	**95,12**
5171 - Opravy a udržování	**505 000,00**	**801 393,44**	**796 393,44**	**99,38**
5192 - Poskytnuté náhrady	**0,00**	**23 958,00**	**23 958,00**	**100,00**
6121 - Stavby	**200 000,00**	**469 250,05**	**469 250,05**	**100,00**
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**141 130,00**	**128 728,75**	**91,21**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**440 000,00**	**440 000,00**	**429 436,45**	**97,60**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**50 000,00**	**21 042,00**	**14 575,84**	**69,27**
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	**45 000,00**	**65 563,39**	**61 217,89**	**93,37**
352 - Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
3522 - Ostatní nemocnice	***350 000,00***	***675 000,00***	***675 000,00***	***100,00***
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**350 000,00**	**675 000,00**	**675 000,00**	**100,00**
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3522 - Ostatní nemocnice	***350 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***100,00***
6359 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	**350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 575 000,00	730 965,41	46,41
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	***1 475 000,00***	***1 575 000,00***	***730 965,41***	***46,41***
5169 - Nákup ostatních služeb	**1 463 000,00**	**1 563 000,00**	**730 965,41**	**46,77**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	***2 000 000,00***	***4 950 000,00***	***4 050 000,00***	***81,82***
6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	**2 000 000,00**	**4 950 000,00**	**4 050 000,00**	**81,82**
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
3613 - Nebytové hospodářství	***1 400 000,00***	***94 716 620,00***	***3 379 630,00***	***3,57***
6121 - Stavby	**1 400 000,00**	**94 716 620,00**	**3 379 630,00**	**3,57**
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
3613 - Nebytové hospodářství	***0,00***	***177 770,00***	***48 400,00***	***27,23***
6121 - Stavby	**0,00**	**177 770,00**	**48 400,00**	**27,23**
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	5 873 475,31	100,00
3613 - Nebytové hospodářství	***0,00***	***5 873 475,31***	***5 873 475,31***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**73 081,58**	**73 081,58**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**5 800 393,73**	**5 800 393,73**	**100,00**
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 217 474,63	46 698 245,41	81,62
3612 - Bytové hospodářství	***40 158 000,00***	***44 467 129,94***	***36 963 365,10***	***83,13***
5021 - Ostatní osobní výdaje	**250 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	**13 000,00**	**113 000,00**	**105 372,49**	**93,25**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**13 000,00**	**12 584,00**	**96,80**
5152 - Teplo	**14 000 000,00**	**12 850 000,00**	**11 391 217,29**	**88,65**
5153 - Plyn	**0,00**	**15 000,00**	**3 880,83**	**25,87**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5154 - Elektrická energie	4 400 000,00	3 513 600,00	864 437,35	24,60
5157 - Teplá voda	5 100 000,00	5 095 000,00	4 294 509,89	84,29
5161 - Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 713,00	49,04
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	142 000,00	127 293,78	89,64
5169 - Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 524 004,68	2 736 171,34	77,64
5171 - Opravy a udržování	7 000 000,00	9 709 132,34	8 654 161,52	89,13
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 116 000,00	1 092 841,00	97,92
5361 - Nákup kolků	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 556 458,00	2 530 287,00	98,98
6121 - Stavby	500 000,00	1 738 284,92	1 725 831,08	99,28
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 300 000,00	3 790 000,00	3 177 286,60	83,83
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 650,00	21 319,75	94,13
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 000,00	3 458,18	86,45
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	40 000,00	28 000,00	70,00
3613 - Nebytové hospodářství	*9 192 000,00*	*12 750 344,69*	*9 734 880,31*	*76,35*
5152 - Teplo	4 755 000,00	5 168 085,88	4 330 506,31	83,79
5153 - Plyn	30 000,00	30 000,00	14 907,20	49,69
5154 - Elektrická energie	1 468 000,00	1 528 874,43	605 073,62	39,58
5157 - Teplá voda	0,00	77 692,71	77 692,71	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	588 000,00	653 814,40	330 426,15	50,54
5171 - Opravy a udržování	1 110 000,00	4 097 624,16	3 301 354,29	80,57
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	140 000,00	34 712,38	34 712,38	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 055 000,00	1 112 650,88	1 018 785,20	91,56
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	495,00	435,00	87,88
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	46 000,00	46 394,85	20 987,45	45,24
363 - Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
3631 - Veřejné osvětlení	*38 000 000,00*	*39 171 000,00*	*35 856 789,31*	*91,54*
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	30 000 000,00	22 390 700,00	19 085 461,74	85,24
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 015 609,03	1 007 609,03	99,21
5171 - Opravy a udržování	7 000 000,00	15 722 690,97	15 722 390,97	100,00
6142 - Nadlimitní věcná břemena	0,00	42 000,00	41 327,57	98,40
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	2 881 278,62	38,43
3635 - Územní plánování	*1 530 000,00*	*4 679 850,00*	*2 084 830,00*	*44,55*

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	**1 530 000,00**	**4 679 850,00**	**2 084 830,00**	**44,55**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	57 898,50	30 492,00	52,66
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	328 091,50	172 788,00	52,66
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	328 091,50	172 788,00	52,66
3636 - Územní rozvoj	***1 500 000,00***	***2 817 630,37***	***796 448,62***	***28,27***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**1 500 000,00**	**2 205 210,00**	**482 790,00**	**21,89**
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**552 159,04**	**308 818,62**	**55,93**
5175 - Pohoštění	**0,00**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**8 295,79**	**0,00**	**0,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**45 865,54**	**4 840,00**	**10,55**
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
3632 - Pohřebnictví	***8 485 000,00***	***9 122 738,80***	***7 941 907,93***	***87,06***
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	**120 000,00**	**111 078,00**	**111 078,00**	**100,00**
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	**0,00**	**249,69**	**249,69**	**100,00**
5152 - Teplo	**660 000,00**	**660 000,00**	**562 368,78**	**85,21**
5154 - Elektrická energie	**350 000,00**	**350 000,00**	**263 549,65**	**75,30**
5169 - Nákup ostatních služeb	**5 850 000,00**	**6 287 376,11**	**5 385 616,59**	**85,66**
5171 - Opravy a udržování	**900 000,00**	**1 020 113,00**	**981 243,87**	**96,19**
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	**10 000,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00**
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	**35 000,00**	**49 122,00**	**22 573,50**	**45,95**
6121 - Stavby	**300 000,00**	**270 000,00**	**269 448,85**	**99,80**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**250 000,00**	**360 000,00**	**336 029,00**	**93,34**
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 950,00**	**49,50**
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6121 - Stavby	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
3631 - Veřejné osvětlení	***0,00***	***8 891 100,00***	***8 022 819,35***	***90,23***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**222 895,00**	**207 031,00**	**92,88**
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**8 668 205,00**	**7 815 788,35**	**90,17**
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	***1 204 500,00***	***1 204 500,00***	***1 176 148,91***	***97,65***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**33 000,00**	**32 733,96**	**8 092,80**	**24,72**
13013 - Operační program Zaměstnanost	30 000,00	30 000,00	7 688,16	25,63
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	5 000,00	5 000,00	809,28	16,19
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	25 000,00	25 000,00	6 878,88	27,52

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	3 000,00	2 733,96	404,64	14,80
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 007,01**	**57,34**
13013 - Operační program Zaměstnanost	3 000,00	3 000,00	1 906,66	63,56
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	1 000,00	1 000,00	200,70	20,07
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	2 000,00	2 000,00	1 705,96	85,30
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	500,00	500,00	100,35	20,07
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**1 166 000,00**	**1 166 266,04**	**1 165 320,75**	**99,92**
13013 - Operační program Zaměstnanost	1 108 000,00	1 108 000,00	1 107 054,71	99,91
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	117 000,00	117 000,00	116 532,08	99,60
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	991 000,00	991 000,00	990 522,63	99,95
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	58 000,00	58 266,04	58 266,04	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**2 000,00**	**2 000,00**	**728,35**	**36,42**
13013 - Operační program Zaměstnanost	1 800,00	1 800,00	691,93	38,44
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	800,00	800,00	72,83	9,10
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	1 000,00	1 000,00	619,10	61,91
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	200,00	200,00	36,42	18,21
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	***850 000,00***	***7 996 472,29***	***3 116 634,17***	***38,98***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**0,00**	**311 740,80**	**284 217,30**	**91,17**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	122 096,32	113 686,92	93,11
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	189 644,48	170 530,38	89,92
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**93 759,72**	**70 485,96**	**75,18**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	46 103,89	28 194,38	61,15
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	47 655,83	42 291,58	88,74
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**11 708,00**	**0,00**	**0,00**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	4 683,20	0,00	0,00
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 024,80	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**0,00**	**1 607 045,00**	**994 645,00**	**61,89**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	402 818,00	33 858,00	8,41
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	604 227,00	596 787,00	98,77
15021 - Program LIFE	0,00	600 000,00	364 000,00	60,67
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	600 000,00	364 000,00	60,67
5169 - Nákup ostatních služeb	**850 000,00**	**5 856 119,37**	**1 680 750,00**	**28,70**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	344 030,00	36 300,00	10,55
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 766 089,37	1 008 450,00	26,78
15021 - Program LIFE	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00
5173 - Cestovné	**0,00**	**4 180,00**	**4 180,00**	**100,00**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00
5175 - Pohoštění	**0,00**	**5 522,00**	**1 263,90**	**22,89**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 408,80	505,56	35,89
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 113,20	758,34	18,44
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**33 000,00**	**30 332,00**	**91,92**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	13 000,00	12 132,80	93,33
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	20 000,00	18 199,20	91,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**27 000,00**	**25 180,38**	**93,26**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 000,00	10 072,15	91,57
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 000,00	15 108,23	94,43
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**0,00**	**46 397,40**	**25 579,63**	**55,13**
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	19 958,96	10 231,85	51,26
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	26 438,44	15 347,78	58,05
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
3635 - Územní plánování	***0,00***	***114 950,00***	***114 950,00***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**114 950,00**	**114 950,00**	**100,00**
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	4 052,89	4 052,89	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	22 966,41	22 966,41	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	22 966,41	22 966,41	100,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	***5 541 000,00***	***14 750 500,00***	***9 798 905,40***	***66,43***
5132 - Ochranné pomůcky	**50 000,00**	**185 999,71**	**185 999,50**	**100,00**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**133 475,10**	**133 475,10**	**100,00**
5154 - Elektrická energie	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00**
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**250 000,00**	**280 260,00**	**164 560,00**	**58,72**
5169 - Nákup ostatních služeb	**3 350 000,00**	**6 556 734,00**	**6 296 171,97**	**96,03**
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	**1 440 000,00**	**1 906 524,90**	**1 906 524,89**	**100,00**
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	**250 000,00**	**250 000,00**	**108 900,00**	**43,56**
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
6121 - Stavby	**0,00**	**5 000 000,00**	**623 282,00**	**12,47**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**100 000,00**	**100 000,00**	**65 991,78**	**65,99**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**99 000,00**	**185 506,29**	**163 000,16**	**87,87**
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	***0,00***	***150 000,00***	***111 320,00***	***74,21***

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6121 - Stavby	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	*0,00*	*3 500 000,00*	*45 980,00*	*1,31*
6121 - Stavby	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	*1 366 000,00*	*3 316 175,00*	*2 471 662,54*	*74,53*
5122 - Podlimitní věcná břemena	30 000,00	43 000,00	40 997,45	95,34
5164 - Nájemné	550 000,00	550 000,00	537 887,03	97,80
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 038 903,00	814 624,00	78,41
5169 - Nákup ostatních služeb	400 000,00	581 597,00	32 231,00	5,54
5172 - Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 675,00	1 675,00	100,00
6142 - Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	1 039 822,00	1 037 070,06	99,74
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	11 178,00	7 178,00	64,22
371 - Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
3713 - Změny technologií vytápění	*400 000,00*	*400 000,00*	*100 000,00*	*25,00*
6342 - Investiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
371 Návratné finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
3713 - Změny technologií vytápění	*3 250 000,00*	*3 250 000,00*	*197 500,00*	*6,08*
6460 - Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	*0,00*	*1 333 787,86*	*496 381,34*	*37,22*
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	12 086,00	0,00	0,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 354,00	0,00	0,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	1 483,20	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	999 106,41	402 001,34	40,24
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	918 706,14	321 601,07	35,01
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	220 241,45	94 380,00	42,85
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	201 365,19	75 503,74	37,50
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	*100 000,00*	*100 000,00*	*95 590,00*	*95,59*

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 590,00**	**95,59**
372 - Nakládání s odpady				
372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	***0,00***	***376 200,00***	***164 560,00***	***43,74***
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**376 200,00**	**164 560,00**	**43,74**
00328 - Podpora odpadového hospodářství	0,00	359 700,00	148 104,00	41,17
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	75 501 523,96	74 958 124,42	99,28
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	***1 900 000,00***	***2 250 000,00***	***2 250 000,00***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**1 900 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**100,00**
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	***67 700 000,00***	***72 962 373,96***	***72 502 079,30***	***99,37***
5169 - Nákup ostatních služeb	**67 000 000,00**	**71 261 395,04**	**70 820 956,88**	**99,38**
5171 - Opravy a udržování	**500 000,00**	**355 806,90**	**355 806,90**	**100,00**
5192 - Poskytnuté náhrady	**0,00**	**10 850,00**	**10 849,00**	**99,99**
6121 - Stavby	**0,00**	**434 322,02**	**434 322,02**	**100,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**200 000,00**	**900 000,00**	**880 144,50**	**97,79**
3729 - Ostatní nakládání s odpady	***120 000,00***	***289 150,00***	***206 045,12***	***71,26***
5169 - Nákup ostatních služeb	**120 000,00**	**288 650,00**	**205 545,12**	**71,21**
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
374 - Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***20 250 000,00***	***33 171 805,00***	***33 006 847,87***	***99,50***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5169 - Nákup ostatních služeb	**20 250 000,00**	**33 171 805,00**	**33 006 847,87**	**99,50**
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	2 421 515,24	19,37
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***0,00***	***12 500 000,00***	***2 421 515,24***	***19,37***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**12 480 000,00**	**2 401 515,24**	**19,24**
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	9 547 199,58	1 837 158,72	19,24
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	9 547 199,58	1 837 158,72	19,24
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	1 684 799,92	324 204,47	19,24
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 684 799,92	324 204,47	19,24
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 248 000,50	240 152,05	19,24
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	***560 000,00***	***810 000,00***	***810 000,00***	***100,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**560 000,00**	**678 140,00**	**678 140,00**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**0,00**	**131 860,00**	**131 860,00**	**100,00**
376 - Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 393,00	41,97
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	***20 000,00***	***20 000,00***	***8 393,00***	***41,97***
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 393,00**	**83,93**
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	268 000,00	514 988,17	312 278,24	60,64
3792 - Ekologická výchova a osvěta	***268 000,00***	***514 988,17***	***312 278,24***	***60,64***
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	**2 000,00**	**2 723,04**	**1 723,04**	**63,28**
5164 - Nájemné	**1 000,00**	**18 681,50**	**18 681,50**	**100,00**
00310 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023-2024	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	**214 000,00**	**430 164,60**	**229 706,67**	**53,40**
00310 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023-2024	0,00	244 577,80	111 106,67	45,43
5175 - Pohoštění	**13 000,00**	**27 100,00**	**26 032,00**	**96,06**
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**1 170,00**	**1 170,00**	**100,00**
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**20 000,00**	**17 149,03**	**16 965,03**	**98,93**
390 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	506 824,10	54,86
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	***340 000,00***	***923 895,00***	***506 824,10***	***54,86***
5169 - Nákup ostatních služeb	**40 000,00**	**85 900,40**	**70 969,94**	**82,62**
5173 - Cestovné	**0,00**	**1 000,00**	**181,00**	**18,10**
5175 - Pohoštění	**0,00**	**8 000,00**	**5 748,40**	**71,86**
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**200 000,00**	**733 395,00**	**364 000,00**	**49,63**
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	**100 000,00**	**25 000,00**	**10 000,00**	**40,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**30 099,60**	**15 924,76**	**52,91**
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
431 - Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	591 624,00	99,77
4311 - Základní sociální poradenství	***55 000,00***	***55 000,00***	***53 624,00***	***97,50***

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	53 624,00	97,50
4312 - Odborné sociální poradenství	*538 000,00*	*538 000,00*	*538 000,00*	*100,00*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	*370 000,00*	*356 000,00*	*356 000,00*	*100,00*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
434 - Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	*1 695 000,00*	*1 695 000,00*	*1 479 981,70*	*87,31*
5162 - Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 637,80	52,76
5169 - Nákup ostatních služeb	1 690 000,00	1 690 000,00	1 477 343,90	87,42
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	*26 051 210,00*	*26 051 210,00*	*26 051 210,00*	*100,00*
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	*2 770 859,00*	*15 178 159,00*	*15 178 159,00*	*100,00*
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 770 859,00	2 770 859,00	2 770 859,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
00914 - Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 244 000,00	1 241 475,00	99,80
4344 - Sociální rehabilitace	*385 000,00*	*385 000,00*	*384 975,00*	*99,99*
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	149 975,00	99,98
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	*861 000,00*	*859 000,00*	*856 500,00*	*99,71*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	321 000,00	279 000,00	276 500,00	99,10
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
434 Ostatní výdaje	412 000,00	395 600,00	297 983,20	75,32
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	*412 000,00*	*395 600,00*	*297 983,20*	*75,32*
5021 - Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	140 000,00	79,55
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	30 898,32	79,23
5162 - Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	515,46	51,55
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	5 500,00	5 488,72	99,79
5175 - Pohoštění	16 000,00	59 900,00	49 890,00	83,29
5194 - Výdaje na věcné dary	1 000,00	57 000,00	31 600,00	55,44
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	40 200,00	28 377,70	70,59
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	11 213,00	65,96
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	2 384 200,00	2 382 340,00	99,92
4350 - Domovy pro seniory	*433 000,00*	*360 000,00*	*359 500,00*	*99,86*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195 000,00	185 000,00	184 500,00	99,73
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	*315 000,00*	*309 000,00*	*308 640,00*	*99,88*
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	309 000,00	308 640,00	99,88
4352 - Tísňová pomoc	*2 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4354 - Chráněné bydlení	*45 000,00*	*645 000,00*	*645 000,00*	*100,00*
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	*258 000,00*	*265 000,00*	*265 000,00*	*100,00*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	128 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	*52 000,00*	*58 000,00*	*57 200,00*	*98,62*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	*707 200,00*	*737 200,00*	*737 000,00*	*99,97*
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	79 200,00	30 200,00	30 000,00	99,34
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**100 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	**350 000,00**	**362 000,00**	**362 000,00**	**100,00**
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
435 Návratná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
4354 - Chráněné bydlení	***0,00***	***7 646 537,00***	***7 646 537,00***	***100,00***
6421 - Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	**0,00**	**7 646 537,00**	**7 646 537,00**	**100,00**
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	***0,00***	***3 500 000,00***	***45 980,00***	***1,31***
6121 - Stavby	**0,00**	**3 500 000,00**	**45 980,00**	**1,31**
437 - Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 540 200,00	3 539 208,00	99,97
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	***301 000,00***	***299 000,00***	***298 820,00***	***99,94***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**12 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**289 000,00**	**289 000,00**	**288 820,00**	**99,94**
4372 - Krizová pomoc	***50 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**50 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	***1 782 000,00***	***1 533 400,00***	***1 533 400,00***	***100,00***
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**1 782 000,00**	**1 527 000,00**	**1 527 000,00**	**100,00**
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	**0,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**100,00**
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	***481 000,00***	***459 000,00***	***459 000,00***	***100,00***
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**326 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**100,00**
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**155 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**100,00**
4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	***84 000,00***	***84 000,00***	***84 000,00***	***100,00***
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00**
4377 - Sociálně terapeutické dílny	***82 000,00***	***82 000,00***	***82 000,00***	***100,00***
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00**
4378 - Terénní programy	***797 800,00***	***800 800,00***	***800 800,00***	***100,00***
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**797 800,00**	**800 800,00**	**800 800,00**	**100,00**
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	***192 000,00***	***182 000,00***	***181 188,00***	***99,55***
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	**34 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	**158 000,00**	**158 000,00**	**157 188,00**	**99,49**
437 Ostatní výdaje	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	***160 000,00***	***220 000,00***	***211 364,25***	***96,07***
5163 - Služby peněžních ústavů	**0,00**	**3 000,00**	**2 173,00**	**72,43**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	160 000,00	197 700,00	192 137,00	97,19
5175 - Pohoštění	0,00	8 000,00	6 704,00	83,80
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	8 000,00	7 067,30	88,34
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 300,00	3 282,95	99,48
521 - Ochrana fyzických osob				
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	25 313,29	3,86
5212 - Ochrana obyvatelstva	*125 000,00*	*125 000,00*	*25 313,29*	*20,25*
5131 - Potraviny	0,00	2 000,00	667,00	33,35
5132 - Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	5 952,06	59,52
5154 - Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	10 635,53	26,59
5169 - Nákup ostatních služeb	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	8 058,70	53,72
5213 - Krizová opatření	*660 000,00*	*531 350,00*	*0,00*	*0,00*
5132 - Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5903 - Rezerva na krizová opatření	500 000,00	471 350,00	0,00	0,00
527 - Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	*34 000,00*	*34 000,00*	*0,00*	*0,00*
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	2 488 827,40	83,92
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	*1 827 000,00*	*2 965 710,68*	*2 488 827,40*	*83,92*
5163 - Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	963,40	96,34
5169 - Nákup ostatních služeb	1 054 000,00	992 710,68	749 837,00	75,53
5194 - Výdaje na věcné dary	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	671 000,00	1 871 000,00	1 738 027,00	92,89

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 656 000,00	60 504 779,58	96,57
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***61 495 000,00***	***62 656 000,00***	***60 504 779,58***	***96,57***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**44 853 000,00**	**45 649 000,00**	**44 430 915,00**	**97,33**
5021 - Ostatní osobní výdaje	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
5026 - Odchodné	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**11 234 000,00**	**11 428 000,00**	**11 084 628,58**	**97,00**
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	**800 000,00**	**900 000,00**	**780 141,00**	**86,68**
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**4 077 000,00**	**4 148 000,00**	**4 022 647,00**	**96,98**
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	**195 000,00**	**195 000,00**	**186 448,00**	**95,61**
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 196 885,13	44,33
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***2 700 000,00***	***2 700 000,00***	***1 196 885,13***	***44,33***
5152 - Teplo	**950 000,00**	**949 635,46**	**353 680,49**	**37,24**
5154 - Elektrická energie	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**719 394,00**	**47,96**
5157 - Teplá voda	**0,00**	**256,45**	**-256,45**	**-100,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**250 000,00**	**250 108,09**	**124 067,09**	**49,61**
531 Autoprovoz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 530 777,79	84,41
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***1 892 000,00***	***2 998 341,00***	***2 530 777,79***	***84,41***
5156 - Pohonné hmoty a maziva	**900 000,00**	**900 000,00**	**656 829,11**	**72,98**
5171 - Opravy a udržování	**900 000,00**	**1 056 341,00**	**1 015 344,42**	**96,12**
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**90 000,00**	**240 000,00**	**91 604,26**	**38,17**
6123 - Dopravní prostředky	**0,00**	**800 000,00**	**767 000,00**	**95,88**
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***0,00***	***495 574,00***	***495 083,60***	***99,90***
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**495 574,00**	**495 083,60**	**99,90**
14990 - Podpora prevence kriminality program č. 314080 investice	0,00	445 574,00	445 574,00	100,00
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	4 805 193,15	80,52
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	***4 706 000,00***	***5 967 990,00***	***4 805 193,15***	***80,52***
5131 - Potraviny	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 046,00**	**20,31**
5133 - Léky a zdravotnický materiál	**12 000,00**	**12 000,00**	**3 834,00**	**31,95**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**400 000,00**	**462 700,00**	**458 938,86**	**99,19**
5156 - Pohonné hmoty a maziva	**0,00**	**400,00**	**180,00**	**45,00**
5161 - Poštovní služby	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 223,00**	**20,38**
5162 - Služby elektronických komunikací	**40 000,00**	**40 000,00**	**34 400,00**	**86,00**
5163 - Služby peněžních ústavů	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 085,00**	**97,39**
5164 - Nájemné	**31 500,00**	**57 500,00**	**56 591,00**	**98,42**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	650 000,00	634 000,00	498 747,00	78,67
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 408 312,00	950 783,24	67,51
5171 - Opravy a udržování	250 000,00	1 094 678,00	885 193,56	80,86
5173 - Cestovné	53 000,00	107 000,00	106 708,00	99,73
5175 - Pohoštění	32 000,00	38 000,00	26 631,00	70,08
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	42 000,00	45 000,00	41 747,48	92,77
5361 - Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	127 000,00	126 922,00	99,94
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	882 500,00	653 400,00	414 647,49	63,46
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	20 000,00	15 887,30	79,44
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	5 194,00	34,63
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 053 000,00	1 053 000,00	1 049 934,22	99,71
5176 - Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	195 327,52	57,28
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	*400 000,00*	*341 000,00*	*195 327,52*	*57,28*
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	41 499,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	97 045,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	40 955,00	40 955,00	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	154 501,00	152 372,52	98,62
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	824 216,14	646 582,31	78,45
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	*823 000,00*	*824 216,14*	*646 582,31*	*78,45*
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	560 000,00	542 388,00	441 065,00	81,32
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	394 000,00	313 508,00	313 508,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	135 691,14	108 032,31	79,62
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	97 000,00	76 510,00	76 510,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	16 000,00	28 218,00	0,00	0,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 000,00	12 336,00	6 336,00	51,36

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	2 000,00	6 336,00	6 336,00	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**51 000,00**	**50 002,00**	**39 206,00**	**78,41**
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	35 000,00	27 767,00	27 767,00	100,00
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	**3 000,00**	**5 581,00**	**1 943,00**	**34,81**
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
551 - Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5511 - Požární ochrana - profesionální část	***0,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	75,72
5512 - Požární ochrana-dobrovolná část	***1 304 000,00***	***1 882 777,68***	***1 425 644,14***	***75,72***
5019 - Ostatní platy	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
5021 - Ostatní osobní výdaje	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
5132 - Ochranné pomůcky	**100 000,00**	**100 000,00**	**90 683,45**	**90,68**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**72 000,00**	**67 000,00**	**59 952,00**	**89,48**
5152 - Teplo	**300 000,00**	**288 442,44**	**228 637,45**	**79,27**
5154 - Elektrická energie	**180 000,00**	**194 154,02**	**72 785,87**	**37,49**
5156 - Pohonné hmoty a maziva	**60 000,00**	**60 000,00**	**40 342,28**	**67,24**
5162 - Služby elektronických komunikací	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 900,00**	**94,50**
5167 - Služby školení a vzdělávání	**35 000,00**	**35 040,00**	**20 987,00**	**59,89**
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	40,00	40,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	**144 000,00**	**182 102,00**	**148 787,64**	**81,71**
5171 - Opravy a udržování	**157 000,00**	**137 000,00**	**45 163,72**	**32,97**
5173 - Cestovné	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 623,00**	**50,82**
5175 - Pohoštění	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
5192 - Poskytnuté náhrady	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
6121 - Stavby	**0,00**	**555 823,66**	**555 823,66**	**100,00**
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**33 000,00**	**44 557,56**	**44 557,56**	**100,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**65 000,00**	**58 158,00**	**40 953,11**	**70,42**
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 447,40**	**96,32**
611 - Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
6112 - Zastupitelstva obcí	***444 000,00***	***556 231,87***	***467 875,00***	***84,12***

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	**444 000,00**	**556 231,87**	**467 875,00**	**84,12**
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	11 035 788,47	71,81
6112 - Zastupitelstva obcí	***15 408 000,00***	***15 367 000,00***	***11 035 788,47***	***71,81***
5019 - Ostatní platy	**100 000,00**	**100 000,00**	**73 189,23**	**73,19**
5021 - Ostatní osobní výdaje	**590 000,00**	**590 000,00**	**304 879,00**	**51,67**
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	**11 364 000,00**	**11 359 000,00**	**7 821 051,00**	**68,85**
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 850,00**	**36,17**
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**1 768 500,00**	**1 768 500,00**	**1 517 627,47**	**85,81**
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	**40 000,00**	**40 000,00**	**23 154,77**	**57,89**
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	**550 000,00**	**509 000,00**	**504 000,00**	**99,02**
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	**0,00**	**5 000,00**	**4 584,00**	**91,68**
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**965 500,00**	**965 500,00**	**776 453,00**	**80,42**
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	97,20
6118 - Volba prezidenta republiky	***300 000,00***	***2 602 392,73***	***2 529 569,03***	***97,20***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**0,00**	**172 882,00**	**172 882,00**	**100,00**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	172 882,00	172 882,00	100,00
5019 - Ostatní platy	**0,00**	**20 250,00**	**20 223,00**	**99,87**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	20 250,00	20 223,00	99,87
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**1 579 460,00**	**1 579 431,00**	**100,00**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 579 410,00	1 579 402,30	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**0,00**	**42 900,00**	**42 876,00**	**99,94**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	42 900,00	42 876,00	99,94
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	**0,00**	**6 850,00**	**6 846,00**	**99,94**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	6 850,00	6 846,00	99,94
5152 - Teplo	**0,00**	**6 652,25**	**6 652,25**	**100,00**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	6 652,25	6 652,25	100,00
5154 - Elektrická energie	**0,00**	**2 984,92**	**2 984,92**	**100,00**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 984,92	2 984,92	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	**0,00**	**2 970,00**	**2 962,53**	**99,75**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 970,00	2 962,53	99,75
5161 - Poštovní služby	**0,00**	**36 700,00**	**36 655,50**	**99,88**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	36 700,00	36 655,50	99,88
5162 - Služby elektronických komunikací	**0,00**	**1 900,00**	**1 853,00**	**97,53**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 900,00	1 853,00	97,53
5164 - Nájemné	**0,00**	**106 900,00**	**106 898,80**	**100,00**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	106 900,00	106 898,80	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	**300 000,00**	**236 308,00**	**163 901,12**	**69,36**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	164 000,00	163 901,12	99,94

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5173 - Cestovné	**0,00**	**2 700,00**	**2 616,00**	**96,89**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 700,00	2 616,00	96,89
5175 - Pohoštění	**0,00**	**217 400,00**	**217 320,00**	**99,96**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	216 200,00	216 120,00	99,96
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**0,00**	**142 000,00**	**141 975,27**	**99,98**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	142 000,00	141 975,27	99,98
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**0,00**	**355,56**	**355,56**	**100,00**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	355,56	355,56	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**7 580,00**	**7 575,08**	**99,94**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	7 580,00	7 575,08	99,94
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**0,00**	**15 600,00**	**15 561,00**	**99,75**
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	15 600,00	15 561,00	99,75
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17
6112 - Zastupitelstva obcí	***1 045 000,00***	***1 015 000,00***	***417 862,20***	***41,17***
5164 - Nájemné	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
5167 - Služby školení a vzdělávání	**380 000,00**	**380 000,00**	**37 873,00**	**9,97**
5169 - Nákup ostatních služeb	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 352,20**	**81,76**
5173 - Cestovné	**490 000,00**	**460 000,00**	**251 263,00**	**54,62**
5175 - Pohoštění	**125 000,00**	**125 000,00**	**101 860,00**	**81,49**
5194 - Výdaje na věcné dary	**0,00**	**10 000,00**	**4 222,00**	**42,22**
5176 - Účastnické úplaty na konference	**20 000,00**	**10 000,00**	**6 292,00**	**62,92**
617 - Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
6171 - Činnost místní správy	***12 267 000,00***	***13 413 606,00***	***12 354 684,12***	***92,11***
5163 - Služby peněžních ústavů	**2 000,00**	**2 000,00**	**996,20**	**49,81**
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	**12 220 000,00**	**13 366 606,00**	**12 308 687,92**	**92,09**
617 Platy a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
6171 - Činnost místní správy	***206 431 000,00***	***209 507 000,00***	***209 314 824,58***	***99,91***
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	**151 684 000,00**	**154 109 000,00**	**154 083 615,66**	**99,98**
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	4 845 156,00	4 845 156,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 713 619,00	9 713 619,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**185 000,00**	**183 390,00**	**99,13**
5024 - Odstupné	**730 000,00**	**630 000,00**	**623 462,00**	**98,96**
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	**37 804 000,00**	**38 265 000,00**	**38 254 618,12**	**99,97**
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 201 599,00	1 201 599,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 408 977,00	2 408 977,00	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	**1 650 000,00**	**1 634 000,00**	**1 630 127,50**	**99,76**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	69 737,00	69 737,00	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	**13 738 000,00**	**13 889 000,00**	**13 882 714,30**	**99,95**
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	436 064,00	436 064,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	874 227,00	874 227,00	100,00
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	**825 000,00**	**795 000,00**	**656 897,00**	**82,63**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	41 461,00	41 461,00	100,00
617 Energie	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
6171 - Činnost místní správy	***11 603 000,00***	***8 845 902,40***	***6 570 161,72***	***74,27***
5152 - Teplo	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 142 808,57**	**80,58**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	300 000,00	135 896,21	45,30
5154 - Elektrická energie	**7 100 000,00**	**4 342 902,40**	**2 916 466,05**	**67,15**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	300 000,00	73 176,75	24,39
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	**603 000,00**	**603 000,00**	**510 887,10**	**84,72**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	30 000,00	10 994,82	36,65
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
6171 - Činnost místní správy	***1 210 000,00***	***1 210 000,00***	***770 504,66***	***63,68***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**0,00**	**7 995,00**	**7 995,00**	**100,00**
5156 - Pohonné hmoty a maziva	**800 000,00**	**733 805,00**	**372 532,77**	**50,77**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	122 000,00	121 797,60	99,83
5164 - Nájemné	**170 000,00**	**202 000,00**	**201 754,08**	**99,88**
5169 - Nákup ostatních služeb	**70 000,00**	**93 000,00**	**92 949,16**	**99,95**
5171 - Opravy a udržování	**100 000,00**	**93 200,00**	**29 537,06**	**31,69**
5192 - Poskytnuté náhrady	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**60 000,00**	**60 000,00**	**48 986,59**	**81,64**
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 750,00**	**67,50**
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
6171 - Činnost místní správy	***17 350 300,00***	***19 570 300,00***	***19 560 352,46***	***99,95***
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	**100,00**	**100,00**	**3,80**	**3,80**
5042 - Odměny za užití počítačových programů	**1 000 000,00**	**2 267 836,00**	**2 267 835,70**	**100,00**
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	**0,00**	**124 200,00**	**124 026,25**	**99,86**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**1 770 000,00**	**2 337 903,00**	**2 337 902,09**	**100,00**
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	**5 000,00**	**1 000,00**	**265,15**	**26,52**
5154 - Elektrická energie	**200 000,00**	**84 358,00**	**84 164,73**	**99,77**
5162 - Služby elektronických komunikací	**1 205 000,00**	**957 592,00**	**957 589,92**	**100,00**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	20 000,00	20 146,00	20 145,27	100,00
5164 - Nájemné	**57 000,00**	**26 298,00**	**26 298,00**	**100,00**
5167 - Služby školení a vzdělávání	**0,00**	**3 500,00**	**3 448,50**	**98,53**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	**80 000,00**	**62 768,00**	**62 767,30**	**100,00**
5171 - Opravy a udržování	**292 000,00**	**521 724,00**	**521 722,35**	**100,00**
5172 - Podlimitní programové vybavení	**100 000,00**	**298 446,00**	**298 445,29**	**100,00**
6111 - Programové vybavení	**80 000,00**	**924 217,00**	**923 986,00**	**99,98**
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	**0,00**	**214 449,00**	**214 448,30**	**100,00**
6125 - Informační a komunikační technologie	**3 500 000,00**	**2 024 278,00**	**2 024 277,56**	**100,00**
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**300 000,00**	**490 453,00**	**490 451,45**	**100,00**
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	**8 755 000,00**	**9 225 078,00**	**9 216 620,07**	**99,91**
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	14 714,00	14 713,60	100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	**6 200,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**100,00**
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
6171 - Činnost místní správy	***90 000,00***	***90 000,00***	***85 195,00***	***94,66***
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	**90 000,00**	**90 000,00**	**85 195,00**	**94,66**
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09
6171 - Činnost místní správy	***65 000,00***	***65 000,00***	***59 857,00***	***92,09***
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	**65 000,00**	**65 000,00**	**59 857,00**	**92,09**
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
6171 - Činnost místní správy	***175 000,00***	***175 000,00***	***171 614,44***	***98,07***
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	**175 000,00**	**175 000,00**	**171 614,44**	**98,07**
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
6171 - Činnost místní správy	***275 000,00***	***275 000,00***	***249 405,00***	***90,69***
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	**275 000,00**	**275 000,00**	**249 405,00**	**90,69**
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
6171 - Činnost místní správy	***0,00***	***8 895 720,00***	***26 620,00***	***0,30***
6121 - Stavby	**0,00**	**8 895 720,00**	**26 620,00**	**0,30**
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
5169 - Nákup ostatních služeb	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26
6171 - Činnost místní správy	***11 682 000,00***	***16 338 099,84***	***13 765 749,41***	***84,26***
5131 - Potraviny	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5132 - Ochranné pomůcky	**75 000,00**	**45 000,00**	**35 248,75**	**78,33**
5133 - Léky a zdravotnický materiál	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 825,00**	**96,50**
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**145 000,00**	**938 580,00**	**877 604,91**	**93,50**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	-1 314,33	-131,43
5161 - Poštovní služby	1 756 000,00	1 756 000,00	1 663 880,50	94,75
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	338 000,00	259 424,00	76,75
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 375 000,00	1 299 014,46	94,47
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	250 000,00	205 620,00	82,25
5169 - Nákup ostatních služeb	3 614 000,00	3 636 249,44	3 112 525,45	85,60
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	290 000,00	342 000,00	269 966,00	78,94
5171 - Opravy a udržování	1 161 000,00	4 057 463,20	3 847 725,22	94,83
5173 - Cestovné	900 000,00	875 910,00	791 817,23	90,40
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	102 100,00	65 443,00	64,10
5175 - Pohoštění	90 000,00	89 300,00	88 217,00	98,79
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
5182 - Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	87 000,00	68 788,00	14 309,00	20,80
5194 - Výdaje na věcné dary	40 000,00	41 600,00	41 477,00	99,70
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	40 000,00	40 000,00	39 905,00	99,76
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	210 900,00	110 800,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	993 402,40	57 402,40	5,78
15974 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 370 000,00	1 267 156,80	1 129 919,62	89,17
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	23 281,00	23 121,87	99,32
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	467 000,00	467 000,00	418 230,45	89,56
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	212,00	212,00	100,00
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	86 438,00	62 657,50	72,49
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 938,00	9 714,50	97,75
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100 200,00	300,00	0,30
5176 - Účastnické úplaty na konference	45 000,00	80 000,00	59 773,25	74,72
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	154 032,63	0,00	0,00
6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	***0,00***	***154 032,63***	***0,00***	***0,00***
6125 - Informační a komunikační technologie	0,00	154 032,63	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	154 032,63	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky	0,00	211 542,09	0,00	0,00
6222 - Rozvojová zahraniční pomoc	***0,00***	***211 542,09***	***0,00***	***0,00***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	211 542,09	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	211 542,09	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
5175 - Pohoštění	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
5194 - Výdaje na věcné dary	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	***295 000,00***	***295 000,00***	***257 150,29***	***87,17***
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	**0,00**	**64 122,00**	**64 122,00**	**100,00**
5163 - Služby peněžních ústavů	**295 000,00**	**230 878,00**	**193 028,29**	**83,61**
632 - Pojištění funkčně nespecifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	***6 069 200,00***	***6 069 200,00***	***5 660 229,00***	***93,26***
5163 - Služby peněžních ústavů	**5 600 000,00**	**5 599 500,00**	**5 191 029,00**	**92,71**
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	**469 200,00**	**469 700,00**	**469 200,00**	**99,89**
639 - Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92
6399 - Ostatní finanční operace	***15 000 000,00***	***43 431 490,00***	***34 709 664,97***	***79,92***
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	**0,00**	**20 031 490,00**	**20 031 490,00**	**100,00**
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	**15 000 000,00**	**23 400 000,00**	**14 678 174,97**	**62,73**
640 - Ostatní činnosti				
640 Rezerva	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	***100 000 000,00***	***74 884 956,10***	***0,00***	***0,00***
5901 - Nespecifikované rezervy	**100 000 000,00**	**74 884 956,10**	**0,00**	**0,00**
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	99 666 464,72	984 365,35	0,99
6402 - Finanční vypořádání	***1 000 000,00***	***1 206 990,38***	***852 865,35***	***70,66***
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	**1 000 000,00**	**1 072 071,00**	**717 945,97**	**66,97**
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	72 071,00	72 071,00	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 810,59	10 810,59	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	61 260,41	61 260,41	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	496 637,20	496 637,20	100,00
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	149 237,77	149 237,77	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	**0,00**	**134 919,38**	**134 919,38**	**100,00**

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	120 771,00	120 771,00	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	18 115,65	18 115,65	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	102 655,35	102 655,35	100,00
33166 - Soutěže	0,00	14 148,38	14 148,38	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	***0,00***	***98 459 474,34***	***131 500,00***	***0,13***
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	**0,00**	**98 457 974,34**	**130 000,00**	**0,13**
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Celkový součet	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**67,53**

FINANCOVÁNÍ	SR	UR	Skutečnost	%
8 - Financování				
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
bez §	***85 735 000,00***	***862 385 305,07***	***-200 345 709,06***	***-23,23***
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	**0,00**	**2 057 000 000,00**	**2 057 000 000,00**	**100,00**
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	**0,00**	**-1 854 000 000,00**	**-1 854 000 000,00**	**100,00**
8115 - Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	**85 735 000,00**	**659 385 305,07**	**-403 345 709,06**	**-61,17**
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00
bez §	***0,00***	***0,00***	***2 099 691,71***	***0,00***
8902 - Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	**0,00**	**0,00**	**35 841,37**	**0,00**
8901 - Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	**0,00**	**0,00**	**2 063 850,34**	**0,00**
Celkový součet	**85 735 000,00**	**862 385 305,07**	**-198 246 017,35**	**-22,99**

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-85 735 000,00	-862 385 305,07	198 246 017,35	-22,99

XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2-12 M

Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni **31. 12. 2023** byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 257 ze dne 13. 5. 2024.

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:
- Rozvaha,
- Výkaz zisku a ztráty,
- Přehled o peněžních tocích,
- Přehled o změnách vlastního kapitálu,
- Příloha k účetní závěrce.

Na informačním portále https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00297534/ucetni-zaverka/rozvaha?rad=t&obdobi=2312 jsou zveřejněny výše uvedené výkazy statutárního města Karviné.

Pro hodnocení plnění rozpočtu statutárního města Karviné je sestavován finanční výkaz Fin 2-12 M.

Ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření statutárního města Karviné po zdanění ve výši 212 mil. 516,19 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **198 mil. 246,02 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **212 mil. 516,19 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účtování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

Do nákladů nepatří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů může jít vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody, ale to není výdajem. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období). Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). Do nákladů nejdou zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv, ale uhrazeny ve výdajích byly. Do výnosů nejdou dotace na pořízení dlouhodobého majetku, ale v příjmech jsou. Opravná položka k pohledávkám a obdobně i např. přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu - tržní cenu - k 31. 12. se neprojeví ihned v toku hotovosti, ale jen ve výnosech a nákladech.

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00297534**
Název: **Statutární město Karviná**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Kontaktní údaje

telefon **596387230**
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zastupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			**8 183 861 980,06**	**1 623 731 421,07**	**6 560 130 558,99**	**6 510 647 078,09**
A.	**Stálá aktiva**		**6 371 665 963,00**	**1 536 324 819,08**	**4 835 341 143,92**	**5 087 288 697,51**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**52 130 700,12**	**45 760 627,19**	**6 370 072,93**	**9 744 449,39**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	39 886 849,19	33 888 110,26	5 998 738,93	8 485 967,39
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 923 912,93	7 923 912,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 319 938,00	3 948 604,00	371 334,00	1 258 482,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**5 977 995 683,73**	**1 490 299 795,97**	**4 487 695 887,76**	**4 327 481 619,32**
1.	Pozemky	031	271 240 835,32		271 240 835,32	271 756 297,25
2.	Kulturní předměty	032	23 721 997,70		23 721 997,70	23 721 997,70
3.	Stavby	021	5 088 831 757,25	1 210 558 075,46	3 878 273 681,79	3 859 109 989,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	160 060 210,95	124 156 848,53	35 903 362,42	43 214 058,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	155 495 040,98	155 495 040,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 729 887,83	89 831,00	1 640 056,83	581 899,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	64 868 478,71		64 868 478,71	70 956 140,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	87 496,99		87 496,99	480 219,99
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	211 959 978,00		211 959 978,00	57 661 016,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**305 603 974,72**		**305 603 974,72**	**299 463 696,42**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	304 457 274,72		304 457 274,72	298 316 996,42
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 146 700,00		1 146 700,00	1 146 700,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**35 935 604,43**	**264 395,92**	**35 671 208,51**	**450 598 932,38**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	768 897,00		768 897,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 078 145,51		4 078 145,51	3 951 934,38
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 264 395,92	264 395,92	4 000 000,00	6 000 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	26 824 166,00		26 824 166,00	440 646 998,00
B. Oběžná aktiva			**1 812 196 017,06**	**87 406 601,99**	**1 724 789 415,07**	**1 423 358 380,58**
I.	**Zásoby**		**4 137 943,98**		**4 137 943,98**	**4 310 385,14**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 366 842,02		2 366 842,02	2 412 705,81
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 756 601,96		1 756 601,96	1 279 464,30
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	14 500,00		14 500,00	618 215,03
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**388 920 029,41**	**87 406 601,99**	**301 513 427,42**	**406 369 627,75**
1.	Odběratelé	311	14 919 311,63	11 470 608,54	3 448 703,09	2 325 146,18
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 503 372,02		21 503 372,02	11 089 622,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 543 753,30	75 893 794,03	17 649 959,27	17 996 806,18
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 675 744,85		2 675 744,85	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	96,20		96,20	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 764 000,00		5 764 000,00	5 764 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 000,00		12 000,00	4 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	162 818 476,06		162 818 476,06	60 609 360,42
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 625 501,04		6 625 501,04	9 080 007,36
31.	Příjmy příštích období	385	40 833,37		40 833,37	58 321,21
32.	Dohadné účty aktivní	388	64 918 259,09		64 918 259,09	84 924 710,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 098 681,85	42 199,42	16 056 482,43	214 517 653,46

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 419 138 043,67**		**1 419 138 043,67**	**1 012 678 367,69**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				1 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	50 410 808,41		50 410 808,41	46 257 393,24
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 366 915 487,86		1 366 915 487,86	963 316 077,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 630 374,27		1 630 374,27	1 884 075,63
15.	Ceniny	263	180 600,00		180 600,00	220 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	773,13		773,13	321,38

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			**6 560 130 558,99**	**6 510 647 078,09**
C. Vlastní kapitál			6 147 767 766,67	**5 845 214 615,80**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		4 251 038 720,88	**4 162 103 721,17**
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 900 957 833,52	3 908 870 205,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 003 710 267,78	1 007 822 657,42
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-836 523 535,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	186 744 425,11	85 430 017,82
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 850 269,66	-3 495 623,98
II.	**Fondy účetní jednotky**		1 399 718,55	**297 758,25**
6.	Ostatní fondy	419	1 399 718,55	297 758,25
III.	**Výsledek hospodaření**		1 895 329 327,24	**1 682 813 136,38**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	212 516 190,86	-21 115 095,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 682 813 136,38	1 703 928 231,53
D. Cizí zdroje			412 362 792,32	**665 432 462,29**
I.	**Rezervy**		30 532 903,45	**27 486 260,65**
1.	Rezervy	441	30 532 903,45	27 486 260,65
II.	**Dlouhodobé závazky**		31 889 429,83	**56 620 989,90**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 146 959,59	17 402 119,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 198 396,10	1 226 407,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 544 074,14	37 992 462,71
III.	**Krátkodobé závazky**		349 940 459,04	**581 325 211,74**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 834 199,78	18 063 696,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 826 988,00	18 783 880,00
8.	Závazky z dělené správy	325	77 300,00	52 300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 076 965,00	12 777 742,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	38 645,72	39 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 935 753,00	4 753 581,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 156 067,00	2 073 826,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 255 734,00	1 186 838,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 890 963,00	9 008 681,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	900 000,00	4 950 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		251 388,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 248 403,23	15 856 536,97
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	325 855,21	360 020,51

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 176 076,73	474 060 148,49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 197 508,37	19 107 373,42

Výkaz zisku a ztráty

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00297534**
Název: **Statutární město Karviná**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Kontaktní údaje

telefon **596387230**
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**1 314 084 894,99**		**1 380 395 277,90**	
I.	**Náklady z činnosti**		**842 405 675,74**		**841 345 769,96**	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 343 339,18		6 836 678,66	
2.	Spotřeba energie	502	43 996 786,33		29 488 430,16	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 135 085,65		2 203 352,67	
4.	Prodané zboží	504	369 697,27		224 627,37	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	142 030 215,50		142 970 975,85	
9.	Cestovné	512	1 195 638,09		845 770,19	
10.	Náklady na reprezentaci	513	266 992,00		346 464,00	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	208 649 297,88		207 055 610,91	
13.	Mzdové náklady	521	215 807 559,23		202 963 291,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	70 516 034,77		66 094 492,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	845 288,00		786 654,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15 678 994,67		14 170 288,31	
17.	Jiné sociální náklady	528	343 400,00		297 904,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532			5 978,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	80 528,00		53 693,55	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1 839,64	
23.	Jiné pokuty a penále	542			51 000,00	
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	1 114 543,48		1 090 066,74	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			25 730 966,21	
27.	Tvorba fondů	548	3 960,24		3 575,29	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	106 971 396,06		106 155 851,34	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 687 636,00		4 930 996,00	
31.	Prodané pozemky	554	228 091,57		1 860 795,86	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 046 642,80		3 600 000,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-9 832 720,35		1 838 949,60	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	16 111 288,44		8 037 234,83	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 563 677,75		8 297 835,49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 252 303,18		5 402 448,29	
II.	**Finanční náklady**		**205 550,85**		**483 628,27**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	205 550,85		300 239,59	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			183 388,68	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**		**444 923 059,40**		**515 216 047,67**	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	444 923 059,40		515 216 047,67	
V.	**Daň z příjmů**		**26 550 609,00**		**23 349 832,00**	
1.	Daň z příjmů	591	26 550 609,00		23 349 832,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			**1 526 601 085,85**		**1 359 280 182,75**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**144 883 788,55**		**133 114 177,43**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 608 264,40		14 258 557,37	
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 924 228,27		28 304 026,77	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	295 178,98		171 835,62	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 375 796,85		9 322 768,65	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 396 498,73		6 274 682,77	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 550 930,00		2 691 605,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 029 799,62		17 684,80	
10.	Jiné pokuty a penále	642	13 073 095,55		12 652 255,52	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	558,01		992,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	3 126 100,00		3 563 400,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	3 306 237,50		1 937 462,04	
16.	Čerpání fondů	648	1 959,60		1 995,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59 195 141,04		53 916 911,29	
II.	**Finanční výnosy**		**80 169 379,00**		**55 858 152,30**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	80 061 516,23		54 727 575,22	
3.	Kurzové zisky	663	90 012,77		148 608,08	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			981 969,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	17 850,00			
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**117 592 335,17**		**119 887 416,70**	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	117 592 335,17		119 887 416,70	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**1 183 955 583,13**		**1 050 420 436,32**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	223 798 349,50		191 043 070,53	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	306 493 205,99		233 334 841,46	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	515 857 813,52		497 167 992,80	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	61 518 380,84		60 509 511,52	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	76 287 833,28		68 365 020,01	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		239 066 799,86		2 234 736,85	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		212 516 190,86		-21 115 095,15	

Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00297534**
Název: **Statutární město Karviná**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Kontaktní údaje

telefon **596387230**
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**1 012 678 367,69**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**170 045 980,04**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**239 066 799,86**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	**73 646 005,30**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	106 971 396,06
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-9 832 720,35
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 046 642,80
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 516 609,93
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-17 850,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-22 004 853,28
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	**-142 684 675,12**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	114 667 147,18
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-257 524 263,46
A.II.3.	Změna stavu zásob	172 441,16
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	**17 850,00**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-170 769 075,74**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-177 219 801,24**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**6 450 725,50**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	6 450 725,50
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**407 182 771,68**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	**16 983 222,38**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	**-24 731 560,07**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	**414 931 109,37**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**406 459 675,98**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**1 419 138 043,67**

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00297534**
Název: **Statutární město Karviná**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Kontaktní údaje

telefon **596387230**
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
-.	**VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM**	**5 845 214 615,80**	**1 754 020 663,20**	**1 451 467 512,33**	**6 147 767 766,67**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**4 162 103 721,17**	**138 964 258,16**	**50 029 258,45**	**4 251 038 720,88**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**3 908 870 205,78**	**3 283 113,28**	**11 195 485,54**	**3 900 957 833,52**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			5 376 837,10	
3.	Bezúplatné převody		91 042,82		
4.	Investiční transfery		2 415 192,00	5 041 776,00	
5.	Dary				
6.	Ostatní		776 878,46	776 872,44	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**1 007 822 657,42**	**26 806 094,22**	**30 918 483,86**	**1 003 710 267,78**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			3 012 459,88	
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		26 806 094,22		
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			27 906 023,98	
6.	Ostatní				
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**-836 523 535,87**			**-836 523 535,87**
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**85 430 017,82**	**108 875 050,66**	**7 560 643,37**	**186 744 425,11**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		6 140 278,30		
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		102 734 772,36	7 560 643,37	

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
	3. Ostatní				
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	**-3 495 623,98**		**354 645,68**	**-3 850 269,66**
	1. Opravy minulého účetního období			354 645,68	
	2. Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky		**297 758,25**	**15 410 678,84**	**14 308 718,54**	**1 399 718,55**
C. Výsledek hospodaření		**1 682 813 136,38**	**1 599 645 726,20**	**1 387 129 535,34**	**1 895 329 327,24**
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00297534**
Název: **Statutární město Karviná**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Kontaktní údaje

telefon **596387230**
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Bezúplatná zřízení věcných břemen ve prospěch města jsou vykazována na syntetickém účtu 401 tak, jako všechen bezúplatně převzaty, přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek.

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Hospodářská činnost - není vymezena.
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný.
Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.
Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2022 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti

Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč.
Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorevizím, apod.).
Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.
Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou v případě dosažení hranice významnosti.
Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů
Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence - kromě Bytového družstva Karviná - zde se majetkový podíl nepřeceňuje. Oceňovací rozdíl je na účtu 407.
Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, apod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.
Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů.
V souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. je na SÚ 139 účtováno o majetku pořízeném za účelem bezúplatného předání jiné než vybrané účetní jednotce (např. stavby na cizím pozemku, kdy dle smluv se vlastníkem stává vlastník pozemku).
SMK účtuje o veškerých pohledávkách a závazcích týkajících se správy bytového fondu. Byly navedeny zůstatky účtů záloh, pohledávek a závazku, došlo k převzetí bankovního účtu, na který nájemci platí nájem a zálohy na služby a další obraty týkající se bytového fondu. Na SÚ 324 je účtováno o uhrazených zálohách na služby, které jsou v následujícím období nájemcům vyúčtovány. Náklady služeb, které budou při vyúčtování rozúčtovány jednotlivým nájemcům, jsou účtovány na SÚ 377 v analytickém členění dle služby a dle daného účetního období.
SMK zajišťuje veškeré činnosti v oblasti IT i pro zřízené PO, nově pořízený majetek, který je umístěn na PO, je v evidenci SMK - rozlišen dle jednotlivých středisek. Dané PO majetek mají ve výpůjčce.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**1 897 099 413,09**	**1 880 968 252,87**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 734,00	38 734,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 411 400,18	4 553 473,81
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 892 649 278,91	1 876 376 045,06
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé**		**389 267 622,58**	**343 538 137,24**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	7 476 757,58	77 266,34
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	381 790 865,00	343 460 870,90
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**3 378 335,00**	**5 835 335,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		269 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	2 791 000,00	4 979 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		

6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947	587 335,00	587 335,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé**		**24 737 301,39**	**68 359 516,44**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	1 526 032,93	2 963 358,02
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	23 211 268,46	65 396 158,42
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**58 369 551,04**	**59 976 492,52**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	100 877,04	201 754,08
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		100 877,04
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	58 268 674,00	59 673 861,40
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a**		**203 298,28**	**203 298,28**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	203 298,28	203 298,28
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 492 734 689,30	1 552 006 305,51

A.5	**Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO
V účetním období nedošlo k vzájemnému zúčtování pohledávky a dluhu ve významné částce.		0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	26 806 094,22	27 652 635,66
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	27 906 023,98	28 376 089,35

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO
875 ks		875,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.6.	Snížení hodnoty - vyřazení územních plánů a studií ve výši 5 662 tis. Kč	
A.II.10.	Zvýšení hodnoty - přeceněnní reálnou hodnotou majetek areál letního koupaliště ve výši 154 276 tis. Kč	
A.II.3.	Snížení hodnoty - vyřazení majetku - fyzická likvidace bývalé ZŠ Nejedlého 6 486 tis. Kč Zvýšení hodnoty - zařazení do majetku - akce Stavební úpravy ul. Březová 24 423 tis. Kč Zvýšení hodnoty - most přes Louckou Mlýnku 8 001 tis. Kč Snížení hodnoty - přecenění reálnou hodnotou areál letního koupaliště 141 643 tis. Kč Zvýšení hodnoty zařazení TZ polikliniky 92 197 tis. Kč	
A.II.4.	Snížení hodnoty přecenění majetku reálnou hodnotou areál letního koupaliště ve výši 10 598 tis. Kč	
A.II.8.	Snížení hodnoty - zavedení do majetku - akce Stavební úpravy ul. Březová ve výši 24 523 tis. Kč Zvýšení hodnoty - akce budova čp. 2379 (poliklinika) ve výši 82 922 tis. Kč Snížení hodnoty - zavedení do majetku akce budova čp. 2379 (poliklinika) ve výši 90 132 tis. Kč Zvýšení hodnoty - akce Dětské dopravní hřiště - 21 674 tis. Kč	

A.IV.6.	Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery zejména: ČSAD 8 449 tis. Kč MFK Karviná a.s. 12 000 tis. Kč Městský fotbalový klub Karviná z.s. 5 600 tis. Kč Vyúčtovaná dlouhodobá záloha na transfer - STaRS s.r.o. ve výši 400 500 tis. Kč na výstavbu krytého bazénu
B.II.28.	Poskytnuté zálohy na transfery 192 096 tis. Kč, zejména pro vlastní PO ve výši 87 661 tis. Kč Vyúčtování záloh ve výši 89 887 tis. Kč
B.II.32.	Snížení hodnoty odúčtování dohadné položky k investičním transferům 51 577 tis. Kč Snížení hodnoty odúčtování dohadné položky k neinvestičním transferům 21 648 tis. Kč
B.II.33.	Snížení zůstatku oproti minulému roku - neuzavření terminovaných vkladů - dealingů u peněžních ústavů
B.II.4.	zvýšení hodnoty - zálohy na elektrickou energii 15 016 tis. Kč
B.II.6.	poskytnutí návratné finanční výpomoci Galaxie centrum pomoci
C.I.3.	Snížení hodnoty o rozpouštěné transfery na investice ve výši 27 906 tis. Kč
C.I.6.	Zvýšení hodnoty - přeceněnní reálnou hodnotou majetek areál letního koupaliště ve výši 102 712 tis. Kč Zvýšení hodnoty - reálná hodnota u obchodního podílu v obchodních společnostech ve výši 6 140 tis. Kč
D.II.8.	Vyúčtování přijatých dotací 21 133 tis. Kč
D.III.32	Přijaté zálohy ve výši 34 745 tis. Kč - zejména Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 13 840 tis. Kč Vyúčtování dotací ve výši 24 353 tis. Kč
D.III.37	Snížení hodnoty - odúčtování dohadné položky na daň z příjmu za město ve výši 24 746 tis. Kč a zároveň zaúčtování dohadné oložky na daň z příjmů za město za rok 2023 ve výši 31 265 tis. Kč Snížení hodnoty - odúčtování dohadné položky k transferům 441 792 tis. Kč
D.III.7.	Zejména zálohy na služby bytový fond a nebytové prostory 21 814 tis. Kč Snížení hodnoty - zejména vyúčtování služeb (bytový fond) za rok 2022

E.2.	**Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.12.	Audity, konzultace, poradenství 3 443 tis. Kč Náklady na majetek ve vypůjčce 3 418 tis. Kč ostatní služby 191 196 tis. Kč	
A.I.2.	Zvýšení hodnoty oproti minulému roku - elektrické energie 27 080 tis. Kč a teplo 16 422 tis. Kč	
A.I.32.	Tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 3 600 tis. Kč a průběžné čerpání rezervy	
A.I.33.	Odúčtování opravné položky u uhrazené pohledávky a odúčtování opravných položek u odepsaných pohledávek	
A.I.34.	Vyřazené pohledávky - prekluze	
A.I.36.	Zejména pojištění 5 205 tis. Kč	
A.III.2.	Vlastní PO 200 334 tis. Kč Ostatní subjekty 234 345 tis. Kč Kraj 5 698 tis. Kč	
A.V.1.	Zaúčtování daně z příjmů za město ve výši 24 746 tis. Kč, zároveň odúčtování dohadné položky ve výši 20 031 tis. Kč zaúčtování odhadu daně z příjmů za město za ok 2023 vevýši 31 265 tis. Kč	
B.I.17.	Zejména příspěvek OKD 40 000 tis. Kč	
B.I.9.	Smluvní pokuta ve výši 2 030 tis. Kč	
B.II.2.	Zejména úroky z terminovaných vkladů (dealingů) 10 546 tis. Kč a ze spořících účtů 69 460 tis. Kč	
B.IV.2.	předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 ve výši 54 662 tis. Kč Rozpuštění transferů na investice ve výši 27 906 tis. Kč	
B.V.6.	Zejména daň z hazardních her 67 106 tis. Kč Úhrady z dob. prostor 8 793 tis. Kč	

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.2.	snížení v důsledku odúčtování opravných položek u uhrazené poheldávky a odepsaných pohleávek	

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.4.	Příspěvky do fondu investic 5 042 tis. Kč	
A.III.5.	Rozpouštění transferů na investice 27 906 tis. Kč	
A.VI.1.	Přeceněnní reálnou hodnotou majetkové účati v městských společnsotech	
A.VI.2.	Přeceněnní majetku areál letního koupaliště na reálnou hodnotu	

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**297 758,25**
G.II.	**Tvorba fondu**	**15 410 078,84**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	15 406 118,60
4.	Ostatní tvorba fondu	3 960,24
G.III.	**Čerpání fondu**	**14 308 118,54**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 399 718,55**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**5 088 831 757,25**	**1 210 558 075,46**	**3 878 273 681,79**	**3 859 109 989,90**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	411 881 466,61	105 145 813,00	306 735 653,61	309 783 229,54
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 067 817 503,35	256 190 400,00	811 627 103,35	731 332 178,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	57 917 137,90	25 896 086,00	32 021 051,90	32 694 611,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 383 855 604,88	330 312 403,80	1 053 543 201,08	1 027 449 583,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 491 847 513,65	239 399 019,20	1 252 448 494,45	1 270 177 284,45
G.6.	Ostatní stavby	675 512 530,86	253 614 353,46	421 898 177,40	487 673 102,44

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**271 240 835,32**		**271 240 835,32**	**271 756 297,25**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 018,83		1 535 018,83	1 535 018,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	99 631 494,63		99 631 494,63	99 648 033,13
H.4.	Zastavěná plocha	53 382 427,12		53 382 427,12	54 347 115,81
H.5.	Ostatní pozemky	116 691 894,74		116 691 894,74	116 226 129,48

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		183 388,68
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		183 388,68
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		981 969,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		981 969,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00297534**
Název: **Statutární město Karviná**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

Kontaktní údaje

telefon **596387230**
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Osoba odpovědná za účetnictví

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	144 000 000,00	144 000 000,00	170 585 285,30	118,5	118,5
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	13 693 069,85	228,2	228,2
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000 000,00	20 000 000,00	39 519 994,35	197,6	197,6
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	180 000 000,00	180 000 000,00	286 461 715,99	159,1	159,1
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		20 031 490,00	20 031 490,00		100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,8	122,8
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	50 000,00	50 000,00	186 016,45	372,0	372,0
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	20 888,00	1044,4	1044,4
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 930 468,23	87,7	87,7
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	261 360,00	130,7	130,7
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020 000,00	1 020 000,00	2 516 302,00	246,7	246,7
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání			1 113 964,67		
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 138 700,00	134,0	134,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 793 170,45	87,9	87,9
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených			25 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	140,0	140,0
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000 000,00	7 000 000,00	7 311 937,85	104,5	104,5
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			84,45		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	35 000 000,00	35 000 000,00	59 793 932,08	170,8	170,8
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,5	102,5
0000	1704	Příjem z příslušenství daní a poplatků			163 337,95		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob			2 000 000,00		
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob		4 970 792,15	4 970 792,15		100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 292 400,00	2 292 400,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	54 662 200,00	54 662 200,00	54 662 200,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		8 380 870,10	8 380 870,10		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		65 732 826,22	65 732 826,22		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	90 515,00	90 515,00	90,5	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 861 675,79	17 861 675,79		100,0
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních or		955 733,89	955 733,89		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		713 609,29	713 609,29		100,0
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		154 032,63	154 032,63		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		29 551 642,45	29 551 642,45		100,0
0000	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí		1 114 695,14	1 114 695,14		100,0
Celkem za 0000		**Nezadaná hodnota**	**947 782 200,00**	**1 099 532 482,66**	**1 388 779 701,49**	**146,5**	**126,3**
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			21 327,00		
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			27 200,00		
Celkem za 1014		**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**			**48 527,00**		
2123	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 158 375,43	82,7	82,7
Celkem za 2123		**Podpora rozvoje průmyslových zón**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 158 375,43**	**82,7**	**82,7**
2141	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	1 941,00	12,9	12,9
Celkem za 2141		**Vnitřní obchod**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 941,00**	**12,9**	**12,9**
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			394,00		
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	61 000,00	61 000,00	224 495,02	368,0	368,0
2143	2322	Příjem z pojistných plnění		26 830,00	26 830,00		100,0
Celkem za 2143		**Cestovní ruch**	**61 000,00**	**87 830,00**	**251 719,02**	**412,7**	**286,6**
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	133 859,92	103,0	103,0
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	45 288,26	181,2	181,2
Celkem za 2169		**Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách**	**155 000,00**	**155 000,00**	**179 148,18**	**115,6**	**115,6**
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	36 240,00	88,4	88,4
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		28 851,00	36 096,00		125,1
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		500 696,53	500 696,53		100,0
Celkem za 2212		**Silnice**	**41 000,00**	**570 547,53**	**573 032,53**	**1397,6**	**100,4**
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	805 000,00	805 000,00	1 481 949,95	184,1	184,1
Celkem za 2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**805 000,00**	**805 000,00**	**1 481 949,95**	**184,1**	**184,1**
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 490,00		
Celkem za 2229		**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**			**2 490,00**		
2292	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 2292		**Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková**		**50 000,00**	**50 000,00**		**100,0**
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 080 000,00	2 080 000,00	2 211 402,90	106,3	106,3
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	168 939,00	160,9	160,9
Celkem za 2299		**Ostatní záležitosti v dopravě**	**2 185 000,00**	**2 185 000,00**	**2 380 341,90**	**108,9**	**108,9**
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			2 611,00		
Celkem za 2310		**Pitná voda**			**2 611,00**		
2321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 500 000,00	5 500 000,00	6 255 873,20	113,7	113,7
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		599 337,20	553 357,20		92,3
Celkem za 2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**5 500 000,00**	**6 099 337,20**	**6 809 230,40**	**123,8**	**111,6**
2510	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 686,00	64,6	64,6
2510	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	38 048,00	95,1	95,1
2510	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			450,00		
2510	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 640,20	2 640,20		100,0
Celkem za 2510		**Podpora podnikání**	**55 000,00**	**57 640,20**	**50 824,20**	**92,4**	**88,2**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		2 415 192,00	2 415 192,00		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 288 493,62		
Celkem za 3113		**Základní školy**		**2 415 192,00**	**3 703 685,62**		**153,3**
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			20 000,00		
3119	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 500,00		
Celkem za 3119		**Ostatní záležitosti základního vzdělávání**			**21 500,00**		
3211	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		70 000,00	240 133,97		343,0
Celkem za 3211		**Vysoké školy**		**70 000,00**	**240 133,97**		**343,0**
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			121,00		
Celkem za 3233		**Střediska volného času**			**121,00**		
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			101,90		
Celkem za 3314		**Činnosti knihovnické**			**101,90**		
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			296 103,85		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		888 094,68	888 094,68		100,0
Celkem za 3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**15 000,00**	**903 094,68**	**1 199 198,53**	**7994,7**	**132,8**
3321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	512 000,00	512 000,00	909 099,00	177,6	177,6
3321	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	11 442,00	127,1	127,1
3321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	44 228,00	176,9	176,9
Celkem za 3321		**Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků**	**546 000,00**	**546 000,00**	**964 769,00**	**176,7**	**176,7**
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 051 094,00	1 051 094,00		100,0
Celkem za 3322		**Zachování a obnova kulturních památek**		**1 051 094,00**	**1 051 094,00**		**100,0**
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	345 515,50	62,8	62,8
Celkem za 3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**550 000,00**	**550 000,00**	**345 515,50**	**62,8**	**62,8**
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165 000,00	165 000,00	190 000,00	115,2	115,2
3399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 000,00		
Celkem za 3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**165 000,00**	**165 000,00**	**191 000,00**	**115,8**	**115,8**
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 930 000,00	2 630 000,00	2 824 692,56	146,4	107,4
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	475 149,85	92,8	92,8
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		41 058,00	41 058,00		100,0
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200 680,94	200 680,94		100,0
Celkem za 3412		**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**2 442 000,00**	**3 383 738,94**	**3 541 581,35**	**145,0**	**104,7**
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		215 390,00	215 390,00		100,0
Celkem za 3419		**Ostatní sportovní činnost**		**215 390,00**	**215 390,00**		**100,0**
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	51 668,53	126,0	126,0
3421	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	192 000,00	192 000,00	271 666,20	141,5	141,5
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		32 671,92	45 671,92		139,8
Celkem za 3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**233 000,00**	**265 671,92**	**369 006,65**	**158,4**	**138,9**
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	32 724,18	81,8	81,8
3429	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	61 956,00	112,6	112,6
3429	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,1	100,1
3429	2322	Příjem z pojistných plnění		11 132,00	11 132,00		100,0
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			297,42		
Celkem za 3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**126 000,00**	**137 132,00**	**137 145,44**	**108,8**	**100,0**
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 900 000,00	1 900 000,00	2 246 087,54	118,2	118,2
3511	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 441 937,96	114,7	114,7
3511	2322	Příjem z pojistných plnění		2 356,00	15 057,00		639,1
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 277,42		
Celkem za 3511		**Všeobecná ambulantní péče**	**4 900 000,00**	**4 902 356,00**	**5 704 359,92**	**116,4**	**116,4**
3526	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			24 550,00		
Celkem za 3526		**Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria**			**24 550,00**		
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			12 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3541		**Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi**			**12 000,00**		
3599	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		60 000,00	214 000,00		356,7
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			217 760,00		
Celkem za 3599		**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		**60 000,00**	**431 760,00**		**719,6**
3611	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			150 000,00		
Celkem za 3611		**Podpora individuální bytové výstavby**			**150 000,00**		
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 500 000,00	16 500 000,00	22 422 870,68	135,9	135,9
3612	2131	Příjem z pronájmu pozemků	336,00	336,00			
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 200 000,00	16 200 000,00	17 772 373,13	109,7	109,7
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		170 300,00	170 300,00		100,0
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 110 000,00	1 110 000,00	1 757 167,40	158,3	158,3
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			3 018 100,00		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,7	100,7
Celkem za 3612		**Bytové hospodářství**	**34 550 336,00**	**34 720 636,00**	**45 885 651,21**	**132,8**	**132,2**
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 762 000,00	2 868 005,44	3 974 661,13	143,9	138,6
3613	2131	Příjem z pronájmu pozemků	5,00	5,00	6,00	120,0	120,0
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 133 000,00	1 133 000,00	1 029 128,16	90,8	90,8
3613	2322	Příjem z pojistných plnění		258 258,00	258 258,00		100,0
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		343 651,69	347 732,74		101,2
Celkem za 3613		**Nebytové hospodářství**	**3 895 005,00**	**4 602 920,13**	**5 609 786,03**	**144,0**	**121,9**
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,0	100,0
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		534 886,00	642 464,68		120,1
Celkem za 3631		**Veřejné osvětlení**	**545 105,00**	**1 079 991,00**	**1 187 569,68**	**217,9**	**110,0**
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 270 000,00	2 380 000,00	2 894 444,38	127,5	121,6
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	60 000,00	74 415,00	124,0	124,0
3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800 000,00	800 000,00	878 768,27	109,8	109,8
3632	2322	Příjem z pojistných plnění		93 283,00	93 283,00		100,0
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		437 625,80	438 336,78		100,2
Celkem za 3632		**Pohřebnictví**	**3 130 000,00**	**3 770 908,80**	**4 379 247,43**	**139,9**	**116,1**
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			29 282,00		
Celkem za 3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**			**29 282,00**		
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	498 796,90	83,1	83,1
3699	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 041 171,91	107,4	107,4
3699	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	983 622,23	98,4	98,4
3699	3111	Příjem z prodeje pozemků			3 808 488,00		
Celkem za 3699		**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**7 332 079,04**	**209,5**	**209,5**
3722	2322	Příjem z pojistných plnění			1 526,00		
Celkem za 3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**			**1 526,00**		
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			56 870,00		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 306 150,00	8 704 838,31	414,5	377,5
Celkem za 3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**2 100 000,00**	**2 306 150,00**	**8 761 708,31**	**417,2**	**379,9**
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		1 780 770,00	5 689 733,62		319,5
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			20 671,00		
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 258 133,00	1 271 708,00		101,1
Celkem za 3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		**3 038 903,00**	**6 982 112,62**		**229,8**
3762	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,0	400,0
Celkem za 3762		**Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100 000,00**	**400,0**	**400,0**
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	113 000,00	565,0	565,0
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0	120,0
Celkem za 3769		**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**	**25 000,00**	**25 000,00**	**119 000,00**	**476,0**	**476,0**
3900	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	50 040,00	125,1	125,1
3900	2322	Příjem z pojistných plnění			53 450,00		
Celkem za 3900		**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**	**40 000,00**	**40 000,00**	**103 490,00**	**258,7**	**258,7**
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 344,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4184		**Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla**			**1 344,00**		
4345	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 363,05		
Celkem za 4345		**Centra sociálně rehabilitačních služeb**			**20 363,05**		
4379	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 4379		**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**		**150 000,00**	**150 000,00**		**100,0**
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	770,00	38,5	38,5
Celkem za 4399		**Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**	**2 000,00**	**2 000,00**	**770,00**	**38,5**	**38,5**
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			3 900,00		
5311	2141	Příjem z úroků			135,57		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	678 598,83	121,2	121,2
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		156 341,00	156 341,00		100,0
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 760,00	96 080,75		817,0
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 280,00		
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			46 000,00		
Celkem za 5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**560 000,00**	**728 101,00**	**991 336,15**	**177,0**	**136,2**
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		14 154,02	14 154,02		100,0
Celkem za 5512		**Požární ochrana-dobrovolná část**		**14 154,02**	**14 154,02**		**100,0**
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 500,00	36 500,00	38 245,86	104,8	104,8
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	299 000,00	299 000,00	374 657,66	125,3	125,3
6171	2141	Příjem z úroků			3 824,67		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	652 002,48	105,2	105,2
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			16 132,00		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			5 776,00		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	327 441,58	420 858,23	637,7	128,5
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 385,50		
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			16 800,00		
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			30 000,00		
Celkem za 6171		**Činnost místní správy**	**1 021 500,00**	**1 282 941,58**	**1 561 682,40**	**152,9**	**121,7**
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		103 200,00	103 200,00		100,0
Celkem za 6221		**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		**103 200,00**	**103 200,00**		**100,0**
6310	2141	Příjem z úroků	35 000 000,00	35 000 000,00	80 057 555,99	228,7	228,7
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			17 850,00		
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			169,87		
Celkem za 6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**80 075 575,86**	**228,8**	**228,8**
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		2 741 776,00	4 054 526,00		147,9
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 091,00		
Celkem za 6320		**Pojištění funkčně nespecifikované**		**2 741 776,00**	**4 058 617,00**		**148,0**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
Celkem za 6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**14 538 000,00**	**15 051 472,92**	**2 183 414 072,94**	****,*	****,*
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		48 400 000,00	48 400 000,00		100,0
Celkem za 6399		**Ostatní finanční operace**		**48 400 000,00**	**48 400 000,00**		**100,0**
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		25 455,00	25 455,00		100,0
Celkem za 6402		**Finanční vypořádání**		**25 455,00**	**25 455,00**		**100,0**
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		183 035,38	183 035,38		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	26 146,20	43,6	43,6
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			273 731,80		
Celkem za 6409		**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**60 000,00**	**243 035,38**	**482 913,38**	**804,9**	**198,7**
CELKEM			**1 065 968 146,00**	**1 282 474 151,96**	**3 819 863 741,10**	**358,3**	**297,9**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	20 000,00	12 675,75	12 675,75	63,4	100,0
1014	5153	Plyn	145 000,00	85 088,89	85 088,89	58,7	100,0
1014	5154	Elektrická energie	100 000,00	30 563,08	30 563,08	30,6	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 720 000,00	2 365 832,28	2 322 252,54	135,0	98,2
Celkem za 1014		**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**	**1 985 000,00**	**2 494 160,00**	**2 450 580,26**	**123,5**	**98,3**
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	470 000,00	165 528,00	61,3	35,2
Celkem za 2115		**Úspora energie a obnovitelné zdroje**	**270 000,00**	**470 000,00**	**165 528,00**	**61,3**	**35,2**
2123	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	1 400 000,00	1 158 428,03	1 158 428,03	82,7	100,0
2123	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 101 571,97	973 587,03	162,3	88,4
2123	5171	Opravy a udržování	170 000,00				
2123	6130	Pozemky		124 969 750,00			
Celkem za 2123		**Podpora rozvoje průmyslových zón**	**2 170 000,00**	**127 229 750,00**	**2 132 015,06**	**98,2**	**1,7**
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	8 000,00			
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 697,71	11 697,71	117,0	100,0
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	15 000,00	15 000,00	14 999,56	100,0	100,0
2141	5164	Nájemné	30 000,00	28 302,29			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	83 000,00	69 379,80	69,4	83,6
2141	5171	Opravy a udržování	45 000,00	25 000,00	25 000,00	55,6	100,0
2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 2141		**Vnitřní obchod**	**210 000,00**	**321 000,00**	**271 077,07**	**129,1**	**84,4**
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	27 830,00		92,8
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	116 954,00	116 192,93	105,6	99,3
2143	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	294 278,00	291 766,90	166,7	99,1
2143	5171	Opravy a udržování		968,00	968,00		100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	180 000,00	147 000,00	144 563,14	80,3	98,3
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	57 800,00	50 000,00	58,8	86,5
Celkem za 2143		**Cestovní ruch**	**550 000,00**	**647 000,00**	**631 320,97**	**114,8**	**97,6**
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2169	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 2169		**Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách**	**60 000,00**	**60 000,00**			
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		122 016,33	122 016,33		100,0
2212	5164	Nájemné		10 403,15	10 403,15		100,0
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	208 000,00	203 267,85	101,6	97,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 230 000,00	14 826 786,83	14 749 965,83	120,6	99,5
2212	5171	Opravy a udržování	17 000 000,00	59 709 194,24	51 532 298,81	303,1	86,3
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	3 000,00			
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	5 159 869,05	3 340 461,53	167,0	64,7
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 122,81	100 122,81		100,0
2212	6130	Pozemky	1 000 000,00	280 622,15	174 400,00	17,4	62,1
Celkem za 2212		**Silnice**	**32 435 000,00**	**80 420 014,56**	**70 232 936,31**	**216,5**	**87,3**
2219	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		38,70	38,70		100,0
2219	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	60 000,00	60 000,00	28 937,19	48,2	48,2
2219	5164	Nájemné		361,93	361,93		100,0
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 655,00	6 655,00		100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 192 585,45	1 192 585,44	161,8	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	27 487 064,58	26 553 931,52	457,8	96,6
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		7 000,00	2 000,00		28,6
2219	6121	Stavby	4 500 000,00	104 680 464,98	29 831 120,11	662,9	28,5
2219	6130	Pozemky		47 738,00	47 738,00		100,0
Celkem za 2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**11 097 000,00**	**133 481 908,64**	**57 663 367,89**	**519,6**	**43,2**
2221	5171	Opravy a udržování	500 000,00	436 724,90	436 724,90	87,3	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2221	6121	Stavby	600 000,00	663 275,10	663 275,10	110,5	100,0
Celkem za 2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,0**	**100,0**
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 617,00			
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 180,00	7 180,00		100,0
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	90,00	0,9	0,9
2223	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	500,00	500,00	50,50	10,1	10,1
2223	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	59 000,00	21 500,00	36,4	36,4
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	7 820,00	4 689,00	31,3	60,0
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 383,00	2 383,00	119,2	100,0
2223	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 2223		**Bezpečnost silničního provozu**	**90 500,00**	**90 500,00**	**35 892,50**	**39,7**	**39,7**
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 978 472,00	1 978 472,00	131,9	100,0
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 352 040,00	3 351 800,00		100,0
Celkem za 2229		**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**	**1 510 000,00**	**5 340 512,00**	**5 330 272,00**	**353,0**	**99,8**
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	41 261,00	41,3	41,3
2269	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 2269		**Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury**	**103 000,00**	**103 000,00**	**41 261,00**	**40,1**	**40,1**
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 895,00	59 895,00		100,0
2292	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	443 615,00	379 817,43	126,6	85,6
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	51 055 000,00	54 005 000,00	53 889 000,00	105,6	99,8
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	100,0	100,0
Celkem za 2292		**Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková**	**57 207 000,00**	**60 360 510,00**	**60 178 458,43**	**105,2**	**99,7**
2293	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	280 000,00	280 000,00	236 258,13	84,4	84,4
Celkem za 2293		**Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu**	**280 000,00**	**280 000,00**	**236 258,13**	**84,4**	**84,4**
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 000,00	1 000,00		10,0
Celkem za 2299		**Ostatní záležitosti v dopravě**		**10 000,00**	**1 000,00**		**10,0**
2321	5169	Nákup ostatních služeb	986 000,00	886 000,00	742 093,72	75,3	83,8
2321	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	4 414 944,20	4 312 496,72	324,2	97,7
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	100,0
2321	6121	Stavby		249 393,00	203 413,00		81,6
Celkem za 2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**5 916 000,00**	**9 150 337,20**	**8 858 003,44**	**149,7**	**96,8**
2333	5164	Nájemné		960,00	960,00		100,0
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	4 102 863,84	2 419 777,38	242,0	59,0
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	121 843,32	121 843,32	121,8	100,0
2333	6121	Stavby		5 254 332,84	4 602 732,84		87,6
Celkem za 2333		**Úpravy drobných vodních toků**	**1 100 000,00**	**9 480 000,00**	**7 145 313,54**	**649,6**	**75,4**
2334	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00			
2334	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	3 637 010,50	1 211 974,72	173,1	33,3
2334	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
Celkem za 2334		**Revitalizace říčních systémů**	**1 500 000,00**	**4 437 010,50**	**1 211 974,72**	**80,8**	**27,3**
2510	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	14,00	18,00	17,20	122,9	95,6
2510	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	42 810,77		85,6
2510	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	8 608,00	34,4	34,4
2510	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	28 000,00	28 000,00	8 456,99	30,2	30,2
2510	5152	Teplo	180 000,00	182 640,20	111 083,85	61,7	60,8
2510	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	33 870,18	30,8	30,8
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
2510	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,7	43,7
2510	5169	Nákup ostatních služeb	151 000,00	153 663,00	62 304,40	41,3	40,5
2510	5171	Opravy a udržování	55 000,00	201 954,00	52 570,54	95,6	26,0
2510	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 993,00	39,9	39,9
2510	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		53 980,00	30 000,00		55,6
2510	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám		85 000,00	65 000,00		76,5
2510	6121	Stavby		60 379,00	60 379,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2510	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		41 020,00	41 020,00		100,0
Celkem za 2510		**Podpora podnikání**	**604 014,00**	**1 046 654,20**	**526 672,13**	**87,2**	**50,3**
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		497 200,00	421 750,00		84,8
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 230,79	8 853,22		66,9
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		257 000,00	220 700,00		85,9
3113	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	423 038,00	1 242 822,43	952 245,57	225,1	76,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	92 926 256,00	91 508 365,00	90 487 065,00	97,4	98,9
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		41 492 131,12	41 492 131,12		100,0
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		571 397,00	571 397,00		100,0
3113	6121	Stavby		24 930 308,52	4 942 308,52		19,8
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	6 134 038,00	5 041 776,00	336,1	82,2
Celkem za 3113		**Základní školy**	**94 849 294,00**	**166 846 492,86**	**144 138 226,43**	**152,0**	**86,4**
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		208 697,61	206 467,99		98,9
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		983 615,18	748 910,00		76,1
3119	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		134 010,38	110 724,07		82,6
3119	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		68 592,47	40 182,12		58,6
3119	5131	Potraviny		3 000,00			
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		77 528,67	69 443,52		89,6
3119	5164	Nájemné		30 500,00	4 525,40		14,8
3119	5169	Nákup ostatních služeb		453 378,14	337 051,88		74,3
3119	5175	Pohoštění		45 230,00	23 646,50		52,3
3119	5194	Výdaje na věcné dary		9 779,00	9 779,00		100,0
3119	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 333,20	3 773,10		36,5
Celkem za 3119		**Ostatní záležitosti základního vzdělávání**		**2 024 664,65**	**1 554 503,58**		**76,8**
3211	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,5	69,5
3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		192 000,00	192 000,00		100,0
3211	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám		19 878 000,00			
Celkem za 3211		**Vysoké školy**	**60 000,00**	**20 130 000,00**	**233 700,00**	**389,5**	**1,2**
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 431 421,00	6 531 421,00	6 531 421,00	101,6	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 507 020,00	2 507 020,00		100,0
Celkem za 3233		**Střediska volného času**	**6 431 421,00**	**9 038 441,00**	**9 038 441,00**	**140,5**	**100,0**
3299	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	4 961,00		49,6
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		367 021,00			
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	670 550,00			
Celkem za 3299		**Ostatní záležitosti vzdělávání**	**200 000,00**	**1 047 571,00**	**4 961,00**	**2,5**	**0,5**
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3313		**Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií**	**50 000,00**	**50 000,00**			
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		52 000,00	40 080,00		77,1
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		14 000,00	9 939,81		71,0
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	3 607,20		45,1
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		26 175,20	26 175,20		100,0
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 467 302,42	2 255 200,42		91,4
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		309 760,00	309 760,00		100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb		198 610,60			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	33 516 212,00	34 318 010,00	34 318 010,00	102,4	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 199 000,00	2 199 000,00		100,0
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		1 389,40	1 389,40		100,0
3314	6121	Stavby		6 161 062,80	2 923 821,45		47,5
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		713 397,58	713 397,58		100,0
3314	6125	Informační a komunikační technologie		668 052,00	295 014,94		44,2
Celkem za 3314		**Činnosti knihovnické**	**33 516 212,00**	**47 136 760,00**	**43 095 396,00**	**128,6**	**91,4**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3316	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		171 600,00	171 600,00		100,0
3316	5169	Nákup ostatních služeb		318 169,00	232 833,00		73,2
Celkem za 3316		**Vydavatelská činnost**		**489 769,00**	**404 433,00**		**82,6**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		32 000,00	32 000,00		100,0
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		7 936,00	7 936,00		100,0
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 880,00	2 880,00		100,0
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		49 145,00	48 688,64		99,1
3319	5169	Nákup ostatních služeb		30 855,00	30 855,00		100,0
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00			
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	500 000,00	1 524 685,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 550 000,00	2 924 044,00	2 675 000,00	104,9	91,5
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	950 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	121,1	100,0
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00			
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 546 136,00	40 014 973,00	40 014 973,00	106,6	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		285 000,00	285 000,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 166 700,00	188 400,00	37,7	16,1
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		75 000,00	75 000,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		228 680,00			
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		430 155,89	430 155,89		100,0
3319	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	250 000,00	750 000,00			
3319	6322	Investiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**42 296 136,00**	**48 792 053,89**	**45 010 888,53**	**106,4**	**92,3**
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	55 093,00	49 545,00	61,9	89,9
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	56 105,00	51 104,90	146,0	91,1
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	50 000,00	41 044,62	93,3	82,1
3321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	80 438,80	67,0	67,0
3321	5152	Teplo	1 200 000,00	1 198 970,82	923 338,92	76,9	77,0
3321	5153	Plyn	10 000,00	11 029,18	11 029,18	110,3	100,0
3321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 300 000,00	633 287,02	35,2	48,7
3321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	191 000,00	191 800,00	190 175,70	99,6	99,2
3321	5169	Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 407 346,50	1 246 389,08	109,8	88,6
3321	5171	Opravy a udržování	296 000,00	319 757,50	218 655,66	73,9	68,4
3321	5175	Pohoštění		898,00	898,00		100,0
Celkem za 3321		**Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků**	**4 911 000,00**	**4 711 000,00**	**3 445 906,88**	**70,2**	**73,1**
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	378 650,00	305 427,00	610,9	80,7
3322	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	199 892,00		99,9
Celkem za 3322		**Zachování a obnova kulturních památek**	**50 000,00**	**578 650,00**	**505 319,00**	**1010,6**	**87,3**
3326	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	115 000,00	115 000,00	92,0	100,0
3326	5171	Opravy a udržování		830 000,00	762 630,05		91,9
Celkem za 3326		**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**125 000,00**	**945 000,00**	**877 630,05**	**702,1**	**92,9**
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 704 350,00	99,0	99,0
Celkem za 3341		**Rozhlas a televize**	**2 732 000,00**	**2 732 000,00**	**2 704 350,00**	**99,0**	**99,0**
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	267 185,00	66,8	66,8
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 000,00	50 000,00	49 881,48	101,8	99,8
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	24 000,00	18 102,00	72,4	75,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 230 000,00	1 137 908,10	92,5	92,5
Celkem za 3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**1 704 000,00**	**1 704 000,00**	**1 473 076,58**	**86,4**	**86,4**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00		100,0
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		2 000,00			
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	1 080,00		36,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	24 366,50	23 471,10	106,7	96,3
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		34 000,00	13 796,42		40,6
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	193 154,50	162 994,00	108,7	84,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3399	5154	Elektrická energie	120 000,00	76 452,00	47 793,08	39,8	62,5
3399	5164	Nájemné		23 232,00	23 232,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 343 000,00	2 467 269,97	2 167 658,31	161,4	87,9
3399	5175	Pohoštění	114 000,00	107 117,00	97 997,00	86,0	91,5
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		26 000,00	12 000,00		46,2
3399	5194	Výdaje na věcné dary	295 000,00	594 831,00	515 808,68	174,9	86,7
Celkem za 3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**2 044 000,00**	**3 552 622,97**	**3 067 030,59**	**150,1**	**86,3**
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	85 431,00	10 481,02	14,0	12,3
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	185 736,00	45 776,72	15,3	24,6
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	450 000,00	427 640,46	106,9	95,0
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	1 760 000,00	1 767 000,00	1 252 248,32	71,2	70,9
3412	5152	Teplo	3 800 000,00	3 450 000,00	2 300 312,34	60,5	66,7
3412	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	2 267,54	45,4	45,4
3412	5154	Elektrická energie	7 246 000,00	7 269 531,94	3 733 624,68	51,5	51,4
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 840,00	24,2	24,2
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	249 000,00	324 133,18	320 655,98	128,8	98,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	7 859 547,18	7 426 199,29	112,5	94,5
3412	5171	Opravy a udržování	1 070 000,00	1 647 113,69	1 506 961,31	140,8	91,5
3412	6121	Stavby		44 000,00	43 822,57		99,6
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		289 190,00	289 190,00		100,0
Celkem za 3412		**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**21 525 000,00**	**23 396 682,99**	**17 364 020,23**	**80,7**	**74,2**
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 501,00		93,8
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	287 000,00	187 320,65	124,9	65,3
3419	5175	Pohoštění		5 000,00			
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	46 000 000,00	61 249 829,00	61 000 000,00	132,6	99,6
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 700 000,00	20 907 211,19	20 259 000,00	108,3	96,9
3419	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		39 084,00			
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	47 528,06	23,8	23,8
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	85 000,00	10 000,00	20,0	11,8
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00			
3419	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám		27 000 000,00	25 000 000,00		92,6
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
3419	6459	Invest.půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím		461,70			
Celkem za 3419		**Ostatní sportovní činnost**	**65 350 000,00**	**111 231 585,89**	**107 711 349,71**	**164,8**	**96,8**
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	18 526,88		92,6
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60,00	60,00		100,0
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	232 000,00	273 000,00	204 316,75	88,1	74,8
3421	5154	Elektrická energie	550 000,00	541 671,92	182 478,71	33,2	33,7
3421	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	15 000,00	37 000,00	33 066,00	220,4	89,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	1 820 769,00	1 690 604,01	75,0	92,9
3421	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 692 431,52	2 640 572,85	125,7	98,1
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	38 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	532 150,00	95 000,00	47,5	17,9
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	50 252,00			
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	75 000,00	75 000,00	250,0	100,0
3421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	9 940,00	8 017,07	80,2	80,7
3421	6121	Stavby		1 474 309,48	1 474 309,48		100,0
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		83 490,00	83 490,00		100,0
Celkem za 3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**5 410 000,00**	**7 648 073,92**	**6 505 441,75**	**120,2**	**85,1**
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	612 000,00	544 000,00	482 416,00	78,8	88,7
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 000,00	51 000,00	18 654,56	36,6	36,6
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	6 111,00	29,1	29,1
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	3 000,00	968,00	9,7	32,3
3429	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	766,00	38,3	38,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00				
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	16 000,00	4 013,00	6,1	25,1
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	76 000,00	93 729,00	66 790,43	87,9	71,3
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	65 000,00	65 000,00	36 320,80	55,9	55,9
3429	5152	Teplo	674 000,00	704 000,00	523 027,89	77,6	74,3
3429	5154	Elektrická energie	226 000,00	226 000,00	53 850,94	23,8	23,8
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	1 000,00			
3429	5157	Teplá voda	15 500,00	15 500,00	10 430,00	67,3	67,3
3429	5162	Služby elektronických komunikací	66 000,00	41 000,00	26 198,76	39,7	63,9
3429	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00				
3429	5164	Nájemné	10 000,00	15 000,00	13 287,00	132,9	88,6
3429	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	25 000,00	25 000,00	14 793,46	59,2	59,2
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 273 000,00	1 735 809,34	1 630 992,45	128,1	94,0
3429	5171	Opravy a udržování	476 000,00	472 600,28	241 634,58	50,8	51,1
3429	5175	Pohoštění	73 000,00	163 000,00	151 899,28	208,1	93,2
3429	5194	Výdaje na věcné dary	38 000,00	64 000,00	37 547,47	98,8	58,7
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00			
3429	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00			
3429	6121	Stavby	350 000,00	44 112 211,38	24 107 445,40	6887,8	54,7
Celkem za 3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**4 157 500,00**	**48 671 850,00**	**27 427 147,02**	**659,7**	**56,4**
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		1 148 223,44	293 882,25		25,6
3511	5021	Ostatní osobní výdaje		276 000,00	98 800,00		35,8
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		159 216,03	97 385,20		61,2
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		61 292,65	35 341,40		57,7
3511	5123	Podlimitní technické zhodnocení		96 225,00	96 056,30		99,8
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	74 173,00	74 173,00	74,2	100,0
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	44 137,90	14 843,44	29,7	33,6
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	440 000,00	440 000,00	429 436,45	97,6	97,6
3511	5152	Teplo	3 300 000,00	3 450 000,00	3 106 395,98	94,1	90,0
3511	5153	Plyn	26 000,00	26 000,00	4 839,99	18,6	18,6
3511	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	2 100 000,00	1 362 310,34	75,7	64,9
3511	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	45 000,00	35 194,41	64,0	78,2
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	956,00	956,00	1,0	100,0
3511	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	45 000,00	65 563,39	61 217,89	136,0	93,4
3511	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 791 535,12	3 530 330,27	117,7	93,1
3511	5171	Opravy a udržování	505 000,00	801 393,44	796 393,44	157,7	99,4
3511	5173	Cestovné		91 629,93	34 954,74		38,1
3511	5175	Pohoštění		36 095,90	2 381,40		6,6
3511	5192	Poskytnuté náhrady		23 958,00	23 958,00		100,0
3511	5194	Výdaje na věcné dary		140 000,00	69 721,41		49,8
3511	6121	Stavby	200 000,00	116 668 618,77	94 882 722,02	****,*	81,3
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		141 130,00	128 728,75		91,2
Celkem za 3511		**Všeobecná ambulantní péče**	**9 621 000,00**	**129 681 148,57**	**105 180 022,68**	**1093,2**	**81,1**
3512	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelům		4 000 000,00			
Celkem za 3512		**Stomatologická péče**		**4 000 000,00**			
3522	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	350 000,00	675 000,00	675 000,00	192,9	100,0
3522	6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	428,6	100,0
Celkem za 3522		**Ostatní nemocnice**	**700 000,00**	**2 175 000,00**	**2 175 000,00**	**310,7**	**100,0**
3526	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3526		**Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria**		**100 000,00**	**100 000,00**		**100,0**
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00			
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 468 000,00	1 568 000,00	730 965,41	49,8	46,6
Celkem za 3599		**Ostatní činnost ve zdravotnictví**	**1 480 000,00**	**1 580 000,00**	**730 965,41**	**49,4**	**46,3**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3611	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	202,5	81,8
Celkem za 3611		**Podpora individuální bytové výstavby**	**2 000 000,00**	**4 950 000,00**	**4 050 000,00**	**202,5**	**81,8**
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	180 000,00	180 000,00	72,0	100,0
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 000,00	113 000,00	105 372,49	810,6	93,2
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 000,00	12 584,00		96,8
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 650,00	21 319,75	426,4	94,1
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	3 300 000,00	3 790 000,00	3 177 286,60	96,3	83,8
3612	5152	Teplo	14 000 000,00	12 850 000,00	11 391 217,29	81,4	88,6
3612	5153	Plyn		15 000,00	3 880,83		25,9
3612	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	3 513 600,00	864 437,35	19,6	24,6
3612	5157	Teplá voda	5 100 000,00	5 095 000,00	4 294 509,89	84,2	84,3
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 713,00	49,0	49,0
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		142 000,00	127 293,78		89,6
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi		4 000,00	3 458,18		86,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 524 004,68	2 736 171,34	136,8	77,6
3612	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	9 709 132,34	8 654 161,52	123,6	89,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 116 000,00	1 092 841,00	109,3	97,9
3612	5361	Nákup kolků	60 000,00	15 000,00			
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		40 000,00	28 000,00		70,0
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 556 458,00	2 530 287,00	101,2	99,0
3612	6121	Stavby	500 000,00	1 738 284,92	1 725 831,08	345,2	99,3
Celkem za 3612		**Bytové hospodářství**	**40 158 000,00**	**44 467 129,94**	**36 963 365,10**	**92,0**	**83,1**
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		495,00	435,00		87,9
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	1 055 000,00	1 112 650,88	1 018 785,20	96,6	91,6
3613	5152	Teplo	4 755 000,00	5 168 085,88	4 330 506,31	91,1	83,8
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 907,20	49,7	49,7
3613	5154	Elektrická energie	1 468 000,00	1 528 874,43	605 073,62	41,2	39,6
3613	5157	Teplá voda		77 692,71	77 692,71		100,0
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	46 000,00	46 394,85	20 987,45	45,6	45,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	588 000,00	726 895,98	403 507,73	68,6	55,5
3613	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	9 898 017,89	9 101 748,02	820,0	92,0
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	140 000,00	34 712,38	34 712,38	24,8	100,0
3613	6121	Stavby	1 400 000,00	94 894 390,00	3 428 030,00	244,9	3,6
Celkem za 3613		**Nebytové hospodářství**	**10 592 000,00**	**113 518 210,00**	**19 036 385,62**	**179,7**	**16,8**
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	30 000 000,00	22 390 700,00	19 085 461,74	63,6	85,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 238 504,03	1 214 640,03	242,9	98,1
3631	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	24 390 895,97	23 538 179,32	336,3	96,5
3631	6142	Nadlimitní věcná břemena		42 000,00	41 327,57		98,4
Celkem za 3631		**Veřejné osvětlení**	**38 000 000,00**	**48 062 100,00**	**43 879 608,66**	**115,5**	**91,3**
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	120 000,00	111 078,00	111 078,00	92,6	100,0
3632	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		249,69	249,69		100,0
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	250 000,00	360 000,00	336 029,00	134,4	93,3
3632	5152	Teplo	660 000,00	660 000,00	562 368,78	85,2	85,2
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	263 549,65	75,3	75,3
3632	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,5	49,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 850 000,00	6 287 376,11	5 385 616,59	92,1	85,7
3632	5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 020 113,00	981 243,87	109,0	96,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	4 800,00	4 800,00	48,0	100,0
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 000,00	49 122,00	22 573,50	64,5	46,0
3632	6121	Stavby	300 000,00	270 000,00	269 448,85	89,8	99,8
Celkem za 3632		**Pohřebnictví**	**8 485 000,00**	**9 122 738,80**	**7 941 907,93**	**93,6**	**87,1**
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	4 794 800,00	2 199 780,00	143,8	45,9
Celkem za 3635		**Územní plánování**	**1 530 000,00**	**4 794 800,00**	**2 199 780,00**	**143,8**	**45,9**
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 865,54	4 840,00		10,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	2 205 210,00	482 790,00	32,2	21,9
3636	5169	Nákup ostatních služeb		552 159,04	308 818,62		55,9
3636	5175	Pohoštění		6 100,00			
3636	5194	Výdaje na věcné dary		8 295,79			
Celkem za 3636		**Územní rozvoj**	**1 500 000,00**	**2 817 630,37**	**796 448,62**	**53,1**	**28,3**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 000,00	344 474,76	292 310,10	885,8	84,9
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 500,00	97 259,72	72 492,97	2071,2	74,5
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	48 397,40	26 307,98	1315,4	54,4
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	185 999,71	185 999,50	372,0	100,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		145 183,10	133 475,10		91,9
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	99 000,00	212 506,29	188 180,54	190,1	88,6
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	100 000,00	100 000,00	65 991,78	66,0	66,0
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0	50,0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 416 000,00	3 053 571,04	2 324 525,75	164,2	76,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	12 412 853,37	7 976 921,97	189,9	64,3
3639	5171	Opravy a udržování	1 440 000,00	1 906 524,90	1 906 524,89	132,4	100,0
3639	5173	Cestovné		4 180,00	4 180,00		100,0
3639	5175	Pohoštění		5 522,00	1 263,90		22,9
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	108 900,00	43,6	43,6
3639	5194	Výdaje na věcné dary		183 000,00	180 332,00		98,5
3639	6121	Stavby		5 000 000,00	623 282,00		12,5
Celkem za 3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**7 595 500,00**	**23 951 472,29**	**14 091 688,48**	**185,5**	**58,8**
3699	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	43 000,00	40 997,45	136,7	95,3
3699	5164	Nájemné	550 000,00	550 000,00	537 887,03	97,8	97,8
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 038 903,00	814 624,00		78,4
3699	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	581 597,00	32 231,00	8,1	5,5
3699	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
3699	5361	Nákup kolků	30 000,00				
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	11 178,00	7 178,00	119,6	64,2
3699	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 675,00	1 675,00		100,0
3699	6121	Stavby		3 650 000,00	157 300,00		4,3
3699	6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	1 039 822,00	1 037 070,06	345,7	99,7
Celkem za 3699		**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	**1 366 000,00**	**6 966 175,00**	**2 628 962,54**	**192,5**	**37,7**
3713	6342	Investiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,0	25,0
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,1	6,1
Celkem za 3713		**Změny technologií vytápění**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**	**297 500,00**	**8,2**	**8,2**
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,6	95,6
Celkem za 3716		**Monitoring ochrany ovzduší**	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 590,00**	**95,6**	**95,6**
3719	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		12 086,00			
3719	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00			
3719	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 354,00			
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		999 106,41	402 001,34		40,2
3719	5169	Nákup ostatních služeb		220 241,45	94 380,00		42,9
Celkem za 3719		**Ostatní činnosti k ochraně ovzduší**		**1 333 787,86**	**496 381,34**		**37,2**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	118,4	100,0
Celkem za 3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**1 900 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**118,4**	**100,0**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	1 276 200,00	1 044 704,50	522,4	81,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	67 000 000,00	71 261 395,04	70 820 956,88	105,7	99,4
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	355 806,90	355 806,90	71,2	100,0
3722	5192	Poskytnuté náhrady		10 850,00	10 849,00		100,0
3722	6121	Stavby		434 322,02	434 322,02		100,0
Celkem za 3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**67 700 000,00**	**73 338 573,96**	**72 666 639,30**	**107,3**	**99,1**
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	288 650,00	205 545,12	171,3	71,2
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		500,00	500,00		100,0
Celkem za 3729		**Ostatní nakládání s odpady**	**120 000,00**	**289 150,00**	**206 045,12**	**171,7**	**71,3**
3741	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	678 140,00	678 140,00	121,1	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3741	5171	Opravy a udržování		131 860,00	131 860,00		100,0
Celkem za 3741		**Ochrana druhů a stanovišť**	**560 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**144,6**	**100,0**
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	20 000,00		100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 250 000,00	45 651 805,00	35 408 363,11	174,9	77,6
Celkem za 3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**20 250 000,00**	**45 671 805,00**	**35 428 363,11**	**175,0**	**77,6**
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 393,00	83,9	83,9
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3769		**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 393,00**	**42,0**	**42,0**
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 723,04	1 723,04	86,2	63,3
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 149,03	16 965,03	84,8	98,9
3792	5164	Nájemné	1 000,00	18 681,50	18 681,50	1868,2	100,0
3792	5169	Nákup ostatních služeb	214 000,00	430 164,60	229 706,67	107,3	53,4
3792	5175	Pohoštění	13 000,00	27 100,00	26 032,00	200,2	96,1
3792	5194	Výdaje na věcné dary		1 170,00	1 170,00		100,0
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3792		**Ekologická výchova a osvěta**	**268 000,00**	**514 988,17**	**312 278,24**	**116,5**	**60,6**
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 099,60	15 924,76		52,9
3900	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	85 900,40	70 969,94	177,4	82,6
3900	5173	Cestovné		1 000,00	181,00		18,1
3900	5175	Pohoštění		8 000,00	5 748,40		71,9
3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám		500,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	733 395,00	364 000,00	182,0	49,6
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00		100,0
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	25 000,00	10 000,00	10,0	40,0
Celkem za 3900		**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**	**340 000,00**	**923 895,00**	**506 824,10**	**149,1**	**54,9**
4311	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	53 624,00	97,5	97,5
Celkem za 4311		**Základní sociální poradenství**	**55 000,00**	**55 000,00**	**53 624,00**	**97,5**	**97,5**
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,0	100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4312		**Odborné sociální poradenství**	**538 000,00**	**538 000,00**	**538 000,00**	**100,0**	**100,0**
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00				
Celkem za 4329		**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**	**20 000,00**				
4339	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	356 000,00	356 000,00	96,2	100,0
Celkem za 4339		**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**	**370 000,00**	**356 000,00**	**356 000,00**	**96,2**	**100,0**
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	149 975,00	100,0	100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4344		**Sociální rehabilitace**	**385 000,00**	**385 000,00**	**384 975,00**	**100,0**	**100,0**
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 822 069,00	28 822 069,00	28 822 069,00	100,0	100,0
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		12 130 000,00	12 130 000,00		100,0
4345	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		277 300,00	277 300,00		100,0
Celkem za 4345		**Centra sociálně rehabilitačních služeb**	**28 822 069,00**	**41 229 369,00**	**41 229 369,00**	**143,0**	**100,0**
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	140 000,00	79,5	79,5
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	30 898,32	79,2	79,2
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	11 213,00	66,0	66,0
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	40 200,00	28 377,70	45,8	70,6
4349	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 153,26	52,6	52,6
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 790 000,00	1 695 500,00	1 482 832,62	82,8	87,5
4349	5175	Pohoštění	16 000,00	59 900,00	49 890,00	311,8	83,3
4349	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	57 000,00	31 600,00	3160,0	55,4
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500 000,00	535 000,00	535 000,00	107,0	100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	321 000,00	279 000,00	276 500,00	86,1	99,1
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		společnostem					
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4349		**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**	**2 968 000,00**	**2 949 600,00**	**2 634 464,90**	**88,8**	**89,3**
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	5 000,00				
4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	163 000,00	163 000,00	83,6	100,0
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	12 000,00	12 000,00	31,6	100,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195 000,00	185 000,00	184 500,00	94,6	99,7
Celkem za 4350		**Domovy pro seniory**	**433 000,00**	**360 000,00**	**359 500,00**	**83,0**	**99,9**
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	309 000,00	308 640,00	98,0	99,9
Celkem za 4351		**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení**	**315 000,00**	**309 000,00**	**308 640,00**	**98,0**	**99,9**
4352	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	10 000,00	10 000,00	500,0	100,0
Celkem za 4352		**Tísňová pomoc**	**2 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**500,0**	**100,0**
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,3	100,0
4354	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		600 000,00	600 000,00		100,0
4354	6421	Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		7 646 537,00	7 646 537,00		100,0
Celkem za 4354		**Chráněné bydlení**	**45 000,00**	**8 291 537,00**	**8 291 537,00**	******,***	**100,0**
4356	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	128 000,00	135 000,00	135 000,00	105,5	100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
4356	6121	Stavby		3 500 000,00	45 980,00		1,3
Celkem za 4356		**Denní stacionáře a centra denních služeb**	**258 000,00**	**3 765 000,00**	**310 980,00**	**120,5**	**8,3**
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	10 000,00				
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	79 200,00	30 200,00	30 000,00	37,9	99,3
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	250 000,00	250 000,00	151,5	100,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95,0	100,0
4357	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00				
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000,00	362 000,00	362 000,00	103,4	100,0
Celkem za 4357		**Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem**	**707 200,00**	**737 200,00**	**737 000,00**	**104,2**	**100,0**
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,3	100,0
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95,0	95,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 000,00	2 000,00		100,0
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00				
Celkem za 4359		**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**52 000,00**	**58 000,00**	**57 200,00**	**110,0**	**98,6**
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	10 000,00	10 000,00	83,3	100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	289 000,00	289 000,00	288 820,00	99,9	99,9
Celkem za 4371		**Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**	**301 000,00**	**299 000,00**	**298 820,00**	**99,3**	**99,9**
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,0	100,0
Celkem za 4372		**Krizová pomoc**	**50 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**200,0**	**100,0**
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 782 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	85,7	100,0
4374	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 400,00	6 400,00		100,0
Celkem za 4374		**Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**	**1 782 000,00**	**1 533 400,00**	**1 533 400,00**	**86,0**	**100,0**
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	326 000,00	305 000,00	305 000,00	93,6	100,0
4375	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	155 000,00	154 000,00	154 000,00	99,4	100,0
Celkem za 4375		**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**	**481 000,00**	**459 000,00**	**459 000,00**	**95,4**	**100,0**
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4376		**Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra**	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,0**	**100,0**
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4377		**Sociálně terapeutické dílny**	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,0**	**100,0**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	797 800,00	800 800,00	800 800,00	100,4	100,0
Celkem za 4378		**Terénní programy**	**797 800,00**	**800 800,00**	**800 800,00**	**100,4**	**100,0**
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 300,00	3 282,95		99,5
4379	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	2 173,00		72,4
4379	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	197 700,00	192 137,00	120,1	97,2
4379	5175	Pohoštění		8 000,00	6 704,00		83,8
4379	5194	Výdaje na věcné dary		8 000,00	7 067,30		88,3
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	34 000,00	24 000,00	24 000,00	70,6	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	158 000,00	158 000,00	157 188,00	99,5	99,5
Celkem za 4379		**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**	**352 000,00**	**402 000,00**	**392 552,25**	**111,5**	**97,6**
5212	5131	Potraviny		2 000,00	667,00		33,4
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	5 952,06	119,0	59,5
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	8 058,70		53,7
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	10 635,53	26,6	26,6
5212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	58 000,00			
Celkem za 5212		**Ochrana obyvatelstva**	**125 000,00**	**125 000,00**	**25 313,29**	**20,3**	**20,3**
5213	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00				
5213	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	471 350,00			
Celkem za 5213		**Krizová opatření**	**660 000,00**	**531 350,00**			
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 5272		**Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení**	**10 000,00**	**10 000,00**			
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	32 000,00			
5273	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 5273		**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**	**34 000,00**	**34 000,00**			
5279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
5279	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 5279		**Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené**	**40 000,00**	**40 000,00**			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 853 000,00	45 649 000,00	44 430 915,00	99,1	97,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00			
5311	5026	Odchodné	300 000,00	300 000,00			
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 234 000,00	11 428 000,00	11 084 628,58	98,7	97,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 077 000,00	4 148 000,00	4 022 647,00	98,7	97,0
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	195 000,00	195 000,00	186 448,00	95,6	95,6
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	3 046,00	20,3	20,3
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	3 834,00	32,0	32,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 053 000,00	1 053 000,00	1 049 934,22	99,7	99,7
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	5 194,00	34,6	34,6
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	462 700,00	458 938,86	114,7	99,2
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	882 500,00	653 400,00	414 647,49	47,0	63,5
5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	250 000,00	250 108,09	124 067,09	49,6	49,6
5311	5152	Teplo	950 000,00	949 635,46	353 680,49	37,2	37,2
5311	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	719 394,00	48,0	48,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 400,00	657 009,11	73,0	73,0
5311	5157	Teplá voda		256,45	-256,45		X
5311	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 223,00	20,4	20,4
5311	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	34 400,00	86,0	86,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	35 048,40	97,4	97,4
5311	5164	Nájemné	31 500,00	57 500,00	56 591,00	179,7	98,4
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	634 000,00	498 747,00	76,7	78,7
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	10 000,00	20 000,00	15 887,30	158,9	79,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 054 000,00	2 401 022,68	1 700 620,24	82,8	70,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	2 151 019,00	1 900 537,98	165,3	88,4
5311	5173	Cestovné	53 000,00	107 000,00	106 708,00	201,3	99,7
5311	5175	Pohoštění	32 000,00	38 000,00	26 631,00	83,2	70,1
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	71 000,00	71 000,00	112,7	100,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
5311	5194	Výdaje na věcné dary	143 000,00	146 000,00	41 747,48	29,2	28,6
5311	5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,7	90,7
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
5311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	800 000,00	900 000,00	780 141,00	97,5	86,7
5311	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		6 000,00	5 800,00		96,7
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	671 000,00	1 871 000,00	1 738 027,00	259,0	92,9
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	862 574,00	713 609,86	509,7	82,7
5311	6123	Dopravní prostředky		800 000,00	767 000,00		95,9
Celkem za 5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**72 620 000,00**	**77 783 615,68**	**72 021 546,65**	**99,2**	**92,6**
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	560 000,00	542 388,00	441 065,00	78,8	81,3
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	135 691,14	108 032,31	77,2	79,6
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	50 002,00	39 206,00	76,9	78,4
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	3 000,00	5 581,00	1 943,00	64,8	34,8
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	41 499,00			
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	154 501,00	152 372,52	95,2	98,6
5399	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00		100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	156 000,00	125 263,00			
5399	5175	Pohoštění		40 955,00	40 955,00		100,0
5399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 000,00	12 336,00	6 336,00	211,2	51,4
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	5 000,00			
Celkem za 5399		**Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku**	**1 223 000,00**	**1 165 216,14**	**841 909,83**	**68,8**	**72,3**
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 5511		**Požární ochrana - profesionální část**		**250 000,00**	**250 000,00**		**100,0**
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	90 683,45	90,7	90,7
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	67 000,00	59 952,00	83,3	89,5
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	58 158,00	40 953,11	63,0	70,4
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	33 000,00	44 557,56	44 557,56	135,0	100,0
5512	5152	Teplo	300 000,00	288 442,44	228 637,45	76,2	79,3
5512	5154	Elektrická energie	180 000,00	194 154,02	72 785,87	40,4	37,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	40 342,28	67,2	67,2
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5	94,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 040,00	20 987,00	60,0	59,9
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,3	96,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	182 102,00	148 787,64	103,3	81,7
5512	5171	Opravy a udržování	157 000,00	137 000,00	45 163,72	28,8	33,0
5512	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	7 623,00	50,8	50,8
5512	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady		2 500,00			
5512	6121	Stavby		555 823,66	555 823,66		100,0
Celkem za 5512		**Požární ochrana-dobrovolná část**	**1 304 000,00**	**1 882 777,68**	**1 425 644,14**	**109,3**	**75,7**
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	73 189,23	73,2	73,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	304 879,00	51,7	51,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 359 000,00	7 821 051,00	68,8	68,9
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	10 850,00	36,2	36,2
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 500,00	1 517 627,47	85,8	85,8
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	776 453,00	80,4	80,4
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	23 154,77	57,9	57,9
6112	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	380 000,00	380 000,00	37 873,00	10,0	10,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 352,20	81,8	81,8
6112	5173	Cestovné	490 000,00	460 000,00	251 263,00	51,3	54,6
6112	5175	Pohoštění	125 000,00	125 000,00	101 860,00	81,5	81,5
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	10 000,00	6 292,00	31,5	62,9
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	509 000,00	504 000,00	91,6	99,0
6112	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	4 222,00		42,2
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		5 000,00	4 584,00		91,7
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	444 000,00	556 231,87	467 875,00	105,4	84,1
Celkem za 6112		**Zastupitelstva obcí**	**16 897 000,00**	**16 938 231,87**	**11 921 525,67**	**70,6**	**70,4**
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		172 882,00	172 882,00		100,0
6118	5019	Ostatní platy		20 250,00	20 223,00		99,9
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 579 460,00	1 579 431,00		100,0
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		42 900,00	42 876,00		99,9
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 600,00	15 561,00		99,8
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 850,00	6 846,00		99,9
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 580,00	7 575,08		99,9
6118	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod		355,56	355,56		100,0
6118	5152	Teplo		6 652,25	6 652,25		100,0
6118	5154	Elektrická energie		2 984,92	2 984,92		100,0
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 970,00	2 962,53		99,7
6118	5161	Poštovní služby		36 700,00	36 655,50		99,9
6118	5162	Služby elektronických komunikací		1 900,00	1 853,00		97,5
6118	5164	Nájemné		106 900,00	106 898,80		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	236 308,00	163 901,12	54,6	69,4
6118	5173	Cestovné		2 700,00	2 616,00		96,9
6118	5175	Pohoštění		217 400,00	217 320,00		100,0
6118	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		142 000,00	141 975,27		100,0
Celkem za 6118		**Volba prezidenta republiky**	**300 000,00**	**2 602 392,73**	**2 529 569,03**	**843,2**	**97,2**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	151 684 000,00	154 109 000,00	154 083 615,66	101,6	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000,00	183 390,00		99,1
6171	5024	Odstupné	730 000,00	630 000,00	623 462,00	85,4	99,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 804 000,00	38 265 000,00	38 254 618,12	101,2	100,0
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 738 000,00	13 889 212,00	13 882 926,30	101,1	100,0
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	825 000,00	795 000,00	656 897,00	79,6	82,6
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	100,00	3,80	3,8	3,8
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000 000,00	2 267 836,00	2 267 835,70	226,8	100,0
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		124 200,00	124 026,25		99,9
6171	5131	Potraviny	30 000,00				
6171	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	45 000,00	35 248,75	47,0	78,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 825,00	96,5	96,5
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	86 438,00	62 657,50	62,7	72,5
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 915 000,00	3 284 478,00	3 223 502,00	168,3	98,1
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 730 000,00	1 817 609,80	1 669 357,66	96,5	91,8
6171	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	6 000,00	2 000,00	-1 049,18	X	X
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	603 000,00	603 000,00	510 887,10	84,7	84,7
6171	5152	Teplo	3 900 000,00	3 900 000,00	3 142 808,57	80,6	80,6
6171	5154	Elektrická energie	7 300 000,00	4 427 260,40	3 000 630,78	41,1	67,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	733 805,00	372 532,77	46,6	50,8
6171	5161	Poštovní služby	1 756 000,00	1 756 000,00	1 663 880,50	94,8	94,8
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 205 000,00	957 592,00	957 589,92	79,5	100,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	996,20	49,8	49,8
6171	5164	Nájemné	227 000,00	228 298,00	228 052,08	100,5	99,9
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	338 000,00	259 424,00	81,1	76,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 378 500,00	1 302 462,96	113,3	94,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technologiemi	9 222 000,00	9 692 078,00	9 634 850,52	104,5	99,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 764 000,00	3 992 017,44	3 268 241,91	86,8	81,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 553 000,00	4 672 387,20	4 398 984,63	283,3	94,1
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	298 446,00	298 445,29	298,4	100,0
6171	5173	Cestovné	900 000,00	875 910,00	791 817,23	88,0	90,4
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	89 300,00	88 217,00	98,0	98,8
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	45 000,00	80 000,00	59 773,25	132,8	74,7
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	335 000,00	335 000,00	319 166,44	95,3	95,3
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	78 788,00	24 309,00	27,9	30,9
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	41 600,00	41 477,00	103,7	99,7
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00				
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,7	90,7
6171	5361	Nákup kolků	210 900,00	110 800,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 300,00	116 300,00	13 150,00	80,7	11,3
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 650 000,00	1 634 000,00	1 630 127,50	98,8	99,8
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 220 000,00	13 366 606,00	12 308 687,92	100,7	92,1
6171	6111	Programové vybavení	80 000,00	924 217,00	923 986,00	1155,0	100,0
6171	6121	Stavby		9 889 122,40	84 022,40		0,8
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		214 449,00	214 448,30		100,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie	3 500 000,00	2 024 278,00	2 024 277,56	57,8	100,0
Celkem za 6171		**Činnost místní správy**	**261 148 300,00**	**278 585 628,24**	**262 928 968,39**	**100,7**	**94,4**
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
6221	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
6221	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 6221		**Humanitární zahraniční pomoc přímá**	**5 000,00**	**5 000,00**			
6222	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		211 542,09			
Celkem za 6222		**Rozvojová zahraniční pomoc**		**211 542,09**			
6223	6125	Informační a komunikační technologie		154 032,63			
Celkem za 6223		**Mezinárodní spolupráce j.n**		**154 032,63**			
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		64 122,00	64 122,00		100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	230 878,00	193 028,29	65,4	83,6
Celkem za 6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**295 000,00**	**295 000,00**	**257 150,29**	**87,2**	**87,2**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 599 500,00	5 191 029,00	92,7	92,7
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 700,00	469 200,00	100,0	99,9
Celkem za 6320		**Pojištění funkčně nespecifikované**	**6 069 200,00**	**6 069 200,00**	**5 660 229,00**	**93,3**	**93,3**
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	14 538 000,00	15 051 472,92	15 051 472,92	103,5	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 168 362 600,02		
Celkem za 6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**14 538 000,00**	**15 051 472,92**	**2 183 414 072,94**	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000 000,00	23 400 000,00	14 678 174,97	97,9	62,7
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		20 031 490,00	20 031 490,00		100,0
Celkem za 6399		**Ostatní finanční operace**	**15 000 000,00**	**43 431 490,00**	**34 709 664,97**	**231,4**	**79,9**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	1 072 071,00	717 945,97	71,8	67,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		134 919,38	134 919,38		100,0
Celkem za 6402		**Finanční vypořádání**	**1 000 000,00**	**1 206 990,38**	**852 865,35**	**85,3**	**70,7**
6409	5901	Nespecifikované rezervy	100 000 000,00	74 884 956,10			
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		1 500,00	1 500,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		98 457 974,34	130 000,00		0,1
Celkem za 6409		**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**100 000 000,00**	**173 344 430,44**	**131 500,00**	**0,1**	**0,1**
CELKEM			**1 151 703 146,00**	**2 144 859 457,03**	**3 621 617 723,75**	**314,5**	**168,9**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	85 735 000,00	659 385 305,07	-403 345 709,06	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		2 057 000 000,00	2 057 000 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-1 854 000 000,00	-1 854 000 000,00		100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			2 063 850,34		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			35 841,37		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**85 735 000,00**	**862 385 305,07**	**-198 246 017,35**	**X**	**X**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	893 020 000,00	913 051 490,00	1 200 298 708,83	134,4	131,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	102 907 946,00	172 120 988,53	246 976 530,82	240,0	143,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1035,7	1035,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	69 300 200,00	196 561 673,43	2 364 924 273,45	3412,6	1203,1
Příjmy celkem	**4050**	**1 065 968 146,00**	**1 282 474 151,96**	**3 819 863 741,10**	**358,3**	**297,9**
Konsolidace příjmů	4060	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	90 515,00	90 515,00	90,5	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 861 675,79	17 861 675,79		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		154 032,63	154 032,63		100,0
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		29 551 642,45	29 551 642,45		100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	**4200**	**1 051 430 146,00**	**1 267 422 679,04**	**1 636 449 668,16**	**155,6**	**129,1**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 128 028 146,00	1 499 635 027,24	3 389 813 138,29	300,5	226,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	23 675 000,00	645 224 429,79	231 804 585,46	979,1	35,9
Výdaje celkem	**4240**	**1 151 703 146,00**	**2 144 859 457,03**	**3 621 617 723,75**	**314,5**	**168,9**
Konsolidace výdajů	4250	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 852 000,00	5 872 000,00	5 849 746,00	100,0	99,6
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,7	90,7
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	14 538 000,00	15 051 472,92	15 051 472,92	103,5	100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 168 362 600,02		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		134 919,38	134 919,38		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,0	25,0
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	**4430**	**1 137 165 146,00**	**2 129 807 984,11**	**1 438 203 650,81**	**126,5**	**67,5**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**4440**	**-85 735 000,00**	**-862 385 305,07**	**198 246 017,35**	**X**	**X**
Třída 8 - Financování	4450	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	**4470**	**85 735 000,00**	**862 385 305,07**	**-198 246 017,35**	**X**	**X**

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	963 316 077,44	1 366 915 487,86	-403 599 410,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 884 075,63	1 630 374,27	253 701,36
Běžné účty celkem	6030	965 200 153,07	1 368 545 862,13	-403 345 709,06
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	**7090**					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	**7140**					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	**7170**					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	**7220**					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	**7290**					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	**7360**					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	**7400**					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	**7470**					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovně

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	782 033,79	3639	5011	7 688,16	
13013			3639	5031	1 906,66	
13013			3639	5032	691,93	
13013			3639	5166	1 107 054,71	
13013		**782 033,79**			**1 117 341,46**	**-335 307,67**
13014			6402	5366	120 771,00	
13014		**0,00**			**120 771,00**	**-120 771,00**
13015	4116	6 482 819,00	6171	5011	4 845 156,00	
13015			6171	5031	1 201 599,00	
13015			6171	5032	436 064,00	
13015		**6 482 819,00**			**6 482 819,00**	**0,00**
13024	4116	14 405 267,17	6171	5011	9 713 619,00	
13024			6171	5031	2 408 977,00	
13024			6171	5032	874 227,00	
13024			6171	5038	41 461,00	
13024			6171	5136	9 714,50	
13024			6171	5139	23 121,87	
13024			6171	5151	10 994,82	
13024			6171	5152	135 896,21	
13024			6171	5154	73 176,75	
13024			6171	5156	121 797,60	
13024			6171	5162	20 145,27	
13024			6171	5167	205 620,00	
13024			6171	5168	14 713,60	
13024			6171	5169	269 966,00	
13024			6171	5173	65 443,00	
13024			6171	5194	39 905,00	
13024			6171	5424	69 737,00	
13024		**14 405 267,17**			**14 098 515,62**	**306 751,55**
14004	4116	8 800,00	5512	5167	40,00	
14004		**8 800,00**			**40,00**	**8 760,00**
14032	4116	424 121,00	5399	5011	313 508,00	
14032			5399	5031	76 510,00	
14032			5399	5032	27 767,00	
14032			5399	5424	6 336,00	
14032		**424 121,00**			**424 121,00**	**0,00**
14990	4216	445 574,00	5311	6122	445 574,00	
14990		**445 574,00**			**445 574,00**	**0,00**
15021	4116	800 000,00	3639	5166	364 000,00	
15021			3639	5169	636 000,00	
15021		**800 000,00**			**1 000 000,00**	**-200 000,00**
15974	4216	268 035,29	2333	6121	2 541 194,96	
15974		**268 035,29**			**2 541 194,96**	**-2 273 159,67**
17051	4116	65 570,13				

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17051		**65 570,13**			**0,00**	**65 570,13**
17085			3314	5011	34 068,00	
17085			3314	5031	8 448,84	
17085			3314	5032	3 066,12	
17085			3314	5123	22 248,92	
17085			3314	5137	1 916 920,36	
17085			3314	5424	1 180,99	
17085			3635	5169	195 754,41	
17085		**0,00**			**2 181 687,64**	**-2 181 687,64**
17519			3314	6121	2 371 084,72	
17519			3314	6122	606 388,17	
17519			3314	6125	250 762,72	
17519		**0,00**			**3 228 235,61**	**-3 228 235,61**
33063	4116	1 069 917,13	3119	5011	182 855,26	
33063			3119	5021	711 464,50	
33063			3119	5031	101 892,13	
33063			3119	5032	36 976,97	
33063			3119	5139	65 971,34	
33063			3119	5164	4 299,13	
33063			3119	5169	320 199,28	
33063			3119	5175	22 464,17	
33063			3119	5194	9 290,05	
33063			3119	5424	3 584,44	
33063			6402	5364	72 071,00	
33063		**1 069 917,13**			**1 531 068,27**	**-461 151,14**
33092	4116	24 348 009,00	3113	5336	22 268 009,00	
33092			3233	5336	2 080 000,00	
33092		**24 348 009,00**			**24 348 009,00**	**0,00**
33093	4116	16 939 289,00	3113	5336	16 939 289,00	
33093		**16 939 289,00**			**16 939 289,00**	**0,00**
33166			6402	5366	14 148,38	
33166		**0,00**			**14 148,38**	**-14 148,38**
34053	4116	70 000,00	3314	5336	70 000,00	
34053		**70 000,00**			**70 000,00**	**0,00**
34054	4116	302 000,00	3326	5171	302 000,00	
34054		**302 000,00**			**302 000,00**	**0,00**
34070	4116	35 000,00	3314	5336	35 000,00	
34070		**35 000,00**			**35 000,00**	**0,00**
90002	4113	970 112,52	3719	5166	321 601,07	
90002			3719	5169	75 503,74	
90002		**970 112,52**			**397 104,81**	**573 007,71**
90003	4113	6 299 143,94	3745	5139	15 300,00	
90003			3745	5169	1 837 158,72	
90003		**6 299 143,94**			**1 852 458,72**	**4 446 685,22**
90006	4113	1 111 613,64	3745	5139	2 700,00	
90006			3745	5169	324 204,47	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
90006		**1 111 613,64**			**326 904,47**	**784 709,17**
90103			3511	6121	1 798 992,71	
90103		**0,00**			**1 798 992,71**	**-1 798 992,71**
90505			3511	6121	15 881 892,57	
90505		**0,00**			**15 881 892,57**	**-15 881 892,57**
98008	4111	2 292 400,00	6118	5011	172 882,00	
98008			6118	5019	20 223,00	
98008			6118	5021	1 579 402,30	
98008			6118	5031	42 876,00	
98008			6118	5032	15 561,00	
98008			6118	5039	6 846,00	
98008			6118	5139	7 575,08	
98008			6118	5151	355,56	
98008			6118	5152	6 652,25	
98008			6118	5154	2 984,92	
98008			6118	5156	2 962,53	
98008			6118	5161	36 655,50	
98008			6118	5162	1 853,00	
98008			6118	5164	106 898,80	
98008			6118	5169	163 901,12	
98008			6118	5173	2 616,00	
98008			6118	5175	216 120,00	
98008			6118	5331	141 975,27	
98008			6402	5364	496 637,20	
98008		**2 292 400,00**			**3 024 977,53**	**-732 577,53**
98187			6402	5364	149 237,77	
98187		**0,00**			**149 237,77**	**-149 237,77**
CELKEM		**77 119 705,61**			**98 311 383,52**	**-21 191 677,91**

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2324			103 200,00
01					**103 200,00**
CELKEM					**103 200,00**

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5171			103 200,00
01					**103 200,00**
CELKEM					**103 200,00**

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4113	060	1		1 111 613,64	1 111 613,64		100,0
0000	4113	060	5		6 299 143,94	6 299 143,94		100,0
0000	4116	047	1		800 000,00	800 000,00		100,0
0000	4116	103	1		112 622,86	112 622,86		100,0
0000	4116	103	5		957 294,27	957 294,27		100,0
0000	4116	104	1		82 319,35	82 319,35		100,0
0000	4116	104	5		699 714,44	699 714,44		100,0
0000	4116	110	1		65 570,13	65 570,13		100,0
0000	4116	143	1		5 664 564,29	5 664 564,29		100,0
0000	4116	143	5		18 683 444,71	18 683 444,71		100,0
0000	4116	170	5		16 939 289,00	16 939 289,00		100,0
0000	4122	103	1		44 957,40	44 957,40		100,0
0000	4122	103	5		254 758,60	254 758,60		100,0
0000	4122	120	1		33 029,72	33 029,72		100,0
0000	4122	120	5		187 168,40	187 168,40		100,0
0000	4122	144	1		206 463,50	206 463,50		100,0
0000	4122	144	5		1 858 171,50	1 858 171,50		100,0
0000	4152	110	5		211 542,09	211 542,09		100,0
0000	4152	120	5		744 191,80	744 191,80		100,0
0000	4216	106	5		268 035,29	268 035,29		100,0
0000	4221	110	5		154 032,63	154 032,63		100,0
0000	4232	110	5		1 114 695,14	1 114 695,14		100,0
3319	2329	110	5		888 094,68	888 094,68		100,0
6402	2229	103	1		3 818,22	3 818,22		100,0
6402	2229	103	5		21 636,78	21 636,78		100,0
6409	2229	103	1		6 992,37	6 992,37		100,0
6409	2229	103	5		39 623,63	39 623,63		100,0
6409	2229	120	1		18 115,65	18 115,65		100,0
6409	2229	120	5		102 655,35	102 655,35		100,0
CELKEM					**57 573 559,38**	**57 573 559,38**		**100,0**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2333	6121	106	1		448 446,17	448 446,17		100,0
2333	6121	106	5		2 541 194,96	2 541 194,96		100,0
3113	5021	103	1		94 264,50	63 262,50		67,1
3113	5021	103	5		402 935,50	358 487,50		89,0
3113	5139	103	1		3 042,62	1 327,99		43,6
3113	5139	103	5		10 188,17	7 525,23		73,9
3113	5336	120	1		33 029,72	33 029,72		100,0
3113	5336	120	5		187 168,40	187 168,40		100,0
3113	5336	143	1		5 180 652,29	5 180 652,29		100,0
3113	5336	143	5		17 087 356,71	17 087 356,71		100,0
3113	5336	144	1		206 463,50	206 463,50		100,0
3113	5336	144	5		1 858 171,50	1 858 171,50		100,0
3113	5336	170	5		16 939 289,00	16 939 289,00		100,0
3119	5011	103	1		30 722,45	28 871,92		94,0
3119	5011	103	5		163 986,42	163 607,33		99,8
3119	5021	103	1		202 101,68	112 336,50		55,6
3119	5021	103	5		781 513,50	636 573,50		81,5
3119	5031	103	1		34 711,17	16 088,23		46,3
3119	5031	103	5		95 830,00	91 166,63		95,1
3119	5032	103	1		13 250,02	5 838,49		44,1
3119	5032	103	5		54 083,46	33 084,64		61,2
3119	5131	103	1		3 000,00			
3119	5139	103	1		14 762,94	10 416,53		70,6
3119	5139	103	5		62 765,73	59 026,99		94,0
3119	5164	103	1		11 775,00	678,81		5,8
3119	5164	103	5		18 725,00	3 846,59		20,5
3119	5169	103	1		80 557,79	50 557,79		62,8
3119	5169	103	5		372 820,35	286 494,09		76,8
3119	5175	103	1		16 589,50	3 546,98		21,4
3119	5175	103	5		28 640,50	20 099,52		70,2
3119	5194	103	1		1 466,85	1 466,85		100,0
3119	5194	103	5		8 312,15	8 312,15		100,0
3119	5424	103	1		1 614,10	565,97		35,1
3119	5424	103	5		8 679,90	3 207,13		36,9
3233	5336	143	1		483 912,00	483 912,00		100,0
3233	5336	143	5		1 596 088,00	1 596 088,00		100,0
3314	5011	149	1		7 000,00	6 012,00		85,9
3314	5011	149	5		45 000,00	34 068,00		75,7
3314	5031	149	1		2 000,00	1 490,97		74,5
3314	5031	149	5		12 000,00	8 448,84		70,4
3314	5032	149	1		2 000,00	541,08		27,1
3314	5032	149	5		6 000,00	3 066,12		51,1
3314	5123	149	1		3 926,28	3 926,28		100,0
3314	5123	149	5		22 248,92	22 248,92		100,0
3314	5137	149	1		338 280,16	338 280,06		100,0
3314	5137	149	5		1 916 921,26	1 916 920,36		100,0
3314	5169	149	1		30 000,00			
3314	5169	149	5		168 610,60			
3314	5424	149	1		208,41	208,41		100,0
3314	5424	149	5		1 180,99	1 180,99		100,0
3314	6121	149	1		573 319,57	418 426,73		73,0
3314	6121	149	5		5 453 433,23	2 371 084,72		43,5
3314	6122	149	1		107 009,41	107 009,41		100,0
3314	6122	149	5		606 388,17	606 388,17		100,0

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3314	6125	149	1		44 253,00	44 252,22		100,0
3314	6125	149	5		579 546,00	250 762,72		43,3
3319	5532	110	5		430 155,89	430 155,89		100,0
3399	5137	110	1		20 000,00			
3399	5169	110	1		82 693,44	63 647,23		77,0
3399	5169	110	5		381 929,53	360 667,56		94,4
3399	5194	110	1		8 212,65	8 212,65		100,0
3399	5194	110	5		46 538,35	46 538,35		100,0
3511	5011	120	5		527 068,67	293 882,25		55,8
3511	5021	120	5		276 000,00	98 800,00		35,8
3511	5031	120	5		159 216,03	97 385,20		61,2
3511	5032	120	5		61 292,65	35 341,40		57,7
3511	5139	120	5		23 095,90	267,60		1,2
3511	5169	120	5		80 000,00			
3511	5173	120	5		91 629,93	34 954,74		38,1
3511	5175	120	5		36 095,90	2 381,40		6,6
3511	5194	120	5		70 000,00			
3511	6121	170	1		22 528 402,31	22 023 846,20		97,8
3511	6121	170	5		16 384 092,59	15 881 892,57		96,9
3635	5169	149	1		61 951,39	34 544,89		55,8
3635	5169	149	5		351 057,91	195 754,41		55,8
3639	5011	104	1	8 000,00	7 733,96	1 213,92	15,2	15,7
3639	5011	104	5	25 000,00	25 000,00	6 878,88	27,5	27,5
3639	5011	121	1		122 096,32	113 686,92		93,1
3639	5011	121	5		189 644,48	170 530,38		89,9
3639	5031	104	1	1 500,00	1 500,00	301,05	20,1	20,1
3639	5031	104	5	2 000,00	2 000,00	1 705,96	85,3	85,3
3639	5031	121	1		46 103,89	28 194,38		61,2
3639	5031	121	5		47 655,83	42 291,58		88,7
3639	5032	104	1	1 000,00	1 000,00	109,25	10,9	10,9
3639	5032	104	5	1 000,00	1 000,00	619,10	61,9	61,9
3639	5032	121	1		19 958,96	10 231,85		51,3
3639	5032	121	5		26 438,44	15 347,78		58,1
3639	5137	121	1		4 683,20			
3639	5137	121	5		7 024,80			
3639	5139	121	1		11 000,00	10 072,15		91,6
3639	5139	121	5		16 000,00	15 108,23		94,4
3639	5166	047	1		600 000,00	364 000,00		60,7
3639	5166	104	1	175 000,00	175 266,04	174 798,12	99,9	99,7
3639	5166	104	5	991 000,00	991 000,00	990 522,63	100,0	100,0
3639	5166	121	1		402 818,00	33 858,00		8,4
3639	5166	121	5		604 227,00	596 787,00		98,8
3639	5169	047	1		636 000,00	636 000,00		100,0
3639	5169	121	1		344 030,00	36 300,00		10,6
3639	5169	121	5		3 766 089,37	1 008 450,00		26,8
3639	5173	121	1		1 672,00	1 672,00		100,0
3639	5173	121	5		2 508,00	2 508,00		100,0
3639	5175	121	1		1 408,80	505,56		35,9
3639	5175	121	5		4 113,20	758,34		18,4
3639	5194	121	1		13 000,00	12 132,80		93,3
3639	5194	121	5		20 000,00	18 199,20		91,0
3745	5139	060	1		4 700,00	4 700,00		100,0
3745	5139	060	5		15 300,00	15 300,00		100,0
3745	5169	060	1		2 932 800,42	564 356,52		19,2
3745	5169	060	5		9 547 199,58	1 837 158,72		19,2
6222	5137	110	5		211 542,09			
6223	6125	110	5		154 032,63			
6402	5364	103	1		10 810,59	10 810,59		100,0

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
6402	5364	103	5		61 260,41	61 260,41		100,0
6402	5366	120	1		18 115,65	18 115,65		100,0
6402	5366	120	5		102 655,35	102 655,35		100,0
CELKEM				**1 204 500,00**	**121 766 259,70**	**101 177 890,77**	**8400,0**	**83,1**

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ
Zastupitelstvo města Karviné

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 17.06.2024 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná ve znění pozdějších změn takto:

Článek 1
Změnová ustanovení

1.1 V článku 1, odstavci 1.1 se za text: „Božkova, Ciolkovského, Jabloňová,“ vkládá text: „Jasná,“ a dále se za text: „Višňová, Vrbová,“ vkládá text: „Vydmuchov,“.

1.2 V článku 1 se odstavec 1.5. zrušuje. Dosavadní odstavce 1.6 až 1.12 se označují jako 1.5 až 1.11.

1.3 V článku 1, odstavci 1.5 se na konec ustanovení za text: „U Studny, Zahradnická, Žižkova.“ vkládá text: „Odloučené pracoviště základní školy na adrese Majakovského 2219/13, Karviná-Mizerov zahrnuje ulice: Čajkovského, Kpt. Jaroše, Květná, Majakovského, Na Kopci, Poutní, Stavbařů, Úzká.“.

1.4 V článku 2, odstavci 2.1 se za text: „Borovského, Jabloňová,“ vkládá text: „Jasná,“.

1.5 V článku 2, odstavci 2.2 se za text: „tř. 17. listopadu, V Aleji,“ vkládá text: „Vydmuchov,“.

1.6 V článku 2 se odstavec 2.5 zrušuje. Dosavadní odstavce 2.6 až 2.12 se označují jako 2.5 až 2.11.

1.7 V článku 2, odstavci 2.5 se na konec ustanovení za text: „U Studny, Zahradnická, Žižkova.“ vkládá text: „Odloučené pracoviště mateřské školy na adrese Kpt. Jaroše 2224/4, Karviná-Mizerov zahrnuje ulice Čajkovského, Kpt. Jaroše, Květná, Majakovského, Na Kopci, Poutní, Stavbařů, Úzká.“.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Karviné dne 17. 06. 2024 usnesením č. …., nabývá účinnosti dnem 01. 08. 2024.

Ing. Jan Wolf v. r.
primátor

Ing. Lukáš Raszyk v. r.
náměstek primátora

O s v ě d č e n í
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od - do -
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné číslo xxx ze dne xx.xx.2024
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor organizační, mgr Krystian Handzlik

Darovací smlouva

č. SML/0931/2024

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2018 JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního
IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534

(dále jen „dárce“)

a

ADRA, o.p.s.
vedena u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 1196
Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena Ing. Radomírem Špinkou, ředitelem
IČO: 61388122
DIČ: CZ61388122

(dále jen „obdarovaný“)

Článek 1
Úvodní prohlášení

1.1 Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Dárce touto smlouvou obdarovanému bezplatně převádí vlastnické právo k věcem specifikovaným v odst. 1.1 této smlouvy a obdarovaný tento dar přijímá. Jedná se o starý nábytek, jeho stav odpovídá stáří a obvyklému způsobu užívání. Majetek bude použit pro potřeby obdarovaného.

2.2 O darování shora uvedených věcí rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne xx.xx.2024 usnesením č. xxx.

Článek 3
Další ujednání

3.1 Obdarovaný prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem darovaných věcí a prohlašuje, že předmět daru takto přijímá.

3.2 Vlastnické právo k darovaným movitým věcem přechází na obdarovaného dnem podpisu této smlouvy, přičemž rozhodné je případné pozdější datum podpisu.

3.3 Dárci nejsou známy žádné vady na darovaných věcech, faktické ani právní, které by bránily řádnému užívání darovaných věcí a které by dárce byl povinen obdarovanému oznámit.

3.4 Dárce nenese odpovědnost za žádné vady, které se na darovaných věcech vyskytnou v době, kdy vlastnictví k těmto věcem již přešlo na obdarovaného.

3.5 Obdarovaný je povinen si zajistit na vlastní náklady odvoz majetku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy v termínu do 30.11.2024.

Článek 4
Závěrečná ujednání

4.1 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob.

4.2 Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.

4.3 Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.

4.5 Obdarovaný prohlašuje, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a obdarovaný vázáni.

4.6 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

4.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.

4.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za obdarovaného

Ing. Radomír Špinka
ředitel

(podepsáno elektronicky)

za dárce

JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního

(podepsáno elektronicky)

MMSEZM01

Místní seznam majetku ke dni 03.05.2024

Organizační hledisko: Typ: M; Datum vyřazení: =_; Lokalita: 018-004 ADRA;
Třídění a součtování: Nadřazené místo

Inv.číslo	Název	MJ	Množ.	Změněná PC	Datum pořízení
Nadřazené místo Budova B - Karola Śliwky 618					
_7011	SKŘÍŇ SV 1-4/A	KS	1	2 031,00	27.03.1996
102165	SKRIN POLICOVA	KS	1	11 220,00	18.12.2002
102225	SKŘÍŇ NA SPISY S HRANOU ABS	KS	1	3 690,00	06.01.2003
102294	REGÁL ROHOVÝ	KS	1	3 197,00	07.01.2003
102810	SKŘÍŇ ARCHIVAČNÍ, DŘEVO	KS	1	3 599,00	10.06.2004
102817	SKŘÍŇ ARCHIVAČNÍ, DŘEVO	KS	1	3 600,00	10.06.2004
103245	STŮL PRACOVNÍ	KS	1	3 254,65	27.03.2006
103570	SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY S DV.	KS	1	3 451,00	20.12.2007
103736	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	7 950,00	13.08.2008
103742	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	7 950,00	13.08.2008
103843	SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ H 2-1	KS	1	3 504,00	02.12.2008
103918	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	7 150,00	19.05.2009
103919	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	7 150,00	19.05.2009
103920	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	7 150,00	19.05.2009
103956	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	6 500,00	14.08.2009
103973	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN	KS	1	6 500,00	09.10.2009
104054	SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ POLICOVÁ	KS	1	3 391,00	29.12.2009
104222	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE EASY	KS	1	4 666,80	27.12.2010
104896	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE EASY	KS	1	4 667,00	21.12.2012
10707	ZIDLE OTOCNA S PODRUCEMI	KS	1	1 652,00	19.12.2000
10838	SKRIN SE SOKLEM	KS	1	3 979,00	23.02.2001
10839	SKRIN SE SOKLEM	KS	1	3 979,00	23.02.2001
10909	ŽIDLE JEDNACÍ	KS	1	914,00	06.03.2001
11133	SKRIN SATNI	KS	1	4 760,00	25.06.2001
11134	SKRINKA ROHOVA VYSEC	KS	1	1 090,00	25.06.2001
11135	ROHOVA POLICE	KS	1	985,00	25.06.2001
11136	SKRINKA PROSKLENA	KS	1	2 470,00	25.06.2001
11140	SKRIN POLICOVA	KS	1	4 960,00	25.06.2001
112020	SKŘÍŇ POLO	KS	1	1 100,00	30.11.2000
11526	STUL POD PC	KS	1	5 551,00	10.12.2001
118140	SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU OTEVŘENÁ	KS	1	4 440,70	25.06.2018
12721	ZIDLE CALOUNENA	KS	1	540,00	01.05.1992
3119	SKŘÍŇKA SKLO	KS	1	1 008,00	14.12.1998
31787	SKŘÍŇKA	KS	1	390,00	07.04.2003
31870	NÁDSTAVEC NA SKŘÍŇ	KS	1	2 600,00	18.04.2003
33605/2	JEDNACÍ ŽIDLE OMEGA	KS	1	2 313,00	29.12.2008
33781	SKŘÍŇ	KS	1	357,00	12.01.2010
33791/1	SKŘÍŇ POLICOVÁ	KS	1	202,30	12.01.2010
33817	SKŘÍŇ ŠATNÍ	KS	1	249,90	12.01.2010
33832	SKŘÍŇKA	KS	1	142,80	12.01.2010
33836	SKŘÍŇKA	KS	1	226,10	12.01.2010
33843	SKŘÍŇKA	KS	1	23,80	12.01.2010
33844	SKŘÍŇKA	KS	1	23,80	12.01.2010
33845	SKŘÍŇKA	KS	1	23,80	12.01.2010
33846	SKŘÍŇKA	KS	1	23,80	12.01.2010
33888	SKŘÍŇKA	KS	1	142,80	12.01.2010
33896	SKŘÍŇKA POLICOVÁ	KS	1	142,80	12.01.2010
34130	SKŘÍŇKA PRO LEDNICI	KS	1	2 916,08	30.07.2010
3576/1	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ CELÁ	KS	1	3 912,00	07.10.1996
3577/1	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ CELÁ	KS	1	3 912,00	07.10.1996

Inv.číslo	Název	MJ	Množ.	Změněná PC	Datum pořízení
5173	SKRIN UZKA SATNI - GARÁŽ	KS	1	3 410,00	13.12.1994
6396	SKŘÍŇ POLO	KS	1	1 100,00	30.11.2000
6397	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ	KS	1	1 200,00	30.11.2000
6404	SKŘÍŇ POLO	KS	1	1 100,00	30.11.2000
6411	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ	KS	1	1 200,00	30.11.2000
6418	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ	KS	1	1 200,00	30.11.2000
6431	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ	KS	1	1 300,00	26.10.2000
7209	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ S DVEŘMI	KS	1	650,00	14.12.1998
7210	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ S DVEŘMI	KS	1	650,00	14.12.1998
7211	SKŘÍŇ ŠANONOVÁ S DVEŘMI	KS	1	650,00	14.12.1998
7446	SKŘÍŇKA	KS	1	700,00	30.11.2000
7450	SKŘÍŇKA	KS	1	700,00	30.11.2000
7455/1277	SKŘÍŇ ROHOVÁ OTEVŘENÁ	KS	1	800,00	30.11.2000
7465	SKŘÍŇKA	KS	1	700,00	30.11.2000
8932	KNIHOVNA DVOUDVEROVA	KS	1	4 719,00	02.11.1998
8944	KNIHOVNA DVOUDVEROVA	KS	1	4 719,00	02.11.1998
9153	NASTAVEC	KS	1	3 148,00	22.12.1998
9167	NASTAVEC	KS	1	3 148,00	22.12.1998
9179	NASTAVEC	KS	1	3 148,00	22.12.1998
9180	NASTAVEC	KS	1	3 148,00	22.12.1998
9462	SKRINOVY NADSTAVEC	KS	1	3 148,00	11.08.1999
9463	SKRINOVY NADSTAVEC	KS	1	3 148,00	11.08.1999
9474/2	SKŘÍŇ POLICOVÁ	KS	1	4 600,00	02.07.1999
Celkem Nadřazené místo Budova B - Karola Śliwky 618		**KS**	**73**	**203 938,13**	
Celkem za sestavu:		**KS**	**73**	**203 938,13**	

Rekapitulace: (dle zadaných součtových údajů)

	MJ	Množ.	Změněná PC
Nadřazené místo Budova B - Karola Śliwky 618	KS	73	203 938,13
Celkem za sestavu:	**KS**	**73**	**203 938,13**

Vyhotovil:

Zpracováno IS VERA Radnice

Příloha č. 1 k usnesení

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MĚSTKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY KARVINÁ NA OBDOBÍ 2025 - 2030

PROSINEC 2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY KARVINÁ NA OBDOBÍ 2025 – 2030

PROSINEC 2023

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY KARVINÁ NA OBDOBÍ 2025 – 2030

(12/2023)

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová
Územní plánování
Urbanismus soudobý a historický

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ

ČÁST DÍLA :

PROGRAM REGENERACE
HISTORICKÝ URBANISMUS
PAMÁTKOVÉ HODNOTY
HODNOTÍCÍ LISTY, OBNOVA

ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ

HODNOTÍCÍ LISTY - KONZULTACE

MGR. TOMÁŠ NITRA
MGR. ANDREA STANIEKOVÁ

DIGITALIZACE

PAVEL MAREN

Obsah

A. Textová část

Obsah 1

A. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE (DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, LEGISLATIVNÍ RÁMEC, OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ) 3
A.1.1. Úvod, důvody zpracování 3
A.1.3. Širší územní vztahy 4
A.1.4. Legislativní rámec, ochrana hodnot území 4
A.1. 5. Záměry rozvoje podle strategického plánu a územně plánovací dokumentace 11
A.1.5.1. Strategický plán ekonomického rozvoje Karviná 11
A.1.5.2. Územní plán města 13
A. 2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A PAMÁTKOVÉ ZÓNY 21
A. 3. STAV ÚZEMÍ, ČLENĚNÍ A URBANISTICKÉ VAZBY, DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 28
A. 3.1. Současný stav území MPZ 28
A. 3.2. Vyhodnocení historického jádra z hlediska využití a dochování památkových hodnot 29
A. 3.3. Členění, urbanistický vývoj a vazby památkové zóny 33
A. 3.4. Dopravní a technická infrastruktura 39
A. 4. ZÁSADY OCHRANY A OBNOVY KULTURNÍCH HODNOT MPZ 41
A. 4.1. Zásady ochrany a obnovy kulturní hodnoty MPZ, rozbor a vymezení akcí obnovy 41
A.4.2. Kulturní památky, objekty v památkovém zájmu (památkově hodnotné stavby ve vlastnictví města, církví, právnických a fyzických osob) 42
A.4.3. Zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot památkové zóny 43
A.5. PROGRAM REGENERACE MPZ – NAPLŇOVÁNÍ V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH, ZÁMĚRY A CÍLE 47
A.5.1. Naplňování programu regenerace MPZ v předchozích obdobích 47
A.5.2. Zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot památkové zóny 53
A. 6. PLÁN OBNOVY NA OBDOBÍ 2019 - 2024 58
A.6.1. Přehled akcí programu obnovy kulturních památek 58
A.6.2. Přehled akcí programu obnovy objektů ve vlastnictví města 59
A.6.3. Přehled akcí programu obnovy objektů ve vlastnictví fyzických a právnických osob 59
A.7. Nástin financování projektů, možnosti podpory v rámci ČR a EU. 60
A.8. Závěr 63

B. Grafická část

B.1 Výkres hodnot území M 1 : 2 500
B.2 Výkres majetkoprávních vztahů s vyznačením akcí obnovy M 1 : 2 500
B.3 Výkres širších vztahů M 1 : 5 000
B.4 Výkres přehledu dosud realizovaných akcí obnovy M 1 : 2 500
B.5 Navrhované regenerační procesy (např. obnova fasády, výměna krytiny apod.) M 1 : 2 500
B.6 Demografie MPZ (počet bytů, počet obyvatel) M 1 : 2 500

C. Karty objektů zařazených do programu regenerace (tabulková část)

(zařazena na závěr textové části)

A: Textová část

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025 – 2030

A. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE (DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, LEGISLATIVNÍ RÁMEC, OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ)

A.1.1. Úvod, důvody zpracování

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná je strategií regeneračních záměrů na území Městské památkové zóny Karviná (dále MPZ) v časovém horizontu 2025 - 2030.

Statutární město Karviná se v roce 2025 přihlašuje k aktivní účasti na Programu regenerace městských památkových rezervací městských a památkových zón. Město v plnění Programu regenerace pokračuje. Motivací, podobně jako v předchozích obdobích, je možnost zlepšení stavu objektů, obnova historického prostředí a jeho podpora, do budoucna případně i účast v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace. Program regenerace napomůže k dalšímu rozvoji Karviné, ke zvýšení aktivity obnovou kulturního dědictví, umožní jeho uchování a širší prezentaci města v rámci cestovního ruchu.

Město Karviná se přihlásilo k plnění cílů Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón od samého počátku jeho vzniku po přijetí usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. března 1992. Aktivně přistoupilo k naplňování jeho cílů, k obnově kulturních hodnot historického jádra, které bylo prohlášeno v roce 1992 památkovou zónou. Již v letech 1994 – 1995 byla obnova kulturních památek v MPZ realizována s podporou Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) a Okresního úřadu Karviná (dále OkÚ), poskytnutím příspěvků MK ČR ve výši 11,65 mil. Kč a příspěvku OkÚ celkem 3,13 mil. Kč.

V září 1996 byl zastupitelstvem města přijat Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na léta 1996 až 2000, v listopadu 2001 přijat Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na léta 2001 až 2006, v roce 2007 Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na léta 2007 až 2011 a v roce 2019 Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na léta 1919 až 2024. Realizace těchto programů je předmětem kapitoly A. 5. Program regenerace MPZ – naplňování v předchozích obdobích, záměry a cíle.

A.1.2. Podklady k Aktualizaci Programu regenerace MPZ Karviná na období 2025 – 2030

- Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná (02/2021);
- Územní plán Karviná (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Ing. arch. Ivana Golešová, nabytí účinnosti 11. 5. 2018);
- Změna č. 2 Územního plánu Karviná a úplné znění po vydání změny č.2 (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Ing. arch. Vanda Ciznerová, nabytí účinnosti 16. 7. 2022);
- Územně analytické podklady SO ORP Karviná (2019);
- Obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem Statutárního města Karviná;
- Vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
- Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209, k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón;
- Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016, MK ČR, 2011;
- Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 1. díl, K. Kuča a kolektiv, 1996;
- Principy památkového urbanismu, Karel Kuča, Věra Kučová;
- Péče o střechy historických budov (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, 2003, 2. Doplněné vydání);
- Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, 2004, 1. vydání);
- Obnova okenních výplní a výkladců (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, 2010);

- Mapové podklady poskytnuté objednatelem;
- Památky na území MPZ Karviná – zdroj https://www.pamatkovykatalog.cz/ na webových stránkách NPU, archiv NPU ÚOP Ostrava;
- Program regenerace MPZ Karviná na léta 1996 – 2000;
- Program regenerace MPZ Karviná na léta 2001 – 2006;
- Program regenerace MPZ Karviná na léta 2007 – 2011;
- Program regenerace MPZ Karviná na léta 2019 – 2024;
- Průzkumy a rozbory vlastnických vztahů.

Návrh předkládaného Programu regenerace vychází z vlastního průzkumu aktuálního stavu nemovitostí, výše uvedených podkladů včetně územně analytických podkladů, územního plánu a závěrů projednání se zástupci města, které se konaly v průběhu jeho zpracování. Součástí průzkumů jsou i vlastnické vztahy, informace o využití jednotlivých objektů, informace od správců technické infrastruktury a odborů investičního, stavebního a životního prostředí a oddělení informačních služeb na Magistrátu města Karviná.

Všechny podklady jsou v potřebné míře aktuální.

A.1.3. Širší územní vztahy

Město Karviná je obcí s rozšířenou působností Karviná, současně spadá pod:
- Region NUTS II Moravskoslezsko (CZ08);
- Kraj Moravskoslezský (CZ080);
- Okres Karviná (LAU1, CZ0803);
- Svazek měst a obcí okresu Karviná, Euroregion Těšínské Slezsko.

A.1.4. Legislativní rámec, ochrana hodnot území

A.1.4.1. Městská památková zóna

Nejstarší urbanistický soubor dosud dochované zástavby na území města, nacházející se v katastrálním území Karviná – Fryštát byl prohlášen za městskou památkovou zónu vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

Dle § 3 vyhlášky MK ČR č. 476/1992 Sb. se pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, stanovily tyto podmínky:

a) programy rozvoje měst se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů,
b) při přípravě programů rozvoje měst a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny,
c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny,
d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu,
e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.

Památková zóna v Karviné je vymezena na území historického jádra města Karviná, původně Fryštát. V současnosti zasahuje do dvou katastrálních území, a to k. ú. Karviná – město a k. ú. Darkov.

Území památkové zóny v Karviné je vymezeno na východní straně zástavbou ulic Karola Sliwky a Lázeňské, vodním tokem Mlýnka, z jihu místní komunikaci po okraji lázeňského parku v Darkově a řekou Olší, ze západu železniční tratí č. 320, ze severu místní komunikací, ulicí Slámova po okraji parku Boženy Němcové (zámecký park) a zástavbou ulic Husova, Na Bělidle, Mlýnská a Karola Sliwky.

Podrobné vymezení památkové zóny dle vyhlášky MK ČR č. 476/1992 Sb. :

Hranice městské památkové zóny začíná na severu vnější hranicí v ulici K. Sliwky parc. čís. 3997, pokračuje po vnější hranici ulice Lázeňské parc. čís. 2391, prochází osou stružky Mlýnka parc. čís. 1297, pokračuje po místní komunikaci okraje parku parc. čís. 6 až po most přes řeku Olši parc. čís. 2410/1, dále po vnějším okraji železniční tratě Bohumín - Český Těšín po severní hranici sadu B. Němcové parc. čís. 3981/1, dále prochází kolmo na ulici Husovu parc. čís. 291 až na křižovatku s ulicí Na bělidle parc. čís. 269, po hranici ulice Mlýnské parc. čís. 498 k parc. čís. 3997, kde se hranice uzavírá.

A.1.4.2. Ochranné pásmo centra Karviná - Fryštát

Dne 1. září 1993 bylo v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb. určeno ochranné pásmo centra Karviná – Fryštát, vyhlášené Okresním úřadem v Karviné - referátem regionálního rozvoje, rozhodnutím č.j. RRR-858/93/Ma ze dne 1. 9. 1993 pro určení ochranného pásma centra Karviná-Fryštát. Ochranné pásmo je evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 3467, resp. v Památkovém katalogu jako území pod č. 1393575645.

Vymezení hranic ochranného pásma:

Vnější hranice ochranného pásma centra Karviná - Fryštát začíná ze severní strany pozemků parc. č. 4032, 4033, 4034 až 4065 (ul. Ostravská - 17. listopadu v průběhu od mimoúrovňové křižovatky s dráhou ČSD až po ul. Vydmuchov). Východní ohraničení pokračuje vnější hranicí parc. č. 475/7, 1337, 4009/6 (ul. Vydmuchov), 1297 (Stružka - Mlýnka), přes místní komunikaci okraje parku parc. č. 6 až po most Sokolovských (dávněji Stalingradských) hrdinů přes Olši parc. č. 2410/1. Dále po jižním břehu řeky Olše, po vnějším okraji železniční tratě Bohumín - Český Těšín, tj. parc. č. 4036, 2441 a 4040 až po vnitřní křížení této dráhy s ulicí Ostravskou, kde se hranice uzavírá.

A.1.4.3. Kulturní památky

V Ústředním seznamu kulturních památek (dále ÚSKP) jsou pod rejstříkovým číslem na území MPZ v k. ú. Karviná – město evidovány následující kulturní památky:

12082 / 8-772 zámek (areál)

Masarykovo náměstí, park Boženy Němcové, č.p. 1/1

Trojkřídlý empírový zámek na půdorysu písmene U, s atikovým polopatrem, v historickém centru města, doplněný rozlehlým přírodně krajinářským parkem založeným v roce 1804, s rodovou hrobkou Larisch-Mönnichů, bývalou konírnou a mléčnicí z roku 1850.

Součásti kulturní památky „zámek“:

/1 zámek čp. 1

Masarykovo náměstí, parc. čís. 7/1 st., k. ú. Karviná-Město

Trojkřídlý empírový zámek na půdorysu písmene U, s atikovým patrem, na jižní straně náměstí, vybudovaný na místě středověké tvrze a upravený po požáru v roce 1781 Larisch - Mönnichy do současné podoby.

/2 konírny

Park Boženy Němcové, parc. č. 3983/1, k. ú. Karviná-Město

Přízemní objekt bývalých koníren postavených v roce 1850 v areálu zámeckého parku. Součást hospodářského dvora, který náležel k zámku.

/3 mléčnice

Park Boženy Němcové, č.p. 882, parc. č. 3983/1, k. ú. Karviná-Město

Přízemní objekt bývalé mléčnice postavené v roce 1850 v areálu zámeckého parku. Součást hospodářského dvora, který náležel k zámku.

/4 zámecká rodová hrobka Larisch - Mönnichů

v areálu zámeckého parku, parc. č. 9/4 , k. ú. Karviná-město

Rodová hrobka, postavená v areálu zámeckého parku v roce 1821 pro Annu, hraběnku von Larisch-Mönnich.

/5 zámecký park (sady B. Němcové)

Jižně od zámku, parc. č. 9/1, 9/2, 10/1, 1288, 3971/1, 3981/1, 3981/2, 3981/3, 3981/5, 3981/6, 3981/7, 3981/8, 3981/9, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3984, 3985, 4002/1, 4004/3, 4004/4, k. ú. Karviná-Město

Přírodně krajinářský park z roku 1804, obnovený v roce 1962 podle projektu Ing. Ivana Otruby.

51665 / 8-777 <u>bazén se sousoším putti</u>

v zámeckém parku (sad B. Němcové), parc. č. 10/3, k. ú. Karviná-Město

Novobarokní sochařská práce ze 2. poloviny 19. století, původně součást sochařské výzdoby parku dnes již zaniklého zámku Solce (originál putti umístěn v interiéru zámku). Bazén byl přemístěn do areálu zámeckého parku v Karviné - Fryštátě.

26229 / 8-2216 <u>soubor soch</u>

Dvojice pískovcových soch mužských postav z 2. poloviny 17. století. Jeden z mála pozůstatků původní výzdoby zámeckého parku v Karviné - Ráji. Sochy druhotně umístěny po stranách vstupu do fryštátského zámku.

<u>Součásti kulturní památky je:</u>

/1 socha muže

Jedna z dvojice pískovcových soch, které původně tvořily mobiliář zámeckého parku v Karviné - Ráji. V současnosti umístěna po straně hlavního vstupu do fryštátského zámku.

2/ socha muže

Jedna z dvojice pískovcových soch, které původně tvořily mobiliář zámeckého parku v Karviné - Ráji. V současnosti umístěna po straně hlavního vstupu do fryštátského zámku.

27023 / 8-765 <u>kostel Povýšení sv. Kříže (areál)</u>

Pivovarská ul., č. p.11/1A, parc. č. 1/1, 1/2, 2, 101, k. ú. Karviná – Město;

<u>Součásti kulturní památky jsou:</u>

/1 kostel Povýšení sv. Kříže

Pivovarská ul., č. p. 11/1A, parc. č. 1/1;

Zděný jednolodní gotický kostel s hranolovou věží, situovaný v těsné blízkosti budovy zámku, s jádrem patrně ze 2. čtvrtiny 14. století, rozšiřovaný přístavbami v 16. - 17. století, upravovaný na přelomu 18. a 19. století.

/2 Krytá chodba

parc. č. 101/2, k. ú. Karviná – Město;

Zděná krytá spojovací chodba mezi kostelem a zámkem, s prolomeným vstupem do zámeckého parku.

/3 Ohradní zeď

u kostela Povýšení sv. Kříže, parc. č. 2 a 4, k. ú. Karviná – Město;

Kamenná a zděná zeď vymezující areál farního kostela.

/4 socha sv. Jana Nepomuckého

parc. č. 2, k. ú. Karviná – Město;

Datovaná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na vysokém podstavci, součást areálu farního kostela Povýšení sv. Kříže.

/5 socha sv. Patrika

Masarykovo náměstí, parc. č. 101/1, k. ú. Karviná – Město;

Datovaná pískovcová socha sv. Patrika na vysokém podstavci, součást areálu farního kostela Povýšení sv. Kříže. Sochu nechal zhotovit hrabě Mikuláš Taafe z Karlingsfortu.

/6 Krucifix

Pivovarská ul., parc. č. 4 , k. ú. Karviná - Město

Litinový kříž s korpusem Krista, na vysokém hranolovém litinovém podstavci, stojící na betonové podezdívce. Produkce místních železáren z druhé poloviny 19. století. Krucifix stál původně v místní části Doly, odkud byl přemístěn na stávající míst.

101129 Fara

Pivovarská ul., č. p. 2/1;

parc. č. 3, k. ú. Karviná-město;

Jednopatrová farní budova obdélného půdorysu v historickém centru města. Fara byla postavena v letech 1782-1783, upravována v roce 1830 a počátkem 20. století, kdy bylo secesně upraveno vstupní průčelí. V objektu dochován soubor kachlových kamen.

33174 / 8-768 socha sv. Jana Nepomuckého

Pivovarská ul., parc. č. 2 , k. ú. Karviná - Město

Pískovcová pozdně barokní socha ze 70. let 18. století umístěná na soklu s volutovými křídly. Socha zhotovená na náklady majitelů panství hrabat Larisch - Mönnichů původně stála před sýpkou býv. statku v Karviné - Dolech, v roce 1970 byla přemístěna.

21767 / 8-769 socha P. Marie Bolestné

Pivovarská ul., parc. č. 2 , k. ú. Karviná - Město

původní umístění proti čp. 2 na tř. Čs. armády v Karviné 2 - Dolech, v roce 1970 přemístěna k farnímu kostelu Povýšení sv. Kříže. Pískovcová socha podživotní velikosti, umístěná na nepůvodním kamenném soklu, zhotovená patrně na konci 18. století. Pozdně barokní regionální práce.

26332 / 8-2215 kostel sv. Marka

ul. Markova, č. p. 13/7, parc. č. 208 , k. ú. Karviná - Město

Klasicistní sakrální architektura z roku 1774, postavená na místě staršího dřevěného kostela z roku 1569 v severovýchodní části historického městského jádra. Nynější podobu získal kostel po přestavbě v letech 1823-1826.

27388 / 8-771 měšťanský dům čp. 9

Masarykovo nám., č. p. 9/7, parc. č. 110/1 , k. ú. Karviná-Město

Nárožní dvojpodlažní městský dům s nízkým mázhausem, štítově orientovaný do náměstí, přestavěný na konci 18. nebo počátkem 19. století. Přízemí a suterén klenuté, v patře trámové stropy.

12569 / 8-3481 měšťanský dům čp. 92

Masarykovo náměstí 29, parc. č. 97, k. ú. Karviná-Město

Třípodlažní městský dům na náměstí v historickém jádru města. Původně velkoměšťanský dům s právem šenku, se zachovanou renesanční dispozicí a částí kleneb. Stavební úpravy po požáru města provedeny v roce 1823, dále před rokem 1870 a ve 20. století.

12774 / 8-3513 <u>měšťanský dům čp. 93</u>

Masarykovo náměstí č.p. 93/30, parc. č. 98/1, k. ú. Karviná-Město

Třípodlažní, řadový, v jádru renesanční městský dům v jižní frontě Masarykova náměstí, upravovaný v 18. a 19. století. Uliční průčelí tříosé s obchodním parterem.

25860 / 8-774 <u>býv. radnice</u>

Fryštátská ul., č. p. 72/1, parc. č. 113, k. ú. Karviná-Město;

Klasicistní budova radnice se sedlovou střechou, postavená v letech 1836-1837, situovaná v řadové zástavbě náměstí. Budova rekonstruována ve 20. letech 20. století. Renesanční věž při budově radnice pochází ze 16. století, dokončena byla roku 1571.

12684 / 8-3832 <u>měšťanský dům čp. 79 a 904</u>

Fryštátská ul. 79/22 a ul. Zámecká č. p. 904/9, parc. č. 74/1, 75/1 , k. ú. Karviná-Město

Nárožní jednopatrový městský dům sdružující pod jednotnou historizující fasádou a valbovou střechou dva samostatné objekty. Domy se zachovaným renesančním jádrem byly přestavěny v roce 1836. Součást historického jádra města.

<u>Součásti kulturní památky jsou:</u>

1/ Dům č. p. 79

Fryštátská ul., č. p. 79/22, parc. č. 75/1, k. ú. Karviná-Město;

Jednopatrový městský dům sdružený pod jednotnou historizující fasádou a valbovou střechou se sousedním nárožním objektem. Dům se zachovaným renesančním jádrem, přestavěný v roce 1836.

2/ Dům č. p. 904

Zámecká ul., č. p. 904/9, parc. č. 74/1, k. ú. Karviná-Město;

Jednopatrový městský dům sdružený pod jednotnou historizující fasádou a valbovou střechou se sousedním nárožním objektem. Dům se zachovaným renesančním jádrem, přestavěný v roce 1836.

12570 / 8-3480 <u>měšťanský dům čp. 88</u>

Fryštátská ul., č. p. 88/4, parc. č. 88 , k. ú. Karviná-Město;

Řadový dvojpodlažní městský dům s renesančním jádrem, v blízkosti centrálního náměstí historického jádra, upravovaný v 18., 19. a 20. století. Jednoduše řešené pětiosé uliční průčelí s prodejními prostory v přízemí a vstupem do domu v hlavní ose.

32791 / 8-773 <u>kašna</u>

Masarykovo náměstí, parc. č. 101/1, k. ú. Karviná-Město

Litinová historizující kašna s kruhovým pískovcovým bazénem v centrálním prostoru náměstí, zhotovená vídeňskou firmou Georga Wirha v roce 1900.

93245/33-4030 <u>zámecká knihovna Oselce</u>

Masarykovo náměstí, č. p. 1/1, v zámku, parc. č. 1/1, k. ú. Karviná-Město

V katastrálním území Darkov, v části ležící v MPZ, jsou v ÚSKP evidovány pod rejstříkovým číslem tyto kulturní památky:

13116 / 8-3200 <u>areál lázeňského parku</u>

Lázeňský park č.p. 385/20, Lázeňský park č.p. 498/30

Lázeňský park přírodně krajinářského charakteru založený na konci 19. st. V areálu lázeňského parku stojí budova sanatoria postavená na počátku 30. let 20. století a historizující společenský dům a kaple sv. Anny z počátku. 20. století.

<u>Součásti kulturní památky jsou:</u>

/1 Park lázeňský

parc. č. 4/1, 4/2, 5/1, 5/3, 6, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3 , 16, 45, 2411, 2423/8, 2423/9, výměra cca 22 ha., k. ú. Darkov.

Lázeňský park s volně krajinářskou kompozicí z konce 19. st. s alejemi, palouky s květinovým ornamentem, sítí komunikací, ve volných liniích doplněnou volnými plochami u staveb z 30. let 20. st., přeměněnou geometrickým členěním cca koncem 60. let 20. století.

Součásti kulturní památky je:

/1 bazén se sochou Pramen života

Parc. č. 11/1, k. ú. Darkov

Bazén se sochou Pramen života umístěnou na jednoduchém kamenném podstavci byl vybudován v 60. letech 20. století. Autorem plastiky je Jan Kodet.

Součástí kulturní památky je:

Socha Živý pramen

Bronzová socha sedící dívky. Zcizeno v roce 2022

/2 socha dívky s jablkem

Parc. č. 11/1, k. ú. Darkov

Bronzový akt stojící dívky je dílem sochaře Jindřicha Wilguse. V parku byl osazen v 60. letech 20. století. Socha dočasně sejmuta a uložena v depozitáři.

/2 Sanatorium

Lázeňský park č.p. 385/20, parc. č. 1 , k. ú. Darkov

Volně stojící trojkřídlý objekt sanatoria postavený ve 30. letech 20. století na půdorysu nepravidelného písmene Y. Stavbu provedli na základě projektu Josefa Fňouka stavitelé Ludvík Juroš z Frýdku a Hugo Königsberger z Karvinné.

/3 Společenský dům

Lázeňský park č. p. 498/30, parc. č. 10, k. ú. Darkov

Historizující dům z let 1900 – 1901 s členitým půdorysem, dílo vídeňského architekta Korna a stavitele Gobieta, umístěn v centrální části parku. V interiéru sál s malým jevištěm a bohatou štukovou výzdobou.

/2 Kaple sv. Anny

v areálu parku, parc. č. 13, k. ú. Darkov

Větší zděná kaple s polygonálním závěrem a výrazným volutovým štítem, postavená v roce 1902 v areálu lázeňského parku.

36370 / 8-3146 betonový most

přes řeku Olši, parc. č. 2410/1, k. ú. Darkov

Železobetonový obloukový silniční most přes řeku Olši se zavěšenou mostovkou postaven v roce 1925 podle projektu inženýra Rabeho. Konstrukce horního oblouku řešena úsporným Vierendeelovým nosníkem se ztužením třemi vodorovnými prut.

102141 kaple

Lázeňská ul., u domu č. p. 637, na pozemku parc. č. 75, k. ú. Darkov

Drobná sakrální architektura klasicistního tvarosloví, postavená u hlavní komunikace, pravděpodobně z 1. poloviny 19. století

A.1.4.4. Stavby navržené k prohlášení kulturními památkami a doporučené k podání návrhu na prohlášení kulturními památkami

- Měšťanský dům čp. 95, Masarykovo náměstí, zv. Lottyhaus
- Měšťanský dům, čp. 29, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 31, ul. Svatováclavská
- Měšťanský dům, čp. 10, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 5, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 85, ul. Fryštátská
- Hospodářské stavby v areálu fary čp. 2, ul. Pivovarská

A.1.4.5. Stavby spoluvytvářející kulturní hodnotu chráněného území (tzv. objekty památkového zájmu)

- Měšťanský dům, čp. 3, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 4, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 8, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 18, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 24, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 25, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 26, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 28, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 33, ul. Svatováclavská
- Měšťanský dům, čp. 34, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 35, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 36, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 38, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 39, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 67, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 69, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 71, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 78, ul. Svatováclavská
- Hejtmanství a soud (býv.), administrativní budova čp. 89, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 91, Masarykovo náměstí
- Měšťanský dům, čp. 94, Masarykovo náměstí
- Městský dům, čp. 77, ul. Svatováclavská
- Městský dům, čp. 76, ul. Svatováclavská
- Městský dům, čp. 792, ul. Mlýnská
- Městský dům, čp. 14, ul. Pivovarská
- Městský dům, čp. 73, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 74, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 75, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 64, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 87, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 86, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 84, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 83, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 82, ul. Fryštátská
- Měšťanský dům, čp. 81, ul. Fryštátská
- Městský dům, čp. 101, ul. Zámecká
- Městský dům, čp. 102, ul. Zámecká

- Městský dům, čp. 103, ul. Zámecká
- Městský dům, čp. 105, ul. Zámecká
- Městský dům, čp. 107, ul. Zámecká
- Městský dům, čp. 111, ul. Zámecká
- Městský dům, čp. 122, ul. Karola Sliwky
- Měšťanský dům, čp. 126, ul. Karola Sliwky
- Lázeňský dům tzv. Kinderheim (dětské lázně), čp. 145, Lázeňský park, parc. č. 15, k. ú. Darkov
- Lázeňský dům, vila Jiřina, čp. 499, Lázeňský park
- Lázeňský dům, vila Maryčka, čp. 500, Lázeňský park
- Lázeňský dům, přijímací kancelář, čp. 48, ul. Lázeňská

Výjimečné postavení z hlediska dochovaných hodnot má kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem a odkrytými figurálními nástěnnými malbami ve spojitosti se Zámkem Fryštát, který patří k nejvýznamnějším zámeckým stavbám v Slezsku. Konvolut těchto památek vzhledem k jedinečnému urbanistickému konceptu, architektonické i památkové hodnotě se doporučuje zvážit k prohlášení národní kulturní památkou.

A.1. 5. Záměry rozvoje podle strategického plánu a územně plánovací dokumentace

A.1.5.1. Strategický plán ekonomického rozvoje Karviná

Návrhová část Strategického plánu ekonomického rozvoje stanovuje základní strategii města v horizontu do roku 2040, a to prostřednictvím vize, cílů a strategických opatření. Ty mají za cíl ve městě dosáhnout potřebných změn tak, aby byla Karviná v roce 2040 lepším místem pro život.

Základem návrhové části je rozvojová vize s dlouhodobým výhledem do roku 2040, která představuje žádoucí budoucí stav, který by měl být realizací tohoto dokumentu dosažen. Na vizi navazují měřitelné cíle, které umožní pravidelně sledovat a vyhodnocovat způsob jejího naplňování.
Návrhová část je dále rozpracována prostřednictvím čtyř průřezových prioritních oblastí obsahujících klíčové intervence, které zohledňují územní specifika a reflektují stanovené strategické cíle. Vypracována je v souladu s konceptem chytrého města (smart city) a Metodickou konceptu inteligentních měst.

Prioritní oblasti řeší konkrétní potřeby a zájmy zainteresovaných stran města:

- Prioritní oblast 1 – Image a prosperita města
- Prioritní oblast 2 – Služby města
- Prioritní oblast 3 – Veřejný prostor
- Prioritní oblast 4 – Udržitelná mobilita a bydlení

Záměry a cíle strategického plánu vztahující se k Městské památkové zóně Karviná:

4.1. PRIORITNÍ OBLAST 1 – IMAGE A PROSPERITA MĚSTA

4.1.3. Strategické opatření 1.3 Image a cestovní ruch

Typové aktivity:

- Vypracovat komunikační strategii města ve vztahu k cílovým skupinám (obyvatelé, potenciální obyvatelé, investoři, návštěvníci) a vytvořit podmínky pro její implementaci;
- Uplatňovat moderní prostředky městského marketingu v rámci komunikace města ve vztahu k zainteresovaným stranám;
- Zrevidovat vizuální identitu města a důsledně uplatňovat jednotnou marketingovou komunikaci města a jím zřizovaných organizací navenek;

- Vypracovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu a lázeňství města Karviné a naplňovat ji;
- Vytvořit pozici destinačního manažera (koordinátora) aktivit cestovního ruchu a uplatňovat principy destinačního managementu a marketingu;
- Využívat členství města v rámci integračních platforem cestovního ruchu (DMO Těšínské Slezsko).

4.2. PRIORITNÍ OBLAST 2: SLUŽBY MĚSTA

Prioritní oblast zahrnuje strategii města v oblasti bezpečnosti a rozvoje sociální infrastruktury, podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit. Součástí je také opatření zaměřené na rozvoj institucionální kapacity.

4.2.2 Strategické opatření 2.2 Kultura, sport a volný čas

Typové aktivity:

- Provádět aktivní dotační management a udržovat aktuální zásobník projektů zahrnující projekty určené k okamžitému financování

4.3. PRIORITNÍ OBLAST 3: VEŘEJNÝ PROSTOR

Prioritní oblast zahrnuje strategii města v oblasti kultivace veřejného prostoru včetně využití jeho urbanistických hodnot. Součástí je také opatření změřené na otázky životního prostředí a jeho zlepšení.

Strategie opatření

Základní předpoklady pro prostorové a funkční uspořádání území musí být dány v kvalitně připraveném územním plánu, který definuje koncepci využití území města, čímž budou v dlouhodobém horizontu vytvořeny podmínky také pro zlepšování kvality veřejného prostoru. Město musí s respektem ke svým kulturním a přírodním hodnotám systematicky pracovat na zlepšování veřejného prostoru. To vyžaduje odborné a nestranné rozhodování o rozvoji města v souladu s potřebami jeho obyvatel a dále s urbanistickými, architektonickými, estetickými nebo výtvarnými hodnotami.
Veřejný prostor by měl také plnit funkci pro potkávání lidí a být místem, ve kterém se něco odehrává a lidé se v něm cítí bezpečně. Město tak musí na základě jednotných pravidel motivovat subjekty k využívání veřejného prostoru ke kulturním, společenským nebo sportovním aktivitám, které veřejný prostor zatraktivňují.

Typové aktivity:

- Rozvíjet veřejný prostor ve městě v souladu s platným územním/regulačním plánem města;
- Revitalizovat a oživovat centrum města v souladu s platným Programem regenerace Městské památkové zóny Karviná;
- Podporovat inovativní řešení architektury, např. retrofitting starších budov / vznik nové, inspirativní zelené výstavby;
- Motivovat subjekty ve městě k využívání veřejného prostoru pro kulturní, umělecké, společenské, sportovní nebo vybrané komerční aktivity.

Indikátory pro měření naplnění strategického opatření:

- Program regenerace Městské památkové zóny – aktualizovaný a naplňovaný program;
- Nominační dokumentace UNESCO – v roce 2026 zpracovaná nominační dokumentace.

4.4. PRIORITNÍ OBLAST 4: UDRŽITELNÁ MOBILITA A BYDLENÍ

4.4.1 Strategické opatření 4.1 Dopravní infrastruktura a obslužnost

Předmětem strategického opatření jsou aktivity v oblasti vnější dostupnosti města a řešení dopravy ve městě.

Typové aktivity:

- Vypracovat a naplňovat Plán udržitelné městské mobility (Strategický rámec udržitelné městské mobility)
- Zatraktivňovat městskou hromadnou dopravu (MHD) pro obyvatele a návštěvníky města, např. přibližovat možnosti využití MHD obyvatelům (rozvoj konceptu „MHD na vyžádání“)
- Vytvořit a implementovat motivační systém parkování ve městě
- Budovat systém dopravních spojení pro pěší a cyklisty, včetně jeho větší integrace do dopravního systému města
- Vytvářet podmínky pro alternativní formy dopravy (elektromobilita, autonomní mobilita, sdílení dopravních prostředků)
- Vypracovat cyklostrategii města, implementovat ji včetně vytvoření pozice cyklokoordinátora

Karviná má v roce 2023 zpracovaný **Plán udržitelné městské mobility**, který zahrnuje podrobné šetření dopravní situace ve městě včetně modelu k optimalizaci dopravy ve městě v dalších letech.

Město by mělo v nadcházejícím období dle Plánu udržitelné městské mobility navázat na rozvoj veřejné dopravy, pokračovat v budování cyklostezek a zlepšovat podmínky pro bezpečnou a komfortní chůzi, protože chůze je v Karviné dominantní z hlediska pohybu obyvatel.

V rámci naplňování cílů strategického plánu lze očekávat, že u řady veřejných prostor v historické části města dojde k revitalizaci a začlenění do přirozeného života. Postupnou citlivou kultivací v souladu se strategickým plánem lze dosáhnout kvalitního a příjemného veřejného prostředí pro obyvatele města i návštěvníky. Mnoho prostorů je možno řešit i jako menší investiční akce, postupnými kroky podle možností města.

A.1.5.2. Územní plán města

V současnosti je pro rozvoj města platný Územní plán Karviná, v rozsahu Úplného znění po změně č. 2, která nabyla účinnosti 16. 7. 2022 (zahrnuje i změnu č. 3).

Ve fázi rozpracovanosti se nachází tyto změny územního plánu města:

Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné
Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, určený pro veřejné projednání by zveřejněn 30. srpen 2023

Návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné
Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné é s prvky regulačního plánu pro veřejné projednání by zveřejněn 2. listopadu 2023

Návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné

K zveřejnění návrhu změny č. 7 Územního plánu Karviné, určeného pro veřejné projednání došlo 27. listopadu 2023.

V územním plánu navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj města, respektuje stávající urbanistickou strukturu a zabezpečuje uchování kulturních hodnot města. Potřebný rozvoj města řeší návrhem zástavby proluk a nových ploch, navazujících na stávající zástavbu. Návrh koncepce rozvoje respektuje architektonické, urbanistické, historické a přírodní hodnoty území.

Předmětem ochrany při řešení ÚP jsou na území města dochované kulturní a přírodní hodnoty:

- území zásadního významu pro charakter města
- území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu
- historicky významné stavby
- významné stavební dominanty
- významné vyhlídkové body, místa jedinečných pohledů a průhledů, hlavní osy městotvorných vazeb (kompoziční a pohledové osy)
- významné plochy zeleně (parky a lesoparky)
- přírodní minerální vody
- vodní toky, vodní plochy

Území zásadního významu pro charakter města je vymezeno v území historického jádra města (v rozsahu městské památkové zóny Karviné - MPZ) a v území navazující na historické jádro (v rozsahu ochranného pásma městské památkové zóny - OP MPZ).

Územní plán dále stanovuje tyto podmínky ochrany:

- architektonickou část dokumentace pro stavby a změny staveb, v níže uvedených plochách, může zpracovávat pouze autorizovaný architekt:
- v území zásadního významu pro charakter města
  - stavby v rozvojových plochách v k. ú. Karviná – město: P22 (PV), Z242 (SC), Z246 (SC), Z334 (SC), Z335 (SC), Z336 (PV), Z261 (PV), Z375 (PV), Z376 (PV)
  - stavby v rozvojových plochách v k. ú. Darkov: Z308 (PV), Z252 (SM), Z253 (SM), Z258 (SM), Z259 (SM),
  - stavby v prolukách (s výjimkou rodinných domů)
  - změny staveb (s výjimkou rodinných domů), mající zásadní vliv na změnu vzhledu budovy - přístavby, nástavby
  - respektovat podmínky ochrany definované v kap. 2.2.1.
- historicky významné stavby
  - změny dokončených staveb začleněných do výčtu historicky významných staveb uvedeného v kap. 2.2.1.
  - respektovat podmínky ochrany definované v kap. 2.2.1.
- stavba v rozvojové ploše Z208 - dominanta na hlavní kompoziční a pohledové ose

Územní plán stanovuje na území historického jádra (MPZ) tyto podmínky ochrany:

- respektovat historickou půdorysnou strukturu
- zachovat původní půdorysnou linii veřejných prostranství, komunikací a zástavby při veřejných prostranstvích, původní půdorysná linie je závazná pro stávající i novou zástavbu
- využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny

- nová zástavba je přípustná zejména na místech proluk, na těchto místech nenavrhovat parkovací a manipulační plochy s výjimkou parkovacích domů
- půdorysné a hmotové řešení nové zástavby bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury
- výška střešní římsy nepřevýší výšku střešní římsy blízkých staveb, které jsou kulturní památkou, historicky významnou stavbou nebo významnou stavební dominantou
- řešení ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně (plochy PV, ZP), ploch dopravní infrastruktury (plochy DS), bude odpovídat významu a charakteru území
- přípustné jsou stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, sloužící propagaci statutárního města a orgánů státní správy, dále zařízení pro informace, reklamu a propagaci, které je součástí čekáren MHD
- nové komunikace jsou přípustné pouze jako místní, příp. sloužící pro pěší a cyklisty s výjimkou obchvatu města (plocha Z225)
- nepřípustné jsou fotovoltaické elektrárny
- v území Lázeňského areálu v části města Lázně Darkov a v návaznosti na něj
  - v Lázeňském parku zachovat stávající charakter území s dominantním podílem zeleně - reprezentovaný solitérními stavbami lázeňských domů rozptýlených v zeleni
  - v parku Boženy Němcové zachovat stávající charakter území s dominantním podílem zeleně – reprezentovaný solitérními stavbami veřejného občanského vybavení rozptýlenými v zeleni
- ve stabilizovaných plochách zachovat původní hmotovou skladbu zástavby, nepřípustné jsou velkoplošné stavby, tj. stavby nerespektující historickou urbanistickou strukturu, zachovat původní výškovou hladinu zástavby, v Lázeňském parku nepřevýšit výškovou hladinu stávajících solitérních staveb
- v plochách změn – respektovat navrženou výškovou regulaci zástavby:
  - plochy (SM) - Z252, Z253 - 2 NP
  - plochy (SM) - Z258 - 2 NP ve východní části plochy, 1 NP v západní části plochy - rozhraní mezi východní a západní částí plochy je v prodloužení hranice zastavěného území (mezi parc. č. 172/18 a 172/1) směrem jižním
  - plochy (SM) - Z259 – 1NP
- v plochách změn - respektovat navržený charakter zástavby – prostorové řešení stavebních pozemků:
  - plocha Z252 (SM) – k rozvojové ploše veřejné zeleně parkové (ZP) orientovat zahrady území navazující na historické jádro (území v OP MPZ):
- respektovat původní půdorysnou linii veřejných prostranství, komunikací a zástavby při veřejných prostranstvích
- respektovat původní hmotovou skladbu zástavby
- nepřípustné jsou velkoplošné stavby, tj. stavby nerespektující historickou urbanistickou strukturu – vyjma plochy Z246 (SC)
- nepřípustné jsou fotovoltaické elektrárny (změna č. 6 územního plánu tuto podmínku ruší a umožňuje na území MPZ omezené umístění FVE, podklad Územní studie pro umístění FVE v MPZ);
- ve stabilizovaných plochách respektovat stávající výškovou hladinu zástavby
- v plochách změn respektovat navrženou výškovou regulaci zástavby:
  - plocha Z242 (SC) - max. výška budovy (horní hrana atiky) nepřevýší stávající výšku budovy (horní hranu atiky) Slezské univerzity
  - plocha Z246 (SC) - ve tř. 17. listopadu (ze severovýchodní strany plochy) respektovat výškovou úroveň stávajícího obchodního domu na pozemku parc. č. 569/1 v k. ú. Karviná-město“
  - v ploše Z334 (SC) – 3 NP
  - v ploše Z335 (SC) – 4 NP
- nové komunikace jsou přípustné pouze jako místní, příp. sloužící pro pěší a cyklisty s výjimkou obchvatu města (plocha Z225)

Územní plán požaduje respektovat historicky významné stavby:

- nemovité kulturní památky
- místní památky:
  - 1 - dům čp. 5, Masarykovo náměstí parc. č. 104/1, k. ú. Karviná–město
  - 2 - bývalá hraběcí konírna, čp. 10, parc. č. 111, 110/2, k. ú. Karviná–město
  - 3 - dům čp. 26, Masarykovo náměstí, parc. č. 217, k. ú. Karviná–město
  - 4 - městský dům čp. 28, Masarykovo náměstí, parc. č. 216/1, k. ú. Karviná–město
  - 5 - dům čp. 29, Masarykovo náměstí, parc. č. 211, k. ú. Karviná–město
  - 6 - měšťanský dům čp. 84, ulice Fryštátská, parc. č. 82, k. ú. Karviná–město
  - 7 - vila čp. 168, ul. Fryštátská, parc. č. 1238/1, k. ú. Karviná–město
  - 8 - areál mlýna s hospodářskou budovou a pozemky parc. č. 1298, 1299/1, 1299/2, 1299/3, 1302/1 a 1302/2, k. ú. Karviná–město
  - 9 – kaple, ulice Mickiewiczova, parc. č. 2280, k. ú. Karviná–město
  - 10 - dům čp. 4, Masarykovo náměstí, parc. č. 102, k. ú. Karviná–město
  - 11 - dům čp. 3, Masarykovo náměstí, parc. č. 5, k. ú. Karviná–město
  - 12 – hřbitovní kaple v lokalitě Hohenegger, k. ú. Karviná-Doly
  - 13 – kaplička u čp. 1920 U Tratě, parc. č. 4109, k. ú. Karviná–město

podmínky ochrany:

- historicky významné stavby zachovat
- respektovat výškovou hladinu zástavby, půdorysnou stopu, historické architektonické detaily
- **architektonickou část dokumentace u změn dokončených staveb může zpracovávat pouze autorizovaný architekt**
- v okolí historicky významných staveb nepřipustit stavby, které by je znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod.

Územní plán požaduje respektovat významné stavební dominanty:

- 1 - zámek, k. ú. Karviná–město
- 2 - farní kostel Povýšení sv. Kříže, k. ú. Karviná-město
- 3 - bývalá radnice s radniční věží, k. ú. Karviná-město
- 4 - farní kostel sv. Barbory, k. ú. Louky nad Olší
- 5 - vodárenská věž, na ul. U Vodárny, k. ú. Karviná-město
- 6 - vodárenská věž, k. ú. Karviná-město
- 7 - farní kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná-Doly
- 8 - těžní věž výdušné jámy č. 1 GABRIELA, k. ú. Karviná-Doly
- 9 - těžní věž výdušné jámy č. 2 GABRIELA, k. ú. Karviná–Doly
- 10 - těžní věž výdušné jámy AUSTRIA / Barbora /, k. ú. Karviná–Doly
- 11 - těžní věž vtažné jámy AUSTRIA / Barbora /, k. ú. Karviná–Doly
- 12 - komín v bývalém areálu jámy Jindřich / Důl Karviná – závod Jindřich/, k. ú. Karviná – Doly
- 13 - filiální kostel sv. Marka, parc. č. 208, k. ú. Karviná-město
- 14 - kaple sv. Anny, parc. č. 6, k. ú. Ráj
- 15 - kaple Andělů strážných, parc. č. 242, k. ú. Staré Město u Karviné

podmínky ochrany:

- respektovat stavební dominanty, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly narušit jejich funkci dominanty
- pro významné stavební dominanty č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 platí i podmínky ochrany definované pro historicky významné stavby

Územní plán požaduje respektovat významné vyhlídkové body (vyhlídka), místa jedinečných pohledů a průhledů, hlavní osy městotvorných vazeb (hlavní kompoziční a pohledové osy):

- vyhlídka - Rájecký kopec západně od křižovatky ulic Polská x Višňová – na část města Lázně Darkov s Darkovským jezerem a do krajiny
- vyhlídka z ulice U Farmy - do krajiny
- místo pohledu - z návrší nad kostelem sv. Petra z Alkantary (ul. Slezská) na kostel sv. Petra z Alkantary a hřbitov
- místo pohledu a průhledu a hlavní pohledová osa - od zámku přes park Boženy Němcové do krajiny umocňující dojem z hloubky prostoru
- místo pohledu - z parku Boženy Němcové na zámek a farní kostel Povýšení sv. Kříže pohledy z veřejných prostranství na dominantu farního kostela Povýšení sv. Kříže (např. z Masarykova nám., z ulice Borovského, …)
- hlavní kompoziční osa procházející od centra města tř. Osvobození přerušená dvěma příčnými osami, podél nichž bylo formováno území zásadního významu - obytný celek Nové Město
- hlavní pohledová osa od jámy Gabriela (těžní věže) ke kostelu sv. Petra z Alkantary

podmínky ochrany

- respektovat místa vyhlídek, pohledů a průhledů, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly zabránit volnému průhledu na stanovený cíl; tato místa podpořit odpočívadly
- respektovat hlavní osy městotvorných vazeb (hlavní kompoziční a pohledové osy), podporovat aktivity a činnosti přispívající k jejich zdůraznění – např. zakončit je dominantou ve formě objektu či drobné architektury, výsadbou zeleně, a dále:
  - hlavní kompoziční osu tř. Osvobození ukončit v ploše Z208 – **architektonickou část dokumentace stavby v ploše Z208 může zpracovávat pouze autorizovaný architekt**
  - respektovat hlavní pohledovou osu mezi zámkem a krajinou, v plochách zeleně ZP osu respektovat jako nezastavitelnou s přípustným přerušením dominantou drobné architektury, výšková hladina zástavby v navazujících plochách v pokračování osy - max. 1 NP

Územní plán požaduje respektovat významné plochy zeleně - parky a lesoparky:

- park Boženy Němcové s navazující zelení, park Bedřicha Smetany, Lázeňský park s navazující zelení, park v lázeňském areálu Hranice,
- Univerzitní park
- lesopark Dubina s navazující zelení, lesopark Bažantnice
- plochy parkové zeleně v obytných souborech: Nové Město – 2 parky na příčné kompoziční ose, Hranice – 2 parky v páteřní ose obytného souboru, Mizerov, Ráj

podmínky ochrany:

- respektovat významné plochy zeleně města včetně ploch navržených pro jejich rozšíření, dotvářející základní urbanistickou kostru v urbanizovaném území
- zachovat prolínání krajinné a městské zeleně, zachovat spojitost ploch v koordinaci s územním systémem ekologické stability
- odstranění vzrostlé zeleně je přípustné v případě její náhrady za zeleň vhodné druhové skladby a vhodného umístění, nepřípustné je zmenšování plošného rozsahu (vyjma ploch veřejné zeleně parkové navazující na lázeňské areály Darkov a Hranice)
- nepřípustné je měnit užívání způsobem, který by narušil hlavní funkce území – oddychovou a ekologickou, např. budovat zařízení pro organizovanou tělovýchovu

Navržená urbanistická koncepce - základní uspořádání sídelní struktury v územním plánu stanovuje následující zásady:

- Za jádro urbanistické struktury řešeného území považovat městské centrum obklopující Masarykovo náměstí v části města Fryštát, soustřeďující občanské vybavení celoměstského a regionálního významu i bydlení (plochy smíšené v centrální zóně - SC)
- Zachovat a rozvíjet urbanistickou strukturu města a jeho částí s propojením na okolní krajinu, uspořádání zastavitelných ploch řešit v návaznosti na zastavěné území.
- Posilovat význam města jako nadmístního centra vybavenosti a významného centra vzdělání a lázeňství.
- Respektovat historické jádro jako přirozené těžiště města charakterizované kompaktní zástavbou ve specifické terénní konfiguraci, s volným prostorem do jádra prolínajících parků a do navazující obytné zástavby prolínajících ploch zeleně - lesoparků a rekreační zeleně.
- Pro rozvoj města využívat i plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit a přispívají tak k oživení a zpestření struktury města a jeho částí.
- Respektovat v ÚP stanovené podmínky pro ochranu charakteru historického jádra města a dalších urbanisticky a architektonicky významných prostorů a staveb, míst pohledů na hlavní dominanty, míst výhledů na město a do krajiny, stanovené v kap. 2.2.1.
- Řešit plochy zeleně s funkcí izolační a kompoziční, navržené pro eliminaci negativních vlivů dopravy a výroby - plochy veřejné zeleně ostatní – ZO, kap. 3.2. a 3.3.
- Části města (Fryštát, Mizerov, Nové Město, Hranice, Ráj, Lázně Darkov) rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na historické jádro a ve vazbě na navazující novodobou zástavbu obytných souborů bytových domů a lokalit rodinných domů.

V centrální části města jsou situována především zařízení občanské vybavenosti. Převážně se vyskytuje polyfunkční využití staveb s vybaveností v parteru a bydlením v podlažích nad ním. Zařízení areálová se nejčastěji nachází pak v plochách školských, zdravotnických a obchodních zařízení, situovaných v různých částech zastavěného území mimo centrum.

Plochy na území městské památkové zóny jsou v územním plánu vymezeny z hlediska využití jako plochy smíšené v centrální zóně (SC), plochy smíšené obytné, městské (SM), plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV), plochy občanského vybavení – lázeňství (Ol), plochy veřejných prostranství (PV) a plochy veřejné zeleně parkové (ZP). V památkové zóně je těmto plochám věnována mimořádná pozornost. V zásadách využití těchto ploch je stanoveno hlavní využití, nepřípustné využití, stanoveny jsou podmínky prostorového využití, případně další podmínky, které zabezpečují dostatečnou funkční i prostorovou regulaci jak nové výstavby, tak i stávající zástavby.



Územní plán, výřez z výkresu II.1, Koordinační výkres (úplné znění po vydání změny č. 2)

Legenda



V územním plánu je v jádrovém území MPZ (historické jádro) navrženo 7 ploch zastavitelných a 1 plocha přestavby:

- Plochy zastavitelné:
  - plocha Z251 (nemá dopad na hodnoty MPZ)
  - plocha Z 252, využití SM ve vazbě na park (nelze vyloučit negativní dopad na hodnoty MPZ, nutno regulovat výšku a objem/hmotu staveb a architektonickou úroveň řešení)
  - plocha Z253 (nemá dopad na hodnoty MPZ)
  - plocha Z257 ve vazbě na park (plocha ZP, zeleň)
  - Z258 využití SM (nemá dopad na hodnoty MPZ)
  - Z259 využití SM (nemá dopad na hodnoty MPZ)
  - Z260 využití SM (nemá dopad na hodnoty MPZ)

- Plocha přestavby:
  - plocha P22, veřejné prostranství - parkoviště před letním kinem, pod kostelem (nemá dopad na hodnoty MPZ)

Zastavitelné plochy navržené v územním plánu v k. ú. Darkov jsou vymezeny západně od stávající zástavby ul. Lázeňská a na hodnoty MPZ nebudou mít žádný vliv.

A. 2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A PAMÁTKOVÉ ZÓNY

A.2.1. Karviná, historický vývoj města

Karviná je městem s bohatou historií díky strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která z něj učinila významné centrum zdejší oblasti. Rozvoj města byl silně ovlivněn těžbou černého uhlí, jejíž pozitiva - ekonomický přínos a zajištění pracovních příležitostí, byla spojena s negativy - destruktivními vlivy na urbanistickou strukturu, krajinu a životní prostředí, které doznívají i v současnosti. Geniem loci města je historické centrum se zámkem Fryštát a parkem Boženy Němcové, lázeňský areál v části města Lázně Darkov s lázeňským parkem, navazujícím prostřednictvím linie řeky Olše na okolní krajinu. V posledních letech se Karviná stává nejen obchodním, turistickým, sportovním centrem, ale i lázeňským centrem a též centrem vzdělání po vzniku Obchodně podnikatelské fakulty v rámci Slezské univerzity v Opavě.

Historické jádro města Karviná, původně Fryštát, bylo založeno jako lokační město, aby zajišťovalo severní hranici Těšínska. První písemná zpráva o existenci Fryštátu pochází z listiny těšínského knížete Kazimíra I. ze dne 18. února 1327, ve které potvrzuje, že přijal v léno zemi Těšínskou. Fryštát se v této listině uvádí jako město a je pravděpodobné, že vznikl již v průběhu kolonizace po mongolském vpádu po roce 1241. Dle poznatků získaných archeologickými výzkumy bylo jádrové území kolem radnice (č. p. 71), osídleno již v roce 1272. Historické jádro s typickou půdorysnou kompozicí slezských měst bylo od počátku existence města pravděpodobně opevněné.

Nynější Karviná slučuje několik historických obcí – Fryštát, Karvinou, Staré Město, Ráj či Solcu – a také nově vytvořené osady – Nové Město či Mizerov. Historickým jádrem města je Fryštát. Stará Karviná (Karvinná) byla původně vesnicí západně od Fryštátu, která byla na novodobé město povýšena teprve díky rozvoji dolování v 19. století. V letech 1944-45 a poté opět od r. 1945 dala stará Karviná jméno celé obci (v r. 1944 Karwin), zatímco Fryštát byl přejmenován na Karvinou - Město (až do roku 1971, poté Karviná 1-Fryštát) a starou Karvinou na Karvinou-Doly. V současné době historická ves (město) Karviná v podstatě neexistuje (jednou z mála dochovaných budov je kostel sv. Petra z Alcantary). V r. 1927 byla při úpravě hranic k městu připojena polská obec Zebrzydowice a části polských vsí Kaczyce a Pogwizdów, část obce Louky byla naopak připojena k Polsku. V r. 1975 byly osadami Karviné Fryštát, Doly, Lázně Darkov, Ráj, Staré Město, Nové Město, Mizerov, Hranice, Louky.

Fryštát patřil od počátku k Těšínskému knížectví. V roce 1572 bylo vytvořeno samostatné panství Fryštát (později status reunitus Fryštát, od r. 1848 status minor). V roce 1850 připadl k okresu Cieszyn, v roce 1868 byl vytvořen samostatný politický okres Fryštát. V letech 1938-39 bylo město součástí polského záboru, v roku 1939 okupováno Němci (do roku 1945). Od roku 1949 je okresním městem.

V raném středověku náleželo okolí dnešního Fryštátu k polskému státu, jako součást opolského vévodství. Teprve od 14. století připadlo k zemím Koruny české. Území bylo kolonizováno benediktinským klášterem v polském Tynci. Kníže Vladislav Opolský potvrdil listinou z 12. června 1268 darování několik vsí tyneckému klášteru. Mezi nimi bylo i území zvané *Sal*. Jednalo se o oblast, k níž náležel Fryštát, ale i Orlová, Solca a Karviná. První určitou písemnou zmínku o Fryštátu *(Fryenstad)* máme v listině těšínského arciknížete z let 1302-1314, v níž je uveden seznam vsí, které mají platit desátek vratislavskému biskupství. Mezi nimi se objevuje i Karviná a Staré Město (pod názvem Čula). Právě Čula (Staré Město) je badateli považována za předchůdce Fryštátu.

Staré Město bylo emfyteutickou vsí, která vznikla asi ve 13. stol. na důležitém místě v blízkosti soutoku řek Stonávka a Olše (Olza). Kvůli své poloze v rovině se příliš nehodila pro založení nového města, které

mělo být obchodním, ale i obranným bodem. Proto byl na vyvýšenině nedaleko založen Fryštát, který zaujal strategické místo na obchodní cestě z Uher do Pobaltí. Byl lokován na křižovatce důležitých cest z Moravské Ostravy přes Slezskou Ostravu, Petřvald, Orlovou na Pruchnu, Strumieň a Krakov a z Opavy přes Dolní Benešov, Bohumín, Dětmarovice na Marklovice, Těšín, Jablunkov a Žilinu. Brzy se stal významným střediskem řemesel a obchodu.

Fryštát byl zřejmě založen ve 13. stol. v souvislosti s kolonizační činností benediktinského kláštera v Orlové (mateřským klášterem byl Tynec) a na město byl povýšen mezi lety 1302 a 1327. V dobových dokumentech se vyskytuje pod jmény Freyenstat, Freistad, Freienstad, Fristat, Fricztat, Freystadt, česky Fryštát.

V roku 1327 se poprvé zmiňuje Fryštát jako město, v listině, v níž kníže Kazimír Těšínský uznává, že je manem Jana Lucemburského. Až do roku 1571 bylo město pod přímou správou piastovských knížat. Po husitských válkách byl Fryštát věnem těšínské kněžny Ofky. Od roku 1447 ho vlastnil kníže Bolek, v letech 1452-1490 jeho vdova Anna a poté těšínská knížata. V roku 1447 dal kníže Bolek městu těšínské městské právo, várečné právo, právo zakládat cechy, dědické právo, právo vyššího soudnictví, odúmrť a mílové právo. V roku 1473 udělil Vladislav II. Jagellonský Fryštátu dva výroční trhy a v roku 1513 mýto. Od počátku 16. století se město řídilo vratislavským městským právem. V roku 1525 povolil těšínský kníže Kazimír II. městu opevnit se hradbami. V roku 1560 pak král Ferdinand II. povolil další dva výroční trhy a těšínský kníže Václav III. Adam stanovil počet várečných domů na 82, dal městu právo vinného šenku a potvrdil mílové právo a odúmrť. Kníže Bedřich Kazimír pronajal v roku 1569 statek městu Fryštát.

V roku 1571 musel kníže rozprodat zadlužený majetek a Fryštát se stal centrem nižšího stavovského panství, k němuž patřilo 15 vsí. Již v roku 1572 koupil panství Václav Cikán ze Slupska, po něm následoval jeho syn Jan Ignác (1577-1611), před rokem 1591 ho měli v zástavě Bernard a Jan Barští z Baště a od roku 1592 Kašpar Šoboškovský z Šínovic. Od roku 1611 do roku 1624 byli majiteli statku synové Jana Ignáce Cikána Jan Jiří, Karel Jindřich a Václav Fridrich. V roku 1624 byl statek spolu s městem zastaven Petru Konieckému z Emdenu a již nebyl vyplacen. V roku 1637 pak byl prodán v dražbě Karlu Zdeňkovi Žampachovi z Potštejna. O dva roky později se majitelem stal Jindřich Václav kníže münsterberský. Pak panství získali páni z Gašína (1650 - 1656 Melichar Ferdinand, 1656 - 1719 Jiří Adam, Ferdinand, Ota a Jan Rudolf, 1719 Karel Ludvík, poté Josef Baltazar Vlček). V té době byl již statek silně rozdroben, mnoho vesnic bylo odprodáno a zůstalo pouze malé dominium. To vyvolalo úpadek města – rozpadla se obchodní síť, byla ztracena odbytiště řemeslné výroby i piva. Nepřispěly ani dopady třicetileté války a rychlé střídání majitelů. V letech 1749-1766 vlastnil Fryštát Mikuláš Taaffe a v letech 1766-1784 jeho snacha Marie Brigita Chotková, provdaná z Canalu. Marie Terezie dala městu v roku 1750 dva trhy na vlnu a roku 1804 přidal František II. pátý výroční trh. V roku 1748 byla postavena zemská silnice Krnov – Opava – Bohumín – Fryštát - Těšín - Žilina. V letech 1784-1782 držel Fryštát Rudolf Taaffe, roku 1792 ho koupil Jan Larisch. Larisch - Mönnichové pak panství drželi až do roku 1945 (1820 - 1859 Jindřich, 1859 - 1884 Jan, 1884 - 1923 Jindřich, od roku 1923 Jan). Od roku 1794 se v okolí Fryštátu začalo těžit uhlí, což mělo za následek rychlý rozvoj průmyslu, především koksárenství, hutnictví a železárenství. S tím souvisela i stavba železnice – v roku 1847 tudy procházela Severní dráha Ferdinandova, od roku 1871 Košicko-bohumínská dráha.

Město zasáhly v historii čtyři ničivé požáry – v letech 1511 (shořel hrad a část města), 1617 (shořelo téměř celé město), 1781 (zničeny všechny veřejné budovy a množství domů) a 1823 (ze 115 zděných domů shořelo 73, ze 120 dřevěných 50).

Veduta Fryštátu na rytině F. B. Wernera, r. 1738 (měšťanské domy, farní kostel s renesanční věží, zámek, radnice s renesanční věží, pohřební kostel sv. Mikuláše, hranolovitá třípatrová věž Těšínské brány, v pozadí kostel sv. Marka)

Stavebně historický průzkum objektů v historickém jádru



V letech 1721-28 mělo město 200 domů (85 ve městě, 125 na předměstí; 75 domů mělo právo vinného výčepu) a 45 krámů (10 chlebných, 21 ševcovských, 12 masných a 2 perníkářské lávky). V letech 1746-47 zde bylo 209 domů (114 ve městě, z toho 36 pustých, 95 na předměstí, z toho 28 pustých) a 46 krámů. Naopak údaj z let 1743-52 udává 210 domů (jen 85 ve městě a 125 na předměstí). V r. 1845 měl Fryštát 281 domů, r. 1869 321 domů, 1900 369 domů, 1910 již 518 domů, 1921 613 domů, 1930 865 domů, 1950 1079 domů, 1970 celkem 2083 domů, 1991 celkem 2063 domů.

Fryštát (Freystadt), I. vojenské mapování v letech 1780-1783
zdroj:
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=sl&map_list=s007

Významný zlom ve vývoji města nastal ve 2. polovině 18. století, po objevu ložiska černého uhlí. Další rozvoj města umožnila výstavba železniční tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda, provozující dráhu v trase z Vídně přes Ostravu do Krakova se stanicí v blízkých Petrovicích. Z důvodu potřeby transportu uhlí do jednotlivých dolů byla v roce 1898 dobudována i místní uhelní dráha se stanicí ve Fryštátě (Karvinská místní dráha) a následně i tramvajová trať.

Vývoj na území Fryštátu byl po nálezu uhlí na čas utlumen, stavební aktivity byly orientovány západně od Fryštátu do dnes již zaniklého města Karvinná.

Historické jádro Fryštát a území Darkova, II. vojenské mapovaní v letech 1836 – 1852, zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=2vm&map_region=mo&map_list=O_5_XI

Karviná obdobně jako Těšín byla v letech 1918 až 1920 předmětem sporu mezi Polskem a Československem. Po arbitráži v roce 1920 připadla definitivně Československu. V roce 1923 byla původní Karvinná (dnes m. č. Karviná - Doly) povýšena rozhodnutím vlády na město, které vlivem poddolování zaniklo postupně v 50. - 60. letech 20. století.

Složitým obdobím pro Karvinou byl taktéž konec 30. let 20. století, kdy Polsko opět vzneslo územní požadavky na oblast Těšínska. Situace vyvrcholila 1. 10. 1938 obsazením území Těšínska včetně Karviné polskými vojsky, setrvávajícími zde téměř rok. Po porážce Polska na počátku druhé světové války došlo k obsazení této části území Wehrmachtem a část Karviné, mluvící převážně německy, byla přičleněna k Německu. Koncem války došlo ke sloučení měst Karvinné, Fryštátu, Starého Města, Ráje a Darkova v jeden územní celek s názvem Karwin – Freistadt (Karviná – Fryštát).

Po osvobození došlo ke sloučení několika samostatných obcí v jeden územně správní celek pojmenovaný Karviná. Původní město Karvinná v důsledku těžby uhlí zaniklo a přejmenováním katastrálního území zaniklého města na Karviná – Doly došlo k jeho zapomenutí. Území s výraznými poklesy nebylo možno již více osídlovat. Na zbylém území města pokračoval významný rozvoj až do 80. let 20. století, kdy z někdejšího okresního města Fryštát o 10 tis. obyvatel se stala Karviná, v roce 1985

čítající 80 tis. obyvatel. Největší stavební boom probíhal v katastrálním území historického města Fryštátu (v současnosti Karviná-město) a bývalé obce Ráj.

O stavebním rozvoji města včetně Fryštátu, ve kterém se nachází MPZ a významu staré Karvinné a současné Karviné v minulosti svědčí i nárůst počtu obyvatel vztahující se v tabulkách níže k jednotlivým datům v 19. a 20. století.

Počet obyvatel v staré Karvinné

Vývoj počtu obyvatel původní Karvinné (v současnosti Karviná – Doly)											
Rok	**1869**	**1880**	**1890**	**1900**	**1910**	**1921**	**1930**	**1950**	**1991**	**2011**	**2021**
Počet obyvatel	3 384	5 488	7 746	14 326	16 808	19 229	22 317	20769	1302	325	-

Počet obyvatel současné Karviné

Vývoj počtu obyvatel současné Karviné (historické jádro Fryštát, MPZ)														
Rok	**1869**	**1880**	**1900**	**1921**	**1930**	**1950**	**1961**	**1970**	**1980**	**1991**	**2001**	**2011**	**2018**	**2021**
Počet obyvatel	2661	2960	3669	7767	7124	36 172	46 883	76 014	78 334	68 405	65 141	56 897	52 998	48 473

Město Karviná bylo jedním z prvních měst v kraji, kde počet obyvatel začal klesat, a to již v osmdesátých letech minulého století. Příčinou byl útlum státem dotované bytové výstavby ve městě v důsledku zvýšení dotací do bytové výstavby na území měst Havířov a Orlová.

A.2.2. Darkov, historický vývoj a rozvoj zástavby

Původně ves ležící v údolní nivě řeky Olše, navazující na své jižní straně, za mlýnským náhonem, na město Fryštát. Nyní jsou obě lokality spojeny Lázeňskou ulicí přes osadu Bonkov.
První zmínka o Darkovu je z počátku 14. století, kdy je v Registru Wyasdense uváděn jako Bertholdi villa. Vznikl zřejmě v důsledku kolonizace prováděné benediktinským opatstvím v Tynci u Krakova. Vždy byl součástí Těšínského knížectví. V roce 1447 patřil k Fryštátskému panství, tehdy je poprvé doložen jeho znak a jméno Darkov. Majiteli panství a obce byla těšínská knížata. Po roce 1571 byl majitelem Václav Cigán ze Slupska, poté např. hrabata z Tenczina. V roce 1618 již samostatný statek získala Zuzana Marklovská ze Žebrače. Poté se v držení střídala drobná šlechta, např. v roce 1657 Václav Pelka z Nového města, v roce 1663 Žibřid z Promnitz. V roce 1749 koupil Darkov Mikuláš Taafe z Fryštátu, v roce 1792 Beesové z Chrostiny. V roce 1848 byl Darkov součástí Těšínského kraje a patřil ke status minor Ráj. Do roku 1865 byl administrativně spojen s Rájem, poté se osamostatnil. V roku 1924 byla část obce při úpravě hranic postoupena Polsku. V roce 1925 byl vystavěn železobetonový most přes Olzu. Jižní část vsi zanikla po 2. světové válce v důsledku poddolování a budování odkališť. Za oběť těžbě měly padnout celé lázně, nejpozději do r. 1993. Útlum těžby v 90. letech nakonec lázně zachránil.

Počátky lázní v Darkově spadají do 70. let 19. století, po objevu léčebných účinků jodobromových vod fryštátským lékařem A. Fiedlerem, následně ověřených r. 1867 prof. Redtenbacherem na lékařské fakultě ve Vídni. V roce 1865 byl postaven první lázeňský dům, první lázeňská sezona byla zahájena v roce 1867. Vila Anna (Vlasta – sanatorium II) byla vybudována v roce 1878, vila Heinrichsfhof (Jiřina) v letech 1880 – 1890, vila Henrietta (Maryčka) v letech 1880 – 1890.
V roce 1899 koupili statek i s lázněmi Larisch - Mönnichové, kteří ho vlastnili až do roku 1945. Kolem nových staveb byl založen lázeňský park, který částečně využil původní porosty. Součástí parku byl

letohrádek s jehlancovitou věží a dřevěná kolonáda. Počátkem 30. let byla vybudována dětská léčebna a společenský dům. Za 2. světové války se lázně změnily na vojenskou nemocnici. V roce 1947 byl Darkov schválen jako léčebné místo, válkou poškozené stavby byly obnoveny a lázeňský lesopark byl přeměněn na anglický park s instalovanými plastikami.

Historické jádro Fryštát a Darkov s prvními lázeňskými domy, III. vojenské mapovaní v letech 1869 - 1885, zdroj:
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4061_3

Od roku 1945 byl Darkov osadou Fryštátu, od roku 1948 osadou Karviné (nový název města). V roce 1971 byl název obce Darkov oficiálně změněn na Karviná 3 – Lázně Darkov, od roku 1975 pouze Lázně Darkov.

A. 3. STAV ÚZEMÍ, ČLENĚNÍ A URBANISTICKÉ VAZBY, DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

A. 3.1. Současný stav území MPZ

Městská památková zóna Karviná je uceleným urbanistickým a architektonickým souborem s dochovaným půdorysem středověkého města slezského typu, založeného na návrší nad nivou Olše (Olzy), zčásti s dochovanou středověkou parcelací, torzem opevnění a hodnotnou dochovanou historickou zástavbou převážně z 19. století. I přes některé nehodnotné stavební úpravy zejména z 20. století si městské interiéry dochovaly výjimečnou památkovou hodnotu.

Památková zóna se vzhledem k morfologii území v panoramatických pohledech výrazněji neuplatňuje. V dálkových pohledech z jihu a severu se uplatňuje jenom kostel, v rámci parku i zámek, tj. stavby vybudované na ostrožně v severozápadní části historického jádra. Empírový zámek je urbanisticky koncipován na pohledovou osu přírodně krajinářského parku a tvoří závěr pohledů od jihu. Velkorysost kompozice zámku s parkem spočívá v dominantním umístění zámku na počátku hlavní osy parku, směřující k siluetě Beskyd, s centrálním průhledem přes travnatou plochou, palouk, lemovaný pásem okrajových skupin porostů i výrazných solitérů.

Historické jádro Karviné, které je památkovou zónou, má rozlohu 135 ha. Z hlediska půdorysného má téměř pravidelný oválný tvar cca 430 m x 220 m s obdélníkovým náměstím, 110 m dlouhým, které je protaženo do tvaru písmene „L“. Asymetricky protažený prostor náměstí vznikl až v 19. století v důsledku založením čestného dvoru před zámkem, v době jeho držení rodem Larisch – Mönnichů.

Z náměstí vybíhá poměrně pravidelná uliční síť s okružní ulicí. Hlavní urbanistickou osu určuje historická obchodní cesta, která vstupovala do města Horní branou na východě, za níž se rozvinula do tří ulic a po průchodu ulicí Fryštátskou a náměstím pokračovala Dolní branou na západ do Starého Města. V jihozápadní části historického jádra je situován kostel Povýšení sv. Kříže a zámek, jehož jižní průčelí sleduje průběh původního městského opevnění.

Na území MPZ je soustředěna široká škála zařízení občanské vybavenosti, státní správa i samospráva, obchodní, ubytovací i stravovací zařízení, v dostupných vzdálenostech kulturní i sportovní zařízení a parky. Území MPZ je atraktivní pro bydlení, o čem svědčí vyšší počet obyvatel s trvalým bydlištěm. Celkem se v tomto území nachází 381 bytů a žije zde cca 995 obyvatel.

Rozložení bytů na území MPZ a počty obyvatel je graficky zobrazeno ve výkresu B.6. formou vymezení urbanistických bloků.

Počet bytů v rámci jednotlivých bloků:

BLOK	POČET BYTŮ	POČET OBYVATEL
UB1	15	39
UB2	16	43
UB3	2	5
UB4	5	13
UB5	3	8
UB9	4	10
UB10	14	36
UB11	3	8
UB12	11	29
UB14	19	51
UB15	19	51

BLOK	POČET BYTŮ	POČET OBYVATEL
UB17	44	114
UB22	72	187
UB24	5	13
UB26	7	18
UB34	6	16
UB35	15	39
UB36	18	47
UB37	2	5
UB38	11	29
UB39	1	3
UB40	7	18

BLOK	POČET BYTŮ	POČET OBYVATEL
UB41	5	13
UB42	10	26
UB43	8	21
UB43	8	21
UB44	3	8
UB47	7	18
UB48	9	23
UB56	24	62
UB57	8	21

Zástavba MPZ v části Fryštát je tvořena:

- historickým jádrem, odpovídajícím převážně původnímu půdorysu a jeho historické parcelaci;
- zástavbou rodinných domů, situovaných ve dvou lokalitách v části Fryštát, a to u parku, v místě bývalé oranžerii, další ke u parku pod farním kostelem v části Bělidlo.

Zástavba MPZ v části Darkov je převážně novodobá a v další kapitole A. 3. 2 se z toho důvodu podrobněji dále nevyhodnocuje. Nemovitosti jsou situovány podél ulice Lázeňské vedoucí z historického jádra směrem na jih až po most přes řeku Olši. Zástavba v této části památkové zóny je tvořena:

- souvislou zástavbu rodinných domků podél obou stran ulice Lázeňské;
- areálem Lázní Darkov, který pokračuje do Lázeňského parku. Zástavbu lázní tvoří 8 objektů volně rozptýlených v Lázeňském parku (Sanatorium I, Sanatorium II - Vlasta, léčebna Maryčka, Jiřina, dětská léčebna, Staré lázně, Společenský dům, kaple sv. Anny).

A. 3.2. Vyhodnocení historického jádra z hlediska využití a dochování památkových hodnot

V následujícím přehledu je charakterizován aktuální stav objektů v historickém jádru Fryštát, k. ú. Karviná - město, nejcennějším územím městské památkové zóny z hlediska využití a památkové hodnoty (kulturní památky, doporučení objektů k prohlášení, stavby spoluvytvářející charakter zóny) a informace o dochovaných původních součástech jednotlivých objektů. Majetkoprávní stav a objekty zařazené do programu regenerace jsou zobrazeny ve výkresu B.2.

Ulice	Číslo popisné / číslo orientační	Stávající využití: bydlení - B obč. vybavenost – OV, výr. služby, lehký průmysl, sklady - VL	Kulturní památka (KP), doporučení k návrhu na prohlášení (nKP)	Stavba spoluvytvářející charakter MPZ, v památkovém zájmu	Stav dochování hodnot fasáda (f), okna (w), dveře (d), vrata(t) zábradlí (z), kovář. prvky (k), plot (p), výlohy (v), mříže (m), komín (ch)	Poznámka (údaj v závorce - označení objektu zařazeného do Programu regenerace)
Mlýnská	**čp. 788 / čo. 1**	**B**	**-**	**ano**	**d, t, w,**	**(C.2)**
	čp. 790/ čo. 3	B	-	ano	f-část,w,d,t,ch	
	čp. 792/ čo. 9	B	-	ano	f-část,w,d,t,ch	
	čp. 794 / čo. 11	B	-		ch	
	čp. 796 / čo. 13	OV, B	-		-	
	čp. 760/čo. 13a	OV	-		-	ČSZ
Park Boženy Němcové	čp. 57 / čo. 5	OV	-	-	-	Letní kino
	čp. 757 / čo. 4	OV	-	-	-	Restaurace
	čp. 1943/ čo. 6	VL	-	-	-	Klempířství, pokrývačství
	čp. 882/ čo. 1	**OV**	**KP**	**ano**	**konstrukce**	**Mléčnice (A.3)**
	čp. / čo.	**OV**	**KP**	**ano**	**konstrukce**	**Konírna (A.2)**
Slámová	čp. 70 / čo. 3	OV	-	-	-	Dětské hřiště
Husova	čp. 858 / čo. 9	B	-	-	-	-

Ulice	Číslo popisné / číslo orientační	Stávající využití: bydlení - B obč. vybavenost – OV, výr. služby, lehký průmysl, sklady - VL	Kulturní památka (KP), doporučení k návrhu na prohlášení (nKP)	Stavba spoluvytvářející charakter MPZ, v památkovém zájmu	Stav dochování hodnot fasáda (f), okna (w), dveře (d), vrata(t) zábradlí (z), kovář. prvky (k), plot (p), výlohy (v), mříže (m), komín (ch)	Poznámka (údaj v závorce - označení objektu zařazeného do Programu regenerace)
	čp. 820 / čo. 7	B	-	-	-	-
Na Bělidle	čp. 800 / čo. 5	B	-	-	-	-
	čp. 812 / čo. 3	B	-	-	-	-
	čp. 798 / čo. 1	B	-	-	-	-
Pivovarská	čp. 109 / čo. 15	OV	-	-	-	Pivovar
	čp. 17 / čo. 13	OV, B	-	-	-	Restaurace Baron
	čp. 16 / čo. 11	OV	-	-	f	Rest. U Koptíků
	čp. 15 / čo. 9	OV	-	-	-	Agentura
	čp. 14/ čo. 7	B	-	ano	f, w,	-
	čp. 12 / čo. 3	OV	-	-	-	Knihy
	čp. 2 / čo. 1	**OV**	**nKP**	**ano**	**f, w, d, k**	**Hospodářské budovy u fary (C.3)**
	čp. 2 / čo. 1	**OV, B**	**KP**	**ano**	**f, w, d**	**Farní úřad (A.8)**
Masarykovo náměstí	čp. 2457/ čo. 10	OV, B	-	-	-	-
	čp. 18 / čo. 9	OV, B	ano	-	f	Exasoft
	čp. 21 / čo. 11	OV	-	-	-	Čedok
	čp. 24 / čo. 12	**OV**	**-**	**ano**	**f w, d, ch**	**(C.4)**
	čp. 25/ čo. 13	**OV,B**	**-**	**ano**	**f, w, ch, plech**	**Rubín (C.5)**
	čp. 26 / čo. 14	OV, B	-	ano	f, w, ch	
	čp. 28 / čo. 15	**OV**	**-**	**ano**	**f, v**	**Reifeisen banka (C.6)**
	čp. 29/ čo. 16	**OV**	**nKP**	**ano**	**f, w**	**Baník (C.7)**
	čp. 34 / čo. 17	OV		ano	f, sklepy	
	čp. 35 / čo. 18	OV		ano	f, sklepy	
	čp. 36 / čo. 19	OV	-	ano	f, w	**Restaurace Vanili**
	čp. 37 / čo. 20	OV	-	-	-	Lavantia
	čp. 38 / čo. 21	OV, B	-	ano	f, w	Boutique Inez
	čp. 39 / čo. 22	OV, B	-	ano	f, w	Modrá pyramida
	čp. 10 / čo. 8	**OV**	**nKP**	**ano**	**f, w,**	**Muzeum Těšínska (B.2)**
	čp. 9 / čo. 7	**OV**	**KP**	**ano**	**f, o, sklepy**	**Knihovna (A.6)**
	čp. 8 / čo. 6	OV	nKP	ano	f, w	
	čp. 6 / čo. 5	OV	-	-	f, neon	Revírní bratrská poj.
	čp. 5 / čo. 4	OV, B	nKP	ano	f	cukrárna
	čp. 4/ čo. 3	**OV, B**	**-**	**ano**	**f, w, portál**	**Agape (C.9)**
	čp. 3 / čo. 2	OV	-	ano	f	Pošta
	čp. 1 / čo. 1	**OV**	**KP**	**ano**	**f, w, d, k**	**Zámek (A.1)**
	čp. 95/ čo. 32	**OV**	**nKP**	**ano**	**f**	**Lottyhaus (B.1)**
	čp. 94 / čo. 31	**OV**	**-**	**ano**	**f, w, v**	**BB bar (C.22)**
	čp. 93/ čo. 30	OV	KP	ano	f, w	Fitness centrum
	čp. 92 / čo. 29	OV	KP	ano	f, w	restaurace
	čp. 91 / čo. 28	**OV, B**	**-**	**ano**	**f,w,v,d, portál**	**Lékárna (C.11)**
	čp. 71 / čo. 26	OV	-	ano	f, w	Informační středisko

Ulice	Číslo popisné / číslo orientační	Stávající využití: bydlení - B obč. vybavenost – OV, výr. služby, lehký průmysl, sklady - VL	Kulturní památka (KP), doporučení k návrhu na prohlášení (nKP)	Stavba spoluvytvářející charakter MPZ, v památkovém zájmu	Stav dochování hodnot fasáda (f), okna (w), dveře (d), vrata(t) zábradlí (z), kovář. prvky (k), plot (p), výlohy (v), mříže (m), komín (ch)	Poznámka (údaj v závorce - označení objektu zařazeného do Programu regenerace)
	čp. 69 / čo. 25	OV	-	ano	f, w	Kebab
	čp. 67 / čo. 24	**OV**	**-**	**ano**	**f, w, ch**	**(C.10)**
Hrnčířská	čp. 65/ čo. 2	OV	-	-	-	Ložnice, Reality, ČSAD
	čp. 61 / čo. 4	OV	-	-		Řeznictví
	čp. 46 / čo. 3	OV	-	-	-	ČSOB, Generali
	čp. 42 / čo. 5	OV	-	-	-	Lucky Coctail
	čp. 42 / čo. 5	OV	-	-	-	nákupní středisko
Příčná	čp. 30 / čo. 1	OV	-	-	-	Kvítkárna
Markova	čp. 40 / čo. 2	OV	-	-	f	Manikúr
	čp. 47 / čo. 3	OV	-	-	-	Česká spořitelna
	čp. 48 / čo. 1	B	-	-	-	Bytový dům
Svatováclavská	**čp. 76 / čo. 12**	**B**	**-**	**ano**	**f, w**	**(C.11)**
	čp. 77 / čo. 10	B	-	ano	f, d, w	
	čp. 97 / čo. 6	OV	-	-	f	
	čp. 78 / čo. 4	**B**	**nKP**	**ano**	**f, w, d**	**(C.12)**
	čp. 33 / čo. 2	OV		ano	f, sklepy	
	čp. 52 / čo. 5	B	-	-	-	Bytový dům
	čp. 7 / čo. 3	B	-	-	-	Bytový dům
	čp. 31 / čo. 1	**OV, B**	**nKP**	**ano**	**f, w, d, k, sklepy**	**(C.8)**
Zámecká	čp. 96 / čo. 1	B	-	-	-	
	čp. 41 / čo. 2a	OV	-	-	-	Kadeřnictví
	čp. 101 / čo. 2	B	-	ano	f	
	čp. 102 / čo. 4	**B**	-	**ano**	**f, w, d, k**	**(C.14)**
	čp. 103 / čo. 6	**B**	-	**ano**	**d**	**(C.15)**
	čp. 962 / čo. 3	B	-	-	-	
	čp. 104 / čo. 8	B	-	-	-	
	čp. 105 / čo. 10	**B**	-	**ano**	**f, w**	**(C.16)**
	čp. 106/ čo. 12	B	-	-	-	
	čp. 107 / čo. 14	B	-	ano	f, d, w	
	čp. 98 / čo. 5	B	-	-	-	
	čp. 108 / čo. 16	B	-	-	-	Zubní lékař
	čp. 99 / čo. 7	B	-	-	-	Zbraně
	čp. 1942 / čo. 7a	OV	-	-	-	Penzion Jelen
	čp. 1941 / čo. 7b	OV	-	-	-	Penzion Jelen
	čp. 116 / čo. 30	B	-	-	-	Kadeřnictví
	čp. 115 / čo. 28	B	-	-	f	Second hand
	čp. 114 / čo. 26	B	-	-	f	Kosmetické studio
	čp. 113 / čo. 24	B	-	-	-	

Ulice	Číslo popisné / číslo orientační	Stávající využití: bydlení - B obč. vybavenost – OV, výr. služby, lehký průmysl, sklady - VL	Kulturní památka (KP), doporučení k návrhu na prohlášení (nKP)	Stavba spoluvytvářející charakter MPZ, v památkovém zájmu	Stav dochování hodnot fasáda (f), okna (w), dveře (d), vrata(t) zábradlí (z), kovář. prvky (k), plot (p), výlohy (v), mříže (m), komín (ch)	Poznámka (údaj v závorce - označení objektu zařazeného do Programu regenerace)
	čp. 112 / čo. 22	B	-	-	f	
	čp. 111 / čo. 20	B	-	ano	f, w	
	čp. 110 / čo. 18	B	-	-	-	
Fryštátská	čp. 64 / čo. 9	OV	-	ano	f, d, w	Advokátní kanceláře
	čp. 904 / čo. 22a	**B**	**KP**	**ano**	**f, k**	**Obuv (A.5)**
	čp. 79 / čo. 22	**B**	**KP**	**ano**	**f, d**	**Pivnice Podkova (A.5)**
	čp. 80 / čo. 20	B	-		f, schody	Pekařství
	čp. 81 / čo. 18	B	-	ano	f, w	Potraviny, notář
	čp. 82 / čo. 16	B	-	ano	f	Optika
	čp. 83 / čo. 14	**B**	-	**ano**	**f, w, d**	**Textil, obuv (C.17)**
	čp. 84 / čo. 12	**B**	-	**ano**	**f, d**	**(C.18)**
	čp. 85 / čo. 10	**OV, B**	**nKP**	**ano**	**f, w, d, k, sklepy**	Boutique, kaděrnictví **(C.1)**
	čp. 86 / čo. 8	B	-	ano	f	
	čp. 87 / čo. 6	OV	-	ano	f, w	Česká pojišťovna
	čp. 88 / čo. 4	**B, OV**	**KP**	**ano**	**f, w, d**	**Trafika (A.9)**
	čp. 89 / čo. 2	**OV**	**nKP**	**ano**	**F, w, d, sklepy**	**býv. Hejtmanství a soud (B.3)**
	čp. 72 / čo. 1	**OV, B**	**KP**	**ano**	**f, w, d, k**	**Radnice (A.7)**
	čp. 73 / čo. 3	**OV**	-	**ano**	**f, w**	**Fio banka (C.19)**
	čp. 74 / čo. 5	**OV**	-	**ano**	**f, w, v, d**	**býv. Nábytek (C.20)**
	čp. 75 / čo. 7	OV	-	ano	f, w, k, d	ČMSS
Karola Sliwky	čp. 120 / čo. 30	B	-	-	f,	na pěším tahu
	čp. 119 / čo. 32	B	-	-	f,	na pěším tahu
	čp. 118 / čo. 34	B	-	-	f,	na pěším tahu
	čp. 121 / čo. 28	B	-	-	f,	
	čp. 122 / čo. 26	B	-	ano	f, w, d	
	čp. 123/ čo. 24	B	-	-	-	
	čp. 124 / čo. 22	B	-	-	-	
	čp. 125 / čo. 20	OV, B	-	-	-	
	čp. 126 / čo. 18	**OV**	**nKP**	**-**	**f, w, d**	**Advokátní kanceláře (C.21)**
	čp. 127 / čo. 16	B	-	-	-	
	čp. 128 / čo. 14	B	-	-	-	Cestovní kancelář
	čp. 129 / čo. 12	B	-	-	f	
	čp. 44 / čo. 10	OV	-	-	-	býv. nákupní středisko
	čp. 49 / čo. 8b	B	-	-	-	Věžový dům
	čp. 50 / čo. 8a	OV, B	-	-	-	Magistrát
	čp. 2056 / čo. 8c	TV, OV	-	-	-	Autoškola, Beleza
	čp. 13 / čo. 7	OV	KP	ano		Kostel sv. Marka
	čp. 19 / čo. 8	B	-	-	-	Bytový dům, notář

Ulice	Číslo popisné / číslo orientační	Stávající využití: bydlení - B obč. vybavenost – OV, výr. služby, lehký průmysl, sklady - VL	Kulturní památka (KP), doporučení k návrhu na prohlášení (nKP)	Stavba spoluvytvářející charakter MPZ, v památkovém zájmu	Stav dochování hodnot fasáda (f), okna (w), dveře (d), vrata(t) zábradlí (z), kovář. prvky (k), plot (p), výlohy (v), mříže (m), komín (ch)	Poznámka (údaj v závorce - označení objektu zařazeného do Programu regenerace)
	čp. 20 / čo. 6	B	-	-	-	Bytový dům, kosmetika
	čp. 27 / čo. 4	B	-	-	-	Bytový dům
	čp. 32 / čo. 2	B	-	-	-	Bytový dům
Lázeňská, Lázeňský park k. ú. Darkov, **Objekty v areálu Lázní Darkov pod čp. 48/čo 41**	**na parc. č.1**	**OV**	**KP**		**f,w,d**	**Sanatorium (A.14)**
	na parc. č.1	**OV**			**f**	**Sanatorium, spojovací část (C.26)**
	na parc. č. 10	**OV**	**KP**		**f,w,d**	**Společenský dům (A.15)**
	na parc. č. 13	**OV**	**KP**	**ano**	**f,w,d, k+zvon**	**Kaple sv. Anny (A.12)**
	na parc. č. 75 u čp. 637/ čo.	**OV**	**KP**	**ano**	**f**	**Kaplička (A.11)**
	na parc. č. 13	OV	-	ano	lucerna, sokl, dřík	Mariánská Boží muka
	na parc. č. 15	**OV**			**f**	**Dětská léčebna (C.23)**
	na parc. č. 7	**OV**			**f**	**Lázeňský dům Maryčka (C.25)**
	na parc. č. 9	**OV**			**f**	**Lázeňský dům Jiřina (C.24)**

Pozn. Stavby vyznačeny červeně jsou zařazené do programu regenerace (2019 – 2024)

A. 3.3. Členění, urbanistický vývoj města a vazby památkové zóny

Historické jádro města Karviná - Fryštát leží na nevelkém hřebenu, oddělujícím povodí Olše a Petrůvky, jeho okraj se prudce svažuje k Olši. Okraj této nivy lemuje mlýnský náhon. Historické jádro je umístěno na výrazné ostrožně nad Olší. Původně město střežilo severní hranici Těšínska, která vedla v linii spojující ohyb Olše u Závady a ohyb Visly u Strumieně (dnešní hranice pochází až z roku 1920). Obvod města byl oválně formován, přičemž byla využita přirozená linie okraje ostrožny na severozápadě, jihu a jihovýchodě. V nejvysunutějším místě byl vystavěn farní kostel. Hlavní komunikační linie vedla od severozápadu (dnes Bohumínská-S. Čecha -K. Sliwky) k jihovýchodu (dnes Fryštátská - Polská). Východní část města je ovlivněna hlavní tranzitní komunikací, která jádrové území rozděluje vřetenovitě do dvou ulic, mezi nimiž se vytvořilo podélné náměstí. Západní část města je pak ovlivněna prudkým spádem ostrožny mezi pivovarskou ulicí směrem ke kostelu a Mlýnskou ulicí pod městem. Ven z města vedla jen dnešní ul. Karola Sliwky v místě, kde se terén nejméně svažoval. Proto byla západní část oproti východní vychýlena z osy a město bylo v podélné ose asymetrické – na jihu je samostatná příhradební ulice, na severu probíhá v linii severní strany náměstí hlavní tranzitní ulice. Umístění kostela na jihozápadním výběžku ostrožny si pak vynutilo vznik spojky Pivovarské ulice, která probíhala kolmo na hranu terénu a opevnění. Dnešní tvar náměstí v podobě písmene L byl způsoben vztahem k zámku, neboť jihozápadní

část náměstí tvoří jakýsi čestný dvůr. Náměstí bylo reprezentativní jak z hlediska rozlohy, tak z hlediska výstavby. Konaly se zde týdenní i výroční trhy (jarmarky), byly zde privilegované krámy, lávky pekařů, řezníků či obuvníků. Na náměstí také stály šenkovní domy (těch bylo ve Fryštátě 82 (resp. 75), některé z nich byly i v přilehlých ulicích) – jejich počet byl ve městech na Těšínsku vyšší než v ostatních slezských městech.

Město bylo zřejmě již od středověku opevněno, i když právo ke stavbě hradeb dostalo až v roce 1525. Opevnění tvořila zeď s příkopem, která byla přerušena dvěma branami – Dolní (Ostravskou) a Horní (Těšínskou) s vysokou věží. O existenci opevnění vypovídá i tvar města – ovál seříznutý na západní straně rovnou hranou. Hradby probíhaly v linii obvod kostelního areálu-jižní fasáda zámku-zadní hranice dvorků. Existenci hradeb dokládá i to, že v r. 1560 vydal kníže Václav potvrzení vinného šenku, z jehož výnosů se měly opravovat městské zdi a příkopy.

Zemědělské zázemí města tvořila lánová plužina, která byla na pravém břehu rozparcelována kolmo k okraji nivy v jednotném směru (Ráj, Fryštát, Staré Město), ve stejném směru pak navázala parcelace v údolí říčky Petrůvky (Petrovice, Dolní Marklovice). Druhotně pak byla plužina kolonizována při vzniku Mizerova v r. 1618, kdy vznikla řada oddělených usedlostí podél cesty napříč plužiny, vedoucí kolem zadního okraje katastru.

V době, kdy Fryštát spadal pod přímou správu knížat, se stal kvetoucím městem, rozvíjela se cechovní výroba, město se zapojilo do dálkového obchodu. Vysoká míra samostatnosti i měšťanských svobod se navenek projevila stavbou výstavných městských domů i kamenné radnice.

Větší stavební rozvoj nastal po požáru města v r. 1511, dosud středověké město se počalo proměňovat renesančními stavbami. V letech 1563-1569 byl Fryštát dokonce sídelním městem části Těšínska, když zde sídlil kníže Bedřich Kazimír. Poté ale Fryštát upadl na úroveň provinčního městečka. Hospodářský i kulturní život pak byl ochromen třicetiletou válkou. Na poč. 18. stol. byla z 210 domů pod městskou jurisdikcí (87 domů ve městě, z toho 78 s právem vinného šenku, 123 domů na předměstí) obydlena jen polovina – 44 domů ve vnitřním městě (38 šenkovních, 6 domků, 18 domů bylo neobsazených a 25 zcela pustých) a 56 domů na předměstí (67 domů bylo prázdných či pustých). Teprve po uklidnění poměrů v 18. stol. se ve městě začínají objevovat barokní stavby včetně domů s podloubím na náměstí. Z pramenů 18. stol. si můžeme udělat představu, jak město tehdy vypadalo. Na náměstí a v přilehlých ulicích bylo jen asi 10 šenkovních domů zděných či částečně zděných, asi 10 domů bylo patrových, nebyly nijak zvlášť prostorné. Ostatní domy ve městě a na předměstí byly dřevěné. Jen 44 domy měly zděný komín. Náměstí ani ulice nebyly dlážděné. Přestože se zástavba především na náměstí barokizovala, nedošlo většinou ke změně dispozic domů z úzkých hloubkových goticko-renesančních na barokní šířkové. Velkoměšťané žili ve zděných nebo částečně zděných domech se samostatnou kuchyní, což byl znak vysoké životní úrovně. Do domu se vstupovalo z podloubí nebo přímo z náměstí či ulice. Hlavní místností byl tzv. kvelb či dolní síň, kterou ale ve Fryštátě měla jen ¼ domů. V tomto prostoru byl umístěn obchod, výčep nebo řemeslnická dílna. Po stranách síně byly další malé kvelby, světnice a komory. Hlavní obytnou místností byla světnice v přední části domu, menší pokoje sloužily jako ložnice nebo světnice s alkovnami. Součástí domu byly i sklepy. Většina domů byla přízemních. Pokud byly patrové, byly obytné místnosti umístěny v patře. Chudší domy, i v blízkosti náměstí, byly dřevěné a přízemní, pouze s obytnou světnicí, kuchyní a hospodářským zázemím, místo světnice zaujímala roubená chodba.

Dnešní podoba města pak pochází z období klasicismu, po požáru v roce 1823, kdy z náměstí zmizela barokní podloubí. Od 3. třetiny 19. do 1. třetiny 20. století se město začalo po stavební stránce významným způsobem rozvíjet. Protože zůstalo až do poloviny 20. století mimo dosah těžby uhlí

urbanistická struktura historického jádra zůstala zachována. V roce 1879 popsal J. Beyer město jako poměrně výstavné. Mělo vesměs zděné domy, některé ale nebyly po posledním požáru (1823) ještě opravené. Náměstí bylo pěkné, obklopené výstavnými patrovými domy, opatřené (až na výjimky) požárními zdmi, což jim *„dává vzhled, jako by byly postavené po italském způsobu“*. V jihozápadní části byl zámek a v jeho blízkosti farní kostel, spojen se zámkem vzpěrným obloukem. Ve východní frontě náměstí stála radniční věž s bývalou radnicí (nyní okresní hejtmanství). Naproti byl nově postavený obecní dům. Ve středu náměstí byla kamenná kašna z roku 1793 a vedle ní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747. Druhá kamenná kašna byla na Horním předměstí (z roku 1773). Náměstí i ulice byly dlážděny kamením.

Komunikace, procházející městem, měly jen periferní polohu. Do roku 1898 tudy vedla lokální trať ze staré Karvinné (dnes Karviná-Doly) do Petrovic, která od roku 1898 spojovala Severní dráhu císaře Ferdinanda s Košicko – bohumínskou dráhu, která vedla až do roku 1963 přes Karvinou. Trať v úseku Karviná město – Karvinná - hlavní nádraží (nynější Karviná-Doly) byla zrušena po roce 1959 v rámci výstavby přeložky trati Bohumín – Louky nad Olší s novou stanicí Karviná – hlavní nádraží, jejíž trasa se s lokálkou z Petrovic křížila. Z úseku Petrovice u Karviné – Karviná město je v lázeňském parku dosud zachovaný most přes Mlýnku. Železnice znemožnila organické spojení obou urbanistických struktur – Fryštátu a staré Karvinné, dodnes existuje, již jen jako průmyslová vlečka severně od města, zbylá část zanikla. Jádro města bylo od ostatních částí zvláště na severovýchodě, odděleno téměř nezastavěným územím. Nová státní hranice z roku 1920 odřízla Fryštát od většiny jeho přirozeného prostředí, které bylo připojeno k Polsku. V období 1. republiky se pak začalo s novou výstavbou. Byly postaveny rodinné domky v Novém Městě západně pod kostelem, taktéž v prostoru severovýchodně od bohumínsko-těšínské silnice k hřbitovu a jihovýchodním směrem k ulici Prameny. Kolem historického jádra nebyla vybudována klasická vilková čtvrť. Uliční síť měla ortogonální charakter, který byl dán využitím parcelace dle plužiny a rovnoběžných cest, které byly propojeny příčnými spojnicemi. Nevznikla souvislá zástavba uličních bloků, pouze skupinky a řady domů, mezi nimiž zůstaly větší nezastavěné plochy. Byla zde aplikována rozptýlená kovo - zemědělská kolonizace (osada Podlesí na katastru Ráje, v oblasti z Podlesí do Hranic, osada Lipiny západně od Darkova a dělnické kolonie podél silnice z Fryštátu do Petrovic). Nejstarší z dělnických kolonií pochází z 3. čtvrtiny 19. století (západně od nádraží, východně od továrny)

Po r. 1945 přichází zcela nová etapa urbanistického rozvoje města., kdy se Fryštát z historického města změnil v město sídlištní. Protože v důsledku neúnosného životního prostředí a plošné devastace poddolováním zanikly novodobé průmyslové aglomerace u Karviné a Orlové, přesunula se stavební výroba do Fryštátu. V té době byl prioritou rozvoj hornictví a těžkého průmyslu a bylo nutné zajistit bydlení pro zaměstnance na nepoddolovaných územích. Vedle Poruby, Havířova a Lutyně byl pro tyto účely vybrán i Fryštát. V roce 1947 bylo severně od města založeno satelitní město Stalingrad. Jeho hlavní kompoziční osou se stala třída Osvobození, jako i přímá ulice od starého Fryštátu. V 1. etapě ve 40. a 50. letech 20. století byla zastavěna oblast mezi ulicemi Havířskou, U Bažantnice, Na Vyhlídce, Zakladatelskou. Tato výstavba vycházela ještě ze schémat funkcionalistické zástavby a jen zčásti byla ovlivněna sovětskými vzory. Ve 2. etapě v 50. letech byla zdůrazněna příčná západo - východní osa, již plně pod vlivem SORELY (jižní část mezi Havířskou a Závodní ulicí). Vznikla tak sevřenější kompozice s velkým parkovým náměstím (náměstí Budovatelů) mezi ulicemi Fibichovou, Urxovou, Čapkovou a Dvořákovou. Toto řešení bylo v té době neobvyklé. Ve Fryštátě tak vznikly dva urbanistické celky propojené třídou Osvobození, od roku 1971 se společným názvem Nové Město. V 60.-80. letech 20. století bylo zastavěno území východně od starého Fryštátu. Byla zrušena část železniční trati Fryštát-Karviná a uzavřena trať z Nového Bohumína přes Rychvald a Karvinou (r. 1963 vznikla nová rychlíková spojka Dětmarovice – Fryštát - Darkov). Nádraží bylo umístěno západně pod starým městem. Byla provedena regulace Stonávky a Olše, jejíž koryto mezi

Darkovem a silnicí Fryštát-Karviná bylo zčásti přeloženo. Také byl vybudován nový městský okruh po silnici z Karviné kolem starého Fryštátu s novou trasou od nemocnice v Ráji podél hranice k Českému Těšínu. Také vznikly dvě radiální komunikace - severovýchodně do Petrovic (třída Rudé armády) a východně do Podlesí (Borovského).

V 60.-70. letech vzniklo východně od okruhu panelové sídliště Mizerov a Ráj, ohraničený na severu hřbitovem a na jihu a východě potokem v lesoparku Dubina. Při jeho výstavbě byla zbořena zástavba rodinných domků z 1. třetiny 20. století. Kompozice sídliště navázala na tuto starší situaci, využila pravoúhlého křížení hlavních os a domy kolem nich řadila podélně, ostatní pak příčně ke komunikaci. Okružní spojnice V Aleji pak zachovává původní směr parcelace plužiny. Ve 2. pol. 60.-70. letech bylo postaveno sídliště Hranice mezi průmyslovou zónou a Mizerovem. Jeho kompozice opustila pravidelné řádkové uspořádání a delší deskové panelové domy byly sestaveny ve zcela nepřehledný celek. Na východní okraj tohoto sídliště navázal areál rozsáhlého rehabilitačního ústavu, tzv. nové Lázně Darkov. V 80. letech již další sídliště nevznikala. Kromě sídlišť se stavěly i rodinné domy, především na třech územích – severovýchodně od historického jádra, ve starém Mizerově a v Ráji podél silnice do Polska (Polská ul.).

Vzhledem k tomu, že starý Fryštát městský okruh oddělil od nových sídlišť, byl, stejně jako Horní předměstí a čtvrť rodinných domů západně od města, uchráněn před zásadními přestavbami. Plochy mezi starým městem a okruhem byly jednak upraveny do podoby parku, jednak zde vznikly výrazné a předimenzované stavby občanské vybavenosti – Prior, zimní stadion. Středověké jádro tedy zůstalo novodobou výstavbou neporušeno a zachovalo se téměř v intaktní podobě. Zbořena byla pouze zástavba na severní straně Hrnčířské ulice mezi náměstím a Horní branou, kde byl místo ní vystavěn novodobý blok, přibližně zachovávající uliční čáru. Na jižní straně zůstaly rozsáhlé parky – zámecký park byl rozšířen na sad Boženy Němcové, v parku v Ráji naopak v 70. letech zmizela hlavní dominanta – zámek – a park byl degradován na součást nemocničního parku. Díky těmto minimálním zásahům můžeme Fryštát počítat mezi památkově nejhodnotnější městské celky ve Slezsku. Proto byl v r. 1992 prohlášen městskou památkovou zónou.

Předměstí mělo Fryštát původně dvě – Horní a Dolní. Počátkem 18. stol. vzniklo v předměstské zóně několik osad. Mezi Fryštátem a vsí Rájem (kde byl od 60. let 16. stol. zámek) vznikla řada usedlostí podél okraje nivy jihovýchodně od potoka. Na Horním předměstí se objevily osady Bonkov (1721-28), Špluchov, Vydmuchov (1749). Horní předměstí, Bonkov a Špluchov byly pod zámeckou jurisdikcí čili podléhaly přímo vrchnosti a byly pod její ochranou. V r. 1836 zaznamenáváme osadu Nové Město – dvojici ulic západně pod kostelem na levém břehu mlýnského náhonu. V letech 1876-79 se jako předměstí uvádí jen Špluchov (s Horním předměstím), Vydmuchov a Nové Město (s Dolním předměstím). Do 3. čtvrtiny 19. stol. se předměstí vyvíjela jen pomalu. K určitým změnám došlo jen na přelomu 18. a 19. stol., kdy byly provedeny významnější krajinotvorné zásahy – v r. 1792 byl u zámku v Ráji založen velký, osově komponovaný krajinářský park (dnes jihovýchodní část nemocničního parku) a v r. 1804 vznikl velký anglický park u zámku ve Fryštátě, který zaplnil celé jižní okolí města mezi Novým Městem, Novým dvorem a Bonkovem.

Nejvýznamnější památkou města je farní kostel Povýšení sv. Kříže, gotická stavba z poč. 14. století. První zmínka o něm pochází z roku 1327. V roku 1420 byla přistavěna kaple, kostel byl již zaklenut, ale ještě neměl věž. V roku 1511 byl poškozen požárem, při obnově pak byla postavena věž a šnekové schodiště. V roku 1611 byla přistavěna kaple (tzv. Moravská). V roku 1781 byl kostel opět zasažen požárem. To mělo za následek rekonstrukci v roce 1798, při níž byla stržena gotická klenba lodi a kostel byl barokně

zaklenut. V roku 1804 bylo zaklenuto jižní rameno příčné lodi. V letech 1812 - 1818 byla přistavěna sakristie. Další požár zasáhl kostel v roku 1823, poté byla střecha věže zakryta stanovou střechou, která byla v roku 1862 nahrazena gotizujícím jehlanem.

Dalším z kostelů, kostel sv. Marka vznikl v roku 1569 jako dřevěný, v roku 1774 byl nahrazen zděnou stavbou. Také on byl poničen požárem v roku 1823 a prošel rekonstrukcí v letech 1823 - 1826.

Již v r. 1504 koupilo město od knížete Kazimíra dům na místě dnešní radnice (původně patřil měšťanu Janu Šlosarovi), kam umístilo svůj úřad. Původně to byla dřevěná či polodřevěná budova, která v roku 1511 shořela. Poté byla obnovena již jako zděná, patrová a doplněná renesanční věží (1571). Stavba byla dokončena před r. 1571. Součástí byla tzv. „šensk-štuba“, obytná místnost a pivní sklepy (radnice patřila k šenkovním domům). V roku 1609 byla radnice rozšířena o sousední dům. Po požáru v roku 1823 byla věž snížena a zakryta rokokovou helmicí, na místě shořelé radnice byla v roku 1836 postavena empírová budova, renesanční věž zůstala zachována. Nová radnice pochází z roku 1852. Věž byla opravována v letech 1929 a 1960.

Dominantou fryštátského náměstí je zámek. Jako městský hrad byl založen těšínskými Piastovci asi v pol. 14. stol. První zmínka o něm je z r. 1450, kdy byl vdovským sídlem těšínských kněžen. Sídlil na něm např. Boleslav II (1409-1431) nebo Kazimír II (1477-1528). Původně byl dřevěný, dvoupatrový, po požáru v roce 1511 knížata přistoupila ve 20. letech 16. století ke stavbě zděného zámku. Byla to patrně nepříliš výstavná goticko-renesanční dvoupatrová budova z kamene a cihel. Na nejstarší Wernerově rytině (viz str. 22) ho vidíme jako jednoduchou stavbu se sedlovou střechou. Na přelomu 17. a 18. století byl barokně upraven a doplněn o zadní trakt. Po požáru města v roku 1781 byl jen provizorně opraven, majitelé zde již nesídlili, sloužil potřebám správy panství. Teprve po roce 1792, kolem roku 1800, začal nový majitel panství Jan Larisch s přestavbou zámku v empírovém duchu, přičemž přistavěl dvě kratší boční křídla (jedním z nich byl tzv. Lottyhaus) a chodbu, spojující zámek s kostelem. V r. 1804 byl za zámkem založen park.

Na náměstí stála také od 16. století nádrž na vodu, v r. 1539 zde vlašští zedníci vybudovali zděnou kašnu. Voda sem byla vedena trubkami ze studánky v Ráji. Od r. 1793 zdobila náměstí kamenná kašna, která byla v r. 1900, po zavedení vodovodní sítě, nahrazena litinovou fontánou v kamenném bazénku od firmy Georga Wirtha z Vídně. Také zde byly sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Patrika a Panny Marie.

Po požáru v roce 1823 byla přerušena severní fronta náměstí Svatováclavskou ulicí. Narušením půdorysu historického jádra se domy č. p. 31 a 33 staly exponovanými stavbami v nároží nově vzniklé ulice a náměstí, což bylo následně důvodem jejich radikální přestavby na začátku 20. století.

K dalším změnám v urbanistické struktuře historického jádra došlo v průběhu 2. světové války. V důsledku bombardování vznikla na náměstí proluka v místě 3 domu v západní frontě náměstí, kde byl po roce 1945 vybudován hotel Jelen.

Zásahem do vazeb historického jádra s ostatním územím byla nová okružní komunikace kolem historického jádra, prezentována v prvním směrném územním plánu z let 1946 - 1947 (Libschnerova radiálně okružní komunikace), který byl převzat do směrného plánu z roku 1952, i do plánu v roce 1955. Další změny v historickém jádru byly provedené dle Podrobného územního plánu Karviná – centrum z roku 1975. Dle něj byly následně prováděny demolice původní zástavby na ul. Markova, Karola Sliwky (60.- 70. léta 20. století), demolice původní zástavby na ul. Hrnčířská (70. léta 20. století), demolice objektů historického jádra na bývalé ul. Svatopluka Čecha, v současnosti již Masarykovo náměstí. V uvolněných plochách byly vybudovány stavby nerespektující strukturu historického jádra, ani charakter

zástavby – komplex budov „Čedok“ (1983), budova dnešní Komerční banky (1974), věžák o 12 patrech, týčící se za radnicí v pohledech z náměstí východním směrem (1981), budovy České spořitelny (1984), obchodní komplex na ul. Hrnčířská (1981-1984), moštárna (1986) a budova Severomoravských vodáren a kanalizací na ul. Mlýnská (1989). Negativním zásahem do historického jádra je i po roce 2000 vybudována skupina řadových domů navazující na zámecký park v místě oranžerie.

Hrozbou pro uchování Darkova a historického jádra byly v této době další záměry důlních organizací o postupu těžby uhlí pod lázněmi i obytnou částí Darkova, ty se však nakonec nenaplnily.

Historické jádro plní dodnes funkci živého celoměstského centra. Záměrem města je rušivé zásahy v historickém jádru postupně eliminovat, zvýšit architektonickou úroveň staveb až dojde k jejich rekonstrukcím a zastavět proluky s ohledem na historický půdorys.

V průmětu císařského otisku níže jsou vyznačené plochy na území MPZ doporučené k regeneraci, obnově, dostavbě proluk, resp. úpravě podlažnosti.



Historické jádro města, císařský otisk z r. 1836 s průmětem aktuální katastrální mapy

Plochy doporučené k regeneraci, obnově, dostavbě proluk, resp. úpravě podlažnosti

1. Úprava prostoru kolem Mlýnky, oplocení farní zahrady, zábradlí a schodiště
2. Úprava prostoru před hrobkou Larisch - Mönnichů
3. Úprava a změna organizace plochy parkoviště pod farním kostelem
4. Dostavba nároží ul. Mlýnská x Masarykovo náměstí
5. Dostavba nároží ul. Hrnčířská x Masarykovo náměstí

6. Dostavba nároží ul. Příčná x ul. Hrnčířská
7. Dostavba nároží ul. Praskova x Masarykovo náměstí
8. Dostavba v místě zaniklé zástavby na ul. Zámecká
9. Dostavba v místě zaniklé zástavby na ul. Zámecká
10. Úprava 12 podlažního bytového domu (snížení)
11. Dostavby nároží ul. Karola Sliwky x ul. Zámecká (plocha tržnice)
12. Přestavba areálu „Sauna“

A. 3.4. Dopravní a technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura v MPZ

Jednou z hlavních přístupových komunikací do historického centra Karviné je ze západu sil. I/59, druhou sil. I/67 z východu, včetně nově vybudovaného úseku sil. I/67, obchvatu, navrženého v územním plánu v ploše Z225. Do památkové zóny tyto silnice nezasahují. Území MPZ není dotčeno ani silnicemi II. či III. třídy.

Silnice I/67 kopíruje ve vzdálenosti cca 130 – 150 m ulici Karola Sliwky, která tvoří severní hranici historického jádra. Vstup do území MPZ zabezpečují místní komunikace po ul. Karola Sliwky a ul. Poštovní, napojené přímo na sil. I/67.

Dopravní obsluhu veškeré zástavby MPZ zabezpečuje síť místních komunikací. V památkové zóně se jedná především o dvoupruhové komunikace proměnlivé šířky (5,5 – 8 m), resp. jednopruhové, jednosměrné, s různou úpravou povrchu, ojediněle i s podélným nebo šikmým parkovacím pruhem. Místní komunikace mají především obslužný charakter a lze je převážně zařadit do funkční skupiny C.

Z připravovaných záměrů se území MPZ dotýká jihozápadní obchvat Karviné na silnici I/67. Koridor je vymezen na západním okraji památkové zóny, západně od vodní plochy v parku Boženy Němcové a odpovídá šířce ochranného pásma silnice I. třídy. Změny v trasování nadřazeného dopravního systému v maximální míře omezí průchod tranzitní a nákladní dopravy přes centrum města a povedou k zajištění dobré obsluhy celého území.

Železniční dopravu zabezpečuje železniční trať číslo 320 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné / - Karviná - Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova - Čadca (součást košicko-bohumínské dráhy). Tato dvoukolejná elektrifikovaná trať vymezuje památkovou zónu částečně ze západu. Kromě železniční stanice Karviná hlavní nádraží (ve Fryštátu) se na území města nachází ještě zastávka Karviná – Darkov. Obě leží mimo památkovou zónu. Na chráněné památkové hodnoty nemá tato železniční trať významnější vliv.

Co se týká městské hromadné dopravy je v současné době v provozu 10 městských autobusových linek označených souvislou číselnou řadou 511 – 520.

Na území města je provozu je cca 45 km cyklistických tras vedených po silnicích nebo místních a účelových komunikacích. Územím MPZ prochází společná stezka pro chodce a cyklisty nedělená, úseky:
- úsek podél slepého ramena řeky Olše v parku Boženy Němcové;
- spojka parku Boženy Němcové s cyklotrasou podél řeky Olše;
- úsek od zámku kolem amfiteátru a koníren k ul. Lázeňské;

- úsek od ul. Vydmuchov propojena s trasou od ul. Lázeňské, vedoucí přes Lázeňský park k Společenskému domu Lázní Darkov;
- úsek mezi hřbitovem v Karviné - Mizerově a lesoparkem Dubinou;
- úsek Rájeckou remízou;
- karvinské úseky v rámci cyklotrasy č. 6257 podél řeky Olše.

Cyklistická doprava prochází i po trase č. 6097, která spojuje Albrechtice s Petrovicemi u Karviné (hraniční přechod do Polska). Do Karviné vstupuje trasa po silnici III. třídy spojující Stonavu s Darkovem, po překonání trati mostem se trasa stáčí na ul. Svornosti a vede k darkovskému mostu, po kterém vede jako stezka pro chodce a cyklisty. Za mostem v blízkosti hlavních budov lázní se trasa vrací do vozovky ul. Lázeňské, po které vede až na hranici mezi Darkovem a Fryštátem a kolem zámeckého parku. Přes centrum - Fryštát je trasa vedena po ul. Karola Śliwky a Poštovní.

Zásobování vodou v MPZ

Území zóny je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je ve správě SmVaK Ostrava, a. s., Vodovodní síť řešeného území je napojena na nadregionální vodárenskou soustavu – Ostravský oblastní vodovod (OOV). Hlavními zdroji vody OOV jsou vodárenské nádrže Kružberk a Slezská Harta na Moravici, Šance na Ostravici a Morávka na Morávce. Všechny uvedené nádrže leží mimo řešené území. Pitná voda je přiváděna hlavními přivaděči OOV – Kružberským přivaděčem s vodojemem Doubrava, zásobující řešené území od západu a Beskydským přivaděčem s vodojemy Karviná – Podlesí a Karviná – Ráj, které zásobují vodou v různých tlakových pásmech především Karvinou. V nedávné době došlo k výstavbě přivaděče do Polska, který vede přes území Karviné a Petrovic u Karviné a zásobuje pitnou vodou polské město Jastrzębie – Zdrój.

Odkanalizování území MPZ

Město má vybudovanou novou kapacitní ČOV v k. ú. Staré Město u Karviné, která byla uvedena do provozu v roce 2000. Čistírna je řešena jako mechanicko - biologická s kapacitou 31 500 m^3/den (88300 EO). Čistírna je ve správě SmVaK, a.s. Ostrava.

Pro odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je vybudován v starší zástavbě jednotný a v novější oddílný systém odkanalizování území na ČOV. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť pokrývající zastavěnou část města. Páteř kanalizačního systému tvoří kmenové stoky, na které jsou napojeny jednotlivé kanalizační stoky z Nového Města, Fryštátu, Lázní Darkov, Hranic, Mizerova a Ráje.

Kmenové stoky odvádí odpadní vody téměř z celého zastavěného území města.

V památkové zóně se dle územního plánu nenavrhuje výstavba dalších stok kromě stok pro napojení konírny a mléčnice v parku Boženy Němcové a stok pro napojení zástavby kolem na ul. Husova, Slámova, Na Bělidle.

Město má vypracovaný „Generel kanalizace města Karviná“, který vyhotovila v roce 2010 společnost Koneko spol. s r. o.

Z důvodu odkanalizování rozvojových ploch jsou v územním plánu navrženy kanalizační sběrače, jejichž trasy jsou vedeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Vlastní napojování rozvojových lokalit na kanalizaci bude řešeno dle aktuální situace a možností stávající kanalizace, a to na základě pokynů správce kanalizační sítě.

Zásobování elektrickou energií

Ve správním obvodu ORP Karviná je provozována významná tepelná elektrárna ČEZ, a.s. – Elektrárna Dětmarovice, která svým výkonem 800 MW je největší tepelnou elektrárnou v Moravskoslezském kraji. Elektrické stanice TS 110/VN provozované ve správním obvodu ORP Karviná jsou pouze místního významu, dodávku do sítě VN – 22 kV zajišťuje pouze TS Petrovice.

K elektrickým vedením s nadmístním významem, zajišťujícím tranzit el. energie územím, patří zejména vedení ZVN 400kV TS Albrechtice – TS Wielopole, dále pak vedení 110 kV – VVN 691, VVN 692 a VVN 693-694, kterými je vyveden výkon Elektrárny Dětmarovice do rozvoden v Bohumíně, Vratimově a Doubravě.
Na území MPZ se nové stavby pro zásobování elektrickou energií nenavrhuji.

Zásobování plynem
Potřebu zemního plynu pro město a zároveň jeho tranzit územím zajišťuje plynovod DN 300, PN 40 Bohumín – Dětmarovice (622 069) resp. plynovod DN 300, PN 40 Dětmarovice – Stonava (622 013). Z těchto plynovodů jsou napojeny odbočky k regulačním stanicím plynu v území.
Na území MPZ se nové stavby pro zásobování plynem nenavrhuji.

Zásobování teplem
K technologickým objektům zásobování teplem s nadmístním významem lze zařadit dva zvláště velké spalovací zdroje – Teplárnu Karviná a Teplárnu ČSA, provozované společností Dalkia ČR, a.s. – Divize Karviná. Oba zdroje kromě dodávky tepla pro CZT Karviná zajišťují také dodávku tepla pro Havířov.
Na území MPZ se nové stavby pro zásobování teplem nenavrhuji.

A. 4. ZÁSADY OCHRANY A OBNOVY KULTURNÍCH HODNOT MPZ

A. 4.1. Zásady ochrany a obnovy kulturní hodnoty MPZ, rozbor a vymezení akcí obnovy

- Při plánování obnovy je potřeba věnovat prvořadou pozornost ochraně objektů v zóně, dbát, aby nedocházelo k zvyšování nákladů použitím nevhodných materiálů, a tak ke kulturním ztrátám, resp. ekonomickým při zanedbávání jejich řádné údržby.
- Bude prováděna průběžná cyklická údržba, obnova konzervace u kamenosochařských děl a součástí staveb z kamene (schodiště, soklové části domů, ostění apod.).
- Při udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení technického stavu objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově.
- Postupně budou nahrazovány nevhodně použité materiály (asfaltový šindel, imitace tašek a jiné skládané krytiny, plastová okna, betonová dlažba...), které byly použity v minulých letech, v době před prohlášením památkové zóny a z důvodu nedostatku vhodných materiálů, popř. snahy urychleně zabezpečit technický stav objektů ve špatném stavebním stavu.

Na základě vyhodnocení stavebně technického stavu a památkové hodnoty byl zpracován návrh objektů, jejichž hodnota je ohrožena vyšším stupněm degradace původních materiálů a konstrukcí.

Objekty vyžadující provedení nezbytných prací související se zachováním jejich hodnot, byly zařazeny do tří kategorií jednak podle významu veřejného prostoru, ve kterém se uplatňuji, jednak podle vlastnictví následovně:

A) Kulturní památky;
B) Památkově hodnotné stavby ve vlastnictví města;
C) Památkově hodnotné stavby ve vlastnictví ostatních subjektů k obnově, výběr architektonicky a památkově cenných staveb v stěžejních veřejných prostorech: Masarykovo náměstí, ulice Fryštátská, Zámecká, Karola Sliwky, Svatováclavská.

A.4.2. Kulturní památky, objekty v památkovém zájmu (památkově hodnotné stavby ve vlastnictví města, církví, právnických a fyzických osob)

Pro všechny objekty zařazené do programu regenerace byly zpracovány souhrnné informace včetně odhadu nákladů na obnovu formou tzv. karet objektů v tabulkové části, která je zařazena za závěrečnou kapitolou textové části.

Přednostně jsou do programu regenerace zařazeny nemovité kulturní památky v MPZ, které jsou předmětem prioritní památkové péče (vč. navržené obnovy):

A.1) Zámek Fryštát, č. p. 1/1
A.2) Konírna, v zámeckém parku
A.3) Mléčnice v zámeckém parku
A.4) Zámecká rodová hrobka Larisch – Mönnichů
A.5) Měšťanský dům č. p. 79 a č. p. 904, ul. Fryštátská
A.6) Měšťanský dům č. p. 9/7, Masarykovo náměstí (knihovna)
A.7) Bývalá radnice s renesanční věží, č. p. 72/1, ul. Fryštátská
A.8) Římskokatolická farnost, budova fary č. p. 2/1
A.9) Měšťanský dům č. p. 88/4, ul. Fryštátská
A.10) Kaple, ul. Lázeňská, u domu č. p. 637, na pozemku parc. č. 75, k. ú. Darkov
A.11) Kaple sv. Anny, lázeňský park
A.12) Kostel Povýšení sv. Kříže, ul. Pivovarská
A.13) Kašna, Masarykovo náměstí
A.14) Sanatorium (Dům Alzheimer), Lázně Darkov, ul. Lázeňská
A.15) Společenský dům v lázeňském parku, Lázně Darkov

Samostatnou skupinu tvoří objekty ve vlastnictví města, významné, v památkovém zájmu (vč. obnovy):

B.1.)Měšťanský dům č. p. 95/32, zv. Lottyhaus, Masarykovo náměstí
B.2) Městský dům č. p. 10/8, Masarykovo náměstí (aktuálně v převodu na město)
B.3)Měšťanský dům č. p. 89/2, ul. Fryštátská

Dalšími stavbami navrženými do programu regenerace jsou objekty ve vlastnictví fyzických a právnických osob, vyžadující obnovu. Tyto byly zařazeny na základě stavu, lokalizace v nejvýznamnějších veřejných prostorech památkové zóny a dle dochované památkové hodnoty, jejíž uchování je stěžejním celospolečenským zájmem (vč. navržené obnovy):

C.1) Měšťanský dům č. p. 85/10, ul. Fryštátská
C.2) Městský dům č. p. 790/3, ul. Mlýnská
C.3) Hospodářské stavby v areálu fary č. p. 2/1 do ul. Pivovarské
C.4) Měšťanský dům č. p. 24/12, Masarykovo náměstí
C.5) Měšťanský dům č. p. 25/13, Masarykovo náměstí
C.6) Měšťanský dům č. p. 28/15, Masarykovo náměstí
C.7) Měšťanský dům č. p. 29/16, Masarykovo náměstí
C.8) Měšťanský dům č. p. 31/1, ul. Svatováclavská
C.9) Měšťanský dům č. p. 4/3, Masarykovo náměstí
C.10) Měšťanský dům č. p. 67/24, Masarykovo náměstí
C.11) Měšťanský dům č. p. 91/28, Masarykovo náměstí
C.12) Městský dům č. p. 78/4, ul. Svatováclavská
C.13) Městský dům č. p. 76/12, ul. Svatováclavská
C.14) Městský dům č. p. 102/4, ul. Zámecká
C.15) Městský dům č. p. 103/6, ul. Zámecká

C.16) Městský dům č. p. 105/10, ul. Zámecká
C.17) Městský dům č. p. 83/14, ul. Fryštátská
C.18) Dům č. p. 84/12, ul. Fryštátská
C.19) Městský dům č. p. 73/3, ul. Fryštátská
C.20) Měšťanský dům č. p. 74/5, ul. Fryštátská
C.21) Městský dům č. p. 126/18, ul. Karola Sliwky
C.22) Měšťanský dům č. p. 94/31, Masarykovo náměstí
C.23) Dětská léčebna, ul. Lázeňská, Lázně Darkov
C.24) Lázeňský dům Jiřina, ul. Lázeňská, Lázně Darkov
C.25) Lázeňský dům Maryčka, ul. Lázeňská, Lázně Darkov
C.26) Sanatorium, spojovací část, ul. Lázeňská, Lázně Darkov

A.4.3. Zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot památkové zóny

Zajištění ochrany hodnot, pro které se určitá věc stala kulturní památkou nebo pro které bylo území prohlášeno památkovou zónou, řeší zákon o státní památkové péči (ustanovení § 14). Orgánu státní památkové péče (Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí) je zde stanovena pravomoc rozhodovat, zda určité práce jsou z hlediska hodnot, jež jsou předmětem zájmu státní památkové péče, přípustné nebo nikoliv. Před svým rozhodnutím je ve smyslu zákona povinen požádat o stanovisko k připravovaným pracím, stavebním zásahům na objektech v památkové zóně a kulturních památkách odbornou organizaci, v tomto případě Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě. Každý záměr je posuzován individuálně, obecně se uplatňují následující zásady:

Ochrana historické urbanistické struktury sídla

Půdorysná struktura sídla: historická půdorysná struktura sídla nesmí být měněna. Tato zásada se nevztahuje na rušivé novodobé zásahy. Takové zásahy je naopak žádoucí potlačit.

Parcelace: neměla by být měněna oproti historickému stavu

Půdorysná skladba zástavby: zástavbu nelze zahušťovat, tento princip platí v plné míře také o přístavbách ve dvorních částech parcel. Za přiměřený se považuje takový stupeň zastavěné plochy, který odpovídá průměrné historické zastavěnosti příslušného domovního bloku nebo několika sousedních parcel. Zastřešování dvorů a nádvoří není přípustné.

Hmotová skladba zástavby výslednou historickou podlažnost je nutno považovat za neměnnou. Změny podlažnosti staveb by proto měly být spíše výjimečné, pokud nepůjde o potlačení nebo nápravu mladších rušivých zásahů. Hmotová struktura zástavby je provázána nejen s podlažností, ale i s jejich výškou a vazbou úrovně podlahy k terénu. Zásada dodržení charakteristické výšky podlahy nad terénem je pro citlivé začlenění stavby velmi důležitá. Zásadně důležitý je i tvar a sklon střechy a orientace střešního hřebene. Střešní konstrukce na novostavbách musí navazovat na stavební a architektonické zvyklosti v sídle. Měly by být používány tradiční materiály, historicky využívaná střešní krytina.
Dominanty: obecně je nežádoucí vznik nových dominant, a to jak v celkovém panoramatu, tak dominant lokálních.

Kompoziční vztahy prostoru: historické kompoziční vztahy musí být respektovány (průhledy, závěry urbanistických os, urbanistický detail, zeleň apod.).

Proluka po zaniklé stavbě: pro novostavbu v proluce musí být přesně zachována původní stavební čára. Rozsah půdorysu směrem do dvora nesmí převýšit obvyklý rozsah obdobných staveb v sousedství. Novostavba nemůže být kapacitně naddimenzována. Mají-li sousední objekty stejnou výšku korunní římsy, musí ji novostavba respektovat. Je-li výška korunních říms sousedních objektů různá, musí být korunní římsa novostavby umístěna ve výšce jednoho z domů nebo v polovině daného výškového rozdílu korunních říms obou objektů. Stejné zásady platí pro výšku hřebene střechy novostavby. Obdobné principy by měly být uplatňovány i pro celé utváření hmoty a zejména orientaci, tvar a sklon střechy. Je nutno dodržet charakteristické osazení novostavby vůči terénu.

Kompoziční a dispoziční principy, materiálová regulace: historické stavební materiály mají ve stavební činnosti přednost před materiály novodobými, z nichž některé jsou naprosto nepřípustné. Obecně jsou nežádoucí materiálově novodobé, pohledově výrazné povrchy, netradiční barvy (křiklavě modré, žluté, zelené, fialové atd.), u původně monochromních fasád staveb vícebarevné řešení, také v tomto směru je nutno vycházet z dobových zvyklostí a místní tradice.

Půdní vestavby: obecně jsou nežádoucí. Způsob případného prosvětlení podkrovních obytných prostorů je nutno posuzovat individuálně, s přihlédnutím k okolnímu prostředí navrhované stavby, pohledovému uplatnění okenních prvků z veřejného prostoru a k místním zvyklostem při používání jednotlivých typů střešních vikýřů. Zřizování střešních oken a vikýřů obecně není žádoucí, vždy se jedná o výrazný zásah do střešní krytiny. Nevhodné je prolamování nových okenních otvorů nebo zvětšování stávajících oken ve štítech.

Vstupní dveře a vrata: v historických objektech by měla být dřevěná. Nevhodné jsou nátěry dřeva bezbarvým lakem či naopak tmavým lazurným lakem (např. luxolem apod.). Křídla dveří a vrat nesmí být celoprosklená; nutno respektovat historické řešení, osvětlení chodby bylo obvykle řešeno otvíravým nadsvětlíkem nebo samostatným oknem.

Okna: při úpravách objektů nebo návrhu novostaveb by měla být užívána okna tradičních rozměrů a členění, a to pokud možno oken dřevěných, tradičně otvíravých (nikoli tedy výklopných, s falešným dělením na tabulky v podobě zalisovaných pásků). Nevhodná jsou okna ocelová či celohliníková, plastová, s asymetrickými křídly, trojúhelníková, lichoběžníková, se zkosenými rohy, kruhová, dále sklobetonové či výplně z plastu, z kopilitu. U staveb, ve kterých byla původní okna vyměněna za plastová před prohlášením památkové zóny, po jejich dožití je zcela nezbytné vyměňovat za dřevěná s konstrukcí a členěním stejným jako byla okna původní (viz dochovaná archivní dokumentace, fotografie apod.).

Základní zásady ochrany kulturních, památkových hodnot při rozhodování o výplních stavebních otvorů:

- u dochovaných historických oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží je třeba dbát na jejich údržbu, konzervaci, opravu, případně repasi při zachování maximálního možného podílu autentické, původní hmoty a výrazu;
- cenné výplně a veškeré jejich dochované části patří mezi díla výtvarného umění nebo uměleckořemeslná, jejich obnova vyžaduje citlivý přístup zkušeného restaurátora;
- výměnu celých výplní lze připouštět pouze v krajním případě, pokud jsou dožilá, stávající technický stav neumožňuje jejich repasi a ponechání na původním místě, dochovaný stav je nutno zdokumentovat a v případě dožití materiálu původní výplně vyměnit za jejich kopie;
- při výměně výplní je nutné zachovat minimálně jedno hodnotné původní historické okno jako autentický doklad vývoje stavby;

- zachovaná historická okna chránit případně např. předsazením nových vnějších oken;
- chránit a nevyměňovat je potřeba i hodnotná mladší okna a jejich cenné součásti např. kování;
- nepodporovat odstraňování jednotlivých hodnotných oken v zájmu sjednocení vzhledu fasády;
- nevhodná okna z 2. pol. 20., příp. zač. 21. století vyměnit;
- nová okna navrhnout jako věrnou kopii původních, a to včetně povrchové úpravy; (podle dochovaného vzoru, resp. pokud se nezachoval, podle staršího vyobrazení stavby, nebo pokud se nedochovalo, nutno vycházet z typu oken a dveří charakteristických pro danou budovu a příslušné slohové období);
- zdokumentovat stávající stav výplní, zpracovat podrobný návrh nových oken, zejména pokud mají být osazeny nové výplně odlišného členění nebo provedení;
- zachovat všechny hodnotné části (okenice, truhlářské obložení, větrací křidélka, všechny části výkladců, kování, zámky, sklo, spojovací a ztužující prvky, nátěry, rolety a další);
- materiálem pro zhotovení oken musí být dřevo, přípustné je použít jako polotovar lepené profily, ze kterých je okno tradičním truhlářským postupem vyrobeno. EURO profily jsou stejně nevhodné jako plastová okna obzvláště pro široký plochý rám bez profilace.
- dodržet velikost jednotlivých stavebních otvorů, tzn., že jednotlivé výplně mohou mít různé rozměry;
- v případě žádoucího zabezpečení objektu - zásah má být co nejméně rušivý; zabezpečení řešit přednostně elektronicky resp. u mříží nutno navrhnout jednoduchý tvar, ne historizující, vkládat např. za vnější okno do špalety, co nejméně narušit autentické konstrukce;
- důsledně dbát na zachování autenticity prvků (kopie nemá historii, nelze z ní vyčíst formu opracování, složení původního materiálu, nenese ani informaci o zručnosti řemeslníků z období vzniku stavby).

Krytiny by měly respektovat původní charakter řešení střešní krajiny v daném místě, resp. pokud ji nelze dohledat ani v archivních dokumentech, pak v současnosti převažující vhodný, v historickém prostředí akceptovatelný materiál. Zcela nevhodné jsou krytiny v netradiční barevnosti a novodobé struktuře povrchu. Nepřípustné by měly být různé typy plechových či ocelových plátů, šablony imitující původní krytiny, profily z vlnitých plechových nebo osinkocementových dílů, bitumenové pásy, asfaltové šindele a další nehistorické krytiny. Nevhodné jsou i některé moderní tvary pálených a cementových krytin, různé doplňky - větrací, okrajové, prosvětlovací tašky, ozdobné květináče, aj.

Střešní krajinu historického jádra Karviné tvořily střechy se skládanou krytinou (tašky, břidlice, od r. 1899, resp. 1921 i šablony osinkocementové, azbestocementové krytiny). Při rekonstrukcích ve 20. století, obzvláště pak v jeho druhé polovině, byla preferována krytina z pozinkovaného plechu, která dosud ve střešní krajině památkové zóny v Karviné převládá. Při opravách střech na území MPZ se doporučuje je-li střecha pokryta vhodným druhem krytiny, zvážit před rozhodnutím o celkové výměně krytiny možnost její opravy doplněním stejným druhem nové krytiny nebo jen částečnou výměnou. V případě oprav střech s nevhodnou krytinou, v Karviné včetně nepůvodní plechové, je nezbytné volit za novou krytinu vždy krytinu skládanou v souladu s historickými prameny. Osinkocementové a azbestové šablony se nahrazují šablonami vláknocementovými. Pokud se informace o krytině nedochovala, nutno rozhodnout o nové krytině dle sklonu střešních rovin a stavu střešní konstrukce, kterou je potřeba posoudit i z hlediska statického.

Při obnově krytiny je rovněž důležité dbát o zachování konstrukce starších krovů a dalších autentických částí střechy v největší možné míře.

Základní zásady ochrany střešní krajiny:

- zamezit další degradaci střešních partií objektů;

- zachovávat původní historickou krytinu, dát přednost opravě nebo částečné výměně dochované krytiny před úplnou výměnou (přeložení krytiny;)
- jako novou používat tradiční krytinu - pálené tašky hladké, případně tvarované, břidlici, vláknocementové šablony a střech s nízkým sklonem střešní roviny titanzinkový plech;
- zachovat přesný druh a způsob kladení krytiny;
- zachovávat nadstřešní prvky (komínové hlavice, vikýře, volská oka, mansardové římsy, světlíky);
- zachovat tvar střechy (nevypouštět námětky, nezvedat spodní okraj střechy) a dochované krovy;
- neužívat nadměrně oplechování - komínová tělesa, nadezdívky kryté cihlami, vikýře, lemování okrajů, mansardových říms, hřebenů, nároží, úžlabí, přesahu u štítu;
- zachovat omítané komíny, resp. z režného zdiva, taktéž profilace komínových hlavic;
- v konstrukci krovu pouze opravovat poškozené části, zachovat veškeré nenarušené autentické součásti;
- funkčně nepřetěžovat historické budovy, podkroví využívat přiměřeně historickému stavu, půdní vestavby nejsou žádoucí, přípustné jenom výjimečně, pokud nenaruší střešní krajinu a hodnoty památkové zóny;
- nevytvářet na střešní rovině nahodilé nevhodné shluky nových vikýřů a střešních oken s velkými prosklenými plochami;
- vyloučit netradiční typy a tvary střešních vikýřů, celoplošně zasklená nečleněná okna, šikmá střešní okna na exponovaných místech (užití jen ve výjimečných případech);
- vikýře musí být navenek v harmonickém souladu s architektonickou skladbou budovy, nelze je zvětšovat;
- výjimečně možno použít provizorní funkční zakrytí v případě ohrožení existence stavby prozatímní náhradní krytinou, jako náhradní krytinu se zaručenou životností více než deset let nepoužívat levnější druhy asfaltové lepenky;
- nevhodné krytiny jsou tašky odlišné barvy od tradiční pálené krytiny, asfaltový šindel, hladké plechové krytiny, krytina z velkoplošných šablon (plech, vláknocement, plast, aj.), povlakové (asfaltové) krytiny, další novější druhy krytin;
- výjimky jsou přípustné pouze u pohledově neexponovaných střech, do vnitřních dvorů bez průhledů z uličních prostorů.

Materiál zdí (stěn) povrchová úprava by měla respektovat povahu historické zástavby. Obecně jsou nevhodné obklady z keramických materiálů či kamene, které neodpovídají druhům běžně používaných v místě, obklady z betonových dlaždic, plastových dílců, kovových obkladových šablon různých novodobých, převážně umělých materiálů.

Doplňky průčelí - osvětlovací zařízení, svítidla, státní a firemní znaky, vývěsky, reklamní plachty, áčka, velkoplošné reklamy a další informační označení budov musí být umisťovány tak, aby co nejméně ovlivnily vzhled stavby a nenarušily architektonickou kompozici průčelí a významné detaily. Nesmí dojít k zamoření veřejného prostoru tzv. vizuálním smogem, tj. reklamou nevhodnou, i celoplošnou, znehodnocující historické prostředí. V historickém jádru nemá místo ani velkoplošná reklama, která je novodobým prvkem a nemá s prostředím památkové zóny žádnou souvislost. Svými rozměry a celkovým charakterem je necitlivá k uličnímu interiéru, esteticky nepřizpůsobivá, rušivá a z hlediska dopadu na kulturní hodnotu MPZ nežádoucí, reklamou závažně narušující historické prostředí památkově chráněného území.
Velikost reklam musí být regulována, např. u více provozoven v objektu postačuje informace u vstupu formou informačních tabulek umístěných obvykle pod sebou o rozměru max. 0,5 m^2 reklamní plochy v počtu odpovídajícím počtu provozoven. Pro reklamní skříňky na fasádě, např. u restaurací s jídelním lístkem postačuje skříňka o max rozměru 0,6 m^2. K fasádě kolmo umísťované reklamní zařízení ve formě vystrče by mělo mít rozměr max. 80 x 40 cm, nejlépe 40 x 40 cm. Na reklamních zařízeních mohou být uvedeny pouze údaje vztahující se k prodávanému sortimentu zboží případně k nabízeným službám.

Celoplošné polepy výkladců jsou nepřípustné. Z hlediska materiálového provedení se doporučují tradiční materiály a provedení střídmé, estetické (dřevěné, kovářské, kamenické, keramické a štukatérské výrobky).
Veřejný prostor znehodnocují i satelitní systémy, antény, které nelze umísťovat na fasády orientované do uličních prostorů. Použití kolektorů, fotovoltaiky je v plochách pohledově exponovaných z veřejných prostorů nepřípustné. Historické jádro se pohledově uplatňuje jak v dálkových pohledech, zástavba, uliční prostor pak i v blízkých pohledech v rámci městského interiéru. Historické prostředí, veřejný prostor, nesmí být těmito doplňky nevhodně narušen.

Regulaci reklamních zařízení, satelitních antén a dalších prvků znehodnocujících vizuálně prostor památkové zóny lze stanovit:

- v plánu ochrany památkové zóny podle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Krajský úřad může mimo jiné v plánu ochrany stanovit způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče. Mezi způsoby regulace těchto hodnot lze zařadit i otázku regulace reklamy v památkové zóně.
- V regulačním plánu dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění, který stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území. V regulačním plánu se mohou objevit i další regulativy – nepovinné. Jedná se například o barevnost fasád, typ krytiny, ale i podmínky pro reklamní zařízení apod.

Obec ve smyslu zákona o obcích může v přenesené působnosti nařízením obce (města) vydaným radou zakázat některé druhy reklamy. Lze tak zakázat reklamu, která je šířená na veřejně přístupných místech, jedná se o reklamu mimo provozovnu a reklamu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle stavebního zákona.

K usměrňování reklam pro označení budov, provozoven, k umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení na území městské památkové rezervace se doporučuje zpracovat „Zásady“, resp. „Pokyny“, které jsou schvalované zastupitelstvem. Podnikatelé mají tak jednoznačně daná pravidla na návrh a zhotovení správného a esteticky vhodného označení provozovny.

Archeologie a záměry stavební činnosti

Stavebníci jsou již od přípravy stavby (tj. záměru provádět jakékoli zemní práce) ze zákona o státní památkové péči povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum v případě pozitivní nálezové situace (viz ustanovení odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

A.5. PROGRAM REGENERACE MPZ – NAPLŇOVÁNÍ V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH, ZÁMĚRY A CÍLE

A.5.1. Naplňování programu regenerace MPZ v prvním období, v letech 1994 - 2000

V prvním období Programu regenerace se jednalo se o komplexní regeneraci MPZ Karviná, jak obnovu nemovitostí, obnovu jejich využití, restaurování památkově hodnotných artefaktů, rekonstrukci inženýrských sítí, obnovu veřejných prostranství a náměstí včetně dlažeb, obnovu veřejné zeleně a parků.

Na obnovu hodnot na území MPZ Karviná v letech 1994 – 2000 byly využity tyto státní příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ:

Rok	Dotace MK*[1] městu Karviná	Dotace OkÚ*[2] městu Karviná
1994	6 280 000,-	650 000,-
1995	5 366 000,-	2 484 000,-

Rok	Dotace MK*[1] městu Karviná	Dotace OkÚ*[2] městu Karviná
1996	2 630 000,-	-
1997	2 180 000,-	-
1998	4 000 000,-	200 000,-
1999	921 000,-	-
2000	2 470 000,-	275 000,-
Celkem	**23 847 000,-**	**3 609 000,-**

Pozn *[1] Ministerstvo kultury ČR
Pozn *[2] Okresní úřad Karviná

Ze státních prostředků MK a OkÚ bylo tedy v letech 1994 až 2000 poskytnuto na plnění Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná celkem 23 847 000,- Kč.

V prvním období 1996 – 2000 byla obnova kulturních památek a regenerace MPZ Karviná realizována v rámci plánovaných 9 investičních akcí, dle rozpisu v tabulce níže. Finanční prostředky města, vynaložené na realizaci těchto 9 stěžejních akcí Programu regenerace MPZ dosáhly celkové výše 151 732 tis. Kč

Investiční akce Programu regenerace MPZ v období 1996 - 2000 (v tis. Kč)

Název akce	r. 1996	r. 1997	r. 1998	r. 1999	r. 2000	Celkem
1. zámek, I. etapa	25 474	13 439	2 065	439	-	41 417
2. zámek, II. etapa, Lottyhaus	-	28	423	6 322	15 680	22 453
3. zámecký park (sady B. Němcové)	3 323	915	4 732	11 072	12 534	32 576
4. zámecké konírny	47	-	-	15	1 340	1 402
5. radnice	24 400	17 310	94	466	-	42 270
6. dům čp. 9 (knihovna)	-	-	691	-	2 302	2 993
7. dům čp. 94 (drogerie)	1 000	249	-	-	-	1 249
8. litinová kašna	-	-	-	675	299	974
9. předláždění MPZ	901	259	597	180	4 461	6 398
Celkem	**55 145**	**32 200**	**8 602**	**19 169**	**36 616**	**151 732**

Z důvodu stavu naléhavé potřeby restaurování kamenných skulptur a křížů na území MPZ bylo v letech 1996 až 2000 realizováno dalších 11 akcí v celkovém objemu 15 650 tis. Kč.

Přehled akcí restaurování v období 1996 - 2000 (v tis. Kč)

Akce restaurování	r. 1996	r. 1997	r. 1998	r. 1999	r. 2000	Celkem
1. mobiliář + umělecké předměty (zámek)	3 290	9 279	809	930	-	14 308
2. radniční zvon	-	40	-	-	-	40
3. litinový kříž	-	-	118	-	-	118
4. socha sv. Jan Nepomucký	-	-	-	100	100	200
5. socha Panna Maria Bolestná	-	-	-	40	40	80
6. socha sv. Jan Nepomucký	-	-	-	160	-	160

Akce restaurování	r. 1996	r. 1997	r. 1998	r. 1999	r. 2000	Celkem
7. socha sv. Patrik, biskup	-	-	-	200	-	200
8. Dvě sochy - Herkulové	-	-	-	80	80	160
9. Pískovcový kříž	-	-	-	-	100	100
10. Mramorový kříž	-	-	-	.	84	84
11. socha sv. Floriana	-	-	-	-	200	200
Celkem	**3 290**	**9 319**	**927**	**1510**	**604**	**15 650**

V období 1996 – 2000 bylo na podporu plnění Programu regenerace poskytnuto jiným subjektům celkem 1 715 tis. Kč, viz tabulka na další straně.

Akce obnovy v období 1996 – 2000, městem poskytnuté příspěvky (v tis. Kč)

Akce restaurování	r. 1996	r. 1997	r. 1998	r. 1999	r. 2000	Celkem
1. církev římskokatolická - kostel sv. Marka	294	306	-	-	-	600
- restaurování varhan	200	-	-	-	275	475
Celkem	**494**	**306**			**275**	**1 075**

A.5.2. Naplňování programu regenerace MPZ v období 2001 - 2006

Město Karviná přijímá cíle Programu regenerace MPZ Karviná jako cíle v souladu se záměry rozvoje města. Tyto cíle směřují především k odstranění negativních jevů a ke zlepšení stavebně technického a architektonického stavu městské památkové zóny. K hlavním úkolům pro období 2001 – 2006 a dalších patří:

1) Provádění záchranné údržby a rekonstrukce objektů a souborů MPZ.
2) Provádění údržby a rekonstrukce infrastruktury vodohospodářské, energetické, spojové a dopravní.
3) Systematické provádění oprav, modernizace, rekonstrukce a pravidelné údržby domovního a bytového fondu v MPZ včetně péče o urbanistickou a architektonickou úroveň MPZ.
4) Provádění rekonstrukce a úpravy vnějších prostranství (ulic, náměstí a parků) včetně jejich vybavení malou architekturou a zelení.
5) Zastavení vylidňování MPZ stanovením nepřekročitelné hranice plochy bytů v obytných domech.
6) Oživení památkové zóny ekologicky nezávadnými podnikatelskými a veřejnými provozy s využitím vhodných objektů památek a vytváření tak pracovních příležitostí pro obyvatele města.
7) Péče o kvalitu přírodních složek životního prostředí a jeho ekologickou stabilitu.
8) Podporovat kulturní a osvětovou činnost k zájmu a účasti obyvatel města na jeho regeneraci, vybudování informačního systému o MPZ a prohloubení znalostí o památkové zóně města.

Na obnovu hodnot na území MPZ Karviná v letech 2001 – 2006 byly využity tyto státní příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ:

Rok	Dotace MK*[1]	Dotace MMR*[2]	Dotace MSK*[3]
2001	6 250 000,-	173 000,-	6 423 000,-
2002	2 310 000,-	6 750 000,-	9 060 000,-
2003	2 120 000,-	8 576 000,-	9 696 000,-
2004	1 230 000,-	11 000 000,-	12 230 000,-
2005	200 000,-	6 000 000,-	200 000,-

Rok	Dotace MK*[1]	Dotace MMR*[2]	Dotace MSK*[3]
2006	921 000,-		6 200 000,-
Celkem	**11 110 000,-**	**32 499 000,-**	**44 109 000,-**

Pozn *[1] Ministerstvo kultury ČR
Pozn *[2] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pozn *[2] Moravskoslezský kraj

Ze státních prostředků MK ČR, MMR ČR a MSK bylo v letech 2001 až 2006 poskytnuto na plnění Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná celkem 44 109 000,- Kč.

Vyhodnocení vložených investic města do kulturních památek a regenerace MPZ Karviná v letech 2001 až 2006 uvádí následující tabulka. Jedná se o finanční prostředky vynaložené na realizaci 10 stěžejních akcí Programu regenerace MPZ o celkové výši 312 091 000,- Kč.

Investiční akce Programu regenerace MPZ v období 2001 – 2006 (v tis. Kč)

Název akce	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	Celkem
1. zámek, II. etapa, Lottyhaus	2 135	16 839	5 259	-	-	-	24 233
2. úprava plochy před zámkem	1 217	673	-	-	-	-	1 890
3. zámecké konírny	-	-	-	-	-	494	494
4. rodová hrobka Larisch – Monichů (Fryštát)	-	-	-	-	2 350	-	2 350
5. rodová hrobka Larisch – Monichů (Solca)	-	-	-	-	2 771	-	2 771
6. zámecký park	11 666	3 395	11 161	9 121	8 807	312	44 462
7. úprava dvora radnice	-	-	10 680	2 793	-	-	13 473
8. Předláždění MPZ	36 056	40 148	31 593	10 873	28 181	686	147 537
9. Úprava Univ. náměstí	-	22	-	41 759	-	-	41 781
10. Darkovský most	-	361	9 242	23 497	-	-	33 100
Celkem	**51 074**	**61 438**	**67 935**	**88 043**	**42 109**	**1 992**	**312 091**

V období 2001 – 2006 bylo na podporu plnění Programu regenerace poskytlo město jiným subjektům celkem 2 210 tis. Kč, viz tabulka níže.

Akce restaurování	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006
1. církev římskokatolická, farní kostel - obnova věže a pozlacení kříže						2 210
Celkem						**2 210**

Z důvodu stavu naléhavé potřeby obnovy nemovitostí na území MPZ bylo v letech 2001 až 2006 realizováno dalších 11 neplánovaných investičních akcí v celkovém objemu 9 038 tis. Kč.

Přehled neplánovaných investičních akcí v období 2001 - 2006 (v tis. Kč)

Název akce	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	Celkem
1. obnova sklepních prostor radnice	-	1 535	84	-	-	-	1 619
2. obnova domu čp. 48	-	-	613	-	-	-	613

Název akce	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	Celkem
3. mobiliář Masarykovo náměstí	-	-	109	-	-	-	109
4. úpravy čp. 89	1 194	329	1 187	-	-	-	2 710
5. úpravy světlíku radnice	-	-	-	-	93	-	93
6. fontána u Jadranky	-	-	-	-	448	-	448
7. rekonstrukce půdy zámku	-	-	-	-	764	-	764
8. dům čp. 86 výměna kanalizace, plynofikace	-	-	-	-	-	126	126
9. radnice, opravy	-	-	-	-	-	213	213
10. zámek, opravy	-	-	-	-	-	1 830	1 830
10. zámek, sanace podlahové konstrukce	-	-	-	-	-	513	513
Celkem	**1 194**	**1 864**	**1993**	**0**	**1305**	**2682**	**9 038**

Na území MPZ bylo nezbytné v letech 2001 až 2006 realizováno dalších 7 akcí, nezbytných z hlediska restaurování dochovaných artefaktů kulturních památek v celkovém objemu 11 980 tis. Kč.

Přehled akcí restaurování v období 2001 – 2006 (v tis. Kč)

Název akce	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	Celkem
1. zámek, mobiliář	1 200	2 245	3 858	1 758	336	1 099	10 496
2. Lottyhaus, hist. výmalba	-	224	-	-	-	-	224
3. kovová brána pod spojovacím krčkem zámku	-	265	-	-	-	-	265
4. dřevěné prvky ve spojovacím krčku zámku	-	-	141	-	-	-	141
5. tapiserie Verdura	-	-	-	-	352	-	352
6. rodová hrobka Larisch – Monichů (Fryštát) pohřební výbava	-	-	-	-	-	183	183
7. rodová hrobka Larisch – Monichů (Solca) Kamenné prvky	-	-	-	-	319	-	319
Celkem	**1 200**	**2 734**	**3 999**	**1 758**	**1 007**	**1 282**	**11 980**

A.5.3. Naplňování programu regenerace MPZ v letech 2007 – 2011

V rámci aktualizace Programu regenerace MPZ Karviná bylo pro období let 2007 – 2011 plánováno celkem 11 investičních akcí, uvedených v přehledu níže s předpokládaným objemem nákladů ve výši 238 700 tis. Kč.

Rok	Název akce
2007	Zámecký park - pokračování rekonstrukce, předláždění ulic MPZ - prostor mezi KB a ČS včetně ul. Markova a úprav u kostela sv. Marka, stavební úpravy ulice Fryštátské v Karviné-Fryštátě - dokončení projekčních prací, stavební úpravy ulice Karola Sliwky včetně ulice Poštovní v Karviné-Fryštátě - zahájení projekčních prací.

Rok	Název akce
2008	Zámecké konírny s mléčnicí - rekonstrukce, Zámecký park - pokračování rekonstrukce včetně výstavby nové loděnice, Předláždění ulic MPZ - prostor mezi KB a ČS včetně ul. Markova a úprav u kostela sv. Marka - pokračování rekonstrukce, Předláždění spojovací uličky mezi Pivovarskou a Mlýnskou ulicí, Obnova historické kašny před zámkem, stavební úpravy ulice Fryštátské v Karviné-Fryštátě - zahájení realizace stavebních úprav, stavební úpravy ulice Karola Sliwky včetně ulice Poštovní v Karviné-Fryštátě - dokončení projekčních prací.
2009	Zámecké konírny - rekonstrukce, Zámecký park - rekonstrukce, Dostavba schodů u východního křídla zámku do parku, Předláždění ulic MPZ - prostor mezi KB a ČS včetně ul. Markova a úprav u kostela sv. Marka - pokračování rekonstrukce, stavební úpravy ulice Fryštátské v Karviné-Fryštátě - dokončení realizace stavebních úprav, stavební úpravy ulice Karola Sliwky včetně ulice Poštovní v Karviné-Fryštátě - zahájení realizace stavebních úprav, stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově — zahájení projekčních prací.
2010	Zámecký park - rekonstrukce, Rehabilitace městského opevnění podél ul. Zámecké, Předláždění spojovací uličky mezi Pivovarskou a Mlýnskou ulicí, Rekonstrukce kapličky u čp. 637 Karviná-Darkov, stavební úpravy ulice Karola Sliwky včetně ulice Poštovní v Karviné-Fryštátě - realizace stavebních úprav, stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově - dokončení projekčních prací.
2011	Zámecký park - pokračování rekonstrukce, Rehabilitace městského opevnění podél ul. Zámecké, Dokončení rekonstrukce kapličky u čp. 637 Karviná-Darkov, stavební úpravy ulice Karola Sliwky včetně ulice Poštovní v Karviné-Fryštátě - dokončení realizace stavebních úprav, stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné - Darkově - zahájení realizace stavebních úprav.

Připravované investiční akce Programu regenerace MPZ v období 2007 - 2011 (v tis. Kč)

Název akce	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	Celkem
1. zámecké konírny s mléčnicí	-	30 000	30 000	-	-	60 000
2. zámecký park, pokračování obnovy a loděnice	1 000	22 500	6 000	10 000	10 000	49 500
3. dostavba schodů u východního křídla zámku do parku	-	-	1 000	-	-	1 000
4. rehabilitace městského opevnění podél ul. Zámecká	-	-	-	2 000	1 500	3 500
5. předláždění ulic v prostoru mezi KB a ČS vč. úprav u kostela sv. Marka	600	5 000	7 000	2 400		15 000
6. předláždění spojovací ulice mezi Pivovarskou a Mlýnskou		200		2 000		2 200
7. obnova kapličky u čp. 637 Karviná - Darkov	-	-	-	200	200	400

Název akce	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	Celkem
8. obnova kašny před zámkem	-	200	1 800	-	-	2 000
9. úpravy ul. Fryštátská	-	20 300	14 100	-	-	34 400
10. úpravy ul. K. Sliwky a Poštovní	350	1 850	20 000	20 000	17 000	59 200
11. úpravy ul. Lázeňské	-	-	500	1 000	10 000	11 500
Celkem	**1 950**	**80 050**	**80 400**	**37 600**	**38 700**	**238 700**

Realizované investiční akce v období 2007 – 2011

Rok	Název akce	Částka
2007	projekční práce v rámci akce Stavební úpravy ul. Karola Śliwky vč. ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě	452 200,00 Kč
	zpracování projektové dokumentace pro EIA místní komunikace ul. Fryštátská	53 550,00 Kč
2008	výkon zadavatelské činnosti 1.část v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren	10 000,00 Kč
	výkon zadavatelské činnosti 2.část v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren	15 000,00 Kč
	projektová dokumentace v rámci akce Stavební úpravy ul. Karola Śliwky vč. ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě	1 141 210,00 Kč
	projektová dokumentace v rámci akce stavební úpravy ul. Tyršovy	922 250,00 Kč
	projektová dokumentace v rámci akce stavební úpravy ul. Lázeňské	1 291 150,00 Kč
	přepracování projektové dokumentace v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	88 774,00 Kč
	inženýrská činnost v rámci Rekonstrukce ul. Fryštátská	297 500,00 Kč
	zajištění veřejné obchodní soutěže první část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	59 500,00 Kč
	stavební práce - září v rámci Rekonstrukce ul. Fryštátská	332 160,71 Kč
	stavební práce - říjen v rámci Rekonstrukce ul. Fryštátská	7 443 496,53 Kč
	oprava napojení dešťových svodů v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	198 487,00 Kč
	stavební práce - listopad první část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	2 524 365,45 Kč
	zajištění veřejné obchodní soutěže druhá část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	59 500,00 Kč
	zapůjčení palet v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	1 434,00 Kč
	stavební práce listopad druhá část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	4 781 212,55 Kč
	projekt přechodného dopravního značení v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	13 000,00 Kč
	stavební práce listopad třetí část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	9 655 545,66 Kč
	stavební práce prosinec první část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	9 783 567,45 Kč
	stavební práce prosinec druhá část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	724 651,45 Kč
	stavební práce prosinec třetí část v rámci akce Rekonstrukce ul. Fryštátská	3 916 455,54 Kč
	oprava střechy hrobky Larisch - Monnichů v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	13 198,30 Kč
	rekonstrukce PBN, 3 etapa - projektová dokumentace doplatek v rámci Rekonstrukce parku Boženy Němcové	83 300,00 Kč
	polohové a výškové zaměření části PBN v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	8 000,00 Kč
	rekonstrukce PBN, 3. etapa, okolí loděnice - projektová dokumentace v rámci Rekonstrukce parku B. Němcové	174 260,00 Kč
	rekonstrukce PBN, 3. etapa, okolí zámku - projektová dokumentace v rámci Rekonstrukce parku B. Němcové	77 350,00 Kč

Rok	Název akce	Částka
	polohové a výškové zaměření v PBN v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	5 000,00 Kč
	rekonstrukce PBN, 3. etapa, okolí loděnice - vícetisky projektové dokumentace v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	7 456,00 Kč
	rozbor sedimentů včetně geodetických prací jezero u loděnice v rámci akce Rekonstrukce parku B. Němcové	237 952,00 Kč
	předklad smlouvy z češtiny do polštiny v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	5 130,00 Kč
	projektová dokumentace výsadba dřevin v PBN v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	73 780,00 Kč
	vícetisky projektové dokumentace pro stavební povolení, 2. etapa v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	7 456,00 Kč
	zpracování žádosti o podporu v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	87 108,00 Kč
	projektová dokumentace PBN, 3. etapa okolí kašny u sauny v rámci akce Rekonstrukce parku Boženy Němcové	189 924,00 Kč
2009	čištění studny v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren v Karviné-Fryštátě	16 898,00 Kč
	projektová dokumentace pro územní řízení v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren v Karviné-Fryštátě	1 487 500,00 Kč
	úhrada 90% z ceny dokumentace pro stavební povolení v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren v Karviné-Fryštátě	2 195 550,00 Kč
	studie proveditelnosti v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren v Karviné-Fryštátě	136 850,00 Kč
	vyjádření ke stavebnímu povolení Telefónica O2 v rámci akce Rekonstrukce PBN, 2. etapa	132,00 Kč
	vyjádření ke stavebnímu povolení SmVaK v rámci akce Rekonstrukce PBN, 2. etapa	110,00 Kč
	projektová dokumentace v rámci akce Rekonstrukce PBN, 2. etapa	185 640,00 Kč
	projektová dokumentace pro výběr dodavatele, redukovaná verze v rámci akce Rekonstrukce PBN 3. etapa loděnice a okolí loděnice	121 380,00 Kč
	upravená dokumentace pro stavební povolení pro výběrové řízení v rámci akce Rekonstrukce PBN 3. etapa loděnice a okolí loděnice	40 700,00 Kč
	výkon zadavatelské činnosti v rámci akce Rekonstrukce PBN 3. etapa loděnice a okolí loděnice	17 850,00 Kč
	zpracování projektové dokumentace v rámci akce Rekonstrukce PBN v Karviné, 3. etapa okolí amfiteátru	115 430,00 Kč
	zpracování projektové dokumentace v rámci akce Rekonstrukce PBN v Karviné, okolí koníren	107 100,00 Kč
	zpracování geometrických plánů pro rozdělení parcel v rámci akce Stavební úpravy MK ul. Karola Śliwky a Poštovní	20 000,00 Kč
2010	doplatek 10% dokumentace pro stavební povolení v rámci akce Regenerace a rozvoj areálu bývalých Koníren v Karviné-Fryštátě	246 000,00 Kč
	realizace v rámci akce Revitalizace části parku Boženy Němcové v úseku loděnice	1 899 320,17 Kč
	autorský dozor v rámci akce Stavební úpravy MK, ul. Tyršova	35 224,00 Kč
	projekční a inženýrská činnost v rámci akce Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné - Darkově	81 600,00 Kč
2011	projekční a inženýrská činnost v rámci akce Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné -Fryštátě	402 000,00 Kč
	projekční a inženýrská činnost v rámci akce Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné -Fryštátě	489 090,00 Kč

Rok	Název akce	Částka
	projekční a inženýrský činnost v rámci akce Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné - Darkově	73 200,00 Kč

A.5.4. Naplňování programu regenerace MPZ v období 2019 – 2023

Na obnovu hodnot na území MPZ Karviná v letech 2019 – 2023 byly využity státní příspěvky včetně Programu regenerace MPR a MPZ :

Rok	Dotace MK*[1]	Dotace MMR*[2]	Dotace MSK*[3]	IROP
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	135 000	-	-	-
2022	-	-	118 435 871,-	
2023	302 000,-	-	-	1 800 00,-
2024				
Celkem	**437 000,-**		**118 435 871,-**	**1 800 00,-**

Pozn *[1] Ministerstvo kultury ČR
Pozn *[2] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pozn *3 Moravskoslezský kraj

Z prostředků MK ČR, MMR ČR a MSK bylo **v letech 2019 až 2023** poskytnuto na plnění Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná celkem **120 672 871,- Kč.**

Zobrazení realizovaných akcí obnovy v jednotlivých obdobích je vyznačeno ve výkresu B.4.

Nejvýznamnějším počinem v období naplňování Programu regenerace MPZ Karviná 2019 – 2024, realizovanou akcí, která se významně projevila ve veřejném prostoru, jádrovém území památkové zóny byla celková obnova městských domů na Masarykovým náměstí, a to domu č. p. 34, č.p. 35 a nárožního s hlavní fasádou do Masarykova náměstí na ul. Svatováclavské č. p. 33 .

Specifikace nákladů na obnovu městských domů č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35 :

Čís. akce v PR MPZ 2019 -2024	Název připravované akce obnovy		Finanční náklady v Kč celkem (bez DPH)	Rok	Dotace
	Nemovitost	Navrhované stavební práce			
B.1	Městský dům č.p. 33 Svatováclavská	Celková obnova	45 029 056,82	2022	Dotace MSK
B.2	Městský dům č. p. 34, Masarykovo náměstí č. 17	Celková obnova	36 300 868,20	2022	Dotace MSK
B.3	Městský dům č.p. 35, Masarykovo náměstí č. 18	Celková obnova	37 105 945,94	2022	Dotace MSK

Stav před obnovou:

Současný stav po obnově:

A.5.5. Připravované záměry k naplňování v rámci Programu regenerace MPZ v období 2025 – 2030

Pro období naplňování Programu regenerace MPZ Karviná v letech 2025 – 2030 se připravuje obnova těchto staveb ve vlastnictví města Karviné:

Čís. akce v PR MPZ 2025 -2030	Název připravované akce obnovy		Finanční náklady v Kč celkem (bez DPH)	Rok	Dotace
	Nemovitost	Navrhované stavební práce			
A.1.	Zámek č. p. 1/1	Repase/ výměna oken	4 000 000,00	2025-2030	
A.2. A.3.	Konírny v zámeckém parku (budova koníren, budova mléčnice)	Celková obnova	72 000 000,00	2025-2030	
A.7	Budova radnice s renesanční věží č.p. 72	Výměna oken, oprava fasády, rekonstrukce el. Instalace v části radnice	2 700 000,00	2025-2030	
B.1	Dům č.p. 95 Lottyhaus (Steinhaus)	Statické zajištění, oprava dřevěných konstrukcí	700 000,00	2025-2030	
B.2.	Budova bývalého muzea Těšínska (Masarykovo náměstí 10/8), v převodu na Město Karviná	Střecha, fasáda, hydroizolace, klenby, okna stavební interiér,	25 000 000,00	2025-2030	
B.3	Městský dům č.p. 89, Fryštátská č.o.2	Oprava střechy	4 500 000,00	2025-2030	

A.5.6. Zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot památkové zóny

Cíle programu regenerace MPZ Karviná jsou v souladu s cíli rozvoje města stanovenými ve Strategickém plánu Karviné, respektují zvláštní a jedinečné podmínky města.

Posloupnost jednotlivých etap dílčích investičních záměrů je obtížné v navrhovaném rozsahu navzájem skloubit do společného harmonogramu. Závisí od investičních zdrojů nikoliv co do struktury, ale co do výše a termínu jejich získání. S mnohem větší pravděpodobností se dají naplánovat jednotlivé etapy až v rámci konkrétní investiční akce. Dalším důležitým aspektem je vzájemné ovlivňování jednotlivých akcí ať už jako celku nebo jejich dílčích etap. Z toho důvodu je důležité nepřetržitě:

- Provádět neodkladné práce na záchranu těch nejohroženějších objektů a souborů, které se podílejí na památkové podstatě MPZ.
- Systematicky podněcovat a provádět opravy a pravidelnou údržbu jednotlivých objektů. Přitom zajistit zachování památkových hodnot a využití objektů ke vhodným účelům v souladu se zásadami státní památkové péče. Pečovat o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí včetně vzhledu města a jeho charakteru.
- Provádět úpravy veřejných prostranství (ulic, náměstí) včetně jejich vybavení drobnou architekturou, mobiliářem a zelení. V souladu se záměry rozvoje města řešit úpravu komunikací, zřizovat dopravně

zklidněné a pěší zóny. Nepřipouštět změny veřejných prostorů výstavbou předzahrádek (celoročně využitelné konstrukce, a opláštění předzahrádek foliemi apod.)
- Obnovovat systémy technické infrastruktury.
- Nepodporovat vylidňování MPZ, zachovávat byty v obytných domech.
- Oživovat MPZ ekologicky nezávadnými podnikatelskými a veřejnými provozy, které vytvářejí pracovní příležitosti, uspokojují potřeby obyvatel i návštěvníků a přiměřeně využívají vhodné prostory obnovovaných nemovitostí.
- Pečovat o kvalitu jednotlivých složek životního prostředí a jeho ekologickou stabilitu, dodržovat limity pro zdroje škodlivin, provádět opatření k šetření energií, materiálů a vody, zabezpečovat sběr a zneškodňování odpadu.
- Vyvolávat a podporovat kulturní a osvětové činnosti, které podněcují zájem a ochotu obyvatel města podílet se na regeneraci a prohlubovat znalosti o MPZ.

A. 6. PLÁN OBNOVY NA OBDOBÍ 2019 - 2024

V rámci Programu regenerace MPZ Karviná na období 2019 – 2024 se navrhuje obnova kulturních památek a nemovitostí nebo jejich částí významně se podílejících na kulturní hodnotě veřejných prostorů. Navrhuje se obnova celkem 42 dochovaných památkově hodnotných staveb, z toho 29 nemovitostí není kulturní památkou, ale jejich památková a architektonická hodnota je vysoká. Jedná se vesměs o architektonicky cenné stavby v památkovém zájmu, spoluvytvářející kulturní hodnotu MPZ.

A.6.1. Přehled akcí programu obnovy kulturních památek

Č.	Název připravované akce obnovy	
	Nemovitost	**Navrhované stavební práce**
A.1	Zámek Fryštát, č. p. 1/1	sanace základů, statické zajištění (stažení objektu, sanace kleneb, sanace trhlin), obnova fasády, repase oken, střecha
A.2	Konírna v zámeckém parku	celková obnova
A.3	Mléčnice v zámeckém parku	celková obnova
A.4	Zámecká rodová hrobka Larisch – Mönnichů	odstranění zavlhání, obnova fasády
A.5	Měšťanský dům č. p. 97 a 904, ul. Fryštátská	rehabilitace parterové části fasády, výměna krytiny, výměna oken
A.6	Měšťanský dům č. p. 9/7, Masarykovo náměstí (knihovna)	oprava střechy, repase, resp. výměna oken, rehabilitace kleneb v interiéru
A.7	Bývalá radnice s renesanční věží	obnova fasády, oprava střechy, výměna klempířských prvků, obnova oken
A.8	Římskokatolická farnost, budova fary č. p. 2/1	sanace vlhkosti, obnova části fasády, obnova střešní krytiny, dveří, kamen, prvků v interiéru
A.9	Měšťanský dům č. p. 88/4, ul. Fryštátská	repase dveří, statické zajištění, obnova fasády, vstupní schodiště
A.10	Kaple, ul. Lázeňská, u domu č. p. 637, na pozemku parc. č. 75, k. ú.	sanace vlhkosti, obnova barevného řešení fasády, výměna dveří dle archivní dokumentace

Č.	Název připravované akce obnovy	
	Nemovitost	Navrhované stavební práce
	Darkov	
A.11	Kaple sv. Anny, lázeňský park	sanace vlhkosti, repase oken a dveří, obnova části fasády
A.12	Kostel Povýšení sv. Kříže, ul. Pivovarská	obnova zdi kolem areálu kostela na pozemcích parc. č. 2, parc. č. 4, k. ú. Karviná-město, sanace vlhkosti, statické zajištění, oprava střechy,
A.13	Kašna, Masarykovo nám.	celková obnova (vč. obnovy bazénu)
A.14	Sanatorium (Domov Alzheimer), Lázně Darkov	oprava fasády, střechy, obnova oken, oprava terasy nad 2. NP nad jídelnou, oprava vstupního schodiště
A.15	Společenský dům, Lázně Darkov	Oprava fasády, střechy, obnova oken, oprava terasy ve 2. NP

A.6.2. Přehled akcí programu obnovy objektů ve vlastnictví města

Č.	Název připravované akce obnovy	
	Nemovitost	Navrhované stavební práce
B.1	Měšťanský dům č. p. 95/32, zv. Lottyhaus, Masarykovo náměstí	statické zajištění, oprava všech dřevěných prvků a konstrukcí, vč. spojovací lávky,
B.2	Městský dům č. p. 10/8, Masarykovo náměstí	statické zajištění vč. kleneb, obnova oken a dveří, sanace vlhkosti, obnova fasády a střechy
B.3	Měšťanský dům č. p. 89/2, ul. Fryštátská	obnova fasády, repase oken, výměna oken, repase dveří, výměna dveří, statické zajištění, výměna krytiny, oprava krovu, obnova schodiště, repase zábradlí.

A.6.3. Přehled akcí programu obnovy objektů ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Č.	Název připravované akce obnovy	
	Nemovitost	Navrhované stavební práce
C.1	Měšťanský dům č. p. 85/10, ul. Fryštátská	obnova fasády, repase oken a dveří, obnova v prostoru schodiště
C.2.	Měšťanský dům č. p. 790/3, ul. Mlýnská	obnova fasáda, repase oken, repase dveří a vrat
C.3	Hospodářské objekty v areálu fary č. p. 2/1 do ul. Pivovarské	repase oken, sanace vlhkosti, obnova fasády
C.4	Měšťanský dům č. p. 24/12, Masarykovo náměstí	repase oken, repase dveří a schodišťového stupně, obnova fasády, oprava komínu
C.5	Měšťanský dům č. p. 25/13, Masarykovo náměstí	repase oken, obnova fasády
C.6	Měšťanský dům č. p. 28/15, Masarykovo náměstí	repase oken a dveří, obnova fasády, obnova schodiště u vstupu, oprava římsy, oprava komínu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků
C.7	Měšťanský dům č. p. 29/16, Masarykovo náměstí	repase oken, repase vrat, obnova fasády, oprava komínu, obnova fládrování dveří
C.8	Měšťanský dům č. p. 31/1, ul. Svatováclavská	dílčí obnova fasády, repase oken, obnova komínů, výměna krytiny

C.9.	Měšťanský dům č. p. 4/3, Masarykovo náměstí	repase schodišťového stupně u vstupu, repase oken, repase dveří, obnova portálu
C.10	Měšťanský dům č. p. 67/24, Masarykovo náměstí	sanace sklepních prostorů, sanace vlhkosti, výměna výkladců, repase oken
C.11	Měšťanský dům č. p. 91/28, ul. Svatováclavská	sanace vlhkosti, obnova část fasády, repase oken
C.12	Měšťanský dům č. p. 78/4, ul. Svatováclavská	oprava soklu, repase oken
C.13	Měšťanský dům č. p. 76/12, Masarykovo náměstí	oprava soklu, repase oken, výměna nevhodných oken v schodišti, obnova části fasády
C.14	Městský dům č. p. 102/4, ul. Zámecká	obnova fasády, repase oken, repase dveří, výměna krytiny, oprava komínu
C.15	Městský dům č. p. 103/6, ul. Zámecká	obnova fasády, repase vstupních dveří
C.16	Městský dům č. p. 105/10, ul. Zámecká	repase oken, obnova barevnosti fasády
C.17	Městský dům č. p. 83/14, ul. Fryštátská	obnova fasády, repase oken, výměna dveří
C.18	Dům č. p. 84/12, ul. Fryštátská	obnova fasády, repase dveří
C.19	Městský dům č. p. 73/3, ul. Fryštátská	obnova fasády, repase oken
C.20	Měšťanský dům č. p. 74/5, ul. Fryštátská	celková obnova parteru, repase výkladců, repase dveří
C.21	Městský dům č. p. 126/18, ul. Karola Sliwky	obnova fasády, repase oken, repase dveří
C.22	Měšťanský dům č. p. 94/31, Masarykovo náměstí	sanace soklu, oprava fasády, repase oken, repase výkladců
C.23	ul. Lázeňská, Dětská léčebna	sanace vlhkosti, celková obnova
C.24	ul. Lázeňská, Lázeňský dům Jiřina	celková obnova
C.25	ul. Lázeňská, Lázeňský dům Maryčka	celková obnova
C.26	ul. Lázeňská, Sanatorium, spojovací část	celková obnova

A.7. Nástin financování projektů, možnosti podpory v rámci ČR a EU.

Problematika financování obnovy nemovitostí v MPZ jako investičních záměrů je z převážné části dotačních titulů velmi složitá, zejména pro obtížně definovatelnou návratnost. Návratnost těchto akcí lze definovat spíše v rovině obecně prospěšného přínosu než v rovině finančních kalkulací a prokazatelných peněžních přínosů. Samosprávy musí často zainvestovat takové projekty, které jsou nákladné, pro jejich hodnocení platí výše uvedené charakteristiky, ale jejich rozvoj podmiňuje další rozvoj města, podnikání, bydlení atp.

K financování obnovy objektů na území památkové zóny lze využít v určitých, výjimečných, resp. ve specifických případech strukturální fondy EU pro plánovací období 2021 - 2027 (IROP), příp. orientované na přeshraniční spolupráci např. v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, dále omezeně i Finanční mechanismy EHP/Norska (tzv. Norské fondy).

V současnosti lze zvažovat tyto možnosti financování obnovy:

Spolufinancování z veřejných zdrojů ČR ze státního rozpočtu, krajů, obcí a nestátních neziskových organizací je možné:

Ministerstvo kultury ČR

- **Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón** (v závěru kapitoly výčet neuznatelných nákladů)
- Program záchrany architektonického dědictví
- Havarijní program
- Dotace občanským sdružením
- Program restaurování movitých kulturních památek

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na konkrétní rok, pro rok 2024, resp. i 2025 jsou známé tyto dotační okruhy:

1. **Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí**
   Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti, tj. zahrnuje i možnost podpory financování nemovitostí na území MPZ, které nejsou kulturními památkami.

2. **Restaurování kulturních památek**
   Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

Magistrát města Karviná

Město Karviná je připraveno podporovat obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve výši předepsaných podílů u schválených akcí. Financuje nebo spolufinancuje obnovu kulturních památek ve vlastnictví města.
Město Karviná připravuje speciální dotační titul pro obnovu objektů nacházejících se na území MPZ, příp. ochranného pásma MPZ.

Podpora obnovy z nestátních neziskových organizací a jiných subjektů, nestátní podpůrné organizace v ČR v oblasti kulturního dědictví:
Nadace Občanského fóra
Nadace Via
Česko-německý fond budoucnosti
Nadace ČEZ
Nadace rozvoje občanské společnosti NROS

Podpora obnovy v rámci Evropské unie:
Operační programy pro komplexní regeneraci a rozvoj měst v období 2021 - 2027 a jejich prioritní osy konkrétně a jednoznačně obnovu kulturních památek neobsahují.

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Výslovná podpora obnovy kulturních památek se vyskytuje zejména v Integrovaném regionálním operačním programu. Zde lze podporu použít na obnovu kulturních památek zapsaných na Seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO, národních kulturních památek a kulturních památek obsažených v Indikativním seznamu kulturních památek vytvořeném Ministerstvem kultury. Do Integrovaného regionálního operačního programu je začleněna rovněž podpora pořízení regulačních plánů památkových rezervací nebo památkových zón.

Podpora kulturního dědictví je prezentována rovněž v programech nadnárodní spolupráce, kde však je finančně omezena a podmínkou je nadnárodní přínos. Program meziregionální spolupráce, např. česko - polské může podpořit tvorbu regionálních politik i v oblasti kulturního dědictví, ale investice nelze zahrnout vůbec. V ostatních programech je možné setkat se podporu kulturního dědictví jako s nepřímým zájmem v případě rekonstrukce nemovitosti s cílem zlepšit podnikání nebo zaměstnanost. Oproti předchozímu programovému období je možné v tomto období podpořit z Evropských fondů dle stanovených podmínek cca 1 % jejich celkového počtu památek. Pro většinu památek a jejich obnovu bude přichází v úvahu kromě samotných vlastníků pouze národní programy s omezenými zdroji, podpoře kraje nebo města, resp. Norské fondy a nestátní neziskové organizace, dle výčtu výše.

Cíleným programem pro obnovu nemovitostí na území památkových rezervací a památkových zón je Ministerstvem kultury ČR spravovaný **Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.** Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), pro zachování kulturního dědictví pro další generace. Realizace projektu musí být zahájena a ukončena vždy v roce poskytnutí příspěvku. MK ČR každoročně upravuje podmínky pro přiznání příspěvků z programu regenerace a stanovuje neuznatelné náklady. V posledních letech mezi ně náleží např.:

- modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře a stěny;
- nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
- jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
- hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
- nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech);
- protiradonová opatření;
- čištění a úklid budov;
- pronájem lešení;
- stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
- náklady na stavební/autorský dozor;
- úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
- kopie sochařských děl a výdusky;
- archeologie;
- veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
- položka v rozpočtu – rezerva;

- režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

A.8. Závěr

Městská památková zóna v Karviné byla prohlášena v roce 1992. Karviná uchopila cíle stanovené Program regenerace od počátku vyhlášení tohoto programu Usnesením vlády ČR č. 209 v roce 1992 a započala dlouhodobý koncepční proces obnovy historického jádra, veřejných prostorů, ale i nemovitostí na území památkové zóny. Výsledky tohoto procesu, současný stav území svědčí o tom, že uchování hodnot a obnova kulturního dědictví není jenom proklamace, ale komplexní postoj města, přinášející nejen významné zlepšení veřejných prostorů, nemovitostí, celkového stavu památkové zóny, ale i povznesení celého města.

Program regenerace by měl výrazně přispět k další obnově nemovitostí a veřejných prostorů v historickém jádru města Karviné, zejména zchátralých nemovitostí dosud znehodnocujících ústřední prostor památkové zóny, Masarykovo náměstí, ale i dalších hodnotných staveb v ulici Zámecká, ulici Fryštátská, ulici Svatováclavská jako kulturního dědictví Karviné, jejichž hodnoty by bez podpory města, kraje, státu zanikly.

Regeneraci MPZ věnuje Město Karviná maximální pozornost, a to nejen vlastní obnově nemovitostí a veřejných prostor v zóně. Město má zájem obnovit památky a stavby v tomto území jak ve svém vlastnictví, ale také připravit vlastní dotační titul a poskytovat příspěvky vlastníkům na zvýšené náklady spojené s obnovou památkově hodnotných nemovitostí v MPZ. V souladu se Strategickým plánem usilovat tak o propagaci a prezentaci Karviné v ČR i v zahraničí, o posilování vlastní identity, výjimečnosti města a taktéž posilování cestovního ruchu.

C: Tabulková část

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025 – 2030

Obsah:

A.1. Zámek Fryštát, č. p. 1/1
A.2. Bývalá konírna, v zámeckém parku
A.3. Bývalá mléčnice, v zámeckém parku
A.4. Zámecká rodová hrobka Larisch - Mönnichů
A.5. Městský dům č. p. 79 a č. p. 904, ul. Fryštátská
A.6. Měšťanský dům č. p. 9/7, Masarykovo náměstí (knihovna)
A.7. Bývalá radnice s renesanční věží, č. p. 72/1, ul. Fryštátská
A.8. Budova fary č. p. 2/1
A.9. Měšťanský dům č. p. 88/4, ul. Fryštátská
A.10. Kaple, ul. Lázeňská, u domu č. p. 637, na pozemku parc. č. 75, k. ú. Darkov
A.11. Kaple sv. Anny, součást KP „Lázeňský park“
A.12. Kostel Povýšení sv. Kříže
A.13. Kašna, Masarykovo náměstí
A.14. Sanatorium (Domov Alzheimer), Lázně Darkov
A.15. Společenský dům, Lázně Darkov

B.1. Měšťanský dům č. p. 95/32, zv. Lottyhaus, Masarykovo náměstí
B.2. Městský dům č. p. 10, Masarykovo náměstí
B.3. Městský dům č. p. 89/2, ul. Fryštátská

C.1. Městský dům č. p. 85/10, ul. Fryštátská
C.2. Městský dům č. p. 790/3, ul. Mlýnská
C.3. Hospodářské stavby v areálu fary č. p. 2/1 do ul. Pivovarské
C. 4. Městský dům č. p. 24/12, Masarykovo náměstí
C.5. Městský dům č. p. 25/13, Masarykovo náměstí
C.6. Městský dům č. p. 28/15, Masarykovo náměstí
C.7. Městský dům č. p. 29/16, Masarykovo náměstí
C.8. Městský dům č. p. 31/1, ul. Svatováclavská
C.9. Městský dům č. p. 4/3, Masarykovo náměstí
C.10. Městský dům č. p. 67/24, Masarykovo náměstí
C.11. Městský dům č. p. 91/28, Masarykovo náměstí
C.12. Městský dům č. p. 78/4, ul. Svatováclavská
C.13. Městský dům č. p. 76/12, ul. Svatováclavská
C.14. Dům č. p. 102/4, ul. Zámecká
C.15. Dům č. p. 103/6, ul. Zámecká
C.16. Dům č. p. 105/10, ul. Zámecká
C.17. Dům č. p. 83/14, ul. Fryštátská
C.18. Dům č. p. 84/12, ul. Fryštátská
C.19. Dům č. p. 73/3, ul. Fryštátská
C.20. Dům č. p. 74/5, ul. Fryštátská
C.21. Městský dům č. p. 126/18, ul. Karola Sliwky
C.22. Městský dům č. p. 94/31, Masarykovo náměstí
C.23. Dětská léčebna, Lázně Darkov
C.24. Lázeňský dům Jiřina, Lázně Darkov
C.25. Lázeňský dům Maryčka, Lázně Darkov
C.26. Sanatorium, spojovací část, Lázně Darkov

A.1 Zámek č. p. 1/1

Adresa	Masarykovo náměstí 1/1 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 7/1
Architekt	Anton Endlich
Stavitel	Anton Endlich
Projekt	1793
Realizace	1793-1800
Vlastník	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 01 Karviná
Typ objektu	Zámek, panské sídlo
Typ památkové ochrany	Kulturní památka r. č. 12082/8-772



Popis

Trojkřídlý empírový zámek je postaven na půdorysu písmene U, s atikovým polopatrem. Rozsáhlá budova je pomocí krytého krčku spojena s budovou tzv. Lottyhausu směrem do Masarykova náměstí. Na opačné straně je propojena s farním kostelem pomocí průchodu v horní části vstupní brány do zámeckého parku.

Zámek je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Střední část objektu směrem do náměstí je akcentována hlavním vstupem, nad kterým je na pískovcových sloupech vynesen mohutný balkon s litinovým zábradlím v délce tří okenních os. Fasáda prvního NP je členěna pomocí pásové bosáže a je od patra oddělena kordonovou římsou, na kterou ve II. NP nasedají lisenové rámce, které člení symetrickou fasádu II. NP. Fasáda do Masarykova náměstí je rozčleněna 10 okenními osami. Okna jsou čtyřkřídlá, lemovaná dekorativním štukovým ostěním završeným klenákem. Fasáda II. NP je zakončena bohatě profilovanou korunní římsou na kterou nasedá atikové polopatro členěné lisenovými rámci a prolomené falešnými okenními otvory s typickým dekorativním klasicistním prvkem okenice. Střední část atikové patra je zvýrazněna mělkým rizalitem s pískovcovým erbem Larich-Mönnichů ve středu kompozice. Mělký rizalit je završen dekorativní, mírně předsazenou zubořezovou římsou. Krátká boční křídla jsou prolomena 4 symetrickými okenními osami v lisenových rámcích. Atikové polopatro kryje pohled na nízké pultové střechy zámku, kryté plechem. Zahradí fasáda je rovněž členěna pásovou bosáží a lisenovým rámci s okny, ve středu kompozice je vstup do zámku, nad kterým je na čtyřech dřevěných sloupech vynesená sedlová střecha. Střední osa kompozice je opět v úrovni atikového patra završena mělkým rizalitem završeným profilovanou římsou.

V prostoru za hlavním vstupem do objektu z náměstí se nachází reprezentativní sloupový vstupní vestibul zaklenutý pruskou klenbou s monumentálně řešeným trojramenným vstupním schodištěm do II. NP s dekorativním litinovým zábradlím. Stěny vestibulu a schodiště jsou vymalovány iluzivní dekorativní malbou s motivem pilastrů a kvádříkového zdiva. Z vestibulu ve II. NP je přístup do jednotlivých prostor zámku. Interiéry zámku jsou rekonstruovány v letech 1994-997. Interiéry 2. NP jsou využívány pro potřeby zámeckého muzea, prostory jsou plochostropé se štukovou výzdobou a dekorativní nástěnnou malbou, obnovenou při rekonstrukci v 90. letech 20. století. V přízemí zámku je zámecká restaurace a výstavní prostory. Prostory přízemí jsou zaklenuté valenými a pruskými klenbami.

Zámek stojí na místě gotické tvrze postavené Piastovci. Kazimír I. dal v polovině 14. století zámek přestavět na reprezentativní sídlo, které sloužilo jako druhé sídlo Piastovců po těšínském hradě. V roce 1572 zámek koupil zemský hejtman Václav Cikán ze Sloupska, panství a zámek zůstali v majetku Cikánů až do roku 1637, kdy jej museli jako protestanti prodat a opustit.

Pokračování popisu

V 17. století se stal zámek majetkem rodu Taafů, kteří zde provedly některé dílčí barokní úpravy, v roce 1781 byl silně poškozen požárem. V roce 1792 zámek kupuje Jan Josef Antonín Larisch, majitel sousedního karvinského panství. Larischové byli úspěšnými podnikateli, zastávali významné zemské a dvorské úřady, měli dobré postavení u vídeňského dvora. V majetku Larischů byl zámek až do roku 1945, kdy je konfiskován a přechází do majetku státu. Od roku 1990 je zámek s parkem vlastnictvím města Karviné.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Zámek Fryštát patří k nejvýznamnějším zámeckým stavbám v Slezsku, je spjatý s Piastovci a později s rodem Larischů, jež měli vysoké postavení u císařského dvora. Zámek je jedním z nemnoha dobře dochovaných empírových zámků na území ČR. Budova je příkladně obnovená a je využívána jako zámecké muzeum a výstavní prostory. Budova vykazuje statické poruchy patrné na stropech pokojů a chodby II. NP a v prostoru restaurace. Zámek je urbanistickou dominantou města Fryštátu.

Pohled na Fryštát, zámek a kostel z r. 1735



Zámek kolem r. 1830 (Fryštát–Karviná, detail- litografie Jana Ř. Gregera, z díla A. Kunikeho)

Navrhované stavební opravy

Sanace základů, statické zajištění (stabilizace budovy a odstranění příčin statických poruch, stažení objektu, sanace kleneb, sanace trhlin), obnova fasády, repase oken, střecha)

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

Celkové finanční náklady obnovy		
zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.2. Bývalá konírna v zámeckém parku, park Boženy Němcové

Adresa	park Boženy Němcové bez č. p. 733 01 Karviná
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 3983/1
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	 Hrabě Jindřich Larisch-Mönnich
Projekt	
Realizace	1850
Vlastník	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná
Typ objektu	konírna
Typ památkové ochrany	součást kulturní památky r. č. ÚSKP ČR 12082/8-722 - zámek č. p. 1 s areálem parku, městská památková zóna Karviná

Popis

Přírodně krajinářský zámecký park byl založen počátkem 19. století tehdejšími majiteli zámku jako komponovaný krajinný prvek v přírodně krajinářském slohu, koncipovaný podle přesně stanovených pravidel se záměrem uplatnit výhledy na Beskydy a řadu průhledů do okolí. Do parku byl v polovině 19. století nenásilně zakomponován areál hospodářského dvora s konírnami a mléčnicí. Objekty koníren a mléčnice byly postaveny v r. 1850 jako součást zámeckého areálu v Karviné-Fryštátě na popud Jindřicha Larisch-Mönnicha a vzhledem ke své funkci byly umístěny v pohledově exponované části nedaleko hlavní zámecké budovy. Mléčnice s konírnou svírají dispozičně pravý úhel. Starší mapy z 19. století ukazují, že součástí areálu tzv. Nového dvora (Neuhof) byla ještě třetí budova stojící naproti konírnám severozápadně tak, že spolu s mléčnicí vytvářely dvůr na půdorysu tvaru nespojitého hranatého písmene U.
V konírně byli chováni kočároví a jezdečtí arabští koně a byla tu rovněž malá kočárovna-vozovna. V pravé části objektu byla samostatná bytová jednotka. V levé části byly pravděpodobně prostory skladu a dílny, funkčně náležející k zázemí objektu. Objekt konírny je zděný, přízemní, na obdélném půdoryse, částečně podsklepený. Střecha je sedlová, provizorní, krytá plechem. Západní fasáda je prolomena novodobými plechovými dvoukřídlými vraty, po stranách jsou patrné zazdívky okenních a dveřních otvorů se segmentovými záklenky. V půdní partii fasád jsou dochovány podávací otvory na půdu a větrací štěrbiny. Na východní fasádě jsou opět patrné zazdívky vstupů a okenních otvorů (12 os), částečně zachovány okenní špalety, které jsou provedeny jako vysoké niky se širokou parapetní deskou a skosením obvodových hran dovnitř špalety. Ve fasádě jižního štítového průčelí jsou viditelné zpevňovací segmenty, větrací otvory jsou zde zazděny. Severní štítová stěna je členěna zazděným vstupním otvorem se segmentovým záklenkem. Objekt je zděný, s kamenným základem. V pravé i levé obytné části jsou chodby a světnice zaklenuty pruskými plackami, segmentovými klenbami, klenby v jižní části objektu jsou nyní zčásti zříceny. Ve střední části objektu jsou tzv. stájové klenby, které spočívají na litinových sloupcích s patkou a hlavicí. V pravé části je stropní podhled z hurdis desek v ocelových I profilech, vynesených dvěma zděnými pilíři čtvercového půdorysu. Původní krov střechy byl proveden jako vaznicová dřevěná soustava se stojatou stolicí. Jako střešní krytina byly užity eternitové šablony. Dnes je objekt po požáru v r. 2007 provizorně zastřešen příhradovými dřevěnými vazníky se zavětrováním. Na bednění je položena lepenková krytina.

Pokračování popisu

V poválečném období sloužily objekty mléčnice a koníren ke skladovým účelům a byly jistou dobu využívány jako sklad civilní obrany, v polovině 60. lety byly dány k dispozici Sboru požární ochrany města Karviné a tomuto využití byly stavebně přizpůsobeny, jak v interiéru, tak v exteriéru. Oba objekty byly doplněny o druhotné zděné přístavky. Hasičský sbor opustil zámecký areál v r. 1994, po výstavbě nové městské hasičské zbrojnice.

Konírny, 1. polovina 20. století

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Budova bývalých koníren je velmi hodnotná svou hmotou, půdorysem, siluetou, materiálovou skladbou, použitými dobovými technologiemi, autenticitou, současně i jako nedílná součást zámeckého hospodářského dvora s jeho specifickým rozvrhem budov, a rovněž svým začleněním v urbanistické struktuře města, parku a zámku samotného, ke kterému neodmyslitelně patří. V detailu stavebních prvků dále v případě konírny vyniká rytmus a rastr velkých okenních otvorů s půlkruhovými záklenky na jihovýchodní podélné straně, stájové klenby, pruské a segmentové klenby, špalety, záklenky, litinové sloupky.

Navrhované stavební opravy

V polovině 90. let 20. století si areál pronajala firma Sartoris, která měla v úmyslu zřídit zde konírnu a jízdárnu s doprovodnými provozy a aktivitami – nebylo realizováno. Současným majitelem objektů a pozemků je statutární město Karviná, které mělo v minulosti v úmyslu zde provozovat Ekocentrum – tento záměr rovněž nebyl realizován. Budova je dlouhodobě neprovozovaná, neudržovaná a chátrá.

V letech 2025 – 2023 se připravuje obnova v rámci projektu „Zámecké konírny – Community Hub“ a projektu „Inhalatorium“. V současnosti předloženo do několika dotačních programů, včetně CZ-PL programu přeshraniční spolupráce.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.3. Bývalá mléčnice č. p. 882, park Boženy Němcové č. o. 1

Adresa	park Boženy Němcové 882/1 733 01 Karviná
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 3983/1
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	 Hrabě Jindřich Larisch-Mönnich
Projekt	
Realizace	1850
Vlastník	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	mléčnice
Typ památkové ochrany	součást kulturní památky r. č. ÚSKP ČR 12082/8-722 - zámek č. p. 1 s areálem parku, městská památková zóna Karviná

Popis

Přírodně krajinářský zámecký park byl založen počátkem 19. století tehdejšími majiteli zámku jako komponovaný krajinný prvek v přírodně krajinářském slohu, koncipovaný podle přesně stanovených pravidel se záměrem uplatnit výhledy na Beskydy a řadu průhledů do okolí. Do parku byl v polovině 19. století nenásilně zakomponován areál hospodářského dvora s konírnami a mléčnicí. Objekty koníren a mléčnice byly postaveny v r. 1850 jako součást zámeckého areálu v Karviné-Fryštátě na popud Jindřicha Larisch-Mönnicha a vzhledem ke své funkci byly umístěny v pohledově exponované části nedaleko hlavní zámecké budovy. Mléčnice s konírnou svírají dispozičně pravý úhel. Starší mapy z 19. století ukazují, že součástí areálu tzv. Nového dvora (Neuhof) byla ještě třetí budova stojící naproti konírnám severozápadně tak, že spolu s mléčnicí vytvářely dvůr na půdorysu tvaru nespojitého hranatého písmene U.

Mléčnice sloužila ke skladování a zpracování mléka pro zámeckou kuchyň a dodávala mléko i ke krmení hříbat v konírně. Byly zde rovněž umístěny obytné místnosti personálu malého hospodářského dvora tvořeného mléčnicí a konírnou. Jde o zděný, obdélný přízemní objekt. Střecha je sedlová s druhotným půdním vikýřem na jižní okapové straně, je krytá zčásti eternitovými šablonami, zčásti oplechována. Nadzemní část je vyzděná z cihel, kladených na vápennou maltu. Objekt je zastřešen původním krovem hambalkové soustavy. Vazné trámy a kráčata předstupují před okapové venkovní fasády a jsou viditelné v podhledech střešního přesahu. Tesařským opracováním a vrchním červeným nátěrem současně plnily funkci dekorativního prvku. Na jižní a severní fasádě jsou jasně patrné zpevňovací okenní či dveřní oblouky; z bezpečnostních důvodů byly otvory před několika lety vlastníkem zazděny. Okenní špalety jsou z vnitřní strany a jsou zaklenuty do půlkruhu s vnitřním profilem. K západní štítové stěně je druhotně přistavěn zděný přístavek vrátnice. Ve východní štítové fasádě jsou patrné zazdívky oken, kruhové větrací otvory a zpevňovací oblouky. V pravé východní části objektu byla obytná jednotka, z níž byl vstup do podkroví, jsou zde dochovány pruské klenby a zděná pec. Ostatní prostory byly kryty trámovými stropy, částečně s rákosovými podhledy. V interiéru jsou částečně dochovány prkenné podlahy.

V poválečném období sloužily objekty mléčnice a koníren ke skladovým účelům a byly jistou dobu využívány jako sklad civilní obrany, v polovině 60. lety byly dány k dispozici Sboru požární ochrany města Karviné a tomuto využití byly stavebně přizpůsobeny, jak v interiéru, tak v exteriéru. Oba objekty byly doplněny o druhotné zděné přístavky. Hasičský sbor opustil zámecký areál v r. 1994, po výstavbě nové městské hasičské zbrojnice.

Mléčnice, stav z 1. poloviny 20. století

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Budova bývalé mléčnice je velmi hodnotná dochovaným původním hmotovým řešením, půdorysem, siluetou, materiálovou skladbou, použitými dobovými technologiemi, autenticitou, současně i jako nedílná součást zámeckého hospodářského dvora s jeho specifickým rozvrhem budov, a rovněž svým začleněním v urbanistické struktuře města, parku a zámku samotného, ke kterému neodmyslitelně patří. V detailu stavebních prvků dále v případě mléčnice vynikají dochované klenby, okenní a dveřní záklenky – jejich rytmus a rastr, zděná pec, komínová tělesa, v rámci regionu a kraje výjimečný monumentální a dobře dochovaný hambálkový krov s prkennou překládanou podlahou, s dekorativně ukončenými zhlavími vazných trámů, ručně tesanými trámy, tesařskými spoji jištěnými dřevěnými kolíky.

Navrhované stavební opravy

V polovině 90. let 20. století si areál pronajala firma Sartoris, která měla v úmyslu zřídit zde konírnu a jízdárnu s doprovodnými provozy a aktivitami – nebylo realizováno. Současným majitelem objektů a pozemků je statutární město Karviná, které mělo v minulosti v úmyslu zde provozovat Ekocentrum – tento záměr rovněž nebyl realizován. Budova je dlouhodobě neprovozovaná, neudržovaná a chátrá.
V letech 2025 – 2023 se připravuje obnova v rámci projektu „Zámecké konírny – Community Hub“ a projektu „Inhalatorium“. V současnosti předloženo do několika dotačních programů, včetně CZ-PL programu přeshraniční spolupráce.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.4 Zámecká rodová hrobka Larisch-Mönnichů

Adresa	areál zámeckého parku
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 9/4
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	1821
Realizace	1821
Vlastník	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 01 Karviná
Typ objektu	hrobka
Typ památkové ochrany	Kulturní památka r. č. 12082/8-772

Popis

Jednoduchá klasicistní obdélná stavba s nízkou sedlovou střechou je umístěna pod opěrnou zdí kostela. Vstup do hrobky je dvoukřídlými vstupními dveřmi osazenými v kamenném portále. Vstup lemují obdélná okna z každé strany. Průčelní fasáda je završena mohutným trojúhelným štítem s křížem uprostřed kruhu. Hrobka je zapuštěna částečně pod úroveň terénu.

Hrobka byla postavena roku 1821 pro Annu, hraběnku Larisch-Mönnich.



Hrobka, stav 1. poloviny 20. století

Současný stav

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Drobná funerální stavba je součástí areálu zámku a zámecké parku Fryštát. V roce 2006 prošla budova celkovou rekonstrukcí. Nutné je provedení sanace vlhkosti, obnova fasády a estetizace prostředí kolem hrobky.

Navrhované stavební opravy

Sanace vlhkosti, obnova fasády, nezbytné estetizovat prostředí kolem hrobky, provést nové sadové úpravy okolí hrobky (kácení přerostlé zeleně, výsadby nové i s kvetoucími keři, založení květinových záhonů u hrobky, vkusné označení, o jaký objekt se jedná a význam rodiny, její podíl na vývoji historického jádra a města Karviná)

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.5. Měšťanský dům č.p. 79, č.o.22 a čp. 904, č.o. 22/a ul. Fryštátská

Adresa	Fryštátská 79/22 a 904/22a 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 75/1, 74/1
Architekt	
Stavitel	
Projekt	Původně renesanční, přestavěný v polovině 19. století, generální
Realizace	Původně renesanční objekt, výrazně přestavěný v roce 1836
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Měšťanský dům
Typ památkové ochrany	kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 12684/8-3832 – měšťanský dům, městská památková zóna

Popis

Jedná se o nárožní jednopatrový dům čp. 79, původně šenkovní dům s částečně dochovanou renesanční dispozicí. Dům vyhořel při požáru města v roce 1823, v roce 1836 byl obnoven a rozšířen o sousední dům č. p. 904. Z přestavby v roce 1836 jsou zachovány klenby a trámové stropy, oba domy jsou sjednoceny fasádou s kvalitní štukovou výzdobou. V roce 1970 byl objekt opraven a byla obnovena fasáda, opravu provedl Bytový podnik v Karviné, provozovna č. 1. Z fotodokumentace domu z roku 1966 je patrné, že parterová část domu byla původně členěna pásovou bosáží a okna v domě byla v dvoukřídlá šestitabulková, otevíravá ven, vsazená v líci fasády.

V přízemí domu jsou prodejní prostory, přístupné z ulice. Parterová část domu s výkladci je nyní hladká, od patra oddělena profilovanou římsou. Nad a pod okny je štuková výzdoba. Dům má atikové patro prolomené obdélnými okny. Nároží je skoseno, s bohatou štukovou výzdobou s motivem hlavy fauna ve vegetabilním rámci. Střecha domu je valbová, krytá plechem.

Dům byl znám taktéž pod názvem "U Andílků". Štukovou výzdobu doplňují medailony s hlavami andílků, amorů a cherubínů. Kruhové medailony jsou dochovanými ukázkami místní hrnčířské produkce řemeslníku v 19. století. Bohatá štuková výzdoba s vegetabilními motivy je také kolem oken uliční fasády.



Detaily

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Hodnotný městský dům se zachovalým renesančním jádrem je nedílnou součástí řadové zástavby ulice Fryštátské a Hrnčířské, přímo navazující na jádro města. Vizuálně se významně uplatňuje v pohledech od severu a východu. Je ukázkou složitého stavebního vývoje objektů v rámci města. Původně velkoměšťanský dům s právem šenku, v roce 1836 sdružený pod jednotnou historizující fasádou a valbovou střechou se sousedním nárožním objektem.

Navrhované stavební opravy

Dům po požáru města v roce 1823 vyhořel, v roce 1836 byl obnoven a rozšířen o č.p. 904. V roce 1970 byl objekt opraven. V roce 1991 byla v dvorním traktu provedena dvojpodlažní přístavba veřejných WC.

Rehabilitace parterové části domu, výměna plechové krytiny střechy za skládanou krytinou, např. pálená taška, popř. eternit apod. Stávající novodobá dřevěná okna typu tzv. eurookna je vhodné nahradit klasickým dřevěným oknem z masivu

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Stanieková Andrea	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.6. Měšťanský dům č. p. 9, Masarykovo náměstí č. o. 7, knihovna

Adresa	Masarykovo náměstí 9/7 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 110/1 a 101/1
Architekt	
Stavitel	
Projekt	
Realizace	renesanční jádro, barokní a zejména klasicistní úpravy, 1971 rekonstrukce
Vlastník	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	Měšťanský dům
Typ památkové ochrany	kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 27388/8-771 – měšťanský dům (knihovna) s přilehlými sklepními prostorami, MPZ

Popis

Zděný omítaný měšťanský dům se nachází v severozápadním rohu náměstí na obdélném půdoryse. Jeho střecha je valbová, krytá keramickou taškou. Jádro staršího renesančního kamenného domu bylo přestavěno na počátku 19. století, fasáda je klasicistní - prostá, členěná rustikovými pásy a pilastry s naznačenými hlavicemi. Pilastry jsou ve štítovém průčelí tři a nejsou realizovány zcela symetricky, ale s mírným posunem pohledově vlevo. Západní fasádu člení čtyři okenní osy a dvě okna ve štítu, boční fasáda má sedm okenních os. Horizontálně je dům dále členěn nízkým mírně vystupujícím soklem a korunní římsou, která spolu s hlavicemi pilastrů nese na štítové straně malou podlomenici. Starší kastlová okna byla nahrazena zdvojenými dřevěnými dvoukřídlými okny s křídly členěnými na dvakrát čtyři skleněné tabulky. Okna ve štítu jsou dřevěná zdvojená dvoukřídlá členěná na dvakrát tři tabulky skla. V prvních dvou okenních osách na podélné straně pohledově vlevo jsou okenní otvory zazděny, projevují se pouze mělké špalety. Vstup na okapové uliční straně se nachází v první ose pohledově vpravo, je jednoduchý, pravoúhlý s dřevěnými dvoukřídlými novodobými dveřmi, s proskleným nadsvětlíkem. Na hlavní budovu navazují hospodářské objekty, které nyní splynuly s okolní zástavbou. Dům má dvě podlaží, podkroví je využito jako půdní prostor. Vstupní prostor mázhausu je upraven několika stavebními zásahy, původní hřebínková klenba s lunetami ze starší stavební fáze je narušena. Sousední chodba ke schodišti je zaklenuta třemi poli plackové klenby na dvou pasech. V 1. NP je hlavní sál zaklenut dvěma poli křížové, původně hřebínkové klenby, nad schodištěm do 2. NP je klenba valená a ve 2. NP se v chodbě a kanceláři zachovaly trámové stropy. Podsklepení domu má tři samostatné části: prostor se schodištěm mimo půdorys stavby – kamenný sklep s valenou kamennou klenbou, přístupný samostatným schodištěm, neomítaný, s nově položenou kamennou dlažbou (v nedávné době zde proběhly sanační práce); dva omítané prostory s valenou klenbou v ose domu; a prostor pod mázhausem s valenou klenbou a pasy. Na sklep mimo půdorys na obou kratších koncích navazují zazděné a částečně zasypané prostory.

Pokračování popisu

Měšťanský dům č. p. 9 patří k nejstarším zachovalým objektům na území centra Fryštátu. Z pozdně renesanční fáze se zachovala část sklepů a mázhaus, dům byl posléze barokně upravován ve sklepích i 1. NP, fasáda byla upravena klasicistně. Ve dvorní části došlo na počátku 20. století k přístavbě několika hospodářských budov – v roce 1908 přístavba kůlny dle projektu Franze Czempiela, další kůlna byla přistavěna roku 1918. V roce 1951 byla jedna z vedlejších budov pro svůj špatný technický stav demolována. K celkové rekonstrukci došlo v roce 1971 dle projektu Ing. Bednářové – nově byla provedena fasáda, okna a dveře a tašková krytina. Rovněž došlo k některým dispozičním úpravám v interiéru.
V letech 2023-2024 proběhla obnova fasády.

Boční fasáda

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Objekt tvoří nedílnou součást západní fronty náměstí, kterou na severní straně ukončuje, patří k významným historickým a architektonicky mimořádně kvalitním objektům na území centra Fryštátu se zachovanou hmotou, siluetou, střešními rovinami, se zachovaným mázhausem, pravděpodobně v jádru renesančními sklepy (počátek 17. století) a hřebínkovými a valenými klenbami v 1. NP, významné jsou rovněž částečně zachované trámové stropy a centrální schodiště. Architektonicky pojednané fasády domu se štukovými prvky, zejména jeho štítová část do náměstí, se vyznačují elegantní jednoduchostí spojenou s klidnou rafinovaností.

Navrhované stavební opravy

Oprava střechy, repase zdvojených oken, resp. výměna za nové dvojité kastlové dle dochovaných archivních fotografií. V interiéru možná rehabilitace hřebínků lunetových kleneb.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.7. Budova radnice s renesanční věží č. p. 72, Fryštátská č. o. 1

Adresa	Fryštátská 72/1 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 113
Architekt	
Stavitel	
Projekt	1836
Realizace	Radnice 1837, věž 1571
Vlastník	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	Radnice s renesanční věží
Typ památkové ochrany	kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 25860/8-774, MPZ

Popis

Budova radnice je podélného půdorysu, dvoupodlažní s využitým podkrovím, s podélnými okny v jednoduše profilovaných šambránách, v přízemí s klenákem. Obdélný vchod do vstupní haly je z ulice Fryštátské od jihu, nad vchodem je nadsvětlík se stlačeným záklenkem, dveře jsou dřevěné plné dvoukřídlé s kosočtverečnými motivy v kazetách. V záklenku se nachází kovaná mříž s vertikálními pruty a volutami, na nichž se nachází plastický květ a štítek s letopočtem 1836. Osa hlavního průčelí je zdůrazněna mělkým rizalitem. Fasády jsou zdobeny pásovou rustikou, při rozích lizénami. Rizalit je zdůrazněn čtyřmi pilastry vysokého řádu s římsovými hlavicemi. Rizalit završuje trojúhelný štít, v němž se nachází erb. Střecha je valbová, krytá břidlicí, z dvorní i čelní strany jsou umístěna střešní okna. V ose přízemí se nachází vestibulová hala s tříramenným schodištěm, jenž v patře ústí do podélné chodby. Chodby jsou klenuty plackami, rozlehlé suterénní prostory rovněž plackami na pasech, ostatní prostory jsou plochostropé. Novodobé výplně okenních otvorů jsou dřevěné dvojité kastlové čtyřkřídlé dovnitř otvíravé.
V severozápadním nároží je představěna zděná, omítaná, hranolová věž o třech patrech, zastřešená jehlancovou, plechem pobitou stříškou. Fasáda přízemí je hladká, s jedním obdélným oknem na jižní a vchodem na západní straně. Rohy přízemí lemuje armatura. Stěny 2. NP jsou členěny dvěma slepými půlkruhovými arkádami. Na jižní straně je v arkádě prolomeno obdélné okénko. Na západní straně se nachází znak Piastovců. Fasáda 3. NP je zdobena bosáží, nad níž se nachází na všech stranách dvě vpadlé obdélné výplně s mřížkováním. Jehlancová střecha je kryta plechem. Místnost v přízemí a 2. NP je klenuta valenou klenbou. V nároží věže ve výšce cca 2 metry v pískovcové armatuře je upevněn řetěz, který sloužil jako veřejný pranýř.
Klasicistní budova radnice byla navržena roku 1836, dokončena roku 1837 – datace v mřížovém okénku nad hlavním vstupem. Původní radniční budova podlehla požáru roku 1823. Adaptační práce v přízemí proběhly v roce 1920 dle projektu firmy Hörbe a Holešovský. Další změny – vybourání příček, přezdění dveřních otvorů na okenní v roce 1921 dle Aloise Golasowskeho, a v roce 1922 dle projektu Paula Pelly. V roce 1964 byla vyměněna okna v přízemí. Generální opravy se radnice dočkala v roce 1975 dle projektu Ing. Szymika a Ing. Staňkové. Došlo k vnitřním adaptačním pracím, výměně oken, vyzdění nového komínového tělesa, opravě vnitřních omítek, položení nových podlahových dlažeb, probíhaly práce na střeše a fasádě. V roce 1996 bylo rekonstruováno přízemí dle projektu Ing. Holouše v místech nynější restaurace. Do schodišťového prostoru byl vestavěn výtah.

Pokračování popisu

Radniční restaurace byla rekonstruována ještě v roce 2005 dle projektu Ing. arch. Havla. V roce 2008 byly provedeny úpravy v interiérech – štuková výzdoba, nové opukové dlažby. Střecha radnice byla původně kryta keramickou taškou. Renesanční věž při budově radnice pochází z 16. století. Dokončena byla roku 1571. Po požáru v roce 1823 byla snížena a zakryta jehlancovou střechou, původně měla barokní báň s ochozem. Jehlancová střecha byla původně kryta šindelem. V letech 1960-1961 byla provedena generální oprava věže. V letech 2017-2018 proběhly opravy soklové části budovy radnice.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Objekty radnice jsou nedílnou součástí východní fronty náměstí, kterou na jižní straně ukončují, a které dominují, současně se budova radnice významně uplatňuje v rámci Fryštátské ulice. Renesanční věž je orientačním vrcholem náměstí, kterému svou výškou a umístěním vládne. Radnice s věží patří k nejvýznamnějším historickým a architektonicky kvalitním objektům na území centra Fryštátu se zachovanou hmotou, siluetou, střešními rovinami; renesanční věž s původním členěním a znakem Piastovců; budova radnice se zachovanými střídmými a elegantními fasádami, erbem, částečně členěním a klenutím interiérů.

Navrhované stavební opravy

Nezbytná je obnova fasády, zejména věže a soklové části, obnova oken, oprava střechy a výměna klempířských prvků.

Prameny a literatura:

- SHP „Stará radnice v Karviné-Fryštátě“, PhDr. Antonín Grůza, 1995, uloženo NPÚ, ÚOP v Ostravě, sign. 617/KA/97
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- katastrální mapa, fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.8. Fara č. p. 2, Pivovarská č. o. 1

Adresa	Pivovarská 2/1 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 3
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	 Boden na Kačicích a Otrembově
Projekt	
Realizace	1782 až 1783, 1830 nové zastřešení, poč. 20. st. secesní fasáda
Vlastník	Římskokatolická farnost Karviná, Pivovarská 2/1, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	Fara
Typ památkové ochrany	kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 101129 – fara, městská památková zóna

Popis

Karvinská římskokatolická fara je zděný omítaný dvoutraktový patrový objekt na obdélném půdoryse. Stavba je krytá valbovou střechou s plechovou krytinou, komínová tělesa jsou zděná z režných neomítaných cihel. Ve hmotě je zachován barokní objekt upravovaný klasicistně, a se secesní fasádou. Hlavní průčelí má devět os s mírně předstupujícím tříosým rizalitem s nízkým atikovým nástavcem. Horizontálně je průčelí děleno do tří pásů, přízemí je členěno omítanou podezdívkou se soklovou římsou a pásovou rustikou, patro je přepásáno nárožními lizénami, pod nevýraznou kordónovou římsou s vejcovcem probíhá vlysový pás, tvořený zubořezem, stuhami, zvonky a listovým dekorem. Na nároží rizalitu jsou v patře svazčité pilastry, s římsovými hlavicemi s kapkami a fabionovými pásy s kanelurami s motivem vejcovce. Fasády objektu jsou pojednány v monochromní barevnosti románského cementu, která byla stanovena a provedena na základě průzkumu. Okna jsou zdobena šambránami, suprafenestrami s terčovými reliéfy a rovnými nadokenními římsami. V patře jsou parapetní pole zdobeny reliéfy vavřínových věnců se stuhami, ve středové ose trojicí erbovních štítků. Ve druhé ose v přízemí se nachází plastika Panny Marie s dítětem na volutové konzole. Vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé s prosklenými výplněmi opatřenými dekorativní mříží s vegetabilním vzorem, dveře jsou fládrované. Zadní fasáda je hladká, s vysokou podezdívkou s jedním opěrákem, je nepravidelně členěna okny. Objekt je zčásti podsklepen, prostor sklepa je sklenut na traverzy stájovými klenbami. Přízemní místnosti jsou plochostropé, patro a přízemí spojuje schodiště s dekorativním litinovým zábradlím. V interiéru se zachoval soubor čtyř kachlových kamen z počátku 20. století a z druhého desetiletí 20. století. Podlahy jsou dekorativní teracové. Je zachováno větší množství interiérových kazetových dveří s fládrováním a původním mosazným kováním. Výplně okenních otvorů jsou novodobé, provedené dle starších vzorů jako dřevěné dvojité kastlové čtyřkřídlé, všechna křídla jsou otvíravá dovnitř, poutce jsou dekorované vejcovci.
Budova fary byla postavena v letech 1782 až 1783 pánem Boden na Kačicích a Otrembově. V roce 1830 byla fara nově zastřešena a opravena. Na počátku 20. století byla nově provedena secesní fasáda. V roce 2013 byly obnoveny fasády.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Budova fary je důležitou součástí areálu římskokatolického kostela Povýšení kříže, je jeho urbanistickým souputníkem. Uplatňuje se z mnoha vizuálních směrů, zejména od severovýchodu, od západu, jihu a jihozápadu, odkud tvoří spolu s kostelem jednu z městských dominant. K památkovým hodnotám objektu patří především hmota, silueta a půdorys objektu, dochované historické konstrukce, starší materiálová skladba, architektonický detail, použité dobové technologie a autenticita kulturní památky. Objekt fary si zachoval autentický výraz z doby svého vzniku, a především z doby úprav na počátku 20. století, včetně členění fasády a střešních rovin. Zachovala se vnitřní dispozice a velká část původních dveřních výplní zdobených kazetami, dekorativním mřížovím a fládrováním. V interiérech se zachovaly teracové podlahy, původní schodiště s litinovým zábradlím a soubor čtyř kachlových kamen.

Navrhované stavební opravy

Dokončení obnovy fasády v soklové části. Repase vstupních dvoukřídlých dveří a repase vnitřních dveří včetně fládrování. Doporučena obnova kachlových kamen, repase dveří, obnova interiéru, obnova – navrácení skládané střešní krytiny – pálené keramické tašky.
Mimo dotační titul MK ČR je nutná obnova oplocení a prostoru kolem fary na pěší trase od parkoviště a parku, odstranění vlnitých plechů, oplocení fary ve vazbě na zeď pod kostelem, estetizace zdi (barevný nátěr, resp. pokrytí pnoucí zelení)

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.9. Měšťanský dům č. p. 88, Fryštátská č. o. 4

Adresa	Fryštátská 88/4 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 88
Architekt	
Stavitel	
Realizace	obnova korunní římsy, krytiny – 2013; fasády - 2016
Vlastník	[redacted]
	Měšťanský dům
Typ památkové ochrany	kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 12570/8-3480 – měšťanský dům, městská památková zóna

Popis

Zděný omítaný měšťanský dům se nachází v řadové zástavbě Fryštátské ulice na obdélném půdoryse hloubkové parcely, v blízkosti centrálního náměstí historického jádra. Původně zřejmě renesanční dům byl přestavěný v klasicismu, upravován v 19. a 20. století. Městský dům má jednoduše řešené pětiosé uliční průčelí s prodejními prostorami v přízemí a vstupem do domu v hlavní ose ve středu dispozice. Ve druhém nadzemním podlaží je pět oken, které ne úplně přesně odpovídají osám otvorů v přízemí. Fasáda je hladká, členěná motivem prosté kordonové a profilované třikrát odstíněné korunní římsy. V druhém NP jsou mělké lezénové rámce, nad okny se objevuje jednoduchá plochá suprafenestra. Sedlová střecha je krytá vláknocementovou krytinou typu Eternit Dakora v černé barvě, čtvercové šablony jsou položeny na koso. Tři vstupy v přízemí jsou poměrně hluboko zapuštěny v ostěních, každý ze vstupů je uvozen jedním schodovým stupněm s keramickou dlažbou. Střední hlavní vstup do domu má segmentový záklenek. Je opatřen dřevěnými, ze tří čtvrtin prosklenými, asymetricky dvoukřídlými dveřmi. Vstupy do obchodních místností mají pravoúhlé překlady a jsou vyplněny dřevěnými jednokřídlými rovněž prosklenými dveřmi. Výkladce po stranách jsou vertikálně obdélné nečleněné. Nad prodejnami i nad hlavním vstupem jsou písmomalířsky přímo na fasádě vyvedeny reklamní nápisy. Okna ve 2. NP nejsou původní (ještě v 80. letech 20. století byly osazena okna čtyřkřídlá s vnějšími křídly ven otvíravými), nicméně jsou realizovány vhodně jako dřevěné kastlové dvoukřídlé, s křídly členěnými na dvakrát tři tabulky skla, všechna křídla jsou dovnitř otvíravá. Dvorní fasáda je pojednaná čtyřmi osami s okny v 1. i 2. NP. K domu je ve dvoře na západní straně přistavěn jednopodlažní přístavek, jehož plochá střecha slouží jako terasa přístupná z 2. NP vstupem v pohledově levé ose. Vstup do domu je ze dvora jednokřídlými dveřmi v pohledově pravé ose. Sklep domu je klenutý valeně, omítaný. Některé místnosti v přízemí jsou klenuté, v patře plochostropé. Vstup na krov umožňují vzácně dochované jednokřídlé železné dveře s nýtovaným pobíjením a původním krabicovým zámkem. Krov je poměrně jednoduchý hambálkový s podpůrnými stojatými stolicemi po stranách, s ručně opracovanými trámy a tesařsky provedenými spoji. V krovu se uplatňuje mohutné starší z cihel zděné komínové těleso s odlehčovacími oblouky.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Hodnotný městský dům je nedílnou součástí řadové zástavby ulice přímo navazující na jádro města, vizuálně se významně uplatňuje ve škále pohledů od východu, přes sever, k západu. Jeden z nejstarších domů na ulici Fryštátské je ukázkou složitého stavebního vývoje objektů v rámci města. Původně velkoměšťanský dům s právem šenku, s dochovaným renesančním sklepem a zčásti dochovanou renesanční dispozicí a klenbami z konce 18. a z 19. století. Hodnotná je hmota objektu, architektonické a výtvarné ztvárnění fasád, klenby v interiéru budovy, dispoziční řešení, krovová konstrukce, železné dveře ve vstupu do krovu. Optimálně vzhledem k historickému domu a prostředí MPZ jsou provedeny reklamní nápisy na fasádě nad obchodními provozovnami.

Navrhované stavební opravy

V roce 2013, po destrukci korunní římsy, proběhla obnova této římsy vč. obnovy navazující části krovu, výměny krytiny a následně i obnova fasády (2016). Možné je provedení repase vzácně dochovaných železných nýtovaných dveří do krovu. Příhodné by bylo prověřit celkovou statickou bezpečnost objektu, případně realizovat statické zajištění. Upraveny by měly být nevhodně keramickými dlaždicemi řešené stupně vstupů do domu – nahrazení stupni kamennými. Pokud bude dohledána starší dokumentace s dřívějším členěním fasády v parteru, lze členění dále doplnit tak, jako se to podařilo v roce 2016 ve 2. NP (suprafenestry).

V období 2025 – 2030 se navrhuje provést statické zajištění, sanaci vlhkosti, opravu fasády včetně soklu, repasi, popř. výměnu oken a dveří.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.10. Kaple u č. p. 637

Adresa	Ulice Lázeňská č. p. 637
K.ú./ parcela č.	k. ú. Darkov 75
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	
	počátek 19. století
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Sakrální stavba, kaple
Typ památkové ochrany	Kulturní památka r. č. 102141

Popis

Drobná sakrální stavba postavená u hlavní cesty je datována do 1. poloviny 19. století. Kaple je postavená na obdélném půdoryse. Průčelí stavby je završeno trojúhelným štítem. Vstup do kaple je z průčelí dvoukřídlými, segmentově ukončenými dveřmi. Boční fasády kaple jsou prolomeny úzkými obdélnými okny. Sedlová střecha kaple je krytá bonnským šindelem.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Drobná klasicistní stavba je dokladem lidové zbožnosti na Karvinsku. Stavba prošla řadou nevhodných stavebních zásahů. Střechu kryje tzv. bonnský šindel, barevnost fasády je nevhodná, kaple trpí zavlháním, kovové dvoukřídlé dveře neodpovídají původnímu řešení (dvoukřídlé dřevěné, částečně prosklené dveře).

Nutná je celková rehabilitace vzhledu stavby. Oprava fasády, plochy chodníku před kaplí, provedení odvodnění kaple, výměna dveří za nové, dřevěné dle původního provedení podle dochovaných historických fotografií, nutná je výměna střešní krytiny za novou, dřevěná štípaná krytina, šindel, popř. falcovaná plechová krytina s červeným nátěrem.

Navrhované stavební opravy

V období 2025 – 2030 se navrhuje provést statické zajištění, sanaci vlhkosti, opravu fasády včetně soklu, výměna kovových dveří za dřevěné, vhodného členění.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.11. Kaple sv. Anny, součást areálu lázeňského parku

Adresa	Lázně Darkov, Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 13
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	 Dr. Vilém Degré
Projekt	
Realizace	1902, obnova zvoničky 2013-2014
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	kaple
Typ památkové ochrany	kulturní pam. r. č. ÚSKP ČR 13116/8-3200 – součást lázeňského parku, městská památková zóna

Popis

Kaple je zděná omítaná, postavena na obdélném půdoryse, završená sedlovou střechou, mírně odsazený závěr kaple je polygonální o pěti stranách pravidelného osmiúhelníka. Sokl stavby je výrazný z neomítaného kamenného zdiva. Fasáda kaple včetně štítu je řešena v klasicistních formách s použitím jemně profilované korunní římsy a výrazných nárožních rustik. Okenní otvory jsou situovány vždy po dvou na bočních fasádách, jsou vertikálně převýšené s půlkruhovými záklenky, lemovány prostou šambránou s klenákem ve vrcholu, obdobná okna jsou i v každém poli závěru. Výplně oken tvoří geometrické kosodélné vitraje. Vtažený vchod do kaple je lemován dvojící korintských sloupů. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé kazetové, v horních kazetách se objevuje motiv latinského kříže. Interiér je jednolodní, prostý bez štukové výzdoby. Kaple je klenuta valenou klenbou, závěr pak konchou. Nad vstupem je štít sestávající z podélné atiky o šířce průčelí, na ní nástavec o šířce vstupu s obdélným prázdným štukovým rámem, nástavec nese trojúhelný tympanon se štukovým motivem božího oka a světelných paprsků vycházejících z mraků, po stranách štít podpírají a dekorují voluty. Dřevěná zvonička je osově osazena na atice zděného štítu. Je zakončena lomenou sedlovou stříškou s profilovanými lištami a hrotnicí ve tvaru kříže osazenou do vrcholu stříšky. Zvon je umístěn do středového půlkruhového profilovaného oblouku se sdruženým klenákem, oblouk je nesen sloupky rovněž s profilovanými lištami. Konstrukce zvoničky je do zdiva štítu kaple ukotvena ocelovými válcovanými profily a zajištěna ocelovou pásovinou do střechy kaple. V interiéru kaple je oltář s obrazem sv. Anny učící dítě. Podobizna sv. Anny byla namalována podle Anny Marie Degré a dítě podle její dcery Elis. V kapli je rovněž umístěna soška Pražského Jezulátka, dar pacientů z Prahy. Kaple je dosud využívána k bohoslužebným účelům.

Kaple byla postavena v roce 1902 v historizujícím stylu jako součást areálu lázní Darkov pro císařského radu Dr. Viléma Degré a jeho manželku Annu Marii Degré. Kaple je dochována v intaktním stavu z doby z počátku století. Budova stojí samostatně na okraji lázeňského parku v blízkosti lázeňských domů a volně navazuje na uliční zástavbu ulice Lázeňské. V poli nad vchodem do budovy byl původně nápis na černém mramoru s textem „Marienkapelle errichtet durch den kaiserlichen Rat Dr. Wilhelm Retré 1902“. Ve štítu kaple ve štukovém zrcadle byla tabule s označením „Maria Kapelle“. Německé nápisy byly odstraněny v roce 1945.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Kaple je významnou součástí areálu lázeňského parku, není sice urbanistickou dominantou, její působivost je dána určitou intimitou prostředí, zvláště v koexistenci s Mariánským sloupkem v sousedství, ale dodává lázním, s jejich jinak orientovanými stavbami, duchovní a meditativní rozměr. K památkovým hodnotám objektu patří především hmota, silueta a půdorys objektu, dochované historické konstrukce, starší materiálová skladba, architektonický detail, použité dobové technologie a autenticita kulturní památky. Kaple si zachovala zcela autentický výraz z doby svého vzniku, včetně členění fasád, ušlechtilých štukových prvků, okenních výplní a střešních rovin. Hodnotné jsou také původní vstupní dveře a vnitřní vybavení. Zajímavým prvkem je v nedávné době (2013-14) opravená dřevěná nástavba zvoničky. V roce 2022 provedena repase vstupních dveří.

Navrhované stavební opravy

Sanace vlhkosti v soklové části a v interiéru, obnova fasády, okenních a dveřních výplní, oprava střechy. Možný je návrat ztracených nápisových desek. Vhodná by byla skládaná střešní krytina a méně oplechování na střeše. Možný je návrat ztracených nápisových desek. Výmalba interiéru kaple.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.12. Kostel Povýšení sv. Kříže, ul. Pivovarská č. p. 11/1A

Adresa	Ul. Pivovarská, 733 01 Karviná – Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 1/1, 1/2, 2, 4, 9/4, 9/5
Architekt Stavitel	nezjištěno
Projekt	nezjištěno
Realizace	Jádro z období kolem r. 1376, další fáze z let 1420, 1511, 1611, 1812-1813, úpravy z let 1870-1906 vč. dostavby věže, r.1917
Vlastník	Římskokatolická farnost Karviná Pivovarská 2/1 733 01 Karviná
Typ objektu	Kostel s areálem
Typ památkové ochrany	Kulturní památka r. č. 27023/8-765, městská památková zóna

Popis

Farní kostel Povýšení sv. Kříže dle první zmínky pochází z období kolem roku 1327. V roce 1420 byla přistavěna kaple, kostel byl již zaklenut, ale ještě neměl věž. V roce 1511 byl poškozen požárem, při obnově pak byla postavena věž a šnekové schodiště. V r. 1611 byla přistavěna kaple (tzv. Moravská). V roce 1781 byl kostel opět zasažen požárem. To mělo za následek rekonstrukci v roce 1798, při níž byla stržena gotická klenba lodi, a kostel byl barokně zaklenut. V roce 1804 bylo zaklenuto jižní rameno příčné lodi. V letech 1812-1818 byla přistavěna sakristie. Další požár zasáhl kostel v roce 1823, poté byla střecha věže zakryta stanovou střechou, která byla v roce 1862 nahrazena gotizujícím jehlanem.

Farní kostel je vrcholně středověkou orientovanou stavbu, tvořenou dlouhým presbytářem, zakončený zevně pěti stranami osmiúhelníku a širší, mírně obdélnou lodí s vystupujícím úzkým transeptem s pětibokými rameny. V rohu mezi lodí a evangelijním ramenem transeptu se nachází mohutná čtyřboká věž s válcovitým rohovým šnekovým schodištěm, která vznikla v letech 1515–1530. Na evangelijní straně kněžiště přiléhá kaple s mělkým pětibokým presbyteriem a s mírně obdélnou lodí, na epištolní straně presbytáře se nachází sakristie, na západní straně kostelní lodi předsíň. Konstrukce krovu věže je čtyřstranná jehlanovitá prostorově vázaná konstrukce, kdy šikmo jdoucí hlavní nosné sloupy vychází z úrovně vazných trámů a stýkají se s hrotnicí pod vrcholem. Celá konstrukce je ztužena systémem rozpěr a ztužidel a celoplošným bedněním. Snížení sklonu střešní roviny u okapů je provedeno pomocí námětků, osedlaných na zvláštní pozednici. Spoje jsou typicky tesařské jištěné ocelovými hřebíky, svorníky a kramlemi. Konstrukce krovů obou lodí kostela je tvořena vaznicovou soustavou se stojatou stolicí. Každou vazbu příčně ztužují dvě úrovně hambálků. Ve střešních rovinách krov ztužuje celoplošné bednění. Nevyhovující stav krovu byl na mnoha místech řešen vkládáním dalších podpůrných prvků. Krov lodi byl datován do přelomu let 1780-1781. V roce 1917 byl krov poškozený a na věži byla postavena plechová helmice. Dnes krytinu jehlancové věže tvoří měděný plech, střešní roviny obou lodí směrem k mezistřešnímu žlabu jsou pokryty skládanou plechovou krytinou, ostatní střešní roviny pokrývají hladké eternitové šablony 400 x 400 mm tvaru francouzské šablony, sanktusník pokrývá drážkovaná krytina z pozinkovaného plechu.

V presbytáři a hlavní lodi jsou ve fragmentech dochovány středověké a barokní omítky, poškozené úpravami v 19. a 20. století. V rámci restaurátorské sondáže a byla prokázána existence figurálních nástěnných maleb v boční kapli transeptu. V presbytáři se nacházejí taktéž dvě figurální vitráže se sv. Filomenou a sv. Janem Křtitelem, jejichž výrobu a osazení financovala Franziska Larisch – Mönnichová v roce 1884.

Pokračování popisu

Kamenný portál umožňující vstup z kaple sv. Mikuláše do podvěží pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1515, kdy byla ke kostelu přistavěna západní věž. Z vysokého soklu vyrůstají lineární pruty protínající své profily v zalomení oblouku. Pruty jsou opatřeny tordovanými patkami.

V roce 2006 proběhla zdařilá oprava krovové konstrukce a výměna střešní krytiny věže, v roce 2007 oprava krovu a střešní krytiny jižního transeptu kostela. Vzhledem k havarijnímu stavu střešní krytiny a krovové konstrukce lodi kostela, způsobené dřevokaznými houbami, hmyzem a zatékáním byla v roce 2008 provedena oprava i střechy nad lodí kostela, V roce 2010 proběhla fixace omítek a obnova barevnosti interiérů kostela. V roce 2011 následovala další etapa oprav interiérů spočívající v odkryvu a restaurování figurálních nástěnných maleb v severní boční kapli nepravého transeptu, které jsou datované do doby kolem roku 1460. V roce 2012 celková obnova fasády kostela (sanace kamenických prvků a nátěr venkovní fasády). V roce 2014 pokračovala druhá etapa restaurování spočívající v konsolidaci zbývajících odkrytých ploch, fixážích a jemném tmelení. V roce 2013 proběhlo taktéž vizuální scelení ploch středověkých omítek jemným barevně přizpůsobeným tmelením, retušován byl gotický cyklus legend na evangelijní straně a fragmenty renesančních epitafů. V roce 2014 pak závěrečná etapa spočívající v retuších gotického cyklu na epištolní straně a optické scelení zbývajících omítek. V roce 2014 bylo ukončeno restaurování pozdně středověkých nástěnných maleb v interiéru severního nepravého transeptu kostela se dvěma hagiografickými narativními cykly ze života sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Barbory.



V roce 2012-2013 došlo k obnově portálu z kaple sv. Mikuláše do podvěží (odstranění poškození mechanického charakteru – v levé části klenáku chybící části kamene s profilací, obnova profilace, sanace hloubkové praskliny vycházející zpod kování a vzniklé korozí železného trnu úlomky v levé části portálu.

V roce 2015 byly restaurovány dvě figurální vitrážová okna nacházejících se v presbytáři kostela.

Kostel, obnova věže po požáru v roce 1823 se stanovou střechou

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

K památkovým hodnotám objektu patří především hmota a půdorys objektu, jeho začlenění do urbanistické struktury historického jádra, dochované historické konstrukce, starší materiálová skladba, architektonický detail, použité dobové technologie a autenticita kulturní památky – kostel je dokladem významné stavby i z hlediska půdorysu, z období vrcholné středověku a rané renesance, přestavěné na přelomu 18. a 19. století, vytvářející v obraze města typickou dominantu.

Navrhované stavební opravy

Obnova zdi kolem areálu kostela včetně statického zajištění a sanace vlhkosti, oprava střechy

Prameny a literatura:

- katastrální mapa, plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- PD „Sanace kúru kostela“ zpracovaná Ing. Václavem Jurgou v listopadu 2006
- restaurátorský záměr „Kamenný portál v interiéru Moravské kaple kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné“ vypracovaný MgA. Tomášem Skalíkem 17. 9. 2012.
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.13 Kašna, Masarykovo náměstí, parc. č. 101/1

Adresa	Masarykovo náměstí 733 01 Karviná – Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 101/1
Architekt	
Stavitel	Firma Georg Wirth, Vídeň
Projekt	
Realizace	1900
Vlastník	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 01 Karviná
Typ objektu	Kašna
Typ památkové ochrany	Kulturní památka r. č. 32791/8-773



Popis

Stávající litinová historizující kašna s kruhovým pískovcovým bazénem, nacházející se v centrálním prostoru Masarykova náměstí, byla zhotovená vídeňskou firmou Georga Wirha v roce 1900. Nádrž s vodou je na stejném místě již doložena od 16. století. Starší kašna byla zděná, v roce 1539 postavená vlašskými zedníky. Na stejném místě byla v roce 1793 postavena kamenná vodní nádrž, do níž byl zajištěn stálý přívod vody ze studny „Pod lipami“ v Ráji. Nová, dosud dochovaná kašna z roku 1900 je pojatá již v historizujícím slohu, je vysoká 5 m a tvoří ji dvě litinové kruhové mísy na společné podstavě. Spodní kruhová mísa je zdobena plastikami delfínů, vrchní čtyřmi putty představujícími čtyři roční období. Koruna fontány je tvořena zlacenou růžicí. Na patě kašny je v kruhovém kamenném věnci umístěna datace výroby a znak města Karviné.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Kašna představuje pozoruhodné řešení uměleckého díla ze začátku 20. století v městském interiéru. Památkové hodnoty kašny spočívají v dochování konstrukce kašny, prvků z litiny, v kvalitním kamenosochařském zpracování celku i detailů, v použití materiálů a jejich opracování. Kašna je výrazným estetickým prvkem v prostoru Masarykova náměstí, které urbanisticky dotváří.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova litinové kašny na náměstí

- obnova nátěrů
- obnova bazénu (vnitřních a obvodových částí)
- obnova osvětlení v kašně
- předláždění a ukotvení přístupu k bazénu
- výměna rozvodů vody a jednotlivých částí filtrace

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.14. Sanatorium, součást areálu lázeňského parku

Adresa	Lázně Darkov – Domov Alzheimer, Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 1
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	architekt Josef Fnouk z Hradce Králové,1931 stavitelé Ludvík Juroš, Frýdek a Ing. Hugo Konigsberger z Karvinne
Projekt	
Realizace	1931 - 1933
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	lázeňský dům
Typ památkové ochrany	kulturní pam. r. č. ÚSKP ČR 13116/8-3200, součást lázeňského parku, městská památková zóna

Popis

Trojpodlažní samostatně stojící sanatorium, členitého půdorysu ve tvaru nepravidelného písmene „Y“. Dnešní budova sestává ze tří částí, sanatoria z let 1931 - 1933, ze spojovacího krčku z poloviny 20. století a z přestavěné vily Lori z 19. století. Okna jsou trojkřídlá, fasáda je opatřena tvrdou cementovou omítkou. Střecha objektu je rovná. Vstup do budovy je monumentálním schodištěm s terasou obloženou keramickým obkladem. Terasa je osvětlena pěti lampami na sloupech. Zadní fasády mají různý počet podlaží a jsou členěny rizality. Interiéry budovy byly rekonstruovány a přestavěny pro účely sanatoria. Dochována jsou původní dřevěná okna.

V budově byly původně ubytovací kapacity pro pacienty, operační sál a vyšetřovny, rovněž také v přízemí lázně. Budova byla postavena jako sanatorium v letech 1931-1933. Sanatorium bylo původně vybudováno jako samostatný Léčebný ústav Dr. J. Baiera a spol, avšak v průběhu stavby bylo pro nedostatek financí převeden na majitele lázní Larisch - Monnicha. V 60. letech 20. století byla dvoupodlažní vila Lori spojena pomocí koridoru se sanatoriem a vznikl tak dnešní značně členitý celek lázeňských budov podél ulice Lázeňské. V 90. letech 20. století byl ke spojovacímu krčku lázní přistavěn bazén. Budova nyní slouží jako Alzheimer centrum.

Krček, přístavba ze 60. let 20. století

Pokračování popisu

Detail vstupu do budovy

Zadní fasáda

Sanatorium, stav k r. 1937

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Sanatorium je významnou součástí areálu lázeňského parku a jeho urbanistickou dominantou. K památkovým hodnotám objektu patří především hmota, silueta a půdorys objektu, dochované historické konstrukce, starší materiálová skladba, architektonický detail, použité dobové technologie a autenticita kulturní památky. Stavba si zachovala zcela autentický výraz z doby svého vzniku, včetně členění fasád a hodnotných původních oken.

Navrhované stavební opravy

V období 2025 – 2030 se navrhuje obnovit fasádu, opravit střechu, provést obnovu oken, opravit terasu ve 2. NP nad jídelnou a vstupní schodiště.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

A.15. Společenský dům, součást areálu lázeňského parku

Adresa	Lázně Darkov - Společenský dům Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 10
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	architekt Karl Korn z Bielitz (Bílsko, Bielsko – Biala)
Projekt	
Realizace	1900 - 1901
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	Společenský dům
Typ památkové ochrany	kulturní pam. r. č. ÚSKP ČR 13116/8-3200 – součást lázeňského parku, městská památková zóna



Popis

Historizující jednopatrový objekt lázeňského společenského domu na členitém půdoryse, postavený v letech 1900 - 1901 v areálu lázeňského parku. Zděná jednopodlažní budova členitého půdorysu, stojící v centrální části parku Architekt Karl Korn je autorem řady význačných staveb na území dnešního Polska a na Těšínsku (budova Hlavního nádraží Bielsku-Biale, hotel Prezident v Krakově, stará varna v pivovaru v Zywci a další). Ve své době patřil k nejžádanějším architektům na území těšínského Slezska. Ústředním prostorem budovy je centrální sál se štukovou výzdobou, osvětlený dvojicemi oken s půlkruhovými záklenky. Střecha je krytá plechem. Průčelní fasáda má 10 okenních os, zadní pět. Okna v přízemí jsou završena půlkruhovými záklenky, lemované šambránami. Nároží budovy jsou členěna pásovou rustikou, korunní římsa je profilovaná nad ní je atika. Zadní fasáda je členěna vertikálně pilastry, zdobenými pásovou rustikou, horizontálně kordonovou a korunní římsou. Okna v patře jsou obdélná, nad nimi je nadokenní římsa. Před průčelí je vsazena terasa přístupná kamenným schodištěm, je krytá pultovou střechou. Terasa je prosklená, členěná půlkruhovými paprsčitými okny.

Společenský dům, r. 1932, hlavní fasáda

Pokračování popisu



Společenský dům, r. 1924, boční fasáda

Lázeňský park a společenský dům, r. 1924

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, architektonická kvalita, urbanistický význam

Architektonické řešení objektu, hmota, interiéry a exteriéry budovy. Hodnotné je řešení vstupní prosklené verandy se zachovanými vyřezávanými dřevěnými prvky, dále štuková výzdoba hlavního sálu.

Architekt Karl Korn je autorem řady význačných staveb na území dnešního Polska a na Těšínsku (budova Hlavního nádraží Bielsku-Biale, hotel Prezident v Krakově, stará varna v pivovaru v Zywci a další). Ve své době patřil k nejžádanějším architektům na území těšínského Slezska.

Navrhované stavební opravy

V roce 1960 provedena rekonstrukce objektu (výměna oken, oprava stropů, výměny podlah). V roce 2008 provedena oprava části střechy.

V období 2025 – 2030 se navrhuje obnovit fasádu, opravit střechu, provést obnovu oken, opravit terasu ve 2. NP.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

B.1. Dům č. p. 95 Lottyhaus (Steinhaus)

Adresa	Masarykovo náměstí 95/32 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 100
Architekt	Anton Endlich
Stavitel	Anton Endlich
Projekt	Kolem roku 1800
Realizace	Kolem roku 1800
Vlastník	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 01 Karviná
Typ objektu	Správní budova zámku
Typ památkové ochrany	Návrh prohlášení kulturní památkou

Popis

Budova obdélného půdorysu, průčelní fasáda do Masarykova náměstí navazuje na řadovou zástavbu domů na náměstí. Dům je spojen s budovou zámku pomocí dřevěného mostku v úrovni II. NP. Architektonické ztvárnění budovy navazuje na řešení zámku. Přízemí je pojednáno pásovou bosáží, II. NP je členěno lizénovými rámci s čtyřtabulkovými okny. Na kordonovou, bohatě profilovanou římsu navazuje atikové polopatro členěné lizénovými rámci s falešnými žaluziovými okny s okenicemi. Vstup do objektu z průčelí Masarykova náměstí je ve středu kompozice, průčelní fasáda má 5 okenních os. Boční fasáda, rovněž orientovaná do náměstí je prolomena 11 okenními osami se vstupem do budovy ve středu fasády. Dispozice domu je třítraktová, podélná s průběžnou chodbou ve středu s valenou klenbou, na kterou navazuje reprezentační vestibul, přístupný z boční fasády. Prostory v přízemí jsou zaklenuty pruskými klenbami, patro je plochostropé. Pilová střecha se světlíkem pochází ze stavební úpravy z roku 1910.

Budova byla postavena na místě staršího domu zničeného požárem jako sídlo vrchnostenského úřadu a konírny v přízemí. Budova byla postavena kolem roku 1800 dvorním stavitelem Antonem Endlichem pro Larisch-Mönnichy. Dřevěný krček nad ulici Zámeckou byl postaven v poslední čtvrtině 19. Století. V roce 1936 byla opravena. Po roce 1945 přechází do vlastnictví Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů, od roku 1951 zde sídlí zeměměřičský úřad, později jsou zde byty a sídlo MNV Karviná. V roce 1990 přechází do vlastnictví města a v letech 1999-2003 byla budova rekonstruována pro výstavní účely (expozice českého umění 19. století ze sbírek NG v Praze).

Pokračování popisu



Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Empírová budova postavená jako sídlo vrchnostenského úřadu je součástí areálu zámku, architektonické ztvárnění fasád a architektonické řešení budovy navazuje na zámek. Budova tzv. Lottyhausu propojuje budovu zámku s okolní zástavbou náměstí. Boční fasáda otevřená do části náměstí (piazzetty) je vizuálním pokračováním bočního křídla zámku.

Navrhované stavební opravy

Obnova, repase, resp. oprava všech dřevěných prvků vč. spojovací lávky, statické zajištění stavby

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

Celkové finanční náklady obnovy		
zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

B.2. Výstavní síň, Masarykovo náměstí, č.p. 10/8

Adresa	Masarykovo náměstí 733 01 Karviná
K.ú./ parcela č.	Karviná - město / 110/2
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	
Projekt	
Realizace	Konec 18, století
Vlastník	Statutární město Karviná
Typ objektu	hospodářský objekt
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Jedná se o jednopodlažní stavby bývalých panských koníren, které byly součástí kamenného domu (čp. 9). V jádru je dům pravděpodobně klasicistní hospodářský objekt - konírny, přestavěný na přelomu 19. a 20. století na požární zbrojnici. Objekt je jednopodlažní na obdélném půdoryse ve tvaru písmeně L. Fasáda je jednoduchá, dřevěná obdélná okna jsou osazena v segmentově ukončených záklencích, střecha je sedlová, krytá beternitovými šablonami. Prostor koníren, bývalý výstavní prostor, je klenut stlačenými valenými klenbami na šesti pasech, sedmé pole klenby je odděleno příčkou a výška stropu je snížena. Fasády domu jsou hladké, omítané bez štukové výzdoby.

Kolem roku 1900 byl objekt v souvislosti s přestavbou na požární zbrojnici rozšíření půdorysu do tvaru písmene L. Požární rampa byla přistavěna v roce 1921. Objekt byl několikrát, především v interiéru adaptován (r. 1956, r. 1967). Začátkem 70. let 20. století byl opatřen břízolitovou omítkou, vyměněna byla okna a střecha byla pokryta plechem. V roce 2002 proběhla generální oprava, při této příležitosti byly provedeny nové hladké omítky, střecha opatřena beternitovou krytinou a byla vyměněna okna za vícetabulková, dřevěná. V roce 2006 proběhly úpravy v interiéru (dispoziční úpravy, výměna podlahových krytin, zateplení krovu). V průběhu roku 2023 byla opravena fasáda a modernizovány byly interiéry knihovny.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Objekt je ve hmotě zachovalou hospodářskou budovou s klenutými prostory v interiéru, později přestavěný na zbrojnicí se zachovalým klasicistním jádrem a úpravami z přelomu 19 a 20. století. Jedná se o hodnotnou součást původního hospodářského zázemí domu č. p. 9 s dochovanými klenbami přízemí. Doporučujeme zvážit možnost památkové ochrany stavby.

Navrhované stavební opravy

V období 2025 – 2030 je nezbytné provést statické zajištění vč. kleneb, obnovu oken a dveří, sanaci vlhkosti, obnovu fasády, střešní krytiny.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

B.3. Městský dům č. p. 89, Fryštátská č. o. 2

Adresa	Fryštátská 89/2 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 197/1
Architekt	
Stavitel	Jan Titar
Projekt	
Realizace	1851, 1992 přestavba
Vlastník	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	Městská památková zóna

Popis

Nárožní městský dům je situovaný na křížení ulic Fryštátské a Praskovy, a Praskovy a Zámecké. Dům je postaven na půdorysu písmene „E“, je zděný, omítaný, dvoupodlažní, krytý sedlovou střechou s krytinou z keramických tašek. Do ulice Praskovy je nad středovým rizalitem provedena půdní vestavba osvětlená pomocí průběžného vikýře s devíti okny. Do ulice Fryštátské je pět okenních os s hlavním vstupem do domu. Do ulice Praskovy má dům 16 okenních os, prostředních devět zaujímá mírně vystupující rizalit. Do ulice Zámecké je pět okenních os, ve středové je dole vstup asymetricky dvoukřídlými dveřmi. V přízemí je dům opatřený pásovou bosáží, do ulice Fryštátské jsou prolomeny obloukové výkladce a hlavní vstup do domu, rovněž s obloukovým zaklenutím. Nároží mezi ulicemi Fryštátská a Praskova je zkosené, v přízemí je zde vstup do obchodního prostoru jednokřídlými dveřmi a v patře jedno okno s trojúhelným frontonem. Nároží mezi ulicemi Praskovou a Zámeckou je mírně konkávně probráno. Parterová část domu je od 2. NP oddělena římsou s keramickým dekorem (obdobě je výtvarně ztvárněna také budova pošty, č. p. 3.). Okenní otvory ve 2. NP lemují šambrány, které jsou mimo rizalit bohatěji profilované. Nad okny v patře do ulice Fryštátské jsou navíc trojúhelníkové frontony, nad okny do ulice Praskovy a Zámecké jsou v patře mimo rizalit frontony přímé. Všechny frontony jsou po stranách neseny dále členěnými konzolkami. Korunní římsa je profilovaná, na straně ulice Praskovy doplněná o vlys s motivem obdélných rámečků. Dispozice domu je třítraktová s průběžnou střední chodbou klenutou valeně segmentově, na niž navazuje ve středu dispozice tříramenné schodiště s původním kovaným zábradlím a litinovými sloupky ve zlomech. Dispozice se takto opakuje ve všech podlažích. V patře je zachováno několik (osm) původních dřevěných kazetových vstupních dveří do jednotlivých místností, některé včetně obložkového ostění, v prostoru schodiště je zachováno jedno původní čtyřkřídlé okno s obloukovým záklenkem. Další okenní otvory spojují chodbu do prostorů po stranách přistavěných k tělesu centrálního schodiště (dříve směřovaly přímo ven). Obytné prostory v přízemí domu jsou zaklenuté nízkými pruskými plackami. Rovněž rozsáhlé sklepní prostory pod značnou částí domu jsou klenuté širokými nízkými plackami na pasech. Krov je zcela nový, zhotovený utilitárně z řezaných trámů bez tesařských spojů. Podlahy jsou v objektu betonové. Výplně většiny oken nejsou původní, okna pocházejí z 90. let 20. století, nejsou ale řešena špatně. Jsou dřevěná dvojitá kastlová čtyřkřídlá členěná do tvaru latinského kříže, se všemi křídly otvíravými dovnitř. Dům byl postaven v roce 1851 jako městské hejtmanství a soud. Autorem stavby je místní stavitel Jan Titar. Přízemí domu bylo využíváno místními obchodníky, patro sloužilo k jednacím účelům. V domě se nacházela proslavená restaurace Fryštátský radniční sklep. V roce 1953 zde sídlí Finanční referát ONV

Pokračování popisu
Karviná. V roce 1992 byla budova přestavěna a modernizována pro účely sídla Finančního úřadu. Provedena byla nástavba průběžného vikýře z ulice Praskovy a provedeny byly některé změny v interiérech budovy.
Dle plánu stabilního katastru z 1. poloviny 19. století zde původně stála starší stavba, která byla menší. Další samostatná stavba byla na ulici Zámecké a prostor do ulice Praskovy nebyl zastavěn, je zde značena pouze dřevěná hospodářská budova

---

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam
Dotyčný městský dům je hodnotnou historickou stavbou nezaměnitelně doplňujícími prostředí samého městského jádra, dnes centrálního prostoru Masarykova náměstí. Jeho exteriéry se vyznačují elegantními proporcemi, vyváženými dekorativními prvky fasády, jedinečným tvaroslovím střech. Je v rámci městské památkové zóny cennou ukázkou městského administrativního domu z poloviny 19. století s částečně obchodním parterem. Měly by proto být zachovány nejen jeho formální architektonické prvky, ale i materiálová skladba, a to i při aplikaci současných standardů.
Objekt tvoří nedílnou a pohledově důležitou součást ulic Zámecká a Fryštátská. Významně se vizuálně uplatňuje z Masarykova náměstí. Hodnotná je především hmota, tvary, silueta a půdorys objektu, střešní roviny, architektonické a výtvarné ztvárnění fasád, zachované dekorativní štukové a keramické prvky fasád, původní dveřní a okenní výplně, centrální schodiště, klenuté prostory v suterénu a 1. NP.

Navrhované stavební opravy
Oprava střechy, obnova fasády a hodnotných částí interiéru, repase oken (druhotných, kastlových – 8 do Zámecké, 32 do Praskovy, 6 do Fryštátské), výměna dalších, repase dveřních křídel v 1. patře (8 ks dvoukřídlých dveří), obnova schodiště, výměna ostatních nepůvodních dveří, repase zábradlí, repase okna s půlkruhovým záklenkem na schodišti, sanace sklepů, statické zajištění. Přeřešení vstupní recepce za vchodem ze Zámecké ulice. Lépe řešené vstupní dveře z ulice Zámecké a ze zkoseného nároží domu. Odstranění betonových podlah.

Prameny a literatura:
- katastrální mapa
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Andrea Stanieková	**Datum** Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.1. Městský dům č. p. 85, Fryštátská č. o. 10

Adresa	Fryštátská 85/10 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 83
Architekt	
Stavitel	
Projekt	
Realizace	po 1800, 1823
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Městský řadový a nárožní obytný dům částečně podsklepený, s nyní obchodním parterem, s atikovým polopatrem, je zastřešen systémem dvou sedlových střech krytých plechem. Dům stojí na půdorysu tvaru písmene L a jeho dispozice s vnitřním schodištěm v zadním traktu domu a průběžnou chodbou v délce domu odkazují na výstavbu domu po roce 1800 včetně ryze klasicistního řešení fasády s dochovanou parterovou částí a s dochovanou původní fasádou jak do ulice Fryštátské, tak i do spojovací uličky vedoucí do ulice Zámecké.

Průčelí do ulice Fryštátské je horizontálně členěno nízkým omítaným soklem, orámovanou podélnou plochou mezi parterem a 2. NP, a vysazenou hranolovou korunní římsou s dekorativním geometrickým motivem klikatícím se ve vlysu. Vertikálně je průčelí členěno pěti okenními osami, z nichž vždy dvě krajní jsou užší a středová se vstupem v parteru širší, a šesti průběžnými pilastry. Dva krajní pilastry jsou nepřerušené od soklu až ke korunní římse, čtyři středové jsou přerušeny pouze obdélnou plochou mezi parterem a 2. NP. Pilastry jsou hladké, členěné útlými vpadlinami po obvodu (redukované kanelury, v horní partii se u dvou pilastrů přidává třetí krátká středová kanelura), jejich patky plasticky vystupují až v určité výšce nad soklem (cca 1 m), roli hlavic přebírají u dvou krajních a dvou vnitřních pilastrů oválné terče lemované perlovcem. Systém okenních os a pilastrového řádu se opakuje i na fasádě do uličky spojující Fryštátskou se Zámeckou ulicí s tím, že některé okenní otvory jsou slepé a projevují se vpadlinami se šambránami. Okenních os je zde sedm, v prostřední z nich je v přízemí vstup do obytné části domu. Parter průčelí do ulice Fryštátské je otevřen vždy dvěma arkádovými oblouky s půlkruhovými záklenky po stranách a středním otvorem pravoúhlým, za nimž je zapuštěn vstup s půlkruhovým záklenkem a dvoukřídlými dveřmi, přístupný jedním schodišťovým stupněm. Čtyři arkádové oblouky po stranách jsou vyplněny výkladci obchodního prostoru. Středový okenní otvor ve 2. NP je širší než zbylé, všechny okenní otvory mají jemně dekorované šambrány, vysazené parapetní desky. Plochy fasády pod a nad středovým oknem jsou prázdné, chybí zde i půdní okénko. Půdní okna jsou čtyři nad ostatními okny a jsou horizontálně podélná. Podparapetní plochy čtyř krajních oken jsou dekorovány stylizovaným rámováním a plasticky vystupujícími malými čtverci v rytmu 1-3-1. V suprafenestrách se objevuje motiv dvou ploch ohraničených štukovými pásky nahoře ukončenými zavíjejícími se listy, plošky jsou uprostřed spojeny dvěma dalšími páskami. Dvorní fasády je hladká, i zde jsou zachována původní okna. Otevřená veranda (balkón) na východní straně dvorního křídla byla v nedávné době zazděná.

Pokračování popisu

Obchodní prostor v přízemí zabírá celou šířku domu a je zaklenut plackami na pasech, za ním je průběžná chodba. Vstup do obytné části domu je také ze západní strany, chodba za vstupem zde vede přímo k ústřednímu zatočenému schodišti osvětlenému obdélným světlíkem. Schodiště je vybavené zábradlím s profilovanými litinovými sloupky v nárožích a s výplněmi z vertikálních dekorativních prutů; z patra do podkroví je schodiště samonosné, výplně zábradlí jsou zde již většinou jednoduché. V interiérech jsou zachovány starší dřevěné kazetové dveře prosklené i plné, obložky, a také členěné přepážky oddělující schodiště od chodby k místnostem. Okenní výplně jsou mimořádně dochované – dřevěné dvojité kastlové čtyřkřídlé, s vnitřními křídly dovnitř a vnějšími ven otvíravými, s dolními křídly dále členěnými příčlemi, s často dochovaným mosazným kováním, s kuličkovými závěsy. Střední okno 2. NP průčelí je větší třídílné. Krov je v původním stavu s tesařsky provedenými spoji a opracováním trámů, půdní okénka jsou ze strany krovu zazděna.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Dle dispozičního řešení domu (hloubková dispozice s chodbou a schodištěm ve středu) a fasád objektu se jedná o klasicistní dům postavený patrně po roce 1800 na místě starší stavby (snad po požáru v roce 1823). Jde o velmi hodnotný příklad klasicistní stavby, mimořádně intaktně dochovaný. Dům se v ulici Fryštátské, ale i ve spojovací uličce a z ulice Zámecké výrazně vizuálně uplatňuje a ušlechtile utváří obraz historického města. Hodnotná je hmota objektu, jeho silueta a dispozice, architektonické a výtvarné ztvárnění fasád, původní dřevěná kastlová okna, klenuté prostory, schodiště se zábradlím, dochované autentické prvky v interiérech, zejména původní dveře, přepážky a obložky.

Navrhované stavební opravy

Nutná je celková obnova fasád domu se zachováním všech dekorativních štukových prvků, sanace soklu, kompletní repase dochovaných oken a dveří, obnova schodiště a jeho zábradlí. Možné je pracovat s výkladci obchodu v parteru a vchodovými dveřmi do objektu. Návrh na prohlášení za kulturní památku.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	**Datum** Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.2 Dům č. p. 790, ulice Mlýnská

Adresa	Mlýnská č. p. 790, č. o. 3 Karviná
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 499
Architekt	Alois Golasowský
Stavitel	Alois Golasowský
Projekt	1921
Realizace	1921
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský obytný dům
Typ památkové ochrany	Objekt se nachází na území MPZ Karviná, v území doplňující charakter MPZ

Popis

Budova je postavená na obdélném půdoryse, má 2. NP se vstupem do domu ve středu uliční fasády. Dům je zastřešen mansardovou střechou s vikýřem. Fasáda je rozčleněna do 5 okenních os, okenní výplně jsou původní, avšak značně degradované. V přízemí jsou dvě okna, vstup do objektu s původními dřevěnými dveřmi a vjezd do garáže. Fasáda je opatřena hladkou omítkou bez štukové výzdoby. Objekt je situován ve výrazné urbanistické poloze v blízkosti Masarykova náměstí.

Budova byla postavena v roce 1921 na místě starší demolované stavby pro paní Annu Kucharczykovou podle projektu stavitele Aloise Golasowského.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Jedná se o stavbu z počátku 20. Století, která je dokladem vysoké úrovně stavitelství té doby. Objekt je dochován bez větších stavebních zásahů včetně cenných původních výplní okenních a dveřních otvorů. Vzhledem k výrazné dominantní poloze stavby při vjezdu do historického jádra města Fryštátu je nutné dbát na důslednou rehabilitaci fasády včetně repasí původních oken a dveří, vrat.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase 7 oken + 1 u vstupu. vstupních dveří, vrat, oprava komínů

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	**Datum** Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.3 Hospodářské budovy u fary, areál, ulice Pivovarská

Adresa	Pivovarská 2/1 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 3
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	
Realizace	2. polovina 18. století (hospodářské zázemí fary)
Vlastník	Římskokatolická farnost Karviná Pivovarská 2/1 733 01 Karviná - Fryštát
Typ objektu	Hospodářské zázemí v areálu fary
Typ památkové ochrany	Objekty se nacházejí na území MPZ Karviná, v území určujícím charakter MPZ, budovy je navrženy k prohlášení KP

Popis 1

Jedná se o areál hospodářských budov, navazující na památkově chráněnou budovy fary. Areál je postaven na podlouhlém nepravidelném pozemku kolmo k farní budově. Hospodářská budova, patrně chlévy, sousedící s budovou fary je přízemní, omítaná, zastřešená sedlovou plechovou střechou. Na tuto budovu ve tvaru písmene L navazují zastřešené přístřešky a budova bývalé stodoly, situovaná okapovou stranou do ulice Pivovarské. Fasáda bývalých chlévů je omítaná, prolomená čtvercovými okny a vstupy do jednotlivých prostor. Budova stodoly je jednopodlažní objekt na půdoryse obdélníku, snad původně stodola nebo stání pro kočár a koně, stavba je krytá sedlovou střechou s plechovou krytinou. Fasáda budovy je členěna třemi segmentovými a jedním obdélným záklenkem (původně otvor pro vrata). V záklencích jsou segmentově zakončená okna s rozšiřující se špaletou. V prostoru nad kordonovou římsou jsou v podstřeší 4 obdélná větrací okénka. Střecha je sedlová, krytá plechem. Původně byla střecha stodoly patrně krytá červenou keramickou taškou. Na štítech jsou dochovány keramické tašky. Budova stodoly byla postavena zřejmě v době výstavby farní budovy v letech 1782 – 1783 (kurátorem patrona kostela hraběte Taafa, panem Boden na Kačicích a Otrembově) sloužila jako stodola nebo stání pro povoz a stáje pro koně. Archivní dokumenty k této stavbě nejsou dochovány. V prostoru mezi farní budovou a chlévem je umístěna přízemí zastřešená novodobá terasa s treláží. Pozemek hospodářského zázemí je od prostoru před kostelem a farou oddělen zděnou omítanou zdí s korunou krytou keramickou taškou. Budova chlévů a stodola spolu s ohradní zdí byly patrně vybudovány spolu s farní budovou. Přístřešky mezi stodolou a chlévem a terasa mezi chlévem a farní budovou jsou mladšího data.

Stodola u fary

Budova chlévů

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Areál hospodářského zázemí farní budově, sestávající z dochovaných staveb chlévů a stodoly je vzácným dokladem hospodářských budov, dochovaných v téměř nezměněné podobě v jádrové části města. Hodnotné stavby stodoly a chlévu jsou součástí areálu fary a farního kostela a budova stodoly je původní částí uliční zástavby ulice Pivovarské.

Navrhované stavební opravy

V období 2025 – 2030 je navrhováno provedení výměny plechové krytiny stodoly za novou z pálené tašky nebo eternitu. Obnova fasád budovy chlévů a stodoly, repase, popř. výměna oken a dveří. Dále doporučujeme výměnu nevhodných kovových vrat do stodoly za dřevěná, klasického provedení.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.4 Dům č. p. 24/12, Masarykovo náměstí

Adresa	Masarykovo náměstí 24/12 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 227/1
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	neznámý
Realizace	Postaveno po požáru po roce 1823
Vlastník	Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Ráj, 73401 Karviná
Typ objektu	Městský obytný dům
Typ památkové ochrany	Objekt se nachází na území MPZ Karviná, v území určující charakter MPZ

Popis

Budova se 2 NP je postavena na obdélném půdoryse a je součástí uliční zástavby náměstí. Dům je krytý nízkou sedlovou střechou. Průčelní fasáda do ulice Masarykovy má 4 okenní osy, v I: NP jsou obchodní prostory a vstup do domu v krajní ose. Fasáda přízemí je opatřena pásovou bosáží, sokl je z pískovce, II. NP je odděleno pomocí profilované kordonové římsy se zubořezem. Krajní osa se vstupem do domu s nadsvětlíkem je zvýrazněna mělkým rizalitem. Fasáda II. NP je hladká, čtyřtabulková subtilně profilovaná okna jsou zasazena do klasicizujícího štukového rámce se segmentovým frontonem nad oknem rizalitu a rovnými překlady nad zbylými okny, vynesenými na dekorativních konzolách. Štuková kordonová římsa odděluje II. NP od prostoru podstřeší, prolomené 4 obdélným půdními okny. Nad okny je mohutná korunní římsa, na kterou nasedá střecha, krytá plechem. V interiéru se nachází hodnotné schodiště z doby přestavby domu se stupnicemi z umělého kamene, stropy jsou ploché. Dvorní fasáda je hladká.

Stávající podoba domu pochází po požáru v roce 1823, dům má klasicistní jádro. Stávající úprava fasády je z období kolem 1910. V roce 1934 a 1944 Ing. Horbe návrh novou úpravu výkladce a dílčí stavební úpravy interiéru domu. Fasáda objektu byla rehabilitována v roce 1990. K objektu se nedochovala žádná starší projektová dokumentace, nejstarší pochází z roku 1934.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Městský obytný dům je dokladem kvalitní zástavby městského jádra z počátku 20. století, postavený na základech starší jednopodlažní budovy. Dům je součástí uliční zástavby Masarykova náměstí.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase 4 oken a okna ze schodiště, repase dveří, obnova stupně u vstupu do prodejny, obnova komínů

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.5 Dům č. p. 25/13, Masarykovo náměstí

Adresa	Masarykovo náměstí č. p. 25/13 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 226/1
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	neznámý
Realizace	Realizace po požáru 1823
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský obytný dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ Karviná v území určujícím charakter MPZ

Popis

Jedná se o zděný, původně dvoupodlažní objekt postavený na barokních základech. Stavba byla přebudována klasicistně po požáru v roce 1823. Stávající vzhled objektu, čelní fasáda je historizujícím novotvarem z 90. let 20. století. Původně dvoupodlažní stavba byla přebudována a zvýšena do III. NP v roce 1994 podle projektu Roberta Lhotského. Původní dvoupodlažní objekt měl 4 okenní osy, s hlavním vstupem do domu a 3 okny v I. NP. Ve II. NP byla dvě okna, zbývající dvě byla slepá, naznačená nikami. Okna byla lemována šambránou s uchy, suprafenestrou a štukovou výzdobou s girlandami. V 70. letech byl dům opatřen břízolitovou omítkou a byla vyměněna okna. Ve 2. polovině 90. let byl zřízen v přízemí výkladec se vstupem do prodejních prostor. Přistavěno bylo III. NP se 4 okenními otvory a fasáda byla opatřena hladkou omítkou.

Střecha domu je sedlová, mírného sklonu, krytá plechem. Průčelní fasáda je hladká, horizontálně je členěná kordonovými profilovanými římsami, má 4 okenní osy osazené obdélnými 6 tabulkovými dřevěnými okny ve štukovém ostění. Na korunní římsu v III. NP nasedá sedlová střecha. V přízemí je v krajní ose vstup do domu a ve 2 ose vstup do provozovny s dvojicí obdélných výkladců po stranách. Sokl domu je z nepravidelného štípaného zeleného pískovce. Zadní fasáda je opatřena dvěma balkony, v přízemí je přístavba garáže z roku 2000. Ve sklepě se nachází valené cihelné klenby, v přízemí jsou klenby stájové do ocelových nosníků.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Celková přestavba domu z 90. let 20. století včetně zvýšení stavby o 1. NP je pokusem o rehabilitaci a modernizaci stavby, poplatnou době vzniku v 90. letech 20. století. Jakkoliv tato rekonstrukce postrádá památkové hodnoty, nepůsobí v prostředí MPZ rušivě a je z hlediska památkové péče přijatelná. Dům byl již značně poškozen razantní rekonstrukcí ze 70. let 20. století. Nutné je provádět běžnou stavební údržbu, obnova fasády, repase zdařilých dřevěných oken, oprava komínů. Doporučujeme provedení výměny soklové části za sokl omítaný nebo z pískovcových desek vhodného formátu.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase oken, oprava komínů

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.6. Dům č. p. 28, Masarykovo náměstí

Adresa	Masarykovo náměstí 28/15 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 216/1
Architekt	Přestavba 1914 Franz Czempiel
Stavitel	Přestavba 1914 Franz Czempiel
Projekt	původně barokní, přestavba 1914
Realizace	1914
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský obchodní a obytný dům
Typ památkové ochrany	Objekt se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Městský řadový dům o II. NP je postavený na obdélném půdoryse a tvoří součást řadové zástavby domů na Masarykově náměstí. Klasicizující fasáda objektu je prolomena 4 okenními otvory s podélnými čtyřtabulkovými novodobými okny (původní okna byla subtilní kastlová s bohatě vyřezávaným poutcem). Střecha domu je sedlová s mírným sklonem, krytá falcovaným plechem, v dvorní části je doplněna o vikýř. Sklepy a první NP je patrně ještě barokního původu, dochovány jsou cihlové valené klenby ve sklepích a plackové klenby v prostoru za schodištěm v I. NP. Dvouramenné schodiště, podesty mají valenou a plackovou klenbu. I. NP je členěno dřevěným výkladcem se vstupním prostorem do prodejních prostor. Nad prostě profilovanou kordonovou římsou v II. NP jsou nad okny prolomena malá obdélná okénka větrající půdu. Nad okny na půdu je mohutná předsazená římsa se zubořezem nesoucích obloučkovou atiku se štukovou výzdobou.

Původní jednopodlažní objekt byl vybudovaný po požáru města v roce 1823. Sklepní prostory a první nadzemní podlaží je patrně ještě barokní, 2. NP bylo vybudováno po roce 1900. Stávající historizující podoba domu je provedena podle projektu stavitele Franze Czempiela z roku 1914. Přestavba domu a interiéru proběhla podle projektu téhož stavitele z roku 1911. Původní dřevěný výkladec byl provedený podle návrhu Paula Pelly z roku 1913. V roce 1996 proběhla rekonstrukce podle projektu architekta Richarda Špačka.



Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Stavba je dokladem složitého stavebního vývoje historického jádra města Fryštátu, postiženého řadou četných požárů. Stávající vzhled budovy z počátku 20. století je dokladem vysoké umělecké a řemeslné kvality stavebnictví ve své době. Historizující fasáda domu s náznaky secesního tvarosloví (krásně profilovaná subtilní okna) je v prostředí MPZ Karviná typická. Dům je součástí severní uliční fronty náměstí. Přízemí domu je členěno nevhodným, plochým novodobým výkladcem, rovněž původní bohatě členěná kastlová okna byla nahrazena novodobými čtyřtabulkovými plochými okny.

Navrhované stavební opravy

Rehabilitovat vhodným způsobem parterovou část objektu, je možné vyjít ze staršího návrhu výkladce od Paula Pelly z roku 1913. Vhodná by byla rovněž výměna stávajících oken za nové, respektující původní bohatě členěná kastlová okna.
Nezbytná je celková obnova fasády, oprava římsy, obnova komínů, obnova schodišťového stupně u vstupu do provozovny--- obnova střešní krajiny, návrat skládaných krytin.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.7. Městský dům č. p. 29, Masarykovo náměstí č. o. 16

Adresa	Masarykovo náměstí 29/16 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 211
Architekt	
Stavitel	
Projekt	
Realizace	2. ¼ 19. století, úpravy konec 19. století, 70. léta 20. století
Vlastník	TJ Baník Karviná, z.s., Masarykovo nám. 29/16, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Městský dům je zděný omítaný jednopatrový, na obdélném půdoryse hloubkové parcely, součást severní fronty domů na hlavním náměstí města. Dům je v patře členěný pěti okenními osami, má sedlovou střechu mírného sklonu krytou falcovaným plechem, částečně je dům podsklepený. Uliční průčelí je horizontálně členěno omítaným mírně vystupujícím soklem, hranolovou kordonovou římsou, profilovanou korunní římsou a atikou rytmizovanou šesti polokruhovými obloučky. Přízemí je členěno půlkruhovým vstupním otvorem, který lemuje archivolta doplněná zubořezem a ukončená volutovým klenákem s festonem. Mohutné dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, s půlkruhovým nadsvětlíkem, zdobené kazetami, geometrickým ornamentem a secesní ornamentikou akcentující mřížoví. Mají zachované původní mosazné kliky a další kování. Pod druhou a pátou okenní osou jsou osazeny novodobé hliníkové výkladce. Mezi výkladci je pravoúhlý vstupní otvor s dvoukřídlými kovovými prosklenými dveřmi. Patro je rytmizováno pěti okenními osami s pravoúhle a segmentově zalomenými nadokenními římsami. Pravoúhle zalomené nadokenní římsy nesou volutové konzoly s kapkami, segmentovou římsu pilastry s korintskými hlavicemi a kanelovanými dříky. Postamenty jsou zdobeny festony. Korunní římsa s vejcovcem je doplněna pěticí půdních okének, které po stranách lemují vystupující obdélné plošky. Půdní okénka ještě podtrhuje plošný podélný nepřerušený třikrát odstupněný štukový pás. V západní části domu vede v hloubce parcely chodba zaklenutá stlačenou valenou klenbou, odtud je přístup do dvora. Dvorní fasáda je jednoduchá, členěna v každém patře třemi okenními osami včetně půdních okének. Ve středu dispozice domu je při uličním průčelí větší obdélná místnost klenutá třemi pruskými plackami na dva pasy. V hloubce parcely navazuje další místnost s pruskou plackou. Dřevěné schodiště do patra je přístupné dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s horním segmentovým záklenkem a s horní prosklenou částí členěnou příčlemi, dveře jsou fládrovány, stejně jako několik dalších dveří v interiéru. Do podkroví vede točité schodiště, opatřené jednoduchým kovovým zábradlím. Sklep je zaklenut plnou valenou klenbou. Okenní výplně v patře průčelí do náměstí jsou dřevěné dvojité kastlové členěné do tvaru písmene T, tříkřídlé s horními vyklápěcími křídly, dolní křídla včetně vnějších jsou otvíravé dovnitř. Dvorní fasáda je hladká o čtyřech okenních osách, vstup je zde v pohledově pravé ose jednokřídlými dveřmi. Okna jsou staršího typu než v průčelí, jsou dřevěná dvojitá kastlová čtyřkřídlá se vzácně dochovanými vnějšími křídly osazenými na fasádě a otvíravými ven. Spodní křídla jsou dále členěná příčlí na dvakrát dvě tabulky skla. I dvorní fasáda je završena profilovanou korunní římsou, pod ní jsou čtyři drobná půdní větrací okénka. Ve hmotě objektu je zachováno ve sklepě starší jádro, snad barokní, objekt sám pochází z druhé čtvrtiny 19. století. Historizující úprava průčelí byla provedena snad v posledním dvacetiletí 19. století, další drobnější úpravy

Pokračování popisu

proběhly ve 40. a 70. letech 20. století – rozšíření oken na výlohy v 1. NP. Na fotografii z roku 1912 je objekt zachycen v podstatě ve stávající podobě, namísto jedné z výloh a současného vstupu byl dřevěný výkladec se vstupem, namísto druhé výlohy byla dvě obdélná okna.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, obnova, architektonická kvalita, urbanistický význam

Dotyčný městský dům, ač není kulturní památkou, je hodnotnou historickou stavbou nezaměnitelně doplňujícími prostředí samého městského jádra, centrálního prostoru Masarykova náměstí. Jeho exteriéry se vyznačují elegantními proporcemi, vyváženými dekorativními prvky fasády. Je v rámci městské památkové zóny cennou ukázkou městského obydlí s komerčním parterem. Měly by proto být zachovány nejen jeho formální architektonické prvky, ale i materiálová skladba.

Objekt tvoří nedílnou a pohledově významnou součást severní fronty náměstí. Hodnotná je především hmota, tvary, silueta a půdorys objektu, zachované dekorativní prvky fasád, původní okenní výplně včetně kování, centrální schodiště včetně zábradlí, dochované dveře včetně fládrování, klenuté prostory v 1. NP a v suterénu. Výjimečně je dochována také ušlechtile prostá dvorní fasáda domu včetně výplní okenních otvorů. Návrh na prohlášení za kulturní památku.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasád, repase celkem 12 kastlových oken, dveří (vstupních vrat), oprava štukových prvků a říms, obnova komínů, repase vnitřních dveří včetně vzácně dochovaného fládrování. Pilastry vstupního portálu by měly být plasticky ve štuku doplněny i v partii soklu domu. Doporučujeme jiným způsobem řešit svod okapové soustavy při vstupním portálu pohledově vlevo a doplnit a obnovit tamní štukový pilastr a další součásti portálu (zubořez), dále odstranit skříňku elektrorozvodů pohledově vpravo při vstupním portálu, umístit ji na méně exponovaném místě a současně doplnit tamní štukový pilastr, doplněn by měl být také štukový pás nad výkladci v přízemí, který se na pohledově pravé straně ztrácí. Vstupní dveře do obchodních prostor by měly být nahrazeny vhodnějšími, stejně tak výkladce, v úvahu by měla přicházet celková rehabilitace parteru s přihlédnutím ke staršímu řešení (osazení dřevěného výkladce a navrácení oken). Odstraněn by měl být nevhodný dřevěný obklad v průjezdu, dlažba ze 70. let v prodejních prostorách a na kamenných stupních v 1. NP, nevhodné obložení stěn schodiště a nástřiky některých dveřních zárubní. Nevhodné je také vyústění topení pod okny ve štukových prvcích – mělo by být odstraněno.

Navrhujeme dále odstranit cedule s reklamními sděleními z historicky a památkově cenných vjezdových dveří a dveře repasovat. Reklamní sdělení lze řešit jiným kultivovaným a jednotným způsobem. To platí i pro polepy v oknech v průčelí 2. NP, které dům jako celek degradují.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa,
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.8. Městský dům č. p. 31, Svatováclavská č. o. 1

Adresa	ul. Svatováclavská 31/1 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 210
Architekt	nezjištěno
Stavitel	
Projekt	
Realizace	1823, 1913 zásadní přestavba, 1993 úpravy
Vlastník	STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 1. máje 540, Staré Město, 73961 Třinec
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	Městská památková zóna

Popis

Objekt č. p. 31 je situován na severní straně Masarykova náměstí v Karviné-Fryštátě, na nároží s ulicí Svatováclavskou, spolu s protějším nárožním městským domem č. p. 33 vytváří tím, že jsou o podlaží převýšeny oproti ostatním domům na náměstí i v ulici, pomyslnou bránu do ulice Svatováclavské, kterou uvozují. Jedná se o městský obytný dům, jehož parter je využíván jako obchodní prostor.

Městský dům č. p. 31 je nárožní třípodlažní zděná omítaná stavba na protáhlém obdélném půdorysu. Jeho fasáda do náměstí je vertikálně v parteru členěna vstupem jednokřídlými dveřmi do komerčního prostoru ve druhé východní ose a třemi výlohami. Boční fasáda do ulice je v parteru otevřena hlavním vstupem s dvoukřídlými dveřmi, dalším vstupem do obchodního prostoru a dvěma okny. Hlavní dveře jsou členěny kazetami a dekorativním mřížovím. Horizontálně jsou fasády členěny nízkým mírně vystupujícím soklem, kordonovou římsou nad přízemím a profilovanou korunní římsou. V patrech je fasáda do náměstí členěna čtyřmi okenními osami. Mezi patry se nachází obdélné reliéfy s reliéfními vázami a rostlinami. Okna jsou vertikálně oddělena nízkými pilastry s římsovými hlavicemi. Nad korunní římsou se nachází stlačený segmentový atikový nástavec s jedním oválným oknem lemovaným vavřínem. Korunní římsa je na nároží přerušena štukovým maskaronem. Fasáda patrná ze Svatováclavské ulice je členěna čtyřmi okenními osami, z nichž nejbližší náměstí (jižní) se nachází na vystupujícím dvoupodlažním arkýři. Arkýř je trojboký, ze stran otevřený jednokřídlými okny, z východní strany dvoukřídlými. Patka arkýře pod kordonovou římsou je čtyřikrát hranolově odstupňovaná. Fasádu do ulice dále člení velké, přes dvě horní podlaží jdoucí reliéfní štukové rámy se strukturovanou omítkou uvnitř. Dvorní fasáda je jednoduchá, členěná v přízemí čtyřmi a v patrech dvěma okenními osami. Střecha je mansardová, krytá plechovými šablonami, je opatřena na straně do náměstí dvěma oválnými plechovými vikýři. Suterén je přístupný jednoramenným točitým schodištěm se stupni z umělého kamene, sklep je zaklenut valeně. V patrech jsou místnosti plochostropé. Komunikační schodiště za hlavním vstupem je tvořeno stupnicemi z umělého kamene a kovaným zábradlím s vegetabilními motivy s dřevěným madlem. Zrcadlo schodiště je osvětleno světlíkem. V patrech jsou mezi schodištěm a bytovými jednotkami původní dřevěné kazetové a prosklené přepážky dekorativně pojednané se secesně laděným členěním prosklených částí. V interiérech jsou dále dochovány dřevěné kazetové dveře včetně dekorativních obložek ostění, v některých jednotkách i původní vestavěné skříně. Hlavní vstupní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem ze Svatováclavské ulice jsou kopií starších včetně kovaných mříží v prosklených částech. Výplně oken domu jsou původní dřevěné dvojité kastlové; na jižní straně do náměstí jsou členěné do tvaru latinského kříže bez dalšího členění, a jsou čtyřkřídlé s dovnitř otvíravými vnitřními i vnějšími křídly, zachováno je i kování mosazné tvaru alt wien. Okenní výplně do ulice jsou větší a složitější, většinou čtyřdílné. Daly by se popsat jako tříkřídlé s horním výklopným křídlem uprostřed, doprovázené po stranách vždy dvěma jednoduchými křídly o stejné výšce. Horní vnější výklopné křídlo je ještě dále členěno subtilními příčlemi. Krov je dřevěný složitý, odpovídající členitosti

Pokračování popisu

mansardové střechy, jeho jednotlivé prvky jsou opracovány a spojovány tesařským způsobem.

Objekt byl postaven na starších základech po požáru v roce 1823. Původně se jednalo o dvoupodlažní dům s klasicistní fasádou s okny lemovanými šambránami, se štukovými parapetními výplněmi a pravoúhlými a segmentovými nadokenními římsami. Parter členil na pravé straně výkladec se vstupem, na který navazovaly obdélné výlohy. Severní fronta náměstí byla v tomto místě ještě bez přerušení Svatováclavskou ulicí. V r. 1913 byl objekt radikálně přestavěn a zvýšen o patro. Stejně tak tomu bylo u sousedního objektu č. p. 33. Dle dobových fotografií se v parteru fasády natočené do náměstí na levé straně namísto výlohy nacházel vstup s jednokřídlými dveřmi. Jinak členění fasády odpovídalo stávajícímu stavu. Na fotografii z roku 1956 je zachycen vstup ve stávajícím místě a druhý napravo od něj. V roce 1950 byla odstraněna z interiéru kachlová kamna. V 70. letech 20. století došlo k výměně vstupních dveří a výloh za typové výkladce. V roce 1993 byly osazeny stávající výlohy a dveře v parteru a provedeny interiérové úpravy dle projektu Ing. Hankeho. Původní krytinou mansardové střechy byla pálená taška, v současnosti je střecha krytá plechovými šablonami ve špatném stavebně technickém stavu.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, obnova, architektonická kvalita, urbanistický význam

Dotyčný městský dům, ač není kulturní památkou, je hodnotnou historickou stavbou nezaměnitelně doplňujícími prostředí samého městského jádra, centrálního prostoru Masarykova náměstí a ulice Svatováclavské. Jeho exteriéry se vyznačují elegantními proporcemi, vyváženými dekorativními prvky fasády, jedinečným tvaroslovím střech. Je v rámci městské památkové zóny cennou ukázkou městského obydlí s komerčním parterem z doby před 1. světovou válkou. Měly by proto být zachovány nejen jeho formální architektonické prvky, ale i materiálová skladba, a to i při aplikaci současných standardů bydlení, respektive jiného využití.

Objekt tvoří nedílnou a pohledově významnou součást severní fronty náměstí. Hodnotná je především hmota, tvary, silueta a půdorys objektu, střešní roviny, zachované dekorativní prvky fasád, původní okenní výplně včetně kování, centrální schodiště včetně zábradlí, dochované dveře, dřevěné prosklené příčky na patech, původní vestavěné prvky, krov, klenuté prostory v suterénu. Návrh na prohlášení za kulturní památku.

Navrhované stavební opravy

Dům je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu včetně původních interiérových prvků. Stávající krytina by měla být nahrazena původní – pálenými taškami. Při tom by měly být zachovány všechny střešní detaily – věžičky a vikýře včetně všech dekorativních detailů (profilované římsy s klenáky) a výplně jejich otvorů v podobě řeckého kříže. Navrhuje se oprava – repase dveří. Okenní výplně by měly být taktéž kompletně repasovány včetně kování - 18 oken, 3 oválná okna v podkroví. V současné době jsou prováděny práce na obnově střechy včetně střešní krytiny.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa, plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.9. Dům č. p. 4/3, Masarykovo náměstí

Adresa	Masarykovo náměstí č. p. 4 733 01 karviná –,Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 102
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý, (snad Franz Czempiel)
Projekt	neznámý, (snad Franz Czempiel)
Realizace	Stávající podoba domu je z roku 1926, původně klasicistní
Vlastník	Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Karviné 1, Masarykovo nám. 4/3, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	Městský obytný dům
Typ památkové ochrany	Objekt se nachází na území MPZ v území určujícím charakter MPZ

Popis

Jedná se o zděný, omítaný, původně klasicistní objekt s modernistickou fasádou z roku 1926. Dům má téměř čtvercový půdorys, střecha je valbová, krytá plechem. Čelní fasáda do náměstí má 4 okenní osy, v přízemí je vstup do objektu s bohatě profilovaným štukovým ostěním s obdélným nadsvětlíkem nad dveřmi. Po stranách hlavního vstupu jsou dvě čtyřkřídlá obdélná okna. II. NP je bohatě členěno štukovými vpadlými rámci mezi okny s dekorativní výzdobou (stylizovaný květ, putti s rohem hojnosti). Okna jsou obdélná, čtyřtabulková, v krajní ose nad vstupem je dvojice sdružených oken. Okna lemuje profilované ostění s trojúhelným zakončením v prostoru nad okem. Na korunní římsu nesenou konzolami nasedá stupňovaný trojúhelný štít s čtvercovým půdním oknem ve středu kompozice. Boční fasáda domu směrem k zámeckému parku a poště má 4 okenní osy a je pojednána výtvarně shodným způsobem jako průčelí. V suterénu jsou valené klenby, v přízemí je valeně klenutá chodba, další prostory jsou plochostropé. V zadní části domu se nachází tříramenné schodiště vedoucí do II.NP. Součástí domu je jednopodlažní přístavba domu z 80. let 20. století.

Dům je v jádru klasicistní, postavený po požáru města v roce 1824. V roce 1926 byly fasády domu upraveny do stávající podoby podle nesignovaného projektu (snad Franz Czempiel). Interiérové úpravy domu jednopodlažní přístavba byly provedeny podle projektu Ing. Arch. Karla Cieslara. Přístavbou zanikla původní pavlač zadní fasády, vyměněna byla okna v celém objektu.

Pokračování popisu

Klasicistní podoba domu před přestavbou

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Původně klasicistní stavba, přestavěná ve 20. letech 20. století do stávající modernistické podoby s prvky architektury Art Deco a kvalitní štukovou figurální výzdobou. Autor přestavby je snad karvinský stavitel Franz Czempiel, který rovněž působil v nově vzniklém Českém Těšíně, kde vzniklo několik modernistických domů s prvky Art Deca. Jedná se o kvalitní příklad modernistických tendencí v architektuře na území českého Slezska. Jako méně vhodná se dá hodnotit eklektická historizující přístavba, poplatná době svého vzniku. Nutné je zachování architektonické podoby fasády, dům je celkově v dobrém stavu, nezbytná je průběžná obnova.

Navrhované stavební opravy

Obnova portálu, degradovaného kamenného stupně ve vstupu, repase původních dřevěných vstupních dveří a 9 oken.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.10. Dům č. p. 67/24, Masarykovo náměstí

Adresa	Masarykovo náměstí 67/24 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 119/1
Architekt	Autor neznámý, přestavba v roce 1926 podle projektu Karla Zubera
Stavitel	Autor neznámý, přestavba v roce 1926 podle projektu Karla Zubera
Projekt	1926, Karel Zuber
Realizace	Přestavba z roku 1926, původně klasicistní po roce 1823
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský obytný dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Městský řadový dům o III. NP je postaven na místě starší barokní stavby, po požáru domu v roce 823 byl přestaven do klasicistní podoby, stavba měla původně dvě NP. Stávající eklektická podoba fasády s prvky Art Deco pochází z roku 1927. I. NP je členěno výkladci a vstupem do domu v krajní ose. Fasáda je členěna do dvou okenních os s dvojicí půlkruhových mělkých rizalitů na fasádě, završených dvojicí mohutných vikýřů s okny. Ve II. NP je prolomeno dvěma velkými segmentovými okny, nad kterými jsou dvě sdružená okna s štukovou výzdobou kolem. Fasáda domu je rozčleněna pomocí vysokého pilastrového řádu na vysokých soklech, místo hlavic jsou vázy a voluty. Druhé a třetí podlaží je odděleno balustrádou. Sklepy jsou zděné, z kamenného zdiva s cihelnou valenou klenbou. Další prostory jsou plochostropé. V interiéru je teracové schodiště s kovaným zábradlím. Dvorní fasáda je hladká, prolomená 3 okenními osami.

Sklepy domu jsou barokní, I. a II. NP je klasicistní z přestavby domu pro roce 1823. Přístavba III. NP je provedena v roce 1927 podle projetu Karla Zubera. Stavbu původně završovalo atikové patro, nahrazené v roce 1927 III. NP. Poslední oprava fasády proběhla v roce 1927. Původně byl dům součástí řadové zástavby, vedle stál dnes zbořený klasicistní dům.

Pokračování popisu



r. 1924

r. 1989

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Jedná se o historicky cenný městský dům s barokním jádrem, klasicistní hmotou I. a II. NP, přestavěný ve 20. letech 20. století v eklektickém stylu s prvky moderny. Dnes nárožní dům je svou urbanistickou polohou významný pohledový prvek východní, radniční fronty náměstí. Fasáda objektu je zchátrala včetně oken, výkladců v přízemí a oken, objekt je nyní nevyužívaný.

Navrhované stavební opravy

Sanace a oprava soklu, celková obnova fasády včetně parteru (výkladce), repase 6 oken v čelní a oken v zadní fasády, oken v podkroví, sanace vlhkosti v sklepích prostorů.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.11. Dům č. p. 91/28, Masarykovo náměstí

Adresa	Masarykovo náměstí 91/28 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 96
Architekt	neznámý
Stavitel	Neznámý, přestavba z roku 1914 podle projektu stavitele Franze Czempiela
Projekt	1914, stavitel Franz Czempiel
Realizace	Původně klasicistní, 1914 přestavba
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský obytný dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Jedná se o řadový, dvoupatrový omítaný dům zastřešený mansardovou střechou, krytou betonovou taškou. Dům je původně barokní, klasicistně přestavěný dům. Tříosá fasáda je v krajních osách II. a III. NP zvýrazněna polygonálním třístranným arkýřem s obdélnými okny. Nad okny II. NP jsou čtvercová pole s bohatou štukovou výzdobou, v prostoru nad okny II. NP arkýřů jsou kruhová pole s motivem putti. Okna III. NP jsou završena obloučkovým frontonem. I. NP je od II. NP odděleno kordonovou římsou se zubořezem, na kterou nasedají okna a pilastry s prostou hlavicí ve II. NP, lemující prostor mezi arkýři. Na pilastry nasedá profilovaná korunní římsa se zubořezem.

Parterová část je obchodní s novými dřevěnými výkladci po stranách hlavního vstupu do domu. Dochovány jsou původní dvoukřídlé dřevěné dveře se zdobným mřížovím a nadsvětlíkem. Hlavní vstup ve střední ose je lemovaný bohatou vegetabilní výzdobou nasedající na kanelované sloupy. Soklová část domu je obložena kabřincem. Půda je osvětlena dvěma oválnými vikýřovými okny a segmentovým vikýřem zdobeným volutami. Boční fasáda je hladká, původně na ni navazoval další dům. Zadní fasáda je hladká, členěná 3 okenními osami, se střední osou s balkony. Prostory domu jsou plochostropé, v přízemí je štuková výzdoba.

Dům je v jádru barokní, přestavěný na klasicistní po požáru města v roce 1824. V roce 1914 byl dům přestavěn do stávající podoby (přistavěno bylo III. NP) podle projektu Franze Czempiela. Klasicistní dům byl před přestavbou dvoupodlažní s atikovým polopatrem a klasicistní fasádou se 4 okenními osami. V 70. letech 20. Století byly dřevěné výkladce vyměněny za typové hliníkové. V roce 1991 byla provedena výměna oken za lepená dřevěná okna a střecha byla zastřešena betonovou taškou. V roce 1994 byla provedena půdní vestavba.

Pokračování popisu



r. 1915

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Původně klasicistní stavba, v jádru barokní, přestavěná v roce 1914 do stávající eklektické podoby s prvky architektury Art Deco a kvalitní štukovou figurální výzdobou. Autor přestavby je karvinský stavitel Franz Czempiel, který rovněž působil v nově vzniklém Českém Těšíně, kde vzniklo několik modernistických domů s prvky Art Deca. Jedná se o kvalitní příklad modernistických tendencí v architektuře na území českého Slezska. Nutné je zachování architektonickou podobou fasády, dům je celkově v dobrém stavu, nezbytná je průběžná obnova.

Navrhované stavební opravy

Sanace vlhkosti, obnova vstupního portálu, repase dveří a výkladců

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.12. Městský dům č. p. 78, Svatováclavská č. o. 4

Adresa	Svatováclavská 78/4 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 202
Architekt	
Stavitel	
Projekt	
Realizace	1914
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Městský dům je součástí řadové zástavby ulice Svatováclavské, byl postaven v eklektickém stylu s prvky secese. Stavba byl realizována patrně v roce 1914, jak ukazuje chronogram v terči nad vchodem s tímto letopočtem. Dům stojí na obdélném půdorysu a je zastřešený pultovou střechou krytou plechem a stoupající směrem od ulice, z dvorní strany je dům třípodlažní, z uliční dvoupodlažní. Komíny jsou zděné z režných cihel s profilovanými hlavicemi. Uliční fasáda domu je opatřena hladkou omítkou s bohatou štukovou výzdobou. Dům má do uliční fasády osm okenních os, vstup do domu je umístěn ve čtvrté ose pohledově vpravo. Po stranách fasády jsou dva velmi mírně vystupující rizality každý po dvou okenních osách, které jsou završené štítovými atikami. Horizontálně je dům členěn mírně vystupujícím omítaným soklem, vysunutými parapety oken, propojenou nadokenní štukovou římsou a profilovanou korunní římsou, jejíž spodní partie je na rizalitech obohacena o vejcovec. Okna jsou lemována štukovým rámcem spojujícím obě podlaží. Mezi okny I. a II. NP jsou dekorativní štuková zrcadla obdélného tvaru s výplní ze strukturované omítky. Zrcadla v bočních rizalitech jsou opatřena oválným terčem. Vstup se zapuštěnými dveřmi chrání vystupující přímá římsa na naznačených sloupcích po stranách, nad ní je otevřen obdélný světlík. Pole strukturované omítky nad světlíkem obohacuje terč s chronogramem dekorovaný štukovými rozvilinami, dekor pokračuje svisle i podél světlíku. Štítové nástavce rizalitů jsou tvořeny vždy dvěma hranolovými sloupky po stranách, s kanelurami vpředu, a ukončenými římsou a kupolovitou stříškou. Pole mezi sloupky je vyplněno strukturovanou omítkou přerušenou čtyřmi hladkými plochými sloupky, které nesou profilovanou zvlněnou římsu. Původní dřevěná dvojitá tříkřídlá kastlová okna se zdobným poutcem a sloupkem s hlavicí mají dolní křídla vnější i vnitřní otvíravá dovnitř a dále nečleněná, horní křídla jsou výklopná ovládaná pákovým systémem a ve střední partii ještě členěna třemi svislými příčlemi. Sklepní okénka mají kovové industriálně členěné výplně. Původní secesní dvoukřídlé vstupní dveře s prosklením v horní partii byly v nedávné době (kolem roku 2010) nahrazeny zjednodušenou dřevěnou replikou. Zadní fasáda domu směřující do ulice Markovy je opatřena hladkou omítkou, i zde jsou většinově zachovaná původní okna. Ve třetím NP na dvorní straně mírně vystupuje a současně je zapuštěn balkón s kovovým trubkovým zábradlím s horizontálními výplněmi tvořenými pásovinou.

Suterénní místnosti jsou zaklenuty stájovými klenbami. Ústřední trojramenné schodiště je v rozích zaoblené, stejně jako zábradlí s dřevěným madlem a pásovinovými nýtovanými výplněmi dekorovanými

Pokračování popisu

stlačeným ovály v horní části. V interiérech jsou dochované původní dveřní výplně včetně obložek, jedná se o dřevěné kazetové dveře, v některých případech v horní části s prosklením dále členěným, a se secesními dekorativními prvky. Podlahy jsou teracové.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Městský bytový dům je zřejmě nejhodnotnější součástí zástavby Svatováclavské ulice. Jeho celková dispozice, elegantní traktování fasád s bohatými štukovými prvky a zejména zachování v intaktním stavu včetně původních bohatě vyřezávaných okenních výplní a interiérových stavebních prvků (kromě nátěru fasád a drobných stavebních úprav v bytech objektu nebyly provedeny žádné větší stavební zásahy) z něj činí dům výjimečný i v rámci celé městské památkové zóny Karviná.

Navrhované stavební opravy

Navrhuje se celková obnova fasád, sanace soklu, kompletní repase původních oken čelní a zadní fasády. Návrh na prohlášení za kulturní památku.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.13. Městský dům č. p. 76, Svatováclavská č. o. 12

Adresa	Svatováclavská 76/12 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 205
Architekt	Ing. arch. Josef Kalous
Stavitel	
Projekt	1924
Realizace	
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	městský bytový dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Jedná se o zděný omítaný trojpodlažní městský obytný dům se sedlovou střechou krytou plechem. Dům je částečně podsklepený. Průčelní fasády objektu do ulice jsou hladké, členěné průběžnými podokenními a nadokenními jednoduchými římsami, a také jednoduchými lezénovými rámci. Dům má do uliční strany pět okenních os, ve střední ose je hlavní vstup, nad kterým jsou hluboké pavlače v současnosti zasklené. Zadní fasáda je rovněž hladká, do dvorního traktu se otevírají balkony a ve střední ose je půlkruhový rizalit hlavního vstupního schodiště. Hlavní komunikační osa domu se nachází v jeho středu, zde je chodba se vstupy do jednotlivých bytů a v dvorním traktu situované schodiště. Byty mají tři obytné místnosti a příslušenství, další část bytů má pět obytných místností.

Řadový dům je součástí zástavby ulice Svatováclavské. Byl postaven ve 20. letech 20. století podle projektu pražského architekta Ing. arch. Josefa Kalouse pro státní zaměstnance, projekt pro výstavbu domu je z roku 1924. Stavba nebyla realizována zcela podle projektu, budova byla oproti projektu rozšířena o jednu okenní osu, ustupující do dvorního traktu, rovněž zastřešenou sedlovou střechou.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Městský bytový dům je hodnotnou moderní stavbou významného českého architekta (realizace v Praze a dalších českých městech), která vhodně doplňuje prostředí Svatováclavské ulice v městském jádru Karviné. Dům pochází z 20. let 20. století a z této doby jsou i částečně zachované původní výplně okenních otvorů. Exteriér domu se vyznačuje prostými proporcemi, vyváženými a dobře zachovanými střídmými členícími prvky – korunní a kordonové jednoduché římsy, prosté lizénové rámce, elegantní velkoformátové okenní otvory a další. Částečně jsou zatím zachovány také výplně okenních otvorů, které svým charakterem odkazují na noblesu prvorepublikového stavitelství a odpovídají svou konstrukcí, způsobem otvírání, profilacemi, subtilností a prostorovostí ostatním konstrukcím a dekorativním prvkům dotyčného objektu.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasád, sanace soklu, repase původních oken v čelní a zadní fasádě, výměna vstupních dveří za kopii původních a prosklení schodiště dle archivní fotodokumentace. Zpětná výměna novějších nevhodných plastových okenních výplní za kopie původních.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.14. Dům č. p. 102/4, ulice Zámecká

Adresa	Zámecká 102/4 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 20
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	neznámý
Realizace	Po roce 1800
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	řadový obytný dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území dotvářející charakter MPZ

Popis

Jednopodlažní, původně klasicistní dům byl postaven kolem roku 1800. Přestavba domu proběhla na počátku 20. století. Dům je součástí řadové zástavby ulice Zámecké, fasáda objektu je hladká, je zdobená lezénami a prostou štukovou geometrickou výzdobou. Zachovány jsou původní vstupní dvoukřídlé dveře. Okna jsou novodobá, dvoutabulková, původní okna byla obdélná. Sokl je obložený bílým keramickým obkladem. Sedlová střecha domu je krytá plechem, v prostoru vedle komína je osazeno výlezové střešní okno. Dispozice domu je dvoutraktová, s ústředním schodištěm ve středu dispozice vedoucím na půdu.

Jedná se o doklad drobné obytné městské zástavby. Dům byl postavený kolem roku 1800, přestavba proběhla na počátku 20. století. Původní projektová dokumentace stavby není dochována.



Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Dům je dokladem drobné městské zástavby, je součástí uliční zástavby ulice Zámecké. Dochovány jsou původní dvoukřídlé vstupní dveře z počátku 20. století. Okna domu jsou snížená, novodobá ze dřeva. Sokl s nevhodným keramickým obkladem nahradit soklem omítaným nebo z pískovce, do budoucna obnovit původní tvarové řešení oken fasády, repasovat dochované vstupní dvoukřídlé dveře.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase oken.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.15. Dům č. p. 103/6, ulice Zámecká

Adresa	Zámecká 103/6 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 21
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	
Realizace	Kolem 1800, přestavba po 1900
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	řadový obytný dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území dotvářející charakter MPZ

Popis

Jednopodlažní, původně klasicistní dům byl postaven kolem roku 1800. Přestavba domu proběhla na počátku 20. století. Dům je součástí řadové zástavby ulice Zámecké, fasáda objektu je hladká, břízolitová. Zachovány jsou původní vstupní secesní dvoukřídlé dveře. Okna jsou novodobá, dvoutabulková. Sokl je obložený kabřincovým obkladem. Sedlová střecha domu je krytá plechem.

Jedná se o doklad drobné obytné městské zástavby. Dům byl postavený kolem roku 1800, přestavba proběhla na počátku 20. století. Původní projektová dokumentace stavby není dochována.



Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Dům je dokladem drobné městské zástavby, je součástí uliční zástavby ulice Zámecké. Dochovány jsou původní dvoukřídlé vstupní dveře z počátku 20. století. Okna domu jsou třítabulková z lepeného dřevěného profilu, novodobá. Sokl s nevhodným keramickým obkladem nahradit soklem omítaným nebo z pískovce, repasovat dochované vstupní dvoukřídlé dveře.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase vstupních dveří

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.16. Dům č. p. 105/10, ulice Zámecká

Adresa	Zámecká 105/10 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 25
Architekt	Ing. E. Krzistek, L. Mehlich
Stavitel	Ing. E. Krzistek, L. Mehlich
Projekt	Ing. E. Krzistek, L. Mehlich
Realizace	1923
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	řadový obytný dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území dotvářející charakter MPZ

Popis

Dvoupodlažní dům byl postaven roku 1923 pro paní Hermíne Gabrzdylovou. Dům byl postaven na místě starší jednopodlažní budovy, původně pod č. p. 99. Parterová část domu se vstupem do objektu a prodejnou se samostatným vstupem je opatřena pásovou bosáží. Sokl je obložený keramickým šedým obkladem. Sedlová střecha domu je krytá plechem, nad střední osou je obdélný vikýř se sedlovou střechou a obdélným oknem. Výkladec se vstupem do prodejny a vstupní dveře do domu jsou nové, dřevěné. Ve II. NP jsou tři okenní osy s trojkřídlými původními kastlovými okny, která nasedají na štukovou kordonovou římsu, pod okny jsou dekorativní štukové prvky. Dům má dvoutraktovou dispozici s jednoramenným schodištěm u hlavního vstupu.

Jedná se o doklad drobné obytné městské zástavby. Dům byl postavený v roce 1923 pro paní Hermíne Gabrzdylovou podle projektu Ing. E. Krzistka a L. Mehlicha. Do roku 1989 sloužil dům jako obytný, v roce 1987 byla provedena modernizace. V roce 1995 byla stavba přestavěna na penzion.

Pokračování popisu

Původní vchodové dveře, stav v roce 2008

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Dům je dokladem drobné městské zástavby, je součástí uliční zástavby ulice Zámecké. Původní dvoukřídlé vstupní dveře z počátku 20. století jsou nahrazeny novými, asymetrickými dřevěnými dveřmi. Okna domu jsou třítabulková, původní subtilní kastlová. Sokl s nevhodným keramickým obkladem nahradit soklem omítaným nebo z pískovce.

Navrhované stavební opravy

Repase oken (řezbářsky zhotovený sloupek, celková barevná obnova fasády

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.17. Dům č. p. 83/14, ulice Fryštátská

Adresa	Fryštátská 83/14 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 79/1
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	nedochován
Realizace	Po roce 1800
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Řadový dvoupodlažní obytný dům s atikovým polopatrem je součástí zástavby ulice Fryštátské. Dům má tři okenní osy se vstupem v přízemí. Parterová část s obchodními prostory se samostatným vstupem je členěna pásovou bosáží. Fasáda má tři okenní osy. Štuková kordonová římsa odděluje fasádu I. a II. NP. Na ni nasedají štukové rámce s girlandami a třítabulková dřevěná okna bohatě lemovaná štukovou šambránou. Nad okny je na konzolách vynesená rovná nadokenní římsa. Nad okny je atikové polopatro s čtvercovými větracími okénky na půdu, kryté dekorativní mřížkou. Krajní osa s hlavním vstupem do domu je zvýrazněna mělkým rizalitem přes obě nadzemní podlaží. Fasáda je zakončena mohutnou korunní římsou se zubořezem, na ni nasedá sedlová střecha nízkého sklonu krytá plechem. Dispozice domu je hloubková s průběžnou chodbou a dvojramenným schodištěm v zadní části domu. Dům je podsklepený.

Dům byl postaven patrně po roce 1800 na místě starší zástavby. Domy č. p. 82 a 83 tvořily ještě na počátku století jeden stavební celek, který byl ve 20. století rozdělen na dva domy. Ve středu fasády byl rizalit, završený segmentovou římsou. Fasáda byla klasicistní se štukovou výzdobou. Fasáda domu č. p. 83 je patrně dochovaným fragmentem klasicistní fasády domu a rovněž mělký rizalit v krajní ose domu je fragmentem původního dispozičního řešení domu.

Pokračování popisu



Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Stavba je dokladem složitého stavebního vývoje historického jádra města Fryštátu, postiženého řadou četných požárů a následných přestaveb. Stávající vzhled klasicistního městského domu, vystaveného po roce 1800 je dokladem vysoké umělecké a řemeslné kvality stavebnictví své doby. Dům je součástí uliční fronty ulice Fryštátské a původně tvořil jeden celek s domem č. p. 82. Přízemí domu je členěno nevhodným, plochým novodobým hliníkovým výkladcem a vstupními dveřmi do prodejny. Dochovány jsou původní dřevěné dvoukřídlé vstupní dveře do domu a kastlová třítabulková okna z počátku 20. století, osazená v líci fasády.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase vstupních dveří, výměna hliníkových, repase oken.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.18. Dům č. p. 84/12, ulice Fryštátská

Adresa	Fryštátská 83/14 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 82
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	nedochován
Realizace	Po roce 1800
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Řadový dvoupodlažní obytný dům s atikovým polopatrem je součástí zástavby ulice Fryštátské. Dům má tři okenní osy se vstupem v přízemí. Parterová část s obchodními prostory se samostatným vstupem je členěna pásovou bosáží. Štuková kordonová římsa odděluje fasádu I. a II. NP. Na ni nasedají štukové rámce s girlandami a čtyřtabulková dřevěná nov okna, bohatě lemovaná štukovou šambránou. Nad okny je na konzolách vynesená rovná nadokenní římsa. Nad okny je atikové polopatro s obdélnými větracími okénky na půdu, se štukovou šambránou. Fasáda je zakončena prostou korunní římsou, na ni nasedá sedlová střecha nízkého sklonu krytá plechem. Dispozice domu je hloubková s průběžnou chodbou a schodištěm v zadní části domu. Dům je podsklepený.

Dům byl postaven patrně po roce 1800 na místě starší zástavby.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Stavba je dokladem složitého stavebního vývoje historického jádra města Fryštátu, postiženého řadou četných požárů a následných přestaveb. Stávající vzhled klasicistního městského domu, vystaveného po roce 1800 je dokladem vysoké umělecké a řemeslné kvality stavebnictví své doby. Dům je součástí uliční fronty ulice Fryštátské. Dochovány jsou původní dřevěné dvoukřídlé vstupní dveře a klasicistní fasáda domu. Původní kastlová subtilní okna otvíravá ven byla nahrazena novými z lepeného dřevěného profilu.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase vstupních dveří, repase oken.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.19. Dům č. p. 73/3, ulice Fryštátská

Adresa	Fryštátská 73/3 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 126
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	nedochován
Realizace	30. léta 20. století
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	Městský dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Nárožní třípodlažní dům je postaven na parcele nepravidelného čtvercového půdorysu. Fasáda domu je z tvrdé, strukturované omítky. Nároží se vstupem do prodejních prostor domu je akcentováno výrazným půlkruhovým arkýřem se stupňovitou částí pod trojicí oken v půlkruhovém rizalitu. Hlavní fasáda do ulice Fryštátské má tři osy, dvě osy s výkladci po stranách vstupních dveří do domu v přízemí, nad kterými je v patře dvojice obdélných oken. Ty jsou původní obdélná. šestitabulková. III. NP je od II. NP odděleno plochou pásovou kordonovou římsou ze štuku. Nároží je akcentováno kruhovým oknem. Fasáda do ulice Příčné je čtyřosá s mělkým rizalitem završeným obdélným štítem v úrovni III. NP. a vstupem do objektu a řadou kruhových oken osvětlujícími schodiště. Výkladce a vstupní dveře do prodejních prostor a do domu jsou typové, z lepeného dřevěného profilu. Část oken je původních, kastlových, původní jsou také dřevěná kruhová subtilní okna.

Dům je přestavbu nebo novostavbu z první poloviny 20. století. Původní projektová dokumentace stavby není dochována. Jedná se o urbanistickou dominantu křížení ulic Příční a Fryštátská, stavba se také částečně uplatňuje při pohledu z Masarykova náměstí.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Stavba je dokladem složitého stavebního vývoje historického jádra města Fryštátu, postiženého řadou četných požárů a následných přestaveb. Dům v rámci MPZ Karviná s ojedinělou, nezdobnou fasádou inspirovanou funkcionalismem, je výraznou nárožní dominantou ulice Fryštátské, částečně se také uplatňuje při pohledu z Masarykova náměstí. Parterová část domu je osazena novodobými, nepříliš vhodnými výplněmi okenních a dveřních otvorů. V patrech jsou dochována původní dřevěná okna z počátku století.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, výměna vstupních dveří, repase oken.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.20. Dům č. p. 74/5, ulice Fryštátská

Adresa	Fryštátská 74/5 733 01 Karviná - Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město 124
Architekt	neznámý
Stavitel	neznámý
Projekt	nedochován
Realizace	Po roce 1800, stavební úpravy v 1. polovině 20. století
Vlastník	PLM International, s. r.o Slezská 950 735 14 Orlová - Poruba
Typ objektu	Městský dům
Typ památkové ochrany	Dům se nachází na území MPZ, v území určujícím charakter MPZ

Popis

Řadový dvoupodlažní obytný dům s atikovým polopatrem je součástí zástavby ulice Fryštátské. Dům má pět okenních os se vstupem v přízemí. Parterová část s obchodními prostory se samostatným vstupem je vyplněna skříňovými výkladci z 30. let 20. století. Štuková kordonová římsa odděluje fasádu I. a II. NP. Na ni nasedají štukové rámce se strukturovanou omítkou uprostřed polí a čtyřtabulková dřevěná kastlová okna, lemovaná štukovou profilovanou šambránou. Nad okny je rovná nadokenní římsa. Nad štukovou římsou oddělující II. NP je atikové polopatro s obdélnými větracími okénky na půdu, se štukovou šambránou. Fasáda je zakončena korunní římsou nesenou klenáky, na ni nasedá sedlová střecha nízkého sklonu krytá plechem. Soklová část domu je z terazza. Dům je podsklepený. Střecha je sedlová s nízkým sklonem, krytá plechem.

Dům byl postaven patrně po roce 1800 na místě starší zástavby.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Stavba je dokladem složitého stavebního vývoje historického jádra města Fryštátu, postiženého řadou četných požárů a následných přestaveb. Stávající vzhled městského domu, vystaveného po roce 1800 je dokladem vysoké umělecké a řemeslné kvality stavebnictví své doby. Dům je součástí uliční fronty ulice Fryštátské. Dochovány jsou původní dřevěné dvoukřídlé vstupní dveře a klasicistní fasáda domu. Původní kastlová okna jsou dochována.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova fasády, repase vstupních dveří, repase oken.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavebního archívu Magistrátu města Karviná
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.21. Městský dům č. p. 126, Karola Śliwky č. o. 18

Adresa	Karola Śliwky 126/18 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 61
Architekt	
Stavitel	
Projekt	
Realizace	zřejmě po roce 1823, radikálně obnoven na zač. 20. století
Vlastník	[redacted]
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Městský dům vyrůstající z obdélného půdorysu, který vychází ze spojení dvou parcel, je dvoupodlažní, zakončený sedlovou střechou krytou plechem. Nad střešní rovinu vystupují tři zděné komíny. Čelní fasádu v přízemí člení sedm okenních otvorů s novějšími dřevěnými kastlovými okenními výplněmi. Jsou tříkřídlé, členěné do tvaru písmene T, horní křídla jsou výklopná a otvíravá pákovým systémem. V místech nadokenních říms se nachází festonové reliéfy. Střed fasády v přízemí je otevřen vstupem s původními, bohatě zdobenými dveřmi. Obě dveřní křídla jsou členěna dvěma dekorativními kazetami, prosklená část je opatřená kovanou mříží s vegetabilním motivem. Obdobně je zdoben i nadsvětlík. Klika není původní. Rovněž nade dveřmi se nachází feston, tentokrát zdvojený. Celé přízemí je opatřeno rustikovými pásy, omítaný sokl se otevírá čtyřmi sklepními okénky. Patro je od přízemí odděleno kordonovou římsou, 2. NP člení osm okenní os. Mezi okenními otvory se nacházejí rustikové pásy, secesní motiv pokrývá konzoly nesoucí nadokenní římsy, tyto římsy jsou spojeny vegetabilním motivem v podobě kruhu se čtyřmi květy a dvojitou stužkou. Nad římsami se nachází osm obdélných půdních okének. Dvorní fasáda je ve značně zanedbaném stavu, z valné části s opadanou omítkou až na zdivo. Ve dvoře navazuje na hmotu domu zděná jednopodlažní hospodářská stavba s pultovou střechou krytou plechem. Okenní výplně této přístavby jsou plastové. Místnosti v 1. a 2. NP jsou plochostropé, chodba v přízemí je dlážděna keramickými dlaždicemi 10x10cm. V celém objektu se zachovaly původní dřevěné kazetové dveřní výplně. Dochovány jsou také výplně půdních okének, výplně balkónových výstupů do dvora (dveře a okna s horním pákovým ovládáním křídel), na dvorní stranu dále jedno třídílné tříkřídlé členěné na 2x3 tabulky skla, dovnitř a ven otvíravé, kastlové okno s nejstarším kováním v podobě kličkových obrtlíků a zástrček; jedno jednoduché dvoukřídlé členěné vždy jednou příčlí na dvakrát dvě tabulky skla; a jedno třídílné šestikřídlé kastlové, jehož vnitřní tři horní křídla jsou vyplněna geometrickou vitráží a dolní vnitřní křídla chybí. Schodiště je kryto litým teracem, na podestách dlaždicemi. Zábradlí tvoří kované mřížoví s dřevěným madlem.

Jedná se patrně o klasicistní objekt vzniklý po požáru města roku 1823. Na císařském otisku z roku 1836 je stavba rozdělena ještě na dvě parcely, a tudíž dva samostatné objekty. Na fotografii z roku 1912 je objekt zachycen v nynější podobě, zmizela pouze atiková zídka a změněny byly okenní výplně – původně byla okna čtyřkřídlá. Z roku 1905 pochází projekt Franze Cziempiela na přístavbu dřevěného skladovacího objektu ve dvorní části.

Pokračování popisu
V roce 1988 došlo k výměně okenních výplní, klempířských prvků a byla opravena fasáda.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam
Dotyčný městský dům je hodnotnou historickou stavbou nezaměnitelně doplňující prostředí města a ulici K. Śliwky. Jeho exteriéry se vyznačují elegantními proporcemi, vyváženými dekorativními prvky fasády, jedinečným tvaroslovím. Je v rámci městské památkové zóny cennou ukázkou městského obydlí upraveného v době před 1. světovou válkou. Měly by proto být zachovány nejen jeho formální architektonické prvky, ale i materiálová skladba, a to i při aplikaci současných standardů bydlení, respektive jiného využití.
Objekt tvoří nedílnou a pohledově významnou součást řadové zástavby ulice. Hodnotná je především hmota, tvary, silueta, půdorys a dispozice objektu, střešní roviny, zachované elegantní dekorativní prvky fasád, původní a starší okenní výplně včetně kování, případně vitráží, centrální schodiště včetně zábradlí, teraca a dlažby, dochované vstupní a interiérové dveře, původní vestavěné prvky, krov. Objekt je jedním z nemnoha fryštátských měšťanských domů se zachovanou secesní výzdobou fasády - architektonické prvky na uliční fasádě (např. okenní parapety, festony, kordónová římsa a šambrány oken), byly původně provedeny povrchovou úpravou stucco lustro (tvrzený hlazený štuk napodobující mramor) v barvě zlatavě okrově.
Návrh na prohlášení za kulturní památku.

Navrhované stavební opravy
Všechny okenní výplně by měly být kompletně repasovány včetně kování. Kompletně repasovány by měly být všechny původní dveře včetně vstupních. Nutná je celková obnova fasády včetně štukových prvků a povrchové úpravy stucco lustro – prvky by měly být opraveny za použití této technologie nebo opraveny jiným způsobem tak, aby fragmenty této úpravy zůstaly zachovány. Repasováno by mělo být schodišťové zábradlí, teraco a dlažby.

Prameny a literatura:
- katastrální mapa
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.22. Městský dům č. p. 94, Masarykovo náměstí č. o. 31

Adresa	Masarykovo náměstí 94/31 733 01 Karviná-Fryštát
K.ú./ parcela č.	Karviná-město / 99
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	Josef Schimitzek, Franz Czempiel Alois Walig
Projekt	
Realizace	1781, 1823, 1892, 1910 a další
Vlastník	OTTO INVEST, s.r.o., Masarykovo nám. 28/15, Fryštát, 73301 Karviná
Typ objektu	městský dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Patrový zděný dům je součástí jižní fronty náměstí, jeho půdorys je obdélný, hloubkově orientovaný. Fasáda je eklektická se secesními prvky, v parteru členěná novodobým, velice zdařilým, zhotoveným dle staršího vzoru, dřevěným výkladcem se dvěma vstupy, z nichž pohledově vlevo je do obchodního prostoru a středový vede do centrální chodby. 2. NP je členěno dvěma mělkými arkýři, z nichž každý je otevřený velkými okenními otvory s půlkruhovými záklenky, jsou vyplněny původními dřevěnými třídílnými šestikřídlými dvojitými kastlovými okny s vlnícím se dekorativně vyřezávaným poutcem. Dolní křídla jsou členěná příčlemi. Arkýře jsou po stranách konkávně probrané, shora jsou zastřešeny probranými zalamovanými římsami. Roli suprafenester hrají v místě klenáků kartuše se závitnicemi po stranách, ze kterých visí na obě strany závěsy. Šambrány oken tvoří řetězy květů. 3. NP je členěno dvěma dvojicemi sdružených okenních otvorů s novými výplněmi marně napodobujícími původní dřevěná kastlová tříkřídlá okna s horními vyklápěcími křídly. Okna 3. NP jsou lemována plochými šambránami s uchy a jednou odstupněnými klenáky. Nad klenáky se vinou řetězy květů. Fasáda průčelí je dále členěná bosovanými pilastry nepřerušeně procházejícími dvěma horními podlažími a ukončenými hlavicemi splývajícími s jemně profilovanou korunní římsou. Střední pilastr pod hlavicí dekoruje věnec tvořený opět řetězem květů. Plocha průčelí ve 3. NP je opatřena strukturovanou omítkou. Průčelí korunuje nízký atikový štít s horní prolamovanou římsou, po stranách štítu stojí na podstavcích vázy s vegetací. Plochu štítu vyplňuje strukturovaná omítka a kartuš ve tvaru mušle se závitnicí nahoře, po stranách kartuše se vinou prohnuté závěsy. V ploše kartuše se skví propletená písmena W a A (stavebník Alois Walig).
Sklep je zaklenut plochými plackami, chodba v 1. NP je zaklenuta valenou stlačenou segmentovou klenbou, jedna z místností je sklenuta stájovou klenbou, druhá je plochostropá. Do patra vede dřevěné schodiště. Ve 2. NP se nachází záklopový strop s pěti příčně orientovanými okosenými stropnicemi, na prostřední z nich je vyřezán letopočet 1823 nad polychromovanou, černočervenou růžicí. Chodby klenou stlačené segmenty. Ve 3. NP jsou místnosti plochostropé.
Vznik patrového domu lze klást do poslední čtvrtiny 16. století. K podstatným úpravám došlo po požáru v roce 1781, kdy byla většina prostor zaklenuta dochovanými plochými plackami a segmentovými klenbami a podstatně byla upravena i fasáda. Objekt byl znovu postižen požárem v roce 1823. Dům měl průjezd do dvora provázený po straně mazhausem. V roce 1892 došlo k adaptaci přední části přízemí a patra spočívající v nahrazení dvou prostor sklenutých na hloubkově orientovaný pas prostornější prodejní

Pokračování popisu

prostorou sklenutou segmentovou klenbou do traverz. Autorem úprav byl Josef Schimitzek. Nad obdélnou prostorou, která byla při přestavbě vybourána, se nacházela černá kuchyně. Průčelí bylo v době přestavby v patře prolomeno čtyřmi osami. Původně měl objekt sedlovou hloubkově orientovanou střechu s hambálkovým krovem. Původní dispozice objektu byla radikálně změněna. Stávající podoba fasády vznikla roku 1910 dle projektu Franze Czempiela. Podle monogramu AW v medailonu ve štítě byl stavebníkem Alois Walig, jemuž dům patřil od února roku 1903. V roce 1948 byla půda adaptována na obývací pokoj, r. 1954 bylo strženo a znovu postaveno podkroví včetně střešní konstrukce. V 70. letech 20. století byly dřevěné vstupní dveře vyměněny za typové hliníkové. V roce 1994 došlo k celkové rekonstrukci.

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Vzhledem k historickému založení objektu, architektonickému členění fasády a velmi exponované poloze, lze tento objekt zařadit mezi architektonicky a historicky nejhodnotnější stavby v rámci památkové zóny Karviná, dům se nachází na náměstí v bezprostředním sousedství zámku, uplatňuje se v nejvýznamnějších pohledových osách a má tak značný dopad na vnitřní obraz sídla. Dům je hodnotnou historickou stavbou nezaměnitelně doplňující prostředí města. Jeho exteriéry se vyznačují ušlechtilými proporcemi, vyváženými novobarokními a secesními dekorativními prvky fasády, jedinečným tvaroslovím. Je v rámci městské památkové zóny cennou ukázkou městského obydlí s obchodním parterem. Měly by proto být zachovány nejen jeho formální architektonické prvky, ale i materiálová skladba.

Hodnotná je především hmota, tvary, silueta, půdorys a dispozice objektu, střešní roviny, zachované elegantní dekorativní a štukové prvky fasád, původní okenní výplně včetně kování, schodiště do pater, klenuté prostory, záklopový strop ve 2. NP s chronogramem.

Navrhované stavební opravy

Původní okenní výplně by měly být repasovány včetně kování. Možná je celková obnova fasády včetně štukových prvků, sanace soklu a vstupních schodových stupňů nevhodně dlážděných.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace - stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- SHP „Domy čp. 93 a 94 na náměstí T. G. M. v Karviné-Fryštátě“, zpracovali PhDr. Dagmar Černoušková a PhDr. Pavel Borský, CSc., 1999, uloženo na NPÚ, ÚOP v Ostravě, sign. 617/KA/107
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing, arch. Helga Kozelská Bencúrová Konzultace: Mgr. Tomáš Nitra	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.23. Lázeňský dům, dětská léčebna (tzv. Kinderheim)

Adresa	Lázně Darkov – Dětská léčebna Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 15
Architekt	
Stavitel Stavebník	
Projekt	
Realizace	
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	Lázeňský dům
Typ památkové ochrany	Městská památková zóna

Popis

Dětská léčebna, tzv. Kinderheim byla vybudována v roce 1902 a v pozdějším období byla výrazně přestavěna do nynější podoby. Ve 30. letech 20. století byla k budově přistavěna nová část. V roce 1993 pak přistavěn nová jednopodlažní přístavba speciální základní školy. Původní budova byla postavena v historizujícím stylu s fasádou zdobenou štukovou rustikou a štíty nad okny, z boční strany byly dvoupodlažní dřevěné balkony. Nejstarší část budovy z počátku století je zastřešena sedlovou střechou a je členěna do tří mělkých křídel, fasáda je oproti původnímu řešení zjednodušena, odstraněna je štuková fasáda. Přístavba z 30. let 20. století je rovněž dvoupodlažní, je zastřešena rovnou střechou, kolem obvodu probíhá v úrovni I. NP je průběžný balkon s typickým kovovým trubkovým zábradlím, na štítové straně je v úrovni II. NP rovněž průběžný balkon. Okna jsou dvoudílná, střídána francouzskými okny. Přístavba školy z roku 1993 je provedena z montovaných dílů, je jednopodlažní. Budova je dvoupodlažní, fasády jsou omítané, okna jsou dřevěná, obdélná třítabulková. Střecha je valbová krytá plechovou krytinou Dachman.

Pokračování popisu

r. 1930

r. 1950





Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Architektonické řešení objektu, hmota stavby. Budova je nedílnou součástí areálu lázní a dokladem stavebního vývoje lázní. Montovaná část (škola) je bez památkových a architektonických hodnot, je nevhodným doplněním této stavby.

Navrhované stavební opravy

Nutná je sanace vlhkosti, celková obnova stavby. Nutné je zachovat stávající řešení fasád, popř. obnovit členění fasády u nejstarší části dle dobových fotografií. Navrhována je také výměna střešní krytiny za novou, plechovou falcovanou nebo skládanou krytinu z keramických tašek.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.24. Lázeňský dům, vila Jiřina

Adresa	Lázně Darkov – vila Jiřina (Henrietta) Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 7
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	
Projekt	
Realizace	
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	Lázeňský dům
Typ památkové ochrany	Městská památková zóna

Popis

Trojpodlažní samostatně stojící dům, sloužící pro účely ubytování lázeňských hostů. Budova je postavena na obdélném půdoryse, dispozice domu je trojtraktová s ústřední komunikační chodbou navazující na dvouramenné schodiště situované ve středu půdorysu objektu. Fasády objektu jsou hladké, členěné čtyřdílnými okny, schodiště ne umístěné v mělkém rizalitu ve středu fasády s hlavním vstupem do budovy. Tato čelní fasáda má 8 okenních os. Zadní fasáda domu má rovněž 8 okenních os, ve středu jsou situovány tři osy s průběžnými balkony. Budova je zastřešena sedlovou střechou krytou plechem.

Vila pro lázeňské hosty byla vybudována v 80. letech 19. v průběhu při rozšíření lázní, původně pod názvem vila Henrietta. V roce 1899 byla adaptována jako sídlo tehdejšího majitele lázní Dr. Degré. Původní budova byla postavena v historizujícím stylu se střechou akcentovanou obdélnou věžičkou. V roce 1955 byla budova přestavěna do nynější podoby a byla provedena její nadstavba (změněn byl tvar střechy, budova byla staticky zajištěna). V roce 1997 byly provedeny dílčí stavební úpravy budovy (změna dispozičního řešení)

Vila Jiřina, r. 1960

Současný stav

Pokračování popisu



Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Architektonické řešení objektu, hmota, interiéry a exteriéry budovy. Budova je nedílnou součástí areálu lázní a dokladem stavebního vývoje lázní.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova - obnova fasády, výměna oken, oprava dveří, oprava a výměna střešní krytiny.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.25. Lázeňský dům, vila Maryčka

Adresa	Lázně Darkov – budova Maryčka Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 9
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	architekt Karl Korn z Bielitz stavitel Gobiet
Projekt	
Realizace	1900 - 1901
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	Společenský dům
Typ památkové ochrany	kulturní pam. r. č. ÚSKP ČR 13116/8-3200 – součást lázeňského parku, městská památková zóna

Popis

Historizující jednopatrový objekt lázeňského společenského domu na členitém půdoryse, postavený v letech 1900 - 1901 v areálu lázeňského parku. Zděná jednopodlažní budova členitého půdorysu, stojící v centrální části parku. Ústředním prostorem budovy je centrální sál se štukovou výzdobou, osvětlený dvojicemi oken s půlkruhovými záklenky. Střecha je krytá plechem. Průčelní fasáda má 10 okenních os, zadní pět. Okna v přízemí jsou završena půlkruhovými záklenky, lemované šambránami. Nároží budovy jsou členěna pásovou rustikou, korunní římsa je profilovaná nad ní je atika. Zadní fasáda je členěna vertikálně pilastry, zdobenými pásovou rustikou, horizontálně kordonovou a korunní římsou. Okna v patře jsou obdélná, nad nimi je nadokenní římsa. Před průčelí je vsazena terasa přístupná kamenným schodištěm, je krytá pultovou střechou. Terasa je prosklená, členěná půlkruhovými paprsčitými okny.

Pokračování popisu



Vila Maryčka, r. 1937

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Architektonické řešení objektu, hmota, interiéry a exteriéry budovy. Budova je nedílnou součástí areálu lázní a dokladem stavebního vývoje lázní.

Navrhované stavební opravy

Celková obnova, výměna oken, oprava dveří, oprava a výměna střešní krytiny

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

C.26. Sanatorium, spojovací část, součást areálu lázeňského parku

Adresa	Lázně Darkov – Domov Alzheimer, Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná, Lázně
K.ú./ parcela č.	Darkov / 1
Architekt	
Stavitel **Stavebník**	
Projekt	
Realizace	60.léta 20. století
Vlastník	WF Group SICAV a.s., Čsl. armády 2954/2, Hranice, 73301 Karviná
Typ objektu	lázeňský dům
Typ památkové ochrany	městská památková zóna

Popis

Jedná se o novostavbu z 2. poloviny 20. století, budova je třípodlažní s hladkou fasádou, v 3. NP je průběžný balkon s kovovým zábradlím. Střecha objektu je rovná, vstup do budovy je samostatným schodištěm z ulice Lázeňské. Stavba je postavena na místě starší spojovací budovy. V 60. letech 20. století byla dvoupodlažní vila Lori spojena pomocí koridoru se sanatoriem a vznikl tak dnešní značně členitý celek lázeňských budov podél ulice Lázeňské.

Pokračování popisu

Památkové zhodnocení, slohové zařazení, možnosti obnovy, architektonická kvalita, urbanistický význam

Budova je nejnovější součástí areálu sanatoria, citlivě zabudovanou mezi starší budovy. K památkovým hodnotám patří ztvárnění fasád a hmotové řešení objektu.

Navrhované stavební opravy

V období 2025 – 2030 se navrhuje obnovit fasádu, opravit střechu, provést obnovu oken a vstupního schodiště, podlah, teras a balkónů.

Prameny a literatura:

- katastrální mapa
- plánová dokumentace stavební archiv MěÚ Karviná, archiv NPÚ, ÚOP v Ostravě
- fotoarchiv zpracovatele

Zpracovatel	**Datum**
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová Mgr. Andrea Stanieková	Prosinec 2023

zdroje	Finanční podíly podle druhu vlastnictví	
	Město, kraj	FO, PO, Církve
prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
rozpočet města	0	min. 10 %
prostředky z Programu regenerace	max. 50 %	max. 50 %

B: Grafická část

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025 – 2030

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.1 Výkres hodnot území



Plochy k regeneraci, obnově, dostavbě

1. Úprava prostoru kolem Mlýnky, oplocení farní zahrady, zábradlí a schodiště
2. Úprava prostoru před hrobkou Larisch-Mönnichů
3. Úprava a změna organizace plochy parkoviště pod farním kostelem
4. Dostavby nároží ul. Mlýnská x Masarykovo náměstí
5. Dostavba nároží ul. Hrnčířská x Masarykovo náměstí
6. Dostavba nároží ul. Příčná x ul. Hrnčířská
7. Dostavba nároží ul. Praskova x Masarykovo náměstí
8. Dostavba v místě zaniklé zástavby na ul. Zámecká
9. Dostavba v místě zaniklé zástavby na ul. Zámecká
10. Úprava 12 podlažního bytového domu (snížení)
11. Dostavby nároží ul. Karola Sliwki x ul. Zámecká (plocha tržnice)
12. Přestavba areálu „Sauna"

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.1 Výkres hodnot území

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE MPZ KARVINÁ
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT
- KULTURNÍ PAMÁTKA - BODOVÁ
- OBJEKTY PAMÁTKOVÉHO ZÁJMU - BODOVÉ
- OSTATNÍ VÝZNAMNÉ DROBNÉ OBJEKTY

- KULTURNÍ PAMÁTKA
- NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
- OBJEKTY PAMÁTKOVÉHO ZÁJMU
- OSTATNÍ OBJEKTY

- URBANISTICKÉ BLOKY
- VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
- VODNÍ PLOCHY
- PLOCHY HISTORICKÉ ZELENĚ, PARKŮ
- PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
- PLOCHY V KRAJINĚ (ZEMĚDĚLSKÉ, KRAJINNÉ ZELENĚ, SPORTU, DOPRAVY, APOD.)

- PLOCHY K REGENERACI, PŘESTAVBĚ, DOSTAVBĚ, DOŘEŠENÍ
- 10 — OZNAČENÍ ÚZEMÍ K REGENERACI, PŘESTAVBĚ, DOSTAVBĚ, DOŘEŠENÍ
- 196 — ČÍSLO POPISNÉ

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

OBEC	KARVINÁ		
POŘIZOVATEL	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ, ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ		
DIGITALIZACE	PAVEL MAREN		
	MEŘÍTKO 1 : 2500	DATUM: 12/2023	ČÍSLO VÝKRESU: **B.1.**

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.2 Výkres majetkoprávních vztahů s vyznačením akcí obnovy



Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.2 Výkres majetkoprávních vztahů s vyznačením akcí obnovy

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE MPZ KARVINÁ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT

OBJEKTY ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU REGENERACE VE VLASTNICTVÍ

- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
- MĚSTO KARVINÁ
- PRÁVNICKÉ OSOBY
- FYZICKÉ OSOBY
- CÍRKEV

POZEMKY VE VLASTNICTVÍ

- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
- STÁT
- MĚSTO KARVINÁ
- PRÁVNICKÉ OSOBY
- FYZICKÉ OSOBY
- CÍRKEV

C18 OZNAČENÍ OBJEKTU ZAŘAZENÉHO DO PROGRAMU REGENERACE

196 ČÍSLO POPISNÉ

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

OBEC	KARVINÁ		
POŘIZOVATEL	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ, ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ		
DIGITALIZACE	PAVEL MAREN		
	MEŘÍTKO 1 : 2500	DATUM: 12/2023	ČÍSLO VÝKRESU: **B.2.**

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.3 Výkres širších vztahů



Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.3 Výkres širších vztahů

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE MPZ KARVINÁ
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT
- OBJEKTY ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU REGENERACE

Poznámka: Výkres je zpracován na podkladu Koordinačního výkresu "Územního plánu Karviná", legenda k výkresu je na samostatném listě.

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

OBEC	KARVINÁ		
POŘIZOVATEL	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ, ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ		
DIGITALIZACE	PAVEL MAREN		
	MEŘÍTKO 1 : 5000	DATUM: 12/2023	ČÍSLO VÝKRESU: **B.3.**

HRANICE, IDENTIFIKACE

	hranice řešeného území
	státní hranice
	hranice katastrálních území
	zastavěné území k 28. 2. 2021
Z1	zastavitelné plochy
P2	plochy přestavby
N1	identifikace ploch změn v krajině
R1	identifikace územních rezerv

URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	ÚZEMNÍ REZERVY	
			hranice ploch s rozdílným způsobem využití
PLOCHY BYDLENÍ			
BH			PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO
BI	BI		PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
PLOCHY REKREACE			
	RH		PLOCHY REKREACE HROMADNÉ
RR	RR		PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ			
OV	OV		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST
OK	OK		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
OC			PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - NÁKUPNÍ CENTRA
OH	OH		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
OL			PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - LÁZEŇSTVÍ
OS	OS		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ			
PV	PV		PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ			
ZP	ZP		PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ
ZO	ZO		PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ
ZZ	ZZ		PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD
PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ			
SC	SC		PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ
SM	SM		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ
SV	SV		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ
SVx			PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ			
VL	VL		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL
VD	VD		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA
VS	VS		PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY			
DS	DS		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA
DP	DP		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DOPRAVA V KLIDU
DU	DU		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
DZ	DZ		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY			
T	T		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TO	TO		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
TH			PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - HRÁZE
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ			
WT			PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ			
Z			PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
L	L		PLOCHY LESNÍ
P	P		PLOCHY PŘÍRODNÍ
NS	NS		PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
KR	KR		PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ
KZ	KZ		PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
TN			PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

STAV	NÁVRH	
		území zásadního významu pro charakter města
		území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu
◆10		historicky významná stavba
▲4	▲	významné stavební dominanty
		hlavní osa městotvorných vazeb
		významný vyhlídkový bod, místo jedinečných pohledů a průhledů
		významné plochy zeleně - parky, lesoparky

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

	limitní hranice negativních vlivů ČOV

OCHRANA PIETY HŘBITOVA

	pietní pásmo hřbitova

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

EXISTUJÍCÍ	NEEXISTUJÍCÍ	
		regionální biokoridor
		lokální biokoridor
		regionální biocentrum
		lokální biocentrum

DALŠÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

	území nevhodné pro zasakování dešťových vod

HLAVNÍ VÝKRES

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 2	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO :	220 - 005 - 938
ZHOTOVITEL :	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.
PROJEKTANTI :	ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ
POŘIZOVATEL :	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
MĚŘÍTKO :	1: 5 000
DATUM :	ČERVEN 2022

I. 2

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.4 Výkres přehledu dosud realizovaných akcí obnovy



Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.4 Výkres přehledu dosud realizovaných akcí obnovy

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE MPZ KARVINÁ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT

REALIZOVANÉ AKCE OBNOVY S POPISEM

V OBDOBÍ

- 1996-2000
- 2001-2006
- 2007-2011
- 2019-2024

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

OBEC	KARVINÁ		
POŘIZOVATEL	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ, ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ		
DIGITALIZACE	PAVEL MAREN		
	MEŘÍTKO 1 : 2500	DATUM: 12/2023	ČÍSLO VÝKRESU: **B.4.**

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.5 Navrhované regenerační procesy



Akce obnovy objektů zařazených do programu regenerace, etapy r. 2025 - 2030

OF	obnova fasády
OFC	obnova části fasády
OBF	obnova barevnosti fasády
OR	oprava římsy
OP	obnova portálu, příp. včetně restaurování
RO	repase oken včetně obložek
VO	výměna nevhodných oken za kopie, resp. repliky původních
OO	obnova okenic
RV	repase výkladců
VV	výměna nevhodných výkladců za kopie, resp. repliky původních
RD	repase dveří, vrat (dřevěné, ocelové)
VD	výměna nevhodných dveří za kopie, resp. repliky původních
OD	obnova dlažby
OP	obnova parteru
SJ	statické zajištění
SV	sanace vlhkosti
SK	obnova, resp. výměna střešní krytiny, včetně klempířských prvků
SKK	obnova, oprava konstrukce krovu
OK	obnova, oprava komínového tělesa
OIP	obnova hodnotných součástí budovy v interiéru (schodiště, zábradlí, vestavěné prvky, štuková výzdoba)
RKP	repase kovářských prvků, resp. prvků z litiny
ODP	obnova dřevěných konstrukcí, prvků (veranda, zimní zahrada apod.)
SS	sanace sklepů
RSS	repase schodišťových stupňů
RP	restaurování děl, resp. hodnotných součástí, prvků stavby
CO	celková obnova kulturní památky

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.5 Navrhované regenerační procesy

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE MPZ KARVINÁ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT

OBJEKTY ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU REGENERACE VE VLASTNICTVÍ

- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
- MĚSTO KARVINÁ
- PRÁVNICKÉ OSOBY
- FYZICKÉ OSOBY
- CÍRKEV

XX POPIS OBJEKTU ZAŘAZENÉHO DO PROGRAMU REGENERACE

196 ČÍSLO POPISNÉ

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

OBEC	KARVINÁ		
POŘIZOVATEL	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ, ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ		
DIGITALIZACE	PAVEL MAREN		
	MEŘÍTKO 1 : 2500	DATUM: 12/2023	ČÍSLO VÝKRESU: **B.5.**

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.6 Demografie MPZ (počet bytů, počet obyvatel)



Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2025-2030
B.6 Demografie MPZ (počet bytů, počet obyvatel)

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE MPZ KARVINÁ
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT
- URBANISTICKÉ BLOKY
- BUDOVA OBYTNÁ
- BUDOVA OSTATNÍ
- UB47 - 7/18 — POPIS URBANISTICKÉHO BLOKU
  - POČET OBYVATEL
  - POČET BYTŮ
  - OZNAČENÍ

KOBEN ATELIÉR
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

OBEC	KARVINÁ		
POŘIZOVATEL	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ, ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. HELGA KOZELSKÁ BENCÚROVÁ		
DIGITALIZACE	PAVEL MAREN		
	MEŘÍTKO 1 : 2500	DATUM: 12/2023	ČÍSLO VÝKRESU: **B.6.**

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ

ZMĚNA č. 5

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

www.usbrno.cz
USB
urbanistické středisko brno

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
602 00 Brno, Příkop 8

[redacted]

Akce:	**ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ – ZMĚNA č. 5**		VÝSLEDNÝ NÁVRH
Evidenční číslo:	222 – 005 – 026		
Pořizovatel:	Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí		
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.		
Jednatelé společnosti:	Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Martin Novotný		
Projektanti:	urbanismus, architektura, dopravní infrastruktura:	Ing. arch. Pavel Ducháček, Ing. arch. Vanda Ciznerová	
	vodní hospodářství:	Ing. Pavel Veselý	
	energetika, veřejné komunikační sítě:		
	ekologie, životní prostředí:	Mgr. Martin Novotný	
	ochrana ZPF, PUPFL:		
Datum:	Březen 2024		[redacted]

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 5 ÚP vydal:	**Zastupitelstvo města Karviné**
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení:	Ing. Iveta Lovaštiková
Funkce:	referent úřadu územního plánování, Magistrátu města Karviné
Podpis:	
Otisk úředního razítka:	

Zhotovitel:	**Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.**	Razítko:
Podpis:		
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce:	hlavní projektant	

I. ZMĚNA č. 5 ÚP KARVINÉ

GRAFICKÁ ČÁST změny č. 5 ÚP Karviné:

I.1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ	1 : 5 000
I.2	HLAVNÍ VÝKRES	1 : 5 000
I.3	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	1 : 5 000
I.4	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ	1 : 5 000

TEXTOVÁ ČÁST změny č. 5 ÚP Karviné:

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 1

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 1

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 4

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 4

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 6

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 17

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 18

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 18

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 18

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 18

12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 18

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 18

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

V první větě kapitoly se ruší slovo „vymezeno“ a nahrazuje se slovem „**aktualizováno**“ a dále se ruší datum „28. 2. 2021“ a nahrazuje se datem „**31. 7. 2023**“.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA

Beze změn.

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

V podkapitole *2.2.1. Ochrana kulturních a přírodních hodnot* se v odrážce *(území zásadního významu pro charakter města)*, v odstavci *(historické jádro (území MPZ))* se v desáté odrážce ruší část textu „fotovoltaické elektrárny“ a nahrazuje se textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.

V podkapitole *2.2.1. Ochrana kulturních a přírodních hodnot* se v odrážce *(území zásadního významu pro charakter města)*, v odstavci *(území navazující na historické jádro (území v OP MPZ))* se ve čtvrté odrážce ruší část textu „fotovoltaické elektrárny“ a nahrazuje se textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Beze změn.

3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V tabulce u plochy s označením *Z34*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „zpracování územní studie (US-1) je nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území“.

V tabulce u plochy s označením *Z45*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se v první odrážce ruší kód „Z384“ a nahrazuje se kódem „**Z381**“.

V tabulce u plochy s označením *Z188*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z189*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z190*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z193*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z216*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z226*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z227*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z228*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z230*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se v první odrážce ruší text „realizovat komunikaci v ploše Z292, prodloužením Z344" a nahrazuje se textem „**řešit odpovídající dopravní napojení plochy ze silnice II/474**" a dále se doplňují následující odrážky s textem:

- **respektovat příp. přeložit stávající trasy technické infrastruktury**
- **v rámci plochy řešit průchod navržené trasy STL plynovodu mezi ul. Slezská a ul. Partyzánská**
- **zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4)**
- **v rámci plochy řešit prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu (mezi areály býv. dolů Barbora a Gabriela) propojením od silnice II/474 do ul. Slezská**

V tabulce u plochy s označením *Z231* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

V tabulce u plochy s označením *Z232*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší čtvrtá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z233*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z239*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z240*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z276*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z277* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

V tabulce u plochy s označením *Z278*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z279*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z282*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „řešit pěší propojení do plochy N56 - k ploše pro setkávání a odpočinek“, třetí odrážka s textem „řešit průchod cyklotrasy“ a pátá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z292* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

V tabulce u plochy s označením *Z293*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „realizovat komunikaci v ploše Z292“.

V tabulce u plochy s označením *Z303*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší čtrnáctá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z315*, ve sloupci (*způsob využití plochy*), se ruší text „plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport – OS“ a nahrazuje se textem „**výroba energie z obnovitelných zdrojů – TE**“, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se na začátek vkládá nová odrážka s textem „**podmíněně přípustné je využití jako pro plochy smíšené výrobní (VS)**“, před následující odrážku se vkládá text „**v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (VS)**“, před následující odrážku se vkládá zkratka „**příp.**“, ruší se následující odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“ a doplňují se následující odrážky s textem:

- **respektovat příp. přeložit stávající trasy technické infrastruktury**
- **zajistit ochranu lesního porostu při východní až JV hranici plochy s plochou NS**
- **zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě**
- **zajistit územní ochranu toku Doubravské Stružky, umožnit v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, respektovat stávající strouhu**
- **výšková regulace zástavby max. 1NP, v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (VS) max. 3NP**
- **minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice), v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (VS) min. 30%**
- **zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty, v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (VS) na dílčí subareály, oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše a strouhy)**

V tabulce u plochy s označením *Z350*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z356*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z365*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *Z370* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

V tabulce u plochy s označením *Z371* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

Na závěr tabulky se doplňuje nový řádek s textem:

Z382	**výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE**	**Karviná -Doly**	**Doly, Vítkovy Stavy**	• **výšková regulace zástavby max. 1NP** • **minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)** • **zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše)**

3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

V tabulce u plochy s označením *P8*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší odrážka s textem „respektovat podmínky využití koridoru KT (KT2), kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *P25*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s označením *P30*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší čtvrtá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

V podkapitole *4.1.2. Koncepce silniční dopravy*, ve druhé odrážce, se v páté pododrážce ruší část textu „navržených sportovních areálů“ a nahrazuje se textem „**navazujících ploch změn Z282 a Z315**“.

V podkapitole *4.1.3. Koncepce veřejné hromadné dopravy*, v odstavci *plochy územních rezerv a výhledové záměry*, se ruší celá první věta s textem „Rezervu pro druhou část přeložky silnice I/67 po r. 2015 (záměr ZÚR MSK) řešit v rámci plochy dopravní infrastruktury Z225.“.

4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V podkapitole *4.2.1. Koridory pro technickou infrastrukturu - KT, Plochy pro zadržení dešťových vod – X, Koridory pro revitalizaci vodních toků a ploch – Y, v* tabulce u koridoru s označením *KT2* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušen**“.

V podkapitole *4.2.3. Koncepce odkanalizování* se na konci sedmé odrážky ruší kód „Z371“ a nahrazuje se kódem „**Z230**“.

V podkapitole *4.2.5. Koncepce zásobování elektrickou energií* se ruší poslední odrážka s textem „fotovoltaická elektrárna je přípustná pouze v rámci části zastavitelné plochy Z184“ a doplňují se dvě nové odrážky s textem:

- **fotovoltaické elektrárny jsou přípustné pouze v rámci vymezených zastavitelných ploch (Z315, Z382) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE) a v rámci části zastavitelné plochy (Z184) pro výrobu a skladování – drobná výroba (VD)**
- **ostatní výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, mimo malých vodních elektráren v rámci ploch vodních a vodohospodářských (WT), jsou nepřípustné**

V podkapitole *4.2.6. Koncepce zásobování plynem*, ve druhém odstavci, se ruší druhá odrážka s textem „zemní plyn z PZP Třanovice přivést do oblasti Karviná–Doly VTL plynovodem zakončeným VTL regulační stanicí v koridoru KT2“ a čtvrtá odrážka s textem „napojit rozvojovou plochu P8 na VTL plynovod – vymezen koridor KT2“.

4.3. KONCEPCE VEŘEJNÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Beze změn.

4.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

V části *Plochy veřejné zeleně ostatní – ZO*, ve druhé odrážce, se ruší čtvrtá pododrážka s textem „zeleň vytvářející přechodový článek mezi průmyslovou zónu Nad Barborou a navazující krajinou, hřbitovem a kostelem sv. Petra z Alkantary“.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY – HLAVNÍ ZÁSADY

Za čtvrtou odrážku se doplňuje nová odrážka s textem „**v krajině je nepřípustné realizování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo malých vodních elektráren v plochách vodních a vodohospodářských – WT**“.

5.2. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY – VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

Beze změn.

5.3. VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN (ROZVOJOVÝCH PLOCH) V KRAJINĚ

V tabulce u plochy s ozn. *N11*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N16*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N17*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N18*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N19*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N20*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N21*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N28*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší čtvrtá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N29*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N31*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se v první odrážce za text „řešit lesopark“ doplňuje text „**a zeleň vytvářející přechodový článek mezi průmyslovou zónu Nad Barborou a navazující krajinou, hřbitovem a kostelem sv. Petra z Alkantary**“ a dále se ruší čtvrtá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N32*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N42*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N49*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N51a*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N52*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“ a třetí odrážka s textem „respektovat podmínky využití koridoru KT (KT2), kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N53*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší odrážka s textem „respektovat podmínky využití koridoru KT (KT2), kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N55*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší druhá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N56*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší pátá odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

V tabulce u plochy s ozn. *N61*, ve sloupci *(specifické podmínky využití ploch)*, se ruší první odrážka s textem „respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.“.

5.4. KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Beze změn.

5.5. KONCEPCE PROSTUPNOSTI KRAJINY

Beze změn.

5.6. KONCEPCE PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ

Na závěr kapitoly se doplňuje nová odrážka s textem „**V ploše Z315 TE zachovat stávající plochu bývalých nádrží jako retenční prostor v tomto území.**“.

5.7. OCHRANA PŘED POVODNĚMI, EXTRAVILÁNOVÝMI VODAMI

Beze změn.

5.8. KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY

Beze změn.

5.9. KONCEPCE DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Beze změn.

5.10. PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ VE VLIVECH DŮLNÍ ČINNOSTI

Beze změn.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO - BH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší čtrnáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a patnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO – BI	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší dvanáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a třináctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ve třinácté pododrážce ruší část textu „fotovoltaická elektrárna,“ a dále se ruší čtrnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší jedenáctá pododrážka s textem „fotovoltaické elektrárny“ a dvanáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší osmá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a devátá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ – SVx	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Ruší se ruší čtvrtá odrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a nahrazuje se novou odrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší dvanáctá pododrážka s textem „fotovoltaické elektrárny“ a třináctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – RR	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší jedenáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a dvanáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST – OV	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší čtrnáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a patnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší třináctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a čtrnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – NÁKUPNÍ CENTRA – OC	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší jedenáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a dvanáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ – OH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší dvanáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a čtrnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ – OH	
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEŇSTVÍ – OL	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší třináctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a čtrnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší čtrnáctá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a patnáctá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	V odstavci (*plochy změn*), ve druhé odrážce se ruší kód „Z315“.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – PV	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší třetí pododrážka s textem „fotovoltaické elektrárny“ a čtvrtá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ – ZP	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší osmá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a devátá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ – ZO	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší šestá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a sedmá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD – ZZ	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší šestá pododrážka s textem „fotovoltaická elektrárna“ a sedmá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší pátá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a šestá pododrážka s textem „fotovoltaické elektrárny“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA – VD	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ve čtvrté pododrážce ruší část textu „fotovoltaické elektrárny“ a nahrazuje se textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“ a dále se za část textu „vyjma umístění“ vkládá text „**fotovoltaické elektrárny**“. V první odrážce se dále ruší pátá pododrážka s textem „větrná elektrárna“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Ve třináctém odrážce se ruší kódy „Z231, Z277“ a „Z370“. V poslední odrážce se za slovo „zeleň“ doplňuje text „**, retenční nádrže**“.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší šestá pododrážka s textem „fotovoltaické elektrárny“ a sedmá pododrážka s textem „větrná elektrárna“ a nahrazují se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA – DS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Ruší se druhá odrážka s textem „fotovoltaická a větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou odrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA – DS	
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE – DU	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Ruší se druhá odrážka s textem „fotovoltaické a větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou odrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA V KLIDU – DP	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší čtvrtá pododrážka s textem „fotovoltaické a větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ DOPRAVA – DZ	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší čtvrtá pododrážka s textem „fotovoltaická a větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Ruší se třetí odrážka s textem „fotovoltaické a větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou odrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce se ruší čtvrtá pododrážka s textem „fotovoltaické a větrná elektrárna“ a nahrazuje se novou pododrážkou s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – HRÁZE – TH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

Do kapitoly se vkládá nová tabulka s textem:

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – TE	
Hlavní využití	**Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny.**
Přípustné využití	– **pozemky staveb a zařízení souvisejících bezprostředně s fotovoltaickými elektrárnami včetně oplocení** – **dopravní a technická infrastruktura** – **sídelní zeleň, zeleň přírodního charakteru, malé vodní nádrže a toky** – **stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny**

VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – TE	
Nepřípustné využití	– **všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.:** – **stavba pro bydlení** – **stavba pro rodinnou rekreaci** – **stavba a zařízení občanského vybavení** – **stavba pro zemědělství** – **stavba ubytovacích zařízení** – **výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, mimo fotovoltaických elektráren** – **logistika**
Podmíněně přípustné využití	– **pouze v ploše Z315 využití jako u ploch smíšených výrobních (VS), včetně výroby dle katalogu CZ NACE 10 – 33**
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** • **max. 1 NP** • **plocha Z315 v k.ú. Karviná-Doly – v případě využití plochy Z315 jako pro plochy smíšené výrobní (VS) max. 2 NP** ***intenzita využití stavebních pozemků:*** • **minimální podíl zeleně 25%** • **plocha Z315 v k.ú. Karviná-Doly – v případě využití plochy Z315 jako pro plochy smíšené výrobní (VS) řešit zeleň izolační a kompoziční na minimálně 30% plochy**
Další podmínky	• **Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3.** • **Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.** • **Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek.**

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – WT	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová odrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – Z	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY LESNÍ – L	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY PŘÍRODNÍ – P	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – NS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ – KR	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ – KZ	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – TN	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Na závěr se doplňuje nová pododrážka s textem „**výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Beze změn.

6.3. POJMY, ZKRATKY

U pojmu „PÚR“ se ve sloupci (Definice / vysvětlivka) ruší část textu „ve znění Aktualizace č. 1., 2., 3., 4. a 5“.

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Ve větě před tabulkou veřejně prospěšných staveb, se v závorce za textem „ZÚR MSK“ ruší část textu „, ve znění aktualizace č. 1 a 5“.

V tabulce u VPS s označením *D84* se za textem „I/67 jihozápadní obchvat Karviné, přeložka“ ruší zbývající část textu „, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy – 1. etapa dvoupruh (2. etapa po r. 2015 – rozšíření na čtyřpruh)“.

V tabulce u VPS s označením *D199* se za textem „I/59 úsek Petřvald (R67) – Karviná (I/67), rozšíření“ ruší zbývající část textu „na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici I. třídy“.

V tabulce u VPS s označením *P2* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

Ve větě před tabulkou veřejně prospěšných opatření, se v závorce za textem „ZÚR MSK“ ruší část textu „, ve znění aktualizace č. 1 a 5“.

V tabulce u VPS s označením *DT-Z292* se ruší celý text a nahrazuje se slovem „**zrušeno**“.

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Beze změn.

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Beze změn.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Na konci kapitoly se ruší celý poslední odstavec s textem „Do ÚP Karviné byla z nadřazené ÚPD (ZÚR Moravskoslezského kraje) do textové části převzata územní rezerva pro záměry nadmístního významu (v grafické části je součástí plochy Z225):“ včetně následující tabulky:

identif.	způsob možného budoucího využití plochy	podmínky pro prověření možného budoucího využití plochy	katastrální území
D514	I/67 jihozápadní obchvat Karviné	• řešit dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy	Karviná-město, Darkov, Ráj

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Ve druhém odstavci, za textem „Územní studie", se ruší část textu „US-1 (plocha Z34),".

V tabulce, pod záhlavím, se ruší celý první řádek s následujícím textem:

US-1 – Mizerov	Ráj	Z34	Plochy SM • respektovat specifické podmínky využití území definované v kap. 3.2. • respektovat podmínky využití ploch a prostorového uspořádání definované v kap. 6.1.

12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Beze změn.

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Beze změn.

Poučení:

Proti změně č. 5 Územního plánu Karviné, vydané Zastupitelstvem města Karviné na svém XXX. zasedání, konaném dne XXXXXXX, usnesením č. XX formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

…… ……

Ing. Jan Wolf Vladimír Kolek

primátor města Karviné náměstek primátora

Příloha č. 2. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5

výřez 1



výřez 3



výřez 4





výřez 5

výřez 2

výřez 6

Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 5

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ	
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	STÁTNÍ HRANICE
	HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ / AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 31. 7. 2023
	RUŠENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Z1	ZASTAVITELNÉ PLOCHY
P2	PLOCHY PŘESTAVBY
N1	PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
US-1	PLOCHY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
R1 R4	ÚZEMNÍ REZERVY
ZM5.01	IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN
Z370	PLOCHY ZMĚN ZRUŠENÉ V RÁMCI ZMĚNY č. 5

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 5 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Karviné
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Ing. Iveta Lovaštíková Funkce: referent úřadu územního plánování, Magistrátu města Karviné Podpis:	Otisk úředního razítka:

Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.	Razítko:
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce:	hlavní projektant	
Podpis:		



VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	222 - 005 - 026	
ZHOTOVITEL:	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI:	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL:	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	I. 1
MĚŘÍTKO:	1: 5 000	
DATUM:	BŘEZEN 2024	

Příloha č. 3. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5

výřez 1

výřez 3



výřez 4



výřez 5

výřez 2

výřez 6

Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 5

URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY			
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ			
STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	ÚZEMNÍ REZERVY	hranice ploch s rozdílným způsobem využití
PLOCHY BYDLENÍ			
BH			PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO
BI	BI		PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
PLOCHY REKREACE			
	RH		PLOCHY REKREACE HROMADNÉ
RR	RR		PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ			
OV	OV		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST
OK	OK		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
OC			PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - NÁKUPNÍ CENTRA
OH	OH		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
OL			PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - LÁZEŇSTVÍ
OS	OS		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ			
PV	PV		PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ			
ZP	ZP		PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ
ZO	ZO		PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ
ZZ	ZZ		PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD
PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ			
SC	SC		PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ
SM	SM		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ
SV	SV		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ
SVx			PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ			
VL	VL		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL
VD	VD		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA
VS	VS		PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
	Z370		PLOCHY ZMĚN ZRUŠENÉ V RÁMCI ZMĚNY č. 5

HRANICE, IDENTIFIKACE	
	hranice řešeného území
	státní hranice
	hranice katastrálních území
	zastavěné území (ZÚ) / aktualizace ZÚ k 31. 7. 2023 / rušení ZÚ
Z1	zastavitelné plochy
P2	plochy přestavby
N1	identifikace ploch změn v krajině
R1	identifikace územních rezerv
ZM5.01	identifikace dílčích změn

URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY			
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ			
STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	ÚZEMNÍ REZERVY	hranice ploch s rozdílným způsobem využití
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY			
DS	DS		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA
DP	DP		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DOPRAVA V KLIDU
DU	DU		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
DZ	DZ		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY			
T	T		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TO	TO		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
TH			PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - HRÁZE
	TE		VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ			
WT			PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ			
Z			PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
L	L		PLOCHY LESNÍ
P	P		PLOCHY PŘÍRODNÍ
NS	NS		PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
KR	KR		PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ
KZ	KZ		PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
TN			PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ		
STAV	NÁVRH	
		území zásadního významu pro charakter města
		území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu
◆10		historicky významná stavba
▲4	▲	významné stavební dominanty
		hlavní osa městotvorných vazeb
		významný vyhlídkový bod, místo jedinečných pohledů a průhledů
		významné plochy zeleně - parky, lesoparky
OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK		
		limitní hranice negativních vlivů ČOV
OCHRANA PIETY HŘBITOVA		
		pietní pásmo hřbitova
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY		
EXISTUJÍCÍ	NEEXISTUJÍCÍ	
		regionální biokoridor
		lokální biokoridor
		regionální biocentrum
		lokální biocentrum
		části lokálního biokoridoru zrušené v rámci změny č. 5
DALŠÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ		
		území nevhodné pro zasakování dešťových vod

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 5 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Karviné
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:	Otisk úředního razítka:
Jméno a příjmení: Ing. Iveta Lovaštíková	
Funkce: referent útvaru územního plánování, Magistrátu města Karviné	
Podpis:	

Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.	Razítko:
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce:	hlavní projektant	
Podpis:		

HLAVNÍ VÝKRES

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	222 - 005 - 026	
ZHOTOVITEL:	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI:	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL:	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	
MĚŘÍTKO:	1: 5 000	I. 2
DATUM:	BŘEZEN 2024	

Příloha č. 4. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5



Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 5

HRANICE, IDENTIFIKACE

- hranice řešeného území
- státní hranice
- hranice katastrálních území
- aktualizace zastavěného území k 31. 7. 2023
- Z1 — zastavitelné plochy
- P2 — plochy přestavby
- R1 — plochy územních rezerv
- ZM5.01 — identifikace dílčích změn

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

STAV	NÁVRH	
		hranice ploch s rozdílným způsobem využití
DS	DS	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA
DP	DP	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DOPRAVA V KLIDU
DU	DU	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
DZ	DZ	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA
		železnice
		vlečka
		systém rychlé tramvaje (územní rezerva)
		silnice I. třídy
		silnice II.a III. třídy
		významné místní komunikace
		rozšíření silnice I/59 na dělený čtyřpruh
		modernizace železničního koridoru
		železniční stanice
		terminál autobusové dopravy
		hraniční přechod pro cyklisty a pěší
		hraniční přechod
	KD1	koridor pro dopravní infrastrukturu / identifikace koridoru
		helipad
		plocha pro přistávání ULL
		mimoúrovňové křížení pro cyklistickou a pěší dopravu
		trasy pro cyklistickou a pěší dopravu
P	P	parkoviště
G	G	garáže

Z370	PLOCHY ZMĚN ZRUŠENÉ V RÁMCI ZMĚNY č. 5
	část trasy pro cyklistickou a pěší dopravu, zrušená v rámci změny č. 5
KT2	koridor pro technickou infrastrukturu zrušený v rámci změny č. 5

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

T	T	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TO	TO	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
TH		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - HRÁZE
	TE	VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
WT		PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
	KT1	koridor pro technickou infrastrukturu / identifikace koridoru
		lokální odkanalizování
	X1	plochy pro zadržení dešťových vod
	Y1	koridory pro revitalizaci vodních toků a ploch
		protipovodňové hráze
		čistírna odpadních vod
		čerpací stanice kanalizace
		limitní hranice negativních vlivů ČOV
		zdroj tepla
		zdroj energie
		energetický zdroj Karviná
		rozvodna
		odpadové hospodářství
		sběrný dvůr
		území nevhodné pro zasakování dešťových vod
		lokální obsluha technickou infrastrukturou

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

OV	OV	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST
OK	OK	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
	R1	PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
OC		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - NÁKUPNÍ CENTRA
OH	OH	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
OL		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - LÁZEŇSTVÍ
OS	OS	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PV	PV	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZP	ZP	PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ
ZO	ZO	PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ

INFORMATIVNÍ JEVY

		záplavové území Q100
		aktivní zóna záplavového území
		území určené k rozlivu

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Označení správního orgánu, který změnu č. 5 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Karviné
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Ing. Iveta Lovaštíková; Funkce: referent úřadu územního plánování, Magistrátu města Karviné; Podpis:	Otisk úředního razítka:

Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.	Razítko:
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce:	hlavní projektant	
Podpis:		



KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	222 - 005 - 026	
ZHOTOVITEL:	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI:	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL:	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	
MĚŘÍTKO:	1: 5 000	I. 3
DATUM:	BŘEZEN 2024	

Příloha č. 5. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5

Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 5

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY	
DT-	DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
D-	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - PLOCHY
D-	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - KORIDOR
T-	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - PLOCHY
T-	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - KORIDORY
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ	
U-	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
VP	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI

ZM5.01	IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN
P2	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA ZRUŠENÁ V RÁMCI ZMĚNY č. 5
VP	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZRUŠENÁ V RÁMCI ZMĚNY č. 5

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, DOTČENÁ ZMĚNOU č. 5, JSOU V LEGENDĚ OZNAČENA MODRÝM RÁMEČKEM

Do ÚP Karviné byly z nadřazené ÚPD (ZÚR MSK) převzaty a zpřesněny tyto veřejně prospěšné stavby:

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA	katastrální území
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA		
DZ5	Silnice I/67 Bohumín - Karviná	Staré Město u Karviné
D84	I/67 jihozápadní obchvat Karviné, přeložka	Karviná-město, Darkov, Ráj
D142	II/475 - dvě dílčí přeložky (převzat pouze úsek zasahující do obou obcí), dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy	Karviná-město
D164	Žel. trať č. 320 Dětmarovice - Karviná - Český Těšín - Mosty u Jablunkova, modernizace v rámci III. železničního tranzitního koridoru	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Darkov, Louky nad Olší
D199	I/59 úsek Petřvald (R67) – Karviná (I/67), rozšíření	Karviná-Doly, Karviná-město
DZ14	Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov - Havířov - Český Těšín	Louky nad Olší
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
EZ6	Transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly, včetně přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice	Karviná-Doly
E2	Energetický zdroj Karviná (EZK) – nový energetický zdroj	Karviná-Doly
P2	*zrušeno*	
T1	Dětmarovice – Karviná (TN) – výstavba tepelného napaječe 2x DN 800 podél trati ČD	Staré Město u Karviné, Karviná-město
EZ9	Plocha a koridor technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 400/110/22 kV Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV	Staré Město u Karviné

Do ÚP Karviné byla z nadřazené ÚPD (ZÚR MSK) převzata a zpřesněna tato veřejně prospěšná opatření:

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ	katastrální území
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY		
RBC 135	Hornosušské	Karviná-Doly
RBC 163	Loucký les	Louky nad Olší
RBC 170	Mezi doly	Karviná-Doly
RBC 198	Kempy	Louky nad Olší
RBC 199	Pod Rájem	Darkov, Ráj
RBC 209	Rajský les	Ráj
RBC 218	Staroměstská niva	Staré Město u Karviné
RK 576	RK 960	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Karviná-Doly, Darkov, Ráj
RK 577	RK 961	Darkov, Louky nad Olší
RK 579	RK 968	Ráj

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ	katastrální území
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY		
U-LBK 1	lokální biokoridor LBK 1	Karviná-Doly
U-LBK 2	lokální biokoridor LBK 2	Karviná-Doly
U-LBK 3	lokální biokoridor LBK 3	Karviná-Doly
U-LBK 4	lokální biokoridor LBK 4	Karviná-Doly
U-LBK 6	lokální biokoridor LBK 6	Karviná-Doly
U-LBK 7	lokální biokoridor LBK 7	Karviná-Doly
U-LBK 8	lokální biokoridor LBK 8	Karviná-Doly
U-LBK 9	lokální biokoridor LBK 9	Karviná-Doly
U-LBK 10	lokální biokoridor LBK 10	Karviná-Doly, Darkov, Karviná-město
U-LBK 11	lokální biokoridor LBK 11	Darkov
U-LBK 12	lokální biokoridor LBK 12	Darkov
U-LBK 13	lokální biokoridor LBK 13	Darkov, Louky nad Olší
U-LBK 14	lokální biokoridor LBK 14	Louky nad Olší
U-LBK 15	lokální biokoridor LBK 15	Louky nad Olší
U-LBK 18	lokální biokoridor LBK 18	Louky nad Olší
U-LBK 19	lokální biokoridor LBK 19	Ráj, Karviná-město
U-LBK 20	lokální biokoridor LBK 20	Staré Město u Karviné
U-LBK 21	lokální biokoridor LBK 21	Staré Město u Karviné
U-LBC 8	lokální biocentrum LBC 8	Staré Město u Karviné
U-LBC 9	lokální biocentrum LBC 9	Karviná-Doly
U-LBC 10	lokální biocentrum LBC 10	Karviná-Doly
U-LBC 11	lokální biocentrum LBC 11	Karviná-Doly
U-LBC 12	lokální biocentrum LBC 12	Karviná-Doly
U-LBC 13	lokální biocentrum LBC 13	Karviná-Doly
U-LBC 14	lokální biocentrum LBC 14	Karviná-Doly, Darkov
U-LBC 15	lokální biocentrum LBC 15	Darkov, Louky nad Olší
U-LBC 16	lokální biocentrum LBC 16	Louky nad Olší
U-LBC 17	lokální biocentrum LBC 17	Louky nad Olší
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI		
VP-X1	poldr u sídliště Hranice – ulice Čsl. armády	Karviná-město
VP-X2	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – ulice Nad Dubinou	Karviná-město
VP-X3	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
VP-X4	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
VP-X6	dešťová zdrž – ulice Rudé armády	Karviná-město
VP-X7	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
VP-X8	poldr v povodí Rájeckého potoka – lesopark Bažantnice	Ráj
VP-X9	poldr v povodí Rájeckého potoka – ulice U Farmy	Ráj
VP-X10	dešťová zdrž v povodí Rájeckého potoka – obytná zóna Ráj	Ráj
VP-X11	dešťová zdrž v povodí Rájeckého potoka – obytná zóna Ráj	Ráj
VP-X12	dešťová zdrž - ulice Kubiszova	Ráj
VP-Y1	revitalizace vodního toku Mlýnka v Karviné	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Darkov, Ráj
VP-Y2	revitalizace vodního toku Kanalizační stoka ALFA	Ráj
VP-Y3	obnova vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje	Ráj
VP-Y4	otevřený příkop - ulice U Farmy	Ráj
VP-Y5	otevřený příkop Ráj – jih, včetně revitalizace rybníka	Ráj

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA	katastrální území
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
DT-Z5	chodník, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z6	chodník	Karviná-město
DT-Z7	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město, Ráj
DT-Z14	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z17	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z18	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z19	komunikace	Ráj
DT-Z27	komunikace, chodník, vodovod, plynovod	Karviná-město
DT-Z33	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z37	komunikace, kanalizace, plynovod, kabelové vedení VN	Karviná-město
DT-Z39	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z47	komunikace, vodovod, kanalizace	Karviná-město
DT-Z49	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z50	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z54	chodník	Karviná-město
DT-Z59a	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z59b	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z61	*zrušeno*	
DT-Z67	komunikace	Ráj
DT-Z70	komunikace	Ráj
DT-Z73	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z92	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace, dešťová zdrž	Ráj
DT-Z93	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z94	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z97	náměstí, křižovatka komunikací, kanalizace	Karviná-město
DT-Z100	komunikace, kanalizace	Ráj
DT-Z106	komunikace, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z112	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení VN	Ráj
DT-Z113	chodník, kabelové vedení vn	Ráj
DT-Z116	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace	Ráj
DT-Z119	komunikace	Ráj
DT-Z121	komunikace, kabelové vedení vn	Ráj
DT-Z125	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace	Ráj
DT-Z132	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z133	komunikace	Karviná-město
DT-Z134	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z135	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z151	komunikace	Louky nad Olší
DT-Z152	přeložka silnice I/67, komunikace, kanalizace	Louky nad Olší
DT-Z161	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z162	komunikace	Karviná-město, Ráj
DT-Z163	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z164	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení VN	Ráj
DT-Z165	rozšíření komunikace v ul. Mickiewiczova, cyklotrasa, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení VN	Karviná-město, Ráj
DT-Z176	úpravy komunikace I/67 včetně křižovatek, cyklostezky, kanalizace, čerpací stanice kanalizace	Karviná-město, Staré Město u Karviné
DT-Z185	komunikace	Staré Město u Karviné
DT-Z187	napojení komunikace v ul. Svornosti a silnice III/4687 na přeložku silnice I/67, vodovod	Darkov
DT-Z191	komunikace, cyklotrasa, vodovod	Darkov
DT-Z192	komunikace, cyklotrasa, vodovod	Darkov
DT-Z200	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Staré Město u Karviné
DT-Z201	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Staré Město u Karviné
DT-Z212	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení VN	Staré Město u Karviné
DT-Z216	rozšíření komunikace v ul. Svornosti, nová komunikace k žst. Darkov	Darkov
DT-Z220	komunikace	Darkov
DT-Z228	komunikace	Darkov
DT-Z232	komunikace, parkoviště, cyklotrasa	Karviná-Doly
DT-Z233	komunikace, parkoviště, cyklotrasa	Karviná-Doly
DT-Z237	přeložka silnice I/67	Louky nad Olší
DT-Z251	rozšíření komunikace, nová komunikace, chodník, vodovod, kanalizace, plynovod	Darkov
DT-Z260	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Darkov
DT-Z265	rozšíření obslužné komunikace v ul. U Farmy, cyklotrasa, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení VN	Ráj
DT-Z287	komunikace, cyklotrasa, vodovod, plynovod	Karviná-Doly
DT-Z290	komunikace, vodovod, plynovod, kabelové vedení VN	Karviná-Doly
DT-Z292	*zrušeno*	
DT-Z302	komunikace	Staré Město u Karviné
DT-Z304	komunikace, cyklotrasa, kabelové vedení VN	Karviná-město, Staré Město u Karviné
DT-Z306	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Staré Město u Karviné
DT-Z310	komunikace	Karviná-město
DT-Z320	komunikace, chodník, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z324	rozšíření komunikace	Karviná-město
DT-Z327	komunikace	Karviná-Doly
DT-Z336	komunikace, chodník	Karviná-město
DT-Z338	chodník, kanalizace	Ráj
DT-Z345	komunikace, cyklotrasa, horkovod	Karviná-Doly
DT-Z351	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace	Ráj
DT-Z381	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-P11	chodník, cyklotrasa	Karviná-město
DT-P16	chodník, cyklotrasa	Karviná-město
DT-P31	chodník	Karviná-město
DT-P38	*zrušeno*	
D-Z189	parkoviště	Darkov
D-Z190	parkoviště	Darkov
D-Z209	parkoviště	Karviná-město
D-Z210	parkoviště	Karviná-město
D-Z223	parkoviště	Karviná-Doly
D-Z229	II/475 - nadjezd nad tratí č. 320	Louky nad Olší
D-Z254	parkovací dům	Karviná-město
D-Z261	parkoviště	Karviná-město
D-Z263	účelová komunikace, cyklotrasa	Karviná-Doly
D-Z275	účelová komunikace, cyklotrasa, kanalizace	Ráj
D-Z308	parkoviště	Darkov
D-Z325	parkovací dům	Karviná-město
D-Z326	parkovací dům	Karviná-město
D-Z344	křižovatka, cyklotrasa, plynovod	Karviná-Doly
D-Z346	železniční vlečka	Karviná-Doly
D-Z347	křižovatka, cyklotrasa, vodovod, plynovod	Karviná-Doly
D-Z348	parkoviště	Karviná-Doly
D-Z350	komunikace, cyklotrasa	Karviná-město, Darkov
D-Z375	parkoviště	Karviná-město
D-Z376	parkoviště	Karviná-město
D-Z377	napojení komunikace na silnici I/59	Karviná-Doly
D-P22	úprava komunikací, parkoviště, kanalizace, čerpací stanice kanalizace	Karviná-město
D-P27	*zrušeno*	
D-P33	*zrušeno*	
D-P44	účelová komunikace	Staré Město u Karviné
D-KD2	*zrušeno*	
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
T-KT7	vedení VN včetně trafostanice	Louky nad Olší
T-KT8	podzemní kabelové vedení VN - kabelizace nadzemního vedení	Karviná-město
T-KT17	vodovod a kanalizace pro lokalitu Černý les	Ráj
T-KT18	odkanalizování lokality Kempy	Louky nad Olší
T-KT19	*zrušeno*	
T-KT23	přeložka vodovodu Bludovice – Karviná	Ráj
T-KT24	dešťová kanalizace pro lokality Z319, Z321, Z322	Ráj
T-KT25	dešťová kanalizace pro lokality Z114, Z115	Ráj
T-KT26	dešťová kanalizace pro lokality Z123a, Z123b	Ráj
T-KT28	podzemní kabelové vedení VN – přivedení el. příkonu do spínací stanice Mizerov	Staré Město u Karviné, Karviná-město
T-KT29	podzemní kabelové vedení VN - kabelizace nadzemního vedení	Ráj
T-KT30	kabelové vedení VN a plynovod u lokality Z31	Karviná-město
T-KT32	dešťová kanalizace pro lokalitu Z122	Ráj
T-KT33	VTL a STL plynovod včetně VTL regulační stanice pro průmyslovou zónu Nad Barborou	Karviná-Doly
T-KT34	*zrušeno*	
T-KT35	splašková kanalizace	Louky nad Olší
T-Z173	průmyslová zóna Nové Pole (TR) - stavba napájecího bodu TR 110/22 kV	Staré Město u Karviné
T-Z297	čistírna odpadních vod Louky	Louky nad Olší
T-Z309	plocha pro odpadové hospodářství	Karviná-Doly

výřez 1



výřez 2



výřez 3



ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 5 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Karviné
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Ing. Iveta Lovaštíková Funkce: referent útvaru územního plánování, Magistrátu města Karviné Podpis:	Otisk úředního razítka:

Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.	Razítko:
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce:	hlavní projektant	
Podpis:		



VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5	VÝSLEDNÝ NÁVRH
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	222 - 005 - 026
ZHOTOVITEL:	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.
PROJEKTANTI:	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ
POŘIZOVATEL:	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
MĚŘÍTKO:	1: 5 000
DATUM:	BŘEZEN 2024

www.usbrno.cz
urbanistické středisko brno

I. 4

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ

ZMĚNA č. 5

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

www.usbrno.cz
urbanistické středisko brno

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
602 00 Brno, Příkop 8

[redacted]

Akce:	**ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ – ZMĚNA č. 5**		VÝSLEDNÝ NÁVRH
Evidenční číslo:	222 – 005 – 026		
Pořizovatel:	Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí		
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.		
Jednatelé společnosti:	Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Martin Novotný		
Projektanti:	urbanismus, architektura, dopravní infrastruktura:	Ing. arch. Pavel Ducháček, Ing. arch. Vanda Ciznerová	
	vodní hospodářství:	Ing. Pavel Veselý	
	energetika, veřejné komunikační sítě:		
	ekologie, životní prostředí:	Mgr. Martin Novotný	
	ochrana ZPF, PUPFL:		
Datum:	Březen 2024		[redacted]

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5 ÚP KARVINÉ

TEXTOVÁ ČÁST odůvodnění změny č. 5 ÚP Karviné:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1

1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 3

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 6

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 7

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 8

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 9

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 9

7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 10

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 24

9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO 30

10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 31

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 34

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 36

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 39

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) 40

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 47

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 47

PŘÍLOHA:

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÁ S VYZNAČENÍM ZMĚN

GRAFICKÁ ČÁST odůvodnění změny č. 5 ÚP Karviné:

II.1	KOORDINAČNÍ VÝKRES	1 : 5 000
II.5	VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady	1 : 5 000

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

VZTAH VŮČI DOSUD PLATNÉ ÚPD

Závazným podkladem pro vypracování Změny č. 5 Územního plánu Karviné (dále jen změna č. 5) je platný územní plán Karviné v úplném znění po vydání změn č. 1, 2 a 3 (dále platný ÚP), který byl vydán formou opatření obecné povahy usnesením č. 633 ze dne 13. 6. 2022, s účinností ode dne 16. 7. 2022.

OBSAH ZMĚNY Č. 5

Změna je zpracována na základě *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 515* ze dne 13. 9. 2021. Obsahem Změny č. 5 Územního plánu Karviné, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na změnu pozemkových souborů, v lokalitách Bonkov, 9-etapa (ozn. *Horní louka*), Křemenec a Vítkovy stavy, na „specifické plochy pro FVE“, tj. plochy pro umístění fotovoltaických elektráren.

Odůvodnění dílčích změn - viz textová část odůvodnění, kap. 12.

IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN

Dílčí změna je označena písmenem a číslem - první číslice označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za tečkou označuje pořadové číslo dílčí změny (např. **ZM5.01**).

Zastavitelná plocha, vymezená změnou č. 5, je identifikována pokračující číselnou řadou z platného ÚP (**Z382**).

Při úpravě rozsahu zastavitelné plochy, vymezené v platném ÚP, je ponechána původní identifikace (např. **Z282**).

Při úpravě rozsahu plochy změn v krajině, vymezené v platném ÚP, je ponechána původní identifikace (např. **N56**).

Při úpravě rozsahu prvku ÚSES, vymezeného v platném ÚP, je ponechána původní identifikace dle platného ÚP (např. **LBK1**).

Při úpravě rozsahu veřejně prospěšné stavby, vymezené v platném ÚP, je ponechána původní identifikace dle platného ÚP (např. **DT-Z345**).

Při úpravě rozsahu veřejně prospěšného opatření, vymezeného v platném ÚP, je ponechána původní identifikace dle platného ÚP (např. **U-LBK1**).

Srovnávací text ÚP Karviná, s vyznačením změn provedených v rámci změny č. 5, je zpracován v samostatném oddílu *Textová část územního plánu Karviná s vyznačením změn*, jako příloha textové části odůvodnění změny č. 5, následujícím způsobem:

1. nově doplňovaný text je uveden červeným písmem,
2. zrušený text je uveden ~~přeškrtnutým modrým písmem~~.

1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

O pořízení změny č. 5 Územního plánu Karviné a o obsahu této změny rozhodlo usnesením č. 515 ze dne 13.09.2021 Zastupitelstvo města Karviné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „stavební zákon“),* a to pouze v lokalitách označených jako Bonkov, 9-etapa, Křemenec a Vítkovy stavy*,* zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a a § 55b stavebního zákona, jelikož nebylo vyžadováno zpracování variant řešení.

Ze stanoviska krajského úřadu podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona k návrhu obsahu změny č. 5 Územního plánu Karviné, ze dne 26.02.2021 pod č.j.: MSK 17693/2021, vyplynul požadavek na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, z toho důvodu bylo v rámci změny č. 5 zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Pořizovatelem změny č. 5 Územního plánu Karviné je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životní prostředí *(dále jen „pořizovatel“),* příslušný podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je pro volební období 2022-2026 náměstek primátora Karviné Vladimír Kolek, zajistil zpracování návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplynulo, že v návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné nebude řešena lokalita označená jako Bonkov *(níže v odůvodnění se jedná o dílčí změny ozn. ZM5.03 a ZM5.04) a* lokalita označená jako 9-etapa *(níže v odůvodnění se jedná o dílčí změnu ozn. ZM5.05).* Dále v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 stavebního zákona byl v rámci návrhu změny č. 5 uveden platný Územní plán Karviné do souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje *(dále jen „ZÚR MSK“),* protože Aktualizací č. 7 *ZÚR MSK* došlo k rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZ1 Nad Barborou, a dále k doplnění a úpravě požadavků na využití území a úkolů pro územní plánování (doplnění ekonomických aktivit se zaměřením na podporu a rozvoj elektromobility, vypuštění požadavku na umístění kompenzačních opatření ochrany přírody), stanovených pro plochu RPZ1 *(níže v odůvodnění se jedná o dílčí změnu ozn. ZM5.07), (dále jen „návrh změny č. 5“).*

Pořizovatel doručil návrh změny č. 5 krajskému úřadu a obci, pro kterou je změna pořizována, dále doručil návrh změny č. 5 všem veřejnou vyhláškou, jednotlivě dotčeným orgánům, oprávněným investorům a sousedním obcím a oznámil konání veřejného projednání. Veřejná vyhláška byla vyvěšena od 31.08.2023 do 18.10.2023 na úřední desce Magistrátu města Karviné a způsobem umožňující dálkový přístup. Ve stejné lhůtě byl návrh změny č. 5 vystaven v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné a v digitální podobě též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Veřejné projednání návrhu změny č. 5 se konalo dne 09.10.2023 od 15 hodiny v zasedací místnosti č. 501 v budově C Magistrátu města Karviné. Veřejné projednání bylo spojeno s oborným výkladem projektanta. O průběhu veřejného projednání vedl pořizovatel písemný záznam.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16.10.2023 mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky. V rámci projednání návrhu změny č. 5 bylo ve lhůtě uplatněno 8 stanovisek dotčených orgánů, 1 námitka fyzické osoby a 8 připomínek.

Na základě upozornění krajského úřadu v koordinovaném stanovisku uplatněném k veřejnému projednání *(ze dne 12.10.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/20349/2023/Ham 205.2 S5)* zpracovala oprávněná osoba Doplnění SEA hodnocení (zpracoval RNDr. Milan Macháček, listopad 2023), ze kterého vyplynulo, že není potřeba upravovat návrh změny č. 5.

V souladu s ustanovením § 55b odst. 4 a 5 stavebního zákona předložil pořizovatel opatřením ze dne 07.11.2023 krajskému úřadu stanoviska, námitky a připomínky, které obdržel při veřejném projednání, včetně Doplnění SEA hodnocení, jako podklad pro vydání stanoviska příslušným úřadem a pro vydání stanoviska nadřízeným orgánem.

Příslušný úřad - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vydal souhlasné stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů *(ze dne 11.12.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/26470/2023/Jak 208.1 S10).*

Nadřízený orgán - Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko podle § 55b odst. 4 stavebního zákona *(ze dne 08.12.2023 pod Sp.zn.: ÚP/26238/2023/Lin 326.2 S5),* ve kterém uvedl (citace): *„Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné byl posouzen v souladu s ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona a není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky*

ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a nenarušuje využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území. Návrh Změny č. 5 Územního plánu Karviná je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7 (tj. účinném od 13.07.2023).“

Od 01.01.2024 platí nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; z toho důvodu se dále při pořizování změny č. 5 používá Část dvanáctá Hlava II Přechodná ustanovení Díl 6 *(tj. § 332a)* a Hlava V Zvláštní ustanovení o použitelnosti zákona v přechodném období *(tj. § 334a)*; přechodným obdobím se rozumí pro účely týkající se územního plánování období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 *(jak je stanoveno v Hlavě V, v ustanovení § 334a odst. 1 tohoto zákona)* a v tomto období platí ustanovení § 334a odst. 2 tohoto zákona *(citace):* „*Ve věcech týkajících se **územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů**, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související, které v přechodném období nelze zahájit. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024*.“

Z toho důvodu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 stavebního zákona platného do 31.12.2023 a s použitím § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „stavební zákon“),* výsledky veřejného projednání návrhu změny č. 5 a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek.

V souladu s ustanovením § 55b odst. 7 stavebního zákona opatřením pod č.j.: SMK/012404/2024 ze dne 31.01.2024 pořizovatel doručil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 5 dotčeným orgánům a nadřízenému orgánu s výzvou k uplatnění jejich stanovisek ve lhůtě do 30 dnů od obdržení tohoto návrhu.

Svá stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 5 uplatnilo 5 dotčených orgánů. Z těchto stanovisek vyplynulo, že s návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení připomínek souhlasí bez požadavků.

Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů, které uplatnily svá stanoviska k návrhu změny č. 5, je zapracováno v kapitole 6.2 tohoto odůvodnění. Obsah námitek a rozhodnutí o nich včetně jejich odůvodněním je zapracován v kapitole 15. tohoto odůvodnění. Obsah připomínek a jejich vyhodnocení je zapracováno v kapitole 16. tohoto odůvodnění.

Na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 bylo doplněno odůvodnění:

- Do výkresu B.1 Koordinační výkres byla doplněna *„výhradní ložiska nerostných surovin“* a dále byla vyznačena „*území s archeologickými nálezy:*
  - *ÚAN I - Karviná - historické jádro původní obce, ID SAS: 34864*
  - *ÚAN I - Chotěbuz-Podobora - hradiště, ID SAS: 15673*
  - *ÚAN II - Fryštát - středověké a novověké jádro města, ID SAS: 15666*
  - *ÚAN II - středověké a novověké jádro obce, ID SAS: 15664*
  - *ÚAN III - ostatní řešené území“.*

Pořizovatel takto upravený návrh změny č. 5 předloží Zastupitelstvu města Karviné k vydání.

Z výše uvedeného postupu projednání návrhu změny č. 5 vyplynulo, že předmětný návrh není nutné dále upravovat a proto pořizovatel podle § 55b odst. 10 a s použitím § 53 odst. 4 stavebního zákona přezkoumal návrh změny č. 5 a shledal, že je v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 stavebního zákona, tzn. že je v souladu:

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 *(dále jen „PÚR“),* stanovené republikové priority jsou návrhem změny č. 5 respektovány a záměry vymezené PÚR byly upřesněny Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a poté Územním plánem Karviné (*jak uvedl i nadřízený orgán ve svém stanovisku a dále jej podrobně vyhodnotil projektant v kapitole 2. tohoto odůvodnění),*

   a dále s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7 *(dále jen „ZÚR MSK“; jak uvedl i nadřízený orgán ve svém stanovisku a dále je podrobně vyhodnotil projektant v kapitole 2. tohoto odůvodnění)*

   Pozn.: územní rozvojový plán není v současné době ještě pořízen, proto nebyl hodnocen

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území, stanovuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území *(jak je uvedl i projektant v kapitole 4. tohoto odůvodnění)*

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů *(jak je uvedeno v kapitole 3. tohoto odůvodnění),* tj.:

O pořízení změny č. 5 rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona s tím, že návrh změny č. 5 bude pořízen zkráceným způsobem; návrh změny č. 5 byl pořízen v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona zkráceným způsobem v rozsahu měněných částí, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Při zpracování návrhu změny č. 5 byly respektovány cíle a úkoly územního plánování stanovené v § 18 a § 19 stavebního zákona *(jak je uvedeno v kapitole 4. tohoto odůvodnění)*. Změna č. 5 je dále pořízená v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 stavebního zákona *(podle kterého je PÚR závazná pro pořizování a vydávání územního plánu)* a s ustanovením § 36 odst. 5 stavebního zákona *(podle které jsou ZÚR závazné pro pořizování a vydávání územního plánu),* jak je uvedeno výše v odstavci a) přezkoumání.

Návrh změny č. 5 byl projednán v souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona, s použitím ustanovení § 52 stavebního zákona. S použitím ustanovení § 20 stavebního zákona zajistil pořizovatel zveřejnění písemností - veřejnosti a dotčeným orgánům umožnil seznámit se s návrhem změny č. 5 ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky *(od 31.08.2023 do 18.10.2023).*

Veřejné projednání bylo spojeno podle § 22 odst. 4 stavebního zákona s odborným výkladem oprávněného projektanta, kterým je Ing. arch. Pavel Ducháček, autorizovaný architekt z Urbanistického střediska Brno, spol. s r.o. *(podle § 158 odst. 1 stavebního zákona).* V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 stavebního zákona byl o průběhu veřejného projednání pořízen písemný záznam, a stanoviska, námitky a připomínky byly uplatněny písemně *(podle § 22 odst. 3 stavebního zákona).*

Při pořizování změny č. 5 pořizovatel postupoval podle § 55a a 55b stavebního zákona a dále obdobně podle ustanovení § 53, § 54 a § 55 odst. 4 až 7 stavebního zákona *(jak je uvedeno výše v postupu pořizování).* Pořizovatel předloží Zastupitelstvu města Karviné návrh na vydání změny č. 5 Územního plánu Karviné s jeho odůvodněním podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.

Členění textové části změny č. 5 je provedeno podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platném do 31.12.2023, s použitím § 332a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, grafická část je zpracovaná nad výřezy jednotlivých výkresů grafické části územního plánu v rozsahu měněných částí.

Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány v částech, kde navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu.

Členění řešeného území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se změnou č. 5 doplňuje o novou plochu, je vymezená nová plocha s rozdílným způsobem využití – plocha technické infrastruktury s názvem „Výroba energie z obnovitelných zdrojů“ ozn. TE, a je vymezená v souladu s ustanovením § 10 vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění platném do 31.12.2023, s použitím § 332a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a se stanoviskem krajského úřadu *(jak je uvedeno níže – v kapitole 6.1 tohoto odůvodnění, a stanoviska dotčených orgánů jsou v kapitole 6.2 tohoto odůvodnění, stanovisko krajského úřadu je v kapitole 8.)*

Dále podle ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona je součástí odůvodnění kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména:

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4 – *vyhodnocení podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona je uvedeno výše,*

b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí – *zprávu zpracoval projektant a je uvedena níže v kapitole 7. tohoto odůvodnění,*

c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 – *toto stanovisko krajského úřadu je uvedeno níže v kapitole 8. tohoto odůvodnění,*

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly – *sdělení je uvedeno níže v kapitole 9. tohoto odůvodnění (stanovisko bylo vydáno bez požadavků a podmínek),*

e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty - *komplexní zdůvodnění zpracoval projektant a je uvedeno níže v kapitole 10. tohoto odůvodnění,*

f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch – *vyhodnocení zpracoval projektant a je uvedeno níže v kapitole 11. tohoto odůvodnění.*

Na základě výše uvedeného není nutné předmětný návrh dále upravovat, proto bude podle ustanovení § 54 odst. 1 stavebního zákona návrh změny č. 5 předložen pořizovatelem Zastupitelstvu města Karviné k vydání s jeho odůvodněním.

Změna č. 5 bude vydána podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona Zastupitelstvem města Karviné formou opatření obecné povahy podle § 43 odst. 4 stavebního zákona s použitím ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „správní řád“).*

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE:

Zpracování změny č. 5 je v souladu s ***Politikou územního rozvoje České republiky*** ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen ***PÚR ČR***), s účinností od 1. 3. 2024.

Řešené území leží v rozvojové oblasti **OB2** – Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a ve specifické oblasti **SOB 4** Specifická oblast Karvinsko. Úkoly stanovené pro územní plánování v *PÚR ČR* byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

Soulad s *PÚR ČR* byl řešen primárně v platném ÚP. Změna č. 5 vytváří především podmínky pro umožnění realizace výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) v konkrétních lokalitách (Vítkovy stavy, Křemenec), a dále vytváří podmínky pro rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly. Z *PÚR ČR* nevyplývají pro tuto změnu žádné nové konkrétní požadavky; nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny, které byly definovány v platném ÚP.

Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. *2.2. Republikové priority*, a další republikové priority uvedené v čl. 14 – 31 PÚR ČR, byly řešeny již v platném ÚP (příp. jeho změnách) a jsou respektovány, změnou č. 5 jsou naplňovány zejména následující články:

- (17) dílčí změnou **ZM5.07** je, pro uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou), provedeno rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**); dílčí změna tak vytváří podmínky pro vytváření pracovních příležitostí
- (31) změna č. 5 vytváří podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů v rámci dílčích změn **ZM5.01** a **ZM5.02**, umožňujících realizaci FVE vymezením zastavitelných ploch (**Z382** a **Z315**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**)

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:

Zpracování změny č. 5 je v souladu se ***Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje*** po vydání *Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7* (dále jen ***ZÚR MSK***). Z *Aktualizace č. 7 ZÚR MSK* vyplývá pro změnu č. 5 požadavek řešit rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou, ostatní stanovené úkoly pro územní plánování byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

A) Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Priority územního plánování Moravskoslezského kraje pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel kraje a příznivé životní prostředí byly řešeny již v platném ÚP a jsou respektovány, změnou č. 5 jsou naplňovány zejména následující články:

- (4) dílčí změny **ZM5.01** a **ZM5.02** vytváří podmínky pro zásobování území energiemi vymezením ploch změn (**Z382** a **Z315**), umožňujícím realizaci FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec
- (12) plochy změn, řešené změnou č. 5, využívají převážně rekultivované plochy v území po těžbě

B) Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Řešené území leží v rozvojové oblasti **OB2** – Metropolitní rozvojová oblast Ostrava. Úkoly stanovené pro územní plánování v *ZÚR MSK* byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

C) Specifické oblasti

Řešené území leží ve specifické oblasti **SOB 4** Specifická oblast Karvinsko. Úkoly stanovené pro územní plánování v *ZÚR MSK* byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

D) Plochy a koridory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv

Plochy a koridory veřejné infrastruktury (včetně územní rezervy) a ÚSES, vyplývající ze *ZÚR MSK*, byly zapracovány již v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány. Aktualizací č. 7 *ZÚR MSK* došlo k rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou, a dále k doplnění a úpravě požadavků na využití území a úkolů pro územní plánování (doplnění ekonomických aktivit se zaměřením na podporu a rozvoj elektromobility, vypuštění požadavku na umístění kompenzačních opatření ochrany přírody), stanovených pro plochu **RPZ1**. Uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* je provedeno v rámci dílčí změny **ZM5.07** rozšířením zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**), podrobněji – viz textová část odůvodnění, kap. 12. Ekonomické aktivity se zaměřením na podporu a rozvoj elektromobility jsou v souladu s podmínkami stanovenými v platném ÚP pro plochu (**Z230**), ve které je umožněna výroba podle katalogu CZ NACE 10 – 33, přičemž výroba elektrických motorů a výroba motorových vozidel a jejich motorů je zde zahrnuta pod kódy 27 a 29.

Změnou č. 5 je dále (dle aktualizace č. *2a ZÚR MSK*) zrušen koridor pro technickou infrastrukturu (**KT2**) a VPS (**P2**), vymezený v platném ÚP pro *PZP Třanovice – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Karviná-Doly*, je upravena charakteristika VPS (**D84** a **D199**) a z textové části ÚP je vypuštěn text týkající se koridoru územní rezervy (**D514**) tak, aby byl zajištěn soulad se *ZÚR MSK*.

E) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského kraje, vymezené v *ZÚR MSK* (včetně hodnot s legislativní ochranou), jsou změnou č. 5 respektovány.

F) Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení

Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit krajin, stanovené v *ZÚR MSK*, byly řešeny v platném ÚP a změnou č. 5 jsou respektovány.

G) Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, vyplývající ze *ZÚR MSK*, byly zapracovány již v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

H) Požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí

Požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí, vyplývající ze *ZÚR MSK*, byly zapracovány již v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány. Dílčí změny **ZM5.01** a **ZM5.02**, vymezené v rámci změny č. 5, se nachází na západním okraji řešeného území, na hranici s k.ú. Lazy u Orlové a k.ú. Doubrava u Orlové. Tyto dílčí změny nemají návaznost ani vliv na sousední obce. Ostatní dílčí změny se nachází uvnitř řešeného území.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Soulad s cíli a úkoly územního plánování je primárně řešen v platném ÚP, změna č. 5 je zpracována dle stejných principů a zachovává kontinuitu s platným ÚP.

Změna č. 5 vytváří především podmínky pro umožnění realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec, a dále vytváří podmínky pro rozšíření plochy pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly. Dílčí změny jsou vymezeny v souladu s koncepcemi stanovenými v platném ÚP, nemají významný negativní dopad na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a volnou krajinu. Změna č. 5 tak vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

- řešením změny č. 5 jsou respektovány priority územního plánování, formulované v rámci *PÚR ČR* a *ZÚR MSK* (viz kap. 2.)
- ochrana veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních předpisů, je respektována – požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny (viz kap. 6.)
- rozsah ploch změn je řešen úměrně potřebám rozvoje sídla a souvisejícím kapacitám veřejné infrastruktury - jsou vymezeny pouze dvě nové zastavitelné plochy (viz kap. 11.)
- při tvorbě změny č. 5 byl zjišťován a posuzován stav území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty byly respektovány
- navrhované změny v území byly prověřeny a posouzeny z hlediska veřejného zájmu, přínosu, problémů, rizik a hospodárného využívání veřejné infrastruktury
- urbanistické, architektonické a estetické požadavky byly stanoveny koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území a podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v platném ÚP a dále podmínkami stanovenými v rámci změny č. 5 pro plochy změn
- podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, byly stanoveny koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území a podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v platném ÚP a dále podmínkami stanovenými v rámci změny č. 5 pro plochy změn
- rozšířením zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP, v rámci dílčí změny **ZM5.07**, přispívá změna č. 5 k vytváření podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
- změnou č. 5 nedochází k zásahu do stávající sídelní struktury, rozvoj sídelní struktury je řešen doplněním stabilizovaných ploch na okraji zastavěného území
- s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí jsou vymezeny plochy pro výrobu v lokalitě Nad Barborou (dílčí změna **ZM5.07**) a plochy pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dílčí změny **ZM5.01** a **ZM5.02**) v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec (tyto jsou vymezeny také s ohledem na cíle politik, strategií a koncepcí veřejné správy v oblasti energetiky a klimatu)
- podmínky pro zajištění civilní ochrany jsou řešeny v platném ÚP
- změnou č. 5 nejsou vymezeny plochy pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy v území
- změnou č. 5 nejsou dotčeny plochy pro využívání přírodních zdrojů

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

- hodnoty území, vymezené v platném ÚP, jsou respektovány, změna č. 5 nevytváří negativní dopady na hodnoty území

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Ochrana nezastavěného území je primárně řešena v platném ÚP. Kromě mírné úpravy rozsahu zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP, a rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP, z důvodů uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK*, nejsou ve volné krajině navrženy žádné další zastavitelné plochy.

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 5 je zpracována tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí platného ÚP.

Změna č. 5 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu.

Textová část (výrok) změny č. 5 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I, odstavec (1). Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány tam, kde navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu.

Textová část odůvodnění změny č. 5 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II, odstavec (1) v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Do textové části odůvodnění je dále vložena textová část platného ÚP (výrok) s vyznačenými změnami měněných částí jednotlivých kapitol.

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

6.1. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 5 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

6.1.1. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Na správní území Karviná zasahuje vymezené **zájmové území Ministerstva obrany** plošně shodné s rozsahem **ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení (radaru Stará Ves)**. V tomto vymezeném území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ÚAP jev102a).

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území Ministerstva obrany může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).

Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

6.1.2. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.1.3. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.1.4. OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.1.5. OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.2. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V rámci veřejného projednání o návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, které se konalo dne 09.10.2023 v zasedací místnosti Magistrátu města Karviné, byla uplatněna tato stanoviska:

1. **Ministerstvo obrany** *(ze dne 07.09.2023 pod Sp.zn.: 160715/2023-1322-OÚZ-BR, citace):*

   „*Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)*
   Návrh Změny č. 5 Územního plánu Karviné - veřejné projednání
   K čj. SMK/114595/2023

   Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR") a zmocněním v § 175 odst.1l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 55b stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

   souhlasné stanovisko

   k předložené územně plánovací dokumentaci.

   Odůvodnění:

   Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany CR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.

   Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky. V posuzované UPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu s uplatněnými požadavky MO." (konec citace)

   Vypořádání stanoviska:

   Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

   * * * * *

2. **Ministerstvo průmyslu a obchodu** *(ze dne 07.09.2023 pod zn.: MPO 88270/2023, citace):*

   „Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Karviná pořizované zkráceným postupem

   Závazná část

   Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, následující stanovisko.
   S návrhem změny č. 5 Územního plánu Karviná souhlasíme za podmínky doplnění zákresu výhradních ložisek do Koordinačního výkresu.

Odůvodnění

Předmětem Změny č. 5 ÚP je zrušení zastavitelných ploch Z231, Z277, Z292, Z370 a Z371, úprava rozsahu zastavitelných ploch Z8, Z104, Z198, Z230, Z270, Z282, Z293, Z294, Z345, 348 a Z315 a vymezení nové zastavitelné plochy pro fotovoltaickou elektrárnu Z382. Vzhledem k tomu, že rozsah zastavitelných ploch se Změnou č. 5 ÚP prakticky nemění, nejsou v jejím důsledku dotčeny limity vyplývající z ochrany a využití nerostného bohatství na správním území města Karviné. Upozorňujeme však na chybějící zákres výhradních ložisek v Koordinačním výkrese - požadujeme doplnit." (konec citace)

Vypořádání stanoviska:

Pořizovatel prověřil požadavek dotčeného orgánu; vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu odůvodnění, která nemá vliv na celkové řešení změny č. 5, po prověření požadavku mu pořizovatel vyhověl a proto stanovil pokyn pro projektanta:

pokyn: ve výkresu B.1 Koordinační výkres bude v legendě opraven pojem „DP – dobývací prostor" na „dobývací prostor" a dále budou opraveny popisky uvedené na hranicích ložisek *(např. označení „DP Karviná - Doly I." bude nahrazeno „Důlní záv. 1, ČSA, K-Doly I")*

poznámka pořizovatele: výše uvedený pokyn byl po zaslání vyhodnocení dotčeným orgánům na základě konzultace projektanta s pořizovatel upraven; bylo dohodnuto, že ve výkresu zůstanou vyznačeny dobývací prostory a budou doplněny výhradní ložiska nerostných surovin; proto pořizovatel upravil pokyn následovně: ***pokyn:*** *„ve výkresu B.1 Koordinační výkres budou doplněna výhradní ložiska nerostných surovin"*

* * * * *

3. **Ministerstvo vnitra** *(ze dne 13.09.2023 pod Č.j. MV-152108-2/VS-2023, citace):*

„Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné – vyjádření
K č. j.: SMK/114595/2023

Vyjádření

Ministerstvo vnitra je ve smyslu § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dotčeným orgánem, o kterém to stanoví zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě § 8 písm. f) zákona o státních hranicích se Ministerstvo vnitra vyjadřuje ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic.

Oddělení státních hranic odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR od Vás obdrželo oznámení o veřejném projednání „Návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné".

V předmětné záležitosti neuplatňujeme připomínky.

Odůvodnění

Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné nebude mít vliv na vyznačení a průběh státních hranic.

Současně upozorňujeme, že při všech stavebních záměrech nebo jiných činnostech je třeba na základě ustanovení § 7 citovaného zákona ponechat podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení volný hraniční pruh o šíři 1 metru a v případě nepřímého vyznačení průběhu státních hranic volnou kruhovou plochu o poloměru 1 metru kolem každého hraničního znaku. Rovněž tak v bezprostřední blízkosti státních hranic (v souladu s § 55 citovaného zákona se „bezprostřední blízkostí státních hranic" rozumí prostor do 50 metrů od státních hranic) je třeba vždy funkčně upřesnit specifikaci vybavení předmětného pozemku." (konec citace)

Vypořádání vyjádření:

Pořizovatel vzal souhlasné vyjádření dotčeného orgánu na vědomí, protože vyjádření bylo uplatněno bez připomínek.
Upozornění uvedené v odůvodnění je platným ÚP respektováno, a to stanovenou podmínkou v části 6.1 v odstavci Podmínky ochrany státní hranice.

* * * * *

4. **Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj** *(ze dne 10.10.2023 pod č.j.: SVS/2023/137064-T, citace):*

„Stanovisko k územnímu plánu

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999

Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, vydává toto závazné stanovisko:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s návrhem změny č. 5 Územního plánu Karviné

souhlasí.

Odůvodnění:
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a skutečností, že v předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské prvovýroby, ani zpracování nebo manipulace s živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.“ (konec citace)

Vypořádání stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

* * * * *

5. **Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého** *(ze dne 09.10.2023 pod sp.zn.: SBS 39539/2023/2, citace):*

„Stanovisko k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 55 b, za použití ustanovení § 52, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání ve shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém

nemá připomínky

k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné.“ (konec citace)

Vypořádání stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

* * * * *

6. **Krajský úřad Moravskoslezského kraje**, *odbor životního prostředí a zemědělství (ze dne 12.10.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/20349/2023/Ham 205.2 S5, citace):*

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad'), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízen), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává,

k návrhu změny č. 5 územního plánu (ÚP) Karviné,

toto koordinované stanovisko:

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako dotčený orgán památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem změny č. 5 ÚP Karviná vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Odůvodnění:

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem změny č. 5 ÚP Karviná vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (Veřejné projednání § 55b SZ). Z návrhu předmětné změny nevyplývají skutečnosti, které by byly v rozporu s kulturněhistorickými hodnotami městské památkové zóny Karviná, a nemovitých kulturních památek.

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny.

Odůvodnění:

Dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že předložený návrh Změny č. 5 ÚP Karviná nenavrhuje v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. třídy žádné změny, uplatnil krajský úřad shora uvedené stanovisko.

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad příslušný dle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon') uplatňuje k předloženému návrhu změny č. 5 ÚP Karviná ve fázi veřejného projednání dle § 55b stavebního zákona, souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci veřejného projednávání dle 55b stavebního zákona návrhu změny č. 5 ÚP Karviná je navrhován trvalý zábor PUPFL o výměře 0,6554 ha v k.ú. Karviná-Doly se způsobem využití VS-plochy smíšené výrobní. Dokumentace uvádí, že budou dotčeny lesní porosty v území po odstranění staveb v zastavěném území v důsledku podpovrchové těžby. Navržená změna ZM5.07 reaguje na požadavek z nadřazené dokumentace ZÚR MSK po aktualizaci č. 7, která řeší využití území po těžbě. Navrženo je rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZI Nad Barborou. V území řešeném změnou ZM5.07 se nachází porosty lesa spolu s náletovou vegetací pionýrských dřevin. Lesní porosty tvoří listnaté dřeviny. Záměr je vymezen pouze schematicky a dosud není projekčně podrobněji rozpracován. Dokumentace upozorňuje, že v případě trvalého odnětí nebude záměrem narušena statická stabilita navazujících porostů a nebudou dotčeny přístupové komunikace nutné pro zajištění prostupnosti území a hospodaření v navazujících porostech. V případě navrhovaných ploch je vždy nezbytné vyhodnotit, zda bude s ohledem na existenci lesního porostu výstavba vůbec možná, tj. zda bude zachována funkce lesa a nebude ohrožena bezpečnost samotných staveb, v případech, kdy by výška stromů v době mýtního věku (cca 40-45 m) přesahovala nejdelší rozměr konkrétního pozemku. Uspořádání staveb v ploše pak provést tak, aby případné stavby v navržených plochách byly ve vzdálenosti alespoň 40 m od okraje lesa. Při hodnocení těchto ploch krajský úřad přihlíží k jejich funkčnímu využití, velikosti a umístění vzhledem k okraji lesa, přičemž se zabývá předpoklady možné existence staveb v ochranném pásmu lesa tak, aby bylo zajištěno plnění funkcí lesa a současně nebyla ohrožena bezpečnost staveb. Krajský úřad při posuzování předmětného záboru PUPFL přihlédl ke skutečnosti, že rozsah záboru je navržen v přijatelném rozsahu pro realizaci záměru, nevylučuje realizaci staveb za splnění výše uvedených předpokladů a zábor PUPFL o výměře 0,6554 ha akceptuje.

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženým návrhem změny č. 5 územního plánu.

Odůvodnění:

Návrh změny č. 5 územního plánu respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.

5/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.

Odůvodnění:

Podle § 146 odst. 1 písm. e) tohoto zákona vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s rozšířenou působností.

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k posuzování územních plánů a jejich změn, dle kompetencí daných § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny), posoudil předložený návrh změny č. 5 územního plánu Karviná vč. SEA v etapě řízení - veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona, a to z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, a s předloženým návrhem změn souhlasí.

Odůvodnění:

Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, jsou předloženým návrhem změny č. 5 ÚP Karviná vč. SEA respektovány.

Krajský úřad po prostudování zpracovaného hodnocení vlivu:

Změna č. 5 územního plánu Karviná: SEA HODNOCENÍ, Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 326/2017 a dle přílohy zákona č. 226/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zpracované autorizovanou osobou RNDr. Milanem Macháčkem, z srpna 2023, dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto hodnocení s předloženým návrhem změn souhlasí.

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), a dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, s předloženým návrhem změny č. 5 Územního plánu Karviné souhlasí.

Odůvodnění:

Změna č. 5 ÚP Karviné nevyvolává zábor zemědělského půdního fondu vyšší než již dříve odsouhlasený, a tedy dochází pouze ke změně funkčního využití již dříve odsouhlasených zastavitelných ploch. Z těchto důvodů je návrh změny č. 5 ÚP Karviné z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu akceptovatelný.

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), souhlasí s územně plánovací dokumentací.

Odůvodnění:

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

9/ zákon č. 22412015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 zákona č. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), nejsou k předložené změně územně plánovací dokumentace připomínky a s předloženým souhlasí.

Odůvodnění:

Krajský úřad je dotčeným správním úřadem dle § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt nebo zařízení. Ve městě Karviná se nenacházejí objekty zařazené do skupiny A ani skupiny B.

10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad je dle § 22 písm. d) uvedeného zákona dotčeným orgánem a úřadem příslušným k vydání stanoviska k posouzení vlivů provádění změny územního plánu na životní prostředí. Stanovisko z hlediska uvedeného zákona bude vydáno v souladu s § 55b odst. 5 stavebního zákona následně, po obdržení stanovisek, připomínek a konzultací.

Vzhledem k charakteru změny č. 5 ÚP Karviná krajský úřad doporučuje doplnit vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., před jeho odesláním ke stanovisku krajskému úřadu, také s ohledem na metodický návod MŽP - VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY AKTUALIZACE - K PREVENTIVNÍMU HODNOCENÍ ÚZEMÍ KRAJE NEBO OBCÍ, září 2018 (ROČNÍK XXVIII - září 2018 - ČÁSTKA 6 č. j. MZP/2018/130/682), který stanovuje postup (princip) zpracování preventivního hodnocení, který identifikuje zájmy, resp. limity ochrany přírody a krajiny i limity ochrany zemědělského půdního fondu v regionálním měřítku, a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a obecně za posléze jasně formulovaných podmínek vhodná.

K tomu může být nápomocná studie „VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Z HLEDISKA EXISTUJÍCÍCH LIMITŮ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN (2023)" dostupná na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz (Úvod - > Hlavní témata - > Územní plánování - > Územní studie).

Odůvodnění:

Změna č. 5 ÚP Karviné je pořizována zkráceným postupem pořizování dle ustanovení § 55a až 55b stavebního zákona, a její součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zpracované na základě stanoviska podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona (stanovisko ze dne 26. 2. 2021 pod č.j. MSK 17693/2021 sp. zn. ŽPZ/3472/2021/Jak).

Závěr

Krajský úřad posoudil návrh změny ÚP ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné změně územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.“ (konec citace)

Vypořádání koordinovaného stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné koordinované stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože dílčí stanoviska byla uplatněna bez připomínek.

Na základě výše uvedeného upozornění dotčeného orgánu uvedeného v části 10/ koordinovaného stanoviska zpracovala oprávněná osoba Doplnění SEA hodnocení, ze kterého vyplynulo, že není potřeba upravovat návrh změny č. 5; toto doplnění bylo jednou z příloh žádosti o stanovisko podle § 55b odst. 5 stavebního zákona, ke které dotčený orgán vydal toto stanovisko dne 11.12.2023 *(viz níže kapitola 8. tohoto odůvodnění).*

* * * * *

7. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje** *(ze dne 16.10.2023 pod č.j.: KHSMS 50242/2023/KA/HOK, citace):*

„Stanovisko k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. I a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.”), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila podání Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, úřadu územního plánování ze dne 31.8.2023, o stanovisko k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné.

Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst.2, písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), vydává toto stanovisko:

S návrhem změny č. 5 Územního plánu Karviné souhlasí bez připomínek.

Odůvodnění:

Na základě podání Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, úřadu územního plánování ze dne 31.8.2023, oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné a výzvy k uplatnění stanovisek a připomínek, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Změna je zpracována na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 515 ze dne 13. 9. 2021. Obsahem Změny č. 5 Územního plánu Karviné, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na změnu pozemkových souborů, v lokalitách Bonkov, 9-etapa (ozn. Horní louka), Křemenec a Vítkovy stavy, na „specifické plochy pro FVE”, tj. plochy pro umístění fotovoltaických elektráren a dále vytváří podmínky pro rozšíření plochy pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly. Změna č. 5 vytváří podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, umožňujících realizaci FVE vymezením zastavitelných ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů byly řešeny v platném územním plánu a jsou změnou č. 5 respektovány. Dílčí změny, vymezené v rámci změny č. 5, se nachází na západním okraji řešeného území, na hranici s k.ú. Lazy u Orlové a k.ú. Doubrava u Orlové. Tyto dílčí zrněny nemají návaznost ani vliv na sousední obce. Ostatní dílčí změny se nachází uvnitř řešeného území.

Změna č. 5 tak vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.“ (konec citace)

Vypořádání stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

* * * * *

8. **Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí** *(ze dne 16.10.2023 pod sp.zn.: SMK/119721/2023/OSŽP/Sv, citace):*

„Koordinované stanovisko

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán dle níže uvedených zákonů, ve smyslu ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů,

k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, který předložil dne 01.09.2023 Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí vydává toto koordinované stanovisko:

1. *Ochrana přírody a krajiny*

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") sděluje, že stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem uplatňuje dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. z) zákona krajský úřad.

2. *Ochrana ovzduší*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, jelikož dle § 11 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, je k vydání stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování kompetentní krajský úřad.

3. *Odpadové hospodářství*

   Magistrát města Karviné, jako dotčený orgán podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 S., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženým návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jelikož respektuje veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona.

4. *Ochrana lesa*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany lesa neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, jelikož dle § 48a odst. 2 písm. b) tohoto zákona, je k vydání stanoviska k územnímu plánu obce s rozšířenou působností v průběhu jeho pořizování kompetentní krajský úřad.

5. *Ochrana zemědělského půdního fondu*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle § 15 písm. h) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňují stanoviska k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje. Dle § 17a písm. a) uvedeného zákona je k vydání stanoviska k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné kompetentní krajský úřad.

6. *Ochrana vod*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") :

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán vodoprávního úřadu neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, jelikož dle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona, je k vydání stanoviska k územnímu plánu obce s rozšířenou působností v průběhu jeho pořizování kompetentní krajský úřad.

7. *Ochrana pozemních komunikací*

Magistrát města Karviné, jako dotčený orgán podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, souhlasí s předloženým návrhem změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jelikož respektuje veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona.

[redacted]

8. *Památková péče*

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou dotčeny. S předloženým návrhem změny č. 5 Územního plánu Karviné orgán státní památkové péče souhlasí, za těchto podmínek:

1. V koordinačním výkrese vyznačit následující území s archeologickými nálezy
- *ÚAN I - Karviná - historické jádro původní obce, ID SAS: 34864*
- *ÚAN I - Chotěbuz-Podobora - hradiště, ID SAS: 15673*
- *ÚAN II - Fryštát - středověké a novověké jádro města, ID SAS: 15666*
- *ÚAN II - středověké a novověké jádro obce, ID SAS: 15664*
- *ÚAN III - ostatní řešené území*

2. Z důvodu ochrany prostředí kulturních památek Důl Austria / Barbora / Pilsudski / 1. máj evidovaná v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 49082/8-4012 a kostel sv. Petra z Alkantary, která je evidovaná v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 44814/8-764, respektovat prostředí těchto kulturních památek, tj. nepřipustit stavby, které by ji znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče uplatňuje, v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) památkového zákona, stanovisko k území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c) památkového zákona a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území.

Cílem územního plánu na úseku památkové péče musí být, v souladu s památkovým zákonem, ochrana, zachování a vhodné uplatnění kulturních památek a jejich prostředí, které jsou součástí kulturního dědictví a svědectvím historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti v daném území.

Požadavek pod bodem 1, týkající se vyznačení území s archeologickými nálezy podle Státního archeologického seznamu ČR (SAS) v koordinačním výkrese byl stanoven z důvodu ochrany archeologického dědictví.

Požadavek pod bodem č. 2 na respektování prostředí kulturních památek byl stanoven vzhledem k tomu, že změna územního plánu označená ZM 5.07 se dotýká kulturních památek Důl Austria / Barbora / Pilsudski / 1 . máj evidovaná v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 49082/84012 a kostel sv. Petra z Alkantary, která je evidovaná v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 44814/8-764. S ohledem na ochranu a užívání kulturních památek, spočívající mimo jiné v zamezení nepříznivých změn prostřední kulturní památky, stanovil orgán státní památkové péče v souladu s § 9 památkového zákona požadavky, kterými je zajištěna ochrana kulturních hodnot těchto kulturních památek.

Upozornění:

Změnou označenou ZM 5.07 je dotčeno území, ve kterém se nacházejí památky místního významu: pozorovací železobetonové bunkry jižně od ulice Slezská a tábor nucených prací, včetně památníku obětem pracovních táborů z doby 2. světové války, na pozemcích parc. č. 6267, 6367/1, 6371 v kat. území Karviná-Doly, které sice nejsou v režimu památkové ochrany dle památkového zákona, ale jsou zajímavé z hlediska svého umístění a historického vývoje v daném místě.

V rámci procesu územního plánování měst a venkova, v souladu s čl. 10 odst. 4 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví ze dne 03.10.1985, která vstoupila v platnost

pro Českou republiku dne 01.08.2000, je nutno podporovat, kdykoli je to možné, konzervaci a užívání určitých budov, jejichž vlastní význam by nebyl dostatečným důvodem k ochraně, ale které jsou zajímavé z hlediska svého umístění v městském nebo venkovském prostředí a z hlediska kvality života. Mezi tyto stavby můžeme zařadit i výše citované památky místního významu, které jsou významným dokladem historického vývoje v daném místě.

[redacted]

Závěr:

Magistrát města Karviné posoudil návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na výše uvedené, vydal postupem podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona." (konec citace)

Vypořádání koordinovaného stanoviska:

Pořizovatel vzal dílčí souhlasná stanoviska dotčeného orgánu v částech 3. a 7. na vědomí, protože tato stanoviska byla uplatněno bez připomínek.

Pořizovatel vzal upozornění dotčeného orgánu v částech 1., 2., 4., 5. a 6. na vědomí; krajský úřad zaslal koordinované stanovisko *(viz výše bod 6.);*

Dále pořizovatel prověřil požadavek dotčeného orgánu státní památkové péče uvedený v části 8., pod bodem 1., a vzhledem k tomu, že ve výkresu B.1 Koordinační výkres nejsou vyznačeny výše uvedené limity využití území a jedná se o úpravu odůvodnění, která nemá vliv na celkové řešení změny č. 5, stanovil pokyn pro projektanta:

pokyn: ve výkresu B.1 Koordinační výkres budou vyznačena území s archeologickými nálezy:

- ÚAN I - Karviná - historické jádro původní obce, ID SAS: 34864
- ÚAN I - Chotěbuz-Podobora - hradiště, ID SAS: 15673
- ÚAN II - Fryštát - středověké a novověké jádro města, ID SAS: 15666
- ÚAN II - středověké a novověké jádro obce, ID SAS: 15664
- ÚAN III - ostatní řešené území

Pořizovatel prověřil i druhou podmínku dotčeného orgánu státní památkové péče uvedenou v části 8., pod bodem 2., a vzhledem k tomu, že uvedené kulturní památky pod rejstř. č. 49082/8-4012 a pod rejstř. č. 44814/8-764 jsou uvedeny již v platném Územním plánu Karviné a stanovená podmínka pro jejich ochranu je rovněž uvedena v platném Územním plánu Karviné *(v části 2.2.1 v odstavci podmínky ochrany historicky významných staveb ve znění (citace): „v okolí historicky významných staveb nepřipustit stavby, které by je znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod.“),* je podmínka 2. dotčeného orgánu splněna, a proto ji vzal pořizovatel jen na vědomí.

Pořizovatel prověřil i upozornění dotčeného orgánu státní památkové péče a vzhledem k tomu, že dotčený orgán při aktualizaci ÚAP nenavrhl uvedené památky do hodnot zájmového území, a proto nejsou uvedené stavby ve výčtu místních památek v části 2.2.1, v odstavci historicky významné stavby a ÚP je proto neřeší; z toho důvodu bude toto upozornění prověřeno při další aktualizaci ÚAP a řešeno v následující změně ÚP; na základě uvedeného vzal pořizovatel upozornění dotčeného orgánu státní památkové péče pouze na vědomí.

* * * * *

K návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné vydal stanovisko podle § 55 odst. 4 stavebního zákona nadřízený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování dne 08.12.2023 pod Sp.zn.: ÚP/26238/2023/Lin 326.2 S5.

7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 ÚP KARVINÉ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal prostřednictvím odboru životního prostředí (OŽP) dne 26.02.2021, pod č.j. MSK 17693/2021, sp. zn. ŽPZ/3472/2021/Jak 205.2 S5 N, stanovisko příslušného úřadu k návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava, ze kterého mj. vyplývá požadavek na *Vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu Karviné na životní prostředí*.

Vyhodnocení vlivů změny č. 5 ÚP Karviné na životní prostředí bylo dokončeno v srpnu 2023, následně bylo vypracováno *Doplnění SEA hodnocení* (listopad 2023). Zhotovitelem je RNDr. Milan Macháček, EKOEX, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA. Dokument je přílohou návrhu změny č. 5. Předmětem posouzení je návrh změny č. 5 zpracovaný v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v aktuálně platném znění.

V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu Změny č. 5 ÚP Karviné byly přiměřeně rozsahu a poloze ploch identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni.

Byly podrobněji hodnoceny návrhy na zastavitelné plochy jakožto nové územní požadavky nebo změny navrhovaného rozdílného způsobu využití.

Některé velkoplošné záměry se ukázaly jako konfliktní především z důvodu ochrany biodiverzity včetně porostů dřevin, případně krajinného rázu, dále z hlediska odtokových poměrů nebo ovlivnění skladebných prvků ÚSES. Z tohoto důvodu byly v rámci prací na SEA hodnocení některé plochy původních územních požadavků ploch technické infrastruktury z hlediska rozsahu a potenciálních vlivů částečně přehodnoceny (obě varianty zastavitelné plochy **Z315** - dílčí změna **ZM5.02** v lokalitě Křemenec, redukce z důvodu ochrany lesního porostu V až JV) a do dalšího projednání Změny č. 5 je tak postoupena již redukovaná rozloha plochy **Z315**. Důvodem tohoto požadavku je, aby plošný (případně kumulativní) rozsah výhledových zásahů do přírodního prostředí byl minimalizován.

Navrhované zastavitelné plochy dle Změny č. 5 generují většinově mírně negativní až negativní vlivy a některé mohou být vnímány rovněž i jako konfliktní. Pro zastavitelné plochy dílčích změn **ZM5.03** a **ZM5.04** v lokalitě Bonkov se ukázal jako konfliktní plošný zásah do porostů dřevin, narušení ekologicko-stabilizační funkce lokálního biokoridoru a ovlivnění přechodového území mezi severní částí obce Stonava a lokalitou Darkovského moře. Pro dílčí změnu **ZM5.05** byl identifikován velmi nepříznivý a významný vliv na krajinný ráz, navíc na úkor kvalitně provedené biologické rekultivace a z důvodu výrazného oslabení rekultivačního cíle na ploše, která je platnou ÚPD vedena jako nezastavitelná plocha změn v krajině. Tyto tři plochy je ve výstupech SEA hodnocení navrhováno vypustit.

Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v aktuálních koncepčních dokumentech České republiky a Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že existují vazby mezi navrhovanými principy rozvoje Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní a krajské úrovni. Z vyhodnocení těchto vazeb vzhledem k cílům ochrany životního prostředí vyplývá, že při řešení podmínek návrhu a naplňování jednotlivých ploch by měly být relevantní cíle ochrany životního prostředí většinově respektovány, s ohledem na specifické cíle Změny č. 5 je však nutno upozornit na některé aspekty:

Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy **ZM5.01** (**Z282-TE**) Vítkovy stavy, **ZM5.02** (**Z315-TE**) v lokalitě Křemenec a **ZM5.07** (**Z230-VS**) v lokalitě nad

Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům.

Plocha **Z230-VS** v lokalitě nad Barborou s ohledem na aktuální stav území bude představovat významnou změnu poměrů v území, kdy na jedné straně dojde k naplnění cílů z hlediska využití ploch po ukončení hornické činnosti a využití zbytkových ploch brownfields, na druhé straně k odstranění stávající krajinné mozaiky na relativně velkém území. SV část této velké plochy již vystupuje z ploch přerostlých sukcesí dřevin do relativně otevřeného prostoru západně od kostela sv. Petra z Alkantary a může tak negativně ovlivnit jedinečný znak historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. Důsledkem je mj. Změnou č. 5 navrhována upravená poloha **LBK 4** a potřeba zajistit řešení izolační zeleně v rámci plochy **Z230** s těžištěm uplatnění této zeleně právě v otevřené SV části. S ohledem na složitost území, řešeného změnou **ZM5.07**, jsou dále navrhovány bližší podmínky za účelem podpory diferencovaného přístupu pro využití dílčích, z hlediska terénu a dochovaného stavu prostředí velmi různorodých enkláv zájmového území.

Specifikou Změny č. 5 ÚP Karviné je řešení poměrně rozsáhlých ploch pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (využití prostřednictvím areálu fotovoltaických elektráren – **TE**), a to na plochách po rekultivaci území postižených hornickou činností a jejími důsledky. Dílčí změna **ZM5.01** v lokalitě Vítkovy stavy částečně ruší stávající zastavitelnou plochu sportu **Z282** (nová plocha **Z382-TE**), dílčí změna **ZM5.02** v lokalitě Křemenec mění využití zastavitelné plochy sportu **Z315** prakticky zcela na plochu výrobní **Z315–TE**. Návrh nové zastavitelné plochy **Z385-TE** (dílčí změna **ZM5.05**) prakticky ruší část nezastavitelné plochy změn v krajině **N35** jako plochy rekreační zeleně. V tomto smyslu je nutno deklarovat určitý nesoulad s environmentálními cíli revitalizace území po hornické činnosti a strategie biologické rozmanitosti. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu je ve výstupech SEA hodnocení uplatněna diferenciace přístupu: k plochám **Z315** a **Z382** jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu **Z385** je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje zpracovatel SEA **souhlasné stanovisko** za dodržení níže uvedených podmínek. Pro území, řešené plochami Změny č. 5 ÚP Karviné na základě provedeného SEA hodnocení, vyplynuly především následující základní výstupy:

A) Základní opatření

1. Potvrdit vyloučení ploch dílčích změn **ZM5.03** a **ZM5.04** v lokalitě Bonkov z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem.

   *Dílčí změny **ZM5.03** a **ZM5.04**, včetně zastavitelných ploch (**Z383a**, **Z383b**, **Z384a** a **Z384b**), byly na základě provedeného SEA hodnocení vypuštěny.*

2. Potvrdit vyloučení plochy dílčí změny **ZM5.05** v lokalitě 9. etapa z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (**N35** – **KR**).

   *Dílčí změna **ZM5.05**, včetně zastavitelné plochy (**Z385**), byla na základě provedeného SEA hodnocení vypuštěna.*

3. Pro další fáze prací na řešení Změny č. 5 ÚP Karviné potvrdit územní redukci plochy zastavitelné plochy **Z315** (dílčí změna **ZM5.02**) v lokalitě Křemenec z důvodu ochrany lesního porostu podél východní až JV hranice plochy.

   *Část pozemků, zasahující do stávajících porostů na východním okraji plochy, byla ze zastavitelné plochy (**Z315**) vyjmuta a zahrnuta do stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**).*

4. Ostatní zastavitelné plochy (dílčí změny) dle Změny č. 5 ÚP Karviné pokládat za ***podmíněně akceptovatelné*** na základě individuálních regulativů, rozvedených v části **B** a **C**.

B) Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit

1. Pro zastavitelnou plochu **Z382** – **TE** v rámci dílčí změny **ZM5.01** v lokalitě Vítkovy stavy uplatnit následující regulativy:
   - výšková regulace zástavby 1NP
   - minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)
2. Pro zastavitelnou plochu **Z315** – **TE** v rámci dílčí změny **ZM5.02** v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:
   - zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;
   - zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;
   - výšková regulace zástavby 1NP;
   - minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice)
3. Pro zastavitelnou plochu **Z315** – varianta **VS** v rámci dílčí změny **ZM5.02** v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:
   - zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;
   - zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;
   - výšková regulace zástavby 3NP;
   - minimální podíl zeleně 30% (preference podél západní a jižní hranice)
4. Pro zastavitelnou plochu **Z230** – **VS** v rámci dílčí změny **ZM5.07** v lokalitě Nad Barborou uplatnit následující regulativy:
   - zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4)

Výše uvedené podmínky byly zahrnuty do textové části ÚP u jednotlivých ploch změn.

C) Podpůrná a ostatní opatření

1. Pro zastavitelnou plochu **Z382** – **TE** v rámci dílčí změny **ZM5.01** v lokalitě Vítkovy stavy zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše).
2. Pro zastavitelnou plochu **Z315** – **TE** v rámci dílčí změny **ZM5.02** v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).
3. Pro zastavitelnou plochu **Z315** – varianta **VS** v rámci dílčí změny **ZM5.02** v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše);

Výše uvedené podmínky byly zahrnuty do textové části ÚP u jednotlivých ploch změn.

Ostatní podmínky uvedené v části **D** návrhu stanoviska, jako podmínky pro navazující rozhodování v plochách a koridorech, jsou nad rámec podrobnosti ÚPD.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

Orgán ochrany přírody na úrovni KÚ Moravskoslezského kraje dle § 45i platného znění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) uplatil dne 9.2.2021 pod č.j. MSK 20330/2021, sp. zn. ŽPZ/3593/2021/Sor stanovisko, že uvedený návrh obsahu změn spočívající v rozšíření regulativů funkčního využití o možnost umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nebo navržení nové specifické funkční plochy v k.ú. Darkov, k.ú. Louky nad Olší, k.ú. Stonava, k.ú. Karviná-Doly, k.ú. Doubrava u Orlové a k.ú. Lazy v obcích Karviná, Stonava, Doubrava a Orlová nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Z této okolnosti vyplynulo, že hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 nebylo nutno řešit.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 ÚP KARVINÉ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení bylo vypracováno podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

Podmínky pro příznivé životní prostředí

Vlivem útlumu těžební činnosti a souvisejících dopadů na území lze konstatovat, že podmínky pro příznivé životní prostředí se v řešeném území postupně zlepšují. Probíhající i ukončené rekultivace v krajině se však projeví až v delším časovém horizontu. Změna č. 5 primárně přispívá ke zprostředkovanému zlepšení životního prostředí umožněním realizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) v části území (Karviná-Doly) a v plochách, které byly pro tento účel vyhodnoceny v návrhu změny č. 5 jako vhodné (dílčí změny **ZM5.01** a **ZM5.02**).

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývající ze současné legislativy, je respektována. Pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí byly v textové části platného ÚP stanoveny podmínky, které jsou změnou č. 5 zachovány a respektovány. Plochy pro rozvoj bydlení nejsou změnou č. 5 vymezeny.

Při řešení změny č. 5 byly vyhodnoceny dopady jednotlivých změn, nebo jejich synergie na životní prostředí a hodnoty území. Mimo hodnot s explicitní legislativní ochranou byly, s využitím údajů územně analytických podkladů a terénního průzkumu, zohledněny i další údaje o území, které vystihují charakteristiky typické pro řešené území. V součinnosti se zpracovatelem SEA hodnocení byly u jednotlivých dílčích změn stanoveny podmínky eliminující (příp. zmírňující) potenciální negativní dopady do území. U dílčích změn **ZM5.03**, **ZM5.04** a **ZM5.05** byla konstatována vyšší míra nepříznivosti dopadů především na krajinu a ekosystémy, takže tyto požadavky nebyly akceptovány a ze změny č. 5 byly vypuštěny.

Podmínky pro hospodářský rozvoj

Postavení SO ORP Karviná v rámci hospodářského pilíře je hodnoceno jako jedno z nejhorších v rámci celé ČR, projevuje se zde stále vysoká závislost na těžbě uhlí a nestabilita tohoto odvětví. Karviná patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR i když v posledních letech dochází ke zlepšení situace. Chybí především širší nabídka pracovních míst v terciálním sektoru. Potenciál rozvoje v oblasti lázeňství a rekreace je řešen v platném ÚP.

Změna č. 5 vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj (v souladu se *ZÚR MSK*) především rozšířením ploch pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou (dílčí změna **ZM5.07**) a dále umožněním realizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) v rámci dílčích změn **ZM5.01** a **ZM5.02**. V rámci dílčí změny **ZM5.02** je dále, v zastavitelné ploše (**Z315**), umožněno stanovenými podmínkami *podmíněně přípustné* využití jako v plochách smíšených výrobních (**VS**). Dílčí změna tak (mimo umožnění realizace FVE) vytváří zároveň podmínky pro příp. rozvoj výrobních aktivit a vznik pracovních příležitostí.

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel

Z vyhodnocení územních podmínek soudržnosti obyvatel v ÚAP vyplývá závěr, že Karviná, je součástí největšího regionu s oslabeným pilířem soudržnosti obyvatel území v ČR, měřeno počtem obyvatel. Stav pilíře soudržnosti obyvatel souvisí především s nepříznivým vývojem hospodářského pilíře. Sídelní potenciál je ohrožen negativním vývojem sídlišť a souvisejícím vznikem a rozšiřováním vyloučených lokalit. Demografický vývoj vykazuje z dlouhodobého hlediska trvalý pokles obyvatel, zahrnující také proces suburbanizace a stěhování mladých lidí mimo region, nepříznivá je i věková struktura obyvatelstva a především strmý trend jeho stárnutí.

Změna č. 5 přispívá ke zlepšení podmínek soudržnosti obyvatel nepřímo, a to podporou hospodářského rozvoje (rozšíření průmyslové zóny Nad Barborou, umožnění realizace FVE). Výše uvedené negativní trendy jsou řešeny v platném ÚP stanovenou koncepcí rozvoje území s cílem posílit především symbiózu osídlení s přírodními hodnotami a rekreační funkcí postupně obnovované krajiny, rozvojem obytné výstavby a veřejné infrastruktury, vytvářením územně technických podmínek pro rozvoj pracovních příležitostí a podporou rozvoje a revitalizace míst sociálních kontaktů (veřejná prostranství, sídelní zeleň, rekreační zeleň).

SHRNUTÍ

Zpracovatel hodnocení SEA navrhuje v závěru *Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 Územního plánu Karviné na životní prostředí* **souhlasné stanovisko** při dodržení navržených opatření a podmínek. Řešení změny č. 5 je v souladu se závěry vyhodnocení SEA, navrhovaná opatření (akceptovatelná v podrobnosti územního plánu) byla zahrnuta formou podmínek do výrokové části změny č. 5.

Řešení změny č. 5 vychází ze zjištěného současného stavu území podle přírodních, demografických i ekonomických charakteristik, které odpovídají sledovaným oblastem v rámci ÚAP a vytváří podmínky pro rozvoj jejich dílčích částí (energetika + výroba). V platném ÚP byly stanoveny podmínky a zásady pro ochranu a rozvoj hodnot a pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. Tyto podmínky jsou změnou č. 5 respektovány a je tak zajištěn předpoklad pro trvalý soulad přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Problémy a střety, uvedené v aktuálních ÚAP, byly řešeny, příp. zohledněny, v platném ÚP.

Změna č. 5 vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj rozšířením plochy pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou a umožněním realizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec, čímž zároveň přispívá ke zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí a nepřímo i k posílení pilíře soudržnosti obyvatel. Dílčí změny jsou situovány do části Karviná-Doly, využívají vhodně území po těžbě a naplňují vybrané priority územního plánování, stanovené v *PÚR ČR* a v *ZÚR MSK*, s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Řešení změny č. 5 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů *(ze dne 11.12.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/26470/2023/Jak 208.1 S10, citace):*

„Stanovisko
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu změny č. 5 územního plánu Karviné
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, postupy dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a v souladu s § 55b odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“),
vydává,
k návrhu změny č. 5 územního plánu (ÚP) Karviné, jehož součástí je tzv. „SEA vyhodnocení“ - vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) a doplnění „SEA vyhodnocení“,
souhlasné stanovisko

bez uplatnění požadavků k zajištění minimálních dopadů koncepce na životní prostředí.

Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 31.08.2023 oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚP Karviné spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětné změny územního plánu, jehož součástí je SEA vyhodnocení. Předkladatelem je magistrát města Karviné. Veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚP Karviné, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, se konalo dne 09.10.2023 v budově magistrátu města Karviné. Krajský úřad vydal k návrhu změny č. 5 ÚP Karviné koordinované stanovisko s č. j. MSK 116323/2023 ze dne 12.10.2023, ve kterém byly vysloveny souhlasy dotčených orgánů na úseku svých působností. Krajský úřad jako příslušný úřad k vydání tohoto stanoviska tj. stanoviska k posouzení vlivů provedení změny územního plánu na životní prostředí v rámci koordinovaného stanoviska s č. j. MSK 116323/2023 ze dne 12.10.2023 doporučoval pořizovateli

změny ÚP doplnit vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., před jeho odesláním ke stanovisku krajskému úřadu, také s ohledem na metodický návod MŽP - VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY AKTUALIZACE – K PREVENTIVNÍMU HODNOCENÍ ÚZEMÍ KRAJE NEBO OBCÍ, září 2018 (ROČNÍK XXVIII – září 2018 – ČÁSTKA 6 č. j. MZP/2018/130/682), který stanovuje postup (princip) zpracování preventivního hodnocení, který identifikuje zájmy, resp. limity ochrany přírody a krajiny i limity ochrany zemědělského půdního fondu v regionálním měřítku, a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a obecně za posléze jasně formulovaných podmínek vhodná.
V souladu s § 55b odst. 5 stavebního zákona krajský úřad obdržel dne 10.11.2023 žádost o stanovisko k návrhu změny č. 5 ÚP Karviné dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (návrh změny č. 5 ÚP Karviné – dokumentace zveřejněná na internetových stránkách statutárního města Karviné; stanoviska, námitky a připomínky – obdržené v rámci projednání podle § 55b stavebního zákona; doplněné SEA vyhodnocení z listopadu 2023). Krajský úřad vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí změny územně plánovací dokumentace na základě návrhu řešení změny územně plánovací dokumentace pro veřejné projednání, vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (srpen 2023), doplněného SEA vyhodnocení (listopad 2023) a stanovisek uplatněných v rámci projednání návrhu změny č. 5 ÚP Karviné.

Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení (RNDr. Milan Macháček, srpen 2023) a doplnění SEA vyhodnocení (RNDr. Milan Macháček, listopad 2023) bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy ke stavebnímu zákonu.

Obsahem změny č. 5 ÚP Karviné je požadavek na změnu pozemkových souborů, v lokalitách Bonkov, 9. etapa (označena Horní louka), Křemenec a Vítkovy stavy, na specifické plochy pro fotovoltaické elektrárny (dále „FVE“), tj. zastavitelné plochy technické infrastruktury pro umístění fotovoltaických elektráren. Z Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále „ZÚR MSK“) vyplývá pro změnu č. 5 ÚP Karviné požadavek řešit rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZ1 Nad Barborou. Ostatní stanovené úkoly pro územní plánování byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 ÚP Karviná respektovány.

Změna č. 5 ÚP Karviné vytváří především podmínky pro hospodářský rozvoj umožněním realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy (dílčí změna ZM5.01-TE) a Křemenec (ZM5.02- TE). Dále je umožněno rozšíření ploch pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly (ZM5.07-VS). Dílčí změny v lokalitě Bonkov (ZM5.03/Z383a+Z383b, obě TE a ZM5.04/ Z384a+Z384b, obě TE) a v lokalitě 9. etapa v k. ú. Louky nad Olší (ZM5.05/Z385-TE) nebyly na základě předběžných výstupů SEA vyhodnocení (viz kapitoly 4 a 5 SEA vyhodnocení) dále do změny č. 5 ÚP Karviné zařazeny. V rámci aktualizace zastavěného území jsou pak vymezeny stabilizované plochy dle skutečného stavu území (jedná se výhradně o obytné plochy BI, SM a SV) a adekvátně je upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch, vymezených v platném ÚP (ZM5.06a – ZM5.06d). Plochy přestavby nejsou změnou č. 5 ÚP Karviné řešeny.

Návrh změny č. 5 ÚP Karviné varianty nepředkládá, pouze připouští pro plochu Z315 v lokalitě Křemenec kromě způsobu využití TE i způsob využití výroba smíšená – VS. Diference mezi těmito variantami jsou přiměřeně vyhodnoceny.

Ze SEA vyhodnocení a z doplněného SEA vyhodnocení vyplývá:
Urbanistická koncepce, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována.
Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. V rámci dílčí změny ZM5.01 je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury – účelové komunikace (DU) dle skutečného stavu území.

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Koncepce zásobování elektrickou energií je změnou č. 5 ÚP Karviné doplněna o možnost realizovat FVE v rámci nově vytvořené plochy s rozdílným způsobem využití – plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE).

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována a změna č. 5 ÚP Karviné tuto okolnost respektuje.

Odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je stabilizované a změna č. 5 ÚP Karviné tuto okolnost respektuje. Bude ale nutno řešit novou ČOV pro průmyslovou zónu Nad Barborou – situovat v rámci navržené plochy Z230 (v rámci dílčí změny ZM5.07).

Zásobování plynem je v řešeném území stabilizováno. Změna č. 5 ÚP Karviné tuto okolnost respektuje Zásobování teplem je v řešeném území stabilizováno a změna č. 5 ÚP Karviné tuto okolnost respektuje.

Koncepce zachovává stávající systém odpadového hospodářství s tím, že náplň ploch bude navázána na stávající systém nakládání s odpady města Karviné. Plochy pro tříděný odpad (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa) se připouštějí v plochách s rozdílným způsobem využití jako související technická infrastruktura.

Navrhované rozvojové plochy (zastavitelných ploch) nezasahují do vymezení lokalit soustavy Natura 2000 ani do jejich blízkosti, rovněž tak nekontaktují žádná zvláště chráněná území přírody. Řešené území změny č. 5 ÚP Karviné nezasahuje do žádného přírodního parku. Koncepcí řešené území není součástí žádné CHOPAV. Do řešeného území výrazně zasahují zvláštní zájmy ochrany horninového prostředí, tedy dobývací prostory Darkov, Karviná-Doly I, Karviná-Doly II a Louky pro černé uhlí v celém západním a jižním segmentu řešeného území. Všechny nové zastavitelné plochy změny č. 5 ÚP Karviné se nacházejí v území dotčeném ukončenou hornickou činností. V řešeném území se nacházejí ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody; stanovena vyhláškou MZd ČR č. 12/2011 Sb. ze dne 11. ledna 2011 (silně mineralizované sodno – chloridové jodobromové vody darkovského typu). Žádná ze zastavitelných ploch nezasahuje do infiltračního území zdrojů minerálních vod.

SEA vyhodnocení posuzuje návrh změny č. 5 ÚP Karviné vzhledem jednotlivým složkám životního prostředí, zdraví obyvatel a také hmotným statkům včetně dědictví architektonického a archeologického, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé, nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni. Byly podrobněji hodnoceny návrhy na zastavitelné plochy jakožto nové územní požadavky nebo změny navrhovaného rozdílného způsobu využití.

Některé velkoplošné záměry se ukázaly jako konfliktní především z důvodu ochrany biodiverzity včetně porostů dřevin, případně krajinného rázu, dále z hlediska odtokových poměrů nebo ovlivnění skladebných prvků Územního systému ekologické stability (dále „ÚSES“). Z tohoto důvodu byly v rámci prací na SEA vyhodnocení některé plochy původních územních požadavků ploch technické infrastruktury z hlediska rozsahu a potenciálních vlivů částečně přehodnoceny (obě varianty zastavitelné plochy Z315 - dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec, redukce z důvodu ochrany lesního porostu V až JV) a do dalšího projednání změny č. 5 ÚP Karviné tak byla postoupena již redukovaná rozloha plochy Z315. Důvodem tohoto požadavku bylo, aby plošný (případně kumulativní) rozsah výhledových zásahů do přírodního prostředí byl minimalizován. Tato úprava je i v souladu s výstupy Územní studie MSK 04/2023 ve smyslu, že není dotčen územní limit pro výstavbu FVE nevhodný charakteru lesních pozemků a porostů.

Navrhované zastavitelné plochy dle změny č. 5 ÚP Karviné generují většinově mírně negativní až negativní vlivy a některé mohou být vnímány rovněž i jako konfliktní. Pro zastavitelné plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov se ukázal jako konfliktní plošný zásah do porostů dřevin, narušení ekologicko-stabilizační funkce lokálního biokoridoru a ovlivnění přechodového území mezi severní částí obce Stonava a lokalitou Darkovského moře. Obě lokality okrajově zasahují do vymezení ještě činného DP Louky a jsou v kontaktu nebo územním konfliktu s liniovým územním limitem pro území pro výstavbu FVE nevhodných – VTE plynovodu Stonava – Dětmarovice a zatím zasahují i do ploch, v rámci kterých podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 nedochází k finální stabilizaci vlivů důlní činnosti. Pro dílčí změnu č. ZM5.05 byl identifikován velmi nepříznivý a významný vliv na krajinný ráz, navíc na úkor kvalitně provedené biologické rekultivace a z důvodu výrazného oslabení rekultivačního cíle na ploše, která je platnou územně plánovací dokumentací vedena jako nezastavitelná plocha změn v krajině. Do plochy zasahuje územní limit pro území k výstavbě FVE spíše nevhodných činný DP Louky s tím, že i pro poslední etapu aktivní hornické činnosti nelze zatím předběžně vyloučit i poklesové jevy a dle kategorizace území z hlediska ochrany ložiska černého uhlí je nutno lokalizaci v území kategorie AK – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Tyto tři plochy zpracovatel SEA vyhodnocení navrhuje vypustit.

Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v aktuálních koncepčních dokumentech České republiky a Moravskoslezského kraje zpracovatel SEA vyhodnocení konstatuje,

že existují vazby mezi navrhovanými principy rozvoje návrhu změny č. 5 ÚP Karviné a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní a krajské úrovni. Z vyhodnocení těchto vazeb vzhledem k cílům ochrany životního prostředí vyplývá, že při řešení podmínek návrhu a naplňování jednotlivých ploch by měly být relevantní cíle ochrany životního prostředí většinově respektovány.

Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání změny č. 5 ÚP Karviné celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230- VS) v lokalitě Nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům.

Plocha Z230-VS v lokalitě Nad Barborou s ohledem na aktuální stav území bude představovat významnou změnu poměrů v území, kdy na jedné straně dojde k naplnění cílů z hlediska využití ploch po ukončení hornické činnosti a využití zbytkových ploch brownfields, na druhé straně k odstranění stávající krajinné mozaiky na relativně velkém území. SV část této velké plochy již vystupuje z ploch přerostlých sukcesí dřevin do relativně otevřeného prostoru západně od kostela sv. Petra z Alkantary a může tak negativně ovlivnit jedinečný znak historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. Důsledkem je mj. změnou č. 5 ÚP Karviné navrhována upravená poloha LBK 4 a potřeba zajistit řešení izolační zeleně v rámci plochy Z230 s těžištěm uplatnění této zeleně právě v otevřené SV části. S ohledem na složitost území řešeného změnou ZM5.07 jsou pro další rozhodování dále navrhovány bližší podmínky za účelem podpory diferencovaného přístupu pro využití dílčích, z hlediska terénu a dochovaného stavu prostředí velmi různorodých enkláv zájmového území.

Specifikou Změny č. 5 ÚP Karviné je řešení poměrně rozsáhlých ploch pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (využití prostřednictvím areálu fotovoltaických elektráren – TE), a to na plochách po rekultivaci území postižených hornickou činností a jejími důsledky. Dílčí změna ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy částečně ruší stávající zastavitelnou plochu sportu Z282 (nová plocha Z382-TE), dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec mění využití zastavitelné plochy sportu Z315 prakticky zcela na plochu výrobní Z315–TE. Návrh nové zastavitelné plochy Z385-TE prakticky ruší část nezastavitelné plochy změn v krajině N35 jako plochy rekreační zeleně. V tomto smyslu je nutno deklarovat určitý nesoulad s environmentálními cíli revitalizace území po hornické činnosti a strategie biologické rozmanitosti. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají.

Na základě zhodnocení jednotlivých vlivů předmětné koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví zpracovatel SEA vyhodnocení navrhl v kapitolách 8 a 11 SEA vyhodnocení podmínky, za kterých je možno vydat souhlasné stanovisko ke změny č. 5 ÚP Karviné:

A. Základní opatření

1. *Potvrdit vyloučení plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov z dalšího projednávání Změny č. 5 ÚP Karviné z důvodu nepříznivých vlivů na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem.*
2. *Potvrdit vyloučení plochy dílčí změny ZM5.05 v lokalitě 9. etapa z dalšího projednávání změny č. 5 ÚP Karviné z důvodu nepříznivých vlivů na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (N35 – KR).*
3. *Pro další fáze prací na řešení změny č. 5 ÚP Karviné potvrdit územní redukci plochy zastavitelné plochy Z315 (dílčí změna ZM5.02) v lokalitě Křemenec z důvodu ochrany lesního porostu podél východní až JV hranice plochy.*
4. *Ostatní zastavitelné plochy (dílčí změny) dle Změny č. 5 ÚP Karviné pokládat za podmíněně akceptovatelné na základě individuálních regulativů, rozvedených v části B a C návrhu stanoviska.*

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky:

1. *Pro zastavitelnou plochu Z382 – TE v rámci dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy uplatnit následující regulativy:*
   a. *výšková regulace zástavby 1NP*
   b. *minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)*

2. *Pro zastavitelnou plochu Z315 – TE v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:*
   a. *zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;*
   b. *zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;*
   c. *výšková regulace zástavby 1NP;*
   d. *minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice)*
3. *Pro zastavitelnou plochu Z315 – varianta VS v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:*
   a. *zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;*
   b. *zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;*
   c. *výšková regulace zástavby 3NP;*
   d. *minimální podíl zeleně 30% (preference podél západní a jižní hranice);*
4. *Pro zastavitelnou plochu Z230 – VS v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou uplatnit následující regulativy:*
   a. *zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4)*

C. Podpůrná a ostatní opatření:

1. *Pro zastavitelnou plochu Z382 –TE v rámci dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše).*
2. *Pro zastavitelnou plochu Z315 –TE v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).*
3. *Pro zastavitelnou plochu Z315 – varianta VS v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).*

D. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska prevence, eliminace či minimalizace negativních vlivů na životní prostředí:

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit následující doporučení a podmínky:

1. *Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z230 (v rámci dílčí změny ZM5.07) v lokalitě Nad Barborou je provedení zjišťovacího řízení, ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence; v tomto smyslu realizovat ČOV a dešťové zdrže. Součástí projektového řešení dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a komplexní vyhodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 platného znění zákona o ochraně přírody a krajiny. V této souvislosti je dále doporučeno:*
   a. *Pro zastavitelnou plochu Z230 v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou navrhnout vnitřní členění plochy, případně etapizaci zástavby s ohledem na terénní podmínky, kvalitu porostů dřevin a přírodních biotopů a vodohospodářské poměry; v tomto smyslu prověřit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím kvalitnějších stávajících prvků dřevin na ploše); v této souvislosti rovněž prověřit možnosti územní ochrany drobných vodních ploch v řešeném území dílčí změny.*
   b. *Pro zastavitelnou plochu Z230 v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou dále podrobně posoudit změny odtokových poměrů a nakládání s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu příslušných opatření k zajištění transformace odtoku a pro zařízení ochrany vod (vymezení plochy pro novou ČOV s účinností i pro průmyslové vody).*

2. *Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z315 – přípustná varianta VS (v rámci dílčí změny ZM5.02) v lokalitě Křemenec je provedení zjišťovacího řízení, ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence. Součástí projektového řešení dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a provedení biologického a dendrologického průzkumu. Součástí projektového řešení dále bude zajištění důsledné transformaci povrchového odtoku z lokality a důsledné ochrany povrchových vod.*
3. *Podmínkou realizace výrobních ploch Z230 a Z315 (v přípustné variantě VS) je uplatnění požadavku ve smyslu, že rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů.*
4. *Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z382 -TE (v rámci dílčí změny č. ZM5.01) v lokalitě Vítkovy stavy bude zajištění biologického a dendrologického průzkumu a transformace povrchového odtoku z lokality.*
5. *Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z315 – TE (v rámci dílčí změny ZM5.02) v lokalitě Křemenec bude zajištění biologického a dendrologického průzkumu a transformace povrchového odtoku z lokality.*

Krajský úřad konstatuje, že výše uvedené podmínky nebyly zahrnuty do podmínek tohoto souhlasného stanoviska, protože odůvodnění změny č. 5 ÚP Karviné relevantní podmínky respektuje, tzn. že plochy určené k vypuštění byly z projednávaného návrhu vypuštěny, popř. upraveny. Podmínky navržené do zahrnutí konkrétních regulativů, podpůrná a ostatní opatření týkajících se řešení jednotlivých lokalit jsou zahrnuty do textové části změny územního pláno u jednotlivých ploch změn. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska prevence, eliminace či minimalizace negativních vlivů na životní prostředí z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny jsou podmínky pro navazující rozhodování v plochách a koridorech, jsou nad rámec územního plánování a proto nejsou zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska. Tato opatření jsou řešitelná až ve fázích přípravy a realizace výstavby na plochách, a nejsou proto do tohoto stanoviska zapracovány konkrétně ve formě podmínek realizovatelných ve fázi územního plánování. Nicméně při plánování výstavby je vhodné tyto návrhy požadavků respektovat.

V rámci veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚP Karviné byla podána souhlasná stanoviska dotčených orgánů na úseku svých kompetencí, stanoviska bez zásadních připomínek, případně s požadavky, které nemají vliv na výsledky posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. Současně bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Ostravě. K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených orgánů krajský úřad dále upozorňuje, že zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno těmito stanovisky, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona).

Závěrem krajský úřad konstatuje, že toto stanovisko bylo vydáno na základě všech výše uvedených skutečností, s ohledem na jeho projednání v rámci veřejného projednání a veškerých podkladů poskytnutých v rámci projednání změny ÚP. Krajský úřad konstatuje, že považuje předmětnou změnu ÚP za akceptovatelnou a ztotožňuje se s názorem zpracovatele SEA vyhodnocení. Krajský úřad konstatuje, návrh změny č. 5 ÚP Karviné navrhuje rozsáhlé záměry, u kterých lze předpokládat nenulové vlivy na životní prostředí, popř. na veřejné zdraví. U plochy v lokalitě Nad Barborou bude nutné provedení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, popř. její posouzení vlivů konkrétních záměrů na životní prostředí. V rámci projektové přípravy budou podrobně hodnoceny vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence; v tomto smyslu realizovat ČOV a dešťové zdrže. Součástí projektového přípravy dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a komplexní vyhodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Krajský úřad akceptuje rozšíření průmyslové zóny Nad Barborou také z důvodu, že tato plochy byla vymezena v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kdy byla zároveň posouzena v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). V rámci

Aktualizace č. 7 ZÚR MSK dochází k dílčímu rozšíření této plochy RPZ1 při jejím východním a jižním okraji. Provedeným rozšířením dojde k optimalizaci tvaru plochy, který bude nově „čtvercový“ a umožní tak lepší využitelnost plochy, resp. poskytne dostatečný prostor pro její zpřesnění v navazujících územně plánovacích dokumentacích. V této souvislosti krajský úřad konstatuje, že předmětná lokalita Nad Barborou představuje jedinečnou příležitost pro realizaci takového záměru, přičemž zároveň může dojít k sanaci plošně rozsáhlého brownfieldu. Plochy určené pro fotovoltaické elektrárny jsou Krajský úřad konstatuje, že umístění FVE s nově zaváděnou technologií v oblasti moderní energetiky s sebou nese také pozitivní vliv např. v souvislosti podpory adaptací na změnu klimatu (obnovitelný zdroj energie, energetické úspory), a proto je považuje za akceptovatelné. Krajský úřad konstatuje, že ke změně č. 5 ÚP Karviné lze vydat souhlasné stanovisko bez uplatnění požadavků k zajištění minimálních dopadů koncepce na životní prostředí, neboť odůvodnění změny č. 5 ÚP Karviné relevantní podmínky reflektuje a jsou do návrhu změny č. 5 ÚP zapracovány. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska prevence, eliminace či minimalizace negativních vlivů na životní prostředí z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny jsou podmínky pro navazující rozhodování v plochách a koridorech, jsou nad rámec územního plánování, a proto nejsou zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska. Tato opatření jsou u řešitelná až ve fázích přípravy a realizace výstavby na plochách, a nejsou proto do tohoto stanoviska zapracovány konkrétně ve formě podmínek realizovatelných ve fázi územního plánování. Nicméně při plánování výstavby je vhodné tyto návrhy požadavků respektovat.

Krajský úřad, jako příslušného orgánu ochrany přírody, v rámci stanoviska s č. j. MSK 20330/2021 ze dne 09.02.2021 vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit.

Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.; zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze srpna 2023 a jeho doplněním z listopadu 2023 je RNDr. Milan Macháček, osvědčení č. j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.04.1993. Autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP čj. 23877/ENV/06 ze dne 07.04.2006.

Upozornění:

Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.

Poučení:

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.“ (konec citace)

9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko *(ze dne 11.12.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/26470/2023/Jak 208.1 S10)* bez podmínek, jak je uvedeno výše v kapitole 8. tohoto odůvodnění, nebyla potřeba návrh změny č. 5 upravovat. Proto souhlasné stanovisko krajského úřadu vzal pořizovatel na vědomí.

Rovněž vzal pořizovatel na vědomí i upozornění krajského úřadu *(citace): „Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.“,* protože se váže k řízením následujícím po vydání územního plánu k jednotlivým záměrům a bude jej řešit příslušný správní orgán v rámci správních řízení.

10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

10.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (AKTUALIZACE)

Řešené území změny č. 5 je vymezeno v rozsahu dílčích změn - viz grafická část.

Zastavěné území bylo aktualizováno k 31. 7. 2023, v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění, dle aktuálního stavu v evidenci KN a na základě vydaných platných územních rozhodnutí. Do zastavěného území byly zahrnuty realizované záměry na okrajích jednotlivých částí sídla. Dále bylo, dle aktuálního stavu KN, aktualizováno zastavěné území u staveb ve volné krajině.

10.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovené v platném ÚP, zůstávají zachovány.

10.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

10.3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Urbanistická koncepce, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Dílčí změny jsou vymezeny na základě požadavků uvedených v *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 515* ze dne 13. 9. 2021. Změna č. 5 vytváří především podmínky pro hospodářský rozvoj umožněním realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy (dílčí změna **ZM5.01**) a Křemenec (**ZM5.02**), a dále rozšířením ploch pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly (**ZM5.07**). V rámci aktualizace zastavěného území jsou pak vymezeny stabilizované plochy dle skutečného stavu území (jedná se výhradně o obytné plochy **BI**, **SM** a **SV**) a adekvátně je upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch, vymezených v platném ÚP (**ZM5.06a** – **ZM5.06d**).

PŘEHLED A ODŮVODNĚNÍ DÍLČÍCH ZMĚN

Viz textová část odůvodnění, kap. 12.

10.3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změnou č. 5 byl upraven rozsah a částečně využití zastavitelných ploch (**Z282** a **Z315**), vymezených v platném ÚP, dle požadavků uvedených v *usnesení Zastupitelstva města*. U zastavitelných ploch (**Z8**, **Z104**, **Z198** a **Z270**), vymezených v platném ÚP, které byly částečně realizovány, byl upraven jejich rozsah. Zastavitelné plochy (**Z231**, **Z277**, **Z292**, **Z370** a **Z371**), vymezené v platném ÚP, byly v důsledku rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**) zrušeny, u navazujících zastavitelných ploch (**Z293**, **Z294**, **Z345** a **Z348**), vymezených v platném ÚP, byl upraven jejich rozsah. V rámci Změny č. 5 byla vymezena tato nová zastavitelná plocha:

Z382	výroba energie z obnovitelných zdrojů (**TE**)

10.3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Plochy přestavby, vymezené v platném ÚP, zůstávají zachovány. U plochy přestavby (**P26**), vymezené v platném ÚP, byl v důsledku rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**) upraven její rozsah. Nové plochy přestavby nejsou v rámci změny č. 5 vymezeny.

10.3.4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně, vymezený v platném ÚP, zůstává zachován. V rámci dílčí změny **ZM5.07** je zrušena zastavitelná plocha (**Z371**), vymezená v platném ÚP pro plochy veřejné zeleně ostatní (**ZO**). Důvodem je rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**) v rámci uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).

10.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

10.4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. V rámci dílčí změny **ZM5.01** je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**) dle skutečného stavu území. V rámci dílčí změny **ZM5.07** je, v důsledku úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), zrušena zastavitelná plocha (**Z292**), vymezená v platném ÚP pro obsluhu navazujících ploch v lokalitě Nad Barborou (včetně části navržené trasy pro cyklistickou a pěší dopravu), a dále je upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch (**Z345** a **Z348**), vymezených v platném ÚP pro obslužnou komunikaci a parkoviště. Pro zastavitelnou plochu (**Z230**) je změnou č. 5 doplněna podmínka "*v rámci plochy řešit prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu (mezi areály býv. dolů Barbora a Gabriela) propojením od silnice II/474 do ul. Slezská*".

10.4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Koncepce zásobování elektrickou energií je změnou č. 5 doplněna o možnost realizovat FVE v rámci nově vytvořené plochy s rozdílným způsobem využití – ***plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů*** (**TE**).

Změnou č. 5 je dále (dle akt. č. *2a ZÚR MSK*) zrušen koridor pro tech. infrastrukturu (**KT2**), vymezený v platném ÚP pro *VTL plynovod PZP Třanovice – Karviná, Doly*, z důvodu zajištění souladu se *ZÚR MSK*.

V rámci dílčí změny **ZM5.07** je, v důsledku úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**) a zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP pro obsluhu ploch v lokalitě Nad Barborou, zrušena část navržené trasy STL plynovodu. Pro zastavitelnou plochu (**Z230**) je změnou č. 5 doplněna podmínka "*v rámci plochy řešit průchod navržené trasy STL plynovodu mezi ul. Slezská a ul. Partyzánská*".

10.4.3. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována.

V rámci dílčí změny **ZM5.01** je upraven (zmenšen) rozsah zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**). Důvodem je požadavek na využití části původní plochy pro realizaci FVE.

V rámci dílčí změny **ZM5.02** je provedena změna využití zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**), na plochu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**). Důvodem je požadavek na využití plochy pro realizaci FVE.

10.4.4. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Koncepce rozvoje veřejných prostranství, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

10.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Koncepce uspořádání krajiny, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Z důvodů uvedených podrobně v textové části odůvodnění (kap. 10.6.) je do textové části ÚP (kap. 5.1.) doplněna v rámci změny č. 5 následující zásada:

- *v krajině je nepřípustné realizování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo malých vodních elektráren v plochách vodních a vodohospodářských – WT*

V rámci dílčí změny **ZM5.01** je provedena úprava rozsahu (zmenšení) plochy změn v krajině (**N56**), vymezené v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (**KR**), a dále je mírně upraven rozsah lokálního biokoridoru **LBK1**, vymezeného v platném ÚP. Důvodem je vymezení zastavitelné plochy (**Z382**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**). Funkčnost lokálního biokoridoru **LBK1** zůstává zachována.

V rámci dílčí změny **ZM5.07** je provedena úprava rozsahu (zmenšení) plochy změn v krajině (**N31**), vymezené v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (**KR**), včetně úpravy rozsahu lokálního

biokoridoru **LBK4**, vymezeného v platném ÚP, dále je provedena úprava rozsahu (zmenšení) stabilizované plochy lesní (**L**) a úprava rozsahu (zmenšení) plochy změn v krajině (**N50**), vymezené v platném ÚP pro plochu lesní (**L**). Důvodem je úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**), v rámci uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).

10.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Změnou č. 5 je doplněna nová plocha s rozdílným způsobem využití – ***výroba energie z obnovitelných zdrojů*** (**TE**) včetně stanovení podmínek pro její využití. Důvodem jsou jednak požadavky na umožnění realizace FVE v konkrétních lokalitách a dále úprava legislativy, která nově zařazuje výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více do veřejné technické infrastruktury ve smyslu stavebního zákona. V této souvislosti jsou v rámci změny č. 5 výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více vyloučeny z ostatních ploch s rozdílným způsobem využití[1)]. Důvodem je především skutečnost, že dle zpracované podrobnější dokumentace (Územní studie *Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska existujících limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren*, 04/2023) jsou v celém řešeném území vymezena ***území spíše nevhodná pro umístění FVE*** a ***území zcela nevhodná pro umístění FVE***. Záměry na realizaci FVE mohou mít negativní dopady (včetně synergických vlivů) na životní prostředí, krajinný ráz, charakter území a kvalitu vystavěného prostředí a jejich vyloučení je v takovém případě veřejným zájmem. Řešené území je navíc výrazně ovlivněno těžební činností, přičemž v jeho rozsáhlé části proběhly (nebo probíhají) rekultivace, které se však projeví až v delším časovém horizontu. Nekoordinované umisťování výroben energie z obnovitelných zdrojů tak může mít negativní dopady na území i z tohoto hlediska. Impulzem pro pořízení změny č. 5 byl požadavek na umožnění realizace FVE v sedmi lokalitách (Bonkov, 9-etapa [ozn. *Horní louka*], Křemenec, Pod dolem ČSA, R6 K-Doly, R8 K-Doly a Vítkovy stavy). Zastupitelstvem města byl původní požadavek redukován na čtyři lokality (Bonkov, 9-etapa [ozn. *Horní louka*], Křemenec a Vítkovy stavy) a po prověření těchto lokalit, v rámci návrhu změny č. 5 a hodnocení SEA, zůstaly pouze dvě lokality (Křemenec a Vítkovy stavy), které byly vyhodnoceny jako vhodné pro umístění FVE. Z tohoto vývoje vyplývá, že plošné umožnění realizace výroben energie z obnovitelných zdrojů v jakékoliv části území je problematické a rizikové, a že je nutné příp. další konkrétní požadavky i v budoucnu řešit změnou ÚPD, která prověří vhodnost umístění záměru – tzn. prokáže převažující veřejný zájem umožnění realizace výrobny energie z obnovitelných zdrojů nad ochranou životního prostředí, krajinného rázu, charakteru území, příp. kvality vystavěného prostředí.

10.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Změnou č. 5 je (dle aktualizace č. *2a ZÚR MSK*) zrušena VPS (**P2**), vymezená v platném ÚP pro *PZP Třanovice – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Karviná-Doly*, a je upravena charakteristika VPS (**D84** a **D199**) tak, aby byl zajištěn soulad se *ZÚR MSK*.

Změnou č. 5 je dále upraveno vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO), vymezených v platném ÚP.

- změnou č. 5 dochází ke zrušení této VPS, vymezené v platném ÚP:

DT-Z292	komunikace, parkoviště, cyklotrasa, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení vn, vodojem	Zrušení VPS vyplývá z úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP, a s tím souvisejícího zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP. Důvodem je uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).

[1)] Výjimky jsou u ploch výroby a skladování – drobná výroba (**VD**), kde je platným ÚP umožněno (jako podmíněně přípustné) umístění FVE pouze v části zastavitelné plochy Z184 a u ploch vodních a vodohospodářských (**WT**), které platným ÚP umožňují realizaci malých vodních elektráren.

- změnou č. 5 dochází k úpravám rozsahu těchto VPS, vymezených v platném ÚP:

DT-Z345	komunikace, cyklotrasa, horkovod	Úprava rozsahu obou VPS vyplývá z úpravy rozsahu (rozšíření) navazující zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP, a s tím související úpravy rozsahu zastavitelných ploch (**Z345** a **Z348**), vymezené v platném ÚP. Důvodem je uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).
D-Z348	parkoviště	

- změnou č. 5 dochází k úpravám rozsahu těchto VPO, vymezených v platném ÚP:

U-LBK1	lokální biokoridor LBK 1	Úprava rozsahu VPO vyplývá z vymezení navazující zastavitelné plochy (**Z382**). Důvodem je požadavek na umožnění realizace FVE.
U-LBK4	lokální biokoridor LBK 4	Úprava rozsahu VPO vyplývá z úpravy rozsahu (rozšíření) navazující zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP. Důvodem je uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).

- změnou č. 5 je provedena oprava chybného označení VPO, vymezeného v platném ÚP pro obnovu vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje, z kódu (**VP-19**) na kód (**VP-Y3**); v této souvislosti je také zrušeno chybně vymezené VPO (**VP-Y3**) v území u Městského stadionu

10.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou vymezeny.

10.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

V rámci změny č. 5 nejsou stanoveny kompenzační opatření.

10.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv zůstává zachováno. Změnou č. 5 je (dle aktualizace č. *2a ZÚR MSK*) z textové části ÚP vypuštěn text týkající se koridoru územní rezervy (**D514**) tak, aby byl zajištěn soulad se *ZÚR MSK*.

10.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, zůstává beze změny.

10.12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb zůstává beze změny.

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Účelné využití zastavěného území je primárně řešeno v platném ÚP navrženými plochami přestavby (jsou vytvořeny podmínky pro využívání opuštěných areálů a ploch tzv. brownfields) a využitím proluk. Hospodárné a intenzivnější využití zastavěného území je dále umožněno vytvářením územně technických podmínek pro variabilnější využití zastavěného území, a to vymezením ploch se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné, smíšené výrobní), které umožňují využití nejen pro bydlení, ale např. pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity. Změnou č. 5 nejsou v zastavěném území vymezeny žádné nové plochy změn.

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změna č. 5 vymezuje pouze jednu novou zastavitelnou plochu (**Z382**), která je však vyčleněna z části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP, a nepředstavuje tak navýšení celkového rozsahu zastavitelných ploch. Změnou č. 5 je dále provedena úprava rozsahu (rozšíření) a změna využití zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP, a úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP. V této souvislosti jsou v rámci změny č. 5 zrušeny zastavitelné plochy (**Z231**, **Z277**, **Z292**, **Z370** a **Z371**), vymezené v platném ÚP, a dále je upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch (**Z293**, **Z294**, **Z345** a **Z348**). V souvislosti s aktualizací zastavěného území je dále, vlivem realizovaných záměrů, upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch (**Z8**, **Z104**, **Z198** a **Z270**) vymezených v platném ÚP.

Vymezení nové zastavitelné plochy (**Z382**) a úprava rozsahu (rozšíření) a změna využití zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP, vyplývá z požadavku na umožnění realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec.

Úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP, související zrušení zastavitelných ploch (**Z231**, **Z277**, **Z292**, **Z370** a **Z371**), vymezených v platném ÚP, a úprava rozsahu navazujících zastavitelných ploch (**Z293**, **Z294**, **Z345** a **Z348**), vymezených v platném ÚP, je provedeno z důvodu uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).

Podrobné odůvodnění jednotlivých dílčích změn a vymezení zastavitelných ploch je provedeno v textové části odůvodnění, kap. 12.

Změnou č. 5 jsou **zrušeny** tyto **zastavitelné plochy**, vymezené v platném ÚP:

ozn. ploch	způsob využití plochy	výměra v ha	poznámka
Z231	**VS**	0,7076	Zrušeno v souvislosti z rozšířením zastavitelné plochy (**Z230**) z důvodu uvedení ÚP do souladu se *ZÚR MSK* (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou).
Z277	**VS**	20,1218	
Z292	**DS**	5,5828	
Z370	**VS**	14,9534	
Z371	**ZO**	3,6334	

*Z uvedeného přehledu vyplývá, že v rámci změny č. 5 dochází ke zrušení cca **45,00 ha** zastavitelných ploch.*

Změnou č. 5 je **upraven rozsah** těchto **zastavitelných ploch**, vymezených v platném ÚP:

ozn. ploch	způsob využití plochy	původní výměra v ha	navržená výměra v ha	poznámka
Z230	**VS**	50,7621	99,1069	rozsah plochy zvýšen o 48,3448 ha
Z282	**OS**	22,7217	11,3604	rozsah plochy snížen o 11,3613 ha
Z293	**OK**	2,9309	2,9302	rozsah plochy snížen o 0,0007 ha
Z294	**ZP**	3,0755	2,9348	rozsah plochy snížen o 0,1407 ha
Z345	**DS**	0,2812	0,2683	rozsah plochy snížen o 0,0129 ha
Z348	**DP**	0,3827	0,5046	rozsah plochy zvýšen o 0,1219 ha
Z315	OS → **TE**	40,8488	41,5672	rozsah plochy zvýšen o 0,7184 ha
Úprava rozsahu zastavitelných ploch vyplývající z aktualizace zastavěného území				
Z8	**BI**	1,4209	1,2356	rozsah plochy snížen o 0,1853 ha
Z104	**BI**	1,8568	1,3552	rozsah plochy snížen o 0,5016 ha
Z198	**SV**	3,1481	2,4978	rozsah plochy snížen o 0,6503 ha
Z270	**SM**	8,6019	8,2962	rozsah plochy snížen o 0,3057 ha

*Z uvedeného přehledu vyplývá, že v rámci změny č. 5 dochází, úpravou rozsahu zastavitelných ploch vymezených v platném ÚP, k navýšení celkového rozsahu zastavitelných ploch o cca **36,03 ha**.*

Změnou č. 5 je **vymezena** tato nová **zastavitelná plocha**:

ozn. ploch	způsob využití plochy	výměra v ha	poznámka
Z382	**TE**	10,5074	Plocha pro umožnění realizace FVE je převážně vyčleněna z části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP.

*Z uvedeného přehledu vyplývá, že v rámci změny č. 5 dochází k vymezení cca **10,51 ha** zastavitelných ploch.*

SHRNUTÍ

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v rámci změny č. 5 je vymezena jediná nová zastavitelná plocha (**Z382**), přičemž celkový rozsah zastavitelných ploch se (vlivem úprav rozsahu a souvisejícího zrušení zastavitelných ploch, vymezených v platném ÚP) zvyšuje pouze o cca **1,54 ha**.

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM

Změna je zpracována na základě *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 515* ze dne 13. 9. 2021. Obsahem Změny č. 5 Územního plánu Karviné, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na změnu pozemkových souborů, v lokalitách Bonkov, 9-etapa (ozn. *Horní louka*), Křemenec a Vítkovy stavy, na „specifické plochy pro FVE“, tj. plochy pro umístění fotovoltaických elektráren.

ozn.	popis dílčích změn	část / *lokalita*
ZM5.01	○ změna části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**) a části plochy změn v krajině (**N56**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z382**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z282**) a plochy změn v krajině (**N56**) vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK1**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK1**) vymezených v platném ÚP ○ související vymezení stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**)	Doly, *Vítkovy Stavy*
odůvodnění	Dílčí změna vytváří, vymezením plochy změny (zastavitelná plocha **Z382**), podmínky pro umožnění realizace výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE), na základě požadavku vlastníka převážné části pozemků. Zastavitelná plocha (**Z382**) je vytvořena oddělením části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochu občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**). Do plochy změny jsou zařazeny i navazující pozemky v jiném vlastnictví tak, aby vznikla ucelená plocha bez nevyužitelných proluk. Naopak část požadovaných pozemků na jižním okraji plochy, zasahující výrazně do lokálního biokoridoru (**LBK1**), nebyla do plochy změny zahrnuta. Pro požadované využití (FVE) je tato lokalita vyhodnocena jako vhodná, plocha změny je vymezena převážně na pozemcích po bývalé těžbě, pozemky orné půdy se zde nevyskytují. Umožnění realizace FVE je v souladu s úkoly územního plánování, definovanými ve stavebním zákoně (§ 19 odst. 1, písm. j), se *Státní energetickou koncepcí*, s *Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje*, která pro rozvoj FVE doporučuje zejména plochy brownfield a rekultivované těžební plochy, a dále s nařízením Rady (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Vymezení plochy změny nemá negativní dopad na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí, jelikož využívá území po těžbě v části Karviná – Doly, v blízkosti lokality „Nad Barborou“, která je, jak nadřazenou ÚPD (*ZÚR MSK*), tak platným ÚP, určena převážně pro rozvoj výrobních ploch, příp. ploch technické infrastruktury. Umožnění realizace FVE tak nenarušuje koncepce stanovené v platném ÚP. Související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z282**), plochy změn v krajině (**N56**), lokálního biokoridoru (**LBK1**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK1**) vyplývá z vymezení zastavitelné plochy (**Z382**). Související vymezení stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**) je provedeno dle skutečného stavu v území, odděluje od sebe zastavitelné plochy (**Z282** a **Z382**) a umožňuje jejich obsluhu.	

ozn.	popis dílčích změn	část / *lokalita*
ZM5.02	○ změna zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**), části stabilizované plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (**DZ**) a části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**), na zastavitelnou plochu (**Z315**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**)	Doly, *Křemenec*
odůvodnění	Dílčí změna vytváří, vymezením plochy změny (zastavitelná plocha **Z315**), podmínky pro umožnění realizace výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny, na základě požadavku vlastníka převážné části pozemků. Zastavitelná plocha (**Z315**) je vytvořena úpravou rozsahu a změnou využití zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochu občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**). Do plochy změny jsou zařazeny i navazující pozemky v jiném vlastnictví tak, aby vznikla ucelená plocha bez nevyužitelných proluk. Naopak část požadovaných pozemků na východním okraji plochy, zasahující do stávajících porostů, nebyla do plochy změny, na základě hodnocení SEA, zahrnuta. Pro požadované využití (FVE) je tato lokalita vyhodnocena jako vhodná, plocha změny je vymezena převážně na pozemcích po bývalé těžbě, pozemky orné půdy se zde nevyskytují. Umožnění realizace FVE je v souladu s úkoly územního plánování, definovanými ve stavebním zákoně (§ 19 odst. 1, písm. j), se *Státní energetickou koncepcí*, s *Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje*, která pro rozvoj FVE doporučuje zejména plochy brownfield a rekultivované těžební plochy, a dále s nařízením Rady (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Vymezení plochy změny nemá negativní dopad na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí, jelikož využívá území po těžbě v části Karviná – Doly, v blízkosti lokality „Nad Barborou“, která je, jak nadřazenou ÚPD (*ZÚR MSK*), tak platným ÚP, určena převážně pro rozvoj výrobních ploch, příp. ploch technické infrastruktury. Umožnění realizace FVE tak nenarušuje koncepce stanovené v platném ÚP. Na základě požadavku vlastníka převážné části pozemků je v předmětné ploše změny dále umožněno stanovenými podmínkami *podmíněně přípustné* využití jako v plochách smíšených výrobních (**VS**). Dílčí změna tak zároveň vytváří podmínky pro příp. rozvoj výrobních aktivit a vznik pracovních příležitostí, přičemž je v souladu s charakterem území a s urbanistickou koncepcí, stanovenou v platném ÚP, která území v části Karviná – Doly navrhuje pro hospodářský rozvoj. Do předmětné plochy zasahuje řešení územní studie *Zadržení vody v krajině na území Moravskoslezského kraje* (01/2023), která zde vymezuje lokalitu s potenciálem pro zadržení vody prostřednictvím přírodě blízkých opatření. Tato skutečnost je jednak zohledněna v závěrech SEA hodnocení a dále v podmínkách stanovených pro zastavitelnou plochu (**Z315**). Související vymezení stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) vyplývá z hodnocení SEA, které požadovalo úpravu rozsahu plochy změny (**Z315**) tak, aby nezasahovala do stávajícího vzrostlého porostu na východním okraji plochy. Stabilizovaná plocha (**NS**) byla následně vymezena dle skutečného stavu v území.	
ZM5.03	***Dílčí změna byla vypuštěna***	Darkov, *Bonkov*
odůvodnění	Dílčí změnou byla prověřována změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) na zastavitelné plochy (**Z383a** + **Z383b**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**). Na základě hodnocení SEA byla tato dílčí změna vypuštěna.	
ZM5.04	***Dílčí změna byla vypuštěna***	Darkov, *Bonkov*
odůvodnění	Dílčí změnou byla prověřována změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) na zastavitelné plochy (**Z384a** + **Z384b**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**). Na základě hodnocení SEA byla tato dílčí změna vypuštěna.	
ZM5.05	***Dílčí změna byla vypuštěna***	Darkov, Louky nad Olší, *Horní louka*
odůvodnění	Dílčí změnou byla prověřována změna části plochy změn v krajině (**N35**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z385**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**). Vymezení plochy změny je v rozporu s koncepcí uspořádání krajiny, stanovenou v platném ÚP, která v předmětném území stanovuje rekreační využití krajiny s ohledem na zachování přírodní funkce, a má negativní dopad na charakter území, které je v platném ÚP navrženo pro plochu rekreační zeleně. Vzhledem ke skutečnosti, že se plocha nachází na vyvýšenině a je pohledově exponovaná, měla by příp. realizace FVE také negativní vliv na krajinný ráz. Na základě výše uvedeného a hodnocení SEA byla tato dílčí změna vypuštěna.	

ozn.	popis dílčích změn	část / *lokalita*
ZM5.06a	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (**SV**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z198**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou vesnickou (**SV**)	Staré Město, *Olšiny*
odůvodnění	Jedná se o požadavek vyplývající z platné legislativy. Vymezení stabilizované plochy je provedeno z důvodu uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem území, dle aktuálního stavu KN. Související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z198**) vyplývá z vymezení navazující stabilizované plochy (**SV**).	
ZM5.06b	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené obytné městské (**SM**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z270**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou městskou (**SM**)	Hranice, *sever*
odůvodnění	Jedná se o požadavek vyplývající z platné legislativy. Vymezení stabilizované plochy je provedeno z důvodu uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem území, dle aktuálního stavu KN. Související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z270**) vyplývá z vymezení navazující stabilizované plochy (**SM**).	
ZM5.06c	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy bydlení individuálního (**BI**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z8**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *sever*
odůvodnění	Jedná se o požadavek vyplývající z platné legislativy. Vymezení stabilizované plochy je provedeno z důvodu uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem území, dle aktuálního stavu KN. Související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z8**) vyplývá z vymezení navazující stabilizované plochy (**BI**).	
ZM5.06d	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy bydlení individuálního (**BI**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z104**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *východ*
odůvodnění	Jedná se o požadavek vyplývající z platné legislativy. Vymezení stabilizované plochy je provedeno z důvodu uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem území, dle aktuálního stavu KN. Související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z104**) vyplývá z vymezení navazující stabilizované plochy (**BI**).	
ZM5.07	○ úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**) ○ související zrušení zastavitelných ploch (**Z231**, **Z277** a **Z370**), vymezených v platném ÚP pro plochy smíšené výrobní (**VS**), související zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související zrušení zastavitelné plochy (**Z371**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně ostatní (**ZO**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z293**) a plochy přestavby (**P26**), vymezených v platném ÚP pro plochy občanského vybavení - komerční zařízení (**OK**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z294**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně parkové (**ZP**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z345**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z348**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - doprava v klidu (**DP**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) ploch změn v krajině (**N31** a **N50**), vymezených v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (**KR**) a plochu lesní (**L**) ○ související zrušení části navržené trasy pro cyklistickou a pěší dopravu, vymezené v platném ÚP ○ související zrušení části navržené trasy STL plynovodu, vymezené v platném ÚP ○ související zrušení VPS (**DT-Z292**), vymezené v platném ÚP, a související úprava rozsahu VPS (**DT-Z345** a **D-Z348**), vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK4**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK4**) vymezených v platném ÚP	Doly, *Nad Barborou*

ozn.	popis dílčích změn	část / *lokalita*
odůvodnění	Rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**), je provedeno z důvodu zajištění souladu s nadřazenou ÚPD (*ZÚR MSK* po aktualizaci č. 7), která vymezuje rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou. V požadavcích na využití území, stanovených pro plochu **RPZ1** v rámci *ZÚR MSK*, je uveden požadavek na minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu. Rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**) je tedy provedeno v max. možné míře tak, aby byla zachována funkčnost a návaznost upravené trasy lokálního biokoridoru (**LBK4**) a zároveň aby nedošlo k negativnímu narušení předprostoru nemovité kulturní památky (kostel sv. Petra z Alkantary) včetně dálkového pohledu ze silnice I/59. Související zrušení zastavitelných ploch (**Z231**, **Z277**, **Z292**, **Z370** a **Z371**), vymezených v platném ÚP, vyplývá z úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**) smíšené výrobní (**VS**) a z vypuštění požadavku na vymezení kompenzačních opatření ochrany přírody, vyplývající z nadřazené ÚPD (*ZÚR MSK* po aktualizaci č. 7). Související úprava rozsahu navazujících zastavitelných ploch (**Z293**, **Z294**, **Z345** a **Z348**), vymezených v platném ÚP, a navazující plochy přestavby (**P26**), vymezené v platném ÚP, vyplývá z úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**) smíšené výrobní (**VS**). Související zrušení části navržené trasy pro cyklistickou a pěší dopravu, vymezené v platném ÚP, vyplývá ze zrušení zastavitelné plochy (**Z292**). Z důvodu zachování koncepce cyklistické a pěší dopravy je pro zastavitelnou plochu (**Z230**) doplněna do textové části ÚP podmínka „*v rámci plochy řešit prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu (mezi areály býv. dolů Barbora a Gabriela) propojením od silnice II/474 do ul. Slezská*". Související zrušení části navržené trasy STL plynovodu, vymezené v platném ÚP, vyplývá ze zrušení zastavitelné plochy (**Z292**). Z důvodu zachování koncepce zásobování plynem je pro zastavitelnou plochu (**Z230**) doplněna do textové části ÚP podmínka „*v rámci plochy řešit průchod navržené trasy STL plynovodu mezi ul. Slezská a ul. Partyzánská*". Související zrušení VPS (**DT-Z292**), vymezené v platném ÚP, vyplývá ze zrušení zastavitelné plochy (**Z292**). Související úprava rozsahu VPS (**DT-Z345** a **D-Z348**), vymezených v platném ÚP, vyplývá z úpravy rozsahu zastavitelných ploch (**Z345** a **Z348**). Související úprava rozsahu (zmenšení) ploch změn v krajině (**N31** a **N50**), lokálního biokoridoru (**LBK4**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK4**) vyplývá z úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**) smíšené výrobní (**VS**).	
ZM5.08	○ oprava chybného označení VPO, vymezeného v platném ÚP pro obnovu vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje, z kódu (**VP-19**) na kód (**VP-Y3**) ○ související zrušení VPO (**VP-Y3**), chybně vymezeného v platném ÚP	Ráj
odůvodnění	Jedná se o opravu označení VPO z chybného kódu (**VP-19**) na kód (**VP-Y3**). V této souvislosti je také zrušeno chybně vymezené VPO (**VP-Y3**) v území u Městského stadionu.	
popis ostatních změn a úprav (bez identifikace)		
○ aktualizace zastavěného území v krajině		–
○ aktualizace limitů využití území dle aktuálních ÚAP		–
○ aktualizace technické infrastruktury dle aktuálních ÚAP		–
○ zrušení koridoru pro technickou infrastrukturu (**KT2**) ○ zrušení veřejně prospěšné stavby (**P2**)		Doly, *Barbora*

Na základě *Vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 5 ÚP Karviné* byly ve výsledném návrhu provedeny následující úpravy v grafické části odůvodnění (II.1 Koordinační výkres):

- doplnění ***výhradních ložisek nerostných surovin***
- úprava a doplnění ***území s archeologickými nálezy – ÚAN I. a ÚAN II.***

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 5 nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v *ZÚR MSK*.

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)

14.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271/2019 Ministerstva životního prostřední, kterou se stanovují postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Přiřazení jednotlivých tříd ochrany kódům BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb.

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita katastrální mapa za jednotlivé katastry. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických podkladů ORP Karviná.

Vyhodnocení jednotlivých dílčích změn

Tab. 1. Stručný přehled dílčích změn s dopadem do ZPF – stručná charakteristika a vyhodnocení dopadu do ZPF:

dílčí změna	popis	lokalizace	dopad do ZPF
ZM5.01	○ změna části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**) a části plochy změn v krajině (**N56**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z382**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z282**) a plochy změn v krajině (**N56**) vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK1**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK1**) vymezených v platném ÚP ○ související vymezení stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**)	Doly, *Vítkovy Stavy*	NE záměr vymezen na nezemědělské půdě
ZM5.02	○ změna zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**), části stabilizované plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (**DZ**) a části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**), na zastavitelnou plochu (**Z315**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**)	Doly, *Křemenec*	NE záměr vymezen na nezemědělské půdě
ZM5.03	***Dílčí změna byla vypuštěna***	Darkov, *Bonkov*	NE
ZM5.04	***Dílčí změna byla vypuštěna***	Darkov, *Bonkov*	NE
ZM5.05	***Dílčí změna byla vypuštěna***	Darkov, Louky nad Olší, *Horní louka*	NE

dílčí změna	popis	lokalizace	dopad do ZPF
ZM5.06a	○ aktualizace zastavěného území ○ související úprava rozsahu (zmenšení po realizaci její části) zastavitelné plochy (**Z198**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou vesnickou (**SV**)	Staré Město, *Olšiny*	NE využití zastavitelných ploch plochy
ZM5.06b	○ aktualizace zastavěného území ○ související úprava rozsahu (zmenšení po realizaci její části) zastavitelné plochy (**Z270**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou městskou (**SM**)	Hranice, *sever*	NE využití zastavitelných ploch plochy
ZM5.06c	○ aktualizace zastavěného území ○ související úprava rozsahu (zmenšení po realizaci její části) zastavitelné plochy (**Z8**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *sever*	NE využití zastavitelných ploch plochy
ZM5.06d	○ aktualizace zastavěného území ○ související úprava rozsahu (zmenšení po realizaci její části) zastavitelné plochy (**Z104**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *východ*	NE využití zastavitelných ploch plochy
ZM5.07	○ úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**) ○ související zrušení zastavitelných ploch (**Z231**, **Z277** a **Z370**), vymezených v platném ÚP pro plochy smíšené výrobní (**VS**), související zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související zrušení zastavitelné plochy (**Z371**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně ostatní (**ZO**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z293**) a plochy přestavby (**P26**), vymezených v platném ÚP pro plochy občanského vybavení - komerční zařízení (**OK**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z294**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně parkové (**ZP**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z345**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z348**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - doprava v klidu (**DP**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) ploch změn v krajině (**N31** a **N50**), vymezených v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (**KR**) a plochu lesní (**L**)	Doly, *Nad Barborou*	**ANO** změna využití odsouhlasených ploch nebo jejich částí
ZM5.08	○ oprava chybného označení VPO	Ráj	NE

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Opatření k zajištění ekologické stability

Změna č. 5 nenavrhuje opatření nebo plochy, které by měly vliv na změnu ekologické stability území.

Síť zemědělských účelových komunikací

Navrhovaná změna č. 5 nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost území.

Investice do půdy

Nejsou změnou č. 5 dotčeny.

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy a enkláv ZPF v řešeném území

Změna č. 5 využívá významnou měrou nezemědělských ploch, ploch enkláv ZPF v zastavěném území.

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk

Území je převážně zbořeništěm po odstraněných budovách.

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce

Změnou č. 5 není měněna organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo její funkce.

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území

Řešením změny č. 5 územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odvod dešťových vod (preference zasakování), řešena dle platných předpisů.

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany

Je uvedena v přiložené tabulkové části – na konci kapitoly. Zařazení BPEJ do tříd ochrany odpovídá vyhl.48/2011 Sb. v platném znění.

Etapizace výstavby

Není navržena.

Dosavadní využití ploch, které již byly orgánem ochrany ZPF odsouhlaseny

Viz kap. č. 11. odůvodnění změny č. 5.

Odůvodnění navrhovaného řešení

Změna č. 5 nenavrhuje změny využití území, které by vyvolávaly zábor ZPF nad rámec odsouhlasených ploch. Dopad do ZPF je vyhodnocen pouze u dílčí změny **ZM5.07**, kde je navržena změna využití již odsouhlasených ploch. Změnou **ZM5.07** je navržena změna využití odsouhlasené plochy pro zeleň (**ZO**) **Z371**, části plochy pro zeleň (**ZP**) **Z294** a plochy pro dopravu (**DS**) **Z292** na plochu smíšenou výrobní (**VS**). Dále je navržena změna využití části plochy **N31** (plocha rekreační zeleně **KR**) na plochu smíšenou výrobní. Tím vzniká spolu s navazujícími plochami smíšenými výrobními (**VS**) ucelený prostor, který reaguje na požadovaný záměr z nadřazené dokumentace ZÚR MSK po aktualizaci č. 7. Je tak zajištěno rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou. V území jsou platným územním plánem vymezeny pro stejné využití (**VS**) i zastavitelné plochy **Z231**, **Z277** a **Z370**. Tento soubor ploch určených pro jeden způsob využití je tedy sdružen pod jednu zastavitelnou plochu **Z230**. Dopad do ZPF (1,4605 ha) je vyčíslen pouze v rozsahu zemědělské půdy, která je dotčena v rámci plochy **Z371**. Plocha **Z292** je vymezena na nezemědělské půdě. U plochy **Z371** je tedy změnou č. 5 měněn způsob využití pro který byla původně v platném ÚP odsouhlasena. Způsob využití odsouhlasené plochy je dále pro stejný záměr měněn u části plochy změny v krajině **N50**, která je vymezena v platném ÚP pro plochy lesní. V tomto případě je změnou **ZM5.07** dotčena plocha ZPF v rozsahu 0,0388 ha. Celkový rozsah zemědělských půd u kterých je změnou **ZM5.07** měněn způsob využití oproti platnému územnímu plánu činí 1,4993 ha. Celkový rozsah plochy **Z230** po úpravě změnou č. 5 činí 99,1069 ha, z čehož na ZPF připadá cca 33 ha.

Vzhledem ke skutečnosti, že dopad do ZPF má pouze dílčí změna **ZM5.07**, je grafické vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL dokladováno pouze v následujících obrázcích, které spolu s textem vyhodnocení podávají přehledný obraz o navrhovaném řešení změny č. 5. Z tohoto důvodu nebyla zpracována samostatná grafická příloha.



*Obr.: Platný územní plán – výřez hlavního výkresu platného územního plánu v území řešeném změnou **ZM5.07**.*



*Obr.: Rozsah dílčí změny **ZM5.07** a vyznačení (modrou šrafou) odsouhlasených ploch **Z292**, část **Z294**, **Z371**, část **N31** a část **N50**, u nichž je navržena změna využití na plochy smíšené výrobní (**VS**) a jejich přičlenění k ploše **Z230**. Zeleně je vyznačen rozsah zemědělských půd v lokalitě.*

14.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Navrhované řešení změny č. 5 má dopad do ploch PUPFL v k.ú. Karviná – Doly. Dotčeny jsou lesní porosty v rozsahu cca 0,7 ha v území po odstranění staveb v zastavěném území v důsledků podpovrchové těžby. Navržená změna **ZM5.07** reaguje na požadavek z nadřazené dokumentace *ZÚR MSK* po aktualizaci č. 7, která řeší využití území po těžbě. Navrženo je rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou. V území řešeném změnou **ZM5.07** se nachází porosty lesa spolu s náletovou vegetací pionýrských dřevin. Lesní prosty tvoří listnaté dřeviny. Navrhováno je trvalé odnětí PUPFL. Záměr je vymezen schematicky, dosud není projekčně podrobněji rozpracován. V případě trvalého odnětí nebude záměrem narušena statická stabilita navazujících porostů a nebudou dotčeny přístupové komunikace nutné pro zajištění prostupnosti území a hospodaření v navazujících porostech.

Dotčen je les v kategorii lesa v nichž jiný důležitý zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření (jedná se o poddolované území).

Tab. 2. Tabelární vyhodnocení:

dílčí změna/číslo lokality	katastr	způsob využití plochy	výměra ploch celkem	dopad do PUPFL
ZM5.07 / **Z230**	Karviná - Doly	**VS** – plochy smíšené výrobní	99,1069	0,6554

*Obr.: Dopad rozšířené zastavitelné plochy **Z230** do ploch PUPFL v lokalitě severně od bývalého dolu Barbora.*



Tab. 3. Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit:

dílčí změna	číslo lokality záboru ZPF	katastr	způsob využití plochy	Celkový zábor ZPF (ha)	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu	Informace o existenci závlah/odvodnění	vazba na platný ÚP/ *úpravy po projednání (vyznačeny kurzívou)*
					I.	II.	III.	IV.	V.			
ZM5.07	Z230	Karviná - Doly	VS	1,4993				1,4993		0	ne/ne	Změnou č.5 je plocha Z230 zvětšena na úkor odsouhlasených ploch v platném územním plánu. Deklarovaný dopad do ZPF (1,4993 ha) představuje zemědělskou půdu, která byla již v platném územním plánu pro zábor ZPF odsouhlasena, avšak pro jiné využití, než plochy VS (viz odůvodnění v textu výše).

Změna č.5 nenavrhuje rozvoj zastavitelných ploch nebo ploch změn v krajině nad rámec ploch již v platném územním plánu odsouhlasených.

Z hlediska dopadu do ZPF jsou vyhodnoceny plochy u nichž je změnou č. 5 navržena změna využití území. Rozsah těchto ploch činí 1,4993 ha ZPF v IV. třídě ochrany.

Odůvodnění pořizovatele:

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K projednávanému návrhu změny č. 5 zaslala námitky **Renata Ondrušová** *(ze dne 12.10.2023),* jako vlastník pozemků parc. č. 1575/3, 1575/5, 1575/7, včetně stavby ev. č. E403, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné *(citace):*

"1) V rámci aktualizace zastavěného území k 31.7.2023 je v grafické části nově do zastavěného území zahrnut jen zastavěný stavební pozemek parc. č. 1575/7. S odvoláním na § 58, odst. 2) písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., mám zato, že je nutné do zastavěného území zahrnout taktéž zastavěný stavební pozemek par. č. 1575/3, který s pozemkem parc. č. 1575/7 a stavbou ev. č. 403 na něm umístěnou, tvoří souvislý celek, pod společným oplocením. Tyto nemovitosti využívám k bydlení a rekreaci. Je nepochopitelné, proč pořizovatel v tomto případě se nedržel litery zákona , když v obdobném případě aktualizace zastavěného území v rámci návrhu změny č. 5 ÚP Karviné u pozemků parc. č. 243/2 a 243/3 v kat. území Darkov, tak učinil. Vynětí ze zastavěné plochy u mých výše uvedených pozemků je nespravedlivé a nelogické. Realizace navrhované změny územního plánu zásadně negativně ovlivní má práva a zájmy související s výkonem vlastnického práva k těmto nemovitostem. Cítím se v tomto směru zadavatelem diskriminována krácena na svých právech." (konec citace)

rozhodnutí o námitce: **námitce není vyhověno**

odůvodnění: pořizovatel námitku vlastníka pozemků prověřil a uvádí: V zájmovém území *(tj. výše uvedené pozemky ve vlastnictví paní Ondrušové a navazující)* není v rámci změny č. 5 navrhována žádná změna funkčního využití území, předmětné pozemky včetně stavby jsou i nadále součástí stávající plochy smíšené nezastavěného území – NS, a z toho důvodu projektant provedl pouze aktualizaci zastavěného území v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že na pozemku parc. č. 1575/7 je v katastru nemovitostí evidována stavba s ev.č. E403, vymezil projektant změny č. 5 předmětný pozemek jako zastavěné území. U příkladu uváděných obdobných pozemků parc. č. 243/2 a 243/3 v kat. území Darkov nedochází v rámci změny č. 5 k žádné změně ani k aktualizaci zastavěného území; uvedené pozemky se nacházejí v zastavěném území již podle platného Územního plánu Karviné, ve znění jeho změn č. 1 až 3, proto uvedený příměr je neadekvátní.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona se zastavěným stavebním pozemkem rozumí (citace): *„zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením,* ***tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami"****.* Stavba na pozemku parc. č. 1575/5 a částečně i na parc. č.1575/3 byla vlastníkem pozemků realizovaná bez příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (není povolená a z toho důvodu jí nelze legalizovat změnou územního plánu), stavba s ev. č. E403 na pozemku parc. č. 1575/1 je v katastru nemovitostí vedená jako „jiná stavba", nejedná se tedy o obytnou budovu, jak je stanoveno v uvedeném pojmu pro „zastavěný stavební pozemek". Z toho důvodu nelze pozemky vlastníka (parc. č. 1575/3, 1575/5, 1575/7), i když jsou oploceny považovat za zastavěné stavební pozemky, jak požaduje jejich vlastník.

Na základě výše uvedeného pořizovatel námitku 1) zamítá.

K informaci vlastníka (citace): „*Tyto nemovitosti využívám k bydlení a rekreaci."* nutno doplnit, že vlastník dle této informace užívá předmětnou stavbu ev.č. E403 v rozporu s platným povolením této stavby, protože tato stavba není určena ani pro bydlení ani pro rekreaci.

(citace): „2) K textové části „Odůvodnění změny č. 5 ÚP Karviné" namítám, že:

- *v bodě č. 4 týkajícího se „Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování" fakta uvedená v bodě 1) nebyla nijak zohledněna, nebyl dostatečně zjištěn a posouzen stav dotčeného území včetně prověření a posouzení potřeby změn v daném území, atp." (konec citace)*

rozhodnutí *o námitce:* **námitce není vyhověno**

odůvodnění: pořizovatel první část 2) námitky vlastníka pozemků prověřil a uvádí: Jak je uvedeno již výše, v zájmovém území *(tj. výše uvedené pozemky ve vlastnictví paní Ondrušové a navazující)* není v rámci změny č. 5 navrhována žádná změna funkčního využití území, protože zastupitelstvo obce přesně rozhodlo, co bude prověřeno v rámci pořizování změny č. 5, a proto projektant při zpracování návrhu nemůže svévolně rozšiřovat rozsah území, které má v rámci této změny prověřit. Proto i hodnocení souladu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování *(tj. § 18*

a 19 stavebního zákona) uvedené v odůvodnění změny č. 5 se vztahuje pouze na řešené území (tj. katastrální území Karviná-Doly), nikoliv na celého správní území statutárního města Karviné. Na základě výše uvedeného pořizovatel první část námitky 2) zamítá.

(citace): „- v bodě č. 5 týkajícího se „Vyhodnocení souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů" tvrzení, že změna č. 5 je zpracována v souladu se stavebním zákonem a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, je s ohledem na výše uvedené, nepravdivé." (konec citace)

rozhodnutí o námitce: **námitce není vyhověno**

odůvodnění: pořizovatel druhou část námitky vlastníka pozemků prověřil a uvádí: Jak je uvedeno již výše, v zájmovém území *(tj. výše uvedené pozemky ve vlastnictví paní Ondrušové a navazující)* není v rámci změny č. 5 navrhována žádná změna funkčního využití území, protože zastupitelstvo obce přesně rozhodlo, co bude prověřeno v rámci pořizování změny č. 5, a proto projektant při zpracování návrhu nemůže svévolně rozšiřovat rozsah území, které má v rámci této změny prověřit, a také hodnocení souladu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, uvedené v odůvodnění, se vztahuje pouze na řešené území, nikoliv na celého správní území statutárního města Karviné. Změna č. 5 byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a vyhláškou 501/2006 Sb. , obě ve znění platném do 31.12.2023 (tj. prováděcí předpisy k stavebnímu zákonu) a s příslušnými ustanoveními stavebního zákona s použitím ustanovení § 332a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (Rovněž byla změna č.5 projednána v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.) Na základě výše uvedeného pořizovatel druhou část námitky 2) zamítá.

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

K projednávanému návrhu změny č. 5 zaslali připomínky:

1. **Národní památkový ústav** *(ze dne 10.10.2023 pod čj.: NPU-381/80069/2023)* - odborná organizace zaslala vyjádření k projednávané změně, ve kterém uvedla níže uvedená doporučení pro dotčený orgán státní památkové - Magistrát města Karviné *(citace)*:

   - „*V koordinačním výkresu chybí grafické zaznačení území s archeologickými nálezy. Požadujeme doplnění řádného značení území s archeologickými nálezy do koordinačního výkresu." (konec citace)*

     vyhodnocení: jak je uvedeno výše (viz 6.2, část 8.), tento požadavek uplatnil i dotčený orgán státní památkové péče, na základě kterého byl stanoven pokyn pro úpravu výkresu B.1 Koordinační výkres, jak je uvedeno výše v kapitole 6.2 v části 8. tohoto opatření, proto pořizovatel vzal tento požadavek odborné organizace na vědomí

   - (*citace): „Při plánované změně využití území požadujeme respektovat hodnoty posttěžební krajiny, které spočívají v jedinečnosti georeliéfu, architektonicko-urbanistických souvislostech, paměti nesené zdejší krajinou a přítomnosti archeologických pozůstatků zaniklého města Karviná." (konec citace)*

     vyhodnocení**:** k požadavku odborné organizace pořizovatel uvádí následující: Plocha změny označená ZM5.07 je ve změně č. 5 řešená z toho důvodu, že dne 13.07.2023 nabyla účinnosti Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která rozšiřuje plochu pro ekonomické aktivity republikového a nadmístního významu ozn. RPZ1 na výměru 97,17 ha; proto projektant v souladu s § 36 odst. 5 stavebního zákona upravil rozsah stávající zastavitelné plochy smíšené výrobní - Z230 VS, vymezené v platném územním plánu. Jak vyplývá z ustanovení § 55b odst. 2 a § 52 odst. 4 stavebního zákona (citace): „***Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při*** *schválení politiky územního rozvoje nebo při* ***vydání*** *územního rozvojového plánu,* ***zásad územního rozvoje*** *nebo regulačního plánu vydaného krajem,* ***se nepřihlíží****.",* proto se k požadavku nepřihlíží.

     Nutno dodat, že návrh změny č. 5 byl zpracován včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, v jehož závěrečné části 7.2 projektant uvedl (citace): „*Zpracovatel hodnocení SEA navrhuje v závěru Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 Územního plánu Karviné na životní prostředí souhlasné stanovisko při dodržení navržených opatření a podmínek. Řešení změny č. 5 je v*

souladu se závěry vyhodnocení SEA, navrhovaná opatření (akceptovatelná v podrobnosti územního plánu) byla zahrnuta formou podmínek do výrokové části změny č. 5.“. Uvedené hodnocení projektanta znamená, že i pro plochu ZM5.07, ke které se váže uvedený požadavek odborné organizace, byly ze SEA přebrány podmínky akceptovatelné v podrobnosti územního plánu do výrokové části změny č. 5 a tyto podmínky budou závazné pro umístění konkrétního záměru v zájmovém území. K návrhu změny č. 5 vydal souhlasné stanovisko i dotčený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje *(ze dne 11.12.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/26470/2023/Jak 208.1 S10)* bez podmínek, jak je uvedeno výše v kapitole 8. tohoto odůvodnění.

- (*citace)* „*Změna využití plochy Z292 (plocha pro dopravu) a Z371 (plocha pro zeleň) na celistvou plochu Z230 (plocha smíšená výrobní) je z důvodu nových zjištění v daném území s ohledem na specifické hodnoty posttěžební krajiny, dochované archeologické struktury, a piety významné lokality zatížené událostmi za 2. světové války z hlediska státní památkové péče neakceptovatelná.“ (konec citace)*

  vyhodnocení**:** k požadavku odborné organizace pořizovatel uvádí, jak je uvedeno již výše, následující: Plocha změny označená ZM5.07 je ve změně č. 5 řešená v souladu s § 36 odst. 5 stavebního zákona, protože dne 13.07.2023 nabyla účinnosti Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kterou se rozšiřuje plocha pro ekonomické aktivity republikového a nadmístního významu ozn. RPZ1 na výměru 97,17 ha. Z toho důvodu projektant v souladu s § 36 odst. 5 stavebního zákona upravil rozsah stávající zastavitelné plochy Z230 VS tím, že ji spojil s navazujícími plochami Z370 VS, Z371 ZO, Z292 DS, Z277 VS, Z231 VS a okrajové části ploch Z347 DS, VS, N31 KR, L a N50 L tak, aby měla plocha požadovanou výměru. Tento požadavek měl být uplatněn při pořizování předmětné Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona, proto se k požadavku nepřihlíží.

- (*citace)* „*Závěr: „K návrhu Změny č. 5 Územního plánu Karviná máme z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území připomínky týkající se změny využití území katastru Karviná-Doly, a to především z důvodu nutnosti zachování specifických hodnot daného území dokládajících rozsah a formu exploatace fosilních paliv, reliktů původní zástavby a s nimi související archeologickou situací, a připomínky dějinných událostí 2. světové války, viz výše. Nad rámec uvedeného nemáme připomínky.“ (konec citace)*

  vyhodnocení: na základě výše uvedeného vyhodnocení požadavků odborné organizace se k požadavkům této organizace nepřihlíží, dotýkají se plochy ZM5.07, a to v souladu s výše citovaným ustanovením § 52 odst. 4 stavebního zákona

2. **Zuzana Klusová** *(ze dne 16.10.2023, podepsané podání doručeno 17.10.2023),*

   Radim Kravčík *(ze dne 16.10.2023),*

   Tereza Ondrušová *(ze dne 16.10.2023, originál doručen 19.10.2023),*

   Jan Polakovič *(ze dne 16.10.2023, originál doručen 19.10.2023),*

   Karel Pastuszek *(ze dne 16.10.2023, originál doručen 19.10.2023),*

   Anna Mertlová *(ze dne 16.10.2023, originál doručen 19.10.2023),*

   Jana Ciosková *(ze dne 16.10.2023, originál doručen 19.10.2023),*

   tito občané Karviné zaslali připomínky, jejichž obsah má stejné znění *(citace):*

   „*A) Navrhovaná změna územního plánu je v rozporu se strategickým plánem ekonomického rozvoje města Karviná, konkrétně s jedním z šesti vlajkových projektů města uvedeném v kapitole 5.7.6 “Pohornická krajina v UNESCO” viz https://www.karvina.cz/file/6999/.*

   Realizací uvedené změny územního plánu budou nenávratně zničeny hodnoty, které jsou základem pro realizaci vlajkového projektu. Dále je uvedená změna územního plánu také v rozporu s koncepcí POHO 2030, která slouží jako strategický dokument pro rozvoj vymezeného území pohornické krajiny.

   B) Navrhovaná změna územního plánu povede k vykácení hektarů vzrostlých dřevin a zastavění nyní zelených ploch, rozvoj průmyslu a zvýšení intenzity dopravy povede k další zátěži pro životní prostředí ve městě, kde lidé dlouhodobě dýchají vzduch překračující zákonné limity.

Předmětná lokalita je umístěna ve městě s nejhorším životním prostředím v ČR i v Evropě. Toto je v rozporu se Strategií rozvoje MSK 2019 - 2027, kde je jedním z cílů zlepšení životního prostředí a rozvoj zalesněných ploch. V kraji jsou překračovány imisní limity prachových částic a benzo(a)pyrenu. V dokumentaci SEA se jednoznačně dokládá negativní vliv na životní prostředí viz citace z hodnocení vlivu na životní prostředí SEA str. 40 a 41:

"Plocha Změny č. ZM5.07 představuje výraznou urbanizaci doposud nezastavěné krajiny mimo kontakt se zastavěným územím města i přes okolnost, že jde o návrh do území výrazně postiženého již ukončenou hornickou činností, poněvadž většina plochy zatím neprošla biologickou rekultivací, nelze vyloučit pravděpodobně rozsáhlejší terénní úpravy na vyrovnání pláně. Koncentrace objektů pravděpodobně většího měřítka s případnými technologickými celky s vertikální dominancí bude oproti využití areálem FVE generovat výraznější dopady do krajinného rázu. Plocha bude na celé výměře generovat několikerý významný a nepříznivý až velmi nepříznivý vliv.

…Jako výrobní plocha bude dále generovat nenulové emise znečišťujících látek do ovzduší a akustické emise, kromě stacionárních zdrojů těchto emisí lze předpokládat vzhledem k rozloze budoucího výrobního areálu výrazné navýšení obslužné dopravy oproti stávající situaci na přístupových komunikací do prostoru budoucího areálu ve spojení se vznikem hlukové zátěže a ovlivnění kvality ovzduší z liniových zdrojů. Nelze v této souvislosti vyloučit i dopady do ochrany veřejného zdraví a obyvatel.

C) *V rámci SEA nebyl proveden v lokalitě podrobný biologický průzkum, což považujeme za závažný nedostatek vzhledem k faktu, že již dříve byla v rámci projektu výstavby Krajského integrovaného centra pro nakládání s odpady (KIC Odpady a.s.) v předmětné lokalitě Ostravským krajským soudem zastavena výstavba a zrušeno stavební povolení. Stavba by zcela zásadním způsobem poškodila zdejší biotop vážky plavé, která je kriticky ohroženým druhem. V rámci SEA bylo potvrzeno, že záměr bude mít vliv na odtokové poměry v území a ovlivní Karvinský potok. V lokalitě se nacházejí rovněž zetlelé dřeviny, kde se vyskytuje brouk páchník hnědý, silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/992 Sb.*

D) *V lokalitě se nalézá archeologické naleziště, právě lokalita vymezena pro průmyslovou zónu, vedena jako území s archeologickými nálezy I. kategorie, což aktuální územní plán ani jeho připravovaná změna nereflektuje." (konec citace)*

vyhodnocení: pořizovatel prověřil uvedené připomínky A) – D) občanů Karviné, a vzhledem k tomu, že se všechny 4 vážou k vymezené ploše změny označené ZM5.07, platí, jak již bylo uvedeno výše, že tato plocha je ve změně č. 5 řešená v souladu s § 36 odst. 5 stavebního zákona, protože dne 13.07.2023 nabyla účinnosti Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kterou se rozšiřuje plocha pro ekonomické aktivity republikového a nadmístního významu ozn. RPZ1 na výměru 97,17 ha. Z toho důvodu projektant v souladu s § 36 odst. 5 stavebního zákona upravil rozsah stávající zastavitelné plochy Z230 VS tím, že ji spojil s navazujícími plochami Z370 VS, Z371 ZO, Z292 DS, Z277 VS, Z231 VS a okrajové části ploch Z347 DS, VS, N31 KR, L a N50 L tak, aby měla plocha požadovanou výměru. Z toho důvodu měly být předmětné připomínky uplatněny při pořizování předmětné Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona, proto pořizovatel vzal připomínky občanů pouze na vědomí, a nemůže k ním přihlédnout.

K připomínce A) *pořizovatel dále uvádí:* cílem projektu Pohornická krajina v UNESCO „*je zlepšit image a povědomí přeshraniční pohornické krajiny v oblasti ostravsko-karvinské aglomerace a Horního Slezska jejím zápisem na Seznam světového dědictví UNESCO"*, jak je stanoveno v části 5.7.6 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná *(dále jen „SPER").* V případě, že územní plán (ÚP) je v rozporu s tímto cílem, jak uvádí občané, mělo by to za následek nemožnost využívat správní území statutárního města Karviná podle platného ÚP, a rovněž i dalších území ostravsko-karvinské aglomerace a Horního Slezska. *(pozn.: ÚP vydalo zastupitelstvo obce v roce 2018 a byl podkladem pro tvorbu SPER, který byl schválen zastupitelstvem obce v roce 2021; tyto dokumenty jsou v souladu).*

Dále uvedená připomínka odporuje samotnému SPER, ve kterém např. projekt „5.7.1 Karvinská speciální ekonomická zóna" navrhuje území cca 90 000 ha podél silnice I/59 a silnice II/474 pro podnikání, v rozsahu jako strategická průmyslová zóna. Do tohoto území přináleží i navrhovaná plocha ZM5.07 (její severní okraj navazuje na silnici I/59 a západní okraj navazuje na silnici II/474). Dalším projektem v SPER je i 5.7.5 Podolupark Karviná.

K připomínce B) *pořizovatel dále uvádí:* dotčené orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů (tj. i ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, ochrana veřejného zdraví, …) vydaly kladná stanoviska, jak jsou uvedena výše v kapitole 6.2 tohoto odůvodnění. Dále k návrhu změny č. 5 vydal souhlasné stanovisko i dotčený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje *(ze dne 11.12.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/26470/2023/Jak 208.1 S10)* bez podmínek, jak je uvedeno výše v kapitole 8. tohoto odůvodnění.

Občané uvedli v připomínce text ze SEA hodnocení na str. 40 a 41. K uvedenému je nutno doplnit, že oprávněná osoba z důvodu zjištění těchto negativních vlivů stanovila v SEA hodnocení na str. 42 dále podmínky, za kterých je plocha ZM5.07 akceptovatelná. Tyto podmínky posléze oprávněná osoba rozdělila:

- na Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit *(v kapitole 8., v části B, v bodě 4. stanovila regulativ pro plochu ZM5.07, který převzal projektant do změny č. 5, a dále je uvedla i v části „Návrh stanoviska“ v bodě B.)*
- na Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska prevence, eliminace či minimalizace negativních vlivů na životní prostředí *(str. 54, v části „Návrh stanoviska“ v bodě D., v podmínce 1. stanovila podmínky a doporučení, které se týkají následujících příprav a řešení podrobnější dokumentace pro povolení konkrétního stavebního záměru v ploše ZM5.07)*

a krajský úřad s tímto SEA hodnocením souhlasil bez podmínek, jak je uvedeno výše v kapitole 8. tohoto odůvodnění.

K připomínce C) *pořizovatel dále uvádí:* SEA hodnocení (tj. hodnocení koncepce, nikoliv budoucího záměru) zpracovala oprávněná osoba, v souladu a v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „zákon 100/2001 Sb.“).* Podrobný biologický průzkum tohoto území bude proveden až při zpracovávání „Posuzování vlivů konkrétního stavebního záměru na životní prostředí (proces EIA)“ podle uvedeného zákona č. 100/2001 Sb., v případě, že stavební záměr posouzení procesu EIA podléhá, jak uvedl i dotčený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje v upozornění souhlasného stanoviska *(ze dne 11.12.2023 pod sp.zn.: ŽPZ/26470/2023/Jak 208.1 S10)*, jak je uvedeno výše v kapitole 8. tohoto odůvodnění.

K připomínce D) *pořizovatel dále uvádí:* archeologická naleziště budou do ÚP doplněna, jak je uvedeno výše *(viz kapitola 6.2 část 8.);* tento požadavek uplatnil i dotčený orgán státní památkové péče, na základě kterého byl stanoven pokyn pro úpravu výkresu B.1 Koordinační výkres, jak je uvedeno výše v kapitole 6.2 tohoto odůvodnění.

Nutno dodat, že pro území s archeologickými nálezy platí ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které se týká až realizace záměru a proto se neuvádí v územním plánu *(citace):*

„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy záměru podle stavebního zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ S VYZNAČENÍM ZMĚN

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je ~~vymezeno~~ aktualizováno k ~~28. 2. 2021~~ 31. 7. 2023.

Hranice zastavěného území je graficky vymezena ve výkrese I.1 Výkres základního členění území a I.2 Hlavní výkres.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA

Hlavní cíle koncepce rozvoje města:

Pro udržitelný rozvoj města jsou navrženy tyto koncepční zásady:

- Vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj města jako jednoho z důležitých center regionu, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek

Společnost, kvalita života

- **atraktivní město – město lázní, zeleně a vzdělávání**
  - vytvořit atraktivní město - místo s rozmanitostí života v harmonii s prostředím, moderní prosperující město lázní, inovací a centrum vzdělání
  - vybudovat postavení a prestiž města Karviné jako univerzitního města s atraktivním prostředím pro obyvatele, návštěvníky
  - vybudovat postavení a prestiž města Karviné jako lázeňského města s atraktivním prostředím pro návštěvníky i obyvatele - zvýšením kapacity zejména lázeňských provozů a úrovně ubytování přilákat nové lázeňské hosty
  - vybudovat nové atraktivity pro cestovní ruch a trávení volného času pro návštěvníky i obyvatele města v lokalitách jejich zvýšeného pohybu (sport, aktivní odpočinek, relaxace)
  - vhodným využitím rekultivovaných ploch posílit atraktivitu a rekreační potenciál území, změnit filosofii využití rekultivovaných ploch k.ú. Karviná–Doly – umožnit využití tohoto cenného zázemí Karviné nejenom pro výrobu ale i pro občanské vybavení, bydlení, sport, rekreaci a rozvoj cestovního ruchu
  - využít průmyslových památek jako specifického fenoménu řešeného území
  - využít existenci historických památek a fenoménu parků a lesoparků - ke zlepšení image města

Ekonomický rozvoj

- **v evropském prostoru**
  - využít polohy a postavení města Karviné, která je součástí významné průmyslové aglomerace
  - podpořit podnikání, cestovní ruch, inovační podnikání, výzkum a vývoj
  - zvýšit potenciál města vymezením ploch pro rozvoj pracovních příležitostí
  - vybudovat napojení na republikové dopravní koridory - je předpokladem k podpoře podnikání a rozvoje cestovního ruchu a ke stabilizaci hospodářství
  - využít atraktivity lázeňského města a revitalizované krajiny pro rozvoj cestovního ruchu

Kvalita prostředí

- **místo s rozmanitostí života v harmonii s prostředím**
  - vytvořit územně technické podmínky pro zlepšení životní úrovně obyvatelstva s kvalitní sociální infrastrukturou, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů
  - minimalizovat negativní vlivy těžby na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví v řešeném území, zvýšit kvalitu života rekultivací ploch zdevastovaných těžbou, zlepšit vzhled krajiny
  - řešit postupnou přestavbu výrobních ploch existujících v blízkosti obytné zástavby a uvolnit tak prostor pro zlepšení kvality bydlení, pro situování ploch občanského vybavení a sportu, pro zklidnění dopravy a zvýšení podílu zeleně
  - zajistit kvalitu prostředí, zejména bydlení – ochranu proti hluku a emisím z dopravy a výroby, nové plochy řešit z hlediska eliminace negativních vlivů na kvalitu životního prostředí a veřejného zdraví
  - vytvořit předpoklady pro zlepšení stavu ovzduší – postupnou restrukturalizací výroby na výrobu lehkou a rekultivací ploch po těžbě
  - využít přírodního prostředí pronikajícího do urbanistické struktury města pro volnočasové aktivity
  - realizovat navržený systém městské a příměstské zeleně s možností krátkodobé rekreace
  - zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro kulturu a volný čas, podporovat zdravý způsob života
- Pro dosažení těchto cílů je nutno dodržet zásady ochrany a kultivace hodnot území a navrženou urbanistickou koncepci rozvoje území.

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

2.2.1. Ochrana kulturních a přírodních hodnot

Pro řešené území jsou k ochraně stanoveny místní hodnoty území, které jsou v grafické části zobrazeny překryvnými plochami, překryvnými liniemi a grafickými symboly ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- V řešeném území respektovat tyto kulturní a přírodní hodnoty:
  - území zásadního významu pro charakter města
  - území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu
  - historicky významné stavby
  - významné stavební dominanty
  - významné vyhlídkové body, místa jedinečných pohledů a průhledů, hlavní osy městotvorných vazeb (kompoziční a pohledové osy)
  - významné plochy zeleně (parky a lesoparky)
  - přírodní minerální vody
  - vodní toky, vodní plochy

- **<u>území zásadního významu pro charakter města</u>** - je vymezeno v území historického jádra města (v rozsahu městské památkové zóny Karviné - MPZ) a v území navazující na historické jádro (v rozsahu ochranného pásma městské památkové zóny - OP MPZ)

  podmínky ochrany:

  - **architektonickou část dokumentace pro stavby a změny staveb, jejichž výčet je definován v kap. 12., může zpracovávat pouze autorizovaný architekt**
  - v okolí nemovitých kulturních památek nepřipustit stavby, které by je znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod.

  <u>historické jádro (území MPZ)</u>
  - respektovat historickou půdorysnou strukturu
  - zachovat původní půdorysnou linii veřejných prostranství, komunikací a zástavby při veřejných prostranstvích, původní půdorysná linie je závazná pro stávající i novou zástavbu
  - využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny
  - nová zástavba je přípustná zejména na místech proluk, na těchto místech nenavrhovat parkovací a manipulační plochy s výjimkou parkovacích domů
  - půdorysné a hmotové řešení nové zástavby bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury
  - výška střešní římsy nepřevýší výšku střešní římsy blízkých staveb, které jsou kulturní památkou, historicky významnou stavbou nebo významnou stavební dominantou
  - řešení ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně (plochy PV, ZP), ploch dopravní infrastruktury (plochy DS), bude odpovídat významu a charakteru území
  - přípustné jsou stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, sloužící propagaci statutárního města a orgánů státní správy, dále zařízení pro informace, reklamu a propagaci, které je součástí čekáren MHD
  - nové komunikace jsou přípustné pouze charakteru zklidněných komunikací, příp. sloužící pro pěší a cyklisty s výjimkou obchvatu města (plocha Z225)
  - nepřípustné jsou ~~fotovoltaické elektrárny~~ výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
  - v území Lázeňského areálu v části města Lázně Darkov a v návaznosti na něj
    - v Lázeňském parku zachovat stávající charakter území s dominantním podílem zeleně - reprezentovaný solitérními stavbami lázeňských domů rozptýlených v zeleni
    - v parku Boženy Němcové zachovat stávající charakter území s dominantním podílem zeleně – reprezentovaný solitérními stavbami veřejného občanského vybavení rozptýlenými v zeleni
  - <u>ve stabilizovaných plochách</u> zachovat původní hmotovou skladbu zástavby, nepřípustné jsou velkoplošné stavby, tj. stavby nerespektující historickou urbanistickou strukturu, zachovat původní výškovou hladinu zástavby, v Lázeňském parku nepřevýšit výškovou hladinu stávajících solitérních staveb, v ostatních parcích max.1 NP+
  - <u>v plochách změn</u> – respektovat navrženou výškovou regulaci zástavby:
    - plochy (SM) - Z252, Z253 - 2 NP
    - plochy (SM) - Z258 - 2 NP ve východní části plochy, 1 NP v západní části plochy - rozhraní mezi východní a západní částí plochy je v prodloužení hranice zastavěného území (mezi parc. č. 172/18 a 172/1) směrem jižním
    - plochy (SM) - Z259 – 1NP
  - <u>v plochách</u> změn - respektovat navržený charakter zástavby – prostorové řešení stavebních pozemků:
    - plocha Z252 (SM) - zahrady orientovat východním směrem

  <u>území navazující na historické jádro (území v OP MPZ)</u>:
  - respektovat původní půdorysnou linii veřejných prostranství, komunikací a zástavby při veřejných prostranstvích
  - respektovat původní hmotovou skladbu zástavby
  - nepřípustné jsou velkoplošné stavby, tj. stavby nerespektující historickou urbanistickou strukturu
  - nepřípustné jsou ~~fotovoltaické elektrárny~~ výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
  - <u>ve stabilizovaných plochách</u> respektovat stávající výškovou hladinu zástavby

- v plochách změn respektovat navrženou výškovou regulaci zástavby:
  - plocha Z242 (SC) - max. výška budovy (horní hrana atiky) nepřevýší stávající výšku budovy (horní hranu atiky) Slezské univerzity
  - plocha Z246 (SC) - ve tř. 17. listopadu (ze severovýchodní strany plochy) respektovat výškovou úroveň stávajícího obchodního domu na pozemku parc.č. 569/1 v k.ú. Karviná-město“
  - v ploše Z334 (SC) – 3 NP
  - v ploše Z335 (SC) – 4 NP
- nové komunikace jsou přípustné pouze charakteru zklidněných komunikací, příp. sloužící pro pěší a cyklisty s výjimkou obchvatu města (plocha Z225)

- **území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu** - je vymezeno severně od centra města, je reprezentováno hlavní částí obytného souboru ve stylu „Sorela“ v části města Nové Město

  Urbanistické hodnoty

  - ❖ pravidelné linie nízkopodlažních bytových domů na pravoúhlém rastru vytvářející ulice a náměstí
  - ❖ linie bytových domů přerušované na vybraných místech dominantními budovami veřejného občanského vybavení.
  - ❖ prostředí příjemné pro život lidí, lidské měřítko
  - ❖ náměstí a parky - hlavní ohniska obytných souborů - uzavřením svého obvodu záměrně evokují náměstí historických měst
  - ❖ uplatňování klasického osového systému – hlavní severojižní kompoziční osa procházející hlavní třídou Osvobození, je křížena dvěma kompozičními osami východozápadními
  - ❖ komerční využití parteru obytné zástavby orientované do hlavních veřejných prostranství - třídy Osvobození, náměstí Budovatelů

  Architektonické hodnoty

  - ❖ nízkopodlažní zděné bytový dům se sedlovou střechou, obvykle zakončené valbou
  - ❖ dekorativnost – reliéfy, sgrafitová a sochařská výzdoba s doplňkovými prvky, jako jsou mříže a zábradlí balkonů.
  - ❖ použití prvků antiky (sloupy), renesance (sgrafita), dalšími prvky jsou oblouky, arkády, atiky, reliéfy, římsy, krakorce…

  podmínky ochrany:
  - respektovat pro „Sorelu“ typický charakter a strukturu zástavby
  - zachovat stávající výškovou hladinu zástavby
  - podmíněně přípustné jsou změny stávajících staveb (přístavby a stavební úpravy) za podmínky, že budou respektovat vymezené urbanistické a architektonické hodnoty
  - respektovat a kultivovat veřejná prostranství – náměstí, ulice, parkovou zeleň; podporovat využití parteru obytné zástavby, orientované do hlavních veřejných prostranství, pro komerční využití

- **historicky významné stavby:**
  - nemovité kulturní památky
  - místní památky:
    - 1 - dům čp. 5, Masarykovo náměstí parc. č. 104/1, k.ú. Karviná–město
    - 2 - bývalá hraběcí konírna, čp. 10, parc. č. 111, 110/2, k.ú. Karviná–město
    - 3 - dům čp. 26, Masarykovo náměstí, parc. č. 217, k.ú. Karviná–město
    - 4 - městský dům čp. 28, Masarykovo náměstí, parc. č. 216/1, k.ú. Karviná–město
    - 5 - dům čp. 29, Masarykovo náměstí, parc. č. 211, k.ú. Karviná–město
    - 6 - měšťanský dům čp. 84, ulice Fryštátská, parc. č. 82, k.ú. Karviná–město
    - 7 - vila čp. 168, ul. Fryštátská, parc. č. 1238/1, k.ú. Karviná–město
    - 8 - areál mlýna s hospodářskou budovou a pozemky parc. č. 1298, 1299/1, 1299/2, 1299/3, 1302/1 a 1302/2, k.ú. Karviná–město
    - 9 – kaple, ulice Mickiewiczova, parc. č. 2280, k.ú. Karviná–město
    - 10 - dům čp. 4, Masarykovo náměstí, parc. č. 102, k.ú. Karviná–město

- 11 - dům čp. 3, Masarykovo náměstí, parc. č. 5, k.ú. Karviná–město
- 12 – hřbitovní kaple v lokalitě Hohenegger, k.ú. Karviná-Doly
- 13 – kaplička u čp. 1920 U Tratě, parc. č. 4109, k.ú. Karviná–město

podmínky ochrany:

- historicky významné stavby zachovat
- respektovat výškovou hladinu zástavby, půdorysnou stopu, historické architektonické detaily
- **architektonickou část dokumentace u změn dokončených staveb může zpracovávat pouze autorizovaný architekt**
- v okolí historicky významných staveb nepřipustit stavby, které by je znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod.

- **<u>významné stavební dominanty:</u>**
  - 1 - zámek, k.ú. Karviná–město
  - 2 - farní kostel Povýšení sv. Kříže, k.ú. Karviná-město
  - 3 - bývalá radnice s radniční věží, k.ú. Karviná-město
  - 4 - farní kostel sv. Barbory, k.ú. Louky nad Olší
  - 5 - vodárenská věž, na ul. U Vodárny, k.ú. Karviná-město
  - 6 - vodárenská věž, v areálu firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. (dále jen ArcelorMittal), k.ú. Karviná-město
  - 7 - farní kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná-Doly
  - 8 - těžní věž výdušné jámy č. 1 GABRIELA, k.ú. Karviná-Doly
  - 9 - těžní věž výdušné jámy č. 2 GABRIELA, k.ú. Karviná–Doly
  - 10 - těžní věž výdušné jámy AUSTRIA / Barbora /, k.ú. Karviná–Doly
  - 11 - těžní věž vtažné jámy AUSTRIA / Barbora /, k.ú. Karviná–Doly
  - 12 - komín v bývalém areálu jámy Jindřich / Důl Karviná – závod Jindřich/, k.ú. Karviná–Doly
  - 13 - filiální kostel sv. Marka, parc. č. 208, k.ú.Karviná-město
  - 14 - kaple sv. Anny, parc. č. 6, k.ú. Ráj
  - 15 - kaple Andělů strážných, parc. č. 242, k.ú. Staré Město u Karviné

podmínky ochrany:

- respektovat stavební dominanty, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly narušit jejich funkci dominanty
- pro významné stavební dominanty č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 platí i podmínky ochrany definované pro historicky významné stavby

- **<u>významné vyhlídkové body (vyhlídka), místa jedinečných pohledů a průhledů, hlavní osy městotvorných vazeb (hlavní kompoziční a pohledové osy):</u>**
  - vyhlídka - Rájecký kopec západně od křižovatky ulic Polská x Višňová – na část města Lázně Darkov s Darkovským jezerem a do krajiny
  - vyhlídka z ulice U Farmy - do krajiny
  - místo pohledu - z návrší nad kostelem sv. Petra z Alkantary (ul. Slezská) na kostel sv. Petra z Alkantary a hřbitov
  - místo pohledu a průhledu a hlavní pohledová osa - od zámku přes park Boženy Němcové do krajiny umocňující dojem z hloubky prostoru
  - místo pohledu - z parku Boženy Němcové na zámek a farní kostel Povýšení sv. Kříže
  - pohledy z veřejných prostranství na dominantu farního kostela Povýšení sv. Kříže (např. z Masarykova nám., z ulice Borovského, …)
  - hlavní kompoziční osa procházející od centra města třídou Osvobození přerušená dvěma příčnými osami, podél nichž bylo formováno území zásadního významu – obytný celek Nové Město
  - hlavní pohledová osa od jámy Gabriela (těžní věže) ke kostelu sv. Petra z Alkantary

podmínky ochrany

- respektovat místa vyhlídek, pohledů a průhledů, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly zabránit volnému průhledu na stanovený cíl; tato místa podpořit odpočívadly
- respektovat hlavní osy městotvorných vazeb (hlavní kompoziční a pohledové osy), podporovat aktivity a činnosti přispívající k jejich zdůraznění – např. zakončit je dominantou ve formě objektu či drobné architektury, výsadbou zeleně, a dále:
    - hlavní kompoziční osu tř. Osvobození ukončit v ploše Z208 – **architektonickou část dokumentace stavby v ploše Z208 může zpracovávat pouze autorizovaný architekt**
    - respektovat hlavní pohledovou osu mezi zámkem a krajinou, v plochách zeleně ZP osu respektovat jako nezastavitelnou s přípustným přerušením dominantou drobné architektury, výšková hladina zástavby v navazujících plochách v pokračování osy (stabilizované plochy rekreace RR) - max. 1 NP

- **<u>významné plochy zeleně</u>** - parky a lesoparky:
    - park Boženy Němcové s navazující zelení, park Bedřicha Smetany, Lázeňský park s navazující zelení, park v lázeňském areálu Hranice
    - Univerzitní park
    - lesopark Dubina s navazující zelení, lesopark Bažantnice
    - plochy parkové zeleně v obytných souborech: Nové Město – 2 parky na příčné kompoziční ose, Hranice – 2 parky v páteřní ose obytného souboru, Mizerov, Ráj

podmínky ochrany:

- respektovat významné plochy zeleně města včetně ploch navržených pro jejich rozšíření, dotvářející základní urbanistickou kostru v urbanizovaném území
- zachovat prolínání krajinné a městské zeleně, zachovat spojitost ploch v koordinaci s územním systémem ekologické stability
- odstranění vzrostlé zeleně je přípustné v případě její náhrady za zeleň vhodné druhové skladby a vhodného umístění
- nepřípustné je měnit užívání způsobem, který by narušil hlavní funkce území – oddychovou a ekologickou, např. budovat zařízení pro organizovanou tělovýchovu

- **<u>přírodní minerální vody</u>**

podmínky ochrany:

- chránit zdroje minerálních vod a vytvářet podmínky pro jejich účelné využití

- **<u>vodní toky, vodní plochy</u>**

podmínky ochrany:

- chránit linie vodních toků (včetně toků občasných a údolnic) před zastavěním
- vytvářet podmínky pro využití genia loci vodních ploch a vodních toků pro krátkodobou rekreaci - začlenit do sítě tras a stezek pro pěší a cyklisty, ve vhodných místech pro koupání zpřístupnit břehy

<u>2.2.2. Ochrana civilizačních hodnot</u>

V grafické části nejsou civilizační hodnoty zobrazeny – jsou součástí ploch s rozdílným způsobem využití zobrazených ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

Vymezeny tyto civilizační hodnoty:

- stávající plochy výroby, stávající plochy občanského vybavení
- lázně
- silnice, železnice, vlečky
- cyklistické stezky, turistické stezky, hraniční přechod pro pěší a cyklisty
- protipovodňové hráze, veřejná technická infrastruktura

podmínky ochrany:

- respektovat a rozvíjet občanské vybavení jako základ polyfunkčního využití urbanistické struktury města a jeho částí
- stabilizovat a rozvíjet využití urbanizovaného území pro lázeňské, léčebné, rehabilitační a wellness účely, včetně doprovodné vybavenosti pro cestovní ruch a rekreaci, podporovat kultivaci lázeňských areálů Darkov a Hranice a dbát na zachování a rozvíjení přírodních a krajinných kvalit v jejich okolí
- stabilizovat a rozvíjet veřejnou dopravní infrastrukturu – silniční a železniční vč. systému zavlečkování s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu
- stabilizovat a rozvíjet veřejnou technickou infrastrukturu
- řešit rozvoj turistiky, cykloturistiky a služeb cestovního ruchu s vazbou na stávající a navržené lesoparky, vodní plochy a toky a kulturní hodnoty území, vytvářet podmínky pro průchod na sousedící území včetně Polska – respektovat stávající cykloturistický přechod a hledat možnosti přechodů nových
- zachovat linie vodních toků (včetně toků občasných a údolnic); vytvářet podmínky pro využití genia loci vodních ploch a vodních toků pro krátkodobou rekreaci
- respektovat systém protipovodňové ochrany (hráze), vytvářet podmínky pro jeho fungování.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

V grafické části je urbanistická koncepce a systém sídelní zeleně zobrazena ve výkrese I.2 Hlavní výkres a I.3 Koncepce veřejné infrastruktury. Podmínky využití ploch a podmínky prostorového uspořádání jsou definovány v kap. 6.1. a 6.2.; rozvojové plochy jsou vymezeny v kap. 3.2. nebo 3.3., kde jsou v případě potřeby definovány specifické podmínky využití a dále v kap. 3.1.4.

3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Řešené území je rozděleno na:

plochy v urbanizovaném území, tj. na:

- stabilizované plochy, vymezené hranicí zastavěného území (bez číselné identifikace)
- plochy změn – zastavitelné plochy (i.č. - identifikace - písmeno Z a číslice, např. Z1)
- plochy změn - plochy přestavby (i.č. - identifikace - písmeno P a číslice, např. P2)

plochy v nezastavěném území – krajině, tj. na:

- stabilizované plochy (bez číselné identifikace)
- plochy změn v krajině (i.č. - identifikace - písmeno N a číslice, např. N1), dále viz kap. 5.2.

plochy a koridory územních rezerv – (i.č. - identifikace - písmeno R a číslice, např. R1), dále viz kap. 10.

3.1.1. Urbanistická koncepce - základní uspořádání sídelní struktury

Zásady řešení:

- ❑ Za jádro urbanistické struktury řešeného území považovat městské centrum obklopující Masarykovo náměstí v části města Fryštát, soustřeďující občanské vybavení celoměstského a regionálního významu i bydlení (plochy smíšené v centrální zóně - SC)
- ❑ Zachovat a rozvíjet urbanistickou strukturu města a jeho částí s propojením na okolní krajinu.
- ❑ Posilovat význam města jako nadmístního centra vybavenosti a významného centra vzdělání a lázeňství.
- ❑ Respektovat historické jádro jako přirozené těžiště města charakterizované kompaktní zástavbou ve specifické terénní konfiguraci, s volným prostorem do jádra prolínajících parků a do navazující obytné zástavby prolínajících ploch zeleně - lesoparků a rekreační zeleně.
- ❑ Pro rozvoj města využívat i plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit a přispívají tak k oživení a zpestření struktury města a jeho částí.

- Respektovat v ÚP stanovené podmínky pro ochranu charakteru historického jádra města a dalších urbanisticky a architektonicky významných prostorů a staveb, míst pohledů na hlavní dominanty, míst výhledů na město a do krajiny, stanovené v kap. 2.2.1.
- Řešit plochy zeleně s funkcí izolační a kompoziční, navržené pro eliminaci negativních vlivů dopravy a výroby - plochy veřejné zeleně ostatní – ZO, kap. 3.2. a 3.3.
- Části města (Fryštát, Mizerov, Nové Město, Hranice, Ráj, Lázně Darkov) rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na historické jádro a ve vazbě na navazující novodobou zástavbu obytných souborů bytových domů a lokalit rodinných domů.
- Hlavní rozvíjející se funkcí je **bydlení,** s upřednostněním bydlení v rodinných domech. Rozvojové plochy pro bydlení situovat do části města Hranice, Mizerov, Ráj a do severozápadní části města Staré Město - lokality Olšiny.
- Rozvoj dalších funkcí - **občanské vybavení, sport, rekreace** - směrovat do ploch po těžbě v části města Lázně Darkov a Doly. V lokalitě u Darkovského jezera a v lokalitě Lipiny vytvořit rozsáhlé sportovně – rekreační zázemí města s těsnou vazbou na lázeňský areál Darkov. Chybějící kapacity ploch pro hromadnou rekreaci směrovat do území s možností koupání, provozování lodních sportů, turistiky a cyklistiky - na zrekultivované území v k.ú. Darkov u Darkovského jezera a u vodního toku Olše v lokalitě Lipiny, dále na zrekultivované území v návaznosti na vodní plochu Pilňok v k.ú. Karviná–Doly. Stabilizované a rozvojové plochy individuální rekreace RR (zahrádkářské lokality) doplnit o nezbytnou infrastrukturu pro rekreaci (např. hygienická zařízení, plochy pro setkávání a odpočinek). Rozvoj řešit v návaznosti na stabilizované plochy - rozšířením plochy individuální rekreace ve východní části města v k.ú. Ráj.
- V části města **Staré Město** upřednostnit hospodárné využití ložiska černého uhlí před rozvojem vlastního sídla, nové plochy pro rozvoj sídla nevymezovat a ve stabilizovaných plochách respektovat omezení, vyplývající z podmínek definovaných pro toto území v kap. 6.1. a z grafické části.
- Řešit plochy **sídelní zeleně** pro krátkodobou rekreaci obyvatel města a nahradit tak chybějící přírodní zázemí městu a lázeňským areálům – rozvíjet plochy veřejné zeleně v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město, Hranice, Mizerov), v k.ú. Ráj, k.ú. Darkov se zachováním charakteristické hodnoty - pronikáním do urbanizovaného území. Plochy sídelní zeleně vzájemně propojit s plochami rekreační zeleně, viz kap. 5.8.
- Hlavní rozvoj **výroby** směrovat k již stabilizovaným areálům a s využitím již rozestavěných a pro rozvoj zainvestovaných ploch. Výrobu, orientovanou na lehký průmysl, rozvíjet v části města Staré Město v průmyslové zóně Nové Pole (plochy výroby a skladování – lehká výroba - VL). Hlavní rozvoj výroby orientované zejména na zpracovatelský průmysl směrovat mimo obytnou zástavbu do části města Doly, do významné průmyslové zóny Nad Barborou, Hohenegger (plochy smíšené výrobní - VS). Areály charakteru drobné výroby lze akceptovat v návaznosti na obytnou zástavbu při dodržení omezujících podmínek (plochy výroby a skladování – drobná výroba – VD).
- Řešit odvedení tranzitní **dopravy** mimo zastavěné území v plochách dopravní infrastruktury, navržených v části města Hranice, Fryštát, Lázně Darkov a Staré Město.
- Hlavní rozvoj **technické infrastruktury** řešit v části města Doly – energetický zdroj, kompostárna, rozvodna (plochy technické infrastruktury- T, plochy technické infrastruktury - TO).
- Část města **Louky** i nadále rozvíjet jako samostatné sídlo s převažujícím využitím pro bydlení (plochy smíšené obytné vesnické - SV). V urbanistické struktuře stabilizovat a rozvíjet centrum sídla (občanské vybavení, sport, veřejná zeleň); v jižní části Louk situovat plochy komerčního občanského vybavení a rozšířit výrobní zónu. Rozvojové plochy pro bydlení řešit v návaznosti na zastavěné území - úměrně charakteru sídla a kapacitě veřejné infrastruktury. V území důlních vlivů postupně rušit zástavbu a zastavěné území navrátit do krajiny (plochy smíšené nezastavěného území – NS). Stabilizovat plochy individuální rekreace RR (zahrádkářské lokality) a doplnit je o nezbytnou infrastrukturu pro rekreaci (např. hygienická zařízení, plochy pro setkávání a odpočinek). Rozvoj řešit v návaznosti na stabilizované plochy rozšířením lokality individuální rekreace v lokalitě Kempy. Řešit odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území v navržené ploše dopravní infrastruktury.

3.1.2. Urbanistická koncepce - podmínky a požadavky na uspořádání systému center a městských tříd

Respektovat hlavní **urbanistickou kompozici**, která je stanovena touto hierarchií území:

- Městské centrum – podporovat a rozvíjet území celoměstského a regionálního významu v části města Fryštát obklopující Masarykovo náměstí - plochy smíšené v centrální zóně – SC.
- Městské třídy (bulváry) – podporovat a rozvíjet hlavní kostru urbanistické struktury – městské třídy, propojující centrum města s částmi města a s jejich lokálními centry – v uličních prostorech podporovat úpravy pro zlepšení pohybu a pobytu pěších, zejména liniovou zeleň, v navazující zástavbě podporovat využití parteru, které přispěje k oživení daného prostoru. Městské třídy jsou:
  - okružní ulice - tř. 17. listopadu, ulice Ostravská, ulice Leonovova, ulice Havířská, ulice Kosmonautů, tř. Těreškovové
  - radiální ulice - tř. Osvobození, ulice Rudé armády, ulice Žižkova, ulice Borovského, ulice Nádražní
- Lokální centra - podporovat a rozvíjet území lokálních center, kde upřednostňovat stavby a zařízení pro občanské vybavení komerční a veřejné - podporovat jejich intenzivní využívání úměrně svému okolí a významu ve struktuře města a jeho částí; podporovat úpravy veřejných prostranství a veřejné zeleně pro zlepšení pohybu a zpříjemnění pobytu pěších. Za lokální centra plnící svou funkci v rámci částí města považovat:
  - Nové Město
    - lokální centrum transformované do podnoží bytových domů obklopujících tř. Osvobození a navazující ulice – zejména ulici Dvořákova a Čapkova
    - lokální centrum transformované do podnoží bytových domů obklopujících nám. Budovatelů
    - lokální centrum severně od železniční stanice Karviná–město ve Vrchlického sadech
  - Hranice
    - lokální centrum při nástupu do obytného souboru od ulice Leonovova
    - lokální centrum při nástupu do obytného souboru od lázeňského areálu Hranice od ulice Čsl. armády
  - Mizerov
    - 3 lokální centra v obytných souborech situovaná na okružní třídě Těreškovové - při křížení s ul. Tyršova, při křížení s ulicí Centrum a při křížení s ulicí Borovského (jižní část centra je již v části města Ráj)
    - lokální centrum při ulici Majakovského
    - lokální centrum ve vazbě na Regionální knihovnu
    - lokální centrum při křížení ul. Mickiewiczova a Žižkova (severní část centra se nachází v části města Hranice)
  - Ráj
    - 2 lokální centra v obytných souborech situovaná na okružní ulici Kosmonautů při křížení s ulicí Borovského a Ciolkovského
  - Louky – lokální centrum mezi stávající silnicí a přeložkou silnice I/67 tvořené plochami občanského vybavení (OV, OS) a navazujícími plochami veřejné zeleně (ZP)

  Nová lokální centra řešit v rozvojových územích s podílem bydlení v části města:
  - Hranice
    - lokální centrum jižně od ul. Mickiewiczova v navrženém obytném souboru, konkrétní umístění bude řešeno územní studií (US-2)
  - Ráj
    - lokální centrum v navržené lokalitě Pod lesem jižně od ulice Poutní, konkrétní umístění bude řešeno územní studií (US-1)
  - Staré Město
    - lokální centrum u točny autobusu při ulici Olšiny

  Nová lokální centra dále řešit v části města:
  - Lázně Darkov – specifické lokální centrum jižně od řeky Olše
  - Doly – lokální centrum v prostoru hlavního vstupu do navržené průmyslové zóny Nad Barborou – východně od silnice II/474

3.1.3. Urbanistická koncepce – koncepce uspořádání základních funkcí v urbanizovaném území

Koncepce centra města
Pro stabilizaci centra města a posílení jeho významu, zejména pro dostupnost k veřejnému občanskému vybavení, bydlení a ke kvalitním plochám veřejných prostranství a veřejné zeleně, jsou vymezeny Plochy smíšené v centrální zóně – SC.

Koncepce bydlení
Pro bydlení v kvalitním prostředí s dobrou dostupností k veřejným prostranstvím, veřejnému občanskému vybavení a k plochám umožňujícím krátkodobou rekreaci, jsou vymezeny plochy:

- Plochy bydlení hromadného – BH
- Plochy bydlení individuálního – BI
- Plochy smíšené obytné městské – SM
- Plochy smíšené obytné vesnické – SV

Koncepce veřejného občanského vybavení
Vymezená v kap. 4.3.

Koncepce komerčního občanského vybavení
Pro vybavení obchodem a službami, zpravidla s přímým napojením na plochy dopravní infrastruktury, jsou vymezeny Plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK, Plochy občanského vybavení – nákupní centra – OC.

- Stabilizovat a rozvíjet plochy občanského vybavení komerčního jako součást stávajících a navržených městských a lokálních center, podporovat městotvorné komerční využití parterů, situovaných ve vazbě na hlavní městské třídy a pěší prostranství, dále v kap. 3.1.4.
- Řešit občanské vybavení celoměstského významu - areál volného času v rámci navrženého lokálního centra specifického severně od Darkovského jezera v části města Lázně Darkov (sport, služby zohledňující potřeby lázeňských areálů,...).
- Obchod a služby rozvíjet také jako doplňkovou funkci v rámci ploch smíšených centrálních a smíšených obytných.
- Respektovat stabilizované plochy umožňující umístění občanského vybavení komerčního nadmístního významu, situované při hlavních páteřních komunikacích ve vazbě na obytné soubory s vysokou hustotou zástavby – nákupní centrum - jih (při vjezdu do města od sídla Louky), nákupní centrum – sever (křižovatka Leonovova – Žižkova), nákupní centrum – západ (u železniční stanice Karviná - hlavní nádraží).
- Řešit rozvoj nákupních center – využitím brownfields v severní části města u křižovatky Leonovova – Havířská.

Koncepce občanského vybavení - sportu
Jsou vymezeny Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS.

- Stabilizovat hlavní sportovní areály - v k.ú. Karviná–město na ul. Sportovní, mezi ul. Rudé armády a ul. Leonovova, na ul. U Bažantnice, v k.ú. Ráj na ul. Polská, v k.ú. Staré Město u Karviné na ul. Myslivecká, v k.ú. Louky nad Olší na východním okraji sídla.
- Řešit doplnění, příp. rozšíření stávajících víceúčelových hřišť v části města Louky, Ráj.
- Náhradu za rušené dětské dopravní hřiště lze budovat v rámci ploch občanského vybavení (OV, OS)
- Chybějící hřiště a dětská hřiště situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. v plochách veřejných prostranství, veřejné zeleně, bydlení, ploch smíšených obytných.
- Plochy pro sport celoměstského významu řešit severozápadně od Darkovského jezera v části města Lázně Darkov a Doly.
- Nové kynologické cvičiště vybudovat v ploše navržené při ulici Za Splavem v části města Ráj – jihozápad, respektovat stabilizovanou plochu v části města Mizerov.

Koncepce občanského vybavení - lázeňství

Jsou vymezeny Plochy občanského vybavení – lázeňství – OL. Plochy veřejné zeleně parkové – ZP.

- Respektovat stabilizované lázeňské areály Darkov a Hranice.
- Nároky na nové plochy pro výstavbu řešit:
    - v lázeňském areálu Darkov - s využitím stabilizovaných ploch OL, případně s využitím plochy Lázeňského parku - plochy veřejné zeleně parkové při respektování stanovených podmínek
    - v lázeňském areálu Hranice - s využitím stabilizovaných ploch OL, případně s využitím navazujících stabilizovaných a rozvojových (Z266) ploch veřejné zeleně parkové
- Podporovat rozšíření parkové (ZP) a rekreační zeleně (KZ) umožňující propojení lázeňských areálů s navazující městskou a příměstskou zelení a zvýšení komfortu pro návštěvníky lázní.

Koncepce rekreace

Jsou vymezeny:

- Plochy rekreace hromadné – RH, Plochy rekreace individuální – RR, dále v kap. 3.1.1.

Koncepce veřejných prostranství
V kap. 4.4.

Systém sídelní zeleně
V kap. 3.1.4. a 4.4.

Koncepce výroby

Jsou vymezeny:

- Plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL, Plochy výroby a skladování – drobná výroba – VD, Plochy smíšené výrobní – VS, dále v kap. 3.1.1.

Koncepce dopravní infrastruktury
V kap. 4.1.

Koncepce technické infrastruktury
V kap. 4.2.

3.1.4. Vymezení systému sídelní zeleně

Jsou vymezeny:

- Plochy veřejné zeleně – parkové – ZP
- Plochy veřejné zeleně – ostatní – ZO
- Plochy zeleně zahrad – ZZ
- Respektovat a rozvíjet systém sídelní zeleně:
    - stabilizovat stávající plochy a dále rozšiřovat plochy městské zeleně a podporovat jejich vzájemné propojování (plochy ZP, ZO)
    - plochy městské zeleně (ZP, ZO) propojit s plochami příměstské zeleně (plochy rekreační zeleně – KR) a vytvořit tak „zelené klíny“ pronikající do urbanizovaného území a zprostředkovávající propojení s krajinou
    - plochy sídelní zeleně realizovat i v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. v plochách veřejných prostranství, plochách bydlení, plochách se smíšeným využitím
    - se zapojením ploch veřejných prostranství řešit prostupnost sídelní zeleně pro pěší a cyklisty

3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z1	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Hranice, sever	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z5)
Z3	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov, u lesoparku Dubina	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z37) • plochu pro setkávání a odpočinek řešit v ploše Z4a
Z4a	plochy veřejné zeleně ostatní – ZO	Karviná-město	Mizerov, u lesoparku Dubina	• respektovat podmínky využití koridoru KT (KT28), kap. 6.1. • řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z36
Z5	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice, jižně od ul. Mickiewiczova	• řešit komunikaci pro plochu Z1 • řešit pěší propojení do lázeňského parku v Hranicích
Z6	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Mizerov, ul. Žižkova - ul. Lesní	• řešit pěší propojení do lesoparku Dubina
Z7	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Mizerov, ul. Poutní	• řešit komunikaci pro plochu Z3, Z29a, Z29b, Z34
Z8	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• pro obsluhu východní části plochy realizovat komunikaci v ploše Z163 – propojit se stabilizovanou plochou PV • pro obsluhu západní části plochy rozšířit stabilizované plochy PV na min. 8 m • řešit pěší propojení do plochy Z12 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z9	plochy bydlení individuálního – BI	Ráj	Ráj, sever	• pro obsluhu jižní části plochy rozšířit stabilizovanou plochu PV (ul. V Polích) na min. 8 m • řešit pěší propojení do plochy Z12 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z10	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z163 • pro obsluhu pozemků v rámci plochy řešit komunikaci • řešit pěší propojení do plochy Z12 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z12	plochy veřejné zeleně ostatní – ZO	Ráj	Ráj, sever	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek v jižní části plochy pro Z8, Z9, Z10 • řešit pěší propojení – od Z8 k ploše pro setkávání a odpočinek a podél vodoteče propojit stabilizované a rozvojové plochy veřejných prostranství
Z13	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z14) • v rámci plochy řešit komunikaci
Z14	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochy BI (Z15)
Z15	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z14, Z17, Z18) • řešit pěší propojení do plochy N1 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z17	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z15
Z18	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z15
Z19	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z20

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z20	plochy bydlení individuálního – BI	Ráj	Ráj, sever	• obsluhu plochy řešit ze severu - realizovat komunikaci v ploše Z19, příp. z jihovýchodu ze stabilizované plochy PV • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z21	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Ráj	Ráj, sever	• řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 19
Z23	*zrušeno*			
Z24	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Ráj	Ráj, sever	• respektovat vodní tok a umožnit jeho zpřístupnění • respektovat podmínky využití ploch v území určeném k rozlivu, kap. 6.1.
Z27	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Mizerov, ul. Nad Dubinou	• řešit komunikaci a pěší propojení
Z29a **Z29b**	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov, u lesoparku Dubina	• umožnit rozšíření ulice Poutní • řešit pěší propojení do plochy Z160 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z31	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov, u lesoparku Dubina	• realizovat komunikaci v ploše Z3 • respektovat podmínky, kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek - Podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, výroby, sportu
Z33	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Mizerov, u lesoparku Dubina	• řešit komunikaci s obratištěm, navazující na komunikaci v ulici Stavbařů pro obsluhu plochy Z36, Z38
Z34	plochy smíšené obytné městské - SM	Ráj	Ráj, lokalita Pod lesem	• ~~zpracování územní studie (US-1) je nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území~~ • řešit lokalitu s převažujícím využitím pro bydlení v rodinných domech • řešit lokální centrum, viz kap. 3.1.2. • hlavní obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou řešit z ul. Borovského a z ul. Na Kopci (plocha Z7) • propojení do ulice Mickiewiczovy řešit napojením na plochu veřejných prostranství (plocha Z164) • řešit napojení lokality na městskou hromadnou dopravu, pěší propojení k zastávkám MHD • řešit pěší propojení k vodní ploše Pískovna - k ploše pro setkávání a odpočinek • řešit plochy veřejné zeleně a dětské hřiště • respektovat údolnici u vodní plochy Pískovna, podpořit ji pásem izolační zeleně • řešit odvedení dešťových vod
Z35a	*zrušeno*			
Z35b	plochy bydlení individuálního – BI	Karviná-město	Mizerov	• v rámci plochy řešit komunikace • řešit přístup pěších do plochy Z160 - plochy pro setkávání a odpočinek
Z36	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov, u lesoparku Dubina	• realizovat komunikaci v ploše Z33, Z37 • plochu pro setkávání a odpočinek řešit v ploše Z4a, zpřístupnit pro pěší
Z37	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Mizerov u lesoparku Dubina	• řešit komunikaci pro plochu, Z3, Z31, Z29a, Z36
Z38	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov u lesoparku Dubina	• realizovat komunikaci v ploše Z33

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z39	plochy veřejných prostranství – PV	Karviná-město	Hranice	• řešit komunikaci pro plochu Z42 a Z40
Z40	plochy bydlení individuálního – BI	Karviná-město	Hranice	• realizovat komunikaci v ploše Z39
Z41	plochy veřejné zeleně ostatní – ZO	Karviná-město	Hranice	
Z42	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Hranice	• realizovat komunikaci v ploše Z39
Z43	*zrušeno*			
Z45	plochy bydlení individuálního – BI	Karviná-město	Mizerov	• realizovat komunikaci v ploše ~~Z384~~ Z381 • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z46	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice	
Z47	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit komunikaci pro plochu Z48
Z48	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Hranice	• realizovat komunikaci v ploše Z47 • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1.
Z49	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit komunikaci pro plochu Z53 a Z52a
Z50	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit komunikaci pro plochu Z51 a Z52c
Z51	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Hranice	• realizovat komunikaci v ploše Z50 • respektovat navrženou čerpací stanici kanalizace • řešit pěší propojení do plochy Z56 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z52a **Z52b** **Z52c**	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Hranice, Mickiewiczova - Hraničářská	• realizovat komunikaci v ploše Z49, Z50, v případě potřeby řešit v rámci plochy prodloužení • řešit pěší propojení do plochy Z56 - k ploše pro setkávání a odpočinek • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z53	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Hranice	• realizovat komunikaci v ploše Z49 • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z54	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit pěší propojení do plochy Z58, Z329 a do krajiny
Z55	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice	
Z56	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z51, Z52a-c
Z57	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice	
Z58	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice	
Z59a	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit komunikaci pro plochu Z60
Z59b	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit komunikaci pro plochu Z60 a Z329 • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z60	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Hranice	• realizovat komunikaci v ploše Z59a , Z59b • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1.
Z61	*zrušeno*			
Z62	*zrušeno*			
Z65	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• respektovat záměr rozšíření komunikace v Z162
Z66	plochy bydlení individuálního – BI	Ráj	Ráj, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z67
Z67	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z66 a Z68
Z68	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z67 • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1.
Z69	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z70
Z70	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z69
Z71	*zrušeno*			
Z72	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z73 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z73	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, východ	• řešit komunikaci pro plochu Z77a, příp. pro Z72 • řešit pěší propojení mezi ulicí Borovského a ulicí U Farmy • řešit plochu pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky ochrany významných vyhlídkových bodů, kap. 2.2.1. • řešit záliv pro zastávku MHD • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z77a Z77b	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ - lokalita Za farmou	• obsluhu řešit ze stabilizovaných ploch veřejných prostranství (ulice Borovského), severní část Z77a obsloužit z plochy veřejných prostranství Z73; • v rámci plochy řešit komunikace pro obsluhu pozemků • řešit pěší propojení do plochy Z81 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z81	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Ráj	Ráj, východ, lokalita Za farmou	• řešit plochy pro setkávání a odpočinek – pro Z77a, Z77b, Z86a, Z86b • řešit pěší propojení podél celé délky svodnice k ulici U Farmy • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z86a	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ - lokalita Za farmou	• realizovat komunikaci v ploše Z94 • v rámci plochy řešit komunikace pro obsluhu pozemků • řešit pěší propojení do plochy Z81 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z86b	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ - lokalita Za farmou	• realizovat komunikaci v ploše Z94 • v rámci plochy řešit komunikace pro obsluhu pozemků • řešit pěší propojení do plochy Z81, P23b - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z88	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z89	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z92, Z93 • řešit pěší propojení do plochy Z339, Z358 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1.
Z90	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z92, Z93 • řešit pěší propojení do plochy Z339, Z358 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z91	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z93, Z92 • respektovat podmínky využití plochy X (X11), kap. 6.1. • řešit pěší propojení do plochy Z358 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z92	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, východ	• řešit komunikaci pro plochu Z89, Z90, Z91 • respektovat podmínky využití plochy X (X11), kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z93	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, východ	• řešit komunikaci pro plochy Z89, Z90 a Z91 • respektovat podmínky využití plochy X (X10), kap. 6.1. • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z94	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, východ	• řešit komunikaci pro plochy Z86a a Z86b • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z97	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice	• řešit náměstí • řešit úpravu trasování místních komunikací Žižkova, Včelařská, Hraničářská
Z99	*zrušeno*			
Z100	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, jih	• řešit komunikaci • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT23), kap. 6.1.
Z102	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, jih	• v OP ZVN lze řešit pouze příjezd k RD • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z103a	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z106 (Z338) • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • odvedení dešťových vod ze západní části plochy řešit do poldru X9 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z103b	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z106 (Z338) • odvedení dešťových vod řešit do vodoteče – koridoru Y4 • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat čerpací stanici • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z104	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• realizovat komunikaci v ploše Z106 • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z105	plochy zeleně zahrad - ZZ	Ráj	Ráj, východ	• řešit přístup do nezastavěného území – krajiny do rozvojové plochy N5. • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z106	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, východ	• řešit komunikaci pro plochy Z104, Z103b a Z103a • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y4), kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z107	plochy bydlení individuálního – BI	Ráj	Ráj, východ	• obsluhu plochy řešit z plochy DS (Z265), v rámci plochy BI řešit komunikaci • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z108	plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH	Ráj	Ráj, střed	• řešit rozšíření veřejného pohřebiště
Z109	plochy bydlení individuálního – BI	Ráj	Ráj, střed	• obsluhu plochy řešit ze stabilizovaných ploch PV • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z110	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z111a	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z112 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z111b	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• obsluhu řešit ze stabilizovaných ploch PV, v rámci plochy řešit komunikaci • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z112	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• řešit komunikaci pro obsluhu rozvojových ploch Z111a a Z321b • řešit přístup do krajiny • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z113	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• řešit pěší propojení ul. Borovského a Bažantnice (podél Z108) • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z114	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z116 • řešit pěší propojení do plochy N9 - k ploše pro setkávání a odpočinek • odvedení dešťových vod řešit do koridoru KT25 • respektovat čerpací stanici • respektovat čerpací stanici, pietní pásmo hřbitova • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z115	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z116 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • odvedení dešťových vod řešit do koridoru KT25 • řešit pěší propojení do plochy N9 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z116	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• řešit obsluhu rozvojových ploch Z114, Z115 • propojit ulici V Zákoutí s ulicí Na Stráni • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z117a **Z117b**	plochy bydlení individuálního – BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z116 • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z119	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• řešit komunikaci pro plochu Z120 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z120	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z119, Z121 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z121	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• řešit komunikaci pro plochy Z120 a Z122 • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT29), kap. 6.1.
Z122	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z125, Z121 • odvedení dešťových vod řešit do koridoru KT32 • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT29), kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z123a	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z351, Z125 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • odvedení dešťových vod řešit do koridoru KT26 • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • umožnit rozšíření stávající komunikace U Farmy (plocha Z265) dle platných norem
Z123b	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, střed	• realizovat komunikaci v ploše Z351, Z125 • odvedení dešťových vod řešit do koridoru KT26 a respektovat čerpací stanici • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z125	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• řešit komunikaci pro plochy Z123a, Z123b a Z122 • řešit pěší propojení do plochy N4 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT32), kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z126	plochy rekreace individuální - RR	Ráj	Ráj, střed	• v rámci plochy řešit hlavní účelovou komunikaci, která propojí stávající účelovou komunikaci (DU jih) s navrženým veřejným prostranstvím Z125 (východ); v rámci plochy řešit další komunikace • řešit pěší propojení do plochy N5 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT32), kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z129	plochy smíšené obytné městské – SM	Karviná-město	Hranice, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z135 (část), Z132, Z133 • řešit pěší propojení do plochy Z131, Z359 - k ploše pro setkávání a odpočinek • v kontaktu s rozvojovou plochou DS P24 řešit zeleň s funkcí izolační
Z130	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Hranice, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z135 - část, Z132 - část, Z133
Z131	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-město	Hranice, sever	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z129
Z132	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice, sever	• řešit komunikaci s obratištěm pro plochu Z130, Z129, Z270 • řešit pěší propojení k ploše pro setkávání a odpočinek (Z 359)
Z133	plochy veřejných prostranství – PV	Karviná-město	Hranice, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z130, Z129
Z134	plochy veřejných prostranství – PV	Karviná-město	Hranice, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z136, Z270
Z135	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Hranice, sever	• řešit komunikaci pro plochu Z136, Z267
Z136	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Hranice, sever	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z135, Z134) • řešit pěší propojení do plochy Z266 - západ - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z137	plochy rekreace individuální - RR	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z151) • řešit pěší propojení do plochy Z361 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, kap. 6.1.
Z138	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	• realizovat komunikaci v ploše Z151
Z139	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Malé Kempy	

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z140	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Malé Kempy	
Z141	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Malé Kempy	
Z142	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	
Z143	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	
Z144	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	• realizovat komunikaci v ploše Z369
Z146	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky Velké Kempy	
Z147	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky Velké Kempy	-
Z148	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Louky nad Olší	Louky, Malé Kempy	• řešit víceúčelové hřiště • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD2), kap. 6.1.
Z149	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Louky nad Olší	Louky, východ	• řešit víceúčelové hřiště • podél západního okraje plochy řešit pás izolační zeleně
Z150	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Louky nad Olší	Louky, Malé Kempy	• řešit zeleň s funkcí izolační • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD2), kap. 6.1.
Z151	plochy veřejných prostranství - PV	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	• řešit komunikaci pro plochu Z137, Z138, Z361 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD2), kap. 6.1.
Z152	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Louky nad Olší	Louky, jih	• řešit přeložku silnice I/67 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1, KD2), kap. 6.1. • řešit mimoúrovňové křížení s tratí • řešit křižovatku - napojení na stávající komunikaci v ulici Za Mostem
Z153	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, jih	
Z154	plochy zeleně zahrad - ZZ	Louky nad Olší	Louky, jih	• respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1, KD2), kap. 6.1.
Z155	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, jih	• v rámci plochy řešit prodloužení stabilizovaných ploch PV
Z156	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, jih	• zástavbu situovat podél ulice Za Mostem • respektovat podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z160	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Mizerov, severně od ulice Poutní	• řešit pěší propojení - podél vodoteče, propojit stávající a navržená veřejná prostranství • řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z29a, Z29b, Z35b • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT30) a plochy X (X2), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v území určeném k rozlivu, kap. 6.1.
Z161	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město, Ráj	Mizerov, Ráj	• řešit rozšíření veřejného prostranství v ulici Poutní
Z162	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro navazující plochy BI (úprava ul. Podlesí)
Z163	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro plochy Z8 a Z10
Z164	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Ráj	Ráj, sever	• řešit komunikaci pro navazující plochy BI a SM
Z165	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-město, Ráj	Hranice, Mizerov, Ráj, Mickiewiczova	• rozšíření komunikace ul. Mickiewiczova, cyklotrasa • respektovat podmínky ochrany historicky významných staveb (historicky významná stavba č. 9), kap. 2.2.1.
Z166	Plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL	Staré Město u Karviné	Staré Město, Nové Pole II	• respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z168	plochy výroby a skladování – drobná výroba - VD	Staré Město u Karviné	Staré Město, Bohumínská	• realizovat komunikaci v ploše Z176 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z169	Plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL	Staré Město u Karviné	Staré Město, Nové Pole I	• respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z173	plochy technické infrastruktury - T	Staré Město u Karviné	Staré Město, Staroměstská	• řešit stavbu napájecího bodu TR 110/22 kV • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z174	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Staré Město u Karviné	Staré Město, Bohumínská	• řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z175	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Staré Město u Karviné	Staré Město, Nové Pole II	• řešit zeleň s funkcí izolační • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z176	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-město, Staré Město u Karviné	Staré Město, Nové Město, Bohumínská	• řešit přeložku silnice I/67, úpravy komunikace včetně křižovatek • trasování komunikace řešit v rámci koridoru v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT1), kap. 6.1. • řešit trasy pro cyklistickou a pěší dopravu • řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z179	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Staré Město u Karviné	Staré Město, Nové Pole I	• respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1.
Z184	Plochy výroby a skladování – drobná výroba - VD	Staré Město u Karviné	Staré Město, Bohumínská	• na pozemcích parc. č. 455/2, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/12, 455/13, 455/14 a 455/15 je přípustná realizace fotovoltaické elektrárny
Z185	plochy veřejných prostranství - PV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Bohumínská - Myslivecká	• řešit rozšíření stávající komunikace pro obsluhu navazujících ploch
Z186	plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL	Staré Město u Karviné	Staré Město, Nové Pole II	• v případě potřeby řešit zavlečkování • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat trasu navržené vlečky • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT1), kap. 6.1. • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z187	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit napojení silnice III/4687 na přeložku silnice I/67 • řešit napojení komunikace v ul. Svornosti na silnici III/4687 • respektovat podmínky využití v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.
Z188	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit občanské vybavení s vazbou na lázeňský areál Darkov • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.~~
Z189	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Darkov	Lázně Darkov, Darkovské jezero	• řešit parkoviště pro osobní automobily • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z190	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Darkov	Lázně Darkov, Darkovské jezero	• řešit parkoviště pro osobní automobily • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) kap. 6.1.~~
Z191	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Darkovské jezero	• řešit obsluhu rozvojových ploch Z189, Z190, Z221 • řešit průchod trasy pro pěší a cyklisty • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
Z192	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Darkovské jezero	• řešit komunikaci, hlavní pěší přístup k jezeru, průchod cyklotrasy • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
Z193	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit občanské vybavení s vazbou na lázeňský areál Darkov • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1) kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z194	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Staré Město u Karviné	Staré Město, Hlíny	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek (v západní části plochy) pro Z195 • respektovat vodní tok a umožnit jeho zpřístupnění - v souběhu s vodním tokem řešit pěší propojení k ploše pro setkávání a odpočinek • zachovat doprovodný porost vodního toku • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1.
Z195	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Hlíny	• realizovat komunikaci v ploše Z122 • řešit pěší propojení do plochy Z194 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z196	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• řešit lokální centrum Olšiny – zařízení občanského vybavení • řešit pěší propojení k zastávce MHD a k ploše pro setkávání a odpočinek (Z353) • zajistit ochranu nejvýznamnějších prvků a skupin dřevinných porostů
Z197	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z198	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z212, Z201 a Z200) • řešit pěší propojení do plochy Z354 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z199	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z212, Z201) • řešit pěší propojení do plochy Z354 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z200	plochy veřejných prostranství – PV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• řešit obsluhu rozvojových ploch Z198 • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z201	plochy veřejných prostranství – PV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• řešit obsluhu rozvojových ploch Z199, Z198 • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z202	plochy smíšené obytné vesnické – SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Hlíny	• realizovat komunikaci v ploše PV (Z212) • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
Z203	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu – DP	Staré Město u Karviné	Staré Město, Hlíny	• řešit garáže pro osobní automobily
Z208	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost – OV	Karviná-město	Nové Město, U Bažantnice	• minimalizovat dopad do vymezené významné plochy zeleně ZP • respektovat podmínky ochrany hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1. • realizovat komunikaci v ploše Z210 včetně parkoviště
Z209	plochy veřejných prostranství – PV	Karviná-město	Nové Město, U Bažantnice	• řešit rozšíření komunikace pro realizaci parkoviště u navazující plochy OV
Z210	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Nové Město, U Bažantnice	• řešit rozšíření komunikace pro realizaci parkoviště u plochy Z208 • respektovat podmínky ochrany hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z211	*zrušeno*			
Z212	plochy veřejných prostranství - PV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny - Hlíny	• řešit komunikaci pro plochy Z195, Z197, Z198, Z199, Z202, Z203 • v rámci plochy řešit přeložku nadzemního vedení VN do kabelu • respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
Z216	plochy veřejných prostranství – PV	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit rozšíření veř. prostranství v ul. Svornosti a novou komunikaci s obratištěm • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1) kap. 6.1.
Z217	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• realizovat komunikaci v ploše Z220 • řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční • řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z193, Z218 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území kap. 6.1.
Z218	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit sportovní areál • řešit komunikaci v ploše Z216, Z220 • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • řešit pěší propojení do plochy Z217 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1) kap. 6.1.
Z219	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit občanské vybavení s vazbou na lázeňský areál Darkov • řešit komunikaci v ploše Z216, Z220 • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území kap. 6.1.
Z220	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, za mostem	• řešit komunikaci pro plochy Z217, Z218, Z219,
Z221	plochy rekreace hromadné - RH	Darkov	Lázně Darkov, Darkovské jezero východ	• řešit nezbytné technické zázemí pro rekreaci u Darkovského jezera včetně parkoviště pro osobní automobily v přímé vazbě na plochu Z191 • realizovat komunikaci v ploše Z191 • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
Z223	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Karviná-Doly	Doly, u hřbitova	• řešit parkoviště u hřbitova • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
Z225	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-město, Ráj, Darkov	Fryštát, Lázně Darkov, Ráj, obchvat města	• řešit přeložku silnice I/67 • řešit křižovatky • řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční. • řešit opatření proti záplavám • řešit křížení s trasami pro cyklistickou a pěší dopravu • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • řešit průchod ÚSES - biokoridoru RK 576

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z226	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Darkov	Lázně Darkov, Lipiny	• řešit rozšíření golfového hřiště • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z227	plochy rekreace hromadné – RH	Karviná-město, Darkov	Lázně Darkov, Fryštát, Nový Dvůr	• řešit rekreační areál • řešit pěší propojení do plochy N28 - k ploše pro setkávání a odpočinek ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z228	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Lipiny	• řešit komunikaci pro plochu Z227 a přístup do lesoparku Lipiny (plocha N28 ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z229	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Louky nad Olší	Louky, sever	• řešit mimoúrovňové křížení silnice II/475 se železnicí • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1) kap. 6.1.
Z230	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, Nad Barborou	• ~~realizovat komunikaci v ploše Z292, prodloužením Z344~~ řešit odpovídající dopravní napojení plochy ze silnice II/474 • respektovat příp. přeložit stávající trasy technické infrastruktury • v rámci plochy řešit průchod navržené trasy STL plynovodu mezi ul. Slezská a ul. Partyzánská • zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4) • v rámci plochy řešit prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu (mezi areály býv. dolů Barbora a Gabriela) propojením od silnice II/474 do ul. Slezská
Z231	~~plochy smíšené výrobní - VS~~	~~Karviná-Doly~~	~~Doly, Nad Barborou~~	
	zrušeno			
Z232	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-Doly	Doly, u kostela sv. Petra z Alkantary	• řešit komunikaci • řešit parkoviště u kostela • komunikaci od vodní plochy odclonit veřejnou zelení • umožnit průchod cyklotrasy ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky ochrany hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1. • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
Z233	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-Doly	Doly, Gabriela	• řešit komunikaci, parkoviště pro navazující občanské vybavení, zeleň s funkcí kompoziční ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z235	plochy rekreace hromadné - RH	Louky nad Olší	Louky, sever	• respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
Z236	plochy rekreace hromadné - RH	Louky nad Olší	Louky, u kostela sv. Barbory	• respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z237	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Louky nad Olší	Louky, centrum	• řešit přeložku silnice I/67 a dopravní propojení oddělených částí Zátiší a Kempy • řešit průchod cyklotrasy • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
Z238	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Louky nad Olší	Louky, centrum	• řešit parkovou zeleň - podél přeložky silnice řešit pás izolační zeleně • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1.
Z239	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Louky nad Olší	Louky, centrum	• řešit víceúčelové hřiště ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z240	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Louky nad Olší	Louky, centrum	• řešit parkovou zeleň - podél přeložky silnice řešit pás izolační zeleně ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
Z241	plochy veřejných prostranství - PV	Louky nad Olší	Louky, centrum	• řešit veřejné prostranství - místní komunikaci (až po vybudování přeložky silnice I/67), parkování, zeleň • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
Z242	plochy smíšené v centrální zóně - SC	Karviná-město	Fryštát, Univerzitní park	• řešit rozšíření areálu Slezské univerzity • řešit komunikaci v ploše Z336
Z243	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Ráj	Ráj, Za Splavem	
Z244	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Ráj	Ráj, Za Splavem	• řešit zeleň s funkcí izolační • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y1), kap. 6.1.
Z245	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Ráj	Ráj, Za Splavem	• řešit kynologické cvičiště • řešit pěší propojení z ulice Za Splavem směrem do plochy veřejné zeleně Z249 včetně lávky přes vodní tok • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y1), kap. 6.1.
Z246	plochy smíšené v centrální zóně - SC	Karviná-město	Fryštát, tř. 17. listopadu	• řešit zařízení občanského vybavení - komerční • respektovat památný strom • řešit dopravní napojení úpravou křižovatky ul. Karola Śliwky a Mlýnská • respektovat podmínky využití území zásadního významu pro charakter města, viz kap. 2.2.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z249	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Ráj	Ráj, Za Splavem	• řešit rozšíření parkové zeleně v návaznosti na lázeňský areál Darkov • řešit pěší propojení s plochou Z245 • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y2), kap. 6.1.
Z251	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• řešit obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch Z252 • řešit pěší propojení do navrženého parku Z257
Z252	plochy smíšené obytné městské - SM	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• realizovat komunikaci v ploše Z251 • respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro charakter města v kap. 2.2.1. • hlavní stavby (stavby pro bydlení) budou umísťovány podél komunikace v ploše Z251 a pozemky budou orientovány zahradami východním směrem
Z253	plochy smíšené obytné městské - SM	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• obsluhu plochy řešit prodloužením stabilizované plochy veřejných prostranství • respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro charakter města v kap. 2.2.1. •
Z254	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Karviná-město	Hranice, Leonovova	• řešit parkovací dům
Z255	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Karviná-město	Mizerov, Žižkova	• minimalizovat dopad do vymezené významné plochy zeleně KR • řešit hlavní pěší propojení do lesoparku Dubina • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
Z257	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Darkov	Lázně Darkov	• řešit rozšíření zámeckého parku • respektovat podmínky ochrany hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1.
Z258	plochy smíšené obytné městské - SM	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• realizovat komunikaci v ploše Z260 • respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro charakter města v kap. 2.2.1. • respektovat podmínky ochrany hlavních os městotvorných vazeb, v kap. 2.2.1.
Z259	plochy smíšené obytné městské - SM	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• realizovat komunikaci v ploše Z260 • respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro charakter města v kap. 2.2.1. • respektovat podmínky ochrany významných vyhlídkových bodů a hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1.
Z260	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• řešit komunikaci pro plochy Z258, Z259 a přístup do veřejné zeleně parkové Z257
Z261	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Fryštát, Karola Sliwky	• řešit parkoviště pro osobní automobily
Z262	plocha zrušena			
Z263	plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU	Karviná-Doly	Doly, Sovinec	• řešit nové dopravní napojení „Sovince“ na silnici I/59, cyklotrasu
Z264	*zrušeno*			

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z265	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Ráj	Ráj, východ	• řešit rozšíření komunikace ul. U Farmy, cyklotrasu • řešit prodloužení trasy MHD a situování zastávek
Z266	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-město	Hranice, - sever	• řešit rozšíření lázeňského parku v Hranicích • řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z136, Z267 • řešit komunikaci propojující ulici Čsl. armády s lokalitou Z267 • řešit pěší propojení – propojit veřejná prostranství Z5 a Z135 • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT8), plochy X (X1), kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici a kanalizaci
Z267	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Hranice, - sever	• v návaznosti na Z135 řešit lokální centrum • realizovat komunikaci a vedení TI včetně oddílné kanalizace v ploše Z135, v rámci plochy Z267 realizovat jejich prodloužení • řešit obsluhu a pěší propojení i z jižní části ulice Čsl. armády (v rámci plochy Z266) • řešit pěší propojení do plochy Z266 - k ploše pro setkávání a odpočinek a do ulice Čsl. armády
Z270	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Hranice, sever	• realizovat komunikaci v ploše Z132, Z134, Z135 (jižní část) • řešit pěší propojení do plochy Z359 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z271	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice, sever	
Z272	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, jih	• řešit pěší propojení do plochy Z360 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • zachovat přístup do krajiny – do ploch NS, L
Z273	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, jih	• řešit pěší propojení do plochy Z360 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • zachovat přístup do krajiny – do ploch NS, L, KZ
Z274	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, jih	• respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z275	plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU	Ráj	Ráj, jih	• řešit komunikační propojení, cyklotrasu • zpřístupnit plochu navrženou pro rekreační louku N47 • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, kap. 6.1. • využití koridoru Y (Y1), kap. 6.1.
Z276	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Karviná-Doly	Doly, Gabriela	• řešit občanské vybavení ve vazbě na areál býv. Dolu Gabriela • řešit pěší propojení do plochy N32, N49 - k ploše pro setkávání a odpočinek ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky ochrany významných kompozičních os, kap. 2.2.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z277	~~plochy smíšené výrobní - VS~~	~~Karviná-Doly~~	~~Doly, Nad Barborou~~	~~• realizovat komunikaci v ploše Z292~~
	zrušeno			
Z278	plochy rekreace hromadné - RH	Karviná-Doly	Doly, Solecká	• řešit rekreační areál • řešit pěší propojení do plochy Z356 - k ploše pro setkávání a odpočinek ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z279	plochy rekreace hromadné - RH	Karviná-Doly	Doly, Solecká	• řešit rekreační areál • řešit pěší propojení do plochy Z356 - k ploše pro setkávání a odpočinek ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z282	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Karviná-Doly	Doly, Červená kolonie	• řešit sportovní areál ~~• řešit pěší propojení do plochy N56 - k ploše pro setkávání a odpočinek~~ ~~• řešit průchod cyklotrasy~~ • sportoviště odclonit pásem izolační zeleně od navazující krajiny v k.ú. Lazy u Orlové ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti území - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z283	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• realizovat komunikaci v prodloužení plochy Z344 • odkanalizování plochy řešit lokálně
Z284	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• realizovat komunikaci v ploše Z287 • odkanalizování plochy řešit lokálně
Z285	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• obsluhu technickou infrastrukturou řešit lokálně
Z286	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• realizovat komunikaci v ploše Z287 • v rámci plochy řešit obsluhu plochy Z288 • odkanalizování plochy řešit lokálně • respektovat podmínky ochrany historicky významných staveb (historicky významná stavba č. 12), kap. 2.2.1.
Z287	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• řešit komunikaci pro plochu Z286, Z284, zaústit do upravené křižovatky (plocha Z347) • řešit průchod cyklotrasy
Z288	plochy technické infrastruktury - T	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• řešit transformační stanici 110/22 kV Karviná–Doly • realizovat komunikaci v ploše Z286 • v kontaktu s krajinou řešit zeleň s funkcí kompoziční
Z289	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-Doly	Doly, Hohenegger	• řešit zeleň s funkcí kompoziční
Z290	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	• řešit komunikaci pro plochu P8
Z292	~~plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS~~	~~Karviná-Doly~~	~~Doly, Nad Barborou~~	~~• řešit komunikaci pro navazující plochy VS, řešit průchod cyklotrasy~~
	zrušeno			

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z293	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	• řešit lokální centrum - občanské vybavení ve vazbě na areál býv. Dolu Barbora • ~~realizovat komunikaci v ploše Z292~~ • řešit pěší propojení do plochy Z294 - k ploše pro setkávání a odpočinek
Z294	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	• řešit parkovou zeleň ve vazbě na areál býv. Dolu Barbora • řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z293
Z295	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Louky nad Olší	Louky, u trati	• řešit průchod cyklotrasy • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT7, KT18), kap. 6.1.
Z296	plochy výroby a skladování – drobná výroba - VD	Louky nad Olší	Louky, u trati	• řešit rozšíření stávající výrobní plochy • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT7, kap. 6.1.
Z297	plochy technické infrastruktury - T	Louky nad Olší	Louky, u trati	• řešit čistírnu odpadních vod pro Louky • respektovat podmínky využití koridoru KD1, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT7, KT35), kap. 6.1.
Z299	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Karviná-město	Fryštát, u nádraží	• řešit rozšíření ploch občanského vybavení u nákupního centra
Z300	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny (za ČOV)	• respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • respektovat vodní tok a umožnit jeho zpřístupnění • respektovat podmínky limitní hranice negativních vlivů ČOV, kap. 6.1.
Z301	plochy výroby a skladování – drobná výroba - VD	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny (za ČOV)	• řešit rozšíření stávající výrobní zóny • obsluhu řešit v ploše DS Z302 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky limitní hranice negativních vlivů ČOV, kap. 6.1.
Z302	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny (za ČOV)	• řešit komunikaci pro Z301 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1) kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT1), kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z303	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-město, Karviná-Doly	Doly, Fryštát, silnice I/59	• řešit rozšíření silnice I/59 na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici I. třídy • řešit dopravní napojení rozvojových ploch Z282 a Z315 v lokalitě Červená kolonie a Křemenec • řešit dopravní obsluhu hřbitova a kostela sv. Petra z Alkantary včetně parkovišť a včetně pěších • řešit dopravní napojení lokality Gabriela - rozvojových ploch Z233, Z276, P25 • řešit nové napojení Sovince a rozvojové lokality Za pilou (P30) • řešit úpravu křižovatky se silnicí III/4749 a napojení rozvojové plochy Z378 - s využitím plochy Z377 • řešit dopravní napojení golfového areálu a rozvojových ploch Z226, Z227 • řešit dopravní napojení ulice Lešetínská • řešit zastávky MHD včetně bezkolizního přístupu pěších • řešit průchod cyklotras • řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční. • řešit průchod ÚSES – biokoridoru RK 576, LBK 10, LBK 4, LBK 2 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1. • prověřit možnost začlenění systému rychlé tramvaje (územní rezerva) ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT33), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, kap. 6.1.
Z304	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město, Staré Město u Karviné	Fryštát, Lešetínská	• řešit pěší propojení – propojit podchodem k hlavnímu dopravnímu terminálu • řešit cyklotrasu • řešit komunikaci • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT1), kap. 6.1.
Z306	plochy veřejných prostranství - PV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• řešit komunikaci a pěší propojení – propojit jižní a severní část rozvojové lokality (plochy smíšené obytné Z307a, Z307b) – k rozvojové ploše občanského vybavení a k zastávce MHD
Z307a	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny - u točny	• realizovat komunikaci v ploše Z306 • řešit pěší propojení do plochy Z353 - k ploše pro setkávání a odpočinek • zajistit ochranu nejvýznamnějších prvků a skupin dřevinných porostů
Z307b	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny - u točny	• realizovat komunikaci v ploše Z306 • řešit pěší propojení do plochy Z353 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky využití území v návaznosti na vodní toky, kap. 6.1. • zajistit ochranu nejvýznamnějších prvků a skupin dřevinných porostů
Z308	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Lázeňská	• řešit parkoviště pro osobní automobily • řešit zeleň s funkcí izolační – podél severního okraje plochy

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z309	plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady - TO	Karviná-Doly	Doly, Nový York	• řešit plochu pro odpadové hospodářství • realizovat komunikaci v ploše Z327 • respektovat podmínky využití koridorů KT (KT3), kap. 6.1.
Z310	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Nové Město, Gustawa Morcinka	• řešit komunikaci – propojit ulici Sportovní a Gustawa Morcinka • respektovat podmínky ochrany významných kompozičních os, kap. 2.2.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT28), kap. 6.1.
Z315	~~plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport – OS~~ výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE	Karviná-Doly	Doly, Křemenec	• podmíněně přípustné je využití jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) • v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) realizovat obsluhu plochy z křižovatky navržené v rámci plochy Z303 (silnice I/59) • příp. odkanalizování plochy řešit lokálně • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_K), kap. 6.1.~~ • respektovat příp. přeložit stávající trasy technické infrastruktury • zajistit ochranu lesního porostu při východní až JV hranici plochy s plochou NS • zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě • zajistit územní ochranu toku Doubravské Stružky, umožnit v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, respektovat stávající strouhu • výšková regulace zástavby max. 1NP, v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) max. 3NP • minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice), v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) min. 30% • zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty, v případě využití jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) na dílčí subareály, oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše a strouhy)
Z318	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-Doly	Doly, u hřbitova	• řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 4 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
Z319	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, Bažantnice	• realizovat komunikaci v ploše Z320 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1. • napojení dešťové kanalizace řešit do koridoru KT24
Z320	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, Bažantnice	• řešit komunikaci pro plochy Z319, Z321a, Z322 • řešit pěší propojení do ulice Bažantnice
Z321a	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, Bažantnice	• realizovat komunikaci v ploše Z320 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z321b	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, Bažantnice	• realizovat komunikaci v ploše Z112 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z322	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, Bažantnice	• realizovat komunikaci v ploše Z320 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z323	plochy veřejných prostranství - PV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Bohumínská	• řešit úpravu plochy na veřejné prostranství po vybudování přeložky silnice I/67 (místní komunikaci, pěší propojení podél rybníků) • řešit průchod cyklotrasy

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z324	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Nové Město, Na Vyhlídce	• řešit rozšíření veřejného prostranství - ulice Na Vyhlídce a parkoviště • řešit obsluhu plochy Z325, 326 • řešit parkoviště u hřbitova • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
Z325	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Karviná-město	Nové Město, Na Vyhlídce	• řešit parkovací dům • realizovat komunikaci v ploše Z324 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1. • v případě potřeby řešit přeložku kanalizace
Z326	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Karviná-město	Nové Město, Na Vyhlídce	• řešit parkovací dům • realizovat komunikaci v ploše Z324
Z327	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-Doly	Doly, Nový York	• řešit komunikaci pro plochu Z309 • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT3), kap. 6.1.
Z328	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Karviná-město	Hranice, Petrovická	• řešit pěší propojení do plochy Z362 - k ploše pro setkávání a odpočinek • respektovat podmínky výstavby, kap. 6.1. Ochrana zdravých životních podmínek
Z329	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Hranice, Hraničářská - sever	• realizovat komunikaci v ploše Z59b • umožnit obsluhu krajiny • respektovat podmínky ochrany státní hranice, kap. 6.1. • v OP ZVN lze řešit pouze zahradu bez nadzemních staveb a oplocení
Z333	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, lokalita Za farmou	• respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z334	plochy smíšené v centrální zóně - SC	Karviná-město	Fryštát, Karola Sliwky	• realizovat komunikaci v ploše Z336
Z335	plochy smíšené v centrální zóně - SC	Karviná-město	Fryštát, Karola Sliwky	• realizovat komunikaci v ploše Z336
Z336	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Fryštát, Karola Sliwky	• řešit obsluhu rozvojových ploch Z334, Z335, Z242
Z337	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Ráj	Ráj, východ	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro navazující plochy BI • respektovat podmínky využití plochy X9, kap. 6.1. • respektovat čerpací stanici
Z338	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, východ	• řešit propojení mezi ul. U Farmy a plochou Z106 • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y4), kap. 6.1.
Z339	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Ráj	Ráj, východ	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z89, Z90
Z340	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ, U Farmy	• realizovat komunikaci v ploše Z94 • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z344	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-Doly	Doly, Havlíčkova - sever	• řešit křižovatku se silnicí II/474 • řešit obsluhu rozvojových ploch VS
Z345	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	• řešit obsluhu rozvojových ploch VS
Z346	plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	• řešit vlečku do plochy VS

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z347	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-Doly	Doly, Havlíčkova	• řešit křižovatku se silnicí II/474
Z348	plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	
Z350	plochy veřejných prostranství - PV	Darkov	Lázně Darkov, Lipiny	• řešit komunikaci podél golfového hřiště, řešit průchod trasy pro pěší a cyklisty • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z351	plochy veřejných prostranství - PV	Ráj	Ráj, střed	• respektovat čerpací stanici • řešit obsluhu rozvojových ploch Z123a, Z123b • řešit pěší propojení do krajiny – rozvojové plochy rekreační zeleně • respektovat Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod, kap. 6.1.
Z353	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z307a, Z307b • respektovat podmínky využití území v návaznosti na vodní toky, kap. 6.1. • zajistit ochranu nejvýznamnějších prvků a skupin dřevinných porostů
Z354	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Staré Město u Karviné	Staré Město, Olšiny, ulice Hlíny	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z198, Z199
Z356	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-Doly	Doly, Nad Pilňokem	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z358	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Ráj	Ráj, východ	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z90, Z91 • respektovat podmínky využití plochy X (X10), kap. 6.1.
Z359	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-město	Hranice, sever	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z129, Z270 • řešit plochu pro sport, např. víceúčelové hřiště,…
Z360	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Ráj	Ráj, jih, u zastávky MHD	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z272, Z273
Z361	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy - jih	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z137
Z362	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Karviná-město	Hranice, ul. Petrovická	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z328 • v rámci plochy řešit obsluhu rozvojové plochy Z328
Z363	plochy veřejné zeleně ostatní - ZO	Karviná-město	Hranice, u ArcelorMittal - sever	• řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční
Z364	plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ	Louky nad Olší	Louky, severně od Louckých rybníků	• řešit železniční vlečku • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
Z365	plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ	Karviná-Doly	Doly, západně od Dolu Darkov	• řešit železniční vlečku • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
Z366	plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ	Karviná-Doly	Doly, důl ČSA - sever	• řešit železniční vlečku

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
Z369	plochy veřejných prostranství - PV	Louky nad Olší	Louky, Velké Kempy	• řešit komunikaci pro plochu Z144, řešit přístup do lesa
Z370	~~plochy smíšené výrobní - VS~~	~~Karviná-Doly~~	~~Doly, Nad Barborou~~	~~• realizovat komunikaci v ploše Z292~~
	zrušeno			
Z371	~~plochy veřejné zeleně ostatní - ZO~~	~~Karviná-Doly~~	~~Doly, Nad Barborou~~	~~• v rámci plochy řešit ČOV a dešťové zdrže~~ ~~• řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK4~~ ~~• řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční~~
	zrušeno			
Z372	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov, ul. Mizerovská	• zachovat pěší propojení
Z373	plochy bydlení individuálního - BI	Karviná-město	Mizerov, ul. Nad Dubinou	• zachovat pěší propojení k lesoparku Dubina
Z374	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Louky nad Olší	Louky, u stávajícího hřiště	• řešit hasičskou zbrojnici
Z375	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Fryštát, centrum města	• řešit parkoviště pro veřejnost
Z376	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Fryštát, centrum města	• řešit parkoviště pro veřejnost
Z377	plochy dopravní infrastruktury - DS	Karviná-Doly	Doly, u Dolu ČSA	• řešit úpravu křižovatky a nový sjezd ke stávající komunikaci
Z378	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, u Dolu ČSA	
Z379	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV		Doly, Jindřich	• řešit zařízení sociálních služeb • obsluhu technickou infrastrukturou řešit lokálně
Z380	plochy smíšené obytné vesnické - SV	Louky nad Olší	Louky, Malé Kempy	
Z381	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Mizerov	• řešit komunikaci pro plochu Z45
Z382	výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE	Karviná-Doly	Doly, Vítkovy Stavy	• výšková regulace zástavby max. 1NP • minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice) • zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše)

3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
P2	Plochy výroby a skladování – drobná výroba - VD	Karviná-město	Hranice, Vagónka	
P3	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Louky nad Olší	Louky, U trati	• respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
P4	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Louky nad Olší	Louky, U trati	• respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1, KD2) v kap. 6.1.
P8	plochy smíšené výrobní - VS	Karviná-Doly	Doly, Barbora	• realizovat komunikaci v ploše Z290, realizovat technickou infrastrukturu • ~~respektovat podmínky využití koridoru KT (KT2), kap. 6.1.~~
P10	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Karviná-město	Nové Město	• část plochy využít pro rozšíření koupaliště • realizovat komunikaci v ploše P11 prodloužením stabilizované plochy veřejných prostranství • realizovat parkoviště pro osobní automobily
P11	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Nové Město	• řešit pěší propojení, cyklotrasu • řešit komunikaci pro plochu P10 • propojit s plochou veřejných prostranství P16
P16	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Nové Město, Kovona	• řešit pěší propojení, cyklotrasu • řešit křížení s vlečkou • propojit s plochou veřejných prostranství P11
P17	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Slezská univerzita	• řešit rozšíření areálu Slezské univerzity v části města Nové Město • respektovat podmínky pro ochranu meliračních zařízení, kap. 6.1.
P20	Plochy výroby a skladování – drobná výroba - VD	Karviná-město	Hranice, u Kovony (bývalé OSP)	
P21	plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS	Karviná-město	Hranice, Leonovova	• řešit sportovní halu • řešit pěší propojení podél ul. Leonovova • zohlednit pěší propojení mezi ul. Leonovova a ul. Rudé armády • v jižní části plochy řešit parkoviště pro osobní automobily s propojením na okružní křižovatku a ul. Žižkova
P22	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Fryštát, za zimním stadionem	• řešit úpravu propojení (napřímení) ulic Na Bělidle a Mlýnská, • řešit parkoviště pro osobní automobily • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y1), kap. 6.1.

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
P23a	plochy bydlení individuálního - BI	Ráj	Ráj, východ	• řešit pěší propojení do plochy P39 - k ploše pro setkávání a odpočinek
P23b	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Ráj	Ráj, východ	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z86b
P24	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS	Karviná-město	Hranice, sever	• **zpracování územní studie (US-3) je nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území** • řešit přeložku silnice II/475 • respektovat podmínky využití ploch X (X6), kap. 6.1.
P25	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Karviná-Doly	Doly, Gabriela	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
P26	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK	Karviná-Doly	Doly u Barbory	
P27	*zrušeno*			
P30	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Karviná-Doly	Doly, Za Pilou	• řešit zařízení sociálních služeb • obsluhu technickou infrastrukturou řešit lokálně • respektovat podmínky využití ploch v záplavovém území, kap. 6.1. • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (Akk), kap. 6.1.~~
P31	plochy veřejných prostranství - PV	Karviná-město	Nové Město, Svatopluka Čecha	• řešit pěší propojení do plochy P32 a plochy OV z ul. Svatopluka Čecha
P32	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Nové Město, Cihelní	• řešit dopravní napojení z ul. Cihelní • řešit pěší propojení - propojit ulici Cihelní na plochu P31
P33	*zrušeno*			
P34	plochy technické infrastruktury - T	Karviná-Doly	Doly, u Barbory	• řešit energetický zdroj
P35	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Karviná-město	Nové Město, u ČOV	• řešit útulek pro zvířata • respektovat podmínky limitní hranice negativních vlivů ČOV, kap. 6.1.
P36	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV	Staré Město u Karviné	Staré Město, Slezská univerzita	• respektovat podmínky pro ochranu melioračních zařízení, kap. 6.1.
P37a	*zrušeno*			
P37b	*zrušeno*			
P38	*zrušeno*			
P39	plochy veřejné zeleně parkové - ZP	Ráj	Ráj, východ, ul. U Farmy	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro P23a
P40	*zrušeno*			

i.č.	způsob využití plochy	k.ú.	část města, lokalita	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
P41	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Nové Město, východně ul. Na Vyhlídce	
P42	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Nové Město, východně ul. Mládežnická	• respektovat podmínky, kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek - Podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, výroby, sportu
P43	plochy smíšené obytné městské - SM	Karviná-město	Mizerov, ul. Žižkova	• respektovat podmínky, kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek - Podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, výroby, sportu
P44	plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU	Staré Město u Karviné	Staré Město, východně nám. Ondry Foltýna	• řešit komunikaci pro plochu výroby

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koncepce dopravní infrastruktury, plochy a koridory jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese I.3 Koncepce veřejné infrastruktury. Podmínky využití jsou definovány v kap. 6.1., kap. 4.4.1. Rozvojové plochy jsou vymezeny v kap. 3.2., příp. 3.3., kde jsou v případě potřeby pro konkrétní rozvojové plochy definovány specifické podmínky využití.

4.1.1. Koncepce železniční dopravy

Jsou vymezeny Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ a Koridory pro dopravní infrastrukturu – KD.

- respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava – DZ, včetně ploch železničních stanic a zastávek

Je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu - KD:

Identif.	záměr	katastrální území
KD1	Žel. trať 320 Dětmarovice – Karviná – Český Těšín – Mosty u Jablunkova, modernizace v rámci III. železničního tranzitního koridoru	Staré Město u Karviné, Karviná–město, Darkov, Louky nad Olší
KD2	Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava–Svinov – Havířov – Český Těšín	Louky nad Olší

- respektovat podmínky využití koridoru pro dopravní infrastrukturu – KD definované v kap. 6.1.
- v rámci stabilizované plochy pro železniční dopravu a návazně návrhových ploch veřejných prostranství řešit prodloužení podchodu pod železniční stanicí Karviná – hlavní nádraží do území na západní straně od trati
- řešit využití železniční tratě Petrovice u Karviné – Karviná-město z železniční stanice Karviná - město směr Petrovice u Karviné i pro osobní přepravu
- v k.ú. Louky nad Olší řešit odstranění úrovňového přejezdu na silnici II/475 obnovením silničního nadjezdu
- vlečkový systém rozšířit v části města Doly pro potřeby ploch výroby a ploch technické infrastruktury
- respektovat vlečky vymezené pro obsluhu území těžby a rekultivací v k.ú. Karviná-Doly a k.ú. Louky nad Olší

4.1.2. Koncepce silniční dopravy

Jsou vymezeny Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU, Plochy veřejných prostranství – PV.

- respektovat plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava – DS, vymezené pro průchod - silnic I., II. a III. třídy, které tvoří spolu s významnými místními komunikacemi základní komunikační skelet města a jeho částí
- řešit úpravy a přeložky nadřazených komunikací (obchvaty), křižovatky:
    - přeložka silnice I/67 - „Jihozápadní obchvat Karviné“ v části města Ráj, Lázně Darkov a Fryštát - křížení s Olší, křížení se silnicí II/475, III/4687, křížení s Olší, křížení se silnicí I/59
    - přeložka silnice I/67 v části Staré Město včetně úprav křižovatek, následně vyřazený úsek bude převeden do místních komunikací
    - úpravy silnice I/67 v úseku mezi výrobní zónou Nové Pole a ulicí Nádražní včetně úprav křižovatek

- přeložky silnice I/67 v části města Louky, včetně napojení na místní komunikace
- úprava silnice I/59 na dělený čtyřpruh, změny v připojení vedlejších komunikací, nová křižovatka pro obsluhu ~~navržených sportovních areálů~~ navazujících ploch změn Z282 a Z315 (vymezená překryvným symbolem)
- přemostění tratě na silnici II/475 v trase původního sneseného mostu
- řešit změnu trasování silnice II/475 v části města Hranice v návaznosti na přeložku v k.ú. Petrovice u Karviné
- nové křižovatky na silnici II/474 pro obsluhu průmyslové zóny Nad Barborou
- řešit úpravu křižovatek a nové křižovatky

- řešit hlavní místní komunikace navržené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch a úpravu stávajících křižovatek:
  - úprava ulice Mickiewiczovy spojená s rozšířením a úpravou křižovatek v části města Hranice a Ráj
  - úprava nevyhovujících křižovatek v zastavěném území na silnici III/4688 Karviná – vnější okruh
- respektovat místní komunikace a komunikace charakteru zklidněných komunikací, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch v rámci ploch veřejných prostranství – PV, v kap. 3.1.
- řešit účelové komunikace, navržené pro obsluhu rozvojových lokalit, pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky:
  - účelová komunikace zpřístupňující přírodní zázemí města ve vazbě na vodní tok Olše, propojení na stávající účelové komunikace – mezi ulici Rájeckou směrem k řece Olši
- respektovat obecné podmínky pro umisťování komunikací definované v kap. 6.1.

4.1.3. Koncepce veřejné hromadné dopravy

Samostatné plochy pro veřejnou dopravu nejsou navrženy. Lze využít vymezené Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava – DZ, Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, Plochy veřejných prostranství – PV a Koridory pro železniční dopravu – KD.

- Obsluhu území veřejnou hromadnou dopravou bude i nadále tvořit doprava železniční a doprava autobusová linková (regionální) i městská s hlavním dopravním terminálem u železniční stanice Karviná – hlavní nádraží; vozovna autobusů na ulici Bohumínské.
- Obsluha území hromadnou dopravou vychází ze současného stavu; úpravy řešit v částech města Nové Město, Ráj:
  - obsluhu území kolem ulice U Farmy řešit linkou MHD, která by propojila ulici Polskou a ulici Borovského
  - řešit rozšíření točny autobusu na ul. Rudé armády (u přeložky silnice II. třídy směr Petrovice u Karviné)

plochy územních rezerv a výhledové záměry

~~Rezervu pro druhou část přeložky silnice I/67 po r. 2015 (záměr ZÚR MSK) řešit v rámci plochy dopravní infrastruktury Z225.~~

Je vymezen koridor územní rezervy pro veřejnou dopravu – R4 pro napojení Karviné na prověřovaný systém rychlé tramvaje („vlakotramvaje“) v rámci integrovaného dopravního systému ostravské aglomerace - s využitím stabilizovaných a navržených ploch dopravní infrastruktury DZ a DS.

- celý vlečkový systém v budoucnu využít i pro veřejnou kolejovou dopravu, ať již na bázi pravidelné dopravy nebo na bázi dopravy cestovního ruchu

4.1.4. Koncepce statické dopravy

Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu – DP a vybrané plochy veřejných prostranství – PV.

Pro potřebu vyjádření koncepce statické dopravy jsou parkoviště a garáže vyjádřeny překryvným grafickým symbolem.

- respektovat stabilizované a navržené Plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu – DP, vymezené pro situování parkovišť, hromadných garáží a řadových garáží, vše pro osobní automobily; v ÚP jsou navrženy:
  - 2 plochy pro hromadné garáže (parkovací domy) na západním okraji obytného souboru Nové Město, plocha na jihozápadním okraji obytného souboru Hranice v k.ú. Karviná–město
  - plocha pro řadové garáže severně od obytného souboru Nové Město v k.ú. Staré Město u Karviné
  - parkoviště s točnou u průmyslové zóny Nad Barborou v k.ú. Karviná-Doly
- respektovat stabilizované plochy veřejných prostranství, vymezené pro situování parkovišť, řešit navržené plochy veřejných prostranství, vymezené pro situování parkovišť:
  - 2 parkoviště v severní části centra města v k.ú. Karviná-město
  - parkoviště u hřbitova v ulici Na Vyhlídce v k.ú. Karviná-město
  - parkoviště v ulici Karola Sliwky v k.ú. Karviná-město
  - parkoviště v ulici Lázeňská v k.ú. Darkov
  - parkoviště v lokalitě Gabriela, u kostela sv. Petra z Alkantary v k.ú. Karviná-Doly
- další rozšíření kapacity parkovišť a garáží (parkovacích a odstavných stání) řešit:
  - přestavbou areálů řadových garáží u obytných souborů na parkovací domy
  - po realizaci přeložky silnice I/67 (jižního obchvatu) využít pro parkování část kapacitní plochy dopravní infrastruktury v centru města - podél tř. 17. listopadu
  - budováním hromadných garáží v rámci ploch veřejné zeleně parkové – ZP, veřejných prostranství – PV, bydlení hromadného – BH, občanského vybavení – OV, OK, OS, OC, OL, v rámci ploch smíšených v centrální zóně - SC, smíšených obytných městských – SM, při splnění podmínek definovaných v kap. 6.1.

4.1.5. Koncepce nemotorové dopravy

Samostatné plochy pro nemotorovou dopravu nejsou navrženy, lze využít Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU, Plochy veřejných prostranství – PV a další plochy s rozdílným způsobem využití, které budování tras a stezek pro pěší a cyklisty umožňují.

- respektovat cyklistickou trasu podél pravého břehu řeky Olše
- řešit hlavní trasy pro propojení města s rozvojovými plochami a navazujícím územím:
  - cyklistická trasa podél levého břehu řeky Olše, s částečným využitím protipovodňových hrází
  - trasa napojující město na rekreační a přírodní zázemí mezi Karvinou a Dětmarovicemi – na soustavu rybníků v severní části řešeného území v k.ú. Staré Město u Karviné
  - trasa napojující město na rekreační zázemí města kolem Darkovského jezera přes Loucké rybníky, kostel sv. Barbory, přes sídlo Louky do archeoparku Chotěbuz
  - trasa spojující město s rozvojovými plochami navrženými v části města Doly a do navazujícího území směr k.ú. Lazy u Orlové, k.ú. Doubrava u Orlové, k.ú. Horní Suchá
  - trasa spojující železniční stanici Karviná – hlavní nádraží jako hlavní dopravní terminál se železniční stanicí Karviná – město a napojení těchto železničních stanic na systém cyklotras
- řešit průchod cyklistů a pěších:
  - stezka pro pěší a cyklisty u železniční stanice Karviná – hlavní nádraží propojující mimoúrovňově hlavní dopravní terminál východně od železnice s ul. Lešetínská
  - stezka pro pěší a cyklisty od železniční stanice Karviná – město podél regionální železnice ke sportovnímu areálu (koupaliště, stadion)
  - stezka pro pěší a cyklisty zpřístupňující krajinu v území za golfovým areálem směrem k Darkovskému jezeru, část města Lázně Darkov, Fryštát

4.1.6. Koncepce letecké dopravy

Nejsou vymezeny samostatné plochy s rozdílným způsobem využití.

Plochy letecké dopravy jsou zahrnuty do jiné plochy s rozdílným způsobem využití, vyjádřeny symbolem.

- respektovat stávající helipad Rehabilitačního sanatoria Hranice, v k.ú. Karviná-město (část města Hranice)
- v případě potřeby řešit letiště pro ultra lehká letadla a letecké modeláře, v k.ú. Karviná-Doly, lokalita Hohenegger

4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

4.2.1. Koridory pro technickou infrastrukturu - KT, Plochy pro zadržení dešťových vod – X, Koridory pro revitalizaci vodních toků a ploch - Y

Jsou vymezeny Koridory pro technickou infrastrukturu - KT:

Identif.	záměr	katastrální území
KT1	tepelný napáječ Dětmarovice (EDě) – Karviná	Staré Město u Karviné, Karviná-město
KT2	~~VTL plynovod PZP Třanovice – Karviná, Doly~~	~~Karviná-Doly~~ zrušen
KT3	nové vedení VVN 110 kV z Albrechtic, včetně nové TS 110/22 kV	Karviná-Doly
KT7	vedení VN včetně trafostanice	Louky nad Olší
KT8	podzemní kabelové vedení VN - kabelizace nadzemního vedení	Karviná-město
KT18	odkanalizování lokality Kempy	Louky nad Olší
KT23	vodovod – přeložka vodovodu Bludovice – Karviná	Karviná–město, Ráj
KT24	kanalizace – dešťová kanalizace pro lokality Z319, Z321a, Z322	Ráj
KT25	kanalizace – dešťová kanalizace pro lokality Z114, Z115	Ráj
KT26	kanalizace – dešťová kanalizace pro lokality Z123a, Z123b	Ráj
KT28	podzemní kabelové vedení VN – přivedení el. příkonu do spínací stanice Mizerov	Staré Město u Karviné Karviná-město
KT29	podzemní kabelové vedení VN - kabelizace nadzemního vedení	Ráj
KT30	kabelové vedení VN a plynovod u lokality Z31	Karviná–město
KT31	zrušen	
KT32	dešťová kanalizace pro lokalitu Z122	Ráj
KT33	VTL a STL plynovod včetně VTL regulační stanice pro průmyslovou zónu Nad Barborou	Karviná-Doly
KT34	plocha a koridor technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 400/110/22 kV Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV	Staré Město u Karviné
KT35	splašková kanalizace Louky	Louky nad Olší

- respektovat podmínky využití Koridorů pro technickou infrastrukturu – KT definované v kap. 6.1.

Jsou vymezeny Plochy pro zadržení dešťových vod – X:

ident.	záměr	k.ú.
X1	poldr u sídliště Hranice – ulice Čsl. armády	Karviná-město
X2	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – pod ulicí Nad Dubinou	Karviná-město
X3	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
X4	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
X6	dešťová zdrž – ulice Rudé armády	Karviná-město
X7	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
X8	poldr v povodí Rájeckého potoka – lesopark Bažantnice	Ráj
X9	poldr v povodí Rájeckého potoka – ulice U Farmy	Ráj
X10	dešťová zdrž v povodí Rájeckého potoka – obytná zóna Ráj	Ráj
X11	dešťová zdrž v povodí Rájeckého potoka – obytná zóna Ráj	Ráj
X12	dešťová zdrž - ulice Kubiszova	Ráj

- respektovat podmínky využití Ploch pro zadržení dešťových vod – X definované v kap. 6.1.

Jsou navrženy Koridory pro revitalizaci vodních toků a ploch – Y:

ident.	záměr	k.ú.
Y1	revitalizace vodního toku Mlýnka v Karviné	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Darkov, Ráj
Y2	revitalizace vodního toku Kanalizační stoka ALFA	Ráj
Y3	obnova vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje	Ráj

ident.	záměr	k.ú.
Y4	otevřený příkop - ulice U Farmy	Ráj
Y5	otevřený příkop Ráj - jih včetně revitalizace rybníka	Ráj

- respektovat podmínky využití Koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch – Y definované v kap. 6.1.

4.2.2. Koncepce zásobování vodou

Pro zajištění podmínek pro zásobování řešeného území pitnou vodou jsou vymezeny Plochy technické infrastruktury – T, Koridory pro technickou infrastrukturu – KT.

- rozvody přednostně řešit v rámci veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
- napojit rozvojové plochy na veřejný vodovod
- napojit průmyslovou zónu Nad Barborou na pitný a užitkový vodovod včetně realizace nového vodojemu
- realizovat přeložku vodovodního řadu Bludovice – Karviná v KT23

4.2.3. Koncepce odkanalizování

Pro zajištění podmínek pro odkanalizování řešeného území jsou vymezeny Plochy technické infrastruktury – T, Koridory pro technickou infrastrukturu – KT.

- pro odkanalizování využít stávající systém zakončený čistírnou odpadních vod v k.ú. Staré Město u Karviné.
- při realizaci systému odkanalizování respektovat Generel kanalizace města Karviná
- ve stabilizovaných plochách doplnit chybějící kanalizační síť
- odkanalizování zastavitelných ploch a ploch přestavby řešit oddílnou kanalizací
- kanalizační sběrače v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestavby řešit přednostně v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
- řešit umístění čerpacích stanic při nemožnosti gravitačního odkanalizování
- řešit ČOV pro průmyslovou zónu Nad Barborou – situovat v rámci navržené plochy ~~Z371~~ Z230
- řešit ČOV Louky nad Olší v rámci navržené plochy Z297
- odpadní vody zaústěné do rušené ČOV Mizerov, čerpat do kanalizace v ulici Žižkova
- splaškové vody z rozvojového území Ráj - Za farmou - odvést do nejbližší stávající kanalizace v ulici U Farmy nebo v ulici Borovského
- odkanalizování lokalit Z126, Z188, Z193, Z218, Z219, Z221, Z276, Z278, Z279, Z283, Z284, Z285, Z286, Z315, P8, P25, P34 řešit lokálně
- respektovat podmínky limitní hranice negativního vlivu ČOV definované v kap. 6.1.
- v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestavby – řešit hospodaření s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy:
    - řešit opatření na snížení rychlosti a množství odváděné vody do vodních toků a kanalizace - dešťové vody přednostně vsakovat na pozemku, příp. zadržovat, akumulovat a regulovaně odpouštět do povrchových vod a dešťové kanalizace
    - realizovat navržený systém odvedení a zpomalení odtoku dešťových vod - Koridorů pro revitalizaci vodních toků – Y; Ploch pro zadržení dešťových vod – X, viz kap. 4.2.4.
    - nepřípustné je u nové zástavby odvádění dešťových vod do stávající splaškové kanalizace

- v Území nevhodném pro zasakování dešťových vod v k.ú. Ráj řešit odvedení dešťových vod:
  - dešťovou kanalizací trasovanou v rámci ploch veřejných prostranství
  - dešťovou kanalizací trasovanou v koridoru KT24 - z lokalit Z319, Z321b, Z322
  - dešťovou kanalizací trasovanou v koridoru KT25 - z lokalit Z114, Z115
  - dešťovou kanalizací trasovanou v koridoru KT26 – z lokalit Z123a, Z123b
  - dešťovou kanalizací trasovanou v koridoru KT32 - z lokality Z122
  - dešťovou kanalizaci zaústit do navrženého systému odvedení a zpomalení odtoku dešťových vod - Koridorů pro revitalizaci vodních toků – Y; Ploch pro zadržení dešťových vod – X, a vodních toků dle podmínek definovaných pro toto území v kap. 6.1.
  - dešťové vody z rozvojového území Ráj - Za farmou řešit dle podmínek definovaných pro tuto lokalitu v kap. 6.1., odst. Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod

4.2.4. Koncepce snižování ohrožení území živelními pohromami

Jsou vymezeny plochy a koridory:

- Plochy vodní a vodohospodářské – WT
- Plochy technické infrastruktury – hráze – TH
- Plochy pro zadržení dešťových vod – X
- Koridory pro revitalizaci vodních toků a ploch - Y
- Území nevhodné pro zasakování dešťových vod
- Území určené k rozlivu
- respektovat plochy vodní a vodohospodářské – WT; tj. stabilizované významné vodní toky (Olše, Stonávka) a ostatní vodní toky včetně údolnic občasných vodních toků; vodní plochy - Darkovské jezero, soustavu rybníků v k.ú. Staré Město u Karviné, Loucké rybníky, vodní plochu Kozinec, vodní plochy v k.ú. Karviná-Doly a další vodní plochy vymezené v grafické části; nové plochy WT nejsou navrženy - nové vodní plochy a toky řešit dle podmínek stanovených pro plochy s rozdílným způsobem využití
- zatrubněné části vodních toků navracet do přirozeného koryta; zatrubnění vodního toku provádět jen v nezbytných případech, kdy neexistuje jiné řešení
- respektovat stávající protipovodňové hráze vybudované podél vodního toku Olše, které jsou vymezeny Plochami technické infrastruktury – hráze – TH a hráze, které jsou součástí Ploch vodních a vodohospodářských – WT, v grafické části vyznačené překryvnou linií
- v rámci Ploch pro zadržení dešťových vod – X realizovat stavby a opatření navržené pro zadržení dešťových vod:
  - poldry pro zachycení a zpomalení odtoku dešťových vod ve vymezených plochách X1, X2, X3, X4, X7, X8, X9
  - dešťové zdrže pro zachycení a zpomalení odtoku dešťových vod ve vymezených plochách X6, X10, X11, X12
- v rámci Koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch - Y realizovat stavby a opatření na revitalizaci vodních toků a ploch:
  - revitalizaci vodního toku Mlýnky v Karviné ve vymezeném koridoru Y1
  - revitalizaci vodního toku kanalizační stoka ALFA ve vymezeném koridoru Y2
  - obnovit vodní tok včetně vodních ploch (rybníčků) v části města Ráj ve vymezeném koridoru Y3
  - otevřený příkop v obytné zóně Ráj ve vymezeném koridoru Y4
  - otevřený příkop Ráj - jih ve vymezeném koridoru Y5

- v rámci rozvojových ploch řešit hospodaření s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy podrobnějšími dokumentacemi, v rozvojových lokalitách bude provedeno hydrogeologické posouzení území a na jeho základě bude navrženo odvedení dešťových vod
- řešit hospodaření s dešťovými vodami (HDV) tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů (viz kap. 4.2.3. Koncepce odkanalizování)
- dešťové vody odvádět stávajícím a navrženým systémem (jednotná nebo oddílná kanalizace)
- v území nevhodném pro zasakování dešťových vod v k.ú. Ráj – řešit odvedení dešťových vod dle podmínek definovaných v kap. 6.1.
- respektovat podmínky využití definované v kap. 6.1.:
  - ploch pro zadržení dešťových vod - X
  - koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch - Y
  - území v návaznosti na vodní toky
  - ploch v záplavovém území
  - území určeném k rozlivu
  - území nevhodném pro zasakování dešťových vod

4.2.5. Koncepce zásobování elektrickou energií

Jsou vymezeny:

- Plochy technické infrastruktury – T
- Koridory pro technickou infrastrukturu – KT

Koncepce zásobování elektrickou energií je v řešeném území stabilizována.

- řešit realizaci nového energetického zdroje (E2) v rámci navržené plochy přestavby P34
- pro zajištění výhledových potřeb dodávky využít výkonu stávajících trafostanic
- řešit realizaci rozvodny Staré Město – Nové Pole v rámci navržené plochy Z173
- novou rozvodnu Nové Pole napojit ze stávající sítě nadzemního vedení VVN
- řešit realizaci rozvodny Doly v rámci navržené plochy Z288
- novou rozvodnu Doly napojit ze stávající rozvodny Albrechtice, a to vyvedením nadzemního vedení VVN v koridoru KT3
- řešit spínací stanici Mizerov
- spínací stanici Mizerov napojit kabelovým vedením VN z rozvodny Petrovice v koridoru KT28
- řešit kabelizaci nadzemního vedení VN v částech města Hranice, Mizerov, Ráj
- napojit lokalitu Z296 novým vedením VN včetně trafostanice v koridoru KT7
- pro lokality bytových domů, rodinných domů většího rozsahu a plochy smíšené výrobní řešit samostatné trafostanice podrobnější dokumentací dle potřeby
- trasy podzemního kabelového vedení řešit přednostně v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; trasy mimo umístit do koridorů v koridoru KT8, KT28, KT30
- síť nízkého napětí rozšířit a zahustit novými vývody v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
- fotovoltaické panely a solární panely jsou *podmíněně přípustné* v rámci vybraných ploch s rozdílným způsobem využití
- ~~fotovoltaická elektrárna je *přípustná* pouze v rámci části zastavitelné plochy Z184~~
- fotovoltaické elektrárny jsou *přípustné* pouze v rámci vymezených zastavitelných ploch (Z315, Z382) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**) a v rámci části zastavitelné plochy (Z184) pro výrobu a skladování – drobná výroba (VD)
- ostatní výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, mimo malých vodních elektráren v rámci ploch vodních a vodohospodářských (WT), jsou *nepřípustné*

4.2.6. Koncepce zásobování plynem

Jsou vymezeny:

- Plochy technické infrastruktury – T
- Koridory pro technickou infrastrukturu – KT

Koncepce zásobování plynem je v řešeném území stabilizována.

- napojení rozvojových lokalit na plyn řešit v rámci navržených koridorů, dále v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
- ~~zemní plyn z PZP Třanovice přivést do oblasti Karviná–Doly VTL plynovodem zakončeným VTL regulační stanicí v koridoru KT2~~
- napojit průmyslovou zónu Nad Barborou na stávající VTL plynovod, řešit regulační stanici a STL plynovod v koridoru KT33
- ~~napojit rozvojovou plochu P8 na VTL plynovod – vymezen koridor KT2~~
- zrušit VTL plynovod a část NTL plynovodů v částech města Mizerov a Ráj - realizovat přestavbu NTL plynovodů na STL plynovody
- pro zajištění výhledových potřeb dodávky zemního plynu využít výkonu stávajících regulačních stanic

4.2.7. Koncepce zásobování teplem

Jsou vymezeny:

- Plochy technické infrastruktury – T
- Koridory pro technickou infrastrukturu – KT

Koncepce zásobování teplem je v řešeném území stabilizována.

- řešit zásobování teplem v součinnosti s Energetickou koncepcí města
- realizovat výstavbu tepelného napaječe Dětmarovice – Karviná (TN) 2x DN 800 podél trati ČD v koridoru KT1
- propojit teplovodem plochu pro výrobu (P8) se stávající teplárnou Veolia Energie a.s.
- zachovat systém CZT a dále jej rozšiřovat dle územních možností, respektovat podmínky definované v kap. 6.1., odst. Ochrana zdravých životních podmínek
- v zájmu ochrany ovzduší a zdraví obyvatel je nutno pro vytápění staveb v dosahu soustavy CZT přednostně využívat teplo ze soustavy CZT
- ve stabilizovaných plochách bydlení v bytových domech v plochách BH, SC, SM, které jsou zásobovány teplem ze soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování nových nezávislých teplárenských zdrojů
- decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu mimo ekonomický dosah CZT, s individuálním vytápěním RD a samostatnými kotelnami pro některé objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit zůstane zachován; v palivo-energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu, el. energie, biomasy (dřevní hmoty) a tepelných čerpadel

4.2.8. Koncepce elektronických komunikací

Koncepce není vymezena.

- telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované
- v rámci ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury řešit kabelovou síť v návaznosti na stávající síť

4.2.9. Koncepce nakládání s odpady

Jsou vymezeny:

- Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady – TO

Koncepce:

- respektovat stabilizovanou plochu VD pro sběrný dvůr na ulici Staroměstská v k.ú. Staré Město u Karviné jižně od centrální ČOV
- hlavní plochy pro nakládání s odpady situovat v k.ú. Karviná-Doly v lokalitách s možností zavlečkování - v lokalitě Barbora (plocha P8) a v lokalitě Nový York (plocha Z309)
- komunitní kompostárnu v případě potřeby řešit v ploše výroby VD Z301 severozápadně od ČOV v k.ú. Staré Město u Karviné
- sběrné dvory lze v případě potřeby řešit v plochách VL, VS, T, TO malé sběrné dvory v plochách VD a sběrna surovin v plochách VL, VD, VS, TO
- plochy pro stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, včetně odpadu biologického (shromažďovací místa) se připouštějí ve všech plochách

4.3. KONCEPCE VEŘEJNÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Jsou vymezeny:

- Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost – OV
- Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště – OH

Koncepce ploch OV:

- stabilizovat a rozvíjet plochy občanského vybavení veřejného v rámci ploch OV a dalších ploch, které situování veřejného občanského vybavení umožňují
- městotvorné občanské vybavení veřejné situovat zejména v centru města – v plochách smíšených v centrální zóně - SC
- řešit rozšíření areálu Slezské univerzity v části města Nové Město, ulice Na Vyhlídce a v centru města
- v prostoru zakončení třídy Osvobození řešit novou dominantu
- vytvořit nástup do lesoparku Dubina v části města Mizerov, ulice Žižkova
- pro pořádání příležitostných kulturních akcí (např. cirkusy, pouťové atrakce) využít plochu P20 a dále plochy veřejných prostranství a plochy dopravní infrastruktury – parkovišť, např. v k.ú. Karviná-město, k.ú. Staré Město u Karviné a k.ú. Darkov
- sezónní kulturní aktivity (koncerty pod širým nebem) i nadále provozovat v rámci parků s využitím zázemí zámku a lázeňských areálů, v areálu letního kina, na Masarykově náměstí a dále v areálu bývalého uhelného Dolu Barbora v části města Doly
- řešit útulek pro zvířata - vybudovat v ploše P35 navržené na ulici Staroměstská (část města Nové Město - západ)
- řešit zařízení sociálních služeb v rámci ploch P30 a Z379 v části města Doly

Koncepce ploch OH:

- respektovat stabilizované plochy veřejných pohřebišť, rozvoj řešit rozšířením hřbitova v části města Ráj; respektovat podmínky stanovené na ochranu piety hřbitovů, v kap. 6.1.
- další požadavky na umístění občanského vybavení veřejného řešit intenzivnějším využitím stávajících ploch občanského vybavení, využitím ploch smíšených obytných, příp. ploch bydlení, dle stanovených podmínek jejich využití.

4.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Jsou vymezeny:

- Plochy veřejných prostranství – PV
- pro zajištění kvality života podporovat kultivaci veřejných prostranství a navazujícího parteru především v území s předpokladem sociálních kontaktů – náměstí, hlavní třídy a pěší trasy, zastávky hromadné dopravy, návsi
- za základní systém veřejných prostranství považovat tyto hlavní prostory:
    - Masarykovo náměstí (část města Fryštát)
    - Třída Osvobození s příčnými ulicemi Čapkova, Dvořákova a souběžnou ulicí Fibichova a náměstím Budovatelů s navazujícími stavbami občanského vybavení (část města Nové Město)
    - prostranství v lokálním centru při ulici Leonovova (část města Hranice)
    - prostranství v lokálním centru - křižovatka ulice Kosmonautů a Ciolkovského (část města Ráj)
    - prostranství před Regionální knihovnou a před kinem Centrum a navazující úsek tř. Těreškovové (část města Mizerov)
- stabilizovat a rozvíjet plochy veřejných prostranství sloužící pro zajištění prostupnosti urbanizovaného území pro pěší a cyklisty
- realizovat plochy pro setkávání a odpočinek dle podmínek definovaných v kap. 3.2., 3.3., 5.3.

Jsou vymezeny:

- Plochy veřejné zeleně parkové – ZP
- pro zajištění kvality života a životního prostředí podporovat kultivaci ploch veřejné zeleně parkové v území s předpokladem sociálních kontaktů – pěší trasy, parky, parky navazující na lázeňské areály v částech města Lázně Darkov a Hranice
- základní systém tvoří: soustava parků a ploch zeleně zařazených do hodnot území - významná městská zeleň v kap. 2.2.1.
- řešit plochy veřejné zeleně parkové pro funkci lázeňských parků tak, aby vyhovovaly požadovaným parametrům a kontinuálně na sebe navazovaly:
    - rozšířit parkovou zeleň jižně od zámku - prodloužením parku Boženy Němcové a Lázeňského parku v části města Lázně Darkov a Ráj
    - rozšířit park u Rehabilitačního sanatoria v části města Hranice s pokračováním podél ulice Čsl. armády
- rozšířit parkovou zeleň s funkcí izolační u lokálního centra v části města Louky
- založit parkovou zeleň u navrženého lokálního centra v části města Doly
- realizovat plochy pro setkávání a odpočinek dle podmínek definovaných v kap. 3.2., 3.3., 5.3.

Jsou vymezeny:

- Plochy veřejné zeleně ostatní – ZO
- řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční:
    - zeleň odcloňující obytnou zástavbu od areálu výroby a ploch dopravní infrastruktury v části města Hranice
    - zeleň odcloňující obytnou zástavbu od navržené plochy sportu jižně od nákupního centra v části města Ráj, ul. Za Splavem

- zeleň odcloňující navržené plochy sportu a občanského vybavení od navržené plochy dopravní infrastruktury (přeložky silnice I/67) v části města Lázně Darkov
- ~~zeleň vytvářející přechodový článek mezi průmyslovou zónu Nad Barborou a navazující krajinou, hřbitovem a kostelem sv. Petra z Alkantary~~

- respektovat plochy veřejné zeleně ostatní navržené pro odvedení a zachycení dešťových vod v údolnicích vodních toků východně od ulice U Farmy, severně od ulice Borovského a západně od ulice Mickiewiczova (část města Ráj), severně od ulice Poutní (část města Mizerov)
- realizovat plochy pro setkávání a odpočinek dle podmínek definovaných v kap. 3.2., 3.3., 5.3.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY – HLAVNÍ ZÁSADY

- rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochranou základního krajinného rámce tvořeného lesy a krajinnou zelení, jeho doplněním (břehové porosty podél vodních ploch a toků…) včetně prolínání krajinné - rekreační (příměstské) a sídelní (městské) zeleně a koordinací s územním systémem ekologické stability
- zachovat přístup k pozemkům a průchodnost krajiny
- řešit obnovu území po těžbě principem udržitelného rozvoje využití území
- v krajině je přípustné realizování vodních ploch a zalesňování – je definováno v kap. 6.1.
- v krajině je nepřípustné realizování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo malých vodních elektráren v plochách vodních a vodohospodářských - WT

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

- respektovat podmínky prostorového uspořádání, definované v kap. 6.2.

5.2. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY - VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

Krajina je členěná na plochy:

- Plochy vodní a vodohospodářské - WT, plochy zemědělské – Z, plochy lesní – L, plochy přírodní – P, plochy smíšené nezastavěného území – NS, plochy rekreační zeleně – KR, plochy krajinné zeleně – KZ a plochy těžby - TN.

V grafické části je koncepce krajiny zobrazena ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- Vytvářet podmínky pro zemědělské využití krajiny – řešit v plochách zemědělských – Z.
- Stabilizaci a založení ploch hodnotných pro růst lesa a jeho hospodářské využití, pro zachování a obnovení ekologické stability krajiny, pro obnovení retenční schopnosti krajiny, prostupnost krajiny – řešit v plochách lesních – L.
- Polyfunkční využití krajiny, zachování a obnovu ekologické stability krajiny, zachování a obnovu rozptýlené zeleně, revitalizaci krajiny po těžbě, zajištění prostupnosti území – řešit v plochách smíšených nezastavěného území – NS, plochách krajinné zeleně – KZ.
- Plochy přírodní – P, viz kap. 5.4.
- Plochy vodní a vodohospodářské – WT - viz kap. 5.4., 5.6.
- Plochy rekreační zeleně – KR – viz kap. 5.8.
- Plochy těžby nerostů – TN – viz kap. 5.9.

Pro výhledové využití území v rámci rekultivace ploch po těžbě je dále vymezena plocha územních rezerv (R5) v k.ú. Darkov a Louky nad Olší, viz kap. 10.

5.3. VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN (ROZVOJOVÝCH PLOCH) V KRAJINĚ

i.č.	navržený způsob využití území	k.ú.	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
N1	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z15 • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 19
N2	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 19
N3	zrušena		
N4	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj ul. Bažantnice	• řešit lesopark • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 19 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y3), kap. 6.1.
N5	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit lesopark „Ráj“ • řešit rekreační louku - plochu pro setkávání a odpočinek pro Z103a, Z103b, Z104, Z107, Z122, Z123a, Z123b, 126 • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 19 • respektovat podmínky využití koridoru KT, Y (KT26, Y3), kap. 6.1. • respektovat podmínky ochrany významných vyhlídkových bodů v kap. 2.2.1.
N6	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 19 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
N7	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit průchod ÚSES - biokoridoru LBK 19 • respektovat podmínky ochrany významných vyhlídkových bodů, kap. 2.2.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT23), kap. 6.1.
N9	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit lesopark • řešit rekreační louku - plochu pro setkávání a odpočinek pro Z114, Z115 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT25), kap. 6.1.
N10	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N11	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N12	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N13	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N14	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N15	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, kap. 6.1.
N16	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N17	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území kap. 6.1.
N18	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, kap. 6.1.

i.č.	navržený způsob využití území	k.ú.	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
N19	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území definované v kap. 6.1.
N20	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
N21	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Louky nad Olší	~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území kap. 6.1.
N23	plochy přírodní - P	Staré Město u Karviné	• řešit RBC 218
N24	plochy přírodní - P	Staré Město u Karviné	• řešit RBC 218 • respektovat podmínky využití koridoru Y (Y1), kap. 6.1.
N25	plochy rekreační zeleně - KR	Staré Město u Karviné	
N28	plochy rekreační zeleně - KR	Karviná-město, Darkov	• řešit lesopark • řešit rekreační louku - plochu pro setkávání a odpočinek pro Z227 • řešit in-line stezky s využitím stávajících komunikací ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
N29	plochy rekreační zeleně - KR	Darkov	• řešit lesopark • řešit průchod cyklistické trasy ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1) definované v kap. 6.1.
N30	plochy přírodní - P	Karviná-Doly	• řešit LBC 11 • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
N31	plochy rekreační zeleně - KR	Karviná-Doly	• řešit lesopark a zeleň vytvářející přechodový článek mezi průmyslovou zónu Nad Barborou a navazující krajinou, hřbitovem a kostelem sv. Petra z Alkantary • řešit úpravu vyhlídky na kostel sv. Petra z Alkantary - respektovat podmínky ochrany významných vyhlídkových bodů a hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1. • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 4 ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT33), definované v kap. 6.1. • respektovat podmínky ochrany piety hřbitova, kap. 6.1.
N32	plochy rekreační zeleně - KR	Karviná-Doly	• řešit rekreační louku - plochu pro setkávání a odpočinek pro Z276 • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 4 ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N33	plochy přírodní - P	Louky nad Olší, Darkov	• řešit LBC 15 • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.

i.č.	navržený způsob využití území	k.ú.	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
N34	plochy rekreační zeleně - KR	Louky nad Olší	• řešit lesopark • řešit průchod ÚSES - biokoridorů LBK 12, LBK 13 • řešit mimoúrovňový průchod cyklistické trasy do N35 • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N35	plochy rekreační zeleně - KR	Louky nad Olší, Darkov	• řešit lesopark • řešit rekreační louku • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 13 • řešit mimoúrovňový průchod cyklistické trasy do N34 • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N36	plochy rekreační zeleně - KR	Louky nad Olší	• řešit lesopark. • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N37	plochy rekreační zeleně - KR	Louky nad Olší	• řešit lesopark • řešit průchod ÚSES - biokoridoru LBK 15 • řešit průchod cyklistické trasy • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), kap. 6.1.
N38	plochy rekreační zeleně - KR	Louky nad Olší	• řešit lesopark • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N39	plochy přírodní - P	Louky nad Olší	• řešit LBC 17 • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N40	plochy přírodní - P	Louky nad Olší	• řešit LBC 17 • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.
N41	plochy přírodní - P	Louky nad Olší	• řešit RBC 198 • respektovat podmínky využití koridoru KD (KD1), v kap. 6.1.
N42	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	• řešit průchod cyklistické trasy ~~• respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N43	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N44	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N45	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N46	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N47	plochy rekreační zeleně - KR	Ráj	• řešit lesopark, • řešit rekreační louku • respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1. • respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území, definované v kap. 6.1. • respektovat podmínky využití koridoru KT (KT23), kap. 6.1.
N48	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N49	plochy rekreační zeleně - KR	Karviná-Doly	• řešit rekreační louku - plochu pro setkávání a odpočinek pro Z276 • respektovat podmínky ochrany hlavních os městotvorných vazeb, kap. 2.2.1. ~~• respektovat podmínky využití ploch v poddolovaném území - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N50	plochy lesní - L	Karviná-Doly	

i.č.	navržený způsob využití území	k.ú.	specifické podmínky využití ploch (tyto podmínky mají před ostatními podmínkami prioritu)
N51a	plochy lesní - L	Karviná-Doly	• řešit průchod ÚSES - biokoridoru LBK 4 • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N51b	plochy lesní - L	Karviná-Doly	
N52	plochy krajinné zeleně - KZ	Karviná-Doly	• řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 4 • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~ • ~~respektovat podmínky využití koridoru KT (KT2), kap. 6.1.~~
N53	plochy lesní - L	Karviná-Doly	• ~~respektovat podmínky využití koridoru KT (KT2), kap. 6.1.~~
N55	plochy přírodní - P	Karviná-Doly	• řešit biocentrum LBC 9 • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N56	plochy rekreační zeleně - KR	Karviná-Doly	• plocha pro přistávání ULL • řešit průchod ÚSES – biokoridoru LBK 2 • řešit průchod cyklistické trasy • řešit plochu pro setkávání a odpočinek pro Z282 • ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N57	plochy lesní - L	Karviná-Doly	
N59	plochy lesní - L	Karviná-Doly	
N60	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N61	plochy rekreační zeleně - KR	Karviná-Doly	• ~~respektovat podmínky využití ploch v území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k), kap. 6.1.~~
N62	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly, Nový York	• respektovat podmínky využití koridoru KT (KT3) definované v kap. 6.1.
N63	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Karviná-Doly	
N64	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Staré Město u Karviné	
N65	plochy smíšené nezastavěného území - NS	Staré Město u Karviné	

5.4. KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Pro zachování přírodní rovnováhy a posílení ekologické stability území je v řešeném území vymezen systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES sestává z těchto skladebných částí:

- **Plochy biocenter** – jsou vymezeny jako Plochy přírodní – P a Plochy vodní a vodohospodářské – WT.
- **Plochy biokoridorů**

V grafické části je ÚSES vymezen překryvnou grafickou linií a je identifikován kódy. Je zobrazen ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

5.4.1. Skladebné části ÚSES

Vymezená biocentra regionálního významu

Kód (ZÚR MSK)	Název dle ZÚR MSK (název dle ÚTP ÚSES)	Charakteristika:
RBC 135	Hornosušské Doly (Doly)	Regionální biocentrum vymezeno v k.ú. Karviná–Doly. Vymezeno je na lesní půdě na jižní až jihozápadní hranici správního území města. Biocentrum je existující a funkční.

Kód (ZÚR MSK)	Název dle ZÚR MSK (název dle ÚTP ÚSES)	Charakteristika:
RBC 163	Loucký les	Regionální biocentrum vymezeno v katastru Louky nad Olší. Vymezeno je na lesní půdě na jižní hranici správního území města. Biocentrum je existující a funkční.
RBC 170	Mezi doly (U Křístkovy kolonie)	Regionální biocentrum vymezeno v katastru Karviná–Doly. Vymezeno je na lesní půdě na jihozápadní hranici správního území města. Biocentrum je existující a funkční.
RBC 198	Pod Kempy (Kempy)	Částečně stabilizované regionální biocentrum zasahuje na katastr Louky nad Olší. Vymezeno je v prostoru mezi řekou Olší a komunikací I/67.
RBC 199	Pod Rájem (Darkov)	Regionální biocentrum vymezeno v katastru Ráj, Darkov. Vymezeno je na levém i pravém břehu řeky Olše na jižní hranici zastavěného území města.
RBC 209	Rajský les (Černý les)	Existující a funkční regionální biocentrum zasahuje na katastr Ráj. Vymezeno je v prostoru stejnojmenného lesního porostu na východní hranici správního území města.
RBC 218	Staroměstská niva (Lužní lesy Olše)	Regionální biocentrum v katastru Staré Město u Karviné. Vymezeno je na levém i pravém břehu Olše. Existující a funkční část biocentra je vymezena v návaznosti na řeku Olši, zahrnuje pobřežní vegetaci a navazující lužní porosty. Západní část biocentra je navržena k realizaci v prostoru mezi funkční plochou biocentra a navrhovanou přeložkou komunikace I/67.

Vymezená biocentra místního významu

LBC 1	lokální, vložené do regionálního biokoridoru, funkční, existující,	k.ú. Louky nad Olší
LBC 2	lokální, vložené do regionálního biokoridoru, funkční, existující,	k.ú. Louky nad Olší
LBC 3	lokální, vložené do regionálního biokoridoru, funkční, existující,	k.ú. Louky nad Olší
LBC 5	lokální, vložené do regionálního biokoridoru, funkční, existující,	k.ú. Darkov
LBC 6	lokální, vložené do regionálního biokoridoru, funkční, existující,	k.ú. Staré Město u Karviné
LBC 7	lokální, vložené do regionálního biokoridoru, funkční, existující,	k.ú. Staré Město u Karviné
LBC 8	lokální funkční, existující,	k.ú. Staré Město u Karviné
LBC 9	lokální nefunkční, neexistující,	k.ú. Karviná-Doly
LBC 10	lokální funkční, existující,	k.ú. Karviná-Doly
LBC 11	lokální nefunkční, neexistující,	k.ú. Karviná-Doly
LBC 12	lokální funkční, existující,	k.ú. Karviná-Doly
LBC 13	lokální funkční, existující,	k.ú. Karviná-Doly
LBC 14	lokální funkční, existující,	k.ú. Darkov
LBC 15	lokální nefunkční, neexistující,	k.ú. Louky nad Olší
LBC 16	lokální funkční, existující,	k.ú. Louky nad Olší
LBC 17	lokální nefunkční, neexistující,	k.ú. Louky nad Olší

Respektovat tyto plochy vymezené pro biokoridory (vymezené překryvnou linií):

Vymezené biokoridory regionálního významu

Kód dle ZÚR MSK	(Kód dle ÚTP ÚSES)	Charakteristika:
RK 576	(RK 960)	Regionální biokoridor vymezený v údolí Olše, vymezen podél toku a navazujících břehových porostech mezi regionálními biocentry RBC 218 a RBC 199. Funkční regionální biokoridor.
RK 577	(RK 961)	Regionální biokoridor vymezený v údolí Olše, vymezen podél toku a navazujících břehových porostech mezi regionálními biocentry RBC 199 a RBC 198. Funkční regionální biokoridor.
RK 579	(RK 968)	Regionální biokoridor vymezený v severovýchodní části území na lesní půdě. Navazuje na regionální biocentrum RBC 209. Funkční regionální biokoridor.

Vymezené biokoridory místního významu

LBK 1	funkční, lokální biokoridor vymezen v západní části k.ú. Karviná–Doly
LBK 2	nefunkční biokoridor v severní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 3	nefunkční biokoridor v severní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 4	částečně funkční, lokální biokoridor vymezen v severní části k.ú. Karviná–Doly
LBK 6	funkční, lokální biokoridor vymezen na lesní půdě v jihovýchodní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 7	částečně funkční lokální biokoridor v jihovýchodní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 8	funkční, lokální biokoridor vymezen v jihovýchodní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 9	funkční lokální biokoridor vymezen ve východní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 10	funkční, lokální biokoridor vymezen v západní části k.ú. Darkov
LBK 11	funkční, lokální biokoridor vymezen v jihovýchodní části k.ú. Karviná-Doly
LBK 12	nefunkční biokoridor vymezen v jihovýchodní části k.ú. Darkov
LBK 13	funkční, lokální biokoridor vymezen v severní části k.ú. Louky nad Olší
LBK 14	funkční, lokální biokoridor vymezen v severní části k.ú. Louky nad Olší
LBK 15	nefunkční biokoridor vymezen v jihovýchodní části k.ú. Louky nad Olší
LBK 18	funkční, lokální biokoridor vymezen na lesní půdě v západní části k.ú. Louky nad Olší
LBK 19	nefunkční biokoridor vymezen ve východní části k.ú. Ráj a Karviná–město
LBK 20	funkční, lokální biokoridor vymezený v severní části k.ú. Staré Město u Karviné
LBK 21	funkční, lokální biokoridor vymezený v severní části k.ú. Staré Město u Karviné

5.4.2. Podmínky využití skladebných částí ÚSES

Podmínky využití biocenter, viz kap. 6.1. - Plochy přírodní - P.

Podmínky pro využití ploch biokoridorů mají prioritu před podmínkami definovanými pro ostatní plochy s rozdílným způsobem využití:

Hlavní využití

Zajištění migrace živočišných a rostlinných společenstev.

Přípustné využití:

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.)
- rekreační louky přírodního charakteru (např. louka s možností míčových her bez mobiliáře)

Nepřípustné využití:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES, tj. změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru
- jakékoli změny, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu, funkčnost biokoridoru a založení chybějících částí biokoridorů
- rušivé činnosti, jako je umísťování staveb, neregulované odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin vyjma podpovrchové, apod.
- neprůchodné migrační překážky, např. oplocení

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV, atd., za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru za podmínky, že nedojde k překročení přípustných parametrů pro přerušení prvků ÚSES, příp. že bude zajištěna průchodnost jiným opatřením

5.5. KONCEPCE PROSTUPNOSTI KRAJINY

Samostatné plochy pro prostupnost krajiny nejsou navrženy, lze využít vymezené Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU, plochy veřejných prostranství – PV, Plochy rekreační zeleně – KR a Plochy rekreace hromadné - RH.

- Posilovat prostupnost krajiny formou vzájemně propojených tras pro pěší a cyklisty v území navazující na vodní tok Olše, v území příměstské zeleně – lesoparků a v území, kde se soustřeďují rekreační a sportovní aktivity, zejména v návaznosti na Darkovské jezero, golfový areál v části města Lázně Darkov, Loucké rybníky v části města Louky, Olšinské rybníky v části města Staré Město, vodní plochu Pilňok v části města Doly.
- Řešit vzájemnou prostupnost městské zeleně a příměstské zeleně.
- Respektovat urbanistickou koncepci vymezující nespojité sídelní struktury, a tím umožnit migraci volně žijícím živočichům např. velkým savcům.

5.6. KONCEPCE PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ

- Protierozní a retenční schopnosti krajiny řešit zejména v plochách - Plochy přírodní – P, Plochy smíšené nezastavěného území - NS, Plochy lesní - L, Plochy rekreační zeleně – KR a Plochy vodní a vodohospodářské - WT.
- Protierozní opatření a opatření na zadržení vody v krajině řešit na základě podmínek stanovených pro plochy v nezastavěném území, které umožňují realizaci staveb a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny - řešit přednostně - v k.ú. Ráj, dále viz kap. 4.2.4.
- Chránit a podporovat retenční schopnost krajiny, podporovat budování ploch a opatření sloužících pro udržení vody v krajině.
- Respektovat a posilovat přírodní funkci Olšinských rybníků a vodní plochy Kozinec v části města Staré Město, rybníku Mokroš v části města Doly.
- Podporovat přírodní funkci Darkovského jezera v části města Lázně Darkov, Loucких rybníků v části města Louky.
- Podporovat revitalizaci vodních toků a jejich navracení do přírodě blízkého otevřeného koryta, dále kap. 4.2.4.
- V ploše Z315 TE zachovat stávající plochu bývalých nádrží jako retenční prostor v tomto území.

5.7. OCHRANA PŘED POVODNĚMI, EXTRAVILÁNOVÝMI VODAMI

- viz kapitola 4.2.4. Koncepce snižování ohrožení území živelnými pohromami

5.8. KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY

Jsou vymezeny Plochy rekreační zeleně – KR.

V grafické části jsou plochy KR zobrazeny ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- Řešit prolínání krajinného rámce - příměstské zeleně (plochy KR) - do městského organismu formou lesoparků a jejich propojením s městskou zelení parků (plochy ZP, ZO) tak vytvořit dobré přírodní podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel.
- Přeměnou území zatopených v důsledku důlní činnosti či v současnosti využívaných jako kalové nádrže na vodní plochy přispívat ke zvyšování rekreační atraktivity území.
- Řešit zpřístupnění levého břehu vodního toku Olše pro pěší a cyklisty.
- Rekreační využití Darkovského jezera řešit s ohledem na zachování jeho přírodní funkce.

- V bezprostřední vazbě na urbanizované území respektovat a rozvíjet plochy rekreační zeleně s možností budování odpočívadel, vyhlídek, rekreačních luk s hřišti pro neorganizovaný sport, stezek pro pěší a cyklisty:

  v k.ú. Karviná-město, k.ú. Ráj
  - lesopark Dubina
  - rekreační zeleň v území mezi ulicí Mickiewiczova a ulicí Borovského
  - lesopark v území mezi ulicemi Borovského, U Farmy a Polská - lesopark „Ráj“
  - rekreační zeleň mezi ulicí Polská a řekou Olší - zohlednit významný vyhlídkový bod na město při ulici Polská a vybudovat rekreační louku u řeky Olše s vazbou na navržené účelové komunikace

  v k.ú. Staré Město u Karviné
  - navržený lesopark s vazbou na park U Bažantnice

- Doplnit chybějící přírodní zázemí města v k.ú. Darkov, Louky nad Olší a Karviná–Doly - řešit plochy rekreační zeleně s možností budování odpočívadel, vyhlídek, turistických informačních center, rekreačních luk s hřišti pro neorganizovaný sport, pořádání kulturních akcí – poutě, stezek pro pěší a cyklisty, inline-bruslaře:

  v k.ú. Darkov, k.ú. Louky nad Olší
  - řešit rekreační zeleň v území mezi Darkovským jezerem a částí města Louky se zakomponováním Louckých rybníků

  v k.ú. Karviná-Doly
  - realizací ploch rekreační zeleně (se zapojením ploch veřejné zeleně) zpestřit krajinu, posílit působení významných stavebních dominant a zlepšit životní prostředí v k.ú. Karviná–Doly
  - řešit rekreační zeleň severozápadně od Darkovského jezera v lokalitě Lipiny a v lokalitě Za Pilou u řeky Stonávky s vazbou na sportovní a rekreační areály (plochy OS, RH)
  - rekreační zeleň v území mezi hřbitovem, kostelem sv. Petra z Alkantary a lokalitou Gabriela řešit tak, aby dotvářela přírodní amfiteátr, zohlednila významný vyhlídkový bod, hlavní osy městotvorných vazeb a odclonila toto území od průmyslové zóny Nad Barborou
  - rekreační zeleň např. pro areál leteckého modelářství v západní části k.ú. Karviná-Doly
  - rekreační zeleň podél levého břehu řeky Stonávky

5.9. KONCEPCE DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Jsou vymezeny: Plochy těžby nerostů – TN

- respektovat stávající plochy nezbytné pro zajištění těžby nerostů, manipulaci s vytěženým nerostem a zpracování vytěženého nerostu, vymezené v k.ú. Karviná–Doly, k.ú. Darkov a v k.ú. Louky nad Olší
- rozsah vymezených ploch považovat za dostačující pro uvedené potřeby těžby - nové plochy nejsou navrženy
- v rámci rekultivací eliminovat negativní zásahy těžby do krajiny, posilovat ekologickou stabilitu krajiny a estetické působení krajiny

5.10. PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ VE VLIVECH DŮLNÍ ČINNOSTI

- řešené území je částečně poddolováno - pro využití ploch v poddolovaném území nejsou v územním plánu podmínky stanoveny
- řešené území se nachází ve vlivech důlní činnosti – respektovat podmínky definované pro využití území zařazeného do území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k) v kap. 6.1.
  - *pozn.: pro řešené území je platné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (o podmínkách ochrany ložisek černého uhlí ve vymezené části okresu Karviná)*
- respektovat podmínky využití ploch v sesuvném území definované v kap. 6.1.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou definované podmínky, které se vztahují ke stabilizovaným plochám, zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám změn v krajině.

Obecné podmínky využití ploch:

Podmínky pro výstavbu

– Plochy pro novou výstavbu mohou být zrealizovány, až bude k dispozici dostatečná dopravní a technická infrastruktura, tzn., až budou dostavěny případné chybějící části dopravní a technické infrastruktury, a to nejpozději před započetím užívání staveb.

Ochrana zdravých životních podmínek:

- Ochrana čistoty vod - likvidace odpadních vod

– realizace navrhované zástavby je podmíněna předchozí realizací kanalizace se zaústěním na vyhovující centrální čistírnu odpadních vod; do doby realizace řádného odkanalizování je možná likvidace odpadních vod žumpami s vyvážením odpadu a s povinností napojení odpadních vod ze stavby na veřejnou kanalizaci po vybudování této kanalizace, nebo domovními ČOV s odvedením vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev, vyjma území nevhodných pro zasakování dešťových vod.

– nepřípustné je likvidovat odpadní vody v žumpách nebo zasakováním předčištěných odpadních vod z domovních ČOV do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev v lokalitách, ve kterých se nachází splašková, popřípadě jednotná kanalizace a pokud bude možné se technicky na ni napojit

- Ochrana čistoty ovzduší - respektovat požadavky na ochranu ovzduší:

– podporovat další snížení emisí tuhých znečišťujících látek ze všech stacionárních i mobilních zdrojů

– vytvořit podmínky pro snížení imisních koncentrací k úrovni ročního imisního limitu PM10

– v zájmu ochrany ovzduší a zdraví obyvatel je nutno v plochách BH, SC, SM, OV, OK, OC, OS, OL, VL, VS, VD pokud to je technicky možné, pro vytápění staveb přednostně využívat teplo ze soustavy CZT

– ve stabilizovaných plochách bydlení v bytových domech v plochách BH, SC, SM, které jsou zásobovány teplem ze soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování nových nezávislých teplárenských zdrojů

– nepřípustné je umisťovat nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek

– nepovolovat nové lokální zdroje na pevná paliva s nižší emisní třídou

- Podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, výroby, sportu

– na plochách s možnými negativními vlivy - navazujícími na plochy DS, DZ, VL, VS - mohou být umístěny objekty s chráněnými venkovními prostory a chráněnými venkovními prostory staveb (dle platné legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví) za podmínky splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb; případně až budou navržena a realizována technická opatření s parametry zajišťujícími soulad hlukové zátěže v těchto prostorech s požadavky danými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, což musí být doloženo v navazujících řízeních

- Záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti stávajících chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb (charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a naopak):

– v navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu, dopravu, sport.… nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.

- Podmínky výstavby v rozvojových plochách - výroby a skladování - VL, VD, smíšené výroby - VS a občanského vybavení – nákupní centra - OC

– při řešení záměrů v rozvojových plochách VL, VD, VS, OC dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů s přihlédnutím k již existujícím zdrojům emisí nebo hluku (synergické vyhodnocení vlivů), což musí být doloženo nejpozději v rámci územního řízení

– podmínkou realizace záměrů v plochách změn VL, VD, VS je vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a dešťových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence

- Limitní hranice negativních vlivů ČOV – okolo ploch vymezených pro ČOV je navržena limitní hranice negativního vlivu pro území, které ČOV může ovlivňovat – ve vzdálenosti 150 m od plochy ČOV v k.ú. Staré Město u Karviné, ve vzdálenosti 75 m od plochy ČOV navržené v k.ú. Louky nad Olší. V grafické části vyznačena překryvnou linií. V území vymezeném limitní hranicí negativních vlivů ČOV je:

Přípustné:

– stávající využití a změny stávajících staveb - stavební úpravy

Nepřípustné:

– nové stavby, které by provoz ČOV mohl negativně ovlivňovat – např. stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro veřejnou občanskou vybavenost apod.

– v ploše ČOV - záměry na umístění zdrojů hluku, vibrací, zápachu, které svými negativními vlivy překročí navrženou limitní hranici negativních vlivů

Podmíněně přípustné:

– změny stávajících staveb (přístavby, nástavby) za podmínky, že v navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková zátěž z plochy pro ČOV včetně dopravy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.

Ochrana piety hřbitova:

– Pro zachování piety hřbitovů je navrženo pietní pásmo hřbitova v rozsahu 100 m od hranice stabilizované a rozvojové plochy vymezené pro hřbitov, v grafické části vyznačeno překryvnou linií pro tyto hřbitovy - centrální hřbitov v ulici Borovského, další hřbitovy – východně od tř. Těreškovové, západně od ulice Na Vyhlídce, na ulici ČSA v k.ú. Karviná-Doly, severozápadně od sídla Louky v k.ú. Louky nad Olší, na ulici Polská v k.ú. Ráj.

– respektovat pietní pásmo hřbitova, ve vymezené ploše nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly pietu hřbitova narušit, např. stavby typu vináren, barů, diskoték, heren, dále sportoviště pro organizovaný sport, služby výrobního charakteru, výroba

– změny stávajících staveb a doplňkové stavby ke stávajícím stavbám jsou *podmíněně přípustné*, pokud nedojde k narušení piety hřbitova

Obecné podmínky pro umísťování komunikací:

– nové komunikace řešit v parametrech v souladu s příslušnými normami

– dodržení normových hodnot nebude uplatňováno v historickém jádru města a v jeho ochranném pásmu nebo v blízkosti staveb kulturních památek nebo historicky významných staveb, pokud by jejich dodržením došlo ke změně historického půdorysu nebo k ohrožení uvedených staveb a jejich prostředí

Podmínky využití koridoru pro dopravní infrastrukturu – KD:

Přípustné využití

– stavby a zařízení dopravní infrastruktury, pro které je toto území chráněno včetně souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury
– vedení veřejné technické infrastruktury a s nimi provozně související zařízení technického vybavení
– stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– stavby trvalé ani dočasné vyjma přípustných a podmíněně přípustných

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území chráněno

Podmínky využití koridoru KD platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Obecné podmínky pro ochranu technické infrastruktury:

- Respektovat stávající technickou infrastrukturu včetně ochranných a bezpečnostních pásem.

Ochrana melioračních zařízení:

- V meliorovaných plochách, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (plochy změn a proluky v zastavěném území) respektovat:
  – před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch

Podmínky využití koridoru pro technickou infrastrukturu - KT:

Přípustné využití

– stavby a zařízení technické infrastruktury dle účelu koridoru, včetně souvisejících staveb technické infrastruktury, dílčích úprav a napojení na stávající zařízení
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– stavby trvalé ani dočasné vyjma přípustných a podmíněně přípustných

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území chráněno

Podmínky využití koridoru KT platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Podmínky využití ploch pro zadržení dešťových vod - X:

Přípustné využití

– opatření na zadržení dešťových vod - poldry, akumulační nádrže, dešťové zdrže, otevřené příkopy
– vodní toky, vodní plochy a jejich revitalizace, mokřady
– veřejná zeleň
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– povolovat stavby ani dočasné vyjma navrhovaných opatření (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území *chráněno*

Podmínky využití koridoru X platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Podmínky využití koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch - Y:

Přípustné využití

– stavby a opatření související s výstavbou a obnovou vodních toků a ploch
– mokřady
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– povolovat stavby ani dočasné vyjma navrhovaných opatření (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území chráněno

Podmínky využití koridoru Y platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Podmínky využití území v návaznosti na vodní toky:

- podél vodních toků ponechat nezastavěný pruh pro přístup k toku a zachování prostupnosti území v šířce 8 m od břehové čáry řeky Olše a Stonávky, u zbývajících vodních toků zachovat prostupnost území

Podmínky využití ploch v záplavovém území:

- aktivní zóna záplavového území
  - přípustné jsou stavby sloužící ke snižování ohrožení živelními pohromami
  - nepřípustné je umísťování nadzemních staveb vyjma nezbytně nutných liniových staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
- záplavové území (území Q100 mimo aktivní zónu)
  - přípustné jsou stavby sloužící ke snižování ohrožení živelními pohromami
  - ve stabilizovaných plochách - přípustná je údržba stávajících objektů, výstavba liniových staveb dopravní a technické infrastruktury
  - v rozvojových plochách (Z169, Z179, Z188, Z189, Z190, Z193, Z194, Z217, Z218, Z219, Z221, Z226, Z235, Z236, Z238, Z241, Z300, P30) - využití plochy je přípustné až po vyřešení protipovodňové ochrany - přípustné jsou pouze liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejná zeleň, hřiště, rekreační louky, pláže, plochy pro setkávání a odpočinek apod. - bez nadzemních staveb

Podmínky využití ploch v území určeném k rozlivu

- ve stabilizovaných plochách a rozvojových plochách Z24, Z160, zasahujících do území určenému k rozlivu v části města Ráj a Mizerov jsou nepřípustné stavby včetně oplocení vyjma staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, nepřípustné jsou terénní úpravy zmenšující kapacitu tohoto území, např. navážky; dále skládky materiálů,…

Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod

- v území nevhodném pro zasakování dešťových vod (vymezeném tř. 17. listopadu, ulicí Ciolkovského a hranicí v jejím prodloužení, ulicí Borovského, státní hranicí s Polskem a nivou toku Olše v k.ú. Ráj a vyznačeném ve výkrese I.2 a I.3 překryvnou plochou), respektovat tyto podmínky:
  - rodinný dům řešit formou samostatně stojících domů
  - nepřípustné je situování bytových domů, rodinných domů řadových, dvojdomků, výrobních hal apod.
  - nepřípustné je realizovat stavby v údolnici Rájeckého potoka, včetně oplocení
  - realizovat oddílnou kanalizaci
  - srážkové vody odvádět dešťovou kanalizací a systémem povrchového odvodnění
  - v plochách bez dešťové kanalizace řešit odvádění dešťových vod a povrchového odvodnění hydrogeologickým posudkem
  - pro rozvojové plochy navržené v lokalitě Za farmou (vymezené ulicí U Farmy a ul. Borovského) dále navíc platí:
    - odvedení dešťových vod z pozemků rodinných domů řešit systémem akumulace a vsakování (akumulační zásobníky, vsakovací šachty,…) s přepadem do dešťové kanalizace, dešťovou vodu využít jako zdroj užitkové vody
    - realizovat dešťovou kanalizaci se zaústěním do suchých poldrů
    - odvedení dešťových vod z veřejných prostranství řešit přes vsakovací rýhy s bezpečnostním přepadem do suchých poldrů
    - přepad ze suchých poldrů řešit do stávající svodnice
    - respektovat svodnici - respektovat, příp. zvětšit plochu veřejné zeleně ostatní (Z81) vymezené pro průchod svodnice
  - realizovat navržený systém povrchového odvodnění pro eliminaci zasakování dešťové vody – v rámci Ploch pro zadržení dešťových vod – X8, X9, X10, v rámci Koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch – Y1 – jižní část, Y2, Y3, Y5
  - nepřípustné jsou zásahy zhoršující stabilitu území, např. narušovat svah realizací komunikací a sítí technické infrastruktury po vrstevnici v dlouhých úsecích
  - podmínky využití ploch v sesuvném území mají prioritu

Podmínky využití ploch v sesuvném území

- aktivní sesuvná území
  - umísťování staveb do aktivních sesuvných území je nepřípustné
- potenciální (pasivní) sesuvná území
  - umísťování staveb je nepřípustné vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství apod. za podmínky, že stavební zásah zvýší stupeň stability území a sníží tak pravděpodobnost vzniku sesuvu na únosnou míru

Podmínky využití území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k)

- ve stabilizovaných plochách zasahujících do území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k) je přípustná pouze údržba a ojedinělé změny dokončených staveb; dále je přípustná pouze výstavba nezbytně nutných staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
- v rozvojových plochách zasahujících do území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k) je situování nadzemních staveb nepřípustné, vyjma nezbytných staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury

Podmínky ochrany státní hranice

- zachovat hraniční pruh (včetně volné kruhové plochy) v šíři 1 m; udržovat ho trvale přehledný bez vzrostlé vegetace a jiných překážek ztěžujících viditelnost hraničních znaků a zřetelnost průběhu státních hranic a v případě hraničního pruhu i viditelnost na oba sousední hraniční znaky
- nepřípustné je v tomto území provádět stavby nebo jinou činnost, jejichž důsledkem může být narušení hraničních znaků nebo zhoršení zřetelnosti průběhu státních hranic.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- Podmínky využití ploch - pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou definované podmínky funkčního využití a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), které se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn a plochám přestavby.
- Specifické podmínky - v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované Specifické podmínky v kap. 3.2. nebo 3.3., 5.3., mají prioritu před podmínkami definovanými pro níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití.

PLOCHY BYDLENÍ

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO - BH	
Hlavní využití	Bydlení v bytových domech doplněných o vybavenost městského charakteru odpovídající okolní zástavbě.
Přípustné využití	– bytový dům (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %, ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro bydlení) – změny stávajícího bytového domu - přístavby, stavební úpravy – změny stávajícího rodinného domu - nástavby, přístavby, stavební úpravy – služebna městské policie – jednotlivá zařízení pro vzdělávání a výchovu, církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, sportovní účely, střediska mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit – dům s pečovatelskou službou – domov pro seniory – denní/týdenní stacionář – víceúčelové hřiště, dětské hřiště včetně jejich oplocení – veřejná prostranství, sídelní zeleň – tržiště – drobná architektura – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – stávající garáže pro osobní automobily
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro obchod o prodejní ploše větší než 400 m^2 – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – změna v užívání řadových garáží – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – parkovací a odstavná stání pro autobusy, vyjma u staveb se shromažďovacím prostorem – parkovací a odstavná stání pro nákladní automobily, – garáže pro autobusy a nákladní automobily – oplocení veřejných prostranství vyjma rezidenčního bydlení a oplocení jako dočasná stavba zařízení staveniště – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanici LPG – stavba jednotlivé garáže – nástavba bytového domu – mobilní dům – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavba pro stravovací zařízení, stavba ubytovacího zařízení (hotel, penzion) a administrativu, včetně nezbytných skladovacích prostorů za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou součástí stavby a na jejich pozemcích

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO - BH	
	– drobné prodejny, nerušící drobné služby za podmínky, že provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území a odstavná a parkovací a odstavná stání budou situována v této stavbě nebo na pozemcích stavby – hromadné garáže podzemní i nadzemní, řadové garáže a garáže vestavěné do bytových domů s ohledem na zachování kvality prostředí a pohody bydlení – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – sezónní zahrádky za podmínky, že navazuje na stávající stavbu pro stravovací zařízení a nebude narušeno hlavní využití – oplocení pozemků hřišť, ploch pro pohyb psů, nezbytných zařízení technické infrastruktury a technického vybavení a stávajících rodinných domů za podmínky zabezpečení prostupnosti území – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy), které budou umístěny na stávajících budovách
Podmínky prostorového uspořádání	***charakter zástavby, výšková regulace zástavby:*** • v obytných souborech Hranice, Mizerov, Ráj a v části souboru Nové Město vně území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu: <u>stavby pro bydlení</u> – u vícepodlažní zástavby (5 a více nadzemních podlaží) zachovat stávající hladinu zástavby a charakter zástavby – podmíněně přípustné jsou půdní vestavby nízkopodlažní zástavby bytových domů, za podmínky, že lze zajistit odpovídající počet míst na parkovištích <u>ostatní stavby</u> – 4NP+
Další podmínky	• Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY BYDLENÍ

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO – BI	
Hlavní využití	Bydlení v rodinných domech.
Přípustné využití	– rodinný dům – stavba souvisejícího občanského vybavení – byt jako součást stavby občanského vybavení – víceúčelové hřiště, dětské hřiště včetně jejich oplocení – změny stávající stavby pro rodinnou rekreaci – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – drobná architektura – stavba a zařízení pro veterinární péči
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – bytový dům, vila dům – nová stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro obchod o prodejní ploše větší než 400 m^2 – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazar – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – stavba garáže, vyjma garáže u stavby rodinného domu – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – rušení stávajících veřejných hřišť bez náhrady – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště, vyjma zahrad – mobilní dům – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– nerušící drobné služby za podmínky zachování hlavního využití – stavba ubytovacího zařízení - penzion, za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • 2 NP+ plochy změn • plochy v okrajových částech v k.ú. Karviná-město (část města Hranice, Mizerov), tj. plochy Z3, Z29a, Z29b, Z31, Z36, Z38, Z40, Z42, Z45, Z48, Z52a-c, Z53, Z60, Z329 a plochy v okrajových částech k.ú. Ráj, tj. plochy Z65, Z66, Z68, Z69, Z72, Z77a, Z77b, Z86a, Z86b, Z103a, Z103b, Z104, Z107 - 2 NP • ostatní plochy změn - 2 NP+

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO – BI	
	rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: plochy změn • plochy Z88, Z89, Z90, Z91 – řešit dle dokumentace pro stavební povolení pod názvem „Obytná zóna Karviná – Ráj“ • plochy Z52a-c, Z53, Z60, Z77a, Z77b, Z86a, Z103a, Z103b, Z104, Z107, Z122, Z123a, Z123b, Z329 min. 800 m^2, přípustná je odchylka z rozmezí výměry, a to pouze u rohových pozemků a u zbytkových pozemků ***intenzita využití stavebních pozemků*** (vyjma plochy P23a)**:** • index zastavění – max. 25% • index zeleně – min. 40% ***charakter zástavby:*** • plocha Z52a-c - samostatně stojící rodinný dům • plochy v k.ú. Karviná-město, část města Mizerov, lokalita u parku Dubina – plochy Z3, Z29a, Z29b, Z31, Z36, Z38) - samostatně stojící rodinný dům
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC	
Hlavní využití	Bydlení městského charakteru a občanské vybavení městotvorného charakteru.

Přípustné využití	– stavba pro bydlení s možným využitím parteru orientovaného do veřejných prostranství pro nebytové účely
	– stavba občanského vybavení, s upřednostněním občanského vybavení městotvorného charakteru:
	  – pro vzdělávání a výchovu, včetně hřiště jako doplňkové stavby
	  – pro zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, církev, administrativu
	  – tělovýchovu a sport
	  – pro stravovací zařízení, sezónní zahrádky
	– stavba pro obchod o celkové prodejní ploše do 400 m^2 s maximální zastavěnou plochou max. 600 m^2
	– stávající tržnice
	– byt jako součást stavby občanského vybavení
	– veřejná prostranství, sídelní zeleň
	– související dopravní a technická infrastruktura
	– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily
	– hromadné garáže jako součást stavby
	– vězeňský areál a jeho změny v části města Fryštát
	– drobná architektura
	– stavba a zařízení pro informace, reklamu a propagaci sloužící propagaci statutárního města a veřejné správy, zařízení pro informace, reklamu a propagaci, které je součástí čekáren MHD

Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.:
	  – stavba pro rodinnou rekreaci
	  – stavba pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 400 m^2 vyjma plochy Z246
	  – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství
	  – ostatní služby a provozy
	  – změna v užívání řadových garáží
	  – vrakoviště, autobazar
	  – sběrna surovin
	  – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG
	  – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel
	  – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města
	  – garáže vyjma garáže u stavby rodinného domu a hromadné garáže jako součást stavby
	  – tržnice, tržiště vyjma stávající tržnice
	  – ~~fotovoltaická elektrárna,~~ fotovoltaické panely, solární panely, ani jako zařízení umístěné na stavbě, pro její vlastní potřebu
	  – ~~větrná elektrárna~~
	  – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
	  – prodejní stánek, vyjma podmínečně přípustného využití
	  – stavba a zařízení pro reklamu vyjma přípustného využití
	  – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště, vyjma zahrad
	  – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
	  – mobilní dům
	  – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC	
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení - hotel a penzion, a to za podmínky, že min. 70% odstavných a parkovacích stání bude situováno v rámci této stavby a na jejím pozemku – v ploše Z246 stavba multifunkčního centra včetně stavby pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 2000 m^2 za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v této budově – konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov – prodejní stánek umístěný v rámci kulturní, sportovní a reklamní akce, jehož doba nepřesáhne 45 po sobě jdoucích dnů – stavba a zařízení pro informace, reklamu a propagaci sloužící propagaci statutárního města a veřejné správy – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy), které budou umístěny na stávajících budovách (mimo historické centrum města
Podmínky prostorového uspořádání	Plochy SC se nacházejí <u>v území zásadního významu pro charakter města</u> • stabilizované plochy SC a rozvojové plochy SC (Z242, Z246, Z334, Z335) - respektovat podmínky ochrany definované pro území zásadního významu pro charakter města, viz kap. 2.2.1.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM	
Hlavní využití	Bydlení městského charakteru.
Přípustné využití	– rodinný dům – vila dům – bytový dům v plochách P41 a P42 – související stavba občanského vybavení – stavba pro obchod do 1000 m^2 prodejní plochy – stavba pro obchod do 2000 m^2 prodejní plochy pouze v ploše Z34 – stavba pro stravovací zařízení – nerušící drobné služby – stavba a zařízení pro sport v plochách P41, P42 – změna v užívání stávající stavby pro rodinnou rekreaci – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – stávající garáž pro osobní automobily – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – nová stavba pro rodinnou rekreaci, vyjma plochy Z253 – stavba pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 1000 m^2, vyjma plochy Z34 – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazary – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města – stavba garáže na samostatném pozemku – sběrna surovin – ~~fotovoltaické elektrárny~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení veřejných prostranství, sídelní zeleně – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – mobilní dům – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení – hotel a penzion za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM	

Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby***
	stabilizované plochy
	• ve stabilizovaných plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1.
	• v plochách vně tohoto území:
	  • plochy v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město, Hranice, Mizerov) a v k.ú. Ráj – 3 NP
	  • ostatní plochy – 2 NP+
	plochy změn
	• v plochách Z252, Z253, Z258, Z259 nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky definované v kap. 2.2.1.
	• v plochách vně tohoto území:
	  • plocha Z1, Z51 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 2 NP+
	  • plocha Z129, Z130, Z136, Z267, Z270 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 3 NP (vyjma RD)
	  • plocha P32 v k.ú. Karviná–město (část města Nové Město) – 3 NP+ (vyjma RD)
	  • plocha Z34 v k.ú. Ráj – 3 NP+ (RD – 2 NP)
	  • plocha P41, P42 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – 3 NP+
	  • plocha P43 v k.ú. Karviná–město (část města Mizerov) - 3 NP+
	  • u ostatních ploch změn – 2 NP+
	intenzita využití stavebních pozemků rodinných domů
	• plocha Z1, Z129, Z130, Z136, Z270 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) - index zastavění – max. 40%, index zeleně min. 40%
	charakter zástavby
	• v ploše Z252 nacházející se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky definované v kap. 2.2.1.
	• v ploše Z34 lze vila domy řešit pouze v jižní a jihozápadní části plochy - v rozsahu max. 10% z výměry plochy Z34
	• plocha P41, P42 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – řešit blokovou zástavbu na pravidelném rastru komunikací

Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	
Hlavní využití	Bydlení venkovského charakteru.
Přípustné využití	– rodinný dům – stavba pro stravovací zařízení – drobné prodejny – nerušící drobné služby – změna užívání stavby pro rodinnou rekreaci – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – garáž u rodinného domu – doplňková stavba pro chovatelství a pěstitelství ke stavbě rodinného domu – mobilní dům pouze v ploše Z307a, Z307b – drobná architektura – stávající stavba pro zemědělství včetně staveb souvisejících
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro rodinnou rekreaci – stavby pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 400 m^2 – stavba pro výrobu a skladování, vyjma nerušící drobné výroby – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazary – garáž, vyjma garáže u RD – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – bytový dům, vila dům – stavba pro zemědělství, vyjma podmínečně přípustného využití – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – oplocení veřejných prostranství, sídelní zeleně – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení – hotel a penzion za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – související občanské vybavení, administrativa za podmínky, že min. 70% parkovacích a odstavných stání bude situováno v rámci této stavby – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – stavba pro skladování plodin (např. seník, stodola) a mechanizačních prostředků, souvisejících s činností hospodářského areálu v části města Staré Město – Olšiny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** stabilizované plochy • v k.ú. Louky nad Olší: • lokalita ul. Těšínská, Ke Hřišti a Na Zátiší, Ke Statku – 2 NP • lokalita ul. Malé Kempy a Velké Kempy - 1 NP+

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	

	• v k.ú. Ráj: 1 NP+
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – plochy vymezené nad ulicí Bohumínská - 2 NP+
	<u>plochy změn</u>
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – Olšiny:
	  • plocha Z307a, Z307b – 1 NP+
	  • ostatní plochy – 2 NP
	• v k.ú. Louky nad Olší
	  • lokalita Kempy - 1 NP+
	• v k.ú. Karviná-město - lokalita Hranice, Petrovická
	  • plocha Z328 – 1 NP+
	• ostatní plochy změn – 2 NP
	rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – Olšiny
	  • plocha Z195, Z197, Z198, Z199 - min. 800 m^2
	  • plocha Z307a, Z307b min. - 800 m^2
	  • přípustná je odchylka z rozmezí výměry a to pouze u rohových pozemků a u zbytkových pozemků
	• ostatní plochy změn – není stanoveno
	intenzita využití stavebních pozemků
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – Olšiny
	  • plocha Z195, Z198, Z199 - index zastavění – max. 20%, index zeleně – min. 40%
	  • plocha Z307a, Z307b – index zastavění, max. 30%, index zeleně - min. 40% s přednostní orientací zahrad k železnici a vodnímu toku
	  • pozemek parc. č. 1006/6 – zachovat pouze 1 rodinný dům; příp. doplňkové stavby umístit do vzdálenosti max. 45 m od jižní hranice pozemku, zbytek plochy ponechat pro zeleň zahrad
	• v k.ú. Karviná-město - lokalita Hranice, Petrovická
	  • plocha Z328 – index zastavění – max. 40%, index zeleně - min 40%
	• ostatní plochy změn - není stanoveno
	charakter a struktura zástavby
	  • bydlení venkovského charakteru

Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ – SVx	
Hlavní využití	Bydlení venkovského charakteru – rodinný dům.
Přípustné využití	– změna stávající stavby – stavby doplňkové ke stavbám hlavním (garáž, altán, bazén apod.) – změna v účelu užívání stávající stavby, např. pro nerušící drobné služby, nerušící drobnou výrobu – doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelství – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřeby plochy – drobná architektura
Nepřípustné využití	– nová stavba vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – stavba ubytovacího zařízení - ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) ~~– fotovoltaická elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** stabilizované plochy • 1 NP+ ***charakter a struktura zástavby*** • bydlení venkovského charakteru

PLOCHY REKREACE

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH	
Hlavní využití	Hromadná rekreace.
Přípustné využití	– stavba a zařízení, která souvisí a je slučitelná s hromadnou rekreací vyjma plochy Z235, Z236, např.: – kempy, veřejná tábořiště – stravovací zařízení – víceúčelové hřiště včetně jejich oplocení – hygienická zařízení – půjčovna sportovního vybavení – plocha pro setkávání a odpočinek – veřejná prostranství, sídelní zeleň – vodní plochy – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u stavby ubytovacího zařízení nebo sloužící pro místní obsluhu – drobná architektura – účelové komunikace – rekreační plochy přírodního charakteru (např. přírodní koupaliště, pláže, rekreační louky, golfová hřiště) – jezdecké stezky – stavba a zařízení pro hipoterapii a rekreační jezdectví – rozhledna a vyhlídková věž – v ploše Z235, Z236 je přípustné pouze: – lapidárium, posezení v přírodě, dětské hřiště přírodního charakteru, pikniková louka, veřejné tábořiště, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, naučné stezky, drobná architektura v krajině
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba občanského vybavení vyjma uvedeného v přípustném využití – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – služby – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – garáž – stavba ubytovacího zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – ~~fotovoltaické elektrárny~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – mobilní dům – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně vyjma oplocení zařízení staveniště – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení – hotel, penzion, za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** stabilizované plochy • plochy nejsou vymezeny plochy změn • plocha Z227 v k.ú. Karviná-město, k.ú. Darkov – 1 NP+ • ostatní plochy – 1 NP ***intenzita využití stavebních pozemků*** • plocha Z221, v k.ú. Darkov – max. 20% • plocha Z278, Z279 v k.ú. Karviná-Doly – max. 20%
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY REKREACE

PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – RR	
Hlavní využití	Individuální rekreace v zahrádkářských lokalitách.
Přípustné využití	– stavby pro rodinnou rekreaci, zahrady – stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s hlavním využitím, např.: – skleníky, studny, víceúčelové hřiště, hygienická zařízení, klubovna, moštárna, sušárna ovoce, vyjma lokalit uvedených níže v k.ú. Staré Město u Karviné – plochy pro setkávání a odpočinek – rekreační louky, vodní plochy – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – účelové komunikace – oplocení zahrad – drobná architektura – stavba pro zpracování a skladování plodin související se zahrádkářskou činností (např. výkupny plodin, moštárny)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – služby – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně vyjma oplocení zařízení staveniště a zahrad – k.ú. Staré Město u Karviné - mezi železniční tratí a rybníkem Sirotek a mezi ulicí Staroměstská a rybníky Ženich a Panic jsou nepřípustné nové stavby a změny stávajících staveb - nástavby, přístavby – mobilní dům – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma
Podmínky prostorového uspořádání	<u>stabilizované plochy, plochy změn</u> • 1 NP+ • stavba pro rodinnou rekreaci - zastavěná plocha max. 50 m^2 • respektovat podmínky ochrany definované pro území zásadního významu pro charakter města, viz kap. 2.2.1.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST – OV	
Hlavní využití	Stavby a zařízení veřejného občanského vybavení.

Přípustné využití	– občanské vybavení veřejné:
	  – stavba a zařízení pro vzdělávání a výchovu
	  – stavba ubytovacího zařízení související se stavbou pro vzdělávání a výchovu - koleje, internáty
	  – stavba a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu
	  – stavba a zařízení pro zdravotní služby
	  – stavba a zařízení pro kulturu
	  – stavba a zařízení pro veřejnou správu
	  – stavba a zařízení pro ochranu obyvatelstva
	  – stavba pro vědu a výzkum
	– změna stávající stavby při respektování podmínek prostorového uspořádání
	– víceúčelová a dětská hřiště
	– centra pohybových aktivit
	– dětské dopravní hřiště
	– veřejná prostranství, sídelní zeleň
	– související dopravní a technická infrastruktura
	– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily
	– parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem
	– drobná architektura
	– stavby a zařízení pro veterinární péči

Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, např.:
	  – nová stavba pro bydlení
	  – stavba pro rodinnou rekreaci
	  – stavba pro výrobu a skladování
	  – stavba pro zemědělství
	  – ostatní služby a provozy
	  – vrakoviště, autobazary
	  – sběrna surovin
	  – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG
	  – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel
	  – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy vyjma přípustného využití
	  – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města
	  – nová stavba garáže, vyjma podmíněně přípustného využití
	  – změna v užívání řadových garáží
	  – ~~fotovoltaická elektrárna~~
	  – ~~větrná elektrárna~~
	  – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
	  – prodejní stánek
	– oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště
	– útulek pro opuštěná zvířata
	– zábavní zařízení a plochy pro dočasná zábavní zařízení
	– nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
	– ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití a vyjma ploch P30, Z379

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST – OV	
Podmíněně přípustné využití	– byt jako součást staveb občanského vybavení, např. pro seniory, startovací byt pro mladé rodiny za podmínky max. počtu 5 ti bytů ve stavbě občanského vybavení a zajištění parkovacích a odstavných stání – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma – hromadné garáže, které budou součástí stavby OV nebo její doplňkovou stavbou – helipady pro integrovaný záchranný systém za podmínky splnění příslušných hygienických a požárních předpisů – nerušící drobné služby integrované do stavby pro vzdělávání a výchovu, zdravotní a sociální služby, kulturu a jsou zajištěna parkovací a odstavná stání za podmínky, že jejichž provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území a jsou zajištěna odstavné a parkovací stání – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) pouze v plochách P30, Z379
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** <u>stabilizované plochy</u> • v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1. <u>plochy změn</u> • plocha Z208 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – přípustná je stavba typu dominanty • plocha Z243 v k.ú. Ráj – 3 NP • plocha Z255 v k.ú. Karviná-město (část města Mizerov) – 3 NP • plocha Z374 v k.ú. Louky nad Olší – 2 NP • plocha P17 v k.ú. Staré Město u Karviné (Slezská univerzita) – 4 NP • plocha P35 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – 2 NP • plocha P36 v k.ú. Staré Město u Karviné (Slezská univerzita) – 2 NP • plochy P30, Z379 v k.ú. Karviná-Doly – 3 NP+
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK	
Hlavní využití	Stavby a zařízení občanského vybavení - komerční.
Přípustné využití	– stavba pro stravovací zařízení – stavba ubytovacího zařízení - hotel, penzion – stavba pro kulturu – stavba pro tělovýchovu a sport – stavba pro obchod do 2000 m^2 prodejní plochy – stávající stavba pro vzdělávání a výchovu – nerušící drobné služby – nerušící drobná výroba – veřejná prostranství, sídelní zeleň – tržiště – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem – autosalony – polyfunkční domy – zábavní centrum – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, STK – myčka aut – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – nová stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 2000 m^2 – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy vyjma přípustného využití – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města – garáže vyjma podmíněně přípustného využití – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného využití – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení znepřístupňující veřejná prostranství a veřejnou zeleň, plochy sloužící pro pohyb pěších a pro navazování kontaktů – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma – hromadné garáže, které budou součástí stavby OK nebo doplňkovou stavbou této stavby

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK	
	– útulek pro opuštěná zvířata za podmínky, že chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb nebude dotčen negativními vlivy
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • zachovat stávající výškovou hladinu zástavby <u>plochy změn</u> • plocha P3, P4 v k.ú. Louky nad Olší – 3 NP • plocha Z276, Z316, v k.ú. Karviná-Doly – 3 NP • plocha Z196 v k.ú. Staré Město u Karviné – 3 NP • plocha Z188, Z193, Z219 v k.ú. Darkov – 4 NP • plocha Z299 v k.ú. Karviná-město – 3 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – NÁKUPNÍ CENTRA – OC	
Hlavní využití	Stavby nákupních center.
Přípustné využití	– stavba a zařízení občanského vybavení: – nákupní centrum – stravovací zařízení – stavba ubytovacího zařízení - hotel – nerušící drobné služby – kultura – kluziště, horolezecké stěny, dětská hřiště, víceúčelová hřiště, apod. – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily, autobusy – hromadné garáže jako součást stavby OC nebo doplňková stavba této stavby – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – myčka aut – veřejná prostranství – veřejná zeleň parková a veřejná zeleň ostatní – tržiště – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro vzdělávání a výchovu – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – sběrna surovin – vrakoviště, autobazary – garáž, vyjma přípustného využití – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného využití – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy – respektovat stávající výškovou hladinu zástavby
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ – OH	
Hlavní využití	Stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejná pohřebiště.
Přípustné využití	– Plochy, stavby a zařízení sloužící k provozování veřejného pohřebiště včetně souvisejících služeb: – obřadní síň se zázemím, sakrální stavba – stavby pro správu a údržbu hřbitovů. – hrobová místa, kolumbária, rozptylové louky – drobné prodejny se sortimentem souvisejícím s hlavním využitím plochy – pohřební služba – kamenictví – veřejná prostranství v návaznosti na stavby občanského vybavení, památníky – veřejná zeleň parková a veřejná zeleň ostatní – drobná architektura – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání pro autobusy pro potřebu této plochy – sociální zařízení pro návštěvníky – oplocení areálu – garáž sloužící k provozování veřejného pohřebiště
Nepřípustné využití	– veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a narušují jeho pietní prostředí, např.: – stavba pro bydlení – stavba občanského vybavení, vyjma přípustného využití – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – služby, vyjma uvedených v přípustném využití – sběrna surovin – vrakoviště, autobazary – garáž, vyjma garáže k provozování veřejného pohřebiště – garáž pro autobusy – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – stavba ubytovacího zařízení – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – prodejní stánek – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • respektovat stávající výškovou hladinu zástavby plochy změn • plocha Z108 v k.ú. Ráj – 2 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEŇSTVÍ – OL	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro lázeňství.
Přípustné využití	– stavba a zařízení sloužící pro lázeňské účely – veřejná prostranství – veřejná zeleň parková a veřejná zeleň ostatní – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily a autobusy – zdravotnické zařízení související s lázeňstvím – zařízení pro kulturní a sportovní účely související s lázeňstvím – stavby ubytovacího zařízení pro potřeby lázeňství - hotel a penzion – byt jako součást staveb občanského vybavení pro lázeňství – stavba pro stravovací zařízení související s lázeňstvím – drobná prodejna související s lázeňstvím – nerušící drobné služby související s lázeňstvím – drobná architektura – veřejná WC
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – nová stavba pro bydlení – stavby pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení, vyjma přípustného využití – stavba pro výrobu a skladování, vyjma podmíněně přípustného využití, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – autoservis, autoopravna – vrakoviště, autobazar – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – garáž, vyjma podmíněně přípustného využití – sběrna surovin – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného využití – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení veřejných prostranství a veřejné zeleně, ploch sloužících pro pohyb pěších a pro navazování kontaktů – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– nerušící drobná výroba za podmínky, že tvoří doplňkovou funkci lázeňské péče – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma – podzemní hromadné garáže, helipady pro integrovaný záchranný systém, za podmínky splnění příslušných hygienických a požárních předpisů a norem

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEŇSTVÍ – OL	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • lázeňský areál Hranice - 4 NP+ • lázeňský areál Darkov nacházející se v území zásadního významu pro charakter města o respektovat podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport.
Přípustné využití	– zařízení pro organizovaný sport – zařízení pro neorganizovaný sport, hřiště pro neorganizovaný sport a tělovýchovu – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřebu této plochy – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem – drobná architektura – stavba a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, stávajících garáží
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – změna v užívání řadových garáží – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy vyjma přípustného využití – nová garáž vyjma podmíněně přípustného využití – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně vyjma oplocení zařízení staveniště na dobu dočasnou – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavby a zařízení, které tvoří k hlavnímu využití funkci doplňkovou, např. ubytovací zařízení – penzion, hotel, stravovací zařízení, nerušící drobné služby, drobné prodejny – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – nové hromadné garáže za podmínky, že jsou součástí stavby OS nebo doplňkovou stavbou této stavby – oplocení za podmínky, že je doplňkovou stavbou pro tělovýchovu a sport

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • respektovat stávající výškovou hladinu zástavby plochy změn • plocha P10, P21 v k.ú. Karviná-město – 4 NP • plocha Z282~~, Z315~~ v k.ú. Karviná-Doly – 2 NP • plocha Z226 v k.ú. Darkov – 1 NP+ • plocha Z218 v k.ú. Darkov – 2 NP • plocha Z245 v k.ú. Ráj – 2 NP • plocha Z148, Z149 v k.ú. Louky nad Olší – 1 NP+ • ostatní plochy změn – 1 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – PV	
Hlavní využití	Veřejná prostranství přístupná bez omezení
Přípustné využití	– náměstí, chodníky, tržiště pro prodej zeleniny, ovoce a potravin, parky, ulice, zastávky a zálivy hromadné dopravy – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – hygienická zařízení – dětské hřiště, kluziště, včetně jejich oplocení – vodní prvky – opěrné zdi – sídelní zeleň – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím např.: – stavby pro bydlení – stavby ubytovacího zařízení – ~~fotovoltaické elektrárny~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanici LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – oplocení, vyjma přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavby pro občanské vybavení za podmínky, že jsou slučitelné s účelem veřejných prostranství, např. kavárna, cukrárna – sezónní zahrádka za podmínky, že navazuje na stávající stavbu pro stravovací zařízení a nebude narušeno hlavní využití – hromadné garáže podzemní za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy, plochy změn</u> – v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1 – v ostatních plochách: ○ 1 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ – ZP	
Hlavní využití	Zeleň přístupná veřejnosti, která plní funkci kompoziční a odpočinkovou.
Přípustné využití	– parky – vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci parku – plochy pro setkávání a odpočinek – hřiště, včetně jejich oplocení – odpočívadla – drobná architektura – zařízení mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše apod.) – vodní plochy a toky – ÚSES – související dopravní a technická infrastruktura – v Lázeňském parku v části města Lázně Darkov, v ploše Z266 a na ní navazující stabilizované ploše ZP v části města Hranice, jsou přípustné stavby a zařízení sloužící pro lázeňské účely včetně ubytování pro lázeňské účely – rekreační plochy přírodního charakteru (rekreační louky)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – hromadné garáže nadzemní – garáž, vyjma podmíněně přípustného využití – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel a autobusy – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení, vyjma přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stravovací zařízení, ekologické a informační centrum, stavby pro kulturu (např. galerie, výstavní síně, amfiteátr) za podmínky, že jsou slučitelné s účelem veřejné zeleně parkové a příp. parkovací stání je možno zajistit mimo plochu zeleně ZP – sezónní zahrádka za podmínky, že navazuje na stávající stavbu pro stravovací zařízení a nebude narušeno hlavní využití – kluziště, veřejné hygienické zařízení apod., za podmínky, že tvoří k funkci hlavní funkci doplňkovou a že svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch veřejné zeleně parkové – hromadné garáže podzemní, za podmínky, že navazují na plochy PV nebo DS, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené ploše

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ – ZP	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1. • v ostatních plochách: o 1 NP <u>plochy změn</u> • v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1. • v ploše Z266 – 4 NP • v ostatních plochách: o 1 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ – ZO	
Hlavní využití	Zeleň přístupná veřejnosti, která plní funkci izolační a kompoziční.
Přípustné využití	– veřejná zeleň, izolační zeleň, kompoziční zeleň – ÚSES – vodní toky a plochy – nezbytná dopravní a technická infrastruktura – plochy pro setkávání a odpočinek – drobná architektura – stávající zahrady a záhumenky bez nadzemních staveb
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – garáž – parkoviště a garáž pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ~~fotovoltaická elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště a vyjma podmíněně přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– parkoviště pro osobní automobily za podmínky, že navazuje na plochy PV nebo DS a bude zachováno hlavní využití plochy – víceúčelové hřiště, park pro psy včetně oplocení za podmínky zachování hlavního využití – oplocení v části města Staré Město, za podmínky zachování prostupnosti území
Podmínky prostorového uspořádání	Nejsou stanoveny.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD – ZZ	
Hlavní využití	Zeleň, která plní funkci produkční, kompoziční a oddychovou.
Přípustné využití	– zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření – stavby související s aktivitami zahrádkaření – veřejná zeleň izolační a kompoziční – související dopravní a technická infrastruktura – oplocení zahrady
Nepřípustné využití	– veškeré stavby neuvedené v přípustném využití nebo v podmínečně přípustném využití, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – garáž – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily, vyjma podmíněně přípustného – parkovací a odstavná stání a garáž pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ~~fotovoltaické elektrárna~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné	– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy, plochy změn – 1 NP ***intenzita využití stavebních pozemků*:** stabilizované plochy, plochy změn • index zastavění – max. 15%
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Hlavní využití	Stavby pro lehký průmysl.
Přípustné využití	– stavba pro lehký průmysl – technické služby – stavba a plochy pro skladování – dílna a zařízení údržby – ostatní služby – drobná výroba – podnikatelské inkubátory – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – sběrný dvůr – autovrakoviště – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, myčky aut, STK – veřejná prostranství, sídelní zeleň – stavba pro vědu a výzkum – stavba pro obchod, nerušící drobné služby, ubytování, stravovací zařízení a administrativu související s hlavním využitím – provozy
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba a zařízení občanského vybavení vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – stavby pro zemědělství – ~~větrná elektrárna~~ – ~~fotovoltaické elektrárny~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – logistika – stavba pro těžký a zpracovatelský průmysl
Podmíněně přípustné využití	– závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***intenzita využití stavebních pozemků:*** <u>stabilizované plochy a plochy změn</u> ○ řešit zeleň izolační a kompoziční: ○ index zeleně - min. 15% (vyjma plochy Z166, Z169) ○ plocha Z166 – řešit pás izolační zeleně ve vztahu k plochám veřejných prostranství (PV) a k vodoteči v ulici Staroměstské, respektovat rozvojovou plochu zeleně s funkcí izolační (Z175) ○ plocha Z169 - respektovat rozvojovou plochu zeleně s funkcí izolační (Z179)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA – VD	
Hlavní využití	Stavby pro výrobu a skladování netovárního charakteru.
Přípustné využití	– drobná výroba – drobná nerušící výroba – skladování pro potřeby drobné výroby – technické služby – ostatní služby – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, STK – autosalón – sběrný dvůr na ulici Staroměstská v k.ú. Staré Město u Karviné – malé sběrné dvory – sběrna surovin – komunitní kompostárna v ploše Z301 – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy – sídelní zeleň – stavba pro obchod do 2000 m^2 prodejní plochy, nerušící drobné služby, stravovací zařízení a administrativu – stavba pro vědu a výzkum – autobazar – myčka aut – v ploše P20 navíc umístění provozovny služeb, stavba obchodního centra, dočasná zábavní zařízení (cirkusy, pouťové atrakce)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba a zařízení občanského vybavení vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – ~~fotovoltaické elektrárny~~ výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, vyjma umístění fotovoltaické elektrárny v části zastavitelné plochy Z184 – ~~větrná elektrárna~~ – stavba ubytovacího zařízení – autovrakoviště – stavba pro těžký průmysl a zpracovatelský průmysl – stavba pro zemědělství – provozy – logistika
Podmíněně přípustné využití	– lehký průmysl za podmínky, že chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb nebude dotčen negativními vlivy – hromadné garáže, řadové garáže, parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, vše za podmínky, že negativní vlivy nepřekročí hranici ploch VD a příjezd navazuje na plochy dopravní infrastruktury DS – závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy – fotovoltaická elektrárna za podmínky umístění pouze v části zastavitelné plochy Z184 (na pozemcích parc. č. 455/2, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/12, 455/13, 455/14 a 455/15) – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA – VD	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • zachovat stávající výškovou hladinu zástavby <u>plochy změn</u> • plocha P2 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 4 NP • plocha Z184, Z301 v k.ú. Staré Město u Karviné – 4 NP • plocha Z296 v k.ú. Louky nad Olší – 3 NP • plocha P20 v k.ú. Karviná-město - 5 NP+
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	
Hlavní využití	Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.
Přípustné využití	– stavba pro lehký průmysl – stavba pro těžký a zpracovatelský průmysl pouze ve stabilizovaných plochách VS – zpracování odpadů pro výrobu alternativního paliva pro využití v teplárenských zařízeních, zdroj s palivovou základnou z biomasy, TAP a uhlí (pouze plocha P8 a navazující stabilizovaná plocha VS) – ostatní služby – podnikatelský inkubátor – dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – sběrný dvůr, sběrna surovin, autovrakoviště – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, STK – veřejná prostranství, sídelní zeleň – provozy – pouze v plochách Z230, ~~Z231, Z277,~~ Z283, Z284, Z285, ~~Z370~~ a části Z286 (mimo pohřebiště) rovněž výroba podle katalogu CZ NACE 10 - 33 – stavba a plocha pro skladování – dílna a zařízení údržby – technické služby, drobná výroba – provozní zázemí staveb a zařízení pro výrobu a skladování (administrativa, šatny, umývárny, stravovací zařízení a obchody pro zaměstnance apod.) – myčka aut – zeleň, retenční nádrže
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba a zařízení občanského vybavení, vyjma závodních zařízení – stavba pro zemědělství – stavba ubytovacích zařízení – ~~fotovoltaické elektrárny~~ – ~~větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – logistika
Podmíněně přípustné využití	– závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy – fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – část plochy Z286 lze využít pro výrobu dle katalogu CZ NACE 10 – 33 až po zrušení pohřebiště
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** • ve stabilizované ploše VS (areál ArcelorMittal) v k.ú. Karviná-město, část města Hranice - zachovat stávající výškovou hladinu zástavby • plocha Z378 – max. 4 NP • ostatní plochy VS – max. výšková regulace zástavby není definována

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	
	intenzita využití stavebních pozemků: • řešit zeleň izolační a kompoziční
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA – DS	
Hlavní využití	Dopravní stavby - silniční doprava.
Přípustné využití	– stavba a zařízení pozemních komunikací – zařízení pro veřejnou dopravu, např. stávající dopravní terminály, stávající vozovna autobusů, zálivy zastávek veřejné dopravy, točny – stávající čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – areál údržby pozemních komunikací – parkovací a odstavná stání – technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – zeleň izolační, kompoziční – ÚSES – biokoridory
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – garáž ~~– fotovoltaická a větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmíněně přípustné využití	– závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • vozovna autobusů - 4 NP • ostatní plochy – není určeno <u>plochy změn</u> Není určeno.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE – DU	
Hlavní využití	Účelové komunikace.
Přípustné využití	– stavby účelových komunikací – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – zeleň izolační, kompoziční – ÚSES – mosty, lávky – parkoviště pro osobní automobily – související stavby dopravní infrastruktury – veřejná a související technická infrastruktura
Nepřípustné využití	– všechny stavby zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavby pro bydlení – stavby pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – garáže – parkoviště a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel ~~– fotovoltaické a větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – sběrné dvory, sběrna surovin
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA V KLIDU – DP	
Hlavní využití	Parkoviště pro osobní automobily, garáže.
Přípustné využití	– řadové garáže, hromadné garáže, parkovací domy – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – zeleň izolační, kompoziční – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – dopravní infrastruktura – technická infrastruktura – půjčovna přívěsů a další služby související s dopravou v klidu, např. dobíjecí stanice pro elektromobily, veřejná WC – v ploše Z348 dále odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily a autobusy
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – ~~fotovoltaické a větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – autovrakoviště – sběrný dvůr, sběrna surovin – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, vyjma přípustného využití – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy – jakékoliv změny v užívání garáží
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> 4 NP <u>plochy změn</u> • plocha Z203 v k.ú. Staré Město u Karviné – 1 NP • plocha Z254 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 6 NP • plocha Z325, Z326 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – 4 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ DOPRAVA – DZ	
Hlavní využití	Dopravní stavby - drážní doprava.
Přípustné využití	– drážní doprava – stavby související s drážní dopravou – stavba související dopravní infrastruktury – veřejná a související technická infrastruktura – odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v návaznosti na drážní dopravu – odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily, autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v návaznosti na dopravní terminály – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty – zeleň izolační, kompoziční – ÚSES
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – ~~fotovoltaická a větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – autovrakoviště – sběrný dvůr, sběrna surovin
Podmíněně přípustné využití	– změny využití stávajících drážních staveb, pro veřejné a komerční občanské vybavení za podmínky, že nedojde k omezení hlavního využití a bezpečnosti provozu a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T	
Hlavní využití	Stavby a zařízení technické infrastruktury.
Přípustné využití	– vodovody, kanalizace, energetická zařízení a vedení, čistírny odpadních vod, vodojemy, plynovody, vedení veřejné komunikační sítě, transformovny, trafostanice, regulační stanice – stavby související technické infrastruktury – související dopravní infrastruktura – odstavná a parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy – v ploše P34 dále odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily pro potřeby této plochy – sběrný dvůr – zeleň izolační, kompoziční
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – stavba ubytovacího zařízení – garáž – odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, vyjma přípustného využití – odstavná a parkovací stání a garáž pro autobusy – sběrna surovin ~~– fotovoltaické a větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmínky prostorového uspořádání	***intenzita využití stavebních pozemků:*** • plocha Z173 - index zastavění – max. 60%; index zeleně – min. 20% s tím, že zeleň bude umístěna směrem k vodnímu toku v přímé návaznosti na plochu PV • ostatní plochy změn – není stanoveno
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
Přípustné využití	– kompostárna, skládka stavebního a demoličního odpadu, včetně vytěžené zeminy – pouze v ploše Z309 – sklady pro potřeby hlavního využití – provozní budova jako doplňková funkce k hlavnímu využití – komunitní kompostárny – sběrné dvory, sběrna surovin – autovrakoviště – zeleň izolační, kompoziční – související dopravní a technická infrastruktura – odstavná a parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO	
	– odstavná a parkovací stání a garáže pro nákladní automobily pro potřeby této plochy
Nepřípustné využití	– stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – ~~fotovoltaické a větrná elektrárna~~ – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více – logistika – garáž
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – HRÁZE – TH	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro snižování ohrožení území živelními pohromami.
Přípustné využití	– hráze, protipovodňová a protierozní opatření – související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty – zeleň – ÚSES
Nepřípustné využití	– stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – odstavné a parkovací stání a garáž pro osobní, nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – TE	
Hlavní využití	Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny.
Přípustné využití	– pozemky staveb a zařízení souvisejících bezprostředně s fotovoltaickými elektrárnami včetně oplocení – dopravní a technická infrastruktura – sídelní zeleň, zeleň přírodního charakteru, malé vodní nádrže a toky – stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba a zařízení občanského vybavení – stavba pro zemědělství – stavba ubytovacích zařízení – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, mimo fotovoltaických elektráren – logistika
Podmíněně přípustné využití	– pouze v ploše Z315 využití jako u ploch smíšených výrobních (**VS**), včetně výroby dle katalogu CZ NACE 10 – 33
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** • max. 1 NP • plocha Z315 v k.ú. Karviná-Doly – v případě využití plochy Z315 jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) max. 2 NP ***intenzita využití stavebních pozemků:*** • minimální podíl zeleně 25% • plocha Z315 v k.ú. Karviná-Doly – v případě využití plochy Z315 jako pro plochy smíšené výrobní (**VS**) řešit zeleň izolační a kompoziční na minimálně 30% plochy
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – WT	
Hlavní využití	Vodní toky a plochy.
Přípustné využití	– vodní plochy, koryta vodních toků, hráze – stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – malá vodní elektrárna – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – ÚSES – pláže – hygienická zařízení – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – komunikace – drobná architektura v krajině – veřejná a související technická infrastruktura
Nepřípustné využití	– stavba a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacích zařízení – rušení liniové zeleně podél vodních toků a ploch bez náhrady – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, mimo malých vodních elektráren
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – Z	
Hlavní využití	Intenzivní hospodaření na zemědělské půdě.
Přípustné využití	– stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – vodní toky a plochy – stavba pro zemědělství typu lehkých přístřešků – výběhy a ohrady pro dobytek, koně – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – drobná architektura v krajině
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba ubytovacího zařízení – logistika – oplocení, vyjma výběhů a ohrad pro dobytek, koně – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáže, autobazar, vrakoviště – parkoviště – sběrna surovin – ekologické a informační centrum – stavby pro zemědělství, vyjma staveb pro zemědělství typu lehkých přístřešků – telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY LESNÍ – L	
Hlavní využití	Hospodaření na lesní půdě.
Přípustné využití	– vodní toky a plochy – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňové hráze – stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – krajinná zeleň, břehové porosty – ÚSES – nezbytná dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – stavba pro lesnictví – drobná architektura v krajině – hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny – stavby, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě, např. železniční vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – stavba pro zemědělství – oplocení vyjma pro potřeby lesního hospodářství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – odstavná a parkovací stání sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY PŘÍRODNÍ – P	
Hlavní využití	Realizace ÚSES – biocentra.
Přípustné využití	– využití, které zajišťuje ochranu a trvalou existenci společenstev organismů vázaných na trvalé stanovištní podmínky (přirozené biotopy) – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňové hráze – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – činnosti související s rekultivací ploch po těžbě – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – vodní toky a plochy – stezky a trasy pro pěší a cyklisty
Nepřípustné využití	– změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z trvalého travního porostu na ornou půdu – všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – stavba pro zemědělství – oplocení – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – odstavná a parkovací stání – sběrna surovin – stavba, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmíněně přípustné využití	– liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, ČOV, atd., za podmínky zachování funkčnosti biocentra
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – NS	
Hlavní využití	Není stanoveno.
Přípustné využití	– hospodaření na zemědělské půdě – hospodaření na lesní půdě – vodní toky a plochy – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – ÚSES – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňové hráze – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – stavba pro zemědělství typu lehkých přístřešků – výběhy a ohrady pro dobytek, koně – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – drobná architektura v krajině – hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny – stavba, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě (např. železniční vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží)
Nepřípustné využití	– jakékoli změny využití, které jsou v rozporu s přípustným využitím např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – oplocení vyjma výběhů a ohrad pro dobytek, koně a vyjma stávajícího oplocení zahrad – stavba pro zemědělství, vyjma staveb pro zemědělství typu lehkých přístřešků – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – odstavná a parkovací stání – sběrna surovin – činnosti a využití přispívající ke zrychlení odtoku dešťových vod, např. napřimování a zatrubňování vodních toků,… – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmíněně přípustné využití	Podmínky nejsou definovány.
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ – KR	
Hlavní využití	Sportovní a rekreační aktivity v přírodním zázemí města.
Přípustné využití	– lesoparky, lesy, krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – stavby, které zlepši podmínky využití krajiny pro účely rekreace a cestovního ruchu: – rekreační louky – plochy pro setkávání a odpočinek – přírodní amfiteátry – lapidária – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, inline – bruslaře, odpočívadla – drobná architektura v krajině – hygienická zařízení, ekologická a informační centra – rozhledny – hřiště pro neorganizovaný sport, včetně jejich oplocení – pláže – lanová centra – sjezdovky – rozšíření golfového areálu s oplocením pouze v ploše N28, N29 – areál pro letecké modeláře, přistávání ULL pouze v ploše N56 – vodní plochy a toky – ÚSES – stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – nezbytná dopravní a technická infrastruktura – stavby, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě, např. železniční vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží ….
Nepřípustné využití	– jakékoli změny využití, které jsou v rozporu s přípustným využitím např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – stavba pro zemědělství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – oplocení, vyjma přípustného oplocení – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmíněně přípustné využití	– veřejné tábořiště za podmínky, že navazuje na zastavěné území nebo zastavitelné plochy – výběhy, např. pro koně za podmínky vazby na zastavěné území nebo zastavitelné plochy – odstavná a parkovací stání za podmínky vazby na dopravní infrastrukturu a pouze pro potřeby plochy

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ – KR	
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ – KZ	
Hlavní využití	Rozptýlená zeleň v krajině na nelesních pozemcích.
Přípustné využití	– krajinná zeleň – aleje, stromořadí, břehové porosty – ÚSES – vodní toky a plochy – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – stavba pro lesnictví – drobná architektura v krajině – stavba, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě (např. vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží...)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – zalesňování pozemků za účelem hospodaření – oplocení vyjma pro potřeby lesního hospodářství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – parkoviště – sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – TN	
Hlavní využití	Zařízení pro hospodárné využívání nerostů.

Přípustné využití	– plochy pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště... v souvislosti s těžbou nerostů
	– stavby a technologická zařízení pro těžbu, např. přepravníky násypníky,…
	– veřejná a související dopravní a technická infrastruktura
	– činnosti související s rekultivací ploch po těžbě, např.:
	  – ÚSES
	  – zalesnění
	  – zatravnění
	  – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty
	  – vodní toky a plochy
	  – likvidace starých ekologických zátěží

Nepřípustné využití	– všechny stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.:
	  – stavba pro bydlení
	  – stavba ubytovacího zařízení
	  – stavba pro rodinnou rekreaci
	  – stavba občanského vybavení
	  – stavba pro výrobu a skladování
	  – stavba pro zemědělství
	  – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG
	  – garáž
	  – parkoviště
	  – sběrna surovin
	  – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
	  – výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více

Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

- Respektovat základní podmínky ochrany krajinného rázu**:**
  - při realizaci nové zástavby zachovat a rozvíjet významná území, stavby a kompoziční prvky – kulturní a přírodní hodnoty území (území zásadního významu pro charakter města, území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu, historicky významná stavba, významná stavební dominanta, významný vyhlídkový bod, místo jedinečných pohledů a průhledů, kompoziční a pohledové osy, významné plochy zeleně – parky, lesoparky), a to respektováním podmínek definovaných na jejich ochranu v kap. 2.2. a respektováním podmínek prostorového uspořádání
  - respektovat a rozvíjet soustavu městských parků a lesoparků (stabilizované a rozvojové plochy ZP, ZO, KR) a řešit jejich průchodnost a vzájemné propojení
  - výsadbou izolační a kompoziční zeleně v rámci ploch výroby a občanského vybavení (tj. stabilizované a rozvojové plochy VL, VS, OK, OS) zlepšovat životní prostředí v urbanizovaném území a zmírnit přechod zástavby do krajiny
  - zachovat a řešit prostupnost urbanizovaného území a prostupnost sídla do krajiny
  - v urbanizovaném území respektovat a řešit dostatečně široký profil uličního prostoru pro provoz silničních vozidel, pro pěší a cyklisty – v plochách veřejných prostranství a v plochách dopravní infrastruktury
  - výstavba nových staveb pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů (plochy BI, SM, SV) mimo půdorysnou linii zástavby bez přímého přístupu z veřejného prostranství je nepřípustná
  - zajistit ekonomické využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, a to umísťováním rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v těchto plochách pod zem, pokud je to technicky možné
  - přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním
  - respektovat a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability, včetně návaznosti na okolní území
  - respektovat a rozvíjet hodnotnou část krajiny - rybníky v severní části k.ú. Staré Město u Karviné a území kolem vodní plochy Mokroš v jižní části k.ú. Karviná-Doly
  - v rekultivovaných a revitalizovaných plochách dotčených těžbou respektovat v ÚP navržené polyfunkční využití území (plochy smíšené výrobní, plochy občanského vybavení, plochy rekreace hromadné, plochy smíšené obytné,…) zasazené do mozaiky převažujícího krajinného rámce (plochy lesní, plochy rekreační a krajinné zeleně, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy vodní a vodohospodářské,…)
  - řešit nové využití technických památek bývalých dolů Gabriela, Jindřich, Barbora pro občanské vybavení
- Respektovat podmínky prostorového uspořádání – **výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzita jejich využití** – v případě, že jsou definovány pro plochy s rozdílným způsobem využití.

Výšková regulace zástavby – maximální přípustná výška zástavby je v ÚP definována:

- *hladinou zástavby:*

Výšková hladina zástavby	
1 NP	1 nadzemní podlaží (NP) bez možnosti podkroví
1 NP+	1 NP s možností podkroví
2 NP	1 NP s možností podkroví (nebo 2 NP bez možnosti podkroví)
2 NP+	2 NP s možností podkroví
3 NP	2 NP s možností podkroví (nebo 3 NP bez možnosti podkroví)
3 NP+	3 NP s možností podkroví
4 NP	3 NP s možností podkroví (nebo 4 NP bez možnosti podkroví)
4 NP+	4 NP s možností podkroví
5 NP	4 NP s možností podkroví (nebo 5 NP bez možnosti podkroví)
5 NP+	5 NP s možností podkroví
6 NP	5 NP s možností podkroví (nebo 6 NP bez možnosti podkroví)

  - pro stanovení relativní výšky stavby je stanovena tzv. porovnatelná výška stavby – tato vychází z předpokladu, že konstrukční výška podlaží je 3 m

- *jiným způsobem*
  - např. podmínkou zachování stávající výškové hladiny zástavby
- *pro stanovenou výškovou regulaci zástavby dále platí:*
  - výšková hladina může být překročena drobnými dominantami nebo zařízeními souvisejícími např. s technickým zabezpečením budov (řešením vzduchotechniky, výtahových šachet, apod.)
  - přípustné je umístění stavby, která se odchyluje od stanovené výškové hladiny prokazatelně z důvodů logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, jako je výška římsy, či výška hřebene
  - přípustné je situování stavby formou dominanty v zakončení tř. Osvobození v části města Nové Město
  - přípustné je situování výškových staveb a zařízení, např. mobilních operátorů, rozhleden

6.3. POJMY, ZKRATKY

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Autovrakoviště		Stavby a zařízení pro nakládání s autovraky (sběr, výkup, zpracování, využívání a odstraňování autovraků)
BP / OP		bezpečnostní pásmo/ochranné pásmo
Bydlení (zástavba)	**městského charakteru**	Bydlení ve městě v rodinných domech, bytových domech (příp. viladomech), jejichž forma, velikost, výška a vzhled odpovídá městskému prostředí, tzn. větší měřítko zástavby, využití parteru bytových domů pro nebytové účely, zahrady s převažujícím funkcí okrasnou apod.
	venkovského charakteru	Bydlení v rodinných domech, jejichž forma, velikost, výška a vzhled odpovídá místnímu venkovskému prostředí, tzn. rodinný dům samostatně stojící, možnost doplňkových staveb pro chovatelství a pěstitelství, zahrady s funkcí užitkovou a okrasnou. S blízkou vazbou na nezastavěné území – krajinu.
	rezidenční bydlení	Bydlení městského charakteru s omezeným přístupem (s možností řešení vstupu pouze pro rezidenty a jejich návštěvy).
Celoměstský význam		Jedná se například o plochy, stavby a zařízení, které jsou důležité nebo nezbytné pro zajištění provozu, funkčnosti a rozvoje celého města.
Centrum	**lokální centrum**	Území, které soustřeďuje stavby a zařízení občanského vybavení místního významu, dále víceúčelové objekty zahrnující bydlení, občanské vybavení a služby, veřejná prostranství Podporuje identitu části města a pospolitost obyvatel, slouží každodenním potřebám obyvatel tohoto území.
	městské centrum (centrum města)	Území v centrální části města Karviné, těžištěm území je Masarykovo náměstí. Ze severu je území vymezeno třídou 17. listopadu, dále zahrnuje všechny plochy vymezené jako plochy smíšené v centrální zóně – SC a s nimi související plochy veřejných prostranství PV. Území soustřeďuje stavby a zařízení městotvorného charakteru, dále víceúčelové objekty zahrnující bydlení, občanské vybavení a služby v parteru, veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
Cyklotrasa		Cyklistická trasa nebo cyklostezka – komunikace (nebo její jízdní pás) pro pěší a cyklisty.
CZT		centrální zásobování teplem
ČD		České dráhy s.p.
ČOV		čistírna odpadních vod
ČR		Česká republika
Čp.		číslo popisné
Dominanta	Stavba překračující výškovou hladinu okolní zástavby o dvě a více podlaží a svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi ovládající strukturu města nebo krajiny.	
	drobná dominanta	je část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.)

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Dopravní terminál		Prostor, ve kterém dochází k nakládce, vykládce či překládce objektu přepravy nebo ke změně druhu dopravy. V řešeném území jsou dopravním terminálem železniční stanice a zastávky, autobusové nádraží, s tím, že hlavním dopravním terminálem je přestupní uzel v prostoru železniční stanice Karviná – hlavní nádraží a autobusového nádraží.
Drobná architektura	**drobná architektura v urbanizované m území**	Sochy, plastiky, kašny, studny, jezírka, pomníky, pamětní desky, kapličky, kříže, zvonice, altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky, stojany na kola,….).
	drobná architektura v krajině	Sochy, plastiky, kašny, studny, studánky, pomníky, pamětní desky, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, hraniční kameny, mohyly, turistické přístřešky, altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky, stojany na kola, tematické informační tabule,….).
Ekologická stabilita		Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Ekosystém		Je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
EZK		energetický zdroj Karviná
Garáže	**hromadné garáže (parkovací domy)**	Stavby, popř. oddělené prostory, které slouží k odstavování (odstavná garáž) nebo parkování (parkovací garáž) osobních vozidel a mají více než tři stání, stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace, nebo ve více řadách za sebou na celé podlaží, nebo ve více podlažích (podzemní, nadzemní, příp. kombinované).
	řadové garáže	Objekt, příp. oddělený prostor sloužící k odstavení nebo parkování osobních vozidel, má více jak 3 stání; v řadové garáži je umožněno parkování i nad sebou
	garáž	Samostatná stavba pro odstavení osobních vozidel u stavby RD
HDV		hospodaření s dešťovými vodami
Historické jádro		Území odpovídá rozsahu městské památkové zóny Karviná (MPZ).
Historická půdorysná struktura		Původní půdorysná linie náměstí a dalších veřejných prostranství, ulic a dalších komunikací (základní směr i detailní průběh stavebních čar).
Hmotová skladba zástavby; původní hmotová skladba zástavby		Objemy stavebních objektů; historicky prvně realizované objemy stavebních objektů.
Hřiště	**víceúčelové**	Veřejně přístupné otevřené plochy sloužící pro sportovní vyžití rekreačního charakteru (basketbal, volejbal, fotbálek, dětské hřiště, venkovní tělocvična,….) sloužící různým věkovým skupinám.
	dětské	Venkovní hrací plocha vybavená hracími prvky a mobiliářem, určená pro hry dětí, která k tomuto účelu byla zkolaudována a má svého provozovatele.
	pro neorganizovaný sport	Veřejnosti volně přístupné otevřené sportovní plochy a areály pro sportovní vyžití rekreačního charakteru tj. plochy pro míčové hry (fotbálek, basketbal, volejbal,……), tréninková bikrosová dráha, lanové centrum, lezecká stěna, venkovní tělocvična, dětské hřiště,…. Sloužící různým věkovým a zájmovým skupinám.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka	
Hygienické limity		Limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace, zápach,….), stanovené právními předpisy, při jejichž dodržení by občan neměl být ohrožen na zdraví po celou dobu života.	
Charakter a struktura zástavby	**charakter zástavby**	Samotný vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení).	
		typický charakter zástavby	Vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení), který by měl typologicky vycházet z charakteru staveb typických pro dané území, lokalitu.
	struktura zástavby	Rozmístění staveb v rámci plochy, hustota zastavění, (např. samostatně stojící RD, řadová zástavba RD, kompaktní městská zástavba,…).	
Chráněný venkovní prostor		Jedná se o nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.	
Chráněný venkovní prostor staveb		Jedná se o prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.	
IDS		integrovaný dopravní systém	
Integrovaný záchranný systém (IZS)		Zahrnuje hasičské stanice, stanice zdravotnické záchranné služby a zařízení Policie ČR, Městské policie a Civilní obrany.	
Intenzita využití stavebních pozemků	Jedná se o optimální využití plochy příslušného stavebního pozemku, které je v případě potřeby vyjádřeno:		
	Indexem zastavění	Index zastavění je dán podílem celkové zastavěné plochy nadzemními stavbami (stavbou hlavní a stavbou doplňkovou) a zpevněnými plochami k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny stavebních pozemků tvořící jeden celek) v %. Např. index zastavění max. 40% znamená, že plochy zastavěné nadzemními stavbami a zpevněnými plochami budou řešeny na max. 40ti% plochy pozemku. Za zpevněnou plochu jsou považovány části pozemků, kde jsou provedeny zpevněné povrchy (např. asfaltové, betonové. Nezpevněné plochy - za zpevněnou plochu nemusí být považována ta část pozemku, která je zpevněna snadno rozebíratelným povrchem (např. dlažba uložená bez podloží nebo v podloží z písku), nebo je zpevněna rozprostřením materiálu a příp. zhutněním (štěrku, drtě), umožňující vsakování.	
	Indexem zeleně	Index zeleně je dán podílem zeleně (tj. plocha s travním pokryvem, popř. osázená rostlinami nebo dřevinami, s funkcí okrasnou, hospodářskou, izolační, kompoziční – nezapočítává se plocha zelené střechy a terasy) k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny stavebních pozemků tvořící jeden celek) v %. Index zeleně stanovený min. 40% znamená, že pozemky zeleně včetně izolačních pásů zeleně (pokud jsou podmínkami stanoveny) budou řešeny na min. 40ti % plochy pozemku; V případě, že index zastavění je stanoven max. 40% znamená, že na nezpevněné plochy zbývá min. 20% z celkové plochy pozemku; v případě, že nebudou realizovány, budou využity ve prospěch zeleně.	
JÚ		jímací území	

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Komerční		Stavby a zařízení, která jsou obvykle ve vlastnictví soukromých subjektů.
Komunikace	**Nadřazený dopravní systém (nadřazená silniční síť)** **Nadřazené komunikace**	Jsou součástí základního komunikačního skeletu města a jeho částí. Tvoří rychlostní silnice a komunikace celoměstského významu v řešeném území, zejména silnice I., II. a III. třídy – je součástí komunikační sítě; v grafické části vyjádřené jako plochy dopravní infrastruktury - DS.
	Významné místní komunikace	Jsou součástí základního komunikačního skeletu města a jeho částí. Jedná se především o komunikace mimo silnic I., II. a III. třídy, které jsou však významné pro trasování veřejné autobusové dopravy, dále komunikace tvořící kostru dopravní obsluhy s větší frekvencí vozidel, např. komunikace obsluhující plochy výroby (VL, VS) a občanského vybavení (OC, OS); v grafické části vyjádřené jako plochy dopravní infrastruktury – DS.
	charakter zklidněné komunikace	Komunikace odpovídající funkční skupině D (příp. C3), řešená dle principů zklidňování dopravy, s omezením silničního provozu (např. vytvořením a vyznačením obytné zóny), příp. s prvky zklidňování dopravy (např. zúžení vozovky, dopravní šikany, zpomalovací prahy, optické prvky, apod.).
Komunitní kompostárna		Zařízení, které slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost.
Koridor		Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, tj. koridor pro DI, TI, pro revitalizaci vodních toků a ploch,…
Krajinný ráz		Krajinný ráz a základní podmínky na jeho ochranu jsou v ÚP Karviné definovány dle zásad pro rozhodování o změnách v území, které jsou stanoveny v ZÚR MSK v kap. F. pro typy krajin – krajinu sídelní a krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností.
k.ú.		katastrální území
Kvalita prostředí – činnosti, děje a zařízení narušující kvalitu prostředí		Jedná se o činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, snižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.
Kynologické cvičiště		Plocha pro výcvik a výchovu psů všech plemen pro sport a zábavu se zázemím.
Lapidárium		Soubor originálů nebo replik kamenných prvků a soch (často fragmentů) z památek, které jsou společně uložené na jednom místě.
Lázeňské areály: • lázeňský areál Darkov • lázeňský areál Hranice		Lázeňské areály Lázní Darkov a.s.: • areál Léčebny Darkov v části města Lázně Darkov • Rehabilitační sanatorium v části města Hranice
Lesopark		Plocha krajiny, zpravidla rozdělená na dvě funkční zóny – lesní (les, krajinná zeleň, příp. louky) a parkovou. V lesní zóně jsou prováděna pouze nezbytná pěstební opatření. Parková zóna má podobu pásu v centrální části lesoparku nebo ostrůvků obklopujících jednotlivé sportovní a rekreační atraktivity a atraktivity cestovního ruchu (výčet, viz plochy KR), vzájemně propojené cestami a trasami pro pěší, cyklisty, běžkaře apod.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Logistika		Plochy pro velkoplošné skladovací a distribuční areály, zahrnující stavby i skladovací plochy, sila a nádrže s přímým napojením na kapacitní plochy dopravní infrastruktury.
Malé vodní elektrárny		Zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW využívající pro výrobu elektrické energie vodní energii.
Měřítko zástavby		Obvyklá velikost a proporce stavebních objektů.
MSK		Moravskoslezský kraj
MPZ		městská památková zóna
MŽP		Ministerstvo životního prostředí
Negativní vlivy		Míní se účinky, které zhoršují hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, (hluk, prašnost, zápach), čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu nad přípustnou mez stanovenou právními předpisy.
Nízkopodlažní zástavba		Zástavba do 4 nadzemních podlaží včetně.
NP		nadzemní podlaží
NTL		nízkotlaký (plynovod)
OB 2		Metropolitní rozvojová oblast Ostrava (rozvojová oblast republikového významu)
Občanské vybavení	**Občanské vybavení veřejné**	Stavby a zařízení občanského vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako součást veřejné infrastruktury zcela nebo částečně podporovány státem, nebo samosprávou na úrovni obce, kraje (např. – stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, pro zdravotní služby, sociální služby a péči o rodiny, pro kulturu, veřejnou správu, ochranu a bezpečnost obyvatelstva),
	Občanské vybavení komerční	Stavby a zařízení občanského vybavení obvykle provozované soukromými subjekty (např. stavby a zařízení pro obchod, tělovýchovu a sport, hotel, motel, penzion, stravovací zařízení, administrativu, služby, věda a výzkum.
	Občanské vybavení související	Stavby a zařízení občanského vybavení, které slouží obyvatelům ve vymezené ploše a nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením: stavby pro vzdělávání a výchovu, pro zdravotní a sociální služby, kulturu, veřejnou správu, církev, tělovýchovu a sport, střediska mládeže pro mimoškolní činnost a centra pohybových aktivit.
Obytný soubor (sídliště)		Jedná se zejména o plochy obytné zástavby s převažující zástavbou bytových domů (plochy BH) v části města Nové Město, Hranice, Mizerov, Ráj.
ODIS		integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje
Odpočívadlo		Prostor zpravidla v návaznosti na silnici, chodník, trasu či stezku pro pěší a cyklisty, vyhrazený pro odpočinek motoristů, pěších a cyklistů, vybavený mobiliářem odpovídajícím charakteru a významu dané plochy a navazujícího území.
Ochranné pásmo historického jádra		Území odpovídá rozsahu ochranného pásma městské památkové zóny *(tj. památkové zóny centra Karviná – Fryštát).*

Pojem / zkratka	Definice / vysvětlivka
Okolí kulturní památky zámek Fryštát **Okolí historicky významných staveb**	Území, ve kterém se projeví případné negativní účinky, které by znehodnotily kulturní památku nebo historicky významnou stavbu svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod. Zahrnuje sousední stavby a jejich změny, stavby v blízkém okolí uplatňující se ve společných pohledech, navazující veřejná prostranství a plochy zeleně.
OOV	Ostravský oblastní vodovod
OP	Ochranné pásmo
OP lesa, vzdálenost 50 m od okraje PUPFL	vzdálenost do 50m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
ORP	obec s rozšířenou působností
Parcelace	Hustota, směr, tvar a příčné dělení parcel v urbanizovaném území.
Parc. č.	parcelní číslo
Parkoviště/ odstavné a parkovací stání	Venkovní plochy pro parkování a odstavení osobních automobilů, nebo nákladních automobilů, autobusů a pro přívěsy těchto nákladních vozidel.
Parter	Spodní část fasády domu orientovaného do veřejného prostranství (prostoru) s portály a výkladci obchodů, obecně může být brán i jako prostranství před budovou.
Pláž	Plocha nacházející se v návaznosti na vodní toky a plochy pro relaxaci a odpočinek.
Plocha pro nakládání s odpady	Plocha pro dovoz odpadů, jeho skládkování a případně zpracování.
Plocha pro setkávání a odpočinek	Plocha veřejně přístupná, sloužící obyvatelům navazujícího území k navazování sociálních kontaktů (vidět se a slyšet navzájem, poznávat jednání svých spoluobčanů, být ve společnosti druhých, navazovat přátelství), odpočinku, her dětí, a doplněná mobiliářem souvisejícím s hlavním využitím plochy. Tj. zejména lavičkami a zelení pro posezení ve stínu, dále herními prvky pro děti, přístřešky proti nepohodě.
Plochy přestavby	Plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Podkroví	Přístupný vnitřní prostor stavby nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Podnikatelský inkubátor	Budova či malá průmyslová zóna pro začínající firmy, které mohou za předem stanovených podmínek využívat zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru; inkubátor pomáhá vytvořit zázemí pro firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh; především se jedná o společnosti, které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků a zkušeností na jeho realizaci. Inkubátor pomáhá vytvářet takové podmínky, aby mladé inovační firmy mohly realizovat své nápady do konečné podoby a v rozumném časovém horizontu je také nabídly na trhu.
Prostorové uspořádání staveb	Jedná se o tvar, členitost a prostorovou polohu stavebních objektů ve vymezené ploše.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Předzahrádky		Předzahrádky jsou soukromé pozemky charakteru zahrad před rodinnými domy nebo vila domy, orientované do veřejných prostranství, jejichž úpravy včetně oplocení vyžadují soulad s charakterem navazujícího veřejného prostranství. Mohou být i součástí veřejného prostranství.
Půdní vestavba		Vestavba v půdním prostoru dokončené stavby, (např. nové členění, uspořádání, funkční využití,…).
Půdorysná stopa (linie) , **původní půdorysná stopa (linie)**		poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství historicky původní poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství
PUPFL		Pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR		Politika územního rozvoje České republiky ~~ve znění Aktualizace č. 1., 2., 3., 4. a 5~~.
Regionální význam		Jedná se o plochy, stavby a zařízení, které jsou důležité nebo nezbytné pro zajištění provozu, funkčnosti a rozvoje celého regionu.
Rekreace	**Hromadná**	Plochy sloužící k uspokojování rekreačních potřeb obyvatel, zpravidla v rekreačních areálech, které poskytují služby účastníkům různých forem cestovního ruchu, (stravování, přechodné ubytování rekreantů, sportovní a rekreační vyžití,…).
	Krátkodobá (každodenní)	Využívání ploch veřejných prostranství a zeleně v blízkosti obytné zástavby pro sportovní aktivity (cyklistika, běh, in-line brusle,…), relaxaci (procházení, hry dětí) ale i pasivní trávení volného času (čtení, pozorování, komunikování,…….) zejména v plochách PV, ZP, ZO, KR.
	Rodinná	Plochy sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb obyvatel – v případě města Karviné – v plochách rekreace rodinné – RR.
Rekreační louka		Plocha pro oddych a s možností sportovních aktivit na louce (fotbálek, badminton, freeze bee, softball, kriket, kroket,……) vybavená doprovodnými zařízeními – drobnou architekturou, příp. hygienickým zařízením.
Rekreační areál		Plocha sloužící pro hromadnou rekreaci je doplněná stavbami pro přechodné ubytování, zázemím s možností stravování, hygienickým zařízením, hřištěm, příp. půjčovnou sportovního vybavení,…
Zahrádkářská osada **Zahrádkářská kolonie** **Zahrádková osada** **Zahrádková kolonie** **Zahrádkářská lokalita**		Území určené k soukromé zahrádkářské, zahradnické a rekreační činnosti s jednotlivými stavbami pro rodinnou rekreaci, které neslouží k trvalému bydlení.
Sběrné dvory	Umožňují odkládat vybrané druhy odpadů ve větším množství. Jedná se převážně o objemný odpad, stavební odpad, biologicky rozložitelný odpad, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, pneumatiky, vyřazená elektrozařízení a nebezpečné složky komunálního odpadu.	
	Malé sběrné dvory	Umožňují odkládat omezený sortiment odpadů v menším množství než u sběrných dvorů a doplňují síť jejich rozmístění. Mají menší nároky na dopravní obsluhu. Plocha je max. 1 000 m^2.
Sběrna surovin		Sběrny recyklovatelných materiálů – různé druhy kovů, papír, sklo atd. – doplňují funkci sběrných dvorů z hlediska rozsahu a množství odebíraných surovin (odpadů).

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
SEA		Strategické posouzení (Strategic Environmental Assesment) koncepčních dokumentů na životní prostředí včetně koncepcí územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sezónní zahrádky		Jsou významnou součástí veřejných prostranství, zpravidla na pozemcích ve vlastnictví města, jedná se o dočasnou stavbu sloužící pro občerstvení, která funkčně navazuje na stavbu pro stravovací zařízení.
Stravovací zařízení		restaurace, rychlé občerstvení, fast food, jídelny, kavárny, bary, cukrárny, pizzerie...
Slezská univerzita		Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, zal. 17. září 1990.
Služby	**Nerušící drobné služby**	Stavby a zařízení pro provozování služeb, nevyvolávající velké nároky na území, jejichž provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území, lze je integrovat do objektů jiných funkcí, jsou to např. kadeřnické, krejčovské, masérské, instalatérské, reklamní, informační, lázeňské, prádelny, projekční, servisní, údržba zeleně; dále kožešnictví, knihařství, opravy kožené galanterie, opravny hodin a klenotů, opravna obuvi, pohřební služby. Za nerušící služby nelze považovat autoservisy, stolařství, truhlářství, zámečnictví, sklenářství, kovářství, klempírny, lakovny, betonárny a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.
	Ostatní služby	Služby, které mohou vyvolávat nepříznivé vlivy na okolní zástavbu (např. hlučností, prašností, množstvím přijíždějících vozidel a nároky na parkování,…), např. autoservisy, stolařství, truhlářství, zámečnictví, sklenářství, kovářství, kamenictví... Možné negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice provozovny. Za ostatní služby nelze považovat klempírny, lakovny, betonárny a další provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.
	Provozy	Provozy s možností nepříznivého vlivu na okolní zástavbu hlučností, prašností, množstvím přijíždějících vozidel a nároky na parkování, např. klempírny, lakovny, betonárny, a další provozy vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.
	Technické služby	Areály pro správu a údržbu veřejné infrastruktury (např. údržba dopravní a technické infrastruktury, údržba zeleně, odpadové hospodářství...) včetně technického zázemí (sklady, garáže, manipulační plochy...).
SO		správní obvod
SOB		specifická oblast
Související	**související dopravní infrastruktura (DI)**	Dopravní infrastruktura (**DI**) sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazujících částí sídla (území) a zajišťující její provozování, např. komunikace, obratiště, stezky a trasy pro pěší a cyklisty; dále související stavby DI. Související DI nepřenáší nadmístní dopravní vztahy.
	Související technická infrastruktura (TI)	Technická infrastruktura (**TI**) sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla, např. liniové trasy vodovodu, kanalizace, plynu, elektrického vedení; dále související stavby TI. Související TI nepřenáší nadmístní dopravní vztahy.

Pojem / zkratka			Definice / vysvětlivka
	Související stavby DI a TI	Stavby nezbytné k zajištění stavby DI a TI jako fungujícího celku:	
		související stavby DI	opěrné zdi, mosty, tunely, lávky, podchody, protihlukové stěny, křižovatky, přeložky silnic nižších tříd, místních a účelových komunikací, dešťové usazovací nádrže,
		související stavby TI	trafostanice, regulační stanice plynu, šachty, čerpací stanice, shybky, s výjimkou rozvoden, kompresorových stanic apod.
	Stavby související s drážní dopravou		železniční stanice, zastávky, nástupiště, provozní budovy, depa, opravny, vozovny, překladiště,…
Stavby	**stavby a zařízení městotvorného charakteru**		Stavby a zařízení občanského vybavení, které do daného území přináší život a zpestření s důrazem na pohyb pěších – např. zařízení veřejné správy, administrativy (úřady, banky, spořitelny, pojišťovny …), ubytování a stravování (hotely, restaurace, vinárny, kavárny, pivnice, cukrárny, bufety), kultury (muzeum, galerie, kino, divadlo), za podmínky, že nevyvolávají požadavky na budování kapacitních parkovišť (příp. kap. parkovací a odstavná stání jsou v přijatelné docházkové vzdálenost) a že se nejedná o velkokapacitní, monofunkční stavby.
	Stavba doplňková		Stavba, která se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisí, a která zabezpečuje funkčnost stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňuje základní funkci stavby hlavní.
	Stavby související s aktivitami zahrádkaření		Například sklady na zahradní nářadí, kůlny, altány, přístřešky k posezení,… do 20 m^2 zastavěné plochy.
	Doplňková stavba pro chovatelství a pěstitelství		Stavba pro zemědělství, sloužící chovu drobných domácích užitkových zvířat a k uskladnění nářadí a plodin, včelín, které splňují příslušné hygienické předpisy a normy a nemají negativní vliv (hluk, zápach, obtěžování hmyzem apod.) na užívání staveb ve svém okolí. Zastavěná plocha max. 60 m^2. Max. počet na pozemku – 1 stavba.
	Stavba hlavní		Stavba hlavní vždy souvisí s funkčním využitím stavebního pozemku.
	Stavba pro bydlení	**Rodinný dům (RD)**	Stavba pro bydlení, která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
		Viladům	Samostatná stavba pro bydlení s větším komfortem o více než třech bytových jednotkách, nepřevyšující 4 nadzemní podlaží, pro každou bytovou jednotku je řešeno garážové stání v objektu; na stavbu navazují zahrádky nebo předzahrádky pro každou bytovou jednotku.
		Bytový dům (BD)	Stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení, počet samostatných bytů je 4 a více.
		Mobilní dům	Nízkonákladové bydlení v rodinném domě (modulový systém), vyrobeném v továrně na nosném podvozku, aby jej bylo možno přesouvat z místa na místo, které splňuje technické požadavky na rodinné domy.
		Polyfunkční dům	Stavba sdružující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelných. Může zahrnovat byty vč. domovního vybavení k bytům, jejichž souhrnná plocha je menší než 2/3 podlahové plochy domu.

Pojem / zkratka			Definice / vysvětlivka
	Stavby pro obchod	Zařízení nebo činnost zahrnující nákup od výrobce nebo od velkoobchodu a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Pro potřeby UP jsou zařízení členěna dle velikosti prodejní plochy na prodejny:	
		Drobné prodejny	**s prodejní plochou do 400 m^2**
		Stavby pro obchod	**s prodejní plochou 400–2000 m^2** (supermarkety) jsou samoobslužné prodejny s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím – drogerie, tisk; zvýšený důraz se klade především na nabídku čerstvého zboží.
		Stavby pro obchod	**s prodejní plochou nad 2000 m^2** (hypermarkety), jsou samoobslužné velkokapacitní prodejny s maloobchodním prodejem s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží pod jednou střechou; kvůli své rozloze jsou umísťovány do předměstí, za město nebo do lokalit snadno přístupných automobilovou dopravou a veřejnou dopravou.
		Nákupní centrum	Maloobchodní zařízení sdružující různé druhy samoobslužných prodejen potravinářského i nepotravinářského zboží; většinou je doplněno o stravování a další služby a atraktivity v jednom celku, jednotně vybudovaném a provozovaném podle určité koncepce a pravidel tak, aby zde návštěvníci nalezli optimální podmínky i potěšení z nákupu. Součástí nákupního centra je zpravidla supermarket - samoobslužný obchod s prodejní plochou 400 – 2 500 m^2, ve kterých převažuje nabídka potravin doplněná zbožím denní potřeby a doplňkovým nepotravinářským zbožím.
	Stavba pro výrobu a skladování		Stavba určená pro průmyslovou, drobnou, nebo nerušící výrobu, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů vzniklých při této výrobní činnosti.
	Stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu		Stavby pro předškolní výchovu a školní výchovu (základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání), včetně ubytovacích zařízení sloužící pro tato zařízení (internáty, koleje apod.).
	stavby a zařízení pro zdravotní a sociální služby		Polikliniky, nemocnice, lůžková zařízení následné péče, penziony a domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), hospice, jesle, zařízení péče o rodinu (např. zařízení pěstounské péče, protialkoholní léčebny), apod.
stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci			informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, stavba pro reklamu
Stavby, zařízení a jiná opatření v krajině	**stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků**		– protipovodňové hráze, suché poldry, stavby pro zachycení přívalových dešťů, stavby a opatření pro udržení vody v krajině – zachování a využití přirozených inundačních území
	stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny		– protierozní meze, remízky, vegetační pásy hrázkování, zatravnění, změna způsob orby (po vrstevnici), mokřady, – obnova přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků a údolních niv – obnova přirozené délky a trasy toku, přirozeného podélného i příčného profilu (meandry), obnova břehových porostů,…umožnění vybřežování toků již při nižších průtocích (tam, kde je to možné) – vodní plochy, dešťové zdrže

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
	stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny	– např. budování a revitalizace vodních toků, tůní, mokřadů, větrolamy, aleje, protierozní opatření, drobné terénní úpravy, meze, průlehy
	stavby pro zemědělství typu lehkých přístřešků	– otevřené přístřešky pro volné ustájení dobytka – o jednom nadzemním podlaží do 70 m^2 zastavěné plochy a do 7 m výšky – posedy, kazatelny – včelíny – o jednom nadzemním podlaží do 15 m^2 zastavěné plochy a do 3 m výšky – stavby pro ukládání krmiva a steliva (sena, slámy apod.) – o jednom nadzemním podlaží do 50 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
	stavby pro lesnictví	– stavby k zajištění provozu lesních školek, k provozování myslivosti (např. krmelce, stavby pro skladování krmiva, sazenic stromů) o jednom nadzemním podlaží do 30 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky – posedy, kazatelny – zařízení pro chov, např. voliéry – oplocenky
	hygienická zařízení	Stavby sloužící osobní hygieně, vybavené vždy zdravotně technickými zařizovacími předměty – záchody, sprchami, apod. jako doprovodná funkce ploch rekreace a rekreačního využívání krajiny, a dalších ploch dle definovaných podmínek. Jedná se o stavbu o jednom nadzemním podlaží do 40 m^2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
	Ekologická a informační centra	Stavby pro osvětu a informaci návštěvníků řešeného území se zaměřením např. na ochranu přírody a krajiny, prezentaci kulturních a přírodních hodnot území,… jedná se o stavbu o jednom nadzemním podlaží do 30 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky.
STK		stanice technické kontroly
STL/VTL		plynovod středotlaký/ vysokotlaký plynovod
TAP		tuhé alternativní palivo
Teplárenský zdroj		Zdroj, v němž se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina, případně jiný druh energie (chlad, stlačený vzduch, atd.). Pozn. nejedná se o kotelny, tepelná čerpadla, apod.
Tržiště		Obchodní zařízení se stánkovým způsobem prodeje.
Tržnice		Obchodní zařízení se stánkovým způsobem prodeje v rámci zastřešené nebo uzavřené stavby.
ÚAP		územně analytické podklady
ULL		ultra lehké letadlo
ÚP		územní plán
ÚPD		územně plánovací dokumentace
ÚPO		územní plán obce
ÚPP		územně plánovací podklady

Pojem / zkratka	Definice / vysvětlivka
Urbanistická struktura	Výsledek prostorového uspořádání souborů staveb, lokalit a města. Rozumí se jím navzájem se ovlivňující prostorové prvky, které tvoří např. bloky, ulice, stavební čáry, budovy nebo veřejná prostranství. Historická urbanistická-struktura je skladbou prvků jedinečných pro sídlo – půdorysná struktura sídla, parcelace určující půdorysnou skladbu zástavby, hmotová skladba zástavby, dominanty, kompoziční vztahy prostorů.
ÚSES	Územní systém ekologické stability sestávající ze skladebných prvků, kterými jsou – biocentra, biokoridory, interakční prvky; hlavními cíli ÚSES je: – uchování a zabezpečení vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. – vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině z hlediska zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části. Minimální parametry jednotlivých skladebných prvků ÚSES, které jsou dány právními předpisy, zajišťují, aby byl územní systém ekologické stability funkční.
Ustupující podlaží	Podlaží ustupuje směrem od veřejného prostranství (ulice, náměstí, parky,…), a jeho výměra je max. 80% půdorysné plochy předcházejícího podlaží.
ÚS	Územní studie
Území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k)	Plochy (A_k) jsou vymezeny v části území CHLÚ české části Hornoslezské pánve. Plocha (A_k) je území nad uhlonosným karbonem, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání slojí. Jde o oblast se zjištěnými déletrvajícími anomáliemi v projevech důlních vlivů na povrchu. Omezující podmínky využití tohoto území jsou definované v kap. 6.1., odst. Podmínky využití území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k).
Veřejné tábořiště (kemp)	Jedná se o ubytování ve vlastních mobilních ubytovacích zařízeních, zejména turistických stanech, obytných kempingových přívěsech, obytných automobilech – karavanech,…), umístěné v jednom areálu provozovatele. Areál může být vybaven společným zázemím (hygienické zařízení, kuchyňky, …) o jednom nadzemním podlaží a podkroví a zastavěnou plochu max. 70 m^2.
VHD	veřejná hromadná doprava
VKP	významný krajinný prvek
VN / VVN / ZVN	elektrická vedení vysokého /velmi vysokého napětí/ zvláště vysoké napětí
VPO	veřejně prospěšné opatření
VPS	veřejně prospěšná stavba

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Výroba	**těžký průmysl**	Plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál. Průmysl, který nevyrábí výrobky pro přímou spotřebu obyvatelstva – těžba surovin, hutnictví, strojírenství.
	zpracovatelský průmysl	Výrobní činnosti zpracovatelského průmyslu zahrnují přeměnu materiálů na nové produkty, kdy výsledkem je nový výrobek, např. výroba potravinářských výrobků, nápojů, výroba textilií, oděvů, usní, zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, nábytku, výroba papíru a výrobků z papíru, tisk a související činnosti, výroba chemických látek a přípravků, výroba farmaceutických výrobků, výroba pryžových a plastových výrobků, výroba kovových konstrukcí, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů, výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení, výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků, výroba lékařských nástrojů, sportovních potřeb, hraček, výroba nábytku, zpracování dřeva, výroba stavebního materiálu a výrobků Za zpracovatelský průmysl nelze v případě ÚP Karviné považovat – těžbu surovin, hutnictví (výrobu železa a oceli), výrobu koksu a rafinovaných ropných výrobků, výrobu základních kovů a jejich hutní zpracování, slévárenství, výrobu ropných produktů, pesticidů,….apod.
	lehký průmysl	Výroba, která je orientována na spotřebitele, se zvýšenými nároky na přepravu – plochy jsou situovány v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury. Zařízení používaná v lehkém průmyslu mají menší ekologické dopady, než zařízení v těžkém průmyslu. Příkladem lehkého průmyslu je např. průmysl potravinářský, oděvní, obuvnický a kožedělný, nábytkářský, papírenský a polygrafický, sklářský a porcelánový, průmysl spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, výroba a montáž součástek a komponentů, výroba zdvihacích zařízení, výroba a kompletace pro zdravotnictví, kovovýroba, komponenty pro elektrotechnický průmysl, výrobky pro stavebnictví, zpracování a tváření plastů, komponenty pro automobilový průmysl,……apod.
	drobná výroba	Výroba netovárního charakteru - výroba menšího rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. Možné negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice pozemku provozovny, příp. plochy vymezené pro výrobu ve vztahu ke stávajícím chráněným venkovním prostorům nebo chráněným venkovním prostorům staveb, z čehož vyplývá, že provozovny (např. stolárna, truhlárna, autoservis, pneuservis apod.) se mohou při splnění těchto podmínek vyskytovat v zastavěném území.
	nerušící drobná výroba	Výroba, která svým rozsahem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním funkčním využitím. Je charakteru malovýroby, obvykle živnostenského podnikání obyvatel obce, s malým počtem zaměstnanců. Svým provozováním neovlivňuje negativními účinky (účinky hlukové a účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí) související území a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Lze ji integrovat do ploch jiných funkcí, např. bydlení. Negativní účinky na okolí nepřekročí hranice budovy či areálu. Nerušící drobnou výrobou se míní například tiskárny, pekárny, výrobny potravin a nápojů, výměna autoskel, auto-elektro opravna,… v případě, že odpovídají výše uvedené charakteristice. Za nerušící výrobu nelze považovat např. autoservisy, klempírny, lakovny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Výšková hladina zástavby		Výška staveb nad přilehlým terénem, dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.
Výšková regulace zástavby		Maximální přípustná výška zástavby – v ÚP je vyjádřená více způsoby, např. číslovkou udávající max. počet podlaží, podrobněji v kap. 6.2.
Zařízení	**pro organizovaný sport**	Areály a sportovních plochy, obvykle s doplňkovými stavbami, kde se předpokládá případně i pořádání sportovních utkání. Je obvykle organizačně vázaný na sportovní kluby.
	pro neorganizovaný sport	Veřejnosti volně přístupné sportovní plochy a areály pro sportovní vyžití rekreačního charakteru sloužící různým věkovým a zájmovým skupinám. (např. centra pohybových aktivit, tělocvičny, plavecké bazény, posilovny, dopravní hřiště,……
zábavní zařízení a plochy pro dočasná zábavní zařízení		Veřejnosti volně přístupné plochy pro cirkusy, pouťové atrakce, související stánkový prodej.
zábavní centra		Např. rodinná zábavní a adrenalinová centra ,dětská zábavní centra, JumpPark, herny, kasina, laser game, bowlingová centra, naučně zábavné parky apod.
Zeleň	**izolační zeleň**	Skladba zeleně přispívající k omezení hlučnosti z dopravy, výroby, účinků větrné a vodní eroze, přívalových dešťů,…apod.; min. šířka pásu izolační zeleně – 5 m.
	kompoziční zeleň	Skladba zeleně přispívající k začlenění zástavby do urbanizovaného území a do krajiny, k eliminaci negativních dominant v urbanizovaném území i krajině.
	krajinná zeleň	Plochy zeleně v krajině, na nichž převládají vegetační prvky mimo lesní půdní fond a ve kterých převládá funkce přírodních složek (např. plochy zeleně přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, travnaté plochy, stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky, příp. skalními prvky, stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině, remízky, meze,…).
	městská zeleň	Jedná se o plochy zeleně v urbanizovaném území (jsou součástí sídelní zeleně), v ÚP začleněné do ploch veřejné zeleně parkové - ZP a veřejné zeleně ostatní - ZO.
	příměstská zeleň	Jedná se o plochy lesoparků a rekreační zeleně v krajině, v ÚP začleněné do ploch rekreační zeleně – KR.
Zemědělská půda (ZPF)		Zemědělský půdní fond (ZPF) - je souhrn druhů pozemků (orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost,…), sloužících bezprostředně zemědělskému výrobnímu procesu jako základní prostředek, z něhož se získává rostlinná produkce.
ZÚR MSK		zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1 a 5
ŽP		životní prostředí
st.		železniční stanice

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V grafické části jsou zobrazeny ve výkrese I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

V případě křížení VPS dopravní infrastruktury s jinými VPS a VPO – má prioritu ochrana VPS zahrnující dopravní infrastruktury, např., při křížení veřejně prospěšné stavby D142 (II/475 přeložka) a veřejně prospěšného opatření VP-X6 (dešťová zdrž) má prioritu ochrana VPS D142.

Do ÚP Karviné byly z nadřazené ÚPD (*ZÚR MSK~~, ve znění aktualizace č.1 a 5~~*) převzaty a zpřesněny tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):

ozn. VPS v ÚP	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA název	katastrální území
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA		
DZ5	Silnice I/67 Bohumín – Karviná	Staré Město u Karviné
D84	I/67 jihozápadní obchvat Karviné, přeložka~~, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy – 1. etapa dvoupruh (2. etapa po r. 2015 – rozšíření na čtyřpruh)~~	Karviná-město, Darkov, Ráj
D142	II/475 – dvě dílčí přeložky (převzat pouze úsek zasahující do obou obcí), dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy	Karviná-město
D164	Žel. trať 320 Dětmarovice – Karviná – Český Těšín – Mosty u Jablunkova, modernizace v rámci III. železničního tranzitního koridoru	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Darkov, Louky nad Olší
D199	I/59 úsek Petřvald (R67) – Karviná (I/67), rozšíření ~~na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici I. třídy~~	Karviná-Doly, Karviná-město
DZ14	Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov - Havířov - Český Těšín	Louky nad Olší
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
EZ6	Transformační stanice 110/22 kV Karviná–Doly, včetně přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice	Karviná-Doly
E2	Energetický zdroj Karviná (EZK) – nový energetický zdroj	Karviná-Doly
P2	~~PZP Třanovice – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Karviná-Doly~~	~~Karviná-Doly~~ *zrušeno*
T1	Dětmarovice – Karviná (TN) – výstavba tepelného napaječe 2x DN 800 podél trati ČD	Staré Město u Karviné, Karviná-město
EZ9	Plocha a koridor technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 400/110/22 kV Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV	Staré Město u Karviné

Do ÚP Karviné byla z nadřazené ÚPD (*ZÚR MSK~~, ve znění aktualizace č.1 a 5~~*) převzata a zpřesněna tato veřejně prospěšná opatření (VPO):

ozn. v ÚP	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ	katastrální území
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY		
RBC 135	Hornosušské Doly	Karviná-Doly
RBC 163	Loucký les	Louky nad Olší
RBC 170	Mezi doly	Karviná-Doly
RBC 198	Pod Kempy	Louky nad Olší
RBC 199	Pod Rájem	Darkov, Ráj

ozn. v ÚP	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ	katastrální území
RBC 209	Rajský les	Ráj
RBC 218	Staroměstská niva	Staré Město u Karviné
RK 576	RK 960	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Karviná-Doly, Darkov, Ráj
RK 577	RK 961	Darkov, Louky nad Olší
RK 579	RK 968	Ráj

V ÚP Karviné jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO):

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA	katastrální území
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
DT-Z5	chodník, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z6	chodník	Karviná-město
DT-Z7	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, podzemní vedení vn	Karviná-město, Ráj
DT-Z14	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z17	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z18	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z19	komunikace	Ráj
DT-Z27	komunikace, chodník, vodovod, plynovod	Karviná-město
DT-Z33	komunikace, vodovod, kanalizace, podzemní vedení vn	Karviná-město
DT-Z37	komunikace, kanalizace, plynovod, kabelové vedení vn	Karviná-město
DT-Z39	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z47	komunikace, vodovod, kanalizace	Karviná-město
DT-Z49	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z50	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z54	chodník	Karviná-město
DT-Z59a	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z59b	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z61	*zrušeno*	
DT-Z67	komunikace	Ráj
DT-Z70	komunikace	Ráj
DT-Z73	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z92	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace, dešťová zdrž	Ráj
DT-Z93	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z94	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z97	náměstí, křižovatka komunikací, kanalizace	Karviná-město
DT-Z100	komunikace, kanalizace	Ráj
DT-Z106	komunikace, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z112	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z113	chodník, kabelové vedení vn	Ráj
DT-Z116	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace	Ráj
DT-Z119	komunikace	Ráj
DT-Z121	komunikace, kabelové vedení vn	Ráj
DT-Z125	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace	Ráj

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA	katastrální území
DT-Z132	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z133	komunikace	Karviná-město
DT-Z134	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z135	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-Z151	komunikace	Louky nad Olší
DT-Z152	přeložka silnice I/67, komunikace, kanalizace	Louky nad Olší
DT-Z161	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město, Ráj
DT-Z162	komunikace	Ráj
DT-Z163	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z164	komunikace, vodovod, plynovod, kabelové vedení vn	Ráj
DT-Z165	rozšíření komunikace v ul. Mickiewiczova, cyklotrasa, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení vn	Karviná-město, Ráj
DT-Z176	úpravy komunikace I/67 včetně křižovatek, cyklostezky, kanalizace, čerpací stanice kanalizace	Karviná-město, Staré Město u Karviné
DT-Z185	komunikace	Staré Město u Karviné
DT-Z187	napojení komunikace v ul. Svornosti a silnice III/4687 na přeložku silnice I/67, vodovod	Darkov
DT-Z191	komunikace, cyklotrasa, vodovod	Darkov
DT-Z192	komunikace, cyklotrasa, vodovod	Darkov
DT-Z200	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Staré Město u Karviné
DT-Z201	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Staré Město u Karviné
DT-Z212	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení vn	Staré Město u Karviné
DT-Z216	rozšíření komunikace v ul. Svornosti, nová komunikace k žst. Darkov	Darkov
DT-Z220	komunikace	Darkov
DT-Z228	komunikace	Darkov
DT-Z232	komunikace, parkoviště, cyklotrasa	Karviná-Doly
DT-Z233	komunikace, parkoviště	Karviná-Doly
DT-Z237	přeložka silnice I/67	Louky nad Olší
DT-Z251	rozšíření komunikace, nová komunikace, chodník, vodovod, kanalizace, plynovod	Darkov
DT-Z260	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Darkov
DT-Z265	rozšíření komunikace v ul. U Farmy, cyklotrasa, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení vn	Ráj
DT-Z287	komunikace, cyklotrasa, vodovod, plynovod	Karviná-Doly
DT-Z290	komunikace, vodovod, plynovod, kabelové vedení vn	Karviná-Doly
DT-Z292	~~komunikace, parkoviště, cyklotrasa, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové vedení vn, vodojem~~	~~Karviná-Doly~~ *zrušeno*
DT-Z302	komunikace	Staré Město u Karviné
DT-Z304	komunikace, cyklotrasa, kabelové vedení vn	Karviná-město, Staré Město u Karviné
DT-Z306	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Staré Město u Karviné
DT-Z310	komunikace	Karviná-město
DT-Z320	komunikace, chodník, vodovod, kanalizace, plynovod	Ráj
DT-Z324	rozšíření komunikace	Karviná-město
DT-Z327	komunikace	Karviná-Doly
DT-Z336	komunikace, chodník	Karviná-město
DT-Z338	chodník, kanalizace	Ráj

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA	katastrální území
DT-Z345	komunikace, cyklotrasa, horkovod	Karviná-Doly
DT-Z351	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, čerpací stanice kanalizace	Ráj
DT-Z381	komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod	Karviná-město
DT-P11	chodník, cyklotrasa	Karviná-město
DT-P16	chodník, cyklotrasa	Karviná-město
DT-P31	chodník	Karviná-město
DT-P38	*zrušeno*	
D-Z189	parkoviště	Darkov
D-Z190	parkoviště	Darkov
D-Z209	parkoviště	Karviná-město
D-Z210	parkoviště	Karviná-město
D-Z223	parkoviště	Karviná-Doly
D-Z229	II/475 – nadjezd nad tratí č. 320	Louky nad Olší
D-Z254	parkovací dům	Karviná-město
D-Z261	parkoviště	Karviná-město
D-Z263	účelová komunikace, cyklotrasa	Karviná-Doly
D-Z275	účelová komunikace, cyklotrasa, kanalizace	Ráj
D-Z308	parkoviště	Darkov
D-Z325	parkovací dům	Karviná-město
D-Z326	parkovací dům	Karviná-město
D-Z344	křižovatka, cyklotrasa, plynovod	Karviná-Doly
D-Z346	železniční vlečka	Karviná-Doly
D-Z347	křižovatka, cyklotrasa, vodovod, plynovod	Karviná-Doly
D-Z348	parkoviště	Karviná-Doly
D-Z350	komunikace, cyklotrasa	Karviná-město, Darkov
D-Z375	parkoviště	Karviná-město
D-Z376	parkoviště	Karviná-město
D-Z377	napojení komunikace na silnici I/59	Karviná-Doly
D-P22	úprava komunikací, parkoviště, kanalizace, čerpací stanice kanalizace	Karviná-město
D-P27	*zrušeno*	
D-P33	*zrušeno*	
D-P44	účelová komunikace	Staré Město u Karviné
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
T-KT7	vedení VN včetně trafostanice	Louky nad Olší
T-KT8	podzemní kabelové vedení VN – kabelizace nadzemního vedení	Karviná-město
T-KT18	odkanalizování lokality Kempy	Louky nad Olší
T-KT23	přeložka vodovodu Bludovice – Karviná	Ráj
T-KT24	dešťová kanalizace pro lokality Z319, Z321b, Z322	Ráj
T-KT25	dešťová kanalizace pro lokality Z114, Z115	Ráj
T-KT26	dešťová kanalizace pro lokality Z123a, Z123b	Ráj
T-KT28	podzemní kabelové vedení VN – přivedení el. příkonu do spínací stanice Mizerov	Staré Město u Karviné, Karviná-město
T-KT29	podzemní kabelové vedení VN – kabelizace nadzemního vedení	Ráj
T-KT30	kabelové vedení VN a plynovod u lokality Z31UP	Karviná–město
T-KT32	dešťová kanalizace pro lokalitu Z122	Ráj
T-KT33	VTL a STL plynovod včetně VTL regulační stanice	Karviná-Doly

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA	katastrální území
	pro průmyslovou zónu Nad Barborou	
T-KT35	splašková kanalizace	Louky nad Olší
T-Z173	průmyslová zóna Nové Pole (TR) – stavba napájecího bodu TR 110/22 kV	Staré Město u Karviné
T-Z297	čistírna odpadních vod Louky	Louky nad Olší
T-Z309	plocha pro odpadové hospodářství	Karviná-Doly

V ÚP Karviné jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření (VPO):

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ	katastrální území
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY		
U-LBK 1	lokální biokoridor LBK 1	Karviná-Doly
U-LBK 2	lokální biokoridor LBK 2	Karviná-Doly
U-LBK 3	lokální biokoridor LBK 3	Karviná-Doly
U-LBK 4	lokální biokoridor LBK 4	Karviná-Doly
U-LBK 6	lokální biokoridor LBK 6	Karviná-Doly
U-LBK 7	lokální biokoridor LBK 7	Karviná-Doly
U-LBK 8	lokální biokoridor LBK 8	Karviná-Doly
U-LBK 9	lokální biokoridor LBK 9	Karviná-Doly
U-LBK 10	lokální biokoridor LBK 10	Karviná-Doly, Darkov, Karviná-město
U-LBK 11	lokální biokoridor LBK 11	Darkov
U-LBK 12	lokální biokoridor LBK 12	Darkov
U-LBK 13	lokální biokoridor LBK 13	Darkov, Louky nad Olší
U-LBK 14	lokální biokoridor LBK 14	Louky nad Olší
U-LBK 15	lokální biokoridor LBK 15	Louky nad Olší
U-LBK 18	lokální biokoridor LBK 18	Louky nad Olší
U-LBK 19	lokální biokoridor LBK 19	Ráj, Karviná-město
U-LBK 20	lokální biokoridor LBK 20	Staré Město u Karviné
U-LBK 21	lokální biokoridor LBK 21	Staré Město u Karviné
U-LBC 8	lokální biocentrum LBC 8	Staré Město u Karviné
U-LBC 9	lokální biocentrum LBC 9	Karviná-Doly
U-LBC 10	lokální biocentrum LBC 10	Karviná-Doly
U-LBC 11	lokální biocentrum LBC 11	Karviná-Doly
U-LBC 12	lokální biocentrum LBC 12	Karviná-Doly
U-LBC 13	lokální biocentrum LBC 13	Karviná-Doly
U-LBC 14	lokální biocentrum LBC 14	Karviná-Doly, Darkov
U-LBC 15	lokální biocentrum LBC 15	Darkov, Louky nad Olší
U-LBC 16	lokální biocentrum LBC 16	Louky nad Olší
U-LBC 17	lokální biocentrum LBC 17	Louky nad Olší
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI		
VP-X1	poldr u sídliště Hranice – ulice Čsl. armády	Karviná-město
VP-X2	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – ulice Nad Dubinou	Karviná-město
VP-X3	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
VP-X4	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
VP-X6	dešťová zdrž – ulice Rudé armády	Karviná-město
VP-X7	poldr v povodí bezejmenného vodního toku – lesopark Dubina	Karviná-město
VP-X8	poldr v povodí Rájeckého potoka – lesopark Bažantnice	Ráj
VP-X9	poldr v povodí Rájeckého potoka – ulice U Farmy	Ráj

ozn.	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ	katastrální území
VP-X10	dešťová zdrž v povodí Rájeckého potoka – obytná zóna Ráj	Ráj
VP-X11	dešťová zdrž v povodí Rájeckého potoka – obytná zóna Ráj	Ráj
VP-X12	dešťová zdrž – ulice Kubiszova	Ráj
VP-Y1	revitalizace vodního toku Mlýnka v Karviné	Staré Město u Karviné, Karviná-město, Darkov, Ráj
VP-Y2	revitalizace vodního toku Kanalizační stoka ALFA	Ráj
VP-Y3	obnova vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje	Ráj
VP-Y4	otevřený příkop ulice U Farmy	Ráj
VP-Y5	otevřený příkop Ráj – jih, včetně revitalizace rybníka	Ráj

Veřejně prospěšné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci nejsou vymezeny.

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační opatření nejsou stanovena.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv, je stanoveno možné budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. V grafické části je zabezpečeno ve výkresech I.1 Výkres základního členění území a I.2 Hlavní výkres.

- Ve vymezených plochách a koridorech jsou nepřípustné změny v území, které by mohly navržené využití podstatně ztížit, nebo znemožnit.

identif.	Způsob možného budoucího využití plochy	podmínky pro prověření možného budoucího využití plochy	katastrální území
R1	plochy občanského vybavení – komerční zařízení	• řešit umístění areálu občanského vybavení s vazbou na lázeňský areál Darkov	Darkov
R4	koridor dopravní infrastruktury	• řešit začlenění systému rychlé tramvaje	Karviná-Doly, Karviná-město
R5	plochy krajinné zeleně	• řešit rekultivaci plochy formou ozelenění	Darkov, Louky nad Olší
R6	plochy smíšené výrobní	• řešit situování výroby	Karviná-Doly
R7	plochy smíšené výrobní	• řešit situování výroby	Karviná-Doly
R8	plochy smíšené výrobní	• řešit situování výroby	Karviná-Doly

~~Do ÚP Karviné byla z nadřazené ÚPD (ZÚR Moravskoslezského kraje) do textové části převzata územní rezerva pro záměry nadmístního významu (v grafické části je součástí plochy Z225):~~

~~identif.~~	~~způsob možného budoucího využití plochy~~	~~podmínky pro prověření možného budoucího využití plochy~~	~~katastrální území~~
~~**D514**~~	~~I/67 jihozápadní obchvat Karviné~~	~~• řešit dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy~~	~~Karviná-město, Darkov, Ráj~~

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Jsou vymezeny plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále je stanovena lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. V grafické části jsou tyto plochy zobrazeny ve výkrese I.1 Výkres základního členění území.

Územní studie ~~US-1 (plocha Z34),~~ US-2 (plocha Z267) bude řešit:

- Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití – řešit podrobnější využití pozemků, jejich vzájemné uspořádání, zapojeni do navazujícího území.
- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb a požadavky na ochranu hodnot území – řešit umístění a podrobnější prostorové uspořádání staveb (stavební a uliční čáry, stavební hranice, výška staveb – římsy či hřebene střech),…….
- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury – vymezit pozemky staveb či zařízení související dopravní a technické infrastruktury, vymezit pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, pozemky veřejného občanského vybavení; vymezit pozemky pro sport a dětská hřiště; plochy pro setkávání a odpočinek začlenit do struktury dané lokality a vzájemně provázat chodníky a pěšími propojeními, vymezit pozemky pro odstavování a parkování vozidel, vymezit trasy veřejné infrastruktury,…

Územní studie US-3 (plocha P24) bude řešit:

- Požadavky na řešení – vymezit nezbytně nutné pozemky staveb veřejné dopravní infrastruktury pro průchod přeložky silnice II/475; řešit propojení přeložky na stávající dopravní infrastrukturu, řešit obsluhu navazujících rozvojových ploch včetně pěších propojení; respektovat trasy technické infrastruktury a v případě potřeby řešit přeložky sítí; řešit zadržení dešťových vod; vymezit pozemky pro odstavování a parkování vozidel; řešit využití staveb a pozemků nedotčených přeložkou při respektování podmínek stanovených v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek - Podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, výroby, sportu; v případě potřeby vymezit stavby k demolici.

Územní studií budou prověřeny tyto plochy:

Územní studie – identifikace	katastrální území	ÚS zahrnuje tyto rozvojové plochy:	způsob využití území – kód • konkrétní požadavky na řešení ÚS
~~US-1 – Mizerov~~	~~Ráj~~	~~Z34~~	~~Plochy SM~~ ~~• respektovat specifické podmínky využití území definované v kap. 3.2.~~ ~~• respektovat podmínky využití ploch a prostorového uspořádání definované v kap. 6.1.~~
US-2 - Hranice	Karviná-město	Z267	Plochy SM • respektovat specifické podmínky využití území definované v kap. 3.2. • respektovat podmínky využití ploch a prostorového uspořádání definované v kap. 6.1.
US-3 - Hranice	Karviná-město	P24	Plochy DS • respektovat specifické podmínky využití území definované v kap. 3.2.

Lhůta pořízení územní studie

Lhůta pořízení územní studie (tj. lhůta pro pořízení územní studie, její projednání, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) je 6 let od data nabytí účinnosti územního plánu.

Do doby pořízení územní studie (nebo do doby marného uplynuti lhůty stanovené pro její pořízeni) v území – kde je územním plánem uloženo prověření změn jejich využití územní studií – platí:

- je nepřípustné umísťovat stavby a zařízení s výjimkou níže uvedených za podmínky, že jsou v souladu s podmínkami využití předmětné plochy:
  - přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m^2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,

- stavební úpravy stávajících staveb,
- stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizaci, pokud se nemění jejich trasa,
- přípojky vodovodní, kanalizační a energetické pro stávající stavby

12 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Územní plán vymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:

- v území zásadního významu pro charakter města
  - stavby v rozvojových plochách Z242, Z246, Z334, Z335
  - stavby v prolukách (s výjimkou rodinných domů)
  - změny staveb (s výjimkou rodinných domů), mající zásadní vliv na změnu vzhledu budovy – přístavby, nástavby
  - respektovat podmínky ochrany definované v kap. 2.2.1.
- historicky významné stavby
  - změny dokončených staveb začleněných do výčtu historicky významných staveb uvedeného v kap. 2.2.1.
  - respektovat podmínky ochrany definované v kap. 2.2.1.
- stavba v rozvojové ploše Z208 – dominanta na hlavní kompoziční a pohledové ose

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Počet listů textové části územního plánu:		70 (139 stránek)
Počet výkresů:		4
I.1	Výkres základního členění území	1 : 5 000
I.2	Hlavní výkres	1 : 5 000
I.3	Koncepce veřejné infrastruktury	1 : 5 000
I.4	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000

Poučení

Proti změně č. 5 Územního plánu Karviné vydané formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

.....	.....
Ing. Jan Wolf	**Vladimír Kolek**
primátor	náměstek primátora

Příloha č. 7. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5

výřez 1



výřez 3



výřez 4



výřez 5



výřez 2



výřez 6



Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 5. Neměnný současný stav je zobrazen v potlačených barvách.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	ÚZEMNÍ REZERVY	
			hranice ploch s rozdílným způsobem využití
PLOCHY BYDLENÍ			
BH			PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO
BI	BI		PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
PLOCHY REKREACE			
	RH		PLOCHY REKREACE HROMADNÉ
RR	RR		PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ			
OV	OV		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST
OK	OK		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
OC			PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - NÁKUPNÍ CENTRA
OH	OH		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
OL			PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - LÁZEŇSTVÍ
OS	OS		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ			
PV	PV		PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ			
ZP	ZP		PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ
ZO	ZO		PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ
ZZ	ZZ		PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD
PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ			
SC	SC		PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ
SM	SM		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ
SV	SV		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ
SVx			PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ			
VL	VL		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL
VD	VD		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ VÝROBA
VS	VS		PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
	Z370		PLOCHY ZMĚN ZRUŠENÉ V RÁMCI ZMĚNY č. 5

HRANICE, IDENTIFIKACE

	hranice řešeného území
	státní hranice
	hranice katastrálních území
	zastavěné území (ZÚ) / aktualizace ZÚ k 31. 7. 2023 / rušení ZÚ
Z1	zastavitelné plochy
P2	plochy přestavby
N1	identifikace ploch změn v krajině
R1	identifikace územních rezerv
ZM5.01	identifikace dílčích změn

URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	ÚZEMNÍ REZERVY	
			hranice ploch s rozdílným způsobem využití
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY			
DS	DS		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ DOPRAVA
DP	DP		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DOPRAVA V KLIDU
DU	DU		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
DZ	DZ		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY			
T	T		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TO	TO		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
TH			PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - HRÁZE
	TE		VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ			
WT			PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ			
Z			PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
L	L		PLOCHY LESNÍ
P	P		PLOCHY PŘÍRODNÍ
NS	NS		PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
KR	KR		PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ
KZ	KZ		PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
TN			PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

STAV	NÁVRH	
		území zásadního významu pro charakter města
		území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu
◆10		historicky významná stavba
▲4	▲	významné stavební dominanty
		hlavní osa městotvorných vazeb
		významný vyhlídkový bod, místo jedinečných pohledů a průhledů
		významné plochy zeleně - parky, lesoparky

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

	limitní hranice negativních vlivů ČOV

OCHRANA PIETY HŘBITOVA

	pietní pásmo hřbitova

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

X1	plochy pro zadržení dešťových vod
Y1	koridory pro revitalizaci vodních toků a ploch
	protipovodňové hráze

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

STAV	
	městská památková zóna Karviná
	ochranné pásmo centra Karviná - Fryštát
3	nemovitá kulturní památka - objekt
	nemovitá kulturní památka - areál
1	válečné hroby
	území s archeologickými nálezy - ÚAN I. / ÚAN II.
	přírodní památka / ochranné pásmo přírodní památky
	významný krajinný prvek registrovaný
366	památný strom
	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
	NATURA 2000 - ptačí oblast
	pásmo 50 m od okraje lesa
	CHLÚ - chráněné ložiskové území
	výhradní ložiska nerostných surovin
	prognózní ložisko
	DP - dobývací prostor
	sesuvné území aktivní, plošné
	sesuvné území potencionální, plošné
	ochranné silniční pásmo
	ochranné pásmo dráhy a vlečky
	ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
	ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
	ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod I. stupně
	ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod II. stupně
	vodní zdroj / zdroj minerálních vod
	pozorovací vrt ČHMÚ
	ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMÚ
	záplavové území Q100
	území určené k rozlivu
	aktivní zóna záplavového území
	zvláštní povodeň
	hranice povodňového ohrožení
	bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
	ochranné pásmo nadzemního vedení zvn 400 kV
	ochranné pásmo nadzemního vedení vvn 110 kV
	ochranné pásmo nadzemního vedení vn
	meliorace
	ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení
	ochranné pásmo radioléleové trasy
Ak, Bk, Ck	území ve vlivech důlní činnosti
Cok, Cokb	území ovlivněné ukončenou důlní činností
N	území mimo vlivy důlní činnosti
	vodní toky včetně zatrubnění - linie
	ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení (radar Stará Ves)

celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

KT	koridor pro technickou infrastrukturu / identifikace koridoru
	vodovodní řady
	rušení vodovodu
	vodovod lázeňský
	vodovod užitkový
	vodojem
	AT stanice / čerpací stanice vodárenská
	gravitační kanalizace
	kanalizace ke zrušení
	kanalizace dešťová / splašková
	kanalizační výtlak
	kanalizace tlaková
	kanalizace - otevřený příkop
	lokální odkanalizování
	čistírna odpadních vod
	čistírna odpadních vod ke zrušení
	čerpací stanice kanalizace
	VTL plynovod
	VTL regulační stanice / STL regulační stanice
	VTL plynovod ke zrušení
	přestavba NTL plynovodu na STL plynovod
	STL plynovod
	produktovody
	teplovod
	zdroj tepla
	zdroj energie
	spínací stanice
N	rozvodna / energetický zdroj Karviná
	odpadové hospodářství
	sběrný dvůr
	nadzemní vedení zvn 400 kV / vvn 110 kV
	nadzemní vedení vn
	nadzemní vedení vn ke zrušení
	podzemní vedení vn
	elektronické komunikační vedení - radioreléový paprsek
	elektronické komunikační zařízení
	elektronické komunikační vedení - místní
	území nevhodné pro zasakování dešťových vod
	lokální obsluha technickou infrastrukturou

KT1, KT2	koridor pro technickou infrastrukturu (včetně navrženého VTL plynovodu a RS) zrušený v rámci změny č. 5
	část trasy navrženého STL plynovodu zrušená v rámci změny č. 5

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

	železnice
	vlečka
	systém rychlé tramvaje (územní rezerva)
	silnice I. třídy
	silnice II. a III. třídy
	významné místní komunikace
	rozšíření silnice I/59 na dělený čtyřpruh
	modernizace železničního koridoru
	železniční stanice / terminál autobusové dopravy
	hraniční přechod
	hraniční přechod pro cyklisty a pěší
KD	koridor pro dopravní infrastrukturu / identifikace koridoru
H	helipad
	plocha pro přistávání ULL
	mimoúrovňové křížení pro cyklistickou a pěší dopravu
	trasy pro cyklistickou a pěší dopravu
P, G, P, G	parkoviště, garáže
	část trasy pro cyklistickou a pěší dopravu, zrušená v rámci změny č. 5

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

EXISTUJÍCÍ	NEEXISTUJÍCÍ	
		regionální biokoridor
		lokální biokoridor
		regionální biocentrum
		lokální biocentrum
		části lokálního biokoridoru zrušené v rámci změny č. 5



KOORDINAČNÍ VÝKRES

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO :	222 - 005 - 026	
ZHOTOVITEL :	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI :	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL :	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	
MĚŘÍTKO :	1: 5 000	II. 1
DATUM :	BŘEZEN 2024	

Příloha č. 8. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5

Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 5

STAV	NÁVRH	
		hranice řešeného území
		státní hranice
		hranice katastrálních území
		zastavěné území
		zastavitelné plochy, plochy přestavby / veř. prostranství, dopr. plochy
	Z1	identifikace zastavitelných ploch
	P2	identifikace ploch přestavby
		územní rezervy
	R1	identifikace územních rezerv
		VTL plynovod
		VTL plynovod ke zrušení
		NTL plynovod ke zrušení
		VTL regulační stanice
		bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
		STL plynovod
		STL regulační stanice
		degazační STL plynovod
		rušení degazačního STL plynovodu
		NTL plynovod
		přestavba NTL plynovodu na STL plynovod
		degazační stanice
		ochranné pásmo SKAO
		dusíkovod
		teplovod
		zdroj tepla
		výměníková stanice
		energetický zdroj Karviná
		zdroj el. energie
		spínací stanice
		rozvodna
		nadzemní vedení zvn 400 kV
		ochranné pásmo nadzemního vedení zvn 400 kV
		nadzemní vedení vvn 110 kV
		ochranné pásmo nadzemního vedení vvn 110 kV
		nadzemní vedení vn
		ochranné pásmo nadzemního vedení vn
		nadzemní vedení vn ke zrušení
		podzemní kabelové vedení vn
		sloupová trafostanice
		zděná (kiosková) trafostanice

STAV	NÁVRH	
		telekomunikační vedení - radioreléový paprsek
		telekomunikační vedení
		telekomunikační zařízení
		ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení
		ochranné pásmo radioreléové trasy
		OP leteckých radiových zabezpečovacích zařízení (radar Stará Ves)
	KT	koridor pro VTL plynovod
	KT	koridor pro VTL a STL plynovod včetně regulační stanice
	KT	koridor pro nadzemní vvn a vn
	KT	koridor pro podzemní vn
	KT	koridor pro horkovod
		plochy technické infrastruktury
		odpadové hospodářství
		sběrný dvůr
		lokální obsluha technickou infrastrukturou

ZM5.07	IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN
	koridor pro VTL plynovod (včetně navrženého plynovodu a RS) zrušený v rámci změny č. 5
	část trasy navrženého STL plynovodu zrušená v rámci změny č. 5

výřez 1





VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- ENERGETIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 5	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO :	222 - 005 - 026	
ZHOTOVITEL :	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI :	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL :	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	II. 5
MĚŘÍTKO :	1: 5 000	
DATUM :	BŘEZEN 2024	

Příloha č. 9. k usnesení ZM Karviné č.285

RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA

[redacted]

ekologické expertizy, poradenství a služby
IČO 665 37 819

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ, statutární město Karviná,

k.ú. Karviná-Doly, Darkov, Louky nad Olší, Karviná-Město, Ráj, Staré Město u Karviné

Předkladatel:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát

Pohled z kostela sv. Petra z Alkantary k JZ přes louky v upravené nivě Karvinského potoka k prostoru SV části plochy dílčí změny ZM5.07 (porost na levém horizontu). Foto M. Macháček (07/2023)

SEA HODNOCENÍ

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 326/2017 Sb. a dle přílohy zákona č. 226/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

zak. č. 2023.021

Zpracoval: **RNDr. Milan MACHÁČEK**

Autorizace: osvědčení č. j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993
Autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP čj. 23877/ENV/06 ze dne 7. 4. 2006

Jihlava, srpen 2023

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ, statutární město Karviná,

k.ú. Karviná-Doly, Darkov, Louky nad Olší, Karviná-Město, Ráj, Staré Město u Karviné

Předkladatel:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát

SEA HODNOCENÍ

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 326/2017 Sb. a dle přílohy zákona č. 226/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Předložené Vyhodnocení bylo zpracováno:

RNDr. Milan MACHÁČEK

- ***autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací, posudků a vyhodnocení dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV); původní osvědčení č. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, autorizace dle § 19 ZPV prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2021/710/5861 ze dne 7.12.2021;***
- *autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí o autorizaci čj. 2396/630/06 ze dne 30.1.2007; autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. MZP 2022/630/76 ze dne 11.1.2022*;
- *autorizovaná osoba k provádění hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ve smyslu § 67 tohoto zákona; rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č.j. MZP/2018/610/3550 ze dne 14.12.2018.*

Spolupráce:

Ing. arch. Pavel Ducháček

- *architekt projekčního ateliéru (střediska), konzultace urbanistického pojetí Změny č. 5 ÚP Karviná*

Mgr. Martin Novotný

- *autorizovaný projektant ÚSES, specialista zpracovatele ÚP (GIS, ÚSES, ZPF, krajina)*

Jihlava, březen – srpen 2023

Podpis zpracovatele: **……**

Obsah:

ÚVODEM 5
ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 8
1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 9
Důvody pořízení koncepce 9
Řešené území 9
Obsah koncepce 9
Koncepce veřejné infrastruktury: 11
Koncepce uspořádání krajiny: 12
2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI ... 13
3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 23
Současný stav 23
Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce (nulový scénář) 27
4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY28
5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI. 30
6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 31
Vstupní analýza 31
Konkrétní vyhodnocení ploch Změny č. 5 ÚP Karviné 35
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 35
7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. 43
Postupy vyhodnocení 43
Problémy při shromažďování požadovaných údajů 43
8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 44
9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 45
10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 46
11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 47
12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 48
ZÁVĚRY A VÝSTUPY 51
NÁVRH STANOVISKA 53
POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ 56
ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA 57
PŘÍLOHA 57

Seznam hlavních používaných zkratek:

AOPK ČR	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AZÚR	Aktualizace Zásad územního rozvoje
BPEJ	bonitované půdně ekologické jednotky
BC (N, R, L)	biocentrum (nadregionální, regionální, lokální)
BK (N, R, L)	biokoridor (nadregionální, regionální, lokální)
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČOV	čistírna odpadních vod
DP	dobývací prostor
EIA	Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí
EO	ekvivalentní obyvatelé (pro výpočty parametrů ČOV)
EVL	Evropsky významná lokalita dle NV č. 73/2016 Sb. (lokalita soustavy Natura 2000)
CHLÚ	chráněné ložiskové území
CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod
IP	interakční prvek
KHS	Krajská hygienická stanice
KÚ	krajský úřad
MMKI	Magistrát města Karviné
MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky
NRBK	nadregionální biokoridor
OkÚ	okresní úřad
OP	ochranné pásmo (bez specifikace)
OÚ	obecní úřad
PO	ptačí oblast (lokalita soustavy Natura 2000)
PP	přírodní památka
PPK	přírodní park
PR	přírodní rezervace
PUPFL	pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý LPF)
SEA	Strategic Environmental Assesment - posuzování vlivů na životním prostředí koncepcí
STL	středotlaký (plynovod)
ÚP	územní plán
ÚPD	územně plánovací dokumentace
ÚSES	územní systém ekologické stability
VKP	významný krajinný prvek
VN	vysoké napětí
VPO	veřejně prospěšné opatření
VPS	veřejně prospěšná stavba
VTL	vysokotlaký (plynovod)
VÚC	velký územní celek
VVN	velmi vysoké napětí
ZCHÚ	zvláště chráněné území
ZOPK	zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ZPV	zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
ZPF	zemědělský půdní fond
ZÚ	zastavěné území
ZÚR	Zásady územního rozvoje

ÚVODEM

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ MSK – OŽPZ) vydal dne 26.2.2021 pod č.j. MSK 17693/2021 sp. zn. ŽPZ/3472/2021/Jak 205.2 S5 N stanovisko příslušného úřadu k návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava dle § 55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. ve smyslu, že dle ust. § 22 písm. b) a písm. d) zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na základě ust. § 10i odst. 2 cit. zák. konstatuje, že návrhy změn ÚP Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava je nutno posoudit podle § 10i zákona.[1]

Odůvodnění mj. obsahuje, že obsah změn ÚP uvedených obcí spočívá v rozšíření regulativů funkčního využití o možnost umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nebo navržení nové specifické funkční plochy umožňující stavby FVE na pozemky s možností budoucího využití i pro výrobu jinou VX, ostatní doplňující stavby a zařízení související s FVE a jejím provozem,[2] související dopravní a technickou infrastrukturou a zařízení zajišťující obsluhu území, a to na těžko využitelných rekultivovaných pozemcích v posthornické krajině nevhodné pro zemědělství, zároveň v nezastavěném území sídel. Pro území Karviné je uveden předpoklad takových změn na celkové ploše 134 ha. KÚ mj. v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že funkční využití území navrhovaných ploch stanoví rámec pro realizaci záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s tím, že navrhovaná výstavba svým rozsahem a charakterem záměru odpovídá záměru změny struktury pozemků/změně druhu pozemků, tedy dikci záměru obsaženého v příloze č. 1 ZPV a je předmětem posuzování, dosáhne-li limitu 10 ha[3], což je návrhem překročeno.

Citovaný přípis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z hlediska požadavků na SEA hodnocení neuplatňuje požadavky na řešení variant pro uvedené územní plány (tedy ani pro ÚP Karviné, včetně Návrhu Změny č. 5 ÚP).

Orgán ochrany přírody na úrovni KÚ Moravskoslezského kraje dle § 45i platného znění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) uplatil dne 9.2.2021 pod č.j. MSK 20330/2021, sp. zn. ŽPZ/3593/2021/Sor stanovisko, že uvedený návrh obsahu změn spočívající v rozšíření regulativů funkčního využití o možnost umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nebo navržení nové specifické funkční plochy v k.ú. Darkov, k.ú. Louky nad Olší, k.ú. Stonava, k.ú. Karviná-Doly, k.ú. Doubrava u Orlové a k.ú. Lazy v obcích Karviná, Stonava, Doubrava a Orlová nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.[4]

---

[1] Stanovisko je vydáno navrhovateli změn na využití území, společnosti Assental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nikoli pořizovateli územně plánovací dokumentace.

[2] Nelze v případě plošně rozsáhlých záměrů vyloučit uplatnění dikce bodu 5 Přílohy č. 1 ZPV „ *Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé vody o výkonu od stanoveného limitu (50 MW),* jde o záměr kategorie II. Bod 5 zahrnuje zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé vody, kromě těch zařízení, která jsou uvedena v jiných bodech přílohy č. 1 k ZPV – tedy zařízení ke spalování paliv (ta jsou uvedena v bodě 4), vodní elektrárny (v bodě 6), větrné elektrárny (v bodě 7) a jaderné elektrárny (bod 8). Do bodu 5 budou zařazovány např. solární elektrárny, zařízení využívající geotermální energii (tím není dotčena možnost naplnění bodu 14) apod. Vzhledem k výkonu 50 MW se bude jednat spíše o výjimečné případy.

[3] Míněn zřejmě bod 93 Přílohy 1: Restrukturalizace pozemků v krajině a záměry využití neobdělávané půdy nebo polopřírodních území k intenzivnímu zemědělskému využívání na ploše od stanoveného limitu. To však není na navrhovaných pozemcích v zásadě možné.

[4] Opět adresováno navrhovateli, tedy změn na využití území, společnosti Assental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nikoli pořizovateli územně plánovací dokumentace.

Uvedená stanoviska se vztahovala na maximální rozsah záměrů na změny využití území. Pro území statutárního města Karviná byly předloženy následující plošné návrhy pro účely řešení změny ÚP Karviná:



Pořizovatel ÚPD města Karviné doporučil rozhodnout o pořízení změny ÚP Karviné zkráceným postupem s tím, že v rámci pořizování změny územního plánu, budou prověřeny lokality označené jako ***Křemenec, R6 K – Doly, R8 K – Doly a Vítkovy stavy*** pro možné umístění fotovoltaických elektráren s tím, že návrh změny územního plánu bude posouzen rovněž z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokality Pod dolem ČSA, Bonkov, 9. etapa pořizovatel k prověření Změnou ÚP nedoporučil.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 515 z 21.zasedání ZMK ze dne 13.9.2021 rozhodlo schválit návrh na pořízení změny Územního plánu Karviné společnosti Asental Land, s.r.o. a to pouze v lokalitách označených jako Bonkov, 9-etapa, Křemenec, R6 K - Doly, R8 K - Doly a Vítkovy stavy a rozhodlo dále o pořízení změny č. 5 Územního plánu Karviné na tyto lokality.

Na základě Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Návrh 12/2022) byla následně do Změny č. 5 ÚP Karviné zahrnuta další plocha, která vychází z navrhovaného rozšíření plochy ekonomických aktivit RPZ1 dle Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (2016-2018):



Tím byl ukončen rozsah ploch pro řešení Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné.

Práce na SEA vyhodnocení byly započaty předběžně již v únoru 2023. Podrobné terénní šetření za účasti zpracovatele SEA vyhodnocení, zpracovatele ÚPD a pořizovatele bylo uskutečněno dne 17.4.2022. Další terénní šetření zpracovatele SEA hodnocení bylo provedeno 12.7. a 28.7.2023.

Předkládané SEA vyhodnocení vychází jednak z textových a mapových podkladů předcházejícího SEA vyhodnocení ÚP Karviné (Macháček M.03/2016), konečná verze Golešová a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., 10/2017,[5] jednak z postupně aktualizovaných textových a mapových podkladů pro Změnu č. 5 ÚP (Ducháček P. a kol., 04/2023 a 06/2023) a z aktuální verze Návrhu pro veřejné projednání (Ducháček P. a kol., 08/2023). V předloženém textu SEA vyhodnocení je dále přihlédnuto k výstupům konzultačního jednání na úrovni pořizovatele ze dne 28.7.2023 za účasti zpracovatele Návrhu Změny č. 5 pro veřejné projednání a zpracovatele SEA hodnocení Změny č. 5.

Na základě výše prezentovaného postupu je Koncepce předkládána v monovariantním řešení. Další informace lze získat zejména v textu Odůvodnění Změny č. 5 ÚP (Ducháček P a kol., 08/2023).

[5] Územní plán Karviné byl vydán formou opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.05.2018.

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

1. Název organizace
Magistrát města Karviné,
odbor stavební a životního prostředí; úřad územního plánování (pořizovatel ÚP);
oddělení územního plánování

2. IČ (bylo-li přiděleno)
IČ: 00297534

3. Sídlo
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná; pracoviště budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11

4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
Ing. Kateřina Hrubá, vedoucí oddělení územního plánování
[redacted]
Ing. Iveta Lovaštíková, pověřený pracovník oddělení územního plánování odboru
[redacted]

5. Řešená obec
Statutární město Karviná,
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Pan Vladimír Kolek, náměstek primátora
[redacted]

Projektant ÚP
Ing. arch. Pavel Ducháček a kol.
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno
[redacted]

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Důvody pořízení koncepce

Závazným podkladem pro vypracování Změny č. 5 Územního plánu Karviné (dále jen změna č. 5) je platný územní plán Karviné v úplném znění po vydání změn č. 1, 2 a 3 (dále platný ÚP), který byl vydán formou opatření obecné povahy usnesením č. 633 ze dne 13. 6. 2022, s účinností ode dne 16. 7. 2022.
Změna je zpracována na základě *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 515* ze dne 13. 9. 2021. Obsahem Změny č. 5 Územního plánu Karviné, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na změnu pozemkových souborů, v lokalitách Bonkov, 9-etapa (označena *Horní louka*), Křemenec a Vítkovy stavy, na „specifické plochy pro FVE“, tj. zastavitelné plochy technické infrastruktury pro umístění fotovoltaických elektráren.
Ze *ZÚR MSK* (A7ZÚR) vyplývá pro Změnu č. 5 požadavek řešit rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou, ostatní stanovené úkoly pro územní plánování byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

Řešené území

Řešené území je součástí Moravskoslezského kraje a je vymezeno správním územím statutárního města Karviná. Změna č. 5 je zpracována v rozsahu administrativního území statutárního města Karviná o celkové rozloze 5752 ha, které se skládá z následujících katastrálních území Karviná-město, Karviná-Doly, Darkov, Ráj, Staré Město u Karviné, Louky nad Olší.
Změna č. 5 po úpravách, prezentovaných v rámci úvodní kapitoly SEA hodnocení, zahrnuje celkem 8 dílčích změn, některé se dělí na další plochy.

Obsah koncepce

Obsahem Koncepce je jednak řešení návrhových zastavitelných ploch pro umístění fotovoltaických elektráren, případně ploch výrobních, dále pak aktualizace zastavěného území města.

- Dílčí změna je označena písmenem a číslem - první číslice označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za tečkou označuje pořadové číslo dílčí změny (např. **ZM5.01**).
- Zastavitelné plochy, vymezené změnou č. 5, jsou identifikovány pokračující číselnou řadou z platného ÚP (např. **Z382**).
- Při úpravě rozsahu zastavitelné plochy, vymezené v platném ÚP, je ponechána původní identifikace (např. **Z282**).
- Při úpravě rozsahu plochy změn v krajině, vymezené v platném ÚP, je ponechána původní identifikace (např. **N56**).
- Při úpravě rozsahu prvku ÚSES, vymezeného v platném ÚP, je ponechána původní identifikace dle platného ÚP (např. **LBK1**).
- Při úpravě rozsahu veřejně prospěšného opatření, vymezeného v platném ÚP, je ponechána původní identifikace dle platného ÚP (např. **U-LBK1**).

Dle Odůvodnění (Ducháček a kol., 06/2023) jde o následující rozsah Změny č. 5 k prověření (podbarvené dílčí změny byly podrobněji vyhodnoceny):

ozn. dílčí změny *ozn. plochy*	**popis dílčích změn**	**část / *lokalita***
ZM5.01 ***Z382 – TE***	○ změna části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**) a části plochy změn v krajině (**N56**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z382**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z282**) a plochy změn v krajině (**N56**) vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK1**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK1**) vymezených v platném ÚP ○ související vymezení stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**)	Doly, *Vítkovy Stavy* ***Celková výměra 10,5074 ha***
ZM5.02 ***Z315 -TE***	○ změna zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**), části stabilizované plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (**DZ**) a části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**), na zastavitelnou plochu (**Z315**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**)	Doly, *Křemenec* ***Celková výměra 41,5672 ha***
ZM5.03 ***Z383a –TE*** ***Z383b – TE***	○ změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) na zastavitelné plochy (**Z383a** + **Z383b**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK11**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK11**) vymezených v platném ÚP	Darkov, *Bonkov* ***Celková výměra 0,8448 ha***
ZM5.04 ***Z384a – TE*** ***Z384b – TE***	○ změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) na zastavitelné plochy (**Z384a** + **Z384b**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**)	Darkov, *Bonkov* ***Celková výměra 0,2728 ha***
ZM5.05 ***Z385 – TE***	○ změna části plochy změn v krajině (**N35**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z385**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu plochy změn v krajině (**N35**) vymezené v platném ÚP	Darkov, Louky nad Olší, *Horní louka* ***Celková výměra 20,1356 ha***
ZM5.06a	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (**SV**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z198**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou vesnickou (**SV**)	Staré Město, *Olšiny*
ZM5.06b	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené obytné městské (**SM**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z270**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou městskou (**SM**)	Hranice, *sever*
ZM5.06c	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy bydlení individuálního (**BI**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z8**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *sever*
ZM5.06d	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy bydlení individuálního (**BI**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z104**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *východ*

ozn. dílčí změny *ozn. plochy*	**popis dílčích změn**	**část / *lokalita***
ZM5.07 *Z230 – VS*	○ úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**) ○ související zrušení zastavitelných ploch (**Z231**, **Z277** a **Z370**), vymezených v platném ÚP pro plochy smíšené výrobní (**VS**), související zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související zrušení zastavitelné plochy (**Z371**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně ostatní (**ZO**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z293**) a plochy přestavby (**P26**), vymezených v platném ÚP pro plochy občanského vybavení - komerční zařízení (**OK**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z294**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně parkové (**ZP**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z345**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z348**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - doprava v klidu (**DP**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) ploch změn v krajině (**N31** a **N50**), vymezených v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (**KR**) a plochu lesní (**L**) ○ související zrušení části navržené trasy pro cyklistickou a pěší dopravu, vymezené v platném ÚP ○ zrušení části navržené trasy STL plynovodu, vymezené v platném ÚP ○ související zrušení VPS (**DT-Z292**), vymezené v platném ÚP, a související úprava rozsahu VPS (**DT-Z345** a **D-Z348**), vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK4**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK4**) vymezených v platném ÚP	Doly, *Nad Barborou* ***Celková výměra 99,1069 ha (Z230) (včetně rozšíření dle A7 ZÚR MSK***
ZM5.08	○ oprava chybného označení VPO, vymezeného v platném ÚP pro obnovu vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje, z kódu (**VP-19**) na kód (**VP-Y3**) ○ související zrušení VPO (**VP-Y3**), chybně vymezeného v platném ÚP	Ráj

Urbanistická koncepce, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Dílčí změny jsou vymezeny na základě požadavků uvedených v *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 515* ze dne 13. 9. 2021. Změna č. 5 vytváří především podmínky pro hospodářský rozvoj umožněním realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy (dílčí změna **ZM5.01-TE**) a Křemenec (**ZM5.02-TE**). Dále je umožněno rozšíření ploch pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly (**ZM5.07-VS**). Dílčí změny v lokalitě Bonkov (**ZM5.03/Z383a+Z383b**, obě TE a **ZM5.04/ Z384a+Z384b**, obě TE) a v lokalitě 9. etapa v k.ú. Louky nad Olší (ZM5.05/Z385-TE) nebyly na základě předběžných výstupů SEA hodnocení (viz kapitoly 4 a 5) dále do Změny č. 5 zařazeny.

V rámci aktualizace zastavěného území jsou pak vymezeny stabilizované plochy dle skutečného stavu území (jedná se výhradně o obytné plochy **BI**, **SM** a **SV**) a adekvátně je upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch, vymezených v platném ÚP (**ZM5.06a** – **ZM5.06d**).

Plochy přestavby nejsou Změnou č. 5 řešeny.

Stručný bližší popis Změnou č. 5 řešených ploch je uveden v kapitole 4 SEA hodnocení. Koncepce je po provedených konzultacích a jednáních období únor – květen 2023 předkládána jednovariantní.

Koncepce veřejné infrastruktury:

Koncepce ***dopravní infrastruktury***, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. V rámci dílčí změny **ZM5.01** je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**) dle skutečného stavu území.

Koncepce ***technické infrastruktury***, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Koncepce zásobování elektrickou energií je změnou č. 5 doplněna o možnost realizovat FVE v rámci nově

vytvořené plochy s rozdílným způsobem využití – ***plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů*** (**TE**).

Fotovoltaické elektrárny jsou *přípustné* pouze v rámci vymezených zastavitelných ploch (Z315, Z382) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**). Plochy Z383a+Z383b, Z384a+Z384b v lokalitě Bonkov a plocha Z385 v lokalitě Lozuky, 9. etapa nebyly na základě předběžných výstupů SEA hodnocení (viz kapitoly 4 a 5) dále do Změny č. 5 zařazeny.

Dále jsou přípustné v rámci části zastavitelné plochy (Z184) pro výrobu a skladování – drobná výroba (VD)

Ostatní výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, mimo malých vodních elektráren v rámci ploch vodních a vodohospodářských (WT), jsou *nepřípustné*.

Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována a Změna č. 5 tuto okolnost respektuje.

Řešení odpadních vod

Odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je stabilizované a Změna č. 5 tuto okolnost respektuje. Bude ale nutno řešit novou ČOV pro průmyslovou zónu Nad Barborou – situovat v rámci navržené plochy Z230 (v rámci dílčí změny ZM5.07).

Plynofikace, zásobování teplem

Zásobování plynem je v řešeném území stabilizováno. Změna č. 5 tuto okolnost respektuje
Zásobování teplem je v řešeném území stabilizováno. a Změna č. 5 tuto okolnost respektuje.

Odpadové hospodářství
Koncepce zachovává stávající systém odpadového hospodářství s tím, že náplň ploch bude navázána na stávající systém nakládání s odpady města Karviné. Plochy pro *tříděný odpad* (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa) se připouštějí v plochách s rozdílným způsobem využití jako související technická infrastruktura.

Koncepce uspořádání krajiny:

Koncepce uspořádání krajiny, stanovená v platném ÚP, zůstává rámcově zachována, včetně systému skladebných prvků ÚSES.

Navrhovaná Změna č. 5 je z větší části (s ohledem na charakter a navrhovaný rozdílný způsob využití dílčích změn, které jsou podrobněji posuzovány) lokalizována mimo přímý kontakt se zastavěným územím města, většinově na plochách, které byly v minulosti buď poddolovány, nebo využívány k deponiím hlušin či jiných materiálů; byly buď následně technicky a biologicky rekultivovány, nebo podrobeny sekundární sukcesi ruderálních lad nebo náletových porostů dřevin (týká se navrhovaných zastavitelných/rozvojových ploch TE, VS).

V rámci dílčí změny ZM5.01 je provedena úprava rozsahu (zmenšení) plochy změn v krajině (N56), vymezené v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (KR), a dále je mírně upraven rozsah lokálního biokoridoru LBK1, vymezeného v platném ÚP. Důvodem je vymezení zastavitelné plochy (Z382) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE). Funkčnost lokálního biokoridoru LBK1 zůstává přitom zachována.

V rámci dílčí změny ZM5.07 je provedena úprava rozsahu (zmenšení) plochy změn v krajině (N31), vymezené v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (KR), a dále je upraven rozsah lokálního biokoridoru LBK4, vymezeného v platném ÚP. Důvodem je úprava rozsahu

(rozšíření) zastavitelné plochy (Z230), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (VS), v rámci uvedení ÚP do souladu se ZÚR MSK (Aktualizace 7 ZÚR, rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZ1 Nad Barborou). V rámci dílčí změny ZM5.07 je dále provedena úprava rozsahu (zmenšení) stabilizované plochy lesní (L) a úprava rozsahu (zmenšení) plochy změn v krajině (N50), vymezené v platném ÚP pro plochu lesní (L). Důvodem je opět úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (Z230), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (VS), v rámci uvedení ÚP do souladu se ZÚR MSK (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZ1 Nad Barborou). Navazující plocha změn v krajině N31 je z pohledu uspořádání krajiny přitom strategická vzhledem k potřebě odclonění navrhovaných ploch pro výrobu v rámci plochy Z230 (dílčí změna ZM5.07) od okolí kostela sv. Petra z Alkantary jakožto význačného a jedinečného znaku kulturně historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru.
V některých plochách dílčích změn jde přitom o pohledově exponované antropogenní útvary, např. o rozsáhlé, relativně otevřené krajinné segmenty (dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec –severní část, ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy (vyvýšená terasa) a zejména severní část velkého prostoru mezi Košicko-bohumínskou dráhou a nivou Olše na terénní elevaci, od roku 2016 prakticky aktuálně biologicky rekultivované (dílčí změna ZM5.05). Určujícím fenoménem JV části území města jsou prostory ve vazbě na vyvýšený pravý břeh Olše, včetně významné enklávy antropogenních elevací (nejvýznamnější v severní části k.ú. Louky nad Olší – území kalových nádrží a odvalů Dolu ČSM a navazující již rekultivované plochy).

Protierozní opatření
S ohledem na polohu mimo svahy ohrožované vodní erozí nejsou tyto aspekty řešeny.

Protipovodňová opatření
Lokality, řešené Změnou č. 5, se nacházejí mimo záplavová území.

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

Zhodnocení vztahu požadavků Změny č. 5 ÚP Karviná vzhledem k cílům ochrany životního prostředí stanovených na vnitrostátní úrovni je jednou z kapitol vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle aktuálně platné přílohy novely stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen SZ)[6]. Cílem této kapitoly je identifikace vazeb, zejména cílů definovaných v návrhu územních plánů k cílům ochrany životního prostředí stanoveným na národní a krajské úrovni.

Politika územního rozvoje (2008, schválená 20. 7. 2009)

Zpracování Změny č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen PÚR ČR), s účinností od 1. 9. 2021.

Řešené území leží v rozvojové oblasti OB2 – Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a ve specifické oblasti SOB 4 Specifická oblast Karvinsko. Úkoly stanovené pro územní plánování v PÚR ČR byly řešeny v platném ÚP a jsou Změnou č. 5 respektovány.

Soulad s *PÚR ČR* byl řešen primárně v platném ÚP. Změna č. 5 vytváří především podmínky pro umožnění realizace výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) v konkrétních lokalitách (Vítkovy stavy, Křemenec), a dále vytváří podmínky pro rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly. Z PÚR ČR nevyplývají pro tuto

[6] Zák. č. 225/2018, účinnost od 1.1.2018

změnu žádné nové konkrétní požadavky; nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny, které byly definovány v platném ÚP.
Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. *2.2. Republikové priority*, a další republikové priority uvedené v čl. 14 – 31 PÚR ČR, byly řešeny již v platném ÚP (příp. jeho změnách) a jsou respektovány,

Ve vazbě na priority obsahující některé cíle životního prostředí s vazbou na Změnu č. 5 jsou řešeny a naplňovány zejména následující články (*kursívou poznámky zpracovatele SEA*):

- (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. *Přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území, vymezené v platném ÚP, nejsou Změnou č. 5 přímo dotčeny. Za kolizní s některými principy ochrany přírodních hodnot lze ale označit velkoplošné dílčí změny, především dílčí změnu ZM5.07 v lokalitě severně od bývalého dolu Barbora, kdy ve spojení této dílčí změny se stávající plochou Z230 na úkor mozaiky ploch po biologické rekultivaci a přirozené sukcesi dřevin (místy již až s charakterem lesních porostů na JV) dojde k patrnému velkoplošnému zásahu do krajinné mozaiky. SV část této velké plochy již bude vystupovat z ploch přerostlých sukcesí dřevin do relativně otevřeného prostoru západně od kostela sv. Petra z Alkantary a může tak negativně ovlivnit jedinečný znak historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. V rámci provedeného SEA hodnocení Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (Kubešová A. a kol.,2015) blíže krajinářské aspekty rozvojové plochy RPZ1 nevyhodnocuje a nestanovuje žádné podmínky, Aktualizace č. 7 ZÚR MSK, která zahrnuje prakticky jen rozšíření plochy RPZ1 východním směrem (a musí tak být aktuálně zapracována do finálního pojetí Změny č.5), s ohledem na vyhodnocení A1ZÚR MSK nebyla vyhodnocena v rámci SEA procesu a výše uvedený aspekt tak neřeší. Z těchto důvodů je jednak Změnou č. 5 navrhována upravená poloha LBK 4 (v terénu částečně i k založení) a potřeba uplatnění izolační zeleně právě v otevřené SV části zastavitelné plochy Z 230 v pojetí dle Změny č. 5 ÚP Karviná.*

- (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. *Z hlediska záborů evidované zemědělské půdy dle Odůvodnění (Ducháček P. a kol., 08/2023) jde jen o nevýznamné dopady na půdách IV. třídy ochrany pro dílčí změnu ZM5.07 (plocha Z230) v rozsahu 1,4933 ha. Jde spíše o evidenční nesoulad se stavem v terénu. Velké rozvojové plochy pro FVE (ZM5.01 a ZM5.02) vzhledem k oplocení budoucích areálů v rozsahu jejich výsledné výměry vyřadí dotčenou část krajiny z migrační prostupnosti. Analogie může vzniknout i v rámci budoucího areálu zastavitelné plochy Z230 pro výrobu nad bývalým dolem Barbora, i z tohoto důvodu došlo k úpravě LBK 4.*
- (19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. *Plochy charakteru brownfields jsou částečně dochovány v rámci návrhu změny č. ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, za brownfields lze pokládat i plochu bývalých nádrží v západní části dílčí změny č. ZM5.02 v lokalitě Křemenec. V kontextu geomorfologických podmínek je účelné prověřit nutnost jejich zastavění.*
- (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti příměstské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Rozvojové záměry dle Změny č. 5 jsou umisťovány s ohledem na výše uvedené zvláštní zájmy ochrany přírody, ochrany vod; všechny plochy se nacházejí v dobývacích prostorech černého uhlí mimo lokality, které jsou zatím i nadále navrhovány k dotěžení. Návrhové plochy ve své většině představují návrhy na využití území částí posthornické krajiny pro výrobní či energetické účely nacházející se v různé fázi sekundární sukcese, nebo provedené biologické rekultivace s tím, že s ohledem na jejich rozsah bude nutno řešit podrobnější dokumentace, která bude podrobněji posouzena.

- (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. *Koncepce negeneruje územní rámec pro žádné nové liniové záměry. Oplocené areály FVE však budou znamenat vydělení výměry těchto areálů z prostupnosti krajiny jak pro nelétavé živočichy, tak i pro člověka. Změna č. 5 nenavrhuje žádné plochy vedoucí k prolínání sídel.*
- (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. *V rámci Koncepce je na jedné straně vytvářen územní rámec pro zástavbu plochami pro energetické či výrobní využití, místně až výrazně i na úkor sekundární sukcese dřevin, na druhé straně došlo již na základě předběžných výstupů SEA hodnocení k vypuštění většího lesního komplexu na JV straně dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec. Navrhovaná dílčí změna ZM5.05 zahrnující kvalitně provedenou rekultivaci území s tím, že platnou ÚPD Karviné je zájmové území dílčí změny určené pro plochy rekreační zeleně (KR), je v rozporu s uvedenými cíli PÚR. I z tohoto důvodu je tato dílčí změna ve výstupech SEA hodnocení navrhována k vypuštění.*
- (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území (obzvláště ve specifických oblastech). Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo). *Uvedený cíl PÚR se prakticky míjí s výstupy a zaměřením návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné. Ale jak je uvedeno v předchozí odrážce, navrhovaná dílčí změna ZM5.05 zahrnující kvalitně provedenou rekultivaci území s tím, že platnou ÚPD Karviné je zájmové území dílčí změny určené pro plochy rekreační zeleně (KR), je v rozporu s uvedenými cíli PÚR. I z tohoto důvodu je tato dílčí změna ve výstupech SEA hodnocení navrhována k vypuštění.*
- (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). *Uvedený cíl PÚR se prakticky míjí s výstupy a zaměřením návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné.*
- *(*24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. *Návrh urbanistické koncepce počítá v rámci Změny č. 5 s rozvojem ploch výrobních, lze tak předpokládat vznik územního rámce pro aktivity, které se obecně vyznačují výraznými emisemi do ovzduší. Z tohoto důvodu na základě návrhu konkrétní projektové dokumentace podmínkou naplnění lokalit pro výrobu je požadavek ve smyslu, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby (včetně případně vyvolaných investic dopravní infrastruktury); každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Platí zejména po náplně budoucích výrobních ploch dle změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, případně pro plochu dílčí změny ZM5.02, poněvadž pro zastavitelnou plochu Z315 je umožněno stanovenými podmínkami podmíněně přípustné využití jako v plochách smíšených výrobních (VS).*
- (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před

povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. *Koncepce respektuje vymezená záplavová území hlavních toků řešeného území, do záplavových území žádná plocha Změny č. 5 nezasahuje. V rámci jednotlivých plošně rozsáhlejších ploch (ZM5.01, ZM5.02, ZM5.07) bude nutno řešit podrobnější vyhodnocení odtokových poměrů v rámci projektové dokumentace, případně i v rámci dokumentů dle ZPV. Lokalita Křemenec dle územní studie Zadržení vody v krajině na území Moravskoslezského kraje (Vyplel A. a kol., GEOtest, a.s., Brno, leden 2023) představuje jednu z lokalit s potenciálem pro zadržení vody prostřednictvím přírodě blízkých opatření; tuto okolnost bude účelné v rámci náplně plochy Z315 (ZM5.02) přiměřeně reflektovat. Poněvadž jde dále o rozvojové plochy zasahující do území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k), je situování nadzemních staveb nepřípustné, vyjma nezbytných staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.*

- (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby v území s vysokou mírou rizika povodňových škod. *Viz odrážku výše.*

Státní politika životního prostředí

Státní politika životního prostředí ČR je základním referenčním dokumentem z hlediska životního prostředí pro sektorové i regionální politiky a poskytuje rámec pro rozhodování a aktivity na mezinárodní, národní, krajské i místní úrovni.

Státní politika životního prostředí obsahuje následující cíle, které mají vazbu na Změnu č. 5 ÚP Karviná (*kursívou poznámky zpracovatele SEA*):

- Chránit půdu před zábory a neodpovědným rozšiřováním měst a obcí mimo současná zastavěná území. *Urbanistické zásady rozvoje města vycházejí z přírodních podmínek a historického vývoje (ve vztahu k těžbě černého uhlí a rekultivacím v rámci posthornické krajiny) a jsou obsaženy v platném ÚP Karviné. Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům. V rámci finálního návrhu výsledného řešení plochy Z230 - VS v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou dochází k urbanizaci částečně i na úkor starších náletových porostů s charakterem mozaiky nepřírodního lesního biotopu. Z hlediska záborů ZPF jde o sumární zábory v rozsahu 1,4933 ha, vše na IV. třídě ochrany, částečně jde o louky, částečně v terénu o ruderální lada. JV část plochy Z230 dále zasahuje do plochy, kde sukcesní porost dřevin přerostl do charakteru lesního porostu, zábor je očekáván na ploše 0,6554 ha; nejde o kvalitní přírodní lesní biotopy, místy lze ale dokládat prvky polonských dubohabřin. Přesto s cílem prevence záborů krajiny, ZPF a PUPFL není Koncepce zcela v souladu, plocha dílčí změny ZM5.07 vyplývá z Aktualizace 7 ZÚR MSK, přičemž rozšíření plochy výrobní RPZ1 neprošlo SEA posouzením. Vzhledem k výše uvedenému jsou ve výstupech SEA hodnocení uplatněny příslušné podmínky.*
- Snížit zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity. *Ochrana nezastavěného území je primárně řešena v platném ÚP města Karviné. Jinak prakticky shodné s předchozí odrážkou.*
- Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové činnosti. *Všechny navrhované rozvojové plochy se nacházejí mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou. Návrh urbanistické koncepce počítá v rámci Změny č. 5 s rozvojem ploch výrobních, lze tak předpokládat vznik územního rámce pro aktivity, které se obecně vyznačují výraznými emisemi do ovzduší. Z tohoto důvodu na základě návrhu konkrétní projektové dokumentace podmínkou naplnění lokalit pro výrobu je požadavek ve smyslu, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby (včetně případně vyvolaných investic dopravní infrastruktury); každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Platí zejména po náplně budoucích výrobních ploch dle změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, případně pro plochu dílčí změny ZM5.02, poněvadž pro zastavitelnou plochu Z315 je umožněno stanovenými podmínkami podmíněně přípustné využití jako v plochách smíšených výrobních (VS).*
- Realizovat jeho chybějící prvky ÚSES. *Změna č. 5 ÚP jen dílčím způsobem upravuje vymezení dvou lokálních biokoridorů LBK 1 a LBK 4.*
- Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs). *Viz poznámky o dvě odrážky výše.*

Strategie udržitelného rozvoje ČR

Strategie udržitelného rozvoje ČR je základním koncepčním dokumentem v oblasti udržitelného rozvoje. Tvoří rámec pro strategické rozhodování a pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru. V oblasti ochrany životního prostředí obsahuje následující cíle, které mají vazbu na Změnu č. 5 ÚP Karviná (*kursívou poznámky zpracovatele SEA*):

- Zajistit ochranu půdy před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely. *Urbanistické zásady rozvoje města vycházejí z přírodních podmínek a historického vývoje (ve vztahu k těžbě černého uhlí a rekultivacím v rámci posthornické krajiny) a jsou obsaženy v platném ÚP Karviné. Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům. V rámci finálního návrhu výsledného řešení plochy Z230 - VS v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou dochází k urbanizaci částečně i na úkor starších náletových porostů s charakterem mozaiky nepřírodního lesního biotopu. Z hlediska záborů ZPF jde o sumární zábory v rozsahu 1,4933 ha, vše na IV. třídě ochrany, částečně jde o louky, částečně v terénu o ruderální lada. JV část plochy Z230 dále zasahuje do plochy, kde sukcesní porost dřevin přerostl do charakteru lesního porostu, zábor je očekáván na ploše 0,6554 ha; nejde o kvalitní přírodní lesní biotopy, místy lze ale dokládat prvky polonských dubohabřin. Přesto s cílem prevence záborů krajiny, ZPF a PUPFL není Koncepce zcela v souladu, plocha dílčí změny ZM5.07 vyplývá z Aktualizace 7 ZÚR MSK, přičemž rozšíření plochy výrobní RPZ1 neprošlo SEA posouzením. Vzhledem k výše uvedenému jsou ve výstupech SEA hodnocení uplatněny příslušné podmínky.*
- Co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a hlukovou zátěž. *Návrh urbanistické koncepce počítá v rámci Změny č. 5 s rozvojem ploch výrobních, lze tak předpokládat vznik územního rámce pro aktivity, které se obecně vyznačují výraznými emisemi do ovzduší. Z tohoto důvodu na základě návrhu konkrétní projektové dokumentace podmínkou naplnění lokalit pro výrobu je požadavek ve smyslu, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby (včetně případně vyvolaných investic dopravní infrastruktury); každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Platí zejména po náplně budoucích výrobních ploch dle změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, případně pro plochu dílčí změny ZM5.02, poněvadž pro zastavitelnou plochu Z315 je umožněno stanovenými podmínkami podmíněně přípustné využití jako v plochách smíšených výrobních (VS).*
- Využít rozvojový potenciál zdevastovaných či nevyužívaných zastavěných ploch (brownfields). *Plochy charakteru brownfields jsou částečně dochovány v rámci návrhu změny č. ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, za brownfields lze pokládat i plochu bývalých nádrží v západní části dílčí změny č. ZM5.02 v lokalitě Křemenec. V kontextu geomorfologických podmínek je účelné prověřit nutnost jejich zastavění.*
- Podpora a realizace územních systémů ekologické stability (ÚSES). *Je naplněno v rámci ÚP Karviná. Změna č. 5 přináší jen dílčí úpravy dvou lokálních biokoridorů*
- V oblasti péče o urbanizovaná území co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a hlukovou zátěž i s akcentem na kvalitu vnitřního prostředí budov; k tomu by mělo přispět i usměrňování dopravy. *Mimo cíle Změny č. 5 ÚP Karviné.*

Akční program zdraví a životního prostředí ČR

Cílem Akčního programu zdraví a životního prostředí ČR je zlepšovat zdraví národa a vyrovnat nežádoucí rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých populačních skupin, minimalizovat rizika vlivu životního prostředí na zdraví obyvatelstva. *Jak již bylo vícekrát zmíněno, návrh urbanistické koncepce počítá v rámci Změny č. 5 s rozvojem ploch výrobních, lze tak předpokládat vznik územního rámce pro aktivity, které se obecně vyznačují výraznými emisemi do ovzduší, případně emisemi hluku. Nejsou však navrhovány nové plochy pro výrobu a skladování (např. těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii) z důvodu respektování hlavních cílů ÚP na zlepšení životního prostředí, ale plochy pro rozvoj smíšených výrobních funkcí. Na základě návrhu konkrétní projektové dokumentace je podmínkou naplnění lokalit pro výrobu požadavek ve smyslu, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby (včetně případně vyvolaných investic dopravní infrastruktury); každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii*

zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Lze předpokládat, že součástí projektového řešení výrobních ploch bude v rámci vyhodnocení vlivů na projektové úrovni i studie vlivů na veřejné zdraví. Platí zejména po náplně budoucích výrobních ploch dle změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, případně pro plochu dílčí změny ZM5.02, poněvadž pro zastavitelnou plochu Z315 je umožněno stanovenými podmínkami podmíněně přípustné využití jako v plochách smíšených výrobních (VS).

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky vznikla těsně po vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se o první dokument, který nastiňuje možnosti dalšího postupu v ochraně biodiverzity v České republice. Vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti je celosvětově hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti. *Nové zastavitelné plochy nejsou navrhovány na úkor lokalit s výskytem kvalitních přírodních biotopů. Urbanistické zásady rozvoje města vycházejí z přírodních podmínek a historického vývoje (ve vztahu k těžbě černého uhlí a rekultivacím v rámci posthornické krajiny) a jsou obsaženy v platném ÚP Karviné. Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům. V rámci finálního návrhu výsledného řešení plochy Z230 - VS v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou dochází k urbanizaci částečně i na úkor starších náletových porostů s charakterem mozaiky nepřírodního lesního biotopu. Z hlediska záborů ZPF jde o sumární zábory v rozsahu 1,4933 ha, vše na IV. třídě ochrany, částečně jde o louky, částečně v terénu o ruderální lada. JV část plochy Z230 dále zasahuje do plochy, kde sukcesní porost dřevin přerostl do charakteru lesního porostu, zábor lesních pozemků je očekáván na ploše 0,6554 ha; nejde o kvalitní přírodní lesní biotopy, místy lze ale dokládat prvky polonských dubohabřin. Přesto s cílem prevence záborů krajiny, ZPF a PUPFL není Koncepce zcela v souladu, plocha dílčí změny ZM5.07 vyplývá z Aktualizace 7 ZÚR MSK, přičemž rozšíření plochy výrobní RPZ1 neprošlo SEA posouzením. Vzhledem k výše uvedenému jsou ve výstupech SEA hodnocení uplatněny příslušné podmínky. Kromě výše uvedeného nejsou identifikovány cíle, které by měly přímou vazbu k posuzované Koncepci.*

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví 21

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky (Zdraví pro všechny v 21. století, Zdraví 21) představuje model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. *Jak již bylo vícekrát zmíněno, návrh urbanistické koncepce počítá v rámci Změny č. 5 s rozvojem ploch výrobních, lze tak předpokládat vznik územního rámce pro aktivity, které se obecně vyznačují výraznými emisemi do ovzduší, případně emise mi hluku. Nejsou však navrhovány nové plochy pro výrobu a skladování (např. těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii) z důvodu respektování hlavních cílů ÚP na zlepšení životního prostředí, ale plochy pro rozvoj smíšených výrobních funkcí. Na základě návrhu konkrétní projektové dokumentace je podmínkou naplnění lokalit pro výrobu požadavek ve smyslu, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné zástavby (včetně případně vyvolaných investic dopravní infrastruktury); každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Lze předpokládat, že součástí projektového řešení výrobních ploch bude v rámci vyhodnocení vlivů na projektové úrovni i studie vlivů na veřejné zdraví. Platí zejména po náplně budoucích výrobních ploch dle změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, případně pro plochu dílčí změny ZM5.02, poněvadž pro zastavitelnou plochu Z315 je umožněno stanovenými podmínkami podmíněně přípustné využití jako v plochách smíšených výrobních (VS).*

Koncepce Moravskoslezského kraje

Úvodem je třeba poznamenat, že těžiště vztahů ÚPD města ke krajským koncepcím bylo předmětem projednávání celého územního plánu v roce 2010 a 2011 a v rámci aktualizace v letech 2015 – 2016 (účinnost nového ÚP září 2018). V této souvislosti jsou komentovány pouze některé koncepční dokumenty, které mohou vykazovat těsnější vazby k řešené Změně č. 5 ÚP Karviné.

Revitalizace území po hornické činnosti - projekty rozvoje volnočasového využití tohoto území – *území po hornické činnosti jsou z části využita i pro rozvoj rekreace včetně sportu, rekreační zeleně. Změna č. 5 přináší radikálnější změny oproti verzi ÚP Karviné, schválené znění po Změně č. 2 (Ciznerová V., Ducháček P,. a kol., 06/2022), poněvadž na plochu sportu Z315 (Křemenec), na část plochy sportu Z282 (Vítkovy stavy) nebo na severní část plochy změn v krajině (N35), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně jsou nárokovány zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE): pro plochu Křemenec zastavitelná plocha Z315, pro část plochy Vítkovy stavy nová zastavitelná plocha Z382 (část plochy pro sport Z282 ponechána v původním využití) a pro severní část plochy změn v krajině v lokalitě 9. etapa návrh zastavitelné plochy Z385. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu došlo v rámci SEA hodnocení k diferenciaci přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.*

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK – *Platný ÚP respektuje tento podklad a vytváří územní rámec pro praktickou realizaci této koncepce v řešeném území. Poněvadž Změna č. 5 rozšiřuje na základě Aktualizace č.7 ZÚR MSK již platnou ÚPD navrhovanou zastavitelnou plochu smíšenou výrobní Z230 v lokalitě Nad Barborou. Již platné znění ÚP Karviné po Změně č. 2 pro lokalitu Nad Barborou uvádí potřebu v rámci plochy řešit ČOV a dešťové zdrže, tedy řešit ČOV pro průmyslovou zónu Nad Barborou – situovat v rámci navržené plochy Z371. Poněvadž plocha Z371 zaniká rozšířením plochy Z230, ve výstupech Změny č. 5 i SEA hodnocení je na potřebu řešit ČOV a dešťové zdrže opět upozorněno.*

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší MSK - Pro územní plánování z programu vyplývá - využití ploch musí respektovat kvalitu ovzduší v lokalitě a vzdálenost od případného zdroje; v případě ploch, u kterých jejich využití nevyloučí umísťování zdrojů emisí znečisťujících nebo pachových látek pořizovatel ÚPD stanoví podmínky z hlediska ochrany ovzduší pro využití těchto ploch; zejména vhodně volit přípustný druh činnosti, rozsah a kapacitu nových zdrojů, umísťovat pouze stacionární zdroje znečišťování ovzduší vybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek – *Opět v rámci platného ÚP jsou zapracovány aspekty územního rámce pro plynofikaci stabilizovaných a rozvojových ploch. Pro plochy výroby a skladování – lehká výroba (VL), plochy smíšené výrobní (VS), plochy technické infrastruktury - T, plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO) jsou stanoveny podmínky, které nepřipouští umísťování nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nevybavených technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek. Aktuálně nejsou v rámci Změny č. 5 navrhovány nové plochy pro výrobu a skladování (např. těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii) z důvodu respektování hlavních cílů ÚP na zlepšení životního prostředí, rozvoj smíšených výrobních funkcí je nadále navrhován především v lokalitě Barbora v kombinaci s dalším využitím včetně rozšíření ploch zeleně (N31, N65). Jak již bylo uvedeno, návrh urbanistické koncepce počítá v rámci Změny č. 5 s rozvojem ploch výrobních, lze tak předpokládat vznik územního rámce pro aktivity, které se obecně vyznačují výraznými emisemi do ovzduší, případně emisemi hluku. Nejsou však navrhovány nové plochy pro výrobu a skladování (např. těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii) z důvodu respektování hlavních cílů ÚP na zlepšení životního prostředí, ale plochy pro rozvoj smíšených výrobních funkcí. Na základě návrhu konkrétní projektové dokumentace je podmínkou naplnění lokalit pro výrobu požadavek ve smyslu, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bylo doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné*

zástavby (včetně případně vyvolaných investic dopravní infrastruktury); každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Lze předpokládat, že součástí projektového řešení výrobních ploch bude v rámci vyhodnocení vlivů na projektové úrovni i studie vlivů na veřejné zdraví. Platí zejména po náplně budoucích výrobních ploch dle změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou, případně pro plochu dílčí změny ZM5.02, poněvadž pro zastavitelnou plochu Z315 je umožněno stanovenými podmínkami podmíněně přípustné využití jako v plochách smíšených výrobních (VS).

Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území Moravskoslezského kraje – *Rozvojové plochy řešené Změnou č. 5 nezasahují do záplavových území, která jsou na území města Karviná vymezena.*

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Zpracování změny č. 5 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje v úplném znění po vydání Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7 [7]. Podrobný rozbor vztahu ÚP Karviné k vydaným ZÚR MSK konstatuje Odůvodnění Návrhu ÚP (Golešová, Ducháček, Ciznerová a kol., 03/2016. Ze *ZÚR MSK* vyplývá pro změnu č. 5 požadavek řešit rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZ1 v lokalitě Nad Barborou,[8] ostatní stanovené úkoly pro územní plánování byly řešeny v platném ÚP[9] a jsou Změnou č. 5 respektovány.

Z hlediska priorit územního plánování Moravskoslezského kraje podmínky pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel kraje a příznivé životní prostředí byly řešeny již v platném ÚP a jsou respektovány, změnou č. 5 jsou naplňovány zejména následující články (*kursívou poznámky zpracovatele SEA vyhodnocení*:

- (4) dílčí změny ZM5.01a ZM5.02 vytváří podmínky pro zásobování území energiemi vymezením ploch změn (Z382 a Z345), umožňujícím realizaci FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec *Obě plochy využívají území, kde již aktivní hornická činnost byla ukončena. Jsou řešeny na úkor platnou ÚPD navrhovaných zastavitelných ploch pro sport, dílčí změna ZM5.01 s nároky na část plochy Vítkovy stavy nová zastavitelná plocha Z382 (část plochy pro sport Z282 ponechána v původním využití), dílčí změna ZM5-02 v lokalitě Křemenec mění rozdílný způsob využití zastavitelné plochy Z315. Ve výstupech SEA hodnocení je pro plochu dílčí změny ZM5.02 b v lokalitě Křemenec požadováno vypuštění plochy lesa z jejího navrhovaného vymezení na JV území a ponechání stávající strouhy jako dělící osy lokality; dále pak je účelné řešit rozdělení plochy pro FVE na sekce oddělené zelení a zachovat prostor s bývalými nádržemi z hlediska terénních podmínek a možné akumulace vody. Pro plochu dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy je účelné opět řešit rozdělení plochy budoucího areálu FVE na dílčí sekce (s využitím některých stávajících prvků zeleně).*
- (12) plochy změn, řešené změnou č. 5, využívají převážně rekultivované plochy v území po těžbě. *Změna č. 5 přináší radikálnější změny oproti verzi ÚP Karviné, schválené znění po Změně č. 2 (Ciznerová V., Ducháček P,. a kol., 06/2022), poněvadž na plochu sportu Z315 (Křemenec), na část plochy sportu Z282 (Vítkovy stavy) nebo na severní část plochy změn v krajině (N35), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (KR) jsou nárokovány zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE). Pro plochu Křemenec (dílčí změna ZM5.02) zastavitelná plocha Z315, pro část plochy Vítkovy stavy (dílčí změna ZM5.01) nová zastavitelná plocha Z382 (část plochy pro sport Z282 ponechána v původním využití) a pro severní část plochy změn v krajině v lokalitě 9. etapa návrh zastavitelné plochy Z385 (dílčí změna ZM5.05). V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu došlo v rámci SEA hodnocení*

[7] Aktualizace č. 7 ZÚR byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 12/1319 dne 8.6.2023

[8] Rozvojová plocha pro umístění průmyslové zóny v lokalitě „Nad Barborou“ (k. ú. Karviná-Doly) v prostoru mezi silnicemi I/59 a II/474 a areály bývalého Dolu Barbora, Teplárny Karviná a bývalého Úpravárenského závodu Karviná.

[9] Podrobný rozbor vztahu ÚP Karviné k vydaným ZÚR MSK konstatuje Odůvodnění Návrhu ÚP (Golešová, Ducháček, Ciznerová a kol., 03/2016), účinnost ÚP Karviné 11.5.2018

.

k diferenciaci přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.

Řešené území leží v rozvojové oblasti OB2 – Metropolitní rozvojová oblast Ostrava. Úkoly stanovené pro územní plánování v *ZÚR MSK* byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány. Řešené území leží dále ve specifické oblasti SOB 4 Specifická oblast Karvinsko. Úkoly stanovené pro územní plánování v *ZÚR MSK* byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 5 respektovány.

Pro účely předkládaného SEA hodnocení Změny č. 5 jsou v kontextu Aktualizace č. 7 ZÚR (Svoboda M. a kol., 12/2022) komentovány jen ty souvislosti, které se týkají především aspektů ochrany životního prostředí pro plochu RPZ1 v lokalitě nad Barborou (*poznámky zpracovatele SEA vyhodnocení kursívou*). Předně jde o plošně rozsáhlé území (97,17 ha) v západní části správního území města Karviná, v prostoru mezi silnicemi I/59 a II/474 a areály bývalého Dolu Barbora, Teplárny Veolia Karviná a bývalého úpravárenského závodu. Jedná se o území dlouhodobě ovlivněné dřívější těžbou černého uhlí, které je v současné době brownfieldem s výskytem staveb určených k demolici, nefunkčních průmyslových objektů, zemědělsky rekultivovaných ploch, náletové vegetace a zamokřených poklesových sníženin.

- Požadavky na využití území deklarují vytvoření územních podmínek pro ekonomické aktivity včetně možného umístění průmyslové zóny se zaměřením na podporu a rozvoj elektromobility a související dopravní a technické infrastruktury, včetně vodohospodářských staveb a minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu v území dlouhodobě ovlivněném dřívější těžbou černého uhlí. *K uvedenému zpracovatel SEA vyhodnocení konstatuje, že plochy lokality jsou z větší části naturalizovány sekundární sukcesí dřevin a ruderálních lad, přičemž lokálně jde i o enklávy s vodními plochami a mokřady. Místně se vytvořily již i relativně kvalitní druhově pestřejší porosty (menší enklávy s charakterem polonských dubohabřin biotopu L3.2 či jasanovo-olšových luhů biotopu L2.2, stávající vodní plochy vykazují parametry biotopu V1G s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních či mezotrofních vod, porosty bez ochranářsky významné vegetace) Na druhé straně v řadě dílčích ploch a enkláv se nacházejí zbytky staveb, rumiště, bývalé bunkry, živelné skládky, část ploch je zemědělsky rekultivována (intenzivně kosené louky, ruderalizace). Dále bude nezbytné uplatnit požadavek na komplexní hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny včetně aktuálního biologického a dendrologického průzkumu, ze kterých vyplynou detailnější požadavky na strukturu a využití území, vyřešení odtokových poměrů a odpadních vod (potenciálně včetně technologických) a podrobné vyhodnocení dopadů na ovzduší, akustickou situaci a veřejné zdraví. Výstupy těchto hodnocení se budou muset promítnout i do dokumentů projektového hodnocení EIA na jednotlivé dílčí záměry v aktuálně vymezené zastavitelné ploše Z230-VS.*
- Jako kritéria a podmínky pro rozhodování a možných variantách ve vymezené ploše je předběžně mj. stanoveno, že je při návrhu konkrétního využití rozvojové plochy nutno zohlednit složité inženýrskogeologické poměry a vodní poměry v dotčeném území, dopravní napojení plochy ze silnice II/474 řešit v koordinaci s dopravním napojením plochy RPZ3[10] a řešit minimalizaci vlivů na zvláště chráněné druhy organismů. *Uvedené pojetí v zásadě potvrzuje komentář prezentovaný výše. I přes okolnost, že jde o plochu výrazně ovlivněnou již ukončenou hornickou činností, důraz na podrobné vyhodnocení složitých poměrů inženýrskogeologických, vodohospodářských a z hlediska biodiverzity je plně legitimní a v tomto smyslu jsou prezentovány i výstupy SEA hodnocení.*
- Jako úkol pro územní plánování je předběžně stanoveno, aby v rámci zpřesnění vymezení plochy v ÚP města Karviná byla vymezena též plocha pro umístění vodohospodářských staveb. *Již platné znění ÚP Karviné po Změně č. 2 pro lokalitu Nad Barborou uvádí potřebu v rámci plochy řešit ČOV a dešťové zdrže, tedy řešit ČOV pro průmyslovou zónu Nad Barborou – situovat v rámci navržené plochy Z371. Poněvadž plocha Z371 zaniká rozšířením plochy Z230, ve výstupech Změny č. 5 je na potřebu řešit ČOV a dešťové zdrže pro plochu Z230 opět upozorněno.*

Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v aktuálních koncepčních dokumentech České republiky a Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že existují vazby mezi navrhovanými principy rozvoje Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní a krajské úrovni. Z vyhodnocení těchto vazeb vzhledem k cílům ochrany životního prostředí vyplývá, že při řešení podmínek návrhu a naplňování jednotlivých ploch by měly být relevantní cíle ochrany životního prostředí většinově

[10] Jde o plochu v rámci areálu bývalého dolu Barbora jižněji, řešena platnou ÚPD

respektovány, s ohledem na specifické cíle Změny č. 5 je však nutno upozornit na některé aspekty:

Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům.

Plocha Z230-VS v lokalitě nad Barborou s ohledem na aktuální stav území bude představovat významnou změnu poměrů v území, kdy na jedné straně dojde k naplnění cílů z hlediska využití ploch po ukončení hornické činnosti a využití zbytkových ploch brownfields, na druhé straně k odstranění stávající krajinné mozaiky na relativně velkém území. SV část této velké plochy již vystupuje z ploch přerostlých sukcesí dřevin do relativně otevřeného prostoru západně od kostela sv. Petra z Alkantary a může tak negativně ovlivnit jedinečný znak historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. Důsledkem je mj. Změnou č. 5 navrhována upravená poloha LBK 4 a potřeba zajistit řešení izolační zeleně v rámci plochy Z230 s těžištěm uplatnění této zeleně právě v otevřené SV části. S ohledem na složitost území řešeného změnou ZM5.07 jsou pro další rozhodování dále navrhovány bližší podmínky za účelem podpory diferencovaného přístupu pro využití dílčích, z hlediska terénu a dochovaného stavu prostředí velmi různorodých enkláv zájmového území.

Specifikou Změny č. 5 ÚP Karviné je řešení poměrně rozsáhlých ploch pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (využití prostřednictvím areálu fotovoltaických elektráren – TE), a to na plochách po rekultivaci území postižených hornickou činností a jejími důsledky. Dílčí změna ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy částečně ruší stávající zastavitelnou plochu sportu Z282 (nová plocha Z382-TE), dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec mění využití zastavitelné plochy sportu Z315 prakticky zcela na plochu výrobní Z315–TE. Návrh nové zastavitelné plochy Z385-TE prakticky ruší část nezastavitelné plochy zněn v krajině N35 jako plochy rekreační zeleně. V tomto smyslu je nutno deklarovat určitý nesoulad s environmentálními cíli revitalizace území po hornické činnosti a strategie biologické rozmanitosti. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu je ve výstupech SEA hodnocení uplatněna diferenciace přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Statutární město Karviná je součástí Moravskoslezského kraje, okresu Karviná.

Současný stav

Ovzduší a klima

Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT10 (Quitt, 1975). Tato oblast je charakterizována Jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché, podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká. V následující tabulce jsou uvedeny vybrané klimatické charakteristiky uvedené oblasti:

Počet letních dnů	40 – 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více	140 – 160
Počet mrazových dnů	110 – 130
Počet ledových dnů	30 – 40
Průměrná teplota v lednu	-2 až -3
Průměrná teplota v červenci	17 – 18
Průměrná teplota v dubnu	7 – 8
Průměrná teplota v říjnu	7 – 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více	100 – 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období	400 – 450
Srážkový úhrn v zimním období	200 – 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	50 – 60
Počet dnů zamračených	120 – 150
Počet dnů jasných	40 – 50

Pro lokalitu je typické klima ostravské pánve, která je rozšířená podél toku Odry a v jejím okolí. Topologicky je území otevřené směrem na sever a severovýchod, s významnou expozicí severním a jihozápadním větrům. Nejteplejší měsíc je červenec (průměrná teplota 17 až 18 °C), nejstudenější je prosinec, případně leden (průměrná teplota -2 až -3 °C). Srážkově nejbohatším měsícem je červen, nejsušší je leden. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 350–400 mm, v klidovém období 200–250 mm. V oblasti převládá jihozápadní proudění, druhým nejčetnějším směrem větru je proudění ze severního sektoru.

Lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizována po imisní stránce jako vysoce zatížená registrovanými stacionárními zdroji znečištění ovzduší. Karvinsko je uvedeno mezi OZKO (oblasti zhoršené kvality ovzduší). V řešeném území dochází k překračování imisních limitů průměrných ročních koncentrací $PM_{2,5}$ a benzo(a)pyrenu. Průměrné roční koncentrace PM_{10} se pohybují pod úrovní imisního limitu. V oblasti dochází také k překračování imisního limitu nejvyšších denních hodnot PM_{10}.

Voda

Hlavním tokem širšího území je Olše (č. hydrolog. pořadí 2-03-03), v k.ú. Louky nad Olší sleduje státní hranice. Západně od Stonavy protéká Stonávka (č. hydrolog. pořadí 2-03-03-065), která se u Karviné vlévá z levé strany do Olše. Zástupci menších toků jsou Loucká Mlýnka (č. hydrolog. pořadí 2-03-03-051), a Karvinský potok (č. hydrolog. pořadí 2-03-03-067/2), vtékající zleva do Olše (prochází jižně od silnice I/59 SV částí dílčí změny č. ZM5.07 do vodní plochy Pod farou u kostela sv. Petra z Alkantary), Křivý potok (č. hydrolog. pořadí 2-03-03-064), vlévající se zleva do Stonávky a Solecký potok (č. hydrolog. pořadí 2-03-03-067/2) vtékající do vodní nádrže Pilňok. Oba větší toky mají podhorský charakter, jejich režim je bystřinný, se značným množstvím plavenin při zvýšeném průtoku. Dílčí změnou č. ZM5.02 v lokalitě Křemenec protéká zvodnělá strouha.

Žádná z rozvojových lokalit Změny č. 5 ÚP nezasahuje do záplavového území.

Nejvýznamnějšími vodními plochami v řešeném území je soustava Karvinských rybníků na SZ území, zbytek rybniční soustavy Mlýnských rybníků je lokalizován i jižně až JV od Karviné JV od rozsáhlé odvalové elevace Dolu ČSM v prostoru tzv. Louckých rybníků, přičemž vlivem hornické činnosti Dolu ČSM došlo od roku 2010 k výraznějším změnám ve slévání některých rybníků do poklesového jezera. Poklesová jezera sama o sobě představují rovněž velmi významné hydrologické a krajinné struktury[11], v řešeném území zejména Darkovské jezero (a menší vodní plocha jižně od Darkovského jezera), mezi významné vodní plochy patří i sukcesí do krajiny zapojené prostory nádrže Mokroš jižně od lokality Barbora a rozlivy Soleckého potoka JZ od Pilňoku, dále vodní plochy u kostela sv. Petra z Alkantary, vodní plocha v parku Boženy Němcové.
V rámci ploch řešených Změnou č. 5 se vodní plochy prakticky nenacházejí, v rámci vymezení dílčí změny ZM5.07 se nachází několik malých vodních ploch jako fragmentů poklesových jezer.

Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou je kvartérní průlinově propustná štěrková zvodeň hlavní terasy Olše a halštrovského glaciálu (mohou být v těsné hydraulické spojitosti). Její vydatnost je vysoká a pískoštěrková vrstva teoreticky představuje vydatný zdroj kvalitní podzemní vody. Druhou strukturou akumulace a oběhu podzemní vody je prostředí kolektorské části údolních teras Olše a Stonávky. Přirozené zvodnění je vázáno na kumulativně vyvinuté polohy štěrků a štěrkopísků. Terasy nasedají na předkvartérní podloží - tzv. bazální izolátor; v nadloží terasových štěrkopísků je vyvinuta různě mocná poloha krycích fluviálních hlín s poloizolátorskými vlastnostmi. Jedná se opět o zvodnělý kolektor s průlinovou propustností.
Ostatní kvartérní zvodně mají v zájmovém území jen malý rozsah a význam. Jedná se komplex sálského glaciálu, sprašové, deluviální a fluviální hlíny. Řešené území přitom nespadá do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Geologie, geomorfologie, pedologie

Z regionálně-geologického hlediska leží řešené území v české části hornoslezské pánve, jejíž severovýchodní hranice je tvořena česko-polskou hranicí. Hornoslezská pánev má počátky vzniku v hercynském vrásnění (v sudetské fázi variské orogeneze) a je hodnocena jako polytypní - území západně od orlovské poruchy se řadí k uhelným pánvím vrásových soustav, pánev východně od této poruchy k pánvím tabulovým. V rámci hornoslezské pánve ní byly uloženy sedimenty paralické uhlonosné molasy hlubšího ostravského souvrství, na které

[11] Lze je v plném rozsahu pokládat za VKP „ze zákona“.

navazují uhlonosné sedimenty mladšího karvinského souvrství Toto souvrství je členěno na vrstvy sedlové, spodní a svrchní sušské a vrstvy doubravské.

Karvinské souvrství se vyznačuje cyklickým střídáním slepenců, pískovců, jílovců a uhelných slojí. V malé míře jsou zde zastoupeny jiné typy hornin (karbonáty, tufity). Sedimentační cykly začínají hrubozrnnými sedimenty, zrnitost sedimentů se postupně zjemňuje a na prachovce nasedají uhelné sloje, po kterých následuje sedimentace jílovců. V řadě případů, zejména v nejstarších sedlových vrstvách docházelo k erozi nadloží slojí i vlastních uhelných slojí, takže místo jílovců se v nadloží uhelných slojí nebo jejich erodovaných zbytků vyskytují slepence nebo pískovce.

Geomorfologicky řešené je zájmové území součástí provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny celku VIIIB Ostravská pánev a dvou podcelků: 8B-1A Ostravské roviny, okrsku 8B-1A-4 Ostravské nivy a 8B-1B Ostravské plošiny, okrsku 8B-1B-1 Orlovská plošina.

Přirozený terén je rovinatý až mírně zvlněný, charakteru paroviny až ploché pahorkatiny, přičemž pravobřežní prostory nad Olší jsou výrazněji vyzdviženy a představují tak pohledově silně exponované lokality (např. elevace mezi silnicí I/67 a Košicko-bohumínskou dráhou). Reliéf širšího území, zejména západní a jižní části, je ale v oblasti záměru významně pozměněn působením poklesů, které dosahují (za celé období hornické činnosti) i několika desítek metrů – antropogenní přeměna v rámci těžební činnosti a následných rekultivačních zásahů je nyní jedním z hlavních morfologických činitelů, jak lze dokládat např. pro území Louky jižně od Karviné. Nadmořská výška poloh jednotlivých dílčích lokalit se pohybuje od cca 250 m. n. m. (lokality Křemenec, Vítkovy stavy, přičemž severní část lokality Křemenec je mírně vyvýšena antropogenními útvary na cca 260 m. n. m.). Plocha dílčí změny ZM5.07 se pohybuje mezi 245 m. n. m. po cca 270 m. n. m. ve střední části. Terénní elevace v lokalitě Louky nad Olší dosahuje po antropogenních úpravách výšky cca 275 m n.m.

Z hlediska půdních poměrů v území převažují následující půdy, charakterizované hlavními půdními jednotkami:

- ***HPJ 21*** - půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech;
- ***HPJ 22*** – půdy arenického subtypu (regozemě, pararendziny, kambizemě) na hlinitých píscích až písčitých hlínách s relativně příznivým vodním režimem;
- ***HPJ 41 –*** půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici;
- ***HPJ 43*** – hnědozemě luvické a luvizemě na sprašových hlínách se sklonem k převlhčení;
- ***HPJ 44*** – pseudogleje modální a luvické na sprašových hlínách se sklonem k dočasnému zamokření;
- ***HPJ 47***. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry.

V oblasti nivy a teras se dále vyskytují půdy následujících hlavních půdních jednotek:

- ***HPJ 56*** – fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, luvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé
- ***HPJ 58*** – fluvizemě glejové na nivních uloženinách s hladinou vody níže než 1 m, s vláhovými poměry příznivými jen po odvodnění.
- ***HPJ 59.*** Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu
- ***HPJ 70.*** Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, při zvýšené hladině vody v toku trpí záplavami

V zájmovém území dílčích lokalit Změny č. 5 se nenacházejí bonitní půdy v I. až III. třídě ochrany. Jedinými dotčenými půdami jsou pozemky ve IV. třídě ochrany ZPF v rámci dílčí změny č. ZM5.07.

Kulturní památky

Plochy dílčích lokalit Změny č. 5 se netýkají kulturních památek na území města Karviné, ani s nimi tyto plochy nejsou v kontaktu. Navrhovaná změna nevykazuje žádný potenciální přímý dopad na kulturní hodnoty v území, poněvadž určující rozvojové plochy jsou navrhovány buď na plochách rekultivovaných po ukončení hornické činnosti (dílčí změny ZM5.01 a ZM5.02), nebo na plochách v kombinaci rekultivovaných enkláv a ploch přerostlé sekundární sukcesí dřevin nebo ruderálních lad. Na takových plochách prakticky nejsou očekávány archeologické nálezy.
Dílčí změna ZM5.07 v SV části vykazuje potenciál otevření prostoru do okolí kostela sv. Petra z Alkantary, čímž může ohrozit pohledové působení této nemovité kulturní památky. Jako technické památky jsou dále chráněny části areálů bývalého dolu Barbora a Gabriela. Komplex památek na Dole Gabriela tvoří těžní věž a budova výdušné jámy č. 1 se strojovnou a těžní věž výdušné jámy č. 2 s těžní budovou, strojovnou s kompresorovnou. Komplex technických památek na dole Barbora zahrnuje těžní věž výdušné jámy, strojovnu s kompresorovnou, kotelny, elektrikářské dílny a kočárovny. Rovněž tyto objekty mohou být v pohledové koincidenci s lokalitou dílčí změny ZM5.07 (zastavitelná plocha Z230-VS).

Příroda a krajina

Řešené území Změny č. 5 se nachází v biogeografické provincii polonské a bioregionu 2.3 Ostravském.

Západní a jižní část řešeného území je silně poznamenána hornickou činností, kdy jednak došlo prakticky k úplnému vysídlení zástavby při západní hranici řešeného území v lokalitách Nad Barborou, Kozinec – Špluchov, Bendovka aj., jednak došlo k výrazným antropogenním přeměnám území vlivem poklesů a sanací poklesových kotlin (Rekultivace Soleckého kopce, rekultivace území Lipiny včetně ukončené výstavby golfového areálu, přeměna území mezi Košicko-bohumínskou dráhou a silnicí I/67 aj.). Například v návaznosti na nivu Olše a Loucké Mlýnky místně dochází k významným rozlivům podzemní vody vystupující nad terén (Darkovské jezero, jezero u silnice II/475 na Stonavu jižně od Darkovského jezera, slévání louckých rybníků, jezero Kozinec při SZ hranici řešeného území). Výrazným faktorem kromě poklesů jsou i antropogenní elevace odvalů a hald, zejména v oblasti východně od dolu Karviná, dále prostor mezi silnicí na Horní Suchou a Loukami s rozsáhlými návozy hlušin Dolu ČSM, další antropogenní elevace byly soustředěny do jižní části území Lipiny. Sekundárně však v rámci poklesů i antropogenních elevací vznikají stanovištně i druhově hodnotné biotopy.

Na řešeném území města Karviné se z kategorií zvláště chráněných území/částí přírody (dle zákona 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny v platném znění) nachází:

- 1 maloplošné chráněná území – PP Karvinské rybníky – *mimo umístění rozvojových ploch, dostatečně vzdáleno od nejbližších rozvojových ploch, prakticky shodné s EVL Karviná-rybníky*
- památné stromy na území města – *poloha zcela mimo řešené rozvojové plochy*
- Evropsky významná lokalita Karviná-rybníky - CZ CZ0813451, a ptačí oblast PO Heřmanský stav-Odra-Poolší - CZ 0811021 jako lokality soustavy Natura 2000 - *mimo umístění rozvojových ploch*

Z hlediska územně významných zájmů/prvků obecné ochrany přírody v řešeném území:

- Významné krajinné prvky „ze zákona“, přičemž pro zastavitelné plochy řešené ÚP Karviné mají význam vodní toky a údolní nivy (zejména niva Olše a Stonávky), dále lesní porosty, rybníky a prvky poklesových jezer. Rašeliniště se v řešeném území nenacházejí.
- Dále jsou registrovány VKP lesopark Dubina, lázeňský park Darkov – *obojí mimo rozvojové lokality dle Změny č. 5*
- Prvky ÚSES – síť skladebných prvků je stabilizována platným vydaným ÚP Karviné; v důsledku návrhu ploch dílčích změn ZM5.01 a ZM5.07 došlo k úpravě lokálních biokoridorů LBK 1 a LBK4.

Bližší popis stavu přírodního prostředí je stručně prezentován v kapitole týkající se popisu charakteristik životního prostředí pro posuzované plochy.

Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce (nulový scénář)

Změna č. 5 především řeší nové rozvojové plochy pro technickou infrastrukturu energetickou a v souladu s výstupy schválené Aktualizace č. 7 ZÚR upravuje rozsáhlou rozvojovou plochu smíšené výroby v lokalitě Nad Barborou.
Nejdůležitějším aspektem nerealizace koncepce je zachování stávajícího krajinného uspořádání na biologicky rekultivovaných zájmových plochách, případně na neudržovaných plochách dotčených přirozenou sukcesí, která přispívá k posílení biologické a stanovištní rozmanitosti. Především by zůstalo potenciální zachování stávajícího navrhovaného sportovního využití rekultivovaných ploch v zájmovém území dílčích změn ZM5.01 (Vítkovy stavy) a ZM5.02 (Křemenec), které lze pokládat za pozitivní aspekt platného ÚP vzhledem k veřejnému zdraví. Dále by nedošlo ani k patrnému narušení krajinné mozaiky v ploše navrhované dílčí změny ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou, kde přirozená sukcese v kombinaci s dílčí rekultivací částí plochy postupně vytváří z hlediska krajiny i biodiverzity pestrou krajinnou mozaiku. A to i přes nesporný potenciál této plochy, navrhované jako využití ploch po těžbě (tedy dotčené ukončenou hornickou činností), k ekonomickému využití způsobem, který by mohl lépe korespondovat s dochovaným stavem přírodního prostředí lokality.
Patrným až významným aspektem nerealizace koncepce je také zachování současného rázu krajiny, zejména pak prevence výrazného urbanizace na dotčených lokalitách, které je nutno pokládat za patrné až významné a bude nutná určitá etapizace nebo rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení.

V důsledku nerealizace Koncepce by na druhé straně stranu nedošlo k posílení rozvoje města v rámci jeho základních funkcí, jimiž jsou pro danou lokalitu s ohledem na polohu řady výrobních areálů rovněž stabilizační funkce výrobní, tedy posílení ekonomického potenciálu území, rovněž by nedošlo k vytvoření ploch technické infrastruktury s potenciálem výroby elektrické energie z alternativních zdrojů (sluneční záření), prakticky bezemisním způsobem.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

Níže uvedený text jen stručně popisuje určující charakteristiky řešeného území nově navrhovaných zastavitelných ploch Změny č. 5 ÚP Karviná, přičemž jsou dále uvedeny jen určité specifikace nad rámec předchozí kapitoly.

Zastavitelné plochy

ZM5.01 (Z382 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Plocha zahrnuje jižní část stávající zastavitelné plochy pro sport Z282 na samé západní hranici řešeného území s k.ú. Lazy u Orlové, jižně od silnice I/59. Jde o terasu na rekultivované ploše, většinově zatravněnou (biotop X5 intenzivně kosené louky s podílem ruderalizace (přechody k biotopu X7B Ruderální vegetace mimo sídla, ostatní porosty), místně s prvky mezofilních ovsíkových luk biotopu T1.1 (zřejmě dosevy). Místně i plochy se sporadickou vegetací biotopu X6. Lokálně skupiny dřevin, jednak sukcesní keřové porosty biotopu X8 – Ruderální křoviny, přechody k biotopu vysokých mezofilních křovin K3 (prvky) a X12 – Nálety pionýrských dřevin, lokálně jsou výsadby skupin okrasných keřů. Plocha je s ohledem na polohu na mírně vyvýšené terase pohledově exponovaná od západu z k.ú. Lazy z Orlové od nádrže Liberďok (převýšení cca 35 m). Výměra 10,5070 ha, mimo ZPF.

ZM5.02 (Z315 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE*, přípustná je i zastavitelná plocha smíšená výrobní - VS*)
Plocha zahrnuje lokalitu Křemenec při SZ hranici řešeného území s k.ú. Doubrava u Orlové, severně od silnice I/59. Jde o rozsáhlé území na rekultivované ploše, s několika rozdílnými výškovými úrovněmi, plocha je rozdělená upravenou strouhou (směrově i technicky upravená Doubravská stružka) na méně členitou jižní až JV část a na částečně vyvýšenou severní část, výrazná je terénní elevace na severu se stožárem VVN 110 kV, které severní část plochy přechází. Patrná je i elevace ochranných hrází bývalých kalových nádrží Křemenec.
Jižní část je tvořena dominantně zatravněnou plochou s intenzivně kosenými loukami biotop X5, opět s podílem ruderalizace (přechody k biotopu X7B Ruderální vegetace mimo sídla, ostatní porosty), podél strouhy okrajově vystupuje podklad hlušin (místně prvky biotopu nezapojené vegetace X6). Strouha s prvky ruderální vegetace biotopu X7B, nespojitě doprovodné, porosty vrba, olše, osika, bříza, bez černý), jinak plocha prakticky bez porostů dřevin.
Severní část opět intenzivně kosené travní porosty biotopu X5, místy s prvky mezofilních luk biotopu T1.1 s vyšším podílem ruderalizace, zejména na svahu bývalých kalových nádrží v SZ části, dále v doprovodu železniční vlečky a v SV části území. Podél trati západně až severně konfigurace keřů, biotop X8 – Ruderální křoviny (bez černý, netvařec, pámelník, zimolez aj., místy s přechody k prvkům mezofilních vysokých křovin biotopu K3 (trnka, svída aj.), místě i nálety dřevin biotopu X12.
Zejména vyvýšené enklávy severní části jsou částečně pohledově exponované od západu až JZ, krajinný ráz je narušen přechodem VVN, návazností vícekolejné železniční trati a nádržemi.
V původní výměře plocha zasahovala do převážně listnatého lesa východně až JV; dominantně vzrostlé nálety pionýrských dřevin (jasan, javory, osika, bříza, hybridní topoly, vrby, příměs dub), místy s prvky měkkých vrbotopolových luhů biotopu L2.4, na základě předběžných výstupů SEA hodnocení aktuálně plocha lesa z vymezení plochy vyňata.
Výměra aktuálně 41,5672 ha, mimo ZPF.

ZM5.03 (Z383a, Z383b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje dvě menší rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, JZ od křížení Košicko-bohumínské dráhy se silnicí III/4687 z Karviné do Stonavy-Bonkova. Obě dílčí plochy jsou porostlé více méně kompaktními náletovými porosty biotopu X12A – Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty), pestrá druhová skladba dřevin: vrba křehká a bílá, akát, javory, jasan, osika, hybridní topoly, příměs dub letní, lípa srdčitá; v podrostu s bezem černým a nálety výše zmíněných

druhů. Rozvolněné plochy vyplňují pestrá ruderální lada biotopu X7A – Ruderální vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty. Plochu přetíná funkční LBK 11, který pokračuje podél trati k jihu do k.ú. Stonava. Plocha není pohledově exponovaná. Výměra zastavitelných ploch: Z383a – 0,6765 ha, Z383b – 0,1683 ha, výměra ZM5.03 celkem 0,8448 ha, mimo ZPF a PUPFL.

ZM5.04 (Z384a, Z384b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje opět dvě malé rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, západně od Košicko-bohumínské dráhy, severně od teplovodu křížící trať. Obě dílčí plochy jsou opět porostlé více méně kompaktními náletovými porosty biotopu X12A – Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty), pestrá druhová skladba dřevin: Vrba křehká, akát, javory, jasan, osika, hybridní topoly, příměs dub letní, lípa srdčitá; v podrostu s bezem černým a nálety výše zmíněných druhů. V blízkosti u trati silný dub letní. Rozvolněné plochy vyplňují pestrá ruderální lada biotopu X7A – Ruderální vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty. Plocha není pohledově exponovaná. Výměra zastavitelných ploch: Z384a – 0,0270 ha, Z384b – 0, 2458 ha, výměra ZM5.04 celkem 0,2728 ha, mimo ZPF a PUPFL.

ZM5.05 (Z385 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE
Plocha je navrhována v severní části terénní elevace mezi Košicko-bohumínskou dráhou a nivou Olše (silnicí I/67), jižně od silnice II/475 Karviná – Stonava – Horní Suchá. Jde o biologicky rekultivovanou antropogenní elevaci nad hlušinami překrytými původními zemědělskými tratěmi Stávky a Horní louka v lokalitě 9. etapa, severně od vedení VN, podél obou stran hranice k.ú. Darkov a k.ú. Louky nad Olší. Jde o travnaté porosty biotopu X5, místy s prvky až enklávami ochuzených mezofilních luk biotopu T1.1, prakticky (s výjimkou lokálních výsadeb) bez porostů dřevin. Lokálně prvky lehkého mobiliáře, odpočinkové místo. Plocha je pohledově exponovaná až silně exponovaná zejména od západu až SV a ze silnice I/67 od východu. Výměra 20,1356 ha, mimo ZPF a PUPFL.

ZM5.07 (Z230 – plochy výroby a skladování; plochy smíšené výrobní – VS)
Největší rozvojová plocha Změny č. 5, navrhovaná v lokalitě Nad Barborou, v západní části správního území města Karviná, v prostoru mezi silnicemi I/59 a II/474 a areály bývalého Dolu Barbora, Teplárny Veolia Karviná a bývalého úpravárenského závodu. Jedná se o území dlouhodobě ovlivněné dřívější těžbou černého uhlí, které je v současné době brownfieldem s výskytem staveb určených k demolici, nefunkčních průmyslových objektů, zemědělsky rekultivovaných ploch, náletové vegetace a zamokřených poklesových sníženin, zčásti i plochami biologicky rekultivovanými. Jde o mozaiku převážně antropogenních biotopů: prostory staveb a ploch k demolici urbanizované území biotopu X1, plochy s nezapojenou vegetací biotopu X6, plochy rekultivovaných luk biotop X5, ruderální lada, rumiště, lemy komunikací ruderální vegetace mimo sídla X7, v obou podjednotkách biotop X7A – ochranářsky významné porosty a X7B – ostatní porosty; dále ruderální křoviny biotopu X8, lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami biotopu X9B, nálety pionýrských dřevin biotopu X12. Lokálně jsou v plochách přimíšeny prvky až enklávy přírodních biotopů: mimo dřeviny a lesní porosty přimíšeny prvky mezofilních ovsíkových luk biotopu T1.1, v zamokřených depresích prvky ostřicových porostů biotopu M1.7, případně biotop M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod . V porostech dřevin lze místně v mozaice dokládat prvky vysokých mezofilních křovin biotopu K3 a pomístně jsou přítomny malé enklávy jasanovo-olšových luhů biotopu L2.2, v kontaktu s JV částí plochy Z230 i enklávy polonských dubohabřin, které jsou lokalizovány i v severní části plochy Z230 jižně od lesního okraje. Podél bývalých ulic Slezská, Česká či Svatopluka Čecha III lze doložit i zbytky výsadeb dřevin biotopu X13 Mozaiku dotváří několik menších vodních ploch biotopu V1G – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních až mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů (malá poklesová jezera či tůně v terénních depresích), nejvýznamnější se nachází SV od křižovatky bývalých ulic Česká a Svobody. Jde tedy o relativně pestrou mozaiku s výraznou převahou antropogenních biotopů na území, dotčených ukončenou hornickou činností.
Plocha se částečně nachází na mírné terénní elevaci. Tudíž je pohledově exponovaná zejména ze severu od silnice I/59 přes otevřenou severní enklávu luk a ruderálních lad. Celková výměra dílčí změny ZM5.07 činí 99,1069 ha. Většinově jde o ostatní plochy s tím, že v rámci plochy Z230 jde o zábor ZPF ve IV. třídě ochrany v rozsahu 1, 4993 ha, dále je dotčen PUPFL v rozsahu 0,6554 ha.

Ostatní zastavitelné plochy Změny č. 5 nejsou podrobněji posuzovány, poněvadž buď jde o aktualizaci/upřesnění zastavěného území a vymezení stabilizovaných ploch bydlení apod. (dílčí části Změny ZM5.06), nebo o opravu a chybného označení VPO, vymezeného v platném ÚP pro obnovu vodního toku včetně rybníků v prostoru Karviné - Ráje.

Plochy přestavby
Změna č. 5 ÚP Karviná neobsahuje nové plochy přestavby.

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.

Soubor Změnou č. 5 navrhovaných rozvojových ploch (zastavitelných ploch) nezasahuje do vymezení lokalit soustavy Natura 2000 ani do jejich blízkosti, rovněž tak nekontaktuje žádná zvláště chráněná území přírody.

Řešené území Změny č. 5 nezasahuje do žádného přírodního parku.

Koncepcí řešené území není součástí žádné CHOPAV.

Do řešeného území výrazně zasahují zvláštní zájmy ochrany horninového prostředí, tedy dobývací prostory Darkov, Karviná-Doly I, Karviná-Doly II a Louky pro černé uhlí v celém západním a jižním segmentu řešeného území. Všechny nové zastavitelné plochy Změny č. 5 se nacházejí v území dotčeném ukončenou hornickou činností.

V řešeném území se nacházejí ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody; stanovena vyhláškou MZd ČR č. 12/2011 Sb. ze dne 11. ledna 2011 (silně mineralizované sodno – chloridové jodobromové vody darkovského typu). Žádná ze zastavitelných ploch nezasahuje do infiltračního území zdrojů minerálních vod.

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

(*včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení*).

Vstupní analýza

Úvodní sdělení

Posouzení navrhované Koncepce – Změna č. 5 ÚP Karviné bylo provedeno vzhledem k jednotlivým složkám životního prostředí, zdraví obyvatel a také hmotným statkům včetně dědictví architektonického a archeologického pomocí slovního hodnocení. Při hodnocení se vychází z popisu stavu životního prostředí zejména ze stavu jednotlivých lokalit, který byl zpracován na základě terénního šetření. Jedním z důležitých aspektů hodnocení je soulad s cíli ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel stanovenými na vnitrostátní, případně i krajské úrovni.

Jak bylo již uvedeno, finální podoba Změny č. 5 ÚP byla řešena v těsné součinnosti zpracovatele Koncepce a zpracovatele SEA vyhodnocení, včetně několika konzultací s pořizovatelkami ÚPD (poslední nad prefinální verzí dne 28.7.2023).

Zastavitelné plochy

Jsou podrobněji vyhodnoceny v následující kapitole.

Plochy přestavby

Nejsou předmětem Změny č. 5 ÚP Karviné.

Převzaté koridory a plochy technických opatření ze ZÚR JMK

Nejsou předmětem Změny č. 5 ÚP Karviné.

Jak bylo již uvedeno, finální podoba Změny č. 5 ÚP byla řešena v těsné součinnosti zpracovatele Koncepce a zpracovatele SEA vyhodnocení, včetně několika konzultací s pořizovatelkami ÚPD.

Stručná analýza souhrnných vlivů

Vlivy na obyvatelstvo

Zásady ochrany veřejného zdraví a obyvatelstva byly podrobně rozvedeny ve stávající platné ÚPD města Karviná. Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývající ze současné legislativy, je respektována. Pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí byly v textové části platného ÚP stanoveny podmínky, které jsou Změnou č. 5 zachovány a respektovány. Plochy pro rozvoj bydlení nejsou Změnou č. 5 vymezeny.

Změna č. 5 nenavrhuje žádné nové silniční nebo železniční trasy, takže nejsou řešeny žádné nové liniové zdroje hluku nebo emisí do ovzduší, z hlediska expozice obyvatel města z liniových zdrojů se tak stávající poměry prakticky nemění.

Navrhované zastavitelné plochy Z315, Z382, Z383a+Z383b, T384a+384b a Z385 pro technickou infrastrukturu TE (tedy dílčí změny ZM5.01 až ZM5.05 v rámci samy o sobě nepředstavují územní rámec pro záměry, které by obsahovaly rizikové technologie z hlediska ochrany veřejného zdraví jak

z hlediska hluku, tak z hlediska znečištění ovzduší, případně vibrací. Dočasnou zátěží v uvedeném smyslu může být fáze výstavby, spojená s přepravou a dopravou materiálů, případně skrývkami; tyto aspekty jsou však podrobnostmi, které nelze řešit v rámci územně plánovací dokumentace, ale pouze na projektové úrovni.

Z hlediska ploch, navrhovaných Změnou č. 5, je tak možno očekávat nenulové vlivy realizací náplně ploch smíšené výroby VS. Stěžejní plochu představuje Změna č. ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou, která v rámci zastavitelné plochy Z230 vytváří územní rámec pro celou škálu výrob s možnými negativními dopady na okolí, jak jsou definovány v kapitole 6.1 textové části Změny č. 6 včetně specifik pro plochy výroby a skladů, smíšená výroba VS.

V rámci SEA hodnocení Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (Kubešová a kol.,2015) je mj. zmíněno, že rozšíření průmyslové zóny (záměr RPZ1) pravděpodobně přispěje k nárůstu znečištění ovzduší. Podmínkou realizace musí být doložení ochrany veřejného zdraví nejpozději v procesu EIA a následně i v příslušných správních řízeních, přičemž bude v souladu se zákonem posouzen i souběh vlivů jednotlivých provozů s ostatními záměry plánovanými v daném území. Záměr RPZ1 (ve spojení se záměry RPZ3 a E2) mohou zvýšit hlukové zatížení rovněž navýšením intenzit nákladní dopravy na okolních komunikacích, a to zejména v městské části Karviná-Doly, v obci Horní Suchá a dalších. Zde se již jedná o charakteristickou kumulaci vlivů, neboť souběh všech tří záměrů bude mít pravděpodobně výrazně větší vliv, než jaký by byl vyhodnocen při posuzování těchto záměrů jednotlivě. Z tohoto důvodu bude nutno předpokládané vlivy jednotlivých provozů na nárůst intenzit dopravy a s tím spojené vlivy na obyvatele posuzovat v navazujících řízeních vždy pro výhledový stav, zahrnující realizaci ostatních záměrů v území a navrhovat tomu odpovídající opatření.

Analogie z hlediska obecných vlivů platí pro zastavitelnou plochu Z315, pokud ve smyslu podmíněně přípustného využití půjde o plochu smíšenou výrobní (VS), včetně výroby dle katalogu CZ NACE 10 – 33 místo plochy pro technickou infrastrukturu výroby energie z obnovitelných zdrojů - TE.

Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z následujících tabulek, ve kterých jsou podbarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku:

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den ($L_{Aeq,\ 6\text{-}22\ h}$)						
Nepříznivý účinek	**dB (A)**					
	- 45	**45-50**	**50-55**	**55-60**	**60-65**	**65 +**
Sluchové postižení ¤						
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí						
Ischemická choroba srdeční						
Zhoršená komunikace řečí						
Silné obtěžování						
Mírné obtěžování						

¤ přímá expozice hluku v interiéru

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noc ($L_{Aeq,\ 22\text{-}6\ h}$)						
Nepříznivý účinek	**dB(A)**					
	- 40	**40-45**	**45-50**	**50-55**	**55-60**	**60 +**
Zhoršená nálada a výkonnost další den						
Zhoršená kvalita spánku						
Zvýšené užívání sedativ						
Obtěžování hlukem						

Pro účely SEA hodnocení nebyla řešena akustická studie, poněvadž mj. není zatím možné kvalifikovaně odhadovat změny v akustické zátěži v prostorech, kam může dosahovat akustická zátěž z výrobních

ploch, jednak nejsou zatím známy budoucí typy výrobních činností, ani budoucí nároky/ parametry obslužné dopravy rozhodujících ploch pro výrobu či technickou infrastrukturu.

Všechny Změnou č. 5 navrhované rozvojové plochy pro technickou infrastrukturu TE nebo výrobu smíšenou VS jsou umístěny v lokalitách mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou. Nejbližší obytná zástavba v lokalitě Hraniční v Orlové se nachází cca 350 m Z až SZ od zájmového území ZM5.02 v lokalitě Křemenec, takže zejména pro případné využití pro smíšenou výrobu – VS bude nutno velmi detailně vyhodnotit na projektové úrovni vlivy na veřejné zdraví. Další nejbližší zástavba se týká obce Doubrava v lokalitě Finské domky, cca 1,1 km SV od zájmového dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec. Nejbližší obytná zástavba výrobní plochy ZM5.07 Nad Barborou je lokalizována opět v lokalitě Finské Domky cca 2,15 km severně, dále v Horní Suché cca 2,25 km jižně, v Dolní Suché cca 3,1 km JZ. Obytné lokality v Karviné jsou vzdáleny více jak 4 km.
Je možno konstatovat, že z hlediska vlivů na obyvatelstvo Změna č. 5 ÚP Karviná v podrobnostech a možnostech, které může územní plán řešit, potvrzuje relevantní a účinné zásady k ochraně obyvatelstva a veřejného zdraví (zdravých životních podmínek) dle platné ÚPD. Je doporučeno pro plochy výrobní řešené Změnou č.5 potvrdit následující zásady (zvýrazněno zpracovatelem SEA hodnocení):

- *v navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu**,** dopravu, sport.. nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb;*
- *při řešení záměrů v rozvojových plochách VL, VD, **VS,** OC dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů s přihlédnutím k již existujícím zdrojům emisí nebo hluku (synergické vyhodnocení vlivů), což musí být doloženo nejpozději v rámci územního řízení*

Průkaz ohledně dodržení těchto regulativů musí být doložen na projektové úrovni podrobnou hlukovou studií a vyhodnocením vlivů na veřejné zdraví. Na plochy výrobní tedy bude nutno řešit i proces projektové EIA (zjišťovacího řízení) po vyjasnění konkrétní náplně jednotlivých ploch, včetně akustické a rozptylové studie, případně studie vlivů na veřejné zdraví.

Vlivy na ovzduší
Koncepce nenavrhuje žádné plochy jako územní rámec pro záměry s funkcí občanské vybavenosti komerční velká, areálů logistiky, dopravních staveb apod., v rámci kterých lze očekávat navýšení imisní zátěže v bezprostředním okolí.
Jak bylo již výše uvedeno, navrhované zastavitelné plochy Z315, Z382, Z383a+Z383b, T384a+384b a Z385 pro technickou infrastrukturu TE (tedy dílčí změny ZM5.01 až ZM5.05 v rámci samy o sobě nepředstavují územní rámec pro záměry, které by obsahovaly rizikové technologie z hlediska z hlediska znečištění ovzduší. Dočasnou zátěží v uvedeném smyslu může být fáze výstavby, spojená s přepravou a dopravou materiálů, případně skrývkami; tyto aspekty jsou však podrobnostmi, které nelze řešit v rámci územně plánovací dokumentace, ale pouze na projektové úrovni.
Z hlediska ploch, navrhovaných Změnou č. 5, je tak možno očekávat nenulové vlivy na ovzduší realizací náplně ploch smíšené výroby VS. Stěžejní plochu představuje Změna č. ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou, která v rámci zastavitelné plochy Z230 vytváří územní rámec pro celou škálu výrob s možnými negativními dopady na okolí, jak jsou definovány v kapitole 6.1 textové části Změny č. 6 včetně specifik pro plochy výroby a skladů, smíšená výroba VS. Analogie z hlediska obecných vlivů platí pro zastavitelnou plochu Z315, pokud ve smyslu podmíněně přípustného využití půjde o plochu smíšenou výrobní (VS), včetně výroby dle katalogu CZ NACE 10 – 33 místo plochy pro technickou infrastrukturu výroby energie z obnovitelných zdrojů - TE.

V rámci SEA hodnocení Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (Kubešová a kol.,2015) je mj. zmíněno, že rozšíření průmyslové zóny (záměr RPZ1) pravděpodobně přispěje k nárůstu znečištění ovzduší; dle autorů mezi vhodná kompenzační opatření může patřit např. podmínka umisťování pouze bezemisních či nízkoemisních provozů.

Zatím ale nelze s ohledem na neznalost náplně ploch výroby kvalifikovaně stanovovat příspěvky a ovlivnění imisní zátěže v okolí lokalit. Dle regulativů pro plochu Z230 není navrhována žádná výrobní

činnost charakteru těžké průmyslové výroby, v podmínkách přípustného využití je výslovně uvedeno, že stavby pro těžký a zpracovatelský průmysl lze řešit pouze ve stabilizovaných plochách VS[12]

Výsledné ovlivnění bude rovněž záviset na dopravní obsluze. Ve výstupech je doporučeno konkrétní náplň jednotlivých výrobních ploch (i v rámci případných výhledových subareálů plochy Z230 /nebo Z315 v případě přípustného využití VS místo TE/) prověřit samostatnými rozptylovými studiemi případně i procesem projektové EIA/zjišťovacího řízení.
Bude nutno po vyjasnění náplně zpracovat rozptylovou studii, jako podklad pro rozhodování o náplni lokalit, případně řešit proces projektové EIA/zjišťovacího řízení dle platné legislativy ZPV.

Vlivy na vodu
Koncepce neklade výrazně zvýšené nároky na vodní zdroje nad rámec stávajícího zásobování vodou, i když nároky velké plochy Z230 (plochy Z315 v případě přípustného využití VS místo TE) na zásobování zatím nejsou predikovatelné. Výrobní plochy vytvářejí územní rámec pro záměry, které by mohly produkovat technologické odpadní vody, či splaškové odpadní vody, takže bude nutno řešit nejspíše samostatné ČOV a na projektové úrovni i detailní prevenci znečištění vod vodami technologickými. Rovněž nelze vyloučit případnou kontaminaci dešťových vod v budoucích areálech.
Zásadnějším aspektem jsou odtokové poměry. U ploch výrobních VS lze předpokládat lokálně až nadlokálně (plocha Z230, Z315 v případě využití VS) významnou změnu odtokových poměrů oproti současnému stavu. U plochy Z230 jde o zajištění retence směrem ke Karvinskému potoku, u plochy Z315 jde o gravitaci do strouhy, dělící tuto plochu.
V rámci SEA hodnocení Aktualizace č. 1 ZÚR MSK Kubešová a kol. (2015) uvádí, že navrhovaná plocha ekonomických aktivit RPZ1 (Průmyslová zóna v lokalitě "Nad Barborou") vzhledem ke svému významnějšímu plošnému rozsahu, je hodnocena jako záměr s potenciálně negativním vlivem z důvodu možného ovlivnění odtokových poměrů v území (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku).
Výrobní areály budou pravděpodobně výrazněji zhoršovat odtokové poměry, kde hrozí vyšší míra zpevnění; proto i ve výrobních plochách budoucí průmyslové zóny Nad Barborou je nutno se odtokovými poměry a ochranou kvality vod zabývat (nutno řešit samostatnou ČOV). Zvýšený odtok lze předpokládat i pro plochy areálů FVE. Podrobnější komentáře jsou u příslušných hodnocených ploch.

Vlivy na půdu
Realizace koncepce ve vztahu k předpokládaným plošným rozsahům navrhovaných dílčích změn představuje jen nevýznamný zásah do půdního fondu ve formě záboru zemědělské půdy, a to ve IV. třídě ochrany v lokalitě Z230 (dílčí změna ZM5.07 Nad Barborou). Charakter záboru půdy v této lokalitě částí plochy dokládá souhrnná tabulka z Odůvodnění Změny č. 5 ÚP ze srpna 2023:

dílčí změna	číslo lokality záboru ZPF	katastr	způsob využití plochy	Celkový zábor ZPF (ha)	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu	Informace o existenci závlahy/odvodnění	vazba na platný ÚP/ úpravy po projednání (vyznačeny kurzívou)
					I.	II.	III.	IV.	V.			
ZM5.07	Z230	Karviná - Doly	VS	1,4993				1,4993		0	není	Změnou č.5 je plocha Z230 zvětšena na úkor odsouhlasených ploch v platném územním plánu. Deklarovaný dopad do ZPF (1,4993 ha) představuje zemědělskou půdu, která byla již v platném územním plánu pro zábor ZPF odsouhlasena, avšak pro jiné využití, než plochy VS (viz odůvodnění v textu výše).

Jde o pozemky bez investic do půdy. Ostatní plochy Změny č. 5 se nachází mimo ZPF.
V tomto smyslu není nutno do výstupů SEA vyhodnocení navrhovat žádné podmínky či požadavky.

Koncepce vyžaduje zábor lesních pozemků rovněž v rámci plochy dílčí změny č. ZM5.07, a to jen v rámci JV části rozšíření plochy Z230 v JV části této dílčí změny v rozsahu 0,6554 ha. Jsou rovněž dotčena OP lesa v rámci plochy dílčí změny ZM5.07. Ostatní plochy Změny č. 5 se nachází mimo PUPFL.

[12] Ty se zatím v lokalitě Nad Barborou nenacházejí . Dle definice je těžká průmyslová výroba charakterizována jako plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál. Průmysl, který nevyrábí výrobky pro přímou spotřebu obyvatelstva – těžba surovin, hutnictví, strojírenství.

Vlivy na biotu, ekosystémy a krajinu
Všechny podrobněji posuzované rozvojové plochy Změny č. 5 jsou lokalizovány v doposud nezastavěném území města Karviná, takže představují významnou urbanizaci v krajině. Z pohledu ÚPD pro plochy dílčích změn ZM5.01 (Vítkovy stavy) a 5.02 (Křemenec) jde o náhradu ploch sportu na rekultivovaných územích na plochy technické infrastruktury TE, pro plochu dílčí změny ZM5.07 jde o rozšíření plochy smíšené výrobní nad rámec platného vymezení plochy Z230 – VS ve stávajícím ÚP; výsledná výměra jako celku představuje zásah do mozaiky porostů dřevin náletových i vysázených, ruderálních lad, rekultivovaných luk, lesních porostů a antropogenních ploch včetně ploch urbanizovaných.
Místně lze navázat na provedené biologické průzkumy a hodnocení pro sanačně rekultivační akce záměrů pokračování hornické činnosti, zatím ale nebyl prováděn aktuální komplexní biologický průzkum lokalit Křemenec, Vítkovy stavy nebo lokality Nad Barborou.[13] Tyto aspekty mohou být řešeny až na základě konkrétního projektového pojetí náplně konkrétní plochy[14]
Velkoplošné záměry v území se promítnou do patrné změny krajinného rázu, poněvadž dojde ke změně charakteristik dotčeného krajinného prostoru oproti současnému stavu.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro plochu ZM5.07je nutno realizaci náplně plochy podmínit komplexním hodnocením vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle§ 67 ZOPK, pro plochy ZM5.01 a ZM5.02 minimálně biologickým a dendrologickým průzkumem, případně vyhodnocením vlivů na krajinný ráz (plocha ZM5.02 na Křemenci). Z pohledu ochrany přírody a krajiny jsou nejvýznamnější rozvojové plochy komentovány v samostatné části kapitoly

Vlivy na horninové prostředí
Z hlediska zvláštních zájmů ochrany horninového prostředí nejsou předpokládány žádné územní ani jiné střety s vymezením ložisek nebo dobývacích prostorů s tím, že všechny zastavitelné plochy se nacházejí v dobývacích prostorech černého uhlí. Všechny zastavitelné plochy se nacházejí v prostorech, kde již byla hornická činnost prakticky ukončena (včetně doznění poklesů), pouze do jižní části plochy Z385 v rámci Změny ZM5.05 zasahuje okraj poklesové kotliny z aktuálně řešeného pokračování hornické činnosti Dolu ČSM.[15] Aspekty dopadů hornické činnosti na území jsou řešeny již v platné ÚP města Karviné a posuzovaná koncepce nové aspekty prakticky nevnáší.

Jiné vlivy
Nejsou předpokládány. S ohledem na míru antropogenní přeměny území, na kterém jsou navrhované zastavitelné plochy vymezeny, není předpoklad dotčení archeologických nálezů.

Konkrétní vyhodnocení ploch Změny č. 5 ÚP Karviné

Dále jsou konkretizovány dopady vybraných lokalit a ploch podle rozvojových oblastí, které podle názoru zpracovatele SEA hodnocení jsou z hlediska možného ovlivnění klíčové nebo specifické. V těchto lokalitách jsou dále rozvedeny jen určité specifikace nad rámec předchozí kapitoly, které doplňují výše prezentované údaje.

Zastavitelné plochy

ZM5.01 (Z382 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Je vymezena jako nová zastavitelné plocha Z382, přičemž je vyčleněna z části stávající zastavitelné plochy (Z282) vymezené v platném ÚP; nová plocha nepředstavuje tak navýšení celkového rozsahu zastavitelných ploch. Zahrnuje tak jižní část stávající zastavitelné plochy pro sport Z282 na samé

[13] Jde o průzkumy pro Dokumentaci EIA ohledně terénních úprav Nad Barborou (Hartl J. a kol pro Tížková a kol., 2012), kód záměru na IS EIA na www.cenia.cz OV9128
[14] Analogie platí i pro lokalizaci vybraných rozvojových ploch, pokud zasahují stanovištně hodnotnější enklávy. Ve výstupech SEA hodnocení jsou požadovány biologické průzkumy, případně hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny pro větší lokality, zejména pokud jsou navrhovány do krajinných segmentů s vyšší strukturní rozmanitostí.
[15] Blíže viz IS EIA na www.cenia.cz; kód záměru MZP516.

západní hranici řešeného území s k.ú. Lazy u Orlové, jižně od silnice I/59. Výměra 10,5070 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Představuje oproti reálnému stavu v území (biologicky rekultivovaná terasa po ukončení aktivní hornické činnosti) patrnou urbanizaci, poněvadž oproti stávající ÚPD navrhovanému způsobu využití pro sport bude znamenat výraznější koncentraci technických prvků areálu budoucí FVE. Tím dojde k patrné změně krajinného rázu, poněvadž terasa je pohledově exponovaná od západu. Lze dále předpokládat s ohledem na vysoké pokrytí výměry jednotlivými technickými prvky areálu potenciálně negativní vliv na odtokové poměry lokality (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku).
Nejsou dotčeny kvalitní přírodní biotopy (převaha intenzivních luk, místně ruderalizace, jen prvky ovsíkových luk v travních směsích po dosevech). Realizace náplně plochy bude generovat nároky na odkácení stávajících převážně skupinových porostů dřevin s převahou keřů.
Vzhledem k oplocení budoucího areálu v rozsahu jeho výsledné výměry bude dotčená část krajiny vyřazena z migrační prostupnosti.
S vymezením plochy Z382 souvisí úprava rozsahu zastavitelné plochy (Z282), plochy změn v krajině (N56), lokálního biokoridoru (LBK1) a veřejně prospěšného opatření (U-LBK1). Úpravy plochy N56 a LBK 1 lze pokládat za nevýznamné, prakticky bez dopadu na funkčnost plochy N56 a biokoridoru.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou předpokládány.
Vymezení nové zastavitelné plochy vyplývá z požadavku na umožnění realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec.
Plocha Z382 představuje účelné, relativně nekonfliktní využití části plochy pro sport a je akceptovatelná za následujících podmínek:

- *výšková regulace zástavby 1NP*
- *minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)*
- *zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše)*
- *zajistit biologický a dendrologický průzkum.*
- *zajistit transformaci povrchového odtoku z lokality*

ZM5.02 (Z315 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE, *přípustná je i zastavitelná plocha smíšená výrobní - VS*)
V rámci dílčí změny ZM5.02 je provedena změna využití zastavitelné plochy (Z315), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS), na plochu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE). Důvodem je požadavek na využití plochy pro realizaci FVE. Plocha Z315 je vytvořena úpravou rozsahu a změnou využití zastavitelné plochy Z315, vymezené v platném ÚP pro plochu občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS). Výměra aktuálně 41,5672 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Plocha zahrnuje lokalitu Křemenec při SZ hranici řešeného území s k.ú. Doubrava u Orlové, severně od silnice I/59. Jde o rozsáhlé území na rekultivované ploše po ukončení aktivní hornické činnosti, spojené s výraznými návozy hlušin a modelace terénu v období do roku 2015), takže se zde nachází několik rozdílných výškových úrovní, pozůstatkem jsou i elevace ochranných hrází bývalých kalových nádrží.
Představuje oproti reálnému stavu v území (biologicky rekultivované terasy ve více úrovních po ukončení aktivní hornické činnosti) patrnou urbanizaci, poněvadž oproti stávající ÚPD navrhovanému způsobu využití pro sport bude znamenat výraznější koncentraci technických prvků areálu budoucí FVE a dojde pravděpodobně i k terénním úpravám na vyrovnání pláně. Tím dojde k patrné změně krajinného rázu, poněvadž vyvýšené enklávy severní části jsou částečně pohledově exponované od západu až JZ, krajinný ráz je narušen přechodem VVN, návazností vícekolejné železniční trati a bývalých kalových nádrží.
Lze dále předpokládat s ohledem na vysoké pokrytí výměry jednotlivými technickými prvky areálu potenciálně negativní vliv na odtokové poměry lokality (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku), navíc může dojít i k zaklenutí toku Doubravské stružky. Tyto okolnosti znevažují výstup územní studie pro zadržení vody v krajině (Vyplel A. a kol, 01/2023), poněvadž lokalita Křemenec představuje jednu z lokalit s potenciálem pro zadržení vody prostřednictvím přírodě blízkých opatření. Mj. i z těchto důvodů je požadováno zajistit ochranu strouhy s doprovodnými porosty a

umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou.
Nejsou dotčeny kvalitní přírodní biotopy (převaha intenzivních luk, místně ruderalizace, jen prvky ovsíkových luk v travních směsích po dosevech). Realizace náplně plochy bude generovat nároky na odkácení stávajících fragmentů nespojitých liniových porostů dřevin (severní část u bývalých nádrží), využití až k vícekolejnému tělesu (vazba na k.ú. Doubrava u Orlové) bude generovat lokálně významný zásah do porostů kolem trati v SZ a severní části plochy.
Vzhledem k oplocení budoucího areálu v rozsahu jeho výsledné výměry bude dotčená část krajiny vyřazena z migrační prostupnosti.
V původní výměře plocha zasahovala do převážně listnatého lesa východně až JV; dominantně vzrostlé nálety pionýrských dřevin (jasan, javory, osika, bříza, hybridní topoly, vrby, příměs dub), místy s prvky měkkých vrbotopolových luhů biotopu L2.4, na základě předběžných výstupů SEA hodnocení byla aktuálně plocha tohoto porostu z vymezení plochy vyňata. Jakýkoli zásah do tohoto porostu je nutno pokládat opět za lokálně významný nepříznivý vliv, proto je nadále požadováno jeho plné územní respektování.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Vymezení nového rozdílného způsobu využití plochy Z315 vyplývá z požadavku na umožnění realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec.
Plocha Z315 ve využití ploch technické infrastruktury - TE představuje účelné využití plochy a je akceptovatelná za následujících podmínek:

- *zajistit důslednou ochranu lesního porostu při JV hranici plochy;*
- *zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;*
- *zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;*
- *výšková regulace zástavby 1NP;*
- *minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice);*
- *zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících prvků dřevin na ploše);*
- *zajistit biologický a dendrologický průzkum;*
- *zajistit transformaci povrchového odtoku z lokality*

Přípustné využití plochy Z315 jako *plochy smíšené výrobní - VS* bude generovat nad rámec výše uvedených vlivů další dopady:
S ohledem na potenciálně vysoký podíl zpevněných a zastavěných ploch dojde k výraznému dopadu na odtokové poměry z důvodu výrazného omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku, v možném spojení i s případnou kontaminací vod (parkovací plochy, případně technologické vody, gravitace do strouhy Doubravské stružky).
Plocha výroby představuje rovněž výraznou urbanizaci doposud nezastavěné krajiny mimo kontakt se zastavěným územím města, poněvadž oproti stávající ÚPD navrhovanému způsobu využití pro sport bude znamenat výraznější koncentraci objektů hal, rozsahu zpevněných a manipulačních ploch apod., nelze vyloučit pravděpodobně rozsáhlejší terénní úpravy na vyrovnání pláně. Koncentrace objektů pravděpodobně většího měřítka s případnými technologickými celky s vertikální dominancí bude oproti využití areálem FVE generovat výraznější dopady do krajinného rázu.
Jako výrobní plocha bude generovat nenulové emise znečišťujících látek do ovzduší a akustické emise, kromě stacionárních zdrojů těchto emisí lze předpokládat vzhledem k rozloze budoucího výrobního areálu výrazné navýšení obslužné dopravy ve spojení se vznikem hlukové zátěže a ovlivnění kvality ovzduší z liniových zdrojů.
Plocha Z315 ve využití ploch smíšených výrobních – VS představuje oproti areálu FVE vyžití území s pravděpodobností zvýšení míry nepříznivého ovlivnění; je podmíněně akceptovatelná za následujících podmínek:

- *zajistit důslednou ochranu lesního porostu při JV hranici plochy*
- *zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě*

- *zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;*
- *výšková regulace zástavby 3NP;*
- *minimální podíl zeleně 30%, v tomto smyslu řešit zeleň izolační a kompoziční (preference podél západní a jižní hranice);*
- *zajistit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím některých stávajících prvků dřevin na ploše);*
- *zajistit biologický a dendrologický průzkum;*
- *zajistit důslednou transformaci povrchového odtoku z lokality*
- *zajistit důslednou ochranu povrchových vod*

Podmínkou realizace náplně plochy smíšené výrobní bude dále:

- *provedení zjišťovacího řízení ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění ZPV;*
- *projektové hodnocení vlivů na krajinný ráz;*
- *uplatnění požadavku ve smyslu, že rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů;*
- *důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence;*
- *součástí projektového řešení bude studie vlivů na veřejné zdraví.*

ZM5.03 (Z383a, Z383b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje dvě menší rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, JZ od křížení Košicko-bohumínské dráhy se silnicí III/4687 z Karviné do Stonavy-Bonkova. Výměra zastavitelných ploch: Z383a – 0,6765 ha, Z383b – 0,1683 ha, výměra ZM5.03 celkem 0,8448 ha, mimo ZPF a PUPFL.
V současné době jde o součást kompaktních porostů, tvořících v území přechodový prvek od severního okraje zástavby Bonkova k území v okolí Darkovského moře v trojúhelníku mezi silnicí III/4687, Košicko-bohumínskou tratí a místní železniční tratí k důlnímu závodu Darkov, areálu Dolu ČSA a dále na Orlovou. Ekologicko-stabilizační funkci tohoto prostoru zdůrazňuje i trasování funkčního LBK 11, který bude naplněním obou zastavitelných ploch změny č. ZM5.03 prakticky přerušen (pokud bude mít územní návaznosti na analogické plochy na území obce Stonava[16]), poněvadž prakticky chybí vhodné prostory pro jeho alternativní průběh (areál navrhované FVE bude oplocen). Zástavba bude znamenat oslabení ekologicko-stabilizační funkce prvku ÚSES, objektivně v území s převahou přírodě blízkého charakteru. Tímto bude zároveň oslabena přechodová stabilizační funkce porostů mezi rozvojovým územím sousední obce Stonava a lokalitou kolem Darkovského moře s kvalitně provedenými biologickými rekultivacemi v prostoru mezi Košicko-bohumínskou tratí a západním břehem jezera.
Dílčí změna mimo negativní ovlivnění prvku ÚSES dále generuje lokálně nepříznivé a významné vlivy na mimolesní porosty dřevin, prakticky bez možnosti adekvátní náhrady v dotčeném prostoru. Nejsou dotčeny žádné kvalitní přírodní biotopy (převaha kompaktních druhově rozmanitých náletů s enklávami pestrých lad).
S ohledem na okolnost, že plocha aktuálně není pohledově exponovaná, dílčí změna krajinného rázu bude málo významná jen za předpokladu neotevření porostu ve vrcholu trojúhelníku mezi stávajícími koridory dopravní infrastruktury. Poněvadž vymezení plochy zasahuje téměř k místní komunikaci, lemující trať ze západu, otevření porostů s vyvolaným dopadem zesílení vlivů na krajinný ráz je pravděpodobné. Ve spojení s plochou Změny č. ZM5.04 jde o nepříznivý kumulativní vliv na přírodní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru v přechodovém území s přírodě blízkým charakterem.

[16] Zatím v aktuálně zveřejněném Návrhu Změny č. 4 ÚPO Stonava nejsou takové plochy obsaženy.

Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Dotčení odtokových poměrů s ohledem na nízkou výměru bude jen málo významné.
S ohledem na vyvolané nepříznivé vlivy na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem je navrženo dílčí změnu č. ZM5.03 z dalšího projednávání vypustit.

ZM5.04 (Z384a, Z384b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje opět dvě malé rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, západně od Košicko-bohumínské dráhy, severně od teplovodu křížící trať. Výměra zastavitelných ploch: Z384a – 0,0270 ha, Z384b – 0, 2458 ha, výměra ZM5.04 celkem 0,2728 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Jde opět o zásah do kompaktních porostů dřevin v pestré druhové skladbě, opět s dotčením skladebného prvku ÚSES - LBK 11 s negativním dopadem do jeho ekologicko-stabilizační funkce. Ve spojení s plochou Změny č. ZM5.03 jde o nepříznivý kumulativní vliv na přírodní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru v přechodovém území s přírodě blízkým charakterem.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Dotčení odtokových poměrů s ohledem na velmi nízkou výměru bude nevýznamné.
S ohledem na vyvolané nepříznivé vlivy na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem je navrženo dílčí změnu č. ZM5.04 z dalšího projednávání vypustit.

ZM5.05 (Z385 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE
Plocha je navrhována v severní části terénní elevace mezi Košicko-bohumínskou dráhou a nivou Olše (silnicí I/67), jižně od silnice II/475 Karviná – Stonava – Horní Suchá. Výměra 20,1356 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Jde opět o návrh na využití části kvalitně biologicky rekultivované antropogenní elevaci nad hlušinami překrytými původními zemědělskými tratěmi Stávky a Horní louka v lokalitě 9. etapa, severně od vedení VN.
Těžištěm vlivů je zejména negativní ovlivnění krajinného rázu; stávající pohledově exponovaná zatravněná elevace s některými prvky pobytové rekreace bude změněna na plochu s množstvím silně reflexních fotovoltaických panelů, čímž dojde ke zcela zásadnímu vizuálnímu ovlivnění dotčeného krajinného prostoru (včetně severního vrcholu elevace) v nadlokálním měřítku. Uvedený aspekt výrazně potlačí krajinotvorně komfortní travnaté návrší, které již v roce 2014 po cca 2 letech rekultivačních prací v rámci DP Louky (akce Rekultivace území Louky, 9. etapa – I. až 3. část) nahradilo v krajině dřívější vytvarované navážky hlušin z období 2001 až 2010. Založené travní porosty jsou kvalitně udržovány do současnosti. Na výměře cca 20,14 ha včetně severního vrcholu bude tato přírodním poměrům navrácená část krajiny opět zasažena investicí zcela technického charakteru a ztratí doposud získaný revitalizační potenciál. Akcentace vlivu na krajinný ráz je dána i tím, žer plocha dílčí změny č. ZM5.05 je navrhována na úkor nezastavitelné plochy změn v krajině opět novou zastavitelnou plochou, čímž dojde v dotčené části lokality 9. etapa ke zmaření dosaženého rekultivačního cíle.
Nejsou dotčeny kvalitní přírodní biotopy (převaha intenzivních luk, místně ruderalizace, jen prvky až malé enklávy ovsíkových luk v travních směsích po dosevech). Realizace náplně plochy bude generovat jen zcela omezené nároky na odkácení jednotlivých mladých ex vysázených dřevin .
Vzhledem k oplocení budoucího areálu FVE bude dotčená část krajiny v rozsahu výsledné výměry areálu vyřazena z migrační prostupnosti.
Lze dále předpokládat s ohledem na vysoké pokrytí výměry jednotlivými technickými prvky areálu potenciálně negativní vliv na odtokové poměry lokality (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku).
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Uvedená dílčí změna dle názoru zpracovatele SEA hodnocení představuje kontroverzní záměr, který není zcela konformní ani s některými cíli PÚR (níže jsou připomenuty formulace dle kapitoly 2 předkládaného SEA hodnocení:

- PÚR, bod (21): Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. *V rámci Koncepce je na jedné straně vytvářen územní rámec pro zástavbu plochami pro energetické či výrobní využití, místně až výrazně i na úkor sekundární sukcese dřevin, na druhé straně došlo již na základě předběžných výstupů SEA hodnocení k vypuštění většího lesního komplexu na JV straně dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec. Navrhovaná dílčí změna ZM5.05 zahrnující kvalitně provedenou rekultivaci území s tím, že platnou ÚPD Karviné je zájmové území dílčí změny určené pro plochy rekreační zeleně (KR), je v rozporu s uvedenými cíli PÚR.*
- Dále realizace náplně plochy není konformní s koncepčním pojetím revitalizace území MSK po hornické činnosti – s projekty rozvoje volnočasového využití tohoto území – *území po hornické činnosti jsou z části využita i pro rozvoj rekreace včetně sportu, rekreační zeleně. Změna č. 5 přináší radikálnější změny oproti verzi ÚP Karviné, schválené znění po Změně č. 2 (Ciznerová V., Ducháček P,. a kol., 06/2022), poněvadž na plochu sportu Z315 (Křemenec), na část plochy sportu Z282 (Vítkovy stavy) nebo na severní část plochy změn v krajině (N35), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně jsou nárokovány zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE): pro plochu Křemenec zastavitelná plocha Z315, pro část plochy Vítkovy stavy nová zastavitelná plocha Z382 (část plochy pro sport Z282 ponechána v původním využití) a pro severní část plochy změn v krajině v lokalitě 9. etapa návrh zastavitelné plochy Z385. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu došlo v rámci SEA hodnocení k diferenciaci přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.*

Vymezení plochy změny je v rozporu s koncepcí uspořádání krajiny, stanovenou v platném ÚP, která v předmětném území stanovuje rekreační využití krajiny s ohledem na zachování přírodní funkce, a má negativní dopad na charakter území, které je v platném ÚP navrženo pro plochu rekreační zeleně (KR). Vzhledem ke skutečnosti, že se plocha nachází na vyvýšenině a je pohledově exponovaná, měla by příp. realizace FVE také negativní vliv na krajinný ráz. S ohledem na vyvolané nepříznivé vlivy na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (N35 – KR) je navrženo dílčí změnu č. ZM5.05 z dalšího projednávání vypustit.

ZM5.07 (Z230 – plochy výroby a skladování; plochy smíšené výrobní – VS)

Největší rozvojová plocha Změny č. 5, navrhovaná v lokalitě Nad Barborou, v západní části správního území města Karviná, v prostoru mezi silnicemi I/59 a II/474 a areály bývalého Dolu Barbora, Teplárny Veolia Karviná a bývalého úpravárenského závodu. Celková výměra dílčí změny ZM5.07 (sumární výměra nového vymezení plochy Z230 činí 99,1069 ha.

Jedná se o území dlouhodobě ovlivněné dřívější těžbou černého uhlí, které je v současné době brownfieldem s výskytem staveb určených k demolici, nefunkčních průmyslových objektů, zemědělsky rekultivovaných ploch, náletové vegetace a zamokřených poklesových sníženin, zčásti i plochami biologicky rekultivovanými. Rozšíření zastavitelné plochy (Z230), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (VS) je provedeno z důvodu zajištění souladu s nadřazenou ÚPD (*ZÚR MSK* po aktualizaci č. 7), která vymezuje rozšíření plochy pro ekonomické aktivity RPZ1 Nad Barborou. V požadavcích na využití území, stanovených pro plochu RPZ1 v rámci *ZÚR MSK*, je uveden požadavek na minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu. Rozšíření zastavitelné plochy (Z230) je tedy provedeno v max. možné míře tak, aby byla zachována funkčnost a návaznost upravené trasy lokálního biokoridoru (LBK4) a zároveň aby nedošlo k negativnímu narušení předprostoru nemovité kulturní památky (kostel sv. Petra z Alkantary) včetně dálkového pohledu ze silnice I/59.

Plocha Změny č. ZM5.07 představuje výraznou urbanizaci doposud nezastavěné krajiny mimo kontakt se zastavěným územím města i přes okolnost, že jde o návrh do území výrazně postiženého již ukončenou hornickou činností, poněvadž většina plochy zatím neprošla biologickou rekultivací. nelze vyloučit pravděpodobně rozsáhlejší terénní úpravy na vyrovnání pláně. Koncentrace objektů pravděpodobně většího měřítka s případnými technologickými celky s vertikální dominancí bude oproti využití areálem FVE generovat výraznější dopady do krajinného rázu.

Plocha bude na celé výměře generovat několikerý významný a nepříznivý až velmi nepříznivý vliv:

- Realizace náplně plochy předně nárokuje velkoplošný zásah do porostů dřevin různého charakteru, odhad na cca 40% celkové výměry; od náletových porostů stromů a keřů biotopu X12, X8 s prvky mezofilních křovin biotopu K3, přes výsadby stromů biotopu X13 podél některých bývalých ulic, případně i bývalých zahrad, přičemž některé enklávy porostů již vykazují charakter lesních biotopů, jednak lesních kultur s nepůvodními listnatými dřevinami biotopu X9B, jednak přírodních lesních biotopů polonských dubohabřin L3.2, případně jasanovo-olšových luhů biotopu L2.2. S ohledem na předpokládaný plošný zásah (zatím není známo, zda půjde o jednoho strategického investora jediného areálu či o řešení vícera subareálů) je předpokládán vznik nepříznivého a významného vlivu.
- Dále dojde k plošnému zásahu do mozaiky biotopů mimo porosty dřevin, většinově nepřírodních: od urbanizovaného území biotopu X1 přes intenzivní louky biotopu X5, plochy nezapojené vegetace biotopu X6, obou podjednotek biotopu ruderální vegetace mimo sídla X7, lokálním podílem prvků přírodních nelesních biotopů mezofilních ovsíkových luk biotopu T1.1, v zamokřených depresích prvky ostřicových porostů biotopu M1.7, případně biotopu M1.1 rákosiny eutrofních stojatých vod. V této souvislosti jsou ohroženy i menší vodní plochy biotopu V1G – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních až mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů (malá poklesová jezera či tůně v terénních depresích), nejvýznamnější se nachází SV od křižovatky bývalých ulic Česká a Svobody. Většina této mozaiky bude dotčena buď halovými objekty, nebo zpevněnými plochami či komunikacemi, jde o nepříznivý a významný vliv.
- S ohledem na polohu na mírném návrší (severně údolnice Karvinského potoka, jižně a JV od bývalého Dolu Barbora sníženina Soleckého potoka s nádrží Mokroš) dojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Nelze vyloučit pravděpodobně rozsáhlejší terénní úpravy na vyrovnání pláně, případná koncentrace objektů pravděpodobně většího měřítka s případnými technologickými celky s vertikální dominancí bude generovat výraznější dopady do krajinného rázu. V kontextu výše uvedených biotopových nároků dojde především k významnému ovlivnění přírodní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru pravděpodobně na většině výměry Změny č. 5.07. V tomto smyslu nabývá na významu ochrana hraničních porostů, případně prověření možnosti zachování některých ploch či enkláv uvnitř areálu v rámci navazujících řízení. Nejvýraznější potenciální nežádoucí interakcí je případné otevření průhledu na úkor porostů dřevin v SV části plochy (mezi bývalými ulicemi Havlíčkova a Slezská a severně od ulice Slezská) do prostoru otevřené krajiny údolí Karvinského potoka včetně okolí kostela sv. Petra z Alkantary, což povede k oslabení krajinotvorného působení tohoto význačného a jedinečného znaku kulturně historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. V této souvislosti je do výstupů SEA hodnocení promítnut požadavek na zachování okrajů severní a SV části porostu (včetně vymapované enklávy polonských dubohabřin) s tím, že případná náhradní výsadba bude přednostně navrhována do prostoru upravené pozice LBK 4.
- S ohledem na potenciální rozsah zástavby (potenciálně vysoký podíl zpevněných a zastavěných ploch) dojde k výraznému dopadu na odtokové poměry z důvodu výrazného omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku, v možném spojení i s případnou kontaminací vod (parkovací plochy, případně technologické vody, gravitace do povodí Karvinského potoka, případně kolem Dolu Barbora do povodí Soleckého potoka). Již z výstupů SEA hodnocení plochy RPZ1 v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK (Kubešová a kol., 2015) a výstupů Aktualizace č. 7 ZÚR MSK (Svoboda a kol., 12/2022) vyplývá jednak potřeba transformace odtoku a zajištění retence, jednak potřeba řešit v rámci areálu samostatnou ČOV (s účinností i na průmyslové vody). Tento aspekt zahrnuje i řešení Změny č. 5.

Jako výrobní plocha bude dále generovat nenulové emise znečišťujících látek do ovzduší a akustické emise, kromě stacionárních zdrojů těchto emisí lze předpokládat vzhledem k rozloze budoucího výrobního areálu výrazné navýšení obslužné dopravy oproti stávající situaci na přístupových komunikací do prostoru budoucího areálu ve spojení se vznikem hlukové zátěže a ovlivnění kvality ovzduší z liniových zdrojů. Nelze v této souvislosti vyloučit i dopady do ochrany veřejného zdraví a obyvatel.
Dopady na ZPF jsou generovány prakticky jen okrajově: celkově změna č. ZM5.07 generuje nároky na ZPF v rozsahu 1,4983 ha, z toho v rámci plochy Z230 jde o zábor ZPF ve IV. třídě ochrany v rozsahu 1,4993 ha. Tyto rozsahy záborů lze pokládat za málo významné s ohledem na celkovou rozlohu plochy. Většinově jde o ostatní plochy.

Dopady na lesní pozemky (dle evidence KN) se týkají JV části plochy dílčí Změny č. ZM5.07 (v JV části plochy Z230) v rozsahu 0,6554 ha. Jde o zásah do převážně listnatého porostu v kontaktu s vymapovanou enklávou jasanovo –olšových luhů, přičemž z biotopového hlediska se nemusí rozsah lesních biotopů krýt s rozsahem lesních pozemků.

Plocha Z230 ve využití ploch smíšených výrobních – VS v rámci dílčí změny č. ZM5.07 bude generovat potenciálně významné a nepříznivé vlivy zejména na přírodu a krajinu a na odtokové poměry, dále jsou generovány nenulové vlivy z hlediska ovlivnění akustické a imisní situace jak z hlediska stacionárních, tak i liniových zdrojů. Změna č. ZM5.07 je podmíněně akceptovatelná za následujících podmínek:

- *zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4)*
- *zajistit komplexní vyhodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 ZOPK včetně biologického a dendrologického průzkumu a vyhodnocení vlivů na krajinný ráz;*

Podmínkou realizace náplně ploch smíšených výrobních bude dále:

- *provedení zjišťovacího řízení ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění ZPV;*
- *uplatnění požadavku ve smyslu, že rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů;*
- *důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence; v tomto smyslu realizovat ČOV a dešťové zdrže*
- *součástí projektového řešení bude studie vlivů na veřejné zdraví.*

Dále:

- *zajistit územní ochranu drobných vodních ploch v řešeném území změny;*
- *navrhnout vnitřní členění plochy, případně etapizaci zástavby s ohledem na terénní podmínky, kvalitu porostů dřevin a přírodních biotopů a vodohospodářské poměry; v tomto smyslu prověřit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím kvalitnějších stávajících prvků dřevin na ploše);*
- *podrobně posoudit změny odtokových poměrů a nakládání s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu příslušných územně plánovacích opatření k zajištění transformace odtoku a pro zařízení ochrany vod (vymezení plochy pro novou ČOV s účinností i pro průmyslové vody)*

Plochy přestavby

Změna č. 5 ÚP Karviná neobsahuje nové plochy přestavby.

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle § 45i platného znění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) uplatil dne 9.2.2021 pod č.j. MSK 20330/2021, sp. zn. ŽPZ/3593/2021/Sor stanovisko, že uvedený návrh obsahu změn spočívající v rozšíření regulativů funkčního využití o možnost umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nebo navržení nové specifické funkční plochy v k.ú. Darkov, k.ú. Louky nad Olší, k.ú. Stonava, k.ú. Karviná-Doly, k.ú. Doubrava u Orlové a k.ú. Lazy v obcích Karviná, Stonava, Doubrava a Orlová nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Lze potvrdit, že poloha řešených ploch Změny č. 5 se nachází zcela mimo dosah lokalit soustavy Natura 2000 na území města Karviné nebo okolních obcí na území Moravskoslezského kraje.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ.

Předkládaná verze Změny č. 5 ÚP Karviné varianty nepředkládá, pouze připouští pro plochu Z315 v lokalitě Křemenec kromě způsobu využití TE i způsob využití výroba smíšená – VS. Diference mezi těmito variantami jsou přiměřeně vyhodnoceny.

Postupy vyhodnocení

Posouzení vlivu Změny č. 5 ÚP bylo provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálně platném znění (č. 225/2017 Sb.) a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (rovněž zák.č. 225/2017 Sb.).
Posouzení je provedeno verbálním způsobem. Při hodnocení bylo vycházeno z popisu stavu životního prostředí navrhovaných rozvojových/zastavitelných ploch. Poněvadž rozsáhlá dílčí změna č. ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou vyplývá ze ZÚR Moravskoslezského kraje dle Aktualizace č. 7 ZÚR MSK, bylo nutno prověřit i výstupy SEA hodnocení nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem.
Na základě identifikovaných potenciálních vlivů zpracovatel SEA vyhodnocení pokládal za potřebné navrhnout dílčí koncepční úpravy návrhu předložené Koncepce ve smyslu doporučení na vyřazení dílčích změn č. ZM5.03, ZM5.04 a ZM5.05. Systém regulativů pro plochy s rozdílným způsobem využití vznikal na základě průběžných společných konzultací zpracovatele SEA hodnocení a zpracovatele Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné, včetně konzultací na úrovni pořizovatele této Změny. Uvedené výstupy tak v zásadě potvrzují předložené řešení.

Problémy při shromažďování požadovaných údajů

Předkladatel poskytl zpracovateli SEA vyhodnocení veškeré dostupné podkladové dokumenty, rovněž tak projektant ÚP, práce na SEA hodnocení byly řešeny průběžnými společnými jednáními na úrovni zpracovatele SEA vyhodnocení, zpracovatele ÚP a pořizovatele. Problémem je zatímní neznalost konkrétní náplně ploch smíšených výrobních Z230 a Z315 (v případě nevyužití plochy jako zastavitelné pro technickou infrastrukturu - TE), takže z důvodu uplatnění principu předběžné opatrnosti byl vypracován komplexnější soubor podmínek a opatření k těmto plochám jak pro úroveň ÚPD, tak pro navazující rozhodování v plochách a koridorech na projektové úrovni.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Na základě vyhodnocení návrhu obou ploch přestavby byla u identifikovaných potenciálně negativních vlivů navržena zpracovatelem SEA vyhodnocení opatření ve formě podmínek realizace pro snížení těchto negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Shrnutí navržených opatření je uvedeno níže.

V rámci navazujícího stupně řešení Změny č. 5 ÚP Karviné bude kromě níže uvedených doporučení v plném rozsahu zajištěn systém obecných limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů. V rámci jejich konkretizace a na základě provedeného vyhodnocení vlivů je dále doporučeno řešit a zajistit:

A. Základní opatření

1. Potvrdit vyloučení plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivé vlivy na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem.
2. Potvrdit vyloučení plochy dílčí změny ZM5.05 v lokalitě 9. etapa z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (N35 – KR).
3. Pro další fáze prací na řešení Změny č. 5 ÚP Karviné potvrdit územní redukci plochy zastavitelné plochy Z315 (dílčí změna ZM5.02) v lokalitě Křemenec z důvodu ochrany lesního porostu podél východní až JV hranice plochy.
4. Ostatní zastavitelné plochy (dílčí změny) dle Změny č. 5 ÚP Karviné pokládat za ***podmíněně akceptovatelné*** na základě individuálních regulativů, rozvedených v části B a C.

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky:

1. Pro zastavitelnou plochu Z382 – TE v rámci dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy uplatnit následující regulativy:
   - výšková regulace zástavby 1NP
   - minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)

2. Pro zastavitelnou plochu Z315 – TE v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:
   - zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;
   - zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;
   - výšková regulace zástavby 1NP;
   - minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice)

3. Pro zastavitelnou plochu Z315 – varianta VS v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:
   - zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;
   - zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;
   - výšková regulace zástavby 3NP;
   - minimální podíl zeleně 30% (preference podél západní a jižní hranice);

4. Pro zastavitelnou plochu Z230 – VS v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou uplatnit následující regulativy:
   - zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4);

C. <u>Podpůrná a ostatní opatření:</u>

1. Pro zastavitelnou plochu Z382 –TE v rámci dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše).
2. Pro zastavitelnou plochu Z315 –TE v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).
3. Pro zastavitelnou plochu Z315 – varianta VS v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.

Při hodnocení potenciálních vlivů navrhovaných změn na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel byly vzaty v úvahu cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel stanovené v národních a krajských strategických dokumentech. Relevantní cíle jednotlivých Koncepcí vybrané pro hodnocení a jejich vztah k zásadám, deklarovaných posuzovanou Změnou č. 5 jsou rozvedeny v kapitole 2 předkládaného SEA hodnocení. Pojetí cílů, deklarovaných jednotlivými posuzovanými koncepcemi, je záměrně provedeno konzervativně.
Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v aktuálních koncepčních dokumentech České republiky a Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že existují vazby mezi navrhovanými principy rozvoje Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní a krajské úrovni. Z vyhodnocení těchto vazeb vzhledem k cílům ochrany životního prostředí vyplývá, že při řešení podmínek návrhu a naplňování jednotlivých ploch by měly být relevantní cíle ochrany životního prostředí většinově respektovány, s ohledem na specifické cíle Změny č. 5 je však nutno upozornit na některé aspekty:

Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci

území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům.

Plocha Z230-VS v lokalitě nad Barborou s ohledem na aktuální stav území bude představovat významnou změnu poměrů v území, kdy na jedné straně dojde k naplnění cílů z hlediska využití ploch po ukončení hornické činnosti a využití zbytkových ploch brownfields, na druhé straně k odstranění stávající krajinné mozaiky na relativně velkém území. SV část této velké plochy již vystupuje z ploch přerostlých sukcesí dřevin do relativně otevřeného prostoru západně od kostela sv. Petra z Alkantary a může tak negativně ovlivnit jedinečný znak historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. Důsledkem je mj. Změnou č. 5 navrhována upravená poloha LBK 4 a potřeba zajistit řešení izolační zeleně v rámci plochy Z230 s těžištěm uplatnění této zeleně právě v otevřené SV části. S ohledem na složitost území řešeného změnou ZM5.07 jsou pro další rozhodování dále navrhovány bližší podmínky za účelem podpory diferencovaného přístupu pro využití dílčích, z hlediska terénu a dochovaného stavu prostředí velmi různorodých enkláv zájmového území.

Specifikou Změny č. 5 ÚP Karviné je řešení poměrně rozsáhlých ploch pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (využití prostřednictvím areálu fotovoltaických elektráren – TE), a to na plochách po rekultivaci území postižených hornickou činností a jejími důsledky. Dílčí změna ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy částečně ruší stávající zastavitelnou plochu sportu Z282 (nová plocha Z382-TE), dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec mění využití zastavitelné plochy sportu Z315 prakticky zcela na plochu výrobní Z315–TE. Návrh nové zastavitelné plochy Z385-TE prakticky ruší část nezastavitelné plochy změn v krajině N35 jako plochy rekreační zeleně. V tomto smyslu je nutno deklarovat určitý nesoulad s environmentálními cíli revitalizace území po hornické činnosti a strategie biologické rozmanitosti. V tomto smyslu je ve výstupech SEA hodnocení uplatněna diferenciace přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změna č. 5 ÚP Karviné navrhuje změny funkčního využití jednotlivých lokalit a některé nové zastavitelné plochy. Vlivy na životní prostředí bude představovat konkrétní realizace náplně těchto ploch. V případě, že jednotlivé projekty budou podléhat procesu EIA (posouzení vlivů záměrů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění), bude navržen detailní monitoring jednotlivých projektů v rámci tohoto procesu (týká se lokalit pro výrobu ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou – plochy Z230 a alternativně plochy ZM5.02 – plocha Z315 v přípustné variantě VS). Vzhledem k absenci mechanismů monitorování životního prostředí na území města bude sledování dopadů Změny č. 5 prováděno pravděpodobně pouze v souvislosti s přípravou zprávy o uplatňování územního plánu. Pořizovatel územního plánu je dle § 55 stavebního zákona v platném znění povinen nejméně jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy by měly být popsané vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí.

Pro srovnání změn, které realizace náplně jednotlivých ploch Návrhu ÚP (Koncepce) formou konkrétních záměrů způsobí po provedení záměru vzhledem ke stavu neprovedení Koncepce, jsou navrženy monitorovací ukazatele, sloužící k vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí.

OBLAST	INDIKÁTOR
KRAJINA - VYUŽITÍ ÚZEMÍ	zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy)
KRAJINA – VEŘEJNÁ ZELEŇ	realizovaná zeleň podíl ploch pro zeleň v rámci rozvojových ploch
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JAKOST VOD	podíl obyvatel (domů) připojených na kanalizaci a ČOV ovlivnění odtokových poměrů
BIODIVERZITA	realizované skladebné části ÚSES, zábory přírodních biotopů, zásahy do porostů dřevin s přihlédnutím ke kvalitnějším jedincům, skupinám či liniím
PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ	zábory ZPF a PUPFL Zábory ZPF s přihlédnutím k záborům nejkvalitnějších půd
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ* *plochy výroby, skladování,.	podíl populace vystavené působení hluku $L_{noc} > 55$ dB(A) Indukovaná doprava (předpokládaný nárůst dopravy), Imisní zátěž (nárůst emisí, příspěvky k imisní situaci - např. tuhé částice, SO_2, NO_x, CO, VOC, benzen aj.),

Určujícím indikátorem z hlediska charakteru, rozsahu a polohy mimo současně zastavěná území je otázka biodiverzity Dalšími významnými indikátory jsou využití území v krajině, změny v rozsahu zeleně a vodohospodářské otázky.

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit následující doporučení a podmínky:

1. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z230 (v rámci dílčí změny ZM5.07) v lokalitě Nad Barborou je provedení zjišťovacího řízení, ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence; v tomto smyslu realizovat ČOV a dešťové zdrže. Součástí projektového řešení dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a komplexní vyhodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 platného znění zákona o ochraně přírody a krajiny. V této souvislosti je dále doporučeno:
   - Pro zastavitelnou plochu Z230 v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou navrhnout vnitřní členění plochy, případně etapizaci zástavby s ohledem na terénní podmínky, kvalitu porostů dřevin a přírodních biotopů a vodohospodářské poměry; v tomto smyslu prověřit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím kvalitnějších stávajících prvků dřevin na ploše); v této souvislosti rovněž prověřit možnosti územní ochrany drobných vodních ploch v řešeném území dílčí změny.
   - Pro zastavitelnou plochu Z230 v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou dále podrobně posoudit změny odtokových poměrů a nakládání s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu příslušných opatření k zajištění transformace odtoku a pro zařízení ochrany vod (vymezení plochy pro novou ČOV s účinností i pro průmyslové vody).

2. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z315 – přípustná varianta VS (v rámci dílčí změny ZM5.02) v lokalitě Křemenec je provedení zjišťovacího řízení, ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence. Součástí projektového řešení dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a provedení biologického a dendrologického průzkumu. Součástí projektového řešení dále bude zajištění důsledné transformaci povrchového odtoku z lokality a důsledné ochrany povrchových vod.
3. Podmínkou realizace výrobních ploch Z230 a Z315 (v přípustné variantě VS) je uplatnění požadavku ve smyslu, že rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů.
4. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z382 -TE (v rámci dílčí změny č. ZM5.01) v lokalitě Vítkovy stavy bude zajištění biologického a dendrologického průzkumu a transformace povrchového odtoku z lokality.
5. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z315 – TE (v rámci dílčí změny ZM5.02) v lokalitě Křemenec bude zajištění biologického a dendrologického průzkumu a transformace povrchového odtoku z lokality.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Předmětem hodnocení jsou změny funkčního využití území, které jsou důsledkem návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné v Moravskoslezském kraji (Ducháček P. a kol., 06/2023). Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vydal sdělení, ve kterém stanovil, že je nutno Koncepci posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. V témže sdělení byly příslušným orgánem ochrany přírody vyloučeny významné vlivy Koncepce na lokality soustavy Natura 2000.

V rámci Změny č. 5 ÚP jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:

Dle Odůvodnění (Ducháček a kol., 06/2023) jde o následující rozsah Změny č. 5 k prověření (podbarvené dílčí změny byly podrobněji vyhodnoceny):

ozn. dílčí změny *ozn. plochy*	**popis dílčích změn**	**část / *lokalita***
ZM5.01 *Z382 – TE*	○ změna části zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**) a části plochy změn v krajině (**N56**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z382**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z282**) a plochy změn v krajině (**N56**) vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK1**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK1**) vymezených v platném ÚP ○ související vymezení stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**)	Doly, *Vítkovy Stavy* ***Celková výměra*** ***10,5074 ha***
ZM5.02 *Z315 -TE*	○ změna zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**), části stabilizované plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (**DZ**) a části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**), na zastavitelnou plochu (**Z315**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**)	Doly, *Křemenec* ***Celková výměra*** ***41,5672 ha***

ozn. dílčí změny *ozn. plochy*	**popis dílčích změn**	**část / *lokalita***
ZM5.03 ***Z383a –TE*** ***Z383b – TE***	○ změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) na zastavitelné plochy (**Z383a** + **Z383b**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK11**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK11**) vymezených v platném ÚP	Darkov, *Bonkov* ***Celková výměra 0,8448 ha***
ZM5.04 ***Z384a – TE*** ***Z384b – TE***	○ změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (**NS**) na zastavitelné plochy (**Z384a** + **Z384b**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**)	Darkov, *Bonkov* ***Celková výměra 0,2728 ha***
ZM5.05 ***Z385 – TE***	○ změna části plochy změn v krajině (**N35**), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (**KR**), na zastavitelnou plochu (**Z385**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**VE**) ○ související úprava rozsahu plochy změn v krajině (**N35**) vymezené v platném ÚP	Darkov, Louky nad Olší, *Horní louka* ***Celková výměra 20,1356 ha***
ZM5.06a	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (**SV**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z198**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou vesnickou (**SV**)	Staré Město, *Olšiny*
ZM5.06b	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy smíšené obytné městské (**SM**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z270**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou obytnou městskou (**SM**)	Hranice, *sever*
ZM5.06c	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy bydlení individuálního (**BI**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z8**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *sever*
ZM5.06d	○ aktualizace zastavěného území ○ související vymezení stabilizované plochy bydlení individuálního (**BI**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z104**), vymezené v platném ÚP pro plochu bydlení individuálního (**BI**)	Ráj, *východ*
ZM5.07 ***Z230 – VS***	○ úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**) ○ související zrušení zastavitelných ploch (**Z231**, **Z277** a **Z370**), vymezených v platném ÚP pro plochy smíšené výrobní (**VS**), související zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související zrušení zastavitelné plochy (**Z371**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně ostatní (**ZO**) ○ související úprava rozsahu zastavitelné plochy (**Z293**) a plochy přestavby (**P26**), vymezených v platném ÚP pro plochy občanského vybavení - komerční zařízení (**OK**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z294**), vymezené v platném ÚP pro plochu veřejné zeleně parkové (**ZP**), související úprava rozsahu (zmenšení) zastavitelné plochy (**Z345**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - silniční doprava (**DS**) a související úprava rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z348**), vymezené v platném ÚP pro plochu dopravní infrastruktury - doprava v klidu (**DP**) ○ související úprava rozsahu (zmenšení) ploch změn v krajině (**N31** a **N50**), vymezených v platném ÚP pro plochu rekreační zeleně (**KR**) a plochu lesní (**L**) ○ související zrušení části navržené trasy pro cyklistickou a pěší dopravu, vymezené v platném ÚP ○ zrušení části navržené trasy STL plynovodu, vymezené v platném ÚP ○ související zrušení VPS (**DT-Z292**), vymezené v platném ÚP, a související úprava rozsahu VPS (**DT-Z345** a **D-Z348**), vymezených v platném ÚP ○ související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (**LBK4**) a veřejně prospěšného opatření (**U-LBK4**) vymezených v platném ÚP	Doly, *Nad Barborou* ***Celková výměra 90,1069 ha (Z230) (včetně rozšíření dle A7 ZÚR MSK***
ZM5.08	○ oprava chybného označení VPO, vymezeného v platném ÚP pro obnovu vodního toku včetně rybníků v prostoru Ráje, z kódu (**VP-19**) na kód (**VP-Y3**) ○ související zrušení VPO (**VP-Y3**), chybně vymezeného v platném ÚP	Ráj

Změna č.5 neřeší žádné plochy přestavby ani žádné koridory dopravní či technické infrastruktury.

V následující souhrnné tabulce jsou sumárně vyhodnoceny vlivy potenciální náplně podrobněji posuzovaných rozvojových lokalit Změny č. 5 ÚP Karviné.

SOUHRNNÁ TABULKA K HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ***Změny č. 5 ÚP Karviné***

Číslo lokality	**Vlivy na obyvat. a veř. zdraví**	**Vlivy na ovzduší**	**Vlivy na vody**	**Vlivy na půdu**	**Vlivy na biotu vč. dřevin**	**Vlivy na ÚSES, VKP**	**Vlivy na kraj. ráz**	**Navržená diferenciace ploch**
Plochy technické infrastruktury, výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE								
ZM5.01 (Z382)	***0***	***0***	***§***	***0***	***§***	***§***	***§***	**IR, DE, BIO**
ZM5.02 (Z315)	***0***	***0***	***§§***	***0***	***§***	***§***	***§***	**IR, DE, BIO**
ZM5.03 (Z383a+Z383b)	***0***	***0***	***§***	***0***	***§§***	***§***	***§***	**V**
ZM5.04 (Z384a+Z384b)	***0***	***0***	***§***	***0***	***§§***	***§***	***§***	**V**
ZM5.05 (Z385)	***0***	***0***	***§§***	***0***	***§***	***0***	***§§§***	**V**
Plochy smíšené výrobní - VS								
ZM5.02 (Z315)**	***§***	***§§***	***§§***	***0***	***§***	***§§***	***§§***	**EIA,IR,BIO,DE**
ZM5.07 (Z230)	***§***	***§***	***§§§***	***0***	***§§§***	***§§***	***§§§***	**EIA,IR,BIO,DE**

*** alternativní přípustné využití plochy Z315*

Legenda[17]:

Navrhovaná diferenciace ploch	*predikovaná velikost a významnost vlivu*
***V** – lokality k vyloučení z projednání Změny č.5*	***0** - vlivy nulové až nevýznamné*
***IR** – plochy k individuálním regulativům*	***§** – vlivy málo významné, mírně nepříznivé*
***DE** – dendrologický průzkum*	***§§** - vlivy patrné, nepříznivé*
***BIO** – biologický průzkum nebo hodnocení na zájmy OPK*	***§§§** - vlivy významné, velmi nepříznivé*
***EIA** – posouzení vlivů na životní prostředí, minimálně zjišťovací řízení*	*+ - vlivy pozitivní*

[17] Uvedenou matrici ve vztahu k výsledné diferenciaci ploch nelze posuzovat pouze podle počtu a poměru jednotlivých indexů, výsledné hodnocení ve vztahu k diferenciaci ploch vyplývá z reflexe všech potenciálních vlivů i v kontextu urbanistickém, možné zainvestovatelnosti lokalit apod., jak je blíže rozvedeno v textu SEA vyhodnocení uvedených lokalit.

ZÁVĚRY A VÝSTUPY

V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu Koncepce Změna č. 5 ÚP Karviné byly přiměřeně rozsahu a poloze ploch identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni.

Byly podrobněji hodnoceny návrhy na zastavitelné plochy jakožto nové územní požadavky nebo změny navrhovaného rozdílného způsobu využití.

Některé velkoplošné záměry se ukázaly jako konfliktní především z důvodu ochrany biodiverzity včetně porostů dřevin, případně krajinného rázu, dále z hlediska odtokových poměrů nebo ovlivnění skladebných prvků ÚSES. Z tohoto důvodu byly v rámci prací na SEA hodnocení některé plochy původních územních požadavků ploch technické infrastruktury z hlediska rozsahu a potenciálních vlivů částečně přehodnoceny (obě varianty zastavitelné plochy Z315 - dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec, redukce z důvodu ochrany lesního porostu V až JV) a do dalšího projednání Změny č. 5 je tak postoupena již redukovaná rozloha plochy Z315. Důvodem tohoto požadavku je, aby plošný (případně kumulativní) rozsah výhledových zásahů do přírodního prostředí byl minimalizován.

Navrhované zastavitelné plochy dle Změny č. 5 generují většinově mírně negativní až negativní vlivy a některé mohou být vnímány rovněž i jako konfliktní. Pro zastavitelné plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov se ukázal jako konfliktní plošný zásah do porostů dřevin, narušení ekologicko-stabilizační funkce lokálního biokoridoru a ovlivnění přechodového území mezi severní částí obce Stonava a lokalitou Darkovského moře. Pro dílčí změnu č. ZM5.05 byl identifikován velmi nepříznivý a významný vliv na krajinný ráz, navíc na úkor kvalitně provedené biologické rekultivace a z důvodu výrazného oslabení rekultivačního cíle na ploše, která je platnou ÚPD vedena jako nezastavitelná plocha změn v krajině. Tyto tři plochy je ve výstupech SEA hodnocení navrhováno vypustit.

Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v aktuálních koncepčních dokumentech České republiky a Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že existují vazby mezi navrhovanými principy rozvoje Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní a krajské úrovni. Z vyhodnocení těchto vazeb vzhledem k cílům ochrany životního prostředí vyplývá, že při řešení podmínek návrhu a naplňování jednotlivých ploch by měly být relevantní cíle ochrany životního prostředí většinově respektovány, s ohledem na specifické cíle Změny č. 5 je však nutno upozornit na některé aspekty:

Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům.

Plocha Z230-VS v lokalitě nad Barborou s ohledem na aktuální stav území bude představovat významnou změnu poměrů v území, kdy na jedné straně dojde k naplnění cílů z hlediska využití ploch po ukončení hornické činnosti a využití zbytkových ploch brownfields, na druhé straně k odstranění stávající krajinné mozaiky na relativně velkém území. SV část této velké plochy již vystupuje z ploch přerostlých sukcesí dřevin do relativně otevřeného prostoru západně od kostela sv. Petra z Alkantary a může tak negativně ovlivnit jedinečný znak historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. Důsledkem je mj. Změnou č. 5 navrhována upravená poloha LBK 4 a potřeba zajistit řešení izolační zeleně v rámci plochy Z230 s těžištěm uplatnění této zeleně právě v otevřené SV části. S ohledem na složitost území řešeného změnou ZM5.07 jsou pro další rozhodování dále navrhovány bližší podmínky za účelem podpory diferencovaného přístupu pro využití dílčích, z hlediska terénu a dochovaného stavu prostředí velmi různorodých enkláv zájmového území.

Specifikou Změny č. 5 ÚP Karviné je řešení poměrně rozsáhlých ploch pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (využití prostřednictvím areálu fotovoltaických elektráren – TE), a to na plochách po rekultivaci území postižených hornickou činností a jejími důsledky. Dílčí změna ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy částečně ruší stávající zastavitelnou plochu sportu Z282 (nová plocha Z382-TE), dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec mění využití zastavitelné plochy sportu Z315 prakticky zcela na plochu výrobní Z315–TE. Návrh nové zastavitelné plochy Z385-TE prakticky ruší část nezastavitelné plochy zněn v krajině N35 jako plochy rekreační zeleně. V tomto smyslu je nutno deklarovat určitý nesoulad s environmentálními cíli revitalizace území po hornické činnosti a strategie biologické rozmanitosti. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu je ve výstupech SEA hodnocení uplatněna diferenciace přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.

Pro území, řešeném plochami Změny č. 5 ÚP Karviné na základě provedeného SEA hodnocení vyplynuly především následující základní výstupy:

1. Potvrdit vyloučení plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem.
2. Potvrdit vyloučení plochy dílčí změny ZM5.05 v lokalitě 9. etapa z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (N35 – KR).
3. Pro další fáze prací na řešení Změny č. 5 ÚP Karviné potvrdit územní redukci plochy zastavitelné plochy Z315 (dílčí změna ZM5.02) v lokalitě Křemenec z důvodu ochrany lesního porostu podél východní až JV hranice plochy.
4. Ostatní zastavitelné plochy (dílčí změny) dle Změny č. 5 ÚP Karviné pokládat za ***podmíněně akceptovatelné*** na základě individuálních regulativů, rozvedených v části B a C.

NÁVRH STANOVISKA

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje SEA zpracovatel na základě výše uvedených závěrů

SOUHLASNÉ STANOVISKO

Ke Koncepci Změna č. 5 ÚP Karviné, verzi červen 2023 **za dodržení následujících podmínek**:

A. *Základní opatření*

1. Potvrdit vyloučení plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem.
2. Potvrdit vyloučení plochy dílčí změny ZM5.05 v lokalitě 9. etapa z dalšího projednávání Změny č. 5 z důvodu nepříznivých vlivů na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (N35 – KR).
3. Pro další fáze prací na řešení Změny č. 5 ÚP Karviné potvrdit územní redukci plochy zastavitelné plochy Z315 (dílčí změna ZM5.02) v lokalitě Křemenec z důvodu ochrany lesního porostu podél východní až JV hranice plochy.
4. Ostatní zastavitelné plochy (dílčí změny) dle Změny č. 5 ÚP Karviné pokládat za ***podmíněně akceptovatelné*** na základě individuálních regulativů, rozvedených v části B a C návrhu stanoviska.

B. *Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit*

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky:

1. Pro zastavitelnou plochu Z382 – TE v rámci dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy uplatnit následující regulativy:
   - výšková regulace zástavby 1NP
   - minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)

2. Pro zastavitelnou plochu Z315 – TE v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:
   - zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;
   - zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;
   - výšková regulace zástavby 1NP;
   - minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice)

3. Pro zastavitelnou plochu Z315 – varianta VS v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec uplatnit následující regulativy:
   - zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;
   - zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;
   - výšková regulace zástavby 3NP;
   - minimální podíl zeleně 30% (preference podél západní a jižní hranice);

4. Pro zastavitelnou plochu Z230 – VS v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě Nad Barborou uplatnit následující regulativy:
   - zajistit důslednou ochranu severního a SV okraje porostů dřevin pro zamezení nežádoucího vizuálního propojení plochy smíšené výrobní s prostorem v okolí kostela sv. Petra z Alkantary i s využitím plochy změn v krajině (N31) a prvku ÚSES (LBK4)

C. ***Podpůrná a ostatní opatření:***

1. Pro zastavitelnou plochu Z382 –TE v rámci dílčí změny ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše).

2. Pro zastavitelnou plochu Z315 –TE v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).

3. Pro zastavitelnou plochu Z315 – varianta VS v rámci dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec zajistit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím některých stávajících liniových prvků dřevin na ploše).

D. ***Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska prevence, eliminace či minimalizace negativních vlivů na životní prostředí:***

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit následující doporučení a podmínky:

1. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z230 (v rámci dílčí změny ZM5.07) v lokalitě Nad Barborou je provedení zjišťovacího řízení, ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence; v tomto smyslu realizovat ČOV a dešťové zdrže. Součástí projektového řešení dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a komplexní vyhodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 platného znění zákona o ochraně přírody a krajiny. V této souvislosti je dále doporučeno:
   - Pro zastavitelnou plochu Z230 v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou navrhnout vnitřní členění plochy, případně etapizaci zástavby s ohledem na terénní podmínky, kvalitu porostů dřevin a přírodních biotopů a vodohospodářské poměry; v tomto smyslu prověřit rozčlenění plochy na dílčí subareály oddělené zelení (s využitím kvalitnějších stávajících prvků dřevin na ploše); v této souvislosti rovněž prověřit možnosti územní ochrany drobných vodních ploch v řešeném území dílčí změny.
   - Pro zastavitelnou plochu Z230 v rámci dílčí změny ZM5.07 v lokalitě nad Barborou dále podrobně posoudit změny odtokových poměrů a nakládání s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu příslušných opatření k zajištění transformace odtoku a pro zařízení ochrany vod (vymezení plochy pro novou ČOV s účinností i pro průmyslové vody).

2. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z315 – přípustná varianta VS (v rámci dílčí změny ZM5.02) v lokalitě Křemenec je provedení zjišťovacího řízení, ve všech náležitostech Přílohy č. 3 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence. Součástí projektového řešení dále bude studie vlivů na veřejné zdraví, komplexní vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a provedení biologického a dendrologického průzkumu. Součástí projektového řešení dále bude zajištění důsledné transformaci povrchového odtoku z lokality a důsledné ochrany povrchových vod.
3. Podmínkou realizace výrobních ploch Z230 a Z315 (v přípustné variantě VS) je uplatnění požadavku ve smyslu, že rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo rozptylovou respektive akustickou studií, každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů. Vydání územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů.
4. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z382 -TE (v rámci dílčí změny č. ZM5.01) v lokalitě Vítkovy stavy bude zajištění biologického a dendrologického průzkumu a transformace povrchového odtoku z lokality.
5. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy Z315 – TE (v rámci dílčí změny ZM5.02) v lokalitě Křemenec bude zajištění biologického a dendrologického průzkumu a transformace povrchového odtoku z lokality.

POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ

1. Změna č. 5 Územního plánu Karviné. Návrh pro veřejné projednání. Ing. arch. Pavel Ducháček a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., srpen 2023.
2. Změna č. 5 Územního plánu Karviné. Návrh pro veřejné projednání. Ing. arch. Pavel Ducháček a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., verze červen 2023.
3. Územní plán Karviné. Ing. arch. Iva Golešová a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., říjen 2017. Vydán formou obecného opatření usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 792 ze dne 23.4.2018, účinnost 11.5.2018
4. Územní plán Karviné – úplné znění po vydání Změny č. 2. Ing. arch Vanda Ciznerová, Ing. arch. Pavel Ducháček a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., červen 2022.
5. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. RNDr. Milan Svoboda a kol., Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Beroun, prosinec 2022.
6. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Úplné znění po vydání Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5. Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Beroun, září 2022.
7. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA
8. Czudek T. a kol. (1972): Geomorfologické členění ČSR. Studia Geographica, 23, Geograf. Ústav ČSAV, Brno.
9. Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. (2010, eds.): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, 2. doplněné vydání.
10. Kubešová A. a kol. (2015): Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona. Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. a kol., Atelier T-plan, s.r.o., Praha, květen 2015
11. Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Chráněná území ČR Brněnsko. In Mackovčin P. (ed.) Chráněná území ČR, svazek IX AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 932 str.
12. Macháček M. (2016): Územní plán Karviné. Doplnění SEA hodnocení; hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 39/2015 Sb. a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (SEA hodnocení). RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, březen 2016.
13. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, Praha.
14. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia Geographica, 16. Geograf. úst. ČSAV. Brno.
15. Vyplel A. a kol. (2023): Zadržení vody na zemí Moravskoslezského kraje. Územní studie. Ing. Adam Vyplel a kol., GEOtest, a.s.., Brno, leden 2023.
16. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26.2.2021, č.j. MSK 17693/2021 sp. zn. ŽPZ/3472/2021/Jak 205.2 S5N k návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava
17. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělstvím orgánu ochrany přírody ze dne 9.2.2021, č.j. MSK 20330/2021, sp. zn. ŽPZ/3593/2021/Sor dle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava

www.cenia.cz , www.nature.cz, www.karvina.cz;

ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA

Datum zpracování SEA hodnocení ***05. 08. 2023***

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování vyhodnocení koncepce

Hlavní řešitel:
RNDr. Milan Macháček,
[redacted]

Spolupráce:
Ing. arch. Pavel Ducháček
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno
[redacted]

Podpis zpracovatele: **……**

PŘÍLOHA

Kopie dokladů o autorizaci zpracovatele
- Prodloužení autorizace zpracovatele SEA hodnocení
- Osvědčení o odborné způsobilosti

Příloha : Kopie dokladů o autorizaci zpracovatele

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 12. 2021
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
dne ..... podpis .....

V Praze dne 7. prosince 2021
Č. j.: MZP/2021/710/5861

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana RNDr. Milana Macháčka, [redacted] ze dne 9. 11. 2021 a

prodlužuje autorizaci
ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993 podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.") a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku (dále jen „vyhláška č. 499/1992 Sb.") a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 90668/ENV/15 ze dne 12. 1. 2016, na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. prodlužuje na dobu dalších 5 let, tj. do 31. 12. 2026.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 9. 11. 2021 žádost ze dne 9. 11. 2021 o prodloužení autorizace pana RNDr. Milana Macháčka udělené osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993 podle zákona č. 244/1992 Sb. a vyhlášky č. 499/1992 Sb. Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 100/2001 Sb., který zavedl 5letou lhůtu platnosti udělovaných autorizací. V § 24 (přechodné ustanovení) zákona č. 100/2001 Sb. se stanoví, že osoby s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 244/1992 Sb. a vyhlášky č. 499/1992 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2001, se považují (ex lege) za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Pro žadatele tak tato lhůta začala plynout vstupem zákona č. 100/2001 Sb. v účinnost, to je dnem 1. 1. 2002. Následně byla platnost autorizace žadatele v souladu s ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. opakovaně prodlužována – naposledy rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 90668/ENV/15 ze dne 12. 1. 2016, platným do 31. 12. 2021. Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání – 3. 12. 2021). Svéprávnost byla doložena čestným prohlášením žadatele. Odborná způsobilost byla prokázána doložením dokladu o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (osvědčení č. j.: MZP/2021/710/3617 ze dne 9. 11. 2021). Zkouška odborné způsobilosti pro účely prodloužení autorizace byla vykonána dne 9. 11. 2021, a byl tedy splněn požadavek zákona č. 100/2001 Sb., aby byla zkouška vykonána nejdříve 2 roky před podáním žádosti o prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o prodloužení autorizace. Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní a technické vědy (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a praxe v oboru v délce nejméně 3 let byla doložena při udělování autorizace. Žádost o prodloužení autorizace byla podána dne 9. 11. 2021, a byl tedy splněn požadavek § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého lze tuto žádost podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena (žádost bylo možné podat nejdříve 1. 7. 2021 a nejpozději 31. 12. 2021).

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč (položka 22 písm. f) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

[redacted]

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Rozdělovník

Obdrží do vlastních rukou:

RNDr. Milan Macháček
[redacted]

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Č.j: 6333/246/OPV/93 Datum vydání: 15.4. 1993

O S V Ě D Č E N Í

RNDr. Milan Macháček

Titul, jméno, příjmení_____

Trvalé bydliště_____ [redacted]

Datum narození, rodné číslo_____ [redacted]

Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

v y d á v á

O S V Ě D Č E N Í O D B O R N É Z P Ů S O B I L O S T I

ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti, nebo technologie na životní prostředí (§ 5 odst.3 a § 6 odst. 1 a příloha 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (§ 9 zákona České národní rady č. 244/1992 Sb.).

Ministerstvo životního prostředí

Předseda komise.. [redacted] ...

Tajemník komise.. [redacted] ...

kulaté razítko

RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA

[redacted]

ekologické expertizy, poradenství a služby
IČO 665 37 819

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ, statutární město Karviná,

k.ú. Karviná-Doly, Darkov, Louky nad Olší, Karviná-Město, Ráj, Staré Město u Karviné

Předkladatel:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát

Pohled na vrcholovou část lokality navrhované dílčí změny č. ZM5.06/návrh zastavitelné plochy Z385 od severu (M. Macháček, 04/2023)

DOPLNĚNÍ SEA HODNOCENÍ

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 326/2017 Sb. a dle přílohy zákona č. 226/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

zak. č. 2023.021-1

Zpracoval: **RNDr. Milan MACHÁČEK**

Autorizace: osvědčení č. j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993
Autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP čj. 23877/ENV/06 ze dne 7. 4. 2006

Jihlava, listopad 2023

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ, statutární město Karviná,

k.ú. Karviná-Doly, Darkov, Louky nad Olší, Karviná-Město, Ráj, Staré Město u Karviné

Předkladatel:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát

DOPLNĚNÍ SEA HODNOCENÍ

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 326/2017 Sb. a dle přílohy zákona č. 226/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Předložené Vyhodnocení bylo zpracováno:

RNDr. Milan MACHÁČEK

- ***autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací, posudků a vyhodnocení dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV); původní osvědčení č. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.4.1993, autorizace dle § 19 ZPV prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2021/710/5861 ze dne 7.12.2021;***
- *autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí o autorizaci čj. 2396/630/06 ze dne 30.1.2007; autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. MZP 2022/630/76 ze dne 11.1.2022*;
- *autorizovaná osoba k provádění hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ve smyslu § 67 tohoto zákona; rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č.j. MZP/2018/610/3550 ze dne 14.12.2018.*

Spolupráce:

Ing. arch. Pavel Ducháček

- *architekt projekčního ateliéru (střediska), konzultace urbanistického pojetí Změny č. 5 ÚP Karviná*

Mgr. Martin Novotný

- *autorizovaný projektant ÚSES, specialista zpracovatele ÚP (GIS, ÚSES, ZPF, krajina)*

Jihlava, listopad 2023

Podpis zpracovatele: **……**

Obsah:

ÚVODEM 5
ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 7
4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 8
6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 11
Vstupní analýza 11
Konkrétní vyhodnocení ploch Změny č. 5 ÚP Karviné 13
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 18
7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. 19
Postupy vyhodnocení 19
Problémy při shromažďování požadovaných údajů 19
8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 19
11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 19
12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 19
ZÁVĚRY A VÝSTUPY 20
NÁVRH STANOVISKA 21
POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ 22
ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA 23
PŘÍLOHA 23

Seznam hlavních používaných zkratek:

AOPK ČR	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AZÚR	Aktualizace Zásad územního rozvoje
BPEJ	bonitované půdně ekologické jednotky
BC (N, R, L)	biocentrum (nadregionální, regionální, lokální)
BK (N, R, L)	biokoridor (nadregionální, regionální, lokální)
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČOV	čistírna odpadních vod
DP	dobývací prostor
EIA	Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí
EO	ekvivalentní obyvatelé (pro výpočty parametrů ČOV)
EVL	Evropsky významná lokalita dle NV č. 73/2016 Sb. (lokalita soustavy Natura 2000)
CHLÚ	chráněné ložiskové území
CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod
IP	interakční prvek
KHS	Krajská hygienická stanice
KÚ	krajský úřad
MMKI	Magistrát města Karviné
MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky
NRBK	nadregionální biokoridor
OkÚ	okresní úřad
OP	ochranné pásmo (bez specifikace)
OÚ	obecní úřad
PO	ptačí oblast (lokalita soustavy Natura 2000)
PP	přírodní památka
PPK	přírodní park
PR	přírodní rezervace
PUPFL	pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý LPF)
SEA	Strategic Environmental Assesment - posuzování vlivů na životním prostředí koncepcí
STL	středotlaký (plynovod)
ÚP	územní plán
ÚPD	územně plánovací dokumentace
ÚSES	územní systém ekologické stability
VKP	významný krajinný prvek
VN	vysoké napětí
VPO	veřejně prospěšné opatření
VPS	veřejně prospěšná stavba
VTL	vysokotlaký (plynovod)
VÚC	velký územní celek
VVN	velmi vysoké napětí
ZCHÚ	zvláště chráněné území
ZOPK	zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ZPV	zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
ZPF	zemědělský půdní fond
ZÚ	zastavěné území
ZÚR	Zásady územního rozvoje

ÚVODEM

SEA vyhodnocení Změny č. 5 územního plánu Karviné bylo zpracováno autorizovanou osobou v srpnu 2023 na základě stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ MSK – OŽPZ) ze dne 26.2.2021, vydaného pod č.j. MSK 17693/2021 sp. zn. ŽPZ/3472/2021/Jak 205.2 S5 k návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava. Toto stanovisko bylo vydáno dle § 55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. ve smyslu, že dle ust. § 22 písm. b) a písm. d) zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na základě ust. § 10i odst. 2 cit. zák. s tím, že návrhy změn ÚP Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava je nutno posoudit podle § 10i zákona se zdůvodněním, že obsah změn ÚP uvedených obcí spočívá v rozšíření regulativů funkčního využití o možnost umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nebo navržení nové specifické funkční plochy umožňující stavby FVE na pozemky s možností budoucího využití i pro výrobu jinou VX, ostatní doplňující stavby a zařízení související s FVE a jejím provozem. Pro území Karviné je uveden předpoklad takových změn na celkové ploše 134 ha. KÚ mj. v souvislosti s výše uvedeným konstatuje, že funkční využití území navrhovaných ploch stanoví rámec pro realizaci záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s tím, že navrhovaná výstavba svým rozsahem a charakterem záměru odpovídá záměru změny struktury pozemků/změně druhu pozemků, tedy dikci záměru obsaženého v příloze č. 1 ZPV a je předmětem posuzování, dosáhne-li limitu 10 ha[1], což je návrhem překročeno.

Orgán ochrany přírody na úrovni KÚ Moravskoslezského kraje dle § 45i platného znění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) uplatil dne 9.2.2021 pod č.j. MSK 20330/2021, sp. zn. ŽPZ/3593/2021/Sor stanovisko, že uvedený návrh obsahu změn spočívající v rozšíření regulativů funkčního využití o možnost umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) nebo navržení nové specifické funkční plochy v k.ú. Darkov, k.ú. Louky nad Olší, k.ú. Stonava, k.ú. Karviná-Doly, k.ú. Doubrava u Orlové a k.ú. Lazy v obcích Karviná, Stonava, Doubrava a Orlová nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.[2]

Dne 12.10.2023 vydal KÚ MSK – OŽPZ pod č.j. MSK 116323/2023, sp. zn. ŽPZ/20349/2023/Ham Koordinované stanovisko dotčených orgánů ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona, ve kterém pod bodem 10/ z hlediska zákona č. 1002001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí mj. konstatuje:

Vzhledem k charakteru změny č. 5 ÚP Karviná krajský úřad doporučuje doplnit vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., před jeho odesláním ke stanovisku krajskému úřadu, také s ohledem na metodický návod MŽP - VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY AKTUALIZACE - K PREVENTIVNÍMU HODNOCENÍ ÚZEMÍ KRAJE NEBO OBCÍ, září 2018 (ROČNÍK XXVIII – září 2018 – ČÁSTKA 6 č. j. MZP/2018/130/682), který stanovuje postup (princip) zpracování preventivního hodnocení, který identifikuje zájmy, resp. limity ochrany přírody a krajiny i limity ochrany zemědělského půdního fondu v

[1] Míněn zřejmě bod 93 Přílohy 1: Restrukturalizace pozemků v krajině a záměry využití neobdělávané půdy nebo polopřírodních území k intenzivnímu zemědělskému využívání na ploše od stanoveného limitu. To však není na navrhovaných pozemcích v zásadě možné.

[2] Opět adresováno navrhovateli, tedy změn na využití území, společnosti Assental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nikoli pořizovateli územně plánovací dokumentace.

regionálním měřítku, a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a obecně za posléze jasně formulovaných podmínek vhodná.
K tomu může být nápomocná studie „VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Z HLEDISKA EXISTUJÍCÍCH LIMITŮ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN (2023)“ dostupná na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz (Úvod -> Hlavní témata -> Územní plánování -> Územní studie).

Na základě konzultací s pořizovatelem ÚPD a zpracovatelem Změny č. 5 ÚP Karviné pokládá zpracovatel SEA vyhodnocení za účelné toto Vyhodnocení doplnit o souvislosti, které vyplývají z příslušným úřadem citovaných dokumentů ve vztahu k charakteru těch dílčích změn, které se týkají územního rámce pro plochy, umožňující stavby FVE - ostatní doplňující stavby a zařízení související s FVE a jejím provozem. Je tedy vypracováno stručné Doplnění SEA Hodnocení ze srpna 2023 (dále jen Doplnění).

Předkládané Doplnění se týká pouze ploch z původního návrhu na zpracování Změny č. 5 ÚP, které byly navrhovány jako zastavitelné plochy technické infrastruktury - výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE. Pro účely tohoto Doplnění Jsou pouze dopracovány kapitoly ohledně popisu charakteristiky životního prostředí ploch dílčích změn s tímto navrhovaným rozdílným způsobem využití (kapitola 4 SEA hodnocení) a kapitoly týkající se vlastního vyhodnocení vlivu těchto ploch na životní prostředí a veřejné zdraví (kapitola 6 SEA hodnocení). Dále je upřesněn Závěr SEA vyhodnocení a příslušný výstup, týkající se Návrhu stanoviska. Doplnění se zabývá i plochami, které je zpracovaným SEA hodnocením požadováno z dalšího projednávání vypustit.

Pro přehlednost je ponecháno původní číslování a názvy kapitol ze SEA hodnocení.

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

1. Název organizace
Magistrát města Karviné,
odbor stavební a životního prostředí; úřad územního plánování (pořizovatel ÚP);
oddělení územního plánování

2. IČ (bylo-li přiděleno)
IČ: 00297534

3. Sídlo
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná; pracoviště budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11

4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
Ing. Kateřina Hrubá, vedoucí oddělení územního plánování
[redacted]
Ing. Iveta Lovaštíková, pověřený pracovník oddělení územního plánování odboru
[redacted]

5. Řešená obec
Statutární město Karviná,
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Pan Vladimír Kolek, náměstek primátora
IČ: 00297534; DIČ: CZ00297534
[redacted]

Projektant ÚP
Ing. arch. Pavel Ducháček a kol.
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno
[redacted]

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

Níže uvedený text jen stručně popisuje určující charakteristiky řešeného území nově navrhovaných zastavitelných ploch Změny č. 5 ÚP Karviná. Jsou doplněny charakteristiky a limity dle Územní studie Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska existujících limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren (Svoboda M. a kol., 04/2023, dále Územní studie MSK), a to s přihlédnutím k aktuální kategorizaci ochrany ložiska černého uhlí podle Rozhodnutí MŽP, odboru výkonu státní správy IX v Ostravě ze dne 5.4.2023, č.j. MZP/2023/580/477, sp. zn. ZN/MZP/2023/580/50, týkající se změny podmínek ochrany ložisek černého uhlí na vymezením území obcí Karviná, Albrechtice, Stonava, Horní Suchá, Dětmarovice, Petřvald, Havířov, Doubrava a Orlová v okrese Karviná (dále Rozhodnutí MŽP 04/2023). Dále jsou přiměřeně reflektovány i výstupy Metodického návodu ministerstva životního prostředí Vyhodnocení množností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny aktualizace – k preventivnímu hodnocení území kraje nebo obcí (dále Metodický návod MŽP z roku 2018), v textu jsou doplněné formulace podtrženy.

Zastavitelné plochy

ZM5.01 (Z382 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Plocha zahrnuje jižní část stávající zastavitelné plochy pro sport Z282 na samé západní hranici řešeného území s k.ú. Lazy u Orlové, jižně od silnice I/59. Jde o antropogenní terasu na rekultivované ploše, většinově zatravněnou (biotop X5 intenzivně kosené louky s podílem ruderalizace (přechody k biotopu X7B Ruderální vegetace mimo sídla, ostatní porosty), místně s prvky mezofilních ovsíkových luk biotopu T1.1 (zřejmě dosevy). Místně i plochy se sporadickou vegetací biotopu X6. Lokálně skupiny dřevin, jednak sukcesní keřové porosty biotopu X8 – Ruderální křoviny, přechody k biotopu vysokých mezofilních křovin K3 (prvky) a X12 – Nálety pionýrských dřevin, lokálně jsou výsadby skupin okrasných keřů. Plocha je s ohledem na polohu na mírně vyvýšené terase pohledově exponovaná od západu z k.ú. Lazy z Orlové od nádrže Liberďok (převýšení cca 35 m). Výměra 10,5070 ha, mimo ZPF.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází na ZPF v I. a II. třídě ochrany /*rozpor s reálným stavem, území plochy se aktuálně nachází mimo ZPF!!*/, jiné limity území nevhodného nejsou doloženy). Do prostoru lesů zvláštního určení a nadlokálních skladebných prvků ÚSES plocha nezasahuje (kontaktně východně). Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (poloha ve východní části DP Lazy, nepatrný přesah do DP Karviná – Doly I) a v rámci CHLÚ černého uhlí (jiné limity území spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází v segmentech C_K^0- v území ovlivněném ukončenou důlní činností slojí, nelze tedy vyloučit doznívající nepřímé důlní vlivy, je ale prakticky již stabilizováno (hornická činnost jak v Dole Karviná – bývalý závod ČSA, tak v Dole Lazy neprobíhá). Aktuálně se na ploše nenachází podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území žádné skupiny stavenišť.

ZM5.02 (Z315 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE*, přípustná je i zastavitelná plocha smíšená výrobní - VS*)
Plocha zahrnuje lokalitu Křemenec při SZ hranici řešeného území s k.ú. Doubrava u Orlové, severně od silnice I/59. Jde o rozsáhlé území na rekultivované ploše, s několika rozdílnými výškovými úrovněmi, plocha je rozdělená upravenou strouhou (směrově i technicky upravená Doubravská stružka) na méně členitou jižní až JV část a na částečně vyvýšenou severní část, výrazná je terénní elevace na severu se stožárem VVN 110 kV, které severní část plochy přechází. Patrná je i elevace ochranných hrází bývalých kalových nádrží Křemenec.

Jižní část je tvořena dominantně zatravněnou plochou s intenzivně kosenými loukami biotop X5, opět s podílem ruderalizace (přechody k biotopu X7B Ruderální vegetace mimo sídla, ostatní porosty), podél strouhy okrajově vystupuje podklad hlušin (místně prvky biotopu nezapojené vegetace X6). Strouha s prvky ruderální vegetace biotopu X7B, nespojitě doprovodné, porosty vrba, olše, osika, bříza, bez černý), jinak plocha prakticky bez porostů dřevin.
Severní část opět intenzivně kosené travní porosty biotopu X5, místy s prvky mezofilních luk biotopu T1.1 s vyšším podílem ruderalizace, zejména na svahu bývalých kalových nádrží v SZ části, dále v doprovodu železniční vlečky a v SV části území. Podél trati západně až severně konfigurace keřů, biotop X8 – Ruderální křoviny (bez černý, netvařec, pámelník, zimolez aj., místy s přechody k prvkům mezofilních vysokých křovin biotopu K3 (trnka, svída aj.), místě i nálety dřevin biotopu X12.
Zejména vyvýšené enklávy severní části jsou částečně pohledově exponované od západu až JZ, krajinný ráz je narušen přechodem VVN, návazností vícekolejné železniční trati a nádržemi.
V původní výměře plocha zasahovala do převážně listnatého lesa východně až JV; dominantně vzrostlé nálety pionýrských dřevin (jasan, javory, osika, bříza, hybridní topoly, vrby, příměs dub), místy s prvky měkkých vrbotopolových luhů biotopu L2.4, na základě předběžných výstupů SEA hodnocení aktuálně plocha lesa z vymezení plochy vyňata. Výměra aktuálně 41,5672 ha, mimo ZPF.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných zčásti (prostory jižně od strouhy) nachází na ZPF v I. a II. třídě ochrany /*opět rozpor s reálným stavem, území plochy se aktuálně nachází mimo ZPF!!/*, žádné jiné limity území pro FVE nevhodného nejsou doloženy). Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (hraniční plocha mezi DP Lazy a DP Karviná – Doly I) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ opět nachází v segmentech C_K^0- v území ovlivněném ukončenou důlní činností slojí, nelze tedy vyloučit doznívající nepřímé důlní vlivy, je ale prakticky již stabilizováno (hornická činnost v Dole Karviná, bývalý závod ČSA neprobíhá). Aktuálně se na ploše nenachází žádné skupiny stavenišť podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území.

ZM5.03 (Z383a, Z383b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje dvě menší rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, JZ od křížení Košicko-bohumínské dráhy se silnicí III/4687 z Karviné do Stonavy-Bonkova. Obě dílčí plochy jsou porostlé více méně kompaktními náletovými porosty biotopu X12A – Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty), pestrá druhová skladba dřevin: vrba křehká a bílá, akát, javory, jasan, osika, hybridní topoly, příměs dub letní, lípa srdčitá; v podrostu s bezem černým a nálety výše zmíněných druhů. Rozvolněné plochy vyplňují pestrá ruderální lada biotopu X7A – Ruderální vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty. Plochu přetíná funkční LBK 11, který pokračuje podél trati k jihu do k.ú. Stonava. Plocha není pohledově exponovaná. Výměra zastavitelných ploch: Z383a – 0,6765 ha, Z383b – 0,1683 ha, výměra ZM5.03 celkem 0,8448 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází mimo plošné územní limity, kontaktně prochází VTL plynovod Stonava - Dětmarovice. Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (hraniční plocha mezi DP Darkov a DP Louky) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území pro FVE spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází na hranici segmentů B_K- v území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání karvinských slojí a segmentu A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Aktuálně do plochy již nezasahují polohy skupiny stavenišť podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území.

ZM5.04 (Z384a, Z384b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje opět dvě malé rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, západně od Košicko-bohumínské dráhy, severně od teplovodu křížící trať. Obě dílčí plochy jsou opět porostlé více méně kompaktními náletovými porosty biotopu X12A – Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné

porosty), pestrá druhová skladba dřevin: Vrba křehká, akát, javory, jasan, osika, hybridní topoly, příměs dub letní, lípa srdčitá; v podrostu s bezem černým a nálety výše zmíněných druhů. V blízkosti u trati silný dub letní. Rozvolněné plochy vyplňují pestrá ruderální lada biotopu X7A – Ruderální vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty. Plocha není pohledově exponovaná. Výměra zastavitelných ploch: Z384a – 0,0270 ha, Z384b – 0, 2458 ha, výměra ZM5.04 celkem 0,2728 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází mimo plošné územní limity, přechází VTL plynovod Stonava - Dětmarovice. Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (plocha v doposud činném DP Louky) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území pro FVE spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází při hranici A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Aktuálně do plochy již nezasahují polohy skupiny stavenišť podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území.

ZM5.05 (Z385 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Plocha je navrhována v severní části terénní elevace mezi Košicko-bohumínskou dráhou a nivou Olše (silnicí I/67), jižně od silnice II/475 Karviná – Stonava – Horní Suchá. Jde o biologicky rekultivovanou antropogenní elevaci nad hlušinami překrytými původními zemědělskými tratěmi Stávky a Horní louka v lokalitě 9. etapa, severně od vedení VN, podél obou stran hranice k.ú. Darkov a k.ú. Louky nad Olší. Jde o travnaté porosty biotopu X5, místy s prvky až enklávami ochuzených mezofilních luk biotopu T1.1, prakticky (s výjimkou lokálních výsadeb) bez porostů dřevin. Lokálně prvky lehkého mobiliáře, odpočinkové místo. Plocha je pohledově exponovaná až silně exponovaná zejména od západu až SV a ze silnice I/67 od východu. Výměra 20,1356 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází na ZPF v I. a II. třídě ochrany a zčásti na lesních pozemcích /*opět rozpor s reálným stavem, území plochy se aktuálně nachází mimo ZPF PUPFL!!/*, žádné jiné limity území pro FVE nevhodného nejsou doloženy). Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (plocha v doposud činném DP Louky) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území pro FVE spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází při hranici A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Aktuálně do plochy zasahují polohy skupiny stavenišť IV (od západu okrajově i III) podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území. Plocha je lokalizována při okraji poklesové kotliny (izokatabáza do 0,75 m) z navrhovaného dobývání Dolu ČSM 2024 – vyuhlení (Štancl L. a kol., 05/2023).

Ostatní zastavitelné plochy Změny č. 5 nejsou podrobněji posuzovány, poněvadž buď jde o aktualizaci/upřesnění zastavěného území a vymezení stabilizovaných ploch bydlení apod. (dílčí části Změny ZM5.06), nebo o opravu a chybného označení VPO, vymezeného v platném ÚP pro obnovu vodního toku včetně rybníků v prostoru Karviné - Ráje.

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

(*včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení).*

Vstupní analýza

Úvodní sdělení

V rámci předkládaného Doplnění SEA hodnocení již nejsou vyhodnocovány/konkretizovány dopady ploch dílčích změn, ve kterých je navrhován rozdílný způsob využití(RZV) smíšená výrobní (VS). Další text této kapitoly se týká jen ploch charakteru technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE.

Zastavitelné plochy

Plochy s charakterem RZV – TE jsou podrobněji vyhodnoceny v následující kapitole.

Plochy přestavby

Nejsou předmětem Změny č. 5 ÚP Karviné.

Převzaté koridory a plochy technických opatření ze ZÚR JMK

Nejsou předmětem Změny č. 5 ÚP Karviné.

Stručná analýza souhrnných vlivů

Vlivy na obyvatelstvo
Navrhované zastavitelné plochy Z315, Z382, Z383a+Z383b, T384a+384b a Z385 pro technickou infrastrukturu TE (tedy dílčí změny ZM5.01 až ZM5.05) v rámci samy o sobě nepředstavují územní rámec pro záměry, které by obsahovaly rizikové technologie z hlediska ochrany veřejného zdraví jak z hlediska hluku, tak z hlediska znečištění ovzduší, případně vibrací. Dočasnou zátěží v uvedeném smyslu může být pouze fáze výstavby, spojená s přepravou a dopravou materiálů, případně skrývkami; tyto aspekty jsou však podrobnostmi, které nelze řešit v rámci územně plánovací dokumentace, ale pouze na projektové úrovni. Nadále platí, že:
Všechny Změnou č. 5 navrhované rozvojové plochy pro technickou infrastrukturu TE. Nejbližší obytná zástavba v lokalitě Hraniční v Orlové se nachází cca 350 m Z až SZ od zájmového území ZM5.02 v lokalitě Křemenec. Další nejbližší zástavba se týká obce Doubrava v lokalitě Finské domky, cca 1,1 km SV od zájmového dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec. Obytné lokality v Karviné jsou vzdáleny více jak 4 km.
Ve vztahu k plochám TE nejsou očekávány negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

Vlivy na ovzduší
Jak bylo již výše uvedeno, navrhované zastavitelné plochy Z315, Z382, Z383a+Z383b, T384a+384b a Z385 pro technickou infrastrukturu TE (tedy dílčí změny ZM5.01 až ZM5.05) v rámci samy o sobě nepředstavují územní rámec pro záměry, které by obsahovaly rizikové technologie z hlediska z hlediska znečištění ovzduší. Dočasnou zátěží v uvedeném smyslu může být fáze výstavby, spojená s přepravou a dopravou materiálů, případně skrývkami; tyto aspekty jsou však podrobnostmi, které nelze řešit v rámci územně plánovací dokumentace, ale pouze na projektové úrovni.
Ve vztahu k plochám TE nejsou očekávány negativní vlivy na ovzduší.

Vlivy na vodu
Řešení ploch TE jakožto územního rámce pro plochy s budoucím využitím pro FVE prakticky nekladou nároky na vodní zdroje. Lze však i pro tyto plochy očekávat zvýšení odtoku oproti stávající situaci řešených ploch. Žádná z navrhovaných ploch pro FVE nezasahuje do záplavových území /aktivních zón těchto záplavových území (podle Územní studie MSK kritérium pro území pro výstavbu nevhodných či spíše nevhodných).
Lze pouze předpokládat zvýšený odtok i pro plochy vytvářející územní rámec pro areály FVE.

Vlivy na půdu
Dle Koncepce žádná z ploch vytvářejících územní rámec pro areály FVE nezasahuje do zemědělských půd, tedy ani do ZPF v I. a II. třídě ochrany, což je dle Územní studie MSK kritériem pro území pro výstavbu FVE nevhodných. Rovněž nejsou dotčeny žádné lesní pozemky (dle Územní studie MSK opět kritérium pro území pro výstavbu FVE nevhodných).
V tomto smyslu není nutno do výstupů SEA vyhodnocení navrhovat žádné podmínky či požadavky, kritéria pro území nevhodná pro výstavbu FVE ve vztahu k záborům ZPF či PUPFL podle Územní studie MSK tak nejsou naplněna.

Vlivy na biotu, ekosystémy a krajinu
Všechny podrobněji posuzované rozvojové plochy Změny č. 5 (včetně ploch tvořících územní rámec pro areály FVE) jsou lokalizovány v doposud nezastavěném území města Karviná, takže představují významnou urbanizaci v krajině. Z pohledu ÚPD pro plochy dílčích změn ZM5.01 (Vítkovy stavy) a 5.02 (Křemenec) jde o náhradu ploch sportu (OS) na rekultivovaných územích na plochy technické infrastruktury - na zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE). U dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 (lokalita Bonkov) jde o zásah do kompaktních porostů dřevin v přechodovém území od Bonkova k Darkovskému jezeru jako změna části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (NS) na zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE). U dílčí změny ZM5.05 v lokalitě 9. etapa jde změna části plochy změn v krajině (N35), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně (KR), na zastavitelnou plochu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE).
Zatím nebyl prováděn aktuální komplexní biologický průzkum lokalit Křemenec nebo Vítkovy stavy. Tyto aspekty mohou být řešeny až na základě konkrétního projektového pojetí náplně konkrétní plochy.[3]
Velkoplošné záměry v území (dílčí změny ZM5.01, ZM5.02 a ZM5.05) se promítnou do patrné změny krajinného rázu, poněvadž dojde ke změně charakteristik dotčeného krajinného prostoru oproti současnému stavu.
Vlivy navrhovaných ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE) z pohledu ochrany přírody a krajiny jsou podrobněji komentovány v samostatné části kapitoly. Kritéria pro území pro výstavbu FVE nevhodných dle Metodického návodu MŽP z roku 2018 i podle Územní studie MSK nejsou pro žádnou z řešených ploch tvořících územní rámec pro areály FVE naplněna. Podle kritérií pro území pro výstavbu FVE spíše nevhodných dle obou výše uvedených dokumentů ve vztahu k ochraně přírody a krajiny vyžadují podrobnější vyhodnocení, které je provedeno v samostatné kapitole dále.

Vlivy na horninové prostředí
Z hlediska zvláštních zájmů ochrany horninového prostředí nejsou předpokládány žádné územní ani jiné střety s vymezením ložisek nebo dobývacích prostorů s tím, že všechny zastavitelné plochy se nacházejí v dobývacích prostorech černého uhlí, což je jak dle metodického podkladu MŽP z roku 2018, tak i podle Územní studie MSK jedním z kritérií pro území spíše nevhodná pro výstavbu FVE. Všechny zastavitelné plochy se nacházejí v prostorech, kde již byla hornická činnost prakticky ukončena (včetně doznění poklesů), pouze do jižní části plochy Z385 v rámci Změny ZM5.05 zasahuje okraj poklesové kotliny z aktuálně řešeného pokračování hornické činnosti Dolu ČSM.[4]

[3] To platí i pro lokalizaci vybraných rozvojových ploch, pokud zasahují stanovištně hodnotnější enklávy. Ve výstupech SEA hodnocení jsou požadovány biologické průzkumy, případně hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny pro větší lokality, zejména pokud jsou navrhovány do krajinných segmentů s vyšší strukturní rozmanitostí.
[4] Blíže viz IS EIA na www.cenia.cz; kód záměru MZP516.

Aspekty dopadů hornické činnosti na území jsou jinak řešeny již v platné ÚP města Karviné a posuzovaná koncepce nové aspekty prakticky nevnáší.
S ohledem na výše uvedené jsou v podrobnějším hodnocení v samostatné části kapitoly uplatněny i požadavky Rozhodnutí MŽP 04/2023 ve vztahu ke kategorizaci území z hlediska ochrany ložisek černého uhlí.

Jiné vlivy
Nejsou předpokládány. S ohledem na míru antropogenní přeměny území, na kterém jsou navrhované zastavitelné plochy vymezeny, není předpoklad dotčení archeologických nálezů.

Konkrétní vyhodnocení ploch Změny č. 5 ÚP Karviné

Dále jsou konkretizovány dopady vybraných lokalit a ploch podle rozvojových oblastí, které podle názoru zpracovatele SEA hodnocení jsou z hlediska možného ovlivnění klíčové nebo specifické. V těchto lokalitách jsou dále rozvedeny jen určité specifikace nad rámec předchozí kapitoly, které doplňují výše prezentované údaje a pro plochy, které tvoří územní rámec pro areály FVE je v rámci Doplnění SEA aktuálně přihlédnuto jednak k výstupům metodického návodu MŽP z roku 2018 a Územní studie MSK, jednak k aktuální kategorizaci území dle Rozhodnutí MŽP 2023.

Zastavitelné plochy

ZM5.01 (Z382 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Je vymezena jako nová zastavitelné plocha Z382 v lokalitě Vítkovy stavy, přičemž je vyčleněna z části stávající zastavitelné plochy (Z282) vymezené v platném ÚP; nová plocha nepředstavuje tak navýšení celkového rozsahu zastavitelných ploch. Zahrnuje tak jižní část stávající zastavitelné plochy pro sport Z282 na samé západní hranici řešeného území s k.ú. Lazy u Orlové, jižně od silnice I/59. Výměra 10,5070 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Představuje oproti reálnému stavu v území (biologicky rekultivovaná terasa po ukončení aktivní hornické činnosti) patrnou urbanizaci, poněvadž oproti stávající ÚPD navrhovanému způsobu využití pro sport bude znamenat výraznější koncentraci technických prvků areálu budoucí FVE. Tím dojde k patrné změně krajinného rázu, poněvadž terasa je částečně pohledově exponovaná od západu. Lze dále předpokládat s ohledem na vysoké pokrytí výměry jednotlivými technickými prvky areálu potenciálně negativní vliv na odtokové poměry lokality (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku).
Nejsou dotčeny kvalitní přírodní biotopy (převaha intenzivních luk, místně ruderalizace, jen prvky ovsíkových luk v travních směsích po dosevech). Realizace náplně plochy bude generovat nároky na odkácení stávajících převážně skupinových porostů dřevin s převahou keřů.
Vzhledem k oplocení budoucího areálu v rozsahu jeho výsledné výměry bude dotčená část krajiny vyřazena z migrační prostupnosti, nejde o území výskytem zvláště chráněných druhů velkých savců.
S vymezením plochy Z382 souvisí úprava rozsahu zastavitelné plochy (Z282), plochy změn v krajině (N56), lokálního biokoridoru (LBK1) a veřejně prospěšného opatření (U-LBK1). Úpravy plochy N56 a LBK 1 lze pokládat za nevýznamné, prakticky bez dopadu na funkčnost plochy N56 a biokoridoru.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou předpokládány.
Vymezení nové zastavitelné plochy vyplývá z požadavku na umožnění realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec.
Z pohledu metodických dokumentů z hlediska kategorizace území pro výstavbu FVE nejsou na lokalitě evidovány limity pro území nevhodná pro výstavbu FVE. Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (poloha ve východní části DP Lazy, nepatrný přesah do DP Karviná – Doly I) a v rámci CHLÚ černého uhlí (jiné limity území spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází v segmentech C_K^0- v území ovlivněném ukončenou důlní činností slojí, nelze tedy vyloučit doznívající nepřímé důlní vlivy, je ale prakticky již stabilizováno (hornická činnost jak v Dole Karviná

– bývalý závod ČSA, tak v Dole Lazy neprobíhá). Aktuálně se na ploše nenacházejí podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území žádné skupiny stavenišť.
Jde sice o zásah do území, ve kterém jsou již provedeny rekultivační procesy (návrh povede k zásadnímu narušení již založených rekultivačních procesů); s ohledem na již stabilizované území z hlediska již ukončené hornické činnosti a okolnost, že v území dle zatím platné ÚPD jsou navrhovány jiné zastavitelné plochy, lze plochu pokládat za podmíněně využitelnou pro navrhované využití. Lze tedy nadále potvrdit výstupy SEA hodnocení ze srpna 2018:
Plocha Z382 představuje účelné, relativně nekonfliktní využití části plochy pro sport a je akceptovatelná za následujících podmínek:

- *výšková regulace zástavby 1NP*
- *minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní hranice)*
- *zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících skupinových prvků dřevin na ploše)*
- *zajistit biologický a dendrologický průzkum.*
- *zajistit transformaci povrchového odtoku z lokality*

ZM5.02 (Z315 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE, *přípustná je i zastavitelná plocha smíšená výrobní - VS*)
V rámci dílčí změny ZM5.02 je provedena změna využití zastavitelné plochy (Z315), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS), na plochu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (TE). Důvodem je požadavek na využití plochy pro realizaci FVE. Plocha Z315 je vytvořena úpravou rozsahu a změnou využití zastavitelné plochy Z315, vymezené v platném ÚP pro plochu občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS). Výměra aktuálně 41,5672 ha, mimo ZPF a PUPFL.
Plocha zahrnuje lokalitu Křemenec při SZ hranici řešeného území s k.ú. Doubrava u Orlové, severně od silnice I/59. Jde o rozsáhlé území na rekultivované ploše po ukončení aktivní hornické činnosti, spojené s výraznými návozy hlušin a modelace terénu v období do roku 2015), takže se zde nachází několik rozdílných výškových úrovní, pozůstatkem jsou i elevace ochranných hrází bývalých kalových nádrží.
Představuje oproti reálnému stavu v území (biologicky rekultivované terasy ve více úrovních po ukončení aktivní hornické činnosti) patrnou urbanizaci, poněvadž oproti stávající ÚPD navrhovanému způsobu využití pro sport bude znamenat výraznější koncentraci technických prvků areálu budoucí FVE a dojde pravděpodobně i k terénním úpravám na vyrovnání pláně. Tím dojde k patrné změně krajinného rázu, poněvadž vyvýšené enklávy severní části jsou částečně pohledově exponované od západu až JZ, krajinný ráz je narušen přechodem VVN, návazností vícekolejné železniční trati a bývalých kalových nádrží.
Lze dále předpokládat s ohledem na vysoké pokrytí výměry jednotlivými technickými prvky areálu potenciálně negativní vliv na odtokové poměry lokality (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku), navíc může dojít i k zaklenutí toku Doubravské stružky. Tyto okolnosti znevažují výstup územní studie pro zadržení vody v krajině (Vyplel A. a kol, 01/2023), poněvadž lokalita Křemenec představuje jednu z lokalit s potenciálem pro zadržení vody prostřednictvím přírodě blízkých opatření. Mj. i z těchto důvodů je požadováno zajistit ochranu strouhy s doprovodnými porosty a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou. V této souvislosti lze využít i prostor bývalých nádrží při SZ okraji plochy.
Nejsou dotčeny kvalitní přírodní biotopy (převaha intenzivních luk, místně ruderalizace, jen prvky ovsíkových luk v travních směsích po dosevech). Realizace náplně plochy bude generovat nároky na odkácení stávajících fragmentů nespojitých liniových porostů dřevin (severní část u bývalých nádrží), využití až k vícekolejnému tělesu (vazba na k.ú. Doubrava u Orlové) bude generovat lokálně významný zásah do porostů kolem trati v SZ a severní části plochy.
Vzhledem k oplocení budoucího areálu v rozsahu jeho výsledné výměry bude dotčená část krajiny vyřazena z migrační prostupnosti, nenachází se v lokalitě výskytu zvláště chráněných druhů velkých savců.
V původní výměře plocha zasahovala do převážně listnatého lesa východně až JV; dominantně vzrostlé nálety pionýrských dřevin (jasan, javory, osika, bříza, hybridní topoly, vrby, příměs dub), místy s prvky měkkých vrbotopolových luhů biotopu L2.4, na základě předběžných výstupů SEA hodnocení byla

aktuálně plocha tohoto porostu z vymezení plochy vyňata. Jakýkoli zásah do tohoto porostu je nutno pokládat opět za lokálně významný nepříznivý vliv, proto je nadále požadováno jeho plné územní respektování.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Vymezení nového rozdílného způsobu využití plochy Z315 vyplývá z požadavku na umožnění realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec.
Z pohledu metodických dokumentů z hlediska kategorizace území pro výstavbu FVE nejsou na lokalitě po úpravě jejího vymezení v rámci SEA hodnocení evidovány limity pro území nevhodná pro výstavbu FVE (plocha s lesními porosty je v rámci návrhu vypuštěna). Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (hraniční plocha mezi DP Lazy a DP Karviná – Doly I) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází v segmentech C_K^0- v území ovlivněném ukončenou důlní činností slojí, nelze tedy vyloučit doznívající nepřímé důlní vlivy, je ale prakticky již stabilizováno (hornická činnost v Dole Karviná – bývalý závod ČSA neprobíhá). Aktuálně se na ploše nenacházejí podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území žádné skupiny stavenišť.
Jde sice opět o zásah do území, ve kterém jsou již provedeny rekultivační procesy (návrh povede k zásadnímu narušení již založených rekultivačních procesů) mimo prostor bývalých nádrží; s ohledem na již stabilizované území z hlediska již ukončené hornické činnosti a okolnost, že v území dle zatím platné ÚPD jsou navrhovány jiné zastavitelné plochy, lze plochu pokládat za podmíněně využitelnou pro navrhované využití. Lze tedy nadále potvrdit výstupy SEA hodnocení ze srpna 2018:
Plocha Z315 ve využití ploch technické infrastruktury - TE představuje účelné využití plochy a je akceptovatelná za následujících podmínek:

- *zajistit důslednou ochranu lesního porostu při JV hranici plochy;*
- *zachovat stávající prostor bývalých nádrží jako retenční prostor na lokalitě;*
- *zajistit územní ochranu toku Doubravské stružky a umožnit i v rámci areálu realizaci opatření k zadržení vody v krajině, případně v tomto smyslu prověřit i případné rozdělení areálu strouhou;*
- *výšková regulace zástavby 1NP;*
- *minimální podíl zeleně 25% (preference podél západní a jižní hranice);*
- *zajistit rozčlenění plochy na dílčí segmenty oddělené zelení (s využitím některých stávajících prvků dřevin na ploše);*
- *zajistit biologický a dendrologický průzkum;*
- *zajistit transformaci povrchového odtoku z lokality*

ZM5.03 (Z383a, Z383b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje dvě menší rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, JZ od křížení Košicko-bohumínské dráhy se silnicí III/4687 z Karviné do Stonavy-Bonkova. Výměra zastavitelných ploch: Z383a – 0,6765 ha, Z383b – 0,1683 ha, výměra ZM5.03 celkem 0,8448 ha, mimo ZPF a PUPFL. Jde o změnu části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (NS) na zastavitelné plochy (Z383a + Z383b) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE) a související úprava rozsahu lokálního biokoridoru (LBK11) a veřejně prospěšného opatření (U-LBK11) vymezených v platném ÚP města Karviná.
V současné době jde o součást kompaktních porostů, tvořících v území přechodový prvek od severního okraje zástavby Bonkova k území v okolí Darkovského moře v trojúhelníku mezi silnicí III/4687, Košicko-bohumínskou tratí a místní železniční tratí k důlnímu závodu Darkov, areálu Dolu ČSA a dále na Orlovou. Ekologicko-stabilizační funkci tohoto prostoru zdůrazňuje i trasování funkčního LBK 11, který bude naplněním obou zastavitelných ploch změny č. ZM5.03 prakticky přerušen (pokud bude mít územní návaznosti na analogické plochy na území obce Stonava[5]), poněvadž prakticky chybí vhodné prostory pro jeho alternativní průběh (areál navrhované FVE bude oplocen). Zástavba bude znamenat

[5] Zatím v aktuálně zveřejněném Návrhu Změny č. 4 ÚPO Stonava nejsou takové plochy obsaženy.

oslabení ekologicko-stabilizační funkce lokálního prvku ÚSES, objektivně v území s převahou přírodě blízkého charakteru. Tímto bude zároveň oslabena přechodová stabilizační funkce porostů mezi rozvojovým územím sousední obce Stonava a lokalitou kolem Darkovského moře s kvalitně provedenými biologickými rekultivacemi v prostoru mezi Košicko-bohumínskou tratí a západním břehem jezera.
Dílčí změna mimo negativní ovlivnění prvku ÚSES dále generuje lokálně nepříznivé a významné vlivy na mimolesní porosty dřevin, prakticky bez možnosti adekvátní náhrady v dotčeném prostoru. Nejsou dotčeny žádné kvalitní přírodní biotopy (převaha kompaktních druhově rozmanitých náletů s enklávami pestrých lad).
S ohledem na okolnost, že plocha aktuálně není pohledově exponovaná, dílčí změna krajinného rázu bude málo významná jen za předpokladu neotevření porostu ve vrcholu trojúhelníku mezi stávajícími koridory dopravní infrastruktury. Poněvadž vymezení plochy zasahuje téměř k místní komunikaci, lemující trať ze západu, otevření porostů s vyvolaným dopadem zesílení vlivů na krajinný ráz je pravděpodobné. Ve spojení s plochou Změny č. ZM5.04 jde o nepříznivý kumulativní vliv na přírodní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru v přechodovém území s přírodě blízkým charakterem.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Dotčení odtokových poměrů s ohledem na nízkou výměru bude jen málo významné.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází mimo plošné územní limity, kontaktně prochází VTL plynovod Stonava - Dětmarovice. Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (hraniční plocha mezi DP Darkov a DP Louky) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území pro FVE spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází na hranici segmentů B_K- v území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání karvinských slojí a segmentu A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Aktuálně do plochy již nezasahují polohy skupiny stavenišť podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území.
Ve vztahu k výše uvedeným limitům pro výstavbu FVE, kdy zatím ani podle aktuálního rozložení územních limitů dle kategorizace ochrany ložiska (Rozhodnutí MŽP 2023) není území plochy vyhodnoceno jako nekonfliktní. V dané lokalitě jde o změnu stabilizovaného nezastavěného území na plochu zastavitelnou. V této souvislosti a s ohledem na vyvolané nepříznivé vlivy na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem je navrženo dílčí změnu č. ZM5.03 z dalšího projednávání vypustit.

ZM5.04 (Z384a, Z384b – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE)
Představuje opět dvě malé rozvojové plochy při jižní hranici s k.ú. Stonava, západně od Košicko-bohumínské dráhy, severně od teplovodu křížící trať. Výměra zastavitelných ploch: Z384a – 0,0270 ha, Z384b – 0, 2458 ha, výměra ZM5.04 celkem 0,2728 ha, mimo ZPF a PUPFL. Jde o změnu části stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (NS) na zastavitelné plochy (Z384a + Z384b) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE) vymezené v platném ÚP města Karviná.
Jde opět o zásah do kompaktních porostů dřevin v pestré druhové skladbě, opět s dotčením skladebného prvku ÚSES - LBK 11 s negativním dopadem do jeho ekologicko-stabilizační funkce. Ve spojení s plochou Změny č. ZM5.03 jde o nepříznivý kumulativní vliv na přírodní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru v přechodovém území s přírodě blízkým charakterem.
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Dotčení odtokových poměrů s ohledem na velmi nízkou výměru bude nevýznamné.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází mimo plošné územní limity, lokalitu ale přechází VTL plynovod Stonava – Dětmarovice (liniový limit pro území nevhodná k výstavbě FVE podle územní studie MSK. Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (plocha v doposud

činném DP Louky) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území pro FVE spíše nevhodného nejsou doloženy).
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází při hranici A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Aktuálně do plochy již nezasahují polohy skupiny stavenišť podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území.
Ve vztahu k výše uvedeným územním limitům pro výstavbu FVE je jedním z limitů pro území k výstavbě FVE nevhodných trasa VTL plynovodu. Dále zatím ani podle aktuálního rozložení územních limitů dle kategorizace ochrany ložiska (Rozhodnutí MŽP 2023) není území plochy vyhodnoceno jako nekonfliktní. Rovněž s ohledem na vyvolané nepříznivé vlivy na porosty dřevin, skladebný prvek ÚSES a přechodové území mezi Stonavou a Darkovským mořem je navrženo dílčí změnu č. ZM5.04 z dalšího projednávání vypustit.

ZM5.05 (Z385 – technická infrastruktura; výroba energie z obnovitelných zdrojů - TE
Plocha je navrhována v severní části terénní elevace mezi Košicko-bohumínskou dráhou a nivou Olše (silnicí I/67), jižně od silnice II/475 Karviná – Stonava – Horní Suchá. Výměra 20,1356 ha, mimo ZPF a PUPFL. Jde o navrhovanou změnu části plochy změn v krajině (N35), vymezené v platném ÚP pro nezastavitelné plochy rekreační zeleně (KR), na zastavitelnou plochu (Z385) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE) a související úpravu rozsahu plochy změn v krajině (N35) vymezené v platném ÚP města Karviné. V této souvislosti se jedná o návrh na využití části kvalitně biologicky rekultivované antropogenní elevaci nad hlušinami překrytými původními zemědělskými tratěmi Stávky a Horní louka v lokalitě 9. etapa, severně od vedení VN.
Těžištěm vlivů je zejména negativní ovlivnění krajinného rázu; stávající pohledově exponovaná zatravněná elevace s některými prvky pobytové rekreace bude změněna na plochu s množstvím silně reflexních fotovoltaických panelů, čímž dojde ke zcela zásadnímu vizuálnímu ovlivnění dotčeného krajinného prostoru (včetně severního vrcholu elevace) v nadlokálním měřítku. Uvedený aspekt výrazně potlačí krajinotvorně komfortní travnaté návrší, které již v roce 2014 po cca 2 letech rekultivačních prací v rámci DP Louky (akce Rekultivace území Louky, 9. etapa – I. až 3. část) nahradilo v krajině dřívější vytvarované navážky hlušin z období 2001 až 2010. Založené travní porosty jsou kvalitně udržovány do současnosti. Na výměře cca 20,14 ha včetně severního vrcholu bude tato přírodním poměrům navrácená část krajiny opět zasažena investicí zcela technického charakteru a ztratí doposud získaný revitalizační potenciál. Akcentace vlivu na krajinný ráz je dána i tím, že plocha dílčí změny č. ZM5.05 je navrhována na úkor nezastavitelné plochy změn v krajině opět novou zastavitelnou plochou, čímž dojde v dotčené části lokality 9. etapa ke zmaření již dosaženého rekultivačního cíle.
Nejsou dotčeny kvalitní přírodní biotopy (převaha intenzivních luk, místně ruderalizace, jen prvky až malé enklávy ovsíkových luk v travních směsích po dosevech). Realizace náplně plochy bude generovat jen zcela omezené nároky na odkácení jednotlivých mladých ex vysázených dřevin .
Vzhledem k oplocení budoucího areálu FVE bude dotčená část krajiny v rozsahu výsledné výměry areálu vyřazena z migrační prostupnosti.
Lze dále předpokládat s ohledem na vysoké pokrytí výměry jednotlivými technickými prvky areálu potenciálně negativní vliv na odtokové poměry lokality (omezení infiltrace srážek a vznik urychleného povrchového odtoku).
Hlukové emise a emise látek znečišťujících ovzduší nejsou s ohledem na navrhovaný způsob rozdílného využití technické infrastruktury –TE předpokládány.
Ve smyslu Územní studie MSK jde o území, které se z hlediska limitů území pro FVE nevhodných nachází na ZPF v I. a II. třídě ochrany a zčásti na lesních pozemcích. Aktuální situace v terénu i z hlediska vlivů na půdu se již nenachází na pozemcích ZPF ani PUPFL. Žádné jiné limity území pro FVE nevhodného nejsou doloženy. Z hlediska limitů území pro FVE spíše nevhodných jde o polohu v dobývacích prostorech černého uhlí (plocha v doposud činném DP Louky s probíhající zřejmě závěrečnou fází aktivní hornické činnosti) a v rámci CHLÚ černého uhlí (žádné jiné limity území pro FVE spíše nevhodného nejsou doloženy). Z Územní studie MSK pro lokalitu mj. vyplývá, že možnost využití dobývacího prostoru pro účely jiné než pro těžbu a související činnosti musí být striktně vázána na konkrétní stav dobývacího prostoru. V místě, kde jsou zásoby nerostů, pro které byl dobývací prostor stanoven, již vytěženy a nedosahují sem seismické vlivy odstřelů nebo jiné závažné vlivy těžby, lze

možné umístění FVE považovat za legitimní znovuvyužití těchto území, nedojde-li tím k zásadnímu narušení plánovaných či již založených rekultivačních procesů.
Podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 se plocha z hlediska kategorizace ochrany ložiska/ochrany CHLÚ nachází při hranici A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch. Aktuálně do plochy zasahují polohy skupiny stavenišť IV (od západu okrajově i III) podle ČSN 7300039 – Navrhování objektů na poddolovaném území. Plocha je lokalizována při okraji aktuálně vyhodnocené poklesové kotliny (izokatabáza do 0,75 m) z navrhovaného dobývání Dolu ČSM 2024 – vyuhlení (Štancl L. a kol., 05/2023).
Uvedená dílčí změna dle názoru zpracovatele SEA hodnocení (a aktuálně i zpracovatele Doplnění SEA hodnocení) představuje kontroverzní záměr, který není zcela konformní ani s některými cíli PÚR (níže jsou připomenuty formulace dle kapitoly 2 předkládaného SEA hodnocení:

- PÚR, bod (21): Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. *V rámci Koncepce je na jedné straně vytvářen územní rámec pro zástavbu plochami pro energetické či výrobní využití, místně až výrazně i na úkor sekundární sukcese dřevin, na druhé straně došlo již na základě předběžných výstupů SEA hodnocení k vypuštění většího lesního komplexu na JV straně dílčí změny ZM5.02 v lokalitě Křemenec. Navrhovaná dílčí změna ZM5.05 zahrnující kvalitně provedenou rekultivaci území s tím, že platnou ÚPD Karviné je zájmové území dílčí změny určené pro plochy rekreační zeleně (KR), je v rozporu s uvedenými cíli PÚR.*
- Dále realizace náplně plochy není konformní s koncepčním pojetím revitalizace území MSK po hornické činnosti – s projekty rozvoje volnočasového využití tohoto území – *území po hornické činnosti jsou z části využita i pro rozvoj rekreace včetně sportu nebo rekreační zeleně. Změna č. 5 přináší radikálnější změny oproti verzi ÚP Karviné, schválené znění po Změně č. 2 (Ciznerová V., Ducháček P. a kol., 06/2022), poněvadž na plochu sportu Z315 (Křemenec), na část plochy sportu Z282 (Vítkovy stavy) nebo na severní část plochy změn v krajině (N35), vymezené v platném ÚP pro plochy rekreační zeleně jsou nárokovány zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (VE): pro plochu Křemenec zastavitelná plocha Z315, pro část plochy Vítkovy stavy nová zastavitelná plocha Z382 (část plochy pro sport Z282 ponechána v původním využití) a pro severní část plochy změn v krajině v lokalitě 9. etapa návrh zastavitelné plochy Z385. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu došlo v rámci SEA hodnocení k diferenciaci přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.*

Ve vztahu k výše uvedeným limitům pro výstavbu FVE, kdy zatím ani podle aktuálního rozložení územních limitů dle kategorizace ochrany ložiska (Rozhodnutí MŽP 2023) není území plochy vyhodnoceno jako nekonfliktní, aktivní hornická činnost v DP Louky lokalitě nadále probíhá. Vymezení plochy změny je v rozporu s koncepcí uspořádání krajiny, stanovenou v platném ÚP, která v předmětném území stanovuje rekreační využití krajiny s ohledem na zachování přírodní funkce, a má negativní dopad na charakter území, které je v platném ÚP navrženo pro plochu rekreační zeleně (KR). Vzhledem ke skutečnosti, že se plocha nachází na vyvýšenině a je pohledově exponovaná, měla by příp. realizace FVE také negativní vliv na krajinný ráz. S ohledem na vyvolané nepříznivé vlivy na krajinný ráz, v kontextu oslabení funkčního rekultivačního cíle na části nezastavitelné plochy změn v krajině (N35 – KR) a konflikty s doposud aktivně exploatovaným DP Louky stávající i výhledovou hornickou činností je navrženo dílčí změnu č. ZM5.05 z dalšího projednávání vypustit.

Plochy přestavby
Změna č. 5 ÚP Karviná neobsahuje nové plochy přestavby.

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Text původní kapitoly zůstává v platnosti beze změny.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ.

Předkládaná verze Změny č. 5 ÚP Karviné varianty nepředkládá, pouze připouští pro plochu Z315 v lokalitě Křemenec kromě způsobu využití TE i způsob využití výroba smíšená – VS. Diference mezi těmito variantami jsou přiměřeně vyhodnoceny.

Postupy vyhodnocení

Nad rámec textu této části kapitoly bylo doplněno verbální porovnání navrhovaných ploch, které tvoří územní rámec pro areály FVE s územními limity a výstupy Metodického návodu MŽP z roku 2018 a Územní studie MSK z února roku 2023.

I na základě doplnění o tyto aspekty vyhodnocení byly potvrzeny SEA hodnocením ze srpna 2018 předkládané výstupy. Jsou tedy nadále platné zpracovatelem SEA hodnocení uplatňované dílčí koncepční úpravy návrhu předložené Koncepce ve smyslu doporučení na vyřazení dílčích změn č. ZM5.03, ZM5.04 a ZM5.05 a regulativů pro ostatní plochy ZM5.01 a ZM5.02.

Problémy při shromažďování požadovaných údajů

Text této části kapitoly beze změny.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Na základě provedeného Doplnění nedochází ke změnám ve znění kapitoly.

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě provedeného Doplnění nedochází ke změnám ve znění kapitoly.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Na základě provedeného Doplnění je možno konstatovat, že i z hlediska uplatnění limitů pro území pro výstavbu FVE nevhodných nebo limitů pro území pro výstavbu spíše nevhodných není nutno měnit netechnické shrnutí pro vyhodnocení předkládané Změny č. 5 ÚP Karviné.

ZÁVĚRY A VÝSTUPY

V rámci původního SEA vyhodnocení (srpen 2018) vlivů předkládaných záměrů dle obsahu Koncepce Změna č. 5 ÚP Karviné byly přiměřeně rozsahu a poloze ploch identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni.

Byly podrobněji hodnoceny návrhy na zastavitelné plochy jakožto nové územní požadavky nebo změny navrhovaného rozdílného způsobu využití. Vstupy, které vyplynuly z Doplnění SEA hodnocení, jsou v textu podtrženy.

Některé velkoplošné záměry se ukázaly jako konfliktní především z důvodu ochrany biodiverzity včetně porostů dřevin, případně krajinného rázu, dále z hlediska odtokových poměrů nebo ovlivnění skladebných prvků ÚSES. Z tohoto důvodu byly v rámci prací na SEA hodnocení některé plochy původních územních požadavků ploch technické infrastruktury z hlediska rozsahu a potenciálních vlivů částečně přehodnoceny (obě varianty zastavitelné plochy Z315 - dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec, redukce z důvodu ochrany lesního porostu V až JV) a do dalšího projednání Změny č. 5 je tak postoupena již redukovaná rozloha plochy Z315. Důvodem tohoto požadavku je, aby plošný (případně kumulativní) rozsah výhledových zásahů do přírodního prostředí byl minimalizován. Tato úprava je i v souladu s výstupy Územní studie MSK 04/2023 ve smyslu, že není dotčen územní limit pro výstavbu FVE nevhodný charakteru lesních pozemků a porostů.

Navrhované zastavitelné plochy dle Změny č. 5 generují většinově mírně negativní až negativní vlivy a některé mohou být vnímány rovněž i jako konfliktní. Pro zastavitelné plochy dílčích změn ZM5.03 a ZM5.04 v lokalitě Bonkov se ukázal jako konfliktní plošný zásah do porostů dřevin, narušení ekologicko-stabilizační funkce lokálního biokoridoru a ovlivnění přechodového území mezi severní částí obce Stonava a lokalitou Darkovského moře. Obě lokality okrajově zasahují do vymezení ještě činného DP Louky a jsou v kontaktu nebo územním konfliktu s liniovým územním limitem pro území pro výstavbu FVE nevhodných – VTE plynovodu Stonava – Dětmarovice a zatím zasahují i do ploch, v rámci kterých podle Rozhodnutí MŽP 04/2023 nedochází k finální stabilizaci vlivů důlní činnosti.
Pro dílčí změnu č. ZM5.05 byl identifikován velmi nepříznivý a významný vliv na krajinný ráz, navíc na úkor kvalitně provedené biologické rekultivace a z důvodu výrazného oslabení rekultivačního cíle na ploše, která je platnou ÚPD vedena jako nezastavitelná plocha změn v krajině. Do plochy zasahuje územní limit pro území k výstavbě FVE spíše nevhodných činný DP Louky s tím, že i pro poslední etapu aktivní hornické činnosti nelze zatím předběžně vyloučit i poklesové jevy a dle kategorizace území z hlediska ochrany ložiska černého uhlí je nutno lokalizaci v území kategorie A_K – území ve vlivu důlní činnosti, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání převážně karvinských slojí v oblasti se zjištěnými déle trvajícími anomáliemi v projevech důlní činnosti na povrch.
Tyto tři plochy je ve výstupech SEA hodnocení navrhováno vypustit.

Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v aktuálních koncepčních dokumentech České republiky a Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že existují vazby mezi navrhovanými principy rozvoje Návrhu Změny č. 5 ÚP Karviné a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní a krajské úrovni. Z vyhodnocení těchto vazeb vzhledem k cílům ochrany životního prostředí vyplývá, že při řešení podmínek návrhu a naplňování jednotlivých ploch by měly být relevantní cíle ochrany životního prostředí většinově respektovány, s ohledem na specifické cíle Změny č. 5 je však nutno upozornit na některé aspekty:

Koncepce obsahuje po výsledné podobě zadání Změny č. 5 celkem 3 velké rozvojové plochy ZM5.01 (Z282-TE) Vítkovy stavy, ZM5.02 (Z315-TE) v lokalitě Křemenec a ZM5.07 (Z230-VS) v lokalitě nad Barborou. Tyto tři zásadní rozvojové plochy (v desítkách ha) budou představovat rozsáhlou urbanizaci území, které bylo dotčeno (aktuálně již ukončenou) hornickou činností a bylo buď technicky a biologicky rekultivováno, nebo bylo dotčeno sekundární sukcesí náletových dřevin a bylinotravní vegetace s tendencí k ruderálním ladům.

Specifikou Změny č. 5 ÚP Karviné je řešení poměrně rozsáhlých ploch pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (využití prostřednictvím areálu fotovoltaických elektráren – TE), a to na plochách po rekultivaci území postižených hornickou činností a jejími důsledky. Dílčí změna ZM5.01 v lokalitě Vítkovy stavy částečně ruší stávající zastavitelnou plochu sportu Z282 (nová plocha Z382-TE), dílčí změna ZM5.02 v lokalitě Křemenec mění využití zastavitelné plochy sportu Z315 prakticky zcela na plochu výrobní Z315–TE. Návrh nové zastavitelné plochy Z385-TE prakticky ruší část nezastavitelné plochy zněn v krajině N35 jako plochy rekreační zeleně. V tomto smyslu je nutno deklarovat určitý nesoulad s environmentálními cíli revitalizace území po hornické činnosti a strategie biologické rozmanitosti. V prvních dvou případech jde o změnu využití území zastavitelných ploch sportu (zatím bez realizace na žádné části plochy) na zastavitelnou plochu výroby energie, zatímco poslední změna zasahuje nezastavitelnou plochu, na které již na základě provedené rekultivace volnočasové aktivity probíhají. V tomto smyslu je ve výstupech SEA hodnocení uplatněna diferenciace přístupu: k plochám Z315 a Z382 jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů, plochu Z385 je požadováno z dalšího projednání Změny č. 5 vyloučit.

Pro území, řešeném plochami Změny č. 5 ÚP Karviné na základě provedeného SEA hodnocení zůstávají základní výstup dle provedeného SEA vyhodnocení ze srpna 2018 nadále v platnosti.

NÁVRH STANOVISKA

Z provedeného Doplnění SEA hodnocení nevyplývají žádné požadavky na změnu Návrhu stanoviska, předloženého SEA hodnocením v srpnu 2023.

POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ

1. Změna č. 5 Územního plánu Karviné. Návrh pro veřejné projednání. Ing. arch. Pavel Ducháček a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., srpen 2023.
2. Územní plán Karviné. Ing. arch. Iva Golešová a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., říjen 2017. Vydán formou obecného opatření usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 792 ze dne 23.4.2018, účinnost 11.5.2018
3. Územní plán Karviné – úplné znění po vydání Změny č. 2. Ing. arch. Vanda Ciznerová, Ing. arch. Pavel Ducháček a kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., červen 2022.
4. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA
5. Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. (2010, eds.): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, 2. doplněné vydání.
6. Macháček M. (2016): Územní plán Karviné. Doplnění SEA hodnocení; hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 39/2015 Sb. a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (SEA hodnocení). RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, březen 2016.
7. Macháček M. (2023): Změna č. 5 Územního plánu Karviné. SEA Hodnocení. Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 326/2017 Sb. a dle přílohy zákona č. 226/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, srpen 2023.
8. Svoboda M. a kol. (2023): Územní studie Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska existujících limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren. RNDr. Milan Svoboda a kol., Společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. – Vondráčková, Beroun, duben 2023.
9. Štancl L. a kol. (2023): Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostře dle § 8 a Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ing. Luboš Štancl a kol., AZ GEO, s r.o., Ostrava, květen 2023. *Viz IS EIA* na *www.cenia.cz, kód záměru MZP516*
10. Metodický návod MŽP – Vyhodnocení množností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny aktualizace – k preventivnímu hodnocení území kraje nebo obcí. Věstník MŽP, ročník XXVIII – září 2018 – částka 6 č.j. MZP/2018/130/682).
11. Koordinované stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dotčených orgánů ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona, ze dne 12.10.2023, č.j. MSK 116323/2023, sp. zn. ŽPZ/20349/2023.
12. Rozhodnutí ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX v Ostravě ze dne 3.5.2016, č.j. 748/580/16,30134/ENV, sp. zn. 000370/A-10 ohledně změny podmínek ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území statutárního města Karviná
13. Rozhodnutí ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX v Ostravě ze dne 5.4.2023, č.j. MZP/2023/580/477, sp. zn. ZN/MZP/2023/580/50, týkající se změny podmínek ochrany ložisek černého uhlí na vymezením území obcí Karviná, Albrechtice, Stonava, Horní Suchá, Dětmarovice, Petřvald, Havířov, Doubrava a Orlová v okrese Karviná.
14. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26.2.2021, č.j. MSK 17693/2021 sp. zn. ŽPZ/3472/2021/Jak 205.2 S5N k návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava
15. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody ze dne 9.2.2021, č.j. MSK 20330/2021, sp. zn. ŽPZ/3593/2021/Sor dle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny návrhům obsahu změn územních plánů (ÚP) Karviná, Stonava, Orlová a Doubrava.

www.cenia.cz , www.nature.cz, www.karvina.cz;

ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA

Datum zpracování Doplnění SEA hodnocení ***06. 11. 2023***

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování vyhodnocení koncepce

Hlavní řešitel:
RNDr. Milan Macháček,
[redacted]

Spolupráce:
Ing. arch. Pavel Ducháček
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno
[redacted]

Podpis zpracovatele: **……**

PŘÍLOHA

Kopie dokladů o autorizaci zpracovatele
- Prodloužení autorizace zpracovatele SEA hodnocení
- Osvědčení o odborné způsobilosti

Příloha: Kopie dokladů o autorizaci zpracovatele

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 12. 2021
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
[redacted]

V Praze dne 7. prosince 2021
Č. j.: MZP/2021/710/5861

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana RNDr. Milana Macháčka, [redacted] ze dne 9. 11. 2021 a

prodlužuje autorizaci
ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993 podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.") a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku (dále jen „vyhláška č. 499/1992 Sb.") a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 90668/ENV/15 ze dne 12. 1. 2016, na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. prodlužuje na dobu dalších 5 let, tj. do 31. 12. 2026.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 9. 11. 2021 žádost ze dne 9. 11. 2021 o prodloužení autorizace pana RNDr. Milana Macháčka udělené osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 6333/246/OPV/93 ze dne 15. 4. 1993 podle zákona č. 244/1992 Sb. a vyhlášky č. 499/1992 Sb. Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 100/2001 Sb., který zavedl 5letou lhůtu platnosti udělovaných autorizací. V § 24 (přechodné ustanovení) zákona č. 100/2001 Sb. se stanoví, že osoby s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 244/1992 Sb. a vyhlášky č. 499/1992 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2001, se považují (ex lege) za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Pro žadatele tak tato lhůta začala plynout vstupem zákona č. 100/2001 Sb. v účinnost, to je dnem 1. 1. 2002. Následně byla platnost autorizace žadatele v souladu s ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. opakovaně prodlužována – naposledy rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 90668/ENV/15 ze dne 12. 1. 2016, platným do 31. 12. 2021. Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání – 3. 12. 2021). Svéprávnost byla doložena čestným prohlášením žadatele. Odborná způsobilost byla prokázána doložením dokladu o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (osvědčení č. j.: MZP/2021/710/3617 ze dne 9. 11. 2021). Zkouška odborné způsobilosti pro účely prodloužení autorizace byla vykonána dne 9. 11. 2021, a byl tedy splněn požadavek zákona č. 100/2001 Sb., aby byla zkouška vykonána nejdříve 2 roky před podáním žádosti o prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o prodloužení autorizace. Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní a technické vědy (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a praxe v oboru v délce nejméně 3 let byla doložena při udělování autorizace. Žádost o prodloužení autorizace byla podána dne 9. 11. 2021, a byl tedy splněn požadavek § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého lze tuto žádost podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena (žádost bylo možné podat nejdříve 1. 7. 2021 a nejpozději 31. 12. 2021).

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč (položka 22 písm. f) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

[redacted]

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Rozdělovník

Obdrží do vlastních rukou:

RNDr. Milan Macháček

[redacted]

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

3/3

Č.j: 6333/246/OPV/93 Datum vydání: 15.4. 1993

O S V Ě D Č E N Í

RNDr. Milan Macháček

Titul, jméno, příjmení_____

Trvalé bydliště_____ [redacted]

Datum narození, rodné čí [redacted]

Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

v y d á v á

O S V Ě D Č E N Í O D B O R N É Z P Ů S O B I L O S T I

ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti, nebo technologie na životní prostředí (§ 5 odst.3 a § 6 odst. 1 a příloha 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (§ 9 zákona České národní rady č. 244/1992 Sb.).

Ministerstvo životního

Předseda komise. [redacted]

Tajemník komise. [redacted]

kulaté razítko

Příloha č. 11. k usnesení ZM Karviné č.285

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ

ZMĚNA č. 5

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY č. 5 ÚP KARVINÉ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

www.usbrno.cz
USB
urbanistické středisko brno

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
602 00 Brno, Příkop 8

[redacted]

Akce:	**ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ – ZMĚNA č. 5**		VÝSLEDNÝ NÁVRH
Evidenční číslo:	222 – 005 – 026		
Pořizovatel:	Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí		
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.		
Jednatelé společnosti:	Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Martin Novotný		
Projektanti:	urbanismus, architektura, dopravní infrastruktura:	Ing. arch. Vanda Ciznerová, Ing. arch. Pavel Ducháček	
	vodní hospodářství:	Ing. Pavel Veselý	
	energetika, veřejné komunikační sítě:		
	ekologie, životní prostředí:	Mgr. Martin Novotný	
	ochrana ZPF, PUPFL:		
Datum:	Březen 2024		[redacted]

OBSAH

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH (ÚAP)..... 1

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH . 4

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ..... 4

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ..... 4

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 5 ÚP Karviné na udržitelný rozvoj území (oddíly **C – F**) je vypracováno podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

Samostatně je vypracován oddíl **A** (*Vyhodnocení vlivů změny č. 5 ÚP Karviné na životní prostředí* - zpracování dokumentace SEA podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a stavebního zákona). Posouzení vlivů koncepce dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (oddíl **B**) nebylo požadováno.

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH (ÚAP)

Vyhodnocení je vypracováno na základě **5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Karviná 2019** (dále jen ÚAP).

C.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE INDIKÁTORŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

Karviná je součástí území se strategickými zásobami nerostných surovin. Jedná se především o zásoby černého uhlí a také zemního plynu. Chráněná ložisková území, prognózní ložiska, dobývací prostory a ostatní údaje o horninovém prostředí a geologii, vyznačené v koordinačním výkrese ÚP Karviná, jsou v souladu s vyznačením dle aktuálních ÚAP a změnou č. 5 jsou respektována. V rámci změny č. 5 byla v grafické části ÚP Karviná (koordinační výkres) aktualizována *území ve vlivech důlní činnosti* včetně souvisejících podmínek, stanovených pro jednotlivé plochy změn v textové části ÚP Karviná.

VODNÍ REŽIM

Řešeným územím protékají významné vodní toky Olše a Stonávka, další drobné vodní toky, nachází se zde celá řada vodních nádrží a významný je výskyt minerálních léčivých vod. Koncepce protipovodňové a protierozní ochrany, revitalizace vodních ploch a toků a zadržení vody v krajině jsou řešeny v platném ÚP a změnou č. 5 jsou respektovány. V rámci změny č. 5 byla aktualizována záplavová území Q_{100} včetně aktivních zón záplavových území na vodních tocích Olše a Stonávka. Plochy změn, vymezené změnou č. 5, do záplavového území nezasahují.

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývající ze současné legislativy, je respektována. Pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí byly v textové části platného ÚP stanoveny podmínky, které jsou změnou č. 5 zachovány a respektovány. Změna č. 5 řeší dílčí změny, umožňující realizaci výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) a dále vytváří podmínky pro rozšíření plochy pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou. Tyto dílčí změny se nachází v části Karviná-Doly a jsou bez dopadů na obytné prostředí. Plochy pro rozvoj bydlení nejsou změnou č. 5 vymezeny.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

V řešeném území se nachází lokality Natura 2000, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a je zde vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). Prvky ochrany přírody nejsou změnou č. 5 dotčeny, v rámci dílčích změn **ZM5.01** a **ZM5.07** je mírně upraven rozsah ÚSES - lokálních biokoridorů **LBK1** a **LBK4**, bez dopadu na jejich funkčnost. Pro plochy změn jsou dále v textové části změny č. 5 stanoveny podmínky tak, aby byly minimalizovány příp. negativní dopady na krajinu.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL

V rámci zpracování změny č. 5 byl vyhodnocen dopad řešení do zemědělského půdního fondu a dopad do pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Změnou č. 5 jsou provedeny změny využití a úpravy rozsahu zastavitelných ploch, vymezených v platném ÚP, a dále je vymezena jedna nová zastavitelná plocha. Dílčí změny jsou vymezeny na základě konkrétních požadavků, převážně na pozemcích po bývalé těžbě, s minimálním dopadem na zemědělskou půdu.

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Dopravní infrastruktura

Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. V rámci dílčí změny **ZM5.01** je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury – účelové komunikace (**DU**) dle skutečného stavu území. V rámci dílčí změny **ZM5.07** je, v důsledku úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**), zrušena zastavitelná plocha (**Z292**), vymezená v platném ÚP pro obsluhu navazujících ploch v lokalitě Nad Barborou (včetně části navržené trasy pro cyklistickou a pěší dopravu), a dále je upraven rozsah navazujících zastavitelných ploch (**Z345** a **Z348**), vymezených v platném ÚP pro obslužnou komunikaci a parkoviště. Pro zastavitelnou plochu (**Z230**) je změnou č. 5 doplněna podmínka "*v rámci plochy řešit prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu (mezi areály býv. dolů Barbora a Gabriela) propojením od silnice II/474 do ul. Slezská*".

Technická infrastruktura

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Koncepce zásobování elektrickou energií je změnou č. 5 doplněna o možnost realizovat FVE v rámci nově vytvořené plochy s rozdílným způsobem využití – ***plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů*** (**TE**).

Změnou č. 5 je dále (dle akt. č. *2a ZÚR MSK*) zrušen koridor pro technickou infrastrukturu (**KT2**), vymezený v platném ÚP pro *VTL plynovod PZP Třanovice – Karviná, Doly*, z důvodu zajištění souladu se *ZÚR MSK*.

V rámci dílčí změny **ZM5.07** je, v důsledku úpravy rozsahu (rozšíření) zastavitelné plochy (**Z230**) a zrušení zastavitelné plochy (**Z292**), vymezené v platném ÚP pro obsluhu ploch v lokalitě Nad Barborou, zrušena část navržené trasy STL plynovodu. Pro zastavitelnou plochu (**Z230**) je změnou č. 5 doplněna podmínka "*v rámci plochy řešit průchod navržené trasy STL plynovodu mezi ul. Slezská a ul. Partyzánská*".

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována.

V rámci dílčí změny **ZM5.01** je upraven (zmenšen) rozsah zastavitelné plochy (**Z282**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**). Důvodem je požadavek na využití části původní plochy pro realizaci FVE.

V rámci dílčí změny **ZM5.02** je provedena změna využití zastavitelné plochy (**Z315**), vymezené v platném ÚP pro plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (**OS**), na plochu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**). Důvodem je požadavek na využití plochy pro realizaci FVE.

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Vývoj počtu obyvatelstva v Karviné

2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
61 948	59 698	58 833	57 842	56 848	55 985	55 163	54 413	53 522	52 824

Zdroj: ÚAP

Věková struktura (k 31. 12. 2021)

	1. 3. 2001	*26. 3. 2011*	*31. 12. 3021*
Počet dětí ve věku 14 let a nižším	10 900	7 660	6 799
Počet seniorů ve věku 65 let a vyšším	7 328	10 110	11 263
Index stáří	67	132	165

Zdroj: ČSÚ

Demografický vývoj vykazuje z dlouhodobého hlediska trvalý pokles obyvatel, nepříznivá je i věková struktura obyvatelstva.

BYDLENÍ

Počet bytů celkem (*2001 / 2011 / 2019*)	25661	25578	25 393
Počet trvale obydlených bytů (*2019*)			24 677
Nové byty dokončené v letech 2015-2018			185
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (*2015 - 2018*)			0,8

Zdroj: ÚAP

Celkový počet bytů v Karviné mírně klesá, intenzita bytové výstavby je v posledním období hluboko pod průměrem ČR (2,7 bytů / 1000 obyvatel ročně). Změna č. 5 nevymezuje nové plochy změn pro obytnou výstavbu, v platném ÚP je, s ohledem na demografický vývoj, vymezen jejich dostatečný rozsah.

REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Koncepce rozvoje rekreace, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Koncepce, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Změna č. 5 vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj umožněním realizace FVE v lokalitách Vítkovy stavy (dílčí změna **ZM5.01**) a Křemenec (**ZM5.02**), a dále rozšířením ploch pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou, v části Karviná-Doly (**ZM5.07**). V rámci dílčí změny **ZM5.02** je dále v zastavitelné ploše (**Z315**) umožněno stanovenými podmínkami *podmíněně přípustné* využití jako v plochách smíšených výrobních (**VS**). Dílčí změna tak (mimo umožnění realizace FVE) vytváří zároveň podmínky pro příp. rozvoj výrobních aktivit a vznik pracovních příležitostí, přičemž je v souladu s charakterem území a s urbanistickou koncepcí, stanovenou v platném ÚP, která území v části Karviná – Doly navrhuje pro hospodářský rozvoj.

C.2. VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTÍ A ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ HROZEB

Pro zpracování změny č. 5 nevyplývají z ÚAP, ve vztahu k řešenému území, nové úkoly, které by nebyly řešeny v platném ÚP.

C.3. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Ochrana hodnot území, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. Hodnoty území s explicitní legislativní ochranou (např. kulturní památky, chráněná území...), ani hodnoty území vymezené v platném ÚP, nejsou změnou č. 5 dotčeny.

Při řešení změny č. 5 byly vyhodnoceny dopady jednotlivých změn, nebo jejich synergie na životní prostředí a hodnoty území. Mimo hodnot s explicitní legislativní ochranou byly, s využitím údajů územně analytických podkladů a terénního průzkumu, zohledněny i další údaje o území, které vystihují charakteristiky typické pro řešené území. V součinnosti se zpracovatelem SEA hodnocení byly u jednotlivých dílčích změn stanoveny podmínky eliminující (příp. zmírňující) potenciální negativní dopady do území. U dílčích změn **ZM5.03**, **ZM5.04** a **ZM5.05** byla konstatována vyšší míra nepříznivosti dopadů především na krajinu a ekosystémy, takže tyto požadavky nebyly akceptovány a ze změny č. 5 byly vypuštěny.

C.4. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

V ÚAP jsou určeny problémy k řešení v ÚPD. Jedná se o dlouhodobé problémy, které aktuálně nevyvolají změnu Územního plánu Karviné. Uvedené problémy a střety jsou řešeny, příp. zohledněny, v platném ÚP. Řešení některých problémů (např. jihozápadní obchvat I/67, protipovodňová opatření) se již postupně realizuje.

SHRNUTÍ

Řešení změny č. 5 vychází ze zjištěného současného stavu území podle přírodních, demografických i ekonomických charakteristik, které odpovídají sledovaným oblastem v rámci ÚAP a vytváří podmínky pro rozvoj jejich dílčích částí (energetika + výroba). V platném ÚP byly stanoveny podmínky a zásady pro ochranu a rozvoj hodnot a pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. Tyto podmínky jsou změnou č. 5 respektovány a je tak zajištěn předpoklad pro trvalý soulad přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Problémy a střety, uvedené v aktuálních ÚAP, byly řešeny, příp. zohledněny, v platném ÚP.

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH

Změna č. 5 vychází z vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP a respektuje hodnoty území vymezené v platném ÚP (nad rámec ÚAP). V rámci doplňujících průzkumů nebyly zjištěny nové skutečnosti.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Změna č. 5 respektuje a naplňuje *republikové priority územního plánování* pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyplývající z **Politiky územního rozvoje ČR** ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. *2.2. Republikové priority*, a další republikové priority uvedené v čl. 14 – 31 PÚR ČR, byly řešeny již v platném ÚP a jsou respektovány, změnou č. 5 jsou naplňovány zejména následující články:

- (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

  *Dílčí změnou **ZM5.07** je, pro uvedení ÚP do souladu se ZÚR MSK (rozšíření plochy pro ekonomické aktivity **RPZ1** Nad Barborou), provedeno rozšíření zastavitelné plochy (**Z230**), vymezené v platném ÚP pro plochu smíšenou výrobní (**VS**); dílčí změna tak vytváří podmínky pro vytváření pracovních příležitostí.*

- (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

  *Změna č. 5 vytváří podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů v rámci dílčích změn **ZM5.01** a **ZM5.02**, umožňujících realizaci FVE vymezením zastavitelných ploch (**Z382** a **Z315**) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (**TE**).*

Priority územního plánování kraje, vyplývající ze **Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje**, v úplném znění po vydání *Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7*, byly řešeny v platném ÚP a jsou respektovány, změnou č. 5 jsou naplňovány zejména následující články:

- (4) Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.

  *Dílčí změny **ZM5.01** a **ZM5.02** vytváří podmínky pro zásobování území energiemi vymezením ploch změn (**Z382** a **Z315**), umožňujícím realizaci FVE v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec.*

- (12) Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch.

  Plochy změn, řešené změnou č. 5, využívají převážně rekultivované plochy v území po těžbě.

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ

F.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ

PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vlivem útlumu těžební činnosti a souvisejících dopadů na území lze konstatovat, že podmínky pro příznivé životní prostředí se v řešeném území postupně zlepšují. Probíhající i ukončené rekultivace v krajině se však projeví až v delším časovém horizontu.

Změna č. 5 primárně přispívá ke zprostředkovanému zlepšení životního prostředí umožněním realizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) v části území (Karviná-Doly) a v plochách, které

byly pro tento účel vyhodnoceny v návrhu změny č. 5 jako vhodné (dílčí změny **ZM5.01** a **ZM5.02**). Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývající ze současné legislativy, je respektována. Pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí byly v textové části platného ÚP stanoveny podmínky, které jsou změnou č. 5 zachovány a respektovány. Plochy pro rozvoj bydlení nejsou změnou č. 5 vymezeny.

Při řešení změny č. 5 byly vyhodnoceny dopady jednotlivých změn, nebo jejich synergie na životní prostředí a hodnoty území. Mimo hodnot s explicitní legislativní ochranou byly, s využitím údajů územně analytických podkladů a terénního průzkumu, zohledněny i další údaje o území, které vystihují charakteristiky typické pro řešené území. V součinnosti se zpracovatelem SEA hodnocení byly u jednotlivých dílčích změn stanoveny podmínky eliminující (příp. zmírňující) potenciální negativní dopady do území. U dílčích změn **ZM5.03**, **ZM5.04** a **ZM5.05** byla konstatována vyšší míra nepříznivosti dopadů především na krajinu a ekosystémy, takže tyto požadavky nebyly akceptovány a ze změny č. 5 byly vypuštěny.

PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

Postavení SO ORP Karviná v rámci hospodářského pilíře je hodnoceno jako jedno z nejhorších v rámci celé ČR, projevuje se zde stále vysoká závislost na těžbě uhlí a nestabilita tohoto odvětví. Karviná patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR i když v posledních letech dochází ke zlepšení situace. Chybí především širší nabídka pracovních míst v terciálním sektoru. Potenciál rozvoje v oblasti lázeňství a rekreace je řešen v platném ÚP.

Změna č. 5 vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj (v souladu se *ZÚR MSK*) především rozšířením ploch pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou (dílčí změna **ZM5.07**) a dále umožněním realizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) v rámci dílčích změn **ZM5.01** a **ZM5.02**. V rámci dílčí změny **ZM5.02** je dále, v zastavitelné ploše (**Z315**), umožněno stanovenými podmínkami *podmíněně přípustné* využití jako v plochách smíšených výrobních (**VS**). Dílčí změna tak (mimo umožnění realizace FVE) vytváří zároveň podmínky pro příp. rozvoj výrobních aktivit a vznik pracovních příležitostí.

PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL

Z vyhodnocení územních podmínek soudržnosti obyvatel v ÚAP vyplývá závěr, že Karviná, je součástí největšího regionu s oslabeným pilířem soudržnosti obyvatel území v ČR, měřeno počtem obyvatel. Stav pilíře soudržnosti obyvatel souvisí především s nepříznivým vývojem hospodářského pilíře. Sídelní potenciál je ohrožen negativním vývojem sídlišť a souvisejícím vznikem a rozšiřováním vyloučených lokalit. Demografický vývoj vykazuje z dlouhodobého hlediska trvalý pokles obyvatel, zahrnující také proces suburbanizace a stěhování mladých lidí mimo region, nepříznivá je i věková struktura obyvatelstva a především strmý trend jeho stárnutí.

Změna č. 5 přispívá ke zlepšení podmínek soudržnosti obyvatel nepřímo, a to podporou hospodářského rozvoje (rozšíření průmyslové zóny Nad Barborou, umožnění realizace FVE). Výše uvedené negativní trendy jsou řešeny v platném ÚP stanovenou koncepcí rozvoje území s cílem posílit především symbiózu osídlení s přírodními hodnotami a rekreační funkcí postupně obnovované krajiny, rozvojem obytné výstavby a veřejné infrastruktury, vytvářením územně technických podmínek pro rozvoj pracovních příležitostí a podporou rozvoje a revitalizace míst sociálních kontaktů (veřejná prostranství, sídelní zeleň, rekreační zeleň).

F.2. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH

Zpracovatel hodnocení SEA navrhuje v závěru *Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 Územního plánu Karviné na životní prostředí* **souhlasné stanovisko** při dodržení navržených opatření a podmínek. Řešení změny č. 5 je v souladu se závěry vyhodnocení SEA, navrhovaná opatření (akceptovatelná v podrobnosti územního plánu) byla zahrnuta formou podmínek do výrokové části změny č. 5.

Řešení změny č. 5 vychází ze zjištěného současného stavu území podle přírodních, demografických i ekonomických charakteristik, které odpovídají sledovaným oblastem v rámci ÚAP a vytváří podmínky pro rozvoj jejich dílčích částí (energetika + výroba). V platném ÚP byly stanoveny podmínky a zásady pro ochranu a rozvoj hodnot a pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. Tyto podmínky jsou změnou č. 5 respektovány a je tak zajištěn předpoklad pro trvalý soulad přírodních,

kulturních a civilizačních hodnot území. Problémy a střety, uvedené v aktuálních ÚAP, byly řešeny, příp. zohledněny, v platném ÚP.

Změna č. 5 vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj rozšířením plochy pro ekonomické aktivity v lokalitě Nad Barborou a umožněním realizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) v lokalitách Vítkovy stavy a Křemenec, čímž zároveň přispívá ke zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí a nepřímo i k posílení pilíře soudržnosti obyvatel. Dílčí změny jsou situovány do části Karviná-Doly, využívají vhodně území po těžbě a naplňují vybrané priority územního plánování, stanovené v *PÚR ČR* a v *ZÚR MSK*, s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Řešení změny č. 5 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ

ZMĚNA č. 6

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
602 00 Brno, Příkop 8

urbanistické středisko brno

e-mail: duchacek@usbrno.cz
ciznerova@usbrno.cz
tel.: +420 545 175 895
+420 545 175 896

Akce:	**ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ – ZMĚNA č. 6**		VÝSLEDNÝ NÁVRH
Evidenční číslo:	223 – 005 – 041		
Pořizovatel:	Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí		
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.		
Jednatelé společnosti:	Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Martin Novotný		
Projektanti:	urbanismus, architektura, dopravní infrastruktura:	Ing. arch. Pavel Ducháček, Ing. arch. Vanda Ciznerová	
	vodní hospodářství:	Ing. Pavel Veselý	
	energetika, veřejné komunikační sítě:		
	ekologie, životní prostředí:	Mgr. Martin Novotný	
	ochrana ZPF, PUPFL:		
Datum:	Květen 2024		www.usbrno.cz

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 6 ÚP vydal:	**Zastupitelstvo města Karviné**
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení:	[redacted]
Funkce:	vedoucí oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí, Magistrátu města Karviné
Podpis:	
Otisk úředního razítka:	

Zhotovitel:	**Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.**	Razítko:
Podpis:		
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce:	hlavní projektant	

I. ZMĚNA č. 6 ÚP KARVINÉ

TEXTOVÁ ČÁST změny č. 6 ÚP Karviné:

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1
2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 1
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 1
4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 1
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 1
6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 2
7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 12
8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 12
9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 12
10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 12
11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 12
12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 12
13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 12

GRAFICKÁ ČÁST změny č. 6 ÚP Karviné:

I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : 5 000

I.5 ČÁST ÚP S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU 1 : 5 000

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Beze změn.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Beze změn.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Beze změn.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Beze změn.

4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V podkapitole *4.2.5. Koncepce zásobování elektrickou energií* se v předposlední odrážce za část textu „fotovoltaické panely a solární panely“ vkládá text „**, včetně souvisejících zařízení,**“.

4.3. KONCEPCE VEŘEJNÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Beze změn.

4.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Beze změn.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Beze změn.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO - BH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	V páté odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO – BI	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve třetí odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	V první odrážce, ve třináctém pododrážce se za částí textu „fotovoltaická elektrárna“ ruší text „, fotovoltaické panely, solární panely, ani jako zařízení umístěné na stavbě, pro její vlastní potřebu“.
Podmíněně přípustné využití	Za poslední odrážku se doplňuje nová odrážka s textem „**fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“, za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“ a za částí textu „…jsou umístěny,“ se ruší text „vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma“ a nahrazuje se textem „**respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve třetí odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ – SVx	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	V odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – RR	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	V odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“, za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“ a za částí textu „…jsou umístěny,“ se ruší text „vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma“ a nahrazuje se textem „**respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST – OV	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“, za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“ a za částí textu „…jsou umístěny,“ se ruší text „vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma“ a nahrazuje se textem „**respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	V první odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“, za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“ a za částí textu „…jsou umístěny,“ se ruší text „vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma“ a nahrazuje se textem „**respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – NÁKUPNÍ CENTRA – OC	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – NÁKUPNÍ CENTRA – OC	
Podmíněně přípustné využití	V odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „slouží“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ – OH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	V odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „slouží“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEŇSTVÍ – OL	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“, za slovem „slouží“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“ a za částí textu „…jsou umístěny,“ se ruší text „vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma“ a nahrazuje se textem „**respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „slouží“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – PV	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ – ZP	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ – ZO	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD – ZZ	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Beze změn.	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA – VD	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	V páté odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Ve druhé odrážce se za část textu „fotovoltaické panely, solární panely“ vkládá text „**a související zařízení**“ a za slovem „sloužící“ se ruší slovo „pouze“ a nahrazuje se slovem „**primárně**“.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA – DS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE – DU	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA V KLIDU – DP	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ DOPRAVA – DZ	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – HRÁZE – TH	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – WT	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – Z	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY LESNÍ – L	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY PŘÍRODNÍ – P	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – NS	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ – KR	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmíněně přípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ – KZ	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – TN	
Hlavní využití	Beze změn.
Přípustné využití	Beze změn.
Nepřípustné využití	Beze změn.
Podmínky prostorového uspořádání	Beze změn.
Další podmínky	Beze změn.

6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Beze změn.

Do textové části ÚP se vkládá nová kapitola s textem:

6.3. ČÁST ÚP S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

V grafické části vyznačeno ve výkrese I.1 Výkres základního členění území a ve výkrese I.5 Část ÚP s prvky regulačního plánu.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO UMISŤOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLÁRNÍCH PANELŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ V ÚZEMÍ MPZ A OP MPZ

Respektovat plochy vymezené v území MPZ a OP MPZ:

- **plochy nepřípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení**
- **plochy podmíněně přípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – kategorie I.**
- **plochy podmíněně přípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – kategorie II.**

Umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ:

Nepřípustné

- **v plochách nepřípustných pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení**
- **na nemovitých kulturních památkách v MPZ a OP MPZ**
- **na střechách staveb orientovaných do veřejného prostoru (ulice, parky, náměstí) v MPZ, v případě rizika vizuálního narušení veřejného prostoru[1]**
- **v nezastavěných částech ploch (např. zahradách, veřejných prostranstvích, zeleni, apod.) v MPZ a OP MPZ**

Podmíněně přípustné – kategorie I.

- **na stavbách hlavních s rovnou střechou[2] za podmínky, že panely budou uloženy na konstrukci tak, aby se rovina panelů nacházela pod atikou střechy; u střech bez atiky bude uložení provedeno tak, aby panely i konstrukce maximálně kopírovaly střešní rovinu, bez možnosti natáčení**
- **na stavbách hlavních se šikmou střechou za podmínky, že panely budou instalovány pouze jako integrovaný fotovoltaický systém[3], příp. jako částečně integrovaný fotovoltaický systém[4] za podmínky, že panely budou instalovány rovnoběžně se střešní rovinou, bez možnosti natáčení, a za podmínky, že nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru**
- **pouze u budov čp. 47 a čp. 50 na fasádách a dalších částech staveb, viditelných z veřejného prostoru, za podmínky, že panely budou bez odlesků a nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru**
- **v areálu zámeckých koníren (zámecký park) pouze na stavbách s rovnou střechou za podmínky, že panely budou instalovány rovnoběžně se střešní rovinovou, bez možnosti natáčení, uloženy na konstrukci tak, aby se rovina panelů nacházela pod atikou střechy; u střech bez atiky bude uložení provedeno tak, aby panely i konstrukce maximálně kopírovaly střešní rovinu**
- **na střechách a dále na fasádách a dalších částech doplňkových staveb (tj. dvorní fasády, přístavby, terasy, apod.) za podmínky, že nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru**

Podmíněně přípustné – kategorie II.

- **na střechách a dále na fasádách a dalších částech staveb (tj. dvorní fasády, přístavby, terasy, apod.) za podmínky, že nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru**

---

[1] Vizuální narušení veřejného prostoru - vizuálně identifikovatelné negativní změny v území, které svým charakterem (např. velikostí, objemem, konstrukcí, barvou, apod.) narušují harmonii vnímání veřejného prostoru a jeho estetických vlastností a degradují architekturu staveb na kterých jsou provedeny.

[2] Rovná střecha - střecha se sklonem max. 5º.

[3] Integrovaný fotovoltaický systém - jedná se o systémy, které nahrazují původní materiály objektu novými prvky fotovoltaických zařízení (FVZ), kdy komponenty FVZ jsou nahrazovány úplně, nebo částečně, části hmotné podstaty objektu. Může jít o FVZ zdroje v různých formách střešních krytin, např. tašek, šindelů či jejich napodobenin, tenkovrstvých instalací apod.

[4] Částečně integrovaný fotovoltaický systém – jedná se o systémy, které jsou umístěny na površích objektů, avšak nenahrazují původní stavební materiály.

6.4. POJMY, ZKRATKY

V názvu kapitoly se ruší číslo „3“ a nahrazuje se číslem „**4**“.

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Beze změn.

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Beze změn.

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Beze změn.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Beze změn.

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Beze změn.

12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Beze změn.

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Ve druhém řádku, za textem „počet výkresů:“, se ruší číslo „4“ a nahrazuje se číslem „**5**“.

Za poslední řádek se doplňuje následující text:

I.5 Část ÚP s prvky regulačního plánu 1 : 5 000

Poučení:

Proti změně č. 6 Územního plánu Karviné, vydané Zastupitelstvem města Karviné na svém XXX. zasedání, konaném dne XXXXXXX, usnesením č. XX formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

…… ……

Ing. Jan Wolf Vladimír Kolek

primátor města Karviné náměstek primátora

Příloha č. 2. k usnesení ZM Karviné č.286

U1

Pozn.: V legendě jsou vyznačeny i jevy z platného ÚP, které nejsou součástí změny č. 6

	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
US-1	PLOCHY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
U1	ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
R1 R4	ÚZEMNÍ REZERVY

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁTNÍ HRANICE, HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
Z1	ZASTAVITELNÉ PLOCHY
P2	PLOCHY PŘESTAVBY
N1	PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 6 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Karviné
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení : Ing. Kateřina Hrubá Funkce : vedoucí oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí, Magistrátu města Karviné Podpis :	Otisk úředního razítka :

Zhotovitel :	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.	Razítko :
Jméno a příjmení :	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce :	hlavní projektant	
Podpis :		



VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 6	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO :	223 - 005 - 041	
ZHOTOVITEL :	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI :	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL :	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	I. 1
MĚŘÍTKO :	1: 5 000	
DATUM :	KVĚTEN 2024	

Příloha č. 3. k usnesení ZM Karviné č.286

	MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA KARVINÁ (MPZ)
	OCHRANNÉ PÁSMO CENTRA KARVINÁ - FRYŠTÁT (OP MPZ)
	NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA - AREÁL / OBJEKT

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO UMISŤOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLÁRNÍCH PANELŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ V ÚZEMÍ MPZ A OP MPZ

STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	
		PLOCHY NEPŘÍPUSTNÉ PRO UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLARNÍCH PANELŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
		PLOCHY PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ PRO UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLARNÍCH PANELŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - KATEGORIE I.
		PLOCHY PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ PRO UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLARNÍCH PANELŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - KATEGORIE II.

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Označení správního orgánu, který změnu č. 6 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Karviné
Datum nabytí účinnosti:	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení : Ing. Kateřina Hrubá Funkce : vedoucí oddělení územního plánování a životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí, Magistrátu města Karviné Podpis :	Otisk úředního razítka :

Zhotovitel :	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.	Razítko :
Jméno a příjmení :	Ing. arch. Pavel Ducháček	
Funkce :	hlavní projektant	
Podpis :		

ČÁST ÚP S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ - ZMĚNA č. 6	VÝSLEDNÝ NÁVRH	www.usbrno.cz USB urbanistické středisko brno
EVIDENČNÍ ČÍSLO :	223 - 005 - 041	
ZHOTOVITEL :	URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R. O.	
PROJEKTANTI :	ING. ARCH. P. DUCHÁČEK, ING. ARCH. V. CIZNEROVÁ, ING. P. VESELÝ, MGR. M. NOVOTNÝ	
POŘIZOVATEL :	MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ	I. 5
MĚŘÍTKO :	1: 5 000	
DATUM :	KVĚTEN 2024	

ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ

ZMĚNA č. 6

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
602 00 Brno, Příkop 8

urbanistické středisko brno

e-mail: duchacek@usbrno.cz
ciznerova@usbrno.cz
tel.: +420 545 175 895
+420 545 175 896

Akce:	**ÚZEMNÍ PLÁN KARVINÉ – ZMĚNA č. 6**		VÝSLEDNÝ NÁVRH
Evidenční číslo:	223 – 005 – 041		
Pořizovatel:	Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí		
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.		
Jednatelé společnosti:	Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Martin Novotný		
Projektanti:	urbanismus, architektura, dopravní infrastruktura:	Ing. arch. Pavel Ducháček, Ing. arch. Vanda Ciznerová	
	vodní hospodářství:	Ing. Pavel Veselý	
	energetika, veřejné komunikační sítě:		
	ekologie, životní prostředí:	Mgr. Martin Novotný	
	ochrana ZPF, PUPFL:		
Datum:	Květen 2024		www.usbrno.cz

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 6 ÚP KARVINÉ

TEXTOVÁ ČÁST odůvodnění změny č. 6 ÚP Karviné:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1

1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 3
2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 5
3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 6
4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 6
5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 7
6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 7
7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 17
8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 17
9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO 17
10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 18
11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 20
12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 20
13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 21
14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) 21
15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 21
16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 21

PŘÍLOHA:

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ S VYZNAČENÍM ZMĚN

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

VZTAH VŮČI DOSUD PLATNÉ ÚPD

Závazným podkladem pro vypracování Změny č. 6 Územního plánu Karviné (dále jen změna č. 6) je platný územní plán Karviné v úplném znění po vydání změn č. 1, 2 a 3 (dále platný ÚP), který byl vydán formou opatření obecné povahy usnesením č. 633 ze dne 13. 6. 2022, s účinností ode dne 16. 7. 2022.

OBSAH ZMĚNY Č. 6

Změna je zpracována na základě *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 655* ze dne 12. 9. 2022. Obsahem Změny č. 6 ÚP Karviné s prvky regulačního plánu, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na umožnění umístění fotovoltaických elektráren, fotovoltaických panelů a solárních panelů sloužících pro potřeby stavby na které budou umístěny, v území městské památkové zóny Karviná (MPZ) a ochranného pásma centra Karviná - Fryštát (OP MPZ).

Rozsah plochy navržené pro změnu č. 6 ÚP Karviné



Srovnávací text ÚP Karviná, s vyznačením změn provedených v rámci změny č. 6, je zpracován v samostatném oddílu *Textová část územního plánu Karviná s vyznačením změn*, jako příloha textové části odůvodnění změny č. 6, následujícím způsobem:

1. nově doplňovaný text je uveden červeným písmem,
2. zrušený text je uveden ~~přeškrtnutým modrým písmem~~.

1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

O pořízení změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu rozhodlo z vlastního podnětu usnesením č. 655 ze dne 12.09.2022 Zastupitelstvo města Karviné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném ke dni 23.1.2023, a to v území městské památkové zóny Karviná.

Pořizovatelem změny č. 6 Územního plánu Karviné je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (*dále jen „pořizovatel"),* příslušný podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je pro volební období 2022-2026 náměstek primátora Karviné Vladimír Kolek (*dále jen „určený zastupitel"*), zajistil zpracování návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné.

Pořizovatel doručil návrh změny č. 6 krajskému úřadu a obci, pro kterou je změna pořizována, dále doručil návrh změny č. 6 všem veřejnou vyhláškou, jednotlivě dotčeným orgánům, oprávněným investorům a sousedním obcím a oznámil konání veřejného projednání. Veřejná vyhláška byla vyvěšena od 06.11.2023 do 19.12.2023 na úřední desce Magistrátu města Karviné a způsobem umožňující dálkový přístup. Ve stejné lhůtě byl návrh změny č. 6 vystaven v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné a v digitální podobě též způsobem umožňující dálkový přístup.

Veřejné projednání návrhu změny č. 6 se konalo dne 12.12.2023 od 15 hodin v zasedací místnosti č. 501 v budově C Magistrátu města Karviné na adrese ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě. Veřejné projednání bylo spojeno s odborným výkladem projektanta. O průběhu veřejného projednání vedl pořizovatel písemný záznam.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 19.12.2023 mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky. V rámci projednání návrhu změny č. 6 bylo ve lhůtě uplatněno 7 stanovisek dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu, jako nadřízeného orgánu.

Od 01.01.2024 platí nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; z toho důvodu se dále při pořizování změny č. 6 používá Část dvanáctá Hlava II Přechodná ustanovení Díl 6 (tj. § 332a) a Hlava V Zvláštní ustanovení o použitelnosti zákona v přechodném období (tj. § 334a); přechodným obdobím se rozumí pro účely týkající se územního plánování období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 (jak je stanoveno v Hlavě V, v ustanovení § 334a odst. 1 tohoto zákona) a v tomto období platí ustanovení § 334a odst. 2 tohoto zákona (citace): „*Ve věcech týkajících se **územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů**, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související, které v přechodném období nelze zahájit. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024*."

Z tohoto důvodu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 stavebního zákona platného do 31.12.2023 a s použitím § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon*") výsledky veřejného projednání návrhu změny č. 6 a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek.

V souladu s ustanovením § 55b odst. 7 stavebního zákona opatřením pod č.j. SMK/037267/2024 ze dne 12.03.2024 pořizovatel doručil návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 6 dotčeným orgánům a nadřízenému orgánu s výzvou k uplatnění jejich stanovisek ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto návrhu.

Svá stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 6 uplatnilo 5 dotčených orgánů. Z těchto stanovisek vyplynulo, že s návrhem vyhodnocení připomínek souhlasí bez požadavků.

Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů, které uplatnily svá stanoviska k návrhu změny č. 6, je zapracováno v kapitole 6.2 tohoto odůvodnění. Obsah připomínek a jejich vyhodnocení je zapracován v kapitole 16 tohoto odůvodnění.

Pořizovatel takto upravený návrh změny č. 6 předloží Zastupitelstvu města Karviné k vydání. Změna č. 6 se vydává formou opatření obecné povahy.

Z výše uvedeného postupu projednání návrhu změny č. 6 vyplynulo, že předmětný návrh není nutné dále upravovat, a proto pořizovatel podle ustanovení § 55b odst. 10 s použitím § 53 odst. 4 stavebního zákona přezkoumal návrh změny č. 6 a shledal, že je v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 stavebního zákona, tzn. že je v souladu:

a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (*dále jen „PÚR*"), stanovené republikové priority jsou návrhem změny č. 6 respektovány a záměry vymezené PÚR byly upřesněny Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a poté Územním plánem Karviné (jak uvedl i nadřízený orgán ve svém stanovisku a dále jej podrobně vyhodnotil projektant v kapitole 2. tohoto odůvodnění),
a dále s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 a 7 (*dále jen „ZÚR MSK"),* jak uvedl i nadřízený orgán ve svém stanovisku a dále jej podrobně vyhodnotil projektant v kapitole 2. tohoto odůvodnění.
Územní rozvojový plán není v současné době ještě pořízen, proto nebyl vyhodnocen.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (jak uvedl i projektant v kapitole 4. tohoto odůvodnění).

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (jak je uvedeno v kapitole 5. tohoto odůvodnění), tj.:
o pořízení změny č. 6 rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona s tím, že návrh změny č. 6 bude pořízen zkráceným způsobem; návrh změny č. 6 byl pořízen v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona zkráceným způsobem v rozsahu měněných částí. Při zpracování návrhu změny č. 6 byly respektovány cíle a úkoly územního plánování stanovené v §18 a §19 stavebního zákona (jak je uvedeno v kapitole 4. tohoto odůvodnění). Změna č. 6 je dále pořízena v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 stavebního zákona (podle kterého je PÚR závazná pro pořizování a vydávání územního plánu) a s ustanovením § 36 odst. 5 stavebního zákona (podle které jsou ZÚR závazné pro pořizování a vydávání územního plánu), jak je uvedeno výše v odstavci a) přezkoumání.
Návrh změny č. 6 byl projednán v souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona, s použitím ustanovení § 52 stavebního zákona. S použitím ustanovení § 20 stavebního zákona zajistil pořizovatel zveřejnění písemností – veřejnosti a dotčeným orgánům umožnil seznámit se s návrhem změny č. 6 ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (tj. od 06.11.2023 do 19.12.2023).
Veřejné projednání bylo spojeno podle § 22 odst. 4 stavebního zákona s odborným výkladem oprávněného projektanta, kterým je Ing. arch. Pavel Ducháček, autorizovaný architekt z Urbanistického střediska Brno, spol. s.r.o. (podle § 158 odst. 1 stavebního zákona). V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 stavebního zákona byl v průběhu veřejného projednání pořízen písemný záznam a stanoviska byla uplatněna písemně (podle § 22 odst. 3 stavebního zákona).
Při pořizování změny č. 6 pořizovatel postupoval podle § 55a a § 55b stavebního zákona a dále obdobně podle ustanovení § 53, § 54 a § 55 odst. 4 až 7 stavebního zákona (jak je uvedeno výše v postupu pořizování). Pořizovatel předloží Zastupitelstvu města Karviné návrh na vydání změny č. 6 Územního plánu Karviné s jeho odůvodněním podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
Členění textové části změny č. 6 je provedeno podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platném do 31.12.2023, s použitím § 332a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, grafická část je doplněna o novou grafickou přílohu – výkres č. I.5 Část ÚP s prvky regulačního plánu.
Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány v částech, kde navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu.

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a se stanoviskem krajského úřadu (jak je uvedeno níže – v kapitole 6.1 tohoto odůvodnění) a stanovisky dotčených orgánů, které jsou uvedeny v kapitole 6.2 tohoto odůvodnění.

Dále podle ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona je součástí odůvodnění kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména:

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4 – *vyhodnocení podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona je uvedeno výše;*

b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí- p*ožadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn;*

c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 – *požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn, proto nebylo stanovisko vyžádáno*,

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly - *požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn*,

e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty – *komplexní zdůvodnění zpracoval projektant a je uvedeno níže v kapitole 10. tohoto odůvodnění;*

f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch – *vyhodnocení zpracoval projektant a je uvedeno níže v kapitole 11. tohoto odůvodnění*.

Na základě výše uvedeného není nutné předmětný návrh dále upravovat, proto bude podle ustanovení § 54 odst. 1 stavebního zákona návrh změny č. 6 předložen pořizovatelem Zastupitelstvu města Karviné k vydání s jeho odůvodněním.

Změna č. 6 bude vydána podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona Zastupitelstvem města Karviné formou opatření obecné povahy podle § 43 odst. 4 stavebního zákona s použitím ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*).

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE:

Zpracování změny č. 6 je v souladu s ***Politikou územního rozvoje České republiky*** ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen ***PÚR ČR***), s účinností od 1. 9. 2023.

Řešené území leží v rozvojové oblasti **OB2** – Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a ve specifické oblasti **SOB 4** Specifická oblast Karvinsko. Úkoly stanovené pro územní plánování v *PÚR ČR* byly řešeny v platném ÚP a jsou změnou č. 6 respektovány.

Soulad s *PÚR ČR* byl řešen primárně v platném ÚP. Změna č. 6 s prvky regulačního plánu stanovuje podmínky umožňující umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ tak, aby nedošlo k narušení hodnot území. Z *PÚR ČR* nevyplývají pro tuto změnu žádné nové konkrétní požadavky; nejsou dotčeny podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce, ani koncepce uspořádání krajiny, které byly definovány v platném ÚP. Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. *2.2. Republikové priority*, a další republikové priority uvedené v čl. 14 – 31 PÚR ČR, byly řešeny již v platném ÚP a jsou změnou č. 6 respektovány.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:

Zpracování změny č. 6 je v souladu se ***Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje*** po vydání *Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7* (dále jen ***ZÚR MSK***). Ze *ZÚR MSK* nevyplývají pro tuto změnu žádné nové konkrétní požadavky. Soulad se *ZÚR MSK* a stanovené úkoly pro územní plánování byly řešeny v platném ÚP (příp. v souběžně probíhající změně č. 5) a jsou změnou č. 6 respektovány.

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Změna č. 6, nemá návaznost ani vliv na sousední obce. Požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů byly řešeny v platném ÚP.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Soulad s cíli a úkoly územního plánování je primárně řešen v platném ÚP, změna č. 6 je zpracována dle stejných principů a zachovává kontinuitu s platným ÚP.

Změna č. 6 s prvky regulačního plánu stanovuje podmínky pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ tak, aby nedošlo k narušení hodnot území. Změna č. 6 je navržena v souladu s koncepcemi stanovenými v platném ÚP a umožňuje realizaci decentralizovaného zásobování el. energií z obnovitelných zdrojů, přičemž nemá dopad na přírodní hodnoty území a volnou krajinu. Řešení změny č. 6 tak vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

- řešením změny č. 6 jsou respektovány priority územního plánování, formulované v rámci *PÚR ČR* a *ZÚR MSK* (viz kap. 2.)
- ochrana veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních předpisů, je respektována – požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny (viz kap. 6.)
- nejsou vymezeny žádné plochy změn
- při tvorbě změny č. 6 byl zjišťován a posuzován stav území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty byly respektovány; podmínky pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ byly stanoveny tak, aby nedošlo k narušení hodnot území
- změnou č. 6 nedochází k zásahu do stávající sídelní struktury
- podmínky pro zajištění civilní ochrany jsou řešeny v platném ÚP
- změnou č. 6 nejsou vymezeny plochy pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy v území
- změnou č. 6 nejsou dotčeny plochy pro využívání přírodních zdrojů

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Změna č. 6 s prvky regulačního plánu stanovuje podmínky pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ tak, aby nedošlo k narušení hodnot území. Podkladem pro řešení změny č. 6 byla zpracovaná *Územní studie pro umisťování FVE v městské památkové zóně Karviné a jejím ochranném pásmu* (ateliér KOBEN, 12/2022). Změnou č. 6 byly závěry této studie přiměřeně zapracovány do ÚP Karviné, v rozsahu odpovídajícímu územnímu plánu s prvky regulačního plánu. Grafická část ÚP je, v rámci změny č. 6, doplněna o novou grafickou přílohu – výkres č. ***I.5*** *Část ÚP s prvky regulačního plánu*, ze kterého je patrný územní rozsah stanovených podmínek. Podrobné odůvodnění – viz kap. 12.

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změnou č. 6 nejsou vymezeny žádné plochy změn a není dotčeno nezastavěné území.

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 6 je zpracována tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí platného ÚP.

Změna č. 6 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu.

Textová část (výrok) změny č. 6 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I, odstavec (1). Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány tam, kde navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu. V souladu s vyhláškou je grafická část ÚP doplněna o novou grafickou přílohu – výkres č. ***I.5** Část ÚP s prvky regulačního plánu*,

Textová část odůvodnění změny č. 6 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II, odstavec (1) v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Do textové části odůvodnění je dále vložena textová část platného ÚP (výrok) s vyznačenými změnami měněných částí jednotlivých kapitol.

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

6.1. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 6 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

6.1.1. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Na správní území Karviná zasahuje vymezené **zájmové území Ministerstva obrany** plošně shodné s rozsahem **ochranného pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení (radaru Stará Ves)**. V tomto vymezeném území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ÚAP jev102a).

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území Ministerstva obrany může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).

Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

6.1.2. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.1.3. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.1.4. OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.1.5. OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

6.2. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V rámci veřejného projednání o návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné, které se konalo 12.12.2023 v zasedací místnosti Magistrátu města Karviné, byla uplatněna tato stanoviska:

1. **Ministerstva obrany** (ze dne 15.11.2023 pod sp. zn.: 165029/2023-1322-OÚZ-BR), citace:

   „*Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)*
   Veřejné projednání návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné
   K čj. SMK/148446/2023

   Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

   stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona,

   ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.

   Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

   - OP RLP - Ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

   Výše uvedené vymezené území je zapracováno v textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a musí být i nadále stabilizováno. Ministerstvo obrany dále požaduje, aby bylo výše uvedené vymezené území zapracováno do koordinačního výkresu, a to v případě, že bude koordinační výkres také zpracován jako součást ÚPD navrhované změny č. 6.

   - Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)

   Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
   - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
   - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
   - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
   - výstavba vedení VN a VVN
   - výstavba větrných elektráren
   - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Výše uvedené vymezené území je zapracováno v textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a musí být i nadále stabilizováno. Ministerstvo obrany dále požaduje, aby bylo výše uvedené vymezené území zapracováno do koordinačního výkresu, a to v případě, že bude koordinační výkres také zpracován jako součást ÚPD navrhované změny č. 6.

Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem nemá Ministerstvo obrany dalších připomínek k předložené ÚPD a s návrhem Změny č. 6 Územního plánu Karviná souhlasí. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.“

Vypořádání stanoviska:

Uvedené limity již jsou zapracovány do v současné době platného Územního plánu Karviné a předmětem změny č. 6 není výkres II.1 Koordinační výkres. Součástí kapitoly 6.1. tohoto odůvodnění jsou zapracovány výše uvedené požadavky. Na základě výše uvedeného pořizovatel k tomuto požadavku nepřihlíží.

2. **Ministerstvo průmyslu a obchodu** (ze dne 09.11.2023 pod zn. MPO 107019/2023), citace:

„*Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Karviná pořizované zkráceným postupem*

ZÁVAZNÁ ČÁST

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, následující stanovisko.

S návrhem změny č. 6 Územního plánu Karviná souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Předmětem Změny č. 6 ÚP je stanovení podmínek pro umísťování fotovoltaických panelů a solárních panelů v území městské památkové zóny Karviná a ochranného pásma centra Karviná-Fryštát. Vzhledem k tomu, že Změna č. 6 nevymezuje nové zastavitelné plochy, nejsou v jejím důsledku dotčeny limity vyplývající z ochrany a využití nerostného bohatství na správním území města Karviné.“

Vypořádání stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

3. **Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého** (ze dne 28.11.2023 pod sp. zn.: SBS 50441/2023/2), citace:

   „*Stanovisko k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství*

   Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 55 b, za použití ustanovení § 52, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání ve shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém

   nemá připomínky

   k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné.“

   Vypořádání stanoviska:

   Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

4. **Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj** (ze dne 18.12.2023 pod č.j.: SVS/2023/174163-T), citace:

   „*Stanovisko k územnímu plánu*

   Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, vydává toto závazné stanovisko:
   Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s návrhem Změny č. 6 Územního plánu Karviné

   souhlasí.

   Odůvodnění:
   Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování návrhu Změny č. 6 Územního plánu Karviné a skutečností, že v předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské prvovýroby, ani zpracování nebo manipulace s živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.“

   Vypořádání stanoviska:

   Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

5. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje** (ze dne 18.12.2023 pod č.j.: KHSMS 64452/2023/KA/HOK), citace:

   „*Stanovisko k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné*

   Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila podání Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, úřadu územního plánování ze dne 6.11.2023, o stanovisko k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné.

   Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst.2, písm. j) zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), vydává toto stanovisko:

   S návrhem změny č. 6 Územního plánu Karviné souhlasí bez připomínek.

   Odůvodnění:

   Na základě podání Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, úřadu územního plánování ze dne 7.11.2023 a oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné a výzvy k uplatnění stanovisek a připomínek, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Změna je zpracována na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 655 ze dne 12. 9. 2022. Obsahem Změny č. 6 ÚP Karviné s prvky regulačního plánu, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na umožnění umístění fotovoltaických elektráren, fotovoltaických panelů a solárních panelů sloužících pro potřeby stavby na které budou umístěny, v území městské památkové zóny Karviná (MPZ) a ochranného pásma centra Karviná -Fryštát. Změna č. 6 je navržena v souladu s koncepcemi stanovenými v platném ÚP a umožňuje realizaci decentralizovaného zásobování el. energií z obnovitelných zdrojů. Podkladem pro řešení změny č. 6 byla zpracovaná Územní studie pro umisťování FVE v městské památkové zóně Karviné a jejím ochranném pásmu (ateliér KOBEN, 12/2022), která podrobně analyzuje území, stanovuje podmínky pro umisťování fotovoltaických zařízení a byla zhotovena jako podklad pro změnu ÚP Karviné. Změnou č. 6 byly výstupy této studie přiměřeně zapracovány do ÚP Karviné, v rozsahu odpovídajícímu územnímu plánu s prvky regulačního plánu.

Změnou č. 6 byly závěry této studie přiměřeně zapracovány do ÚP Karviné. Vzhledem k charakteru změny č. 6 (jedná se pouze o stanovení podmínek pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území) je aktualizace zastavěného území provedena v rámci souběžně probíhající změny č. 5.

Plochy nepřípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení

Zahrnují nejcennější části území, tzn. jádro města s původní strukturou zástavby, koncentrací nemovitých kulturních památek, stavebních dominant a dalších architektonicky nebo historicky významných staveb okolo Masarykova náměstí, podél ulic Zámecká, Pivovarská, Svatováclavská, Praskova, Fryštátská, Příčná, ve východní části ulice Mlýnská, jižní části ulice Hrnčířská a severozápadní části ulice Karola Śliwky. Dále zahrnují areál Lázní Darkov včetně Lázeňského parku (kromě částí stávajících staveb s plochou střechou), areál Janečkova mlýna, zámecký park včetně navazující vodní plochy (kromě areálu zámeckých koníren) a další plochy významné městské zeleně (např. park B. Smetany, Univerzitní park…).

Umisťování FVZ je v těchto plochách a dále na nemovitých kulturních památkách v MPZ a OP MPZ, na střechách staveb orientovaných do veřejného prostoru (ulice, parky, náměstí) v MPZ (v případě rizika vizuálního narušení veřejného prostoru) a v nezastavěných částech ploch (např. zahradách, veřejných prostranstvích, zeleni, apod.) v MPZ a OP MPZ, vyloučeno z důvodu ochrany hodnot území (zejména území zásadního významu pro charakter města a významné plochy zeleně – parky, lesoparky).

Plochy podmíněně přípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení - kategorie I.

Zahrnují hodnotné části území navazující na plochy nepřípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení a dále pohledově exponované lokality, které se významně prostorově uplatňují v rámci MPZ a OP MPZ, tzn. převážnou část zástavby podél ulice Ostravská a tř. 17. listopadu, zástavbu severovýchodně od ulice Husova, území podél severní části ulice Karola Śliwky, zástavbu podél ulic U Parku a Vydmuchov, zástavbu podél severní části ulice Lázeňská, část zástavby podél ulice Lázeňský park, části stávajících staveb s plochou střechou v areálu Lázní Darkov a areál zámeckých koníren v zámeckém parku.

Umisťování FVZ je v této kategorii ploch umožněno na střechách hlavních staveb a dále na střechách, fasádách a dalších částech staveb (tj. dvorní fasády, přístavby, terasy, apod.) dle podrobných stanovených podmínek. V rámci této kategorie je, na základě výstupů ze zhotovené územní studie, umožněno umisťování FVZ na fasádách a dalších částech staveb, viditelných z veřejného prostoru, pouze u budov čp. 47 a čp. 50. V areálu zámeckých koníren (zámecký park) je umisťování FVZ umožněno pouze na stavbách s rovnou střechou. Důvodem takto stanovených podmínek je ochrana hodnot území (zejména území zásadního významu pro charakter města).

Plochy podmíněně přípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – kategorie II.

Zahrnují zbývající části území s novější strukturou zástavby a plochy které nejsou příliš pohledově exponované a nepředstavují zvýšené riziko narušení hodnot území (území zásadního významu pro charakter města) umístěním FVZ.“

Vypořádání stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože stanovisko bylo uplatněno bez připomínek.

6. **Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí** (ze dne 19.12.2023 pod sp. zn. SMK/151439/2023/OSŽP/Sv), citace:

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán dle níže uvedených zákonů, ve smyslu ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, *k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, který obdržel dne 06.11.2023 od Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, úřadu územního plánování, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát,*

vydává toto koordinované stanovisko:

1. *Ochrana přírody a krajiny*

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon´) sděluje, že stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem uplatňuje dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. z) zákona krajský úřad.

   Vyřizuje: Ing. Bohumila Strončková, tel. č.: 596 387 446.

2. *Ochrana ovzduší*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné, jelikož dle § 11 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, je k vydání stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování kompetentní krajský úřad.

   Vyřizuje: Soňa Kubová, tel. č.: 596 387 419.

3. *Odpadové hospodářství*

   Orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství nebude v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, uplatňovat stanovisko podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jsou respektovány veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona.

   Vyřizuje: Jadviga Klementová, tel. č.: 596 387 493.

4. *Ochrana lesa*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, jelikož dle § 48a odst. 2 písm. b) tohoto zákona, je k vydání stanoviska k územnímu plánu obce s rozšířenou působností v průběhu jeho pořizování kompetentní krajský úřad.

5. *Ochrana zemědělského půdního fondu*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):

   Magistrát města Karviné, jako dotčený orgán podle ustanovení 15 písm. h) zákona o ZPF nemá připomínky k prvkům regulačního plánu, které jsou obsaženy v předloženém návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné. Dle § 17a písm. a) uvedeného zákona je k vydání stanoviska k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné kompetentní krajský úřad.

   Vyřizuje: Soňa Kubová, tel. č.: 596 387 419.

6. *Ochrana vod*

   Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"):

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán vodoprávního úřadu neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné, jelikož dle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona, je k vydání stanoviska k územnímu plánu obce s rozšířenou působností v průběhu jeho pořizování kompetentní krajský úřad.

Vyřizuje: Marcela Holajnová, tel. č.: 596 387 489.

7. *Ochrana pozemních komunikací*

   Magistrát města Karviné, jako dotčený orgán podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) téhož zákona, souhlasí s předloženým návrhem změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné.

   Návrh změny č. 6 Územního plánu Územního plánu Karviné respektuje veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích.

   Vyřizuje: Bc. Martina Šandriková, DiS., tel. č.: 596 387 485.

8. *Památkové péče*

   Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní památkové péče vydává podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) památkového zákona s použitím § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") toto stanovisko:

   Orgán státní památkové péče k předloženému návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, neuplatňuje žádné připomínky.

   Odůvodnění:

   Návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, řeší požadavek na umožnění umístění fotovoltaických elektráren, fotovoltaických panelů a solárních panelů sloužících pro potřeby stavby na které budou umístěny, v území městské památkové zóny centra Karviná-Fryštát, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb. a na území jejího ochranného pásma, vyhlášeného rozhodnutím Okresního úřadu v Karviné, referátem regionálního rozvoje pod č.j. RRR-858/93/Ma ze dne 01.09.1993.

   Orgán státní památkové péče uplatňuje, v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) památkového zákona, stanovisko k území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c) památkového zákona a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území.

   Cílem územního plánu na úseku památkové péče musí být, v souladu s památkovým zákonem, ochrana, zachování a vhodné uplatnění kulturních památek a jejich prostředí, které jsou součástí kulturního dědictví a svědectvím historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti v daném území.

   Vzhledem k tomu, že navržené regulační prvky pro umístění fotovoltaických elektráren, fotovoltaických panelů a solárních panelů sloužících pro potřeby stavby, na které budou umístěny, v území ochranného pásma městské památkové zóny jsou v souladu se zájmem státní památkové péče, nemá orgán státní památkové péče k předloženému návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné připomínky.

   Vyřizuje: Ing. Miroslav Kufa, tel. č.: 596 387 239.

   Závěr:

   Magistrát města Karviné posoudil návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na výše uvedené, vydal postupem podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.“

Vypořádání koordinovaného stanoviska:

Pořizovatel vzal dílčí stanoviska dotčených orgánů na vědomí, protože tato stanoviska byla uplatněna bez připomínek.

Pořizovatel vzal na vědomí upozornění dotčeného orgánu v částech 1., 2., 4., 5. a 6 na vědomí; krajský úřad zaslal koordinované stanovisko (viz dále bod 7.)

7. **Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství** (ze dne 19.12.2023 pod sp. zn. ŽPZ/26168/2023/Ham 205.2 S5), citace:

„Koordinované stanovisko dotčených orgánů ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává,

k návrhu změny č. 6 územního plánu (ÚP) Karviné,

toto koordinované stanovisko:

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem změny č. 6 ÚP Karviná.

Odůvodnění:

Předložený návrh změny v této podobě umožňuje i do budoucna hájit veřejný zájem státní památkové péče, v rámci zachování a ochrany kulturně-historických hodnot sledovaných státní památkovou péčí v řešeném území, tj. hodnot Městské památkové zóny Karviná s jejím ochranným pásmem, a nemovitých kulturních památek.

Upozornění:

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče, upozorňuje na nejednoznačnost a s tím potřebu upřesnění definice „Částečně integrovaný fotovoltaický systém", uvedené v rámci poznámek pod čarou. U definice pojmu „Částečně integrovaný fotovoltaický systém" pořizovatel územního plánu uvádí, že (citace kurzívou): „jedná se o systémy, které jsou umístěny na površích objektů, avšak nenahrazují původní stavební materiály." Nicméně je žádoucí současně upřesnit, že jejich případné umístění by mělo respektovat plochu (povrch), na kterou jsou fotovoltaické systémy umístěny (tzn. že jejich případné umístění by mělo zejména respektovat sklon střešní roviny a architektonické linie i proporce dané stavby).

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) nejsou dotčeny.

Odůvodnění:

Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněn pozdějších předpisů z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy, nejsou v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. třídy navrženy žádné změny.

Upozornění:

Zdejší správní orgán upozorňuje, že Bílá kniha, která je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti obsahuje záměr pod označením „KI/K/21a Okružní křižovatka na sil. III/4688 ul. Havířská s MK tř. Osvobození v Karviné". Dle informačního letáku pro tuto stavbu připravuje projektovou dokumentaci město Karviná. Vzhledem k výše uvedenému je ve vlastním zájmu města, aby pro tuto stavbu byla vymezena potřebná plocha pro umístění řešené stavby.

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, příslušný dle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon") uplatňuje k předloženému návrhu změny č. 6 návrhu ÚP Karviná ve fázi veřejného projednání dle § 55b stavebního zákona, souhlasné stanovisko.

Odůvodnění:

Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci veřejného projednávání dle § 55b stavebního

zákona návrhu změny č. 6 ÚP Karviná není umisťována nová plocha na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a ani v jeho ochranném pásmu. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad příslušný dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona vydává souhlasné stanovisko.

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženým návrhem změny č. 6 územního plánu.

Odůvodnění:

Návrh změny č. 6 územního plánu respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.

5/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.

Odůvodnění:

Podle § 146 odst. 1 písm. e) tohoto zákona vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s rozšířenou působností.

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný k posuzování územních plánů a jejich změn, dle kompetencí daných § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), posoudil předložený návrh změny č. 6 ÚP Karviná v etapě řízení - veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona., a to z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a s předloženým návrhem změn souhlasí.

Odůvodnění:

Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, nejsou návrhem změny č. 6 územního plánu Karviná v rámci veřejného projednání dotčeny, neboť v řešeném území nebude předmětným návrhem změny dotčeno žádné maloplošné zvláště chráněné území, jeho ochranné pásmo, regionální a nadregionální územní systém ekologické stability ani žádná z lokalit soustavy Natura 2000.

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), a dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, s předloženým návrhem změny č. 6 ÚP Karviná souhlasí.

Odůvodnění:

Změnou č. 6 ÚP Karviná nedochází k záborům zemědělského půdního fondu.

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací.

Odůvodnění:

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 zákona č. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), nejsou k předložené změně územně plánovací dokumentace připomínky a s předloženým souhlasí.

Odůvodnění:

Krajský úřad je dotčeným správním úřadem dle § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt nebo zařízení. Ve městě Karviná se nenacházejí objekty zařazené do skupiny A ani skupiny B.

10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Odůvodnění:

Návrh změny č. 6 ÚP Karviná neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad tedy nevydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a není dotčeným orgánem při jeho pořizování.

Závěr

Krajský úřad posoudil návrh změny ÚP ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné změně územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.“

Vypořádání koordinovaného stanoviska:

Pořizovatel vzal souhlasné koordinované stanovisko dotčeného orgánu na vědomí, protože dílčí stanoviska byla uplatněna bez připomínek.

Orgán státní památkové péče ve svém souhlasném stanovisku v upozornění uvádí potřebu upřesnění definice „částečně integrovaný fotovoltaický systém.“

Pořizovatel se zabýval definicemi uvedenými v kapitole 6.3 ČÁST ÚP S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU, tj. Integrovaný fotovoltaický systém a částečně integrovaný fotovoltaický systém, z pohledu jejich srozumitelnosti a jednoznačného věcného odlišení. Pořizovatel vyhodnotil, že pojmy jsou dostatečně vydefinovány, a proto vzal toto upozornění na vědomí.

8. **Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V** (ze dne 18.12.2023 pod sp. zn. ZN/MZP/2023/580/67), citace:

„Stanovisko k návrhu změny č. 6 územního plánu města Karviná

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše uvedeného návrhu.

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55b odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), sděluje po prostudování návrhu následující:

V platném znění územního plánu města Karviná jsou správně zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické stavby území (chráněná ložisková

území, výhradní ložiska, dobývací prostory, prognózní zdroje, poddolovaná a sesuvná území), která se nacházejí na území města. Ministerstvo pouze upozorňuje, že do územního plánu města Karviná je nutné promítnout změnu podmínek ochrany ložisek černého uhlí podle rozhodnutí ministerstva č. j. MZP/2023/580/477 ze dne 5. 4. 2023, ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, které nabylo právní moci dne 29. 4. 2023.

Odůvodnění:

Oprávněnost požadavku na zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.“

Vypořádání stanoviska:

Vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 6 nebyly úpravy výkresu II.1 Koordinační výkres, ve kterém jsou vyznačeny mimo jiné i limity využití území, nebyla změna chráněného ložiskového území do projednávání této změny č. 6 zahrnuta. Změna chráněného ložiskového území je zapracována do v současné době pořizované změny č. 5. Úplné znění Územního plánu Karviné po vydání změny č. 6 bude zahrnovat i výše uvedený požadavek.

K návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné vydal stanovisko podle § 55 odst. 4 stavebního zákona nadřízený orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování dne 25.01.2024 pod sp. zn. ÚP/2089/2024/Lin 326.2 S5, v jehož závěru je uvedeno, citace:

„*Návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné byl posouzen v souladu s ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona a není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a nenarušuje využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území. Návrh Změny č. 6 Územního plánu Karviná je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7 (tj. účinném od 13.07.2023).“*

7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn.

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU

Vyhodnocení vlivu změny č. 6 na životní prostředí nebylo požadováno, proto nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.

9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO

Dtto kap. 8. - stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.

10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

10.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (AKTUALIZACE)

Řešené území změny č. 6 je vymezeno v rozsahu území městské památkové zóny Karviná (MPZ) a ochranného pásma centra Karviná - Fryštát (OP MPZ).

Vzhledem k charakteru změny č. 6 (jedná se pouze o stanovení podmínek pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ) je aktualizace zastavěného území provedena v rámci souběžně probíhající změny č. 5.

10.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovené v platném ÚP, zůstávají zachovány.

Změna č. 6 s prvky regulačního plánu stanovuje podmínky pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ tak, aby nedošlo k narušení hodnot území.

10.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, stanovené v platném ÚP, zůstává beze změny.

10.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

10.4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

10.4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována.

Změnou č. 6 je rozšířena možnost podmíněně přípustného využití pro fotovoltaické panely a solární panely, včetně souvisejících zařízení, v rámci ploch smíšených v centrální zóně (**SC**).

10.4.3. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

10.4.4. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Koncepce rozvoje veřejných prostranství, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

10.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Koncepce uspořádání krajiny, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

10.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání, stanovené v platném ÚP, zůstávají zachovány. Změnou č. 6 je rozšířena možnost podmíněně přípustného využití pro fotovoltaické panely a solární panely, včetně souvisejících zařízení, v rámci ploch smíšených v centrální zóně (**SC**) a dále jsou upraveny podmínky, stanovené v platném ÚP pro fotovoltaické a solární panely ve vztahu k území MPZ a OP MPZ.

Změnou č. 6 je do textové části ÚP doplněna nová kapitola *6.3. Část ÚP s prvky regulačního plánu*, v rámci které jsou stanoveny podmínky pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ. Důvodem je umožnění realizace decentralizovaného zásobování el. energií z obnovitelných zdrojů tak, aby nedošlo k narušení hodnot území. Podrobné odůvodnění – viz kap. 12.

10.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Veřejně prospěšné stavby a Veřejně prospěšná opatření, vymezené v platném ÚP, zůstávají beze změny.

10.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou vymezeny.

10.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

V rámci změny č. 6 nejsou stanoveny kompenzační opatření.

10.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Plochy a koridory územních rezerv, vymezené v platném ÚP, zůstávají beze změny.

10.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, zůstává beze změny.

10.12. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb zůstává beze změny.

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změna č. 6 řeší pouze stanovení podmínek pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ. Účelné využití zastavěného území je primárně řešeno v platném ÚP, příp. v souběžně probíhající změně č. 5.

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V rámci změny č. 6 nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy.

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM

Změna je zpracována na základě *usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 655* ze dne 12. 9. 2022. Obsahem Změny č. 6 ÚP Karviné s prvky regulačního plánu, pořizované zkráceným postupem, je požadavek na umožnění umístění fotovoltaických elektráren, fotovoltaických panelů a solárních panelů sloužících pro potřeby stavby na které budou umístěny, v území městské památkové zóny Karviná (MPZ) a ochranného pásma centra Karviná - Fryštát (OP MPZ).

Primárním podkladem pro řešení změny č. 6 je *Územní studie pro umisťování FVE v městské památkové zóně Karviné a jejím ochranném pásmu* (ateliér KOBEN, 12/2022), která podrobně analyzuje území MPZ a OP MPZ, stanovuje podmínky pro umisťování fotovoltaických zařízení a byla zhotovena jako podklad pro změnu ÚP Karviné. Změnou č. 6 byly výstupy této studie přiměřeně zapracovány do ÚP Karviné, v rozsahu odpovídajícímu územnímu plánu s prvky regulačního plánu.

Na základě syntézy ochranných režimů, vyplývajících z platné legislativy (MPZ, OP MPZ), výstupů ze zhotovené územní studie a z koncepce ochrany hodnot území, stanovené v platném ÚP pro *území zásadního významu pro charakter města* (území MPZ a OP MPZ), je změnou č. 6 navržena diferenciace území z hlediska podmínek pro umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení (dále FVZ) v území MPZ a OP MPZ. Grafická část ÚP je doplněna o novou grafickou přílohu - výkres č. ***I.5** Část ÚP s prvky regulačního plánu*, ve kterém jsou vymezeny následující kategorie ploch:

- **plochy nepřípustné** pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení

  Zahrnují nejcennější části území MPZ a OP MPZ, tzn. jádro města s původní strukturou zástavby, koncentrací nemovitých kulturních památek, stavebních dominant a dalších architektonicky nebo historicky významných staveb okolo Masarykova náměstí, podél ulic Zámecká, Pivovarská, Svatováclavská, Praskova, Fryštátská, Příčná, ve východní části ulice Mlýnská, jižní části ulice Hrnčířská a severozápadní části ulice Karola Śliwky. Dále zahrnují areál Lázní Darkov včetně Lázeňského parku (kromě částí stávajících staveb s plochou střechou), areál Janečkova mlýna, zámecký park včetně navazující vodní plochy (kromě areálu zámeckých koníren) a další plochy významné městské zeleně (např. park B. Smetany, Univerzitní park…).

  Umisťování FVZ je v těchto plochách a dále na nemovitých kulturních památkách v MPZ a OP MPZ, na střechách staveb orientovaných do veřejného prostoru (ulice, parky, náměstí) v MPZ (v případě rizika vizuálního narušení veřejného prostoru) a v nezastavěných částech ploch (např. zahradách, veřejných prostranstvích, zeleni, apod.) v MPZ a OP MPZ, vyloučeno z důvodu ochrany hodnot území (zejména *území zásadního významu pro charakter města* a *významné plochy zeleně – parky, lesoparky*).

- **plochy podmíněně přípustné** pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – **kategorie I.**

  Zahrnují hodnotné části území MPZ a OP MPZ navazující na *plochy nepřípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení* a dále pohledově exponované lokality, které se významně prostorově uplatňují v rámci MPZ a OP MPZ, tzn. převážnou část zástavby podél ulice Ostravská a tř. 17. listopadu, zástavbu severovýchodně od ulice Husova, území podél severní části ulice Karola Śliwky, zástavbu podél ulic U Parku a Vydmuchov, zástavbu podél severní části ulice Lázeňská, část zástavby podél ulice Lázeňský park, části stávajících staveb s plochou střechou v areálu Lázní Darkov a areál zámeckých koníren v zámeckém parku.

Umisťování FVZ je v této kategorii ploch umožněno na střechách hlavních staveb a dále na střechách, fasádách a dalších částech staveb (tj. dvorní fasády, přístavby, terasy, apod.) dle podrobných podmínek, stanovených v textové části ÚP. V rámci této kategorie je, na základě výstupů ze zhotovené územní studie, umožněno umisťování FVZ na fasádách a dalších částech staveb, viditelných z veřejného prostoru, pouze u budov čp. 47 a čp. 50. V areálu zámeckých koníren (zámecký park) je umisťování FVZ umožněno pouze na stavbách s rovnou střechou. Důvodem takto stanovených podmínek je ochrana hodnot území (zejména *území zásadního významu pro charakter města*).

- **plochy podmíněně přípustné** pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – **kategorie II.**

  Zahrnují zbývající části území MPZ a OP MPZ s novější strukturou zástavby a plochy které nejsou příliš pohledově exponované a nepředstavují zvýšené riziko narušení hodnot území (*území zásadního významu pro charakter města*) umístěním FVZ.

Rozdělení území MPZ a OP MPZ do tří uvedených kategorií představuje princip odstupňované ochrany hodnot území, kde v nejcennějších částech území MPZ a OP MPZ je umisťování FVZ vyloučeno, v ***plochách podmíněně přípustných*** *pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení* – ***kategorie I.*** je uplatněna přísnější regulace pro umisťování FVZ a do ***ploch podmíněně přípustných*** *pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení* – ***kategorie II.*** jsou zahrnuty zbývající části území s mírnější ochranou. Pro jednotlivé kategorie ploch jsou v textové části ÚP (kap. *6.3. Část ÚP s prvky regulačního plánu*) adekvátně stanoveny podrobné podmínky pro umisťování FVZ. Změna č. 6 svým řešením vytváří podmínky pro umožnění realizace decentralizovaného zásobování el. energií z obnovitelných zdrojů tak, aby nedošlo k narušení hodnot území s legislativní ochranou (*MPZ + OP MPZ*, *nemovité kulturní památky*) a hodnot území vymezených v platném ÚP (*území zásadního významu pro charakter města, historicky významné stavby, významné stavební dominanty, významné plochy zeleně – parky, lesoparky).*

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 6 nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v *ZÚR MSK*.

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)

Změna č. 6 nemá dopad na zábor zemědělského půdního fondu.

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K projednávanému návrhu změny č. 6 územního plánu nebyly zaslány žádné námitky.

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

K projednávanému návrhu změny č. 6 územního plánu zaslali připomínky:

1. **Ministerstvo obrany** (ze dne 15.11.2023 pod č.j.: MO 878744/2023-1322) – dotčený orgán zaslal stanovisko k projednávané změně, ve které uvedl níže uvedené požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany (citace):

   „*Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:*

   *- **OP RLP - Ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.** V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto*

vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

***Výše uvedené vymezené území je zapracováno v textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a musí být i nadále** stabilizováno. Ministerstvo obrany dále požaduje, aby bylo výše uvedené vymezené území zapracováno do koordinačního výkresu, a to v případě, že bude koordinační výkres také zpracován jako součást ÚPD navrhované změny č. 6.*

*- **Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)***

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

***Výše uvedené vymezené území je zapracováno v textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a musí být i nadále stabilizováno. Ministerstvo obrany dále požaduje, aby bylo výše uvedené vymezené území zapracováno do koordinačního výkresu, a to v případě, že bude koordinační výkres také zpracován jako součást ÚPD navrhované změny č. 6**.*“

Vyhodnocení: uvedené limity již jsou zapracovány do v současné době platného Územního plánu Karviné a předmětem změny č. 6 není výkres II.1 Koordinační výkres. Součástí kapitoly 6.1. tohoto odůvodnění jsou zapracovány výše uvedené požadavky. Na základě výše uvedeného pořizovatel k tomuto požadavku nepřihlíží.

2. **Ministerstvo životního prostředí** (ze dne 18.12.2023 pod č.j.: MZP/2023/251/1654) – dotčený orgán zaslal stanovisko k projednávané změně, ve které uvedla níže uvedený požadavek (citace):

   „*V platném znění územního plánu města Karviná jsou správně zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické stavby území (chráněná ložisková území, výhradní ložiska, dobývací prostory, prognózní zdroje, poddolovaná a sesuvná území), která se nacházejí na území města. Ministerstvo pouze upozorňuje, že do územního plánu města Karviná je nutné promítnout změnu podmínek ochrany ložisek černého uhlí podle rozhodnutí ministerstva č. j. MZP/2023/580/477 ze dne 5. 4. 2023, ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, které nabylo právní moci dne 29. 4. 2023.*“

Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že předmětem změny č. 6 nebyly úpravy výkresu II.1 Koordinační výkres, ve kterém jsou vyznačeny mimo jiné i limity využití území, nebyla změna chráněného ložiskového území do projednávání této změny č. 6 zahrnuta. Změna chráněného ložiskového území je zapracována do v současné době pořizované změny č. 5. Úplné znění Územního plánu Karviné po vydání změny č. 6 bude zahrnovat i výše uvedený požadavek.

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ S VYZNAČENÍM ZMĚN

Srovnávací text ÚP Karviná, s vyznačením změn provedených v rámci změny č. 6, je zpracován následujícím způsobem:

1. nově doplňovaný text je uveden červeným písmem,
2. zrušený text je uveden ~~přeškrtnutým modrým písmem~~.

Vzhledem k malému rozsahu a charakteru změny č. 6 jsou ve srovnávacím textu uvedeny pouze kapitoly *4.2.5.*, *6.* a *13.*, ve kterých dochází k úpravám.

4.2.5. Koncepce zásobování elektrickou energií

Jsou vymezeny:

- Plochy technické infrastruktury – T
- Koridory pro technickou infrastrukturu – KT

Koncepce zásobování elektrickou energií je v řešeném území stabilizována.

- ~~řešit realizaci nového energetického zdroje (E2) v rámci navržené plochy přestavby P34~~
- ~~pro zajištění výhledových potřeb dodávky využít výkonu stávajících trafostanic~~
- řešit realizaci rozvodny Staré Město – Nové Pole v rámci navržené plochy Z173
- novou rozvodnu Nové Pole napojit ze stávající sítě nadzemního vedení VVN
- řešit realizaci rozvodny Doly v rámci navržené plochy Z288
- novou rozvodnu Doly napojit ze stávající rozvodny Albrechtice, a to vyvedením nadzemního vedení VVN v koridoru KT3
- řešit spínací stanici Mizerov
- spínací stanici Mizerov napojit kabelovým vedením VN z rozvodny Petrovice v koridoru KT28
- řešit kabelizaci nadzemního vedení VN v částech města Hranice, Mizerov, Ráj
- napojit lokalitu Z296 novým vedením VN včetně trafostanice v koridoru KT7
- pro lokality bytových domů, rodinných domů většího rozsahu a plochy smíšené výrobní řešit samostatné trafostanice podrobnější dokumentací dle potřeby
- trasy podzemního kabelového vedení řešit přednostně v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; trasy mimo umístit do koridorů v koridoru KT8, KT28, KT30
- síť nízkého napětí rozšířit a zahustit novými vývody v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
- fotovoltaické panely a solární panely, včetně souvisejících zařízení, jsou *podmíněně přípustné* v rámci vybraných ploch s rozdílným způsobem využití
- fotovoltaická elektrárna je *přípustná* pouze v rámci části zastavitelné plochy Z184

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou definované podmínky, které se vztahují ke stabilizovaným plochám, zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám změn v krajině.

Obecné podmínky využití ploch:

Podmínky pro výstavbu

– Plochy pro novou výstavbu mohou být zrealizovány, až bude k dispozici dostatečná dopravní a technická infrastruktura, tzn., až budou dostavěny případné chybějící části dopravní a technické infrastruktury, a to nejpozději před započetím užívání staveb.

Ochrana zdravých životních podmínek:

- Ochrana čistoty vod - likvidace odpadních vod

– realizace navrhované zástavby je podmíněna předchozí realizací kanalizace se zaústěním na vyhovující centrální čistírnu odpadních vod; do doby realizace řádného odkanalizování je možná likvidace odpadních vod žumpami s vyvážením odpadu a s povinností napojení odpadních vod ze stavby na veřejnou kanalizaci po vybudování této kanalizace, nebo domovními ČOV s odvedením vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev, vyjma území nevhodných pro zasakování dešťových vod.

– nepřípustné je likvidovat odpadní vody v žumpách nebo zasakováním předčištěných odpadních vod z domovních ČOV do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev v lokalitách, ve kterých se nachází splašková, popřípadě jednotná kanalizace a pokud bude možné se technicky na ni napojit

- Ochrana čistoty ovzduší - respektovat požadavky na ochranu ovzduší:

– podporovat další snížení emisí tuhých znečišťujících látek ze všech stacionárních i mobilních zdrojů

– vytvořit podmínky pro snížení imisních koncentrací k úrovni ročního imisního limitu PM10

– v zájmu ochrany ovzduší a zdraví obyvatel je nutno v plochách BH, SC, SM, OV, OK, OC, OS, OL, VL, VS, VD pokud to je technicky možné, pro vytápění staveb přednostně využívat teplo ze soustavy CZT

– ve stabilizovaných plochách bydlení v bytových domech v plochách BH, SC, SM, které jsou zásobovány teplem ze soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování nových nezávislých teplárenských zdrojů

– nepřípustné je umisťovat nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek

– nepovolovat nové lokální zdroje na pevná paliva s nižší emisní třídou

- Podmínky výstavby v plochách, do nichž zasahují negativní vlivy ze silniční dopravy, výroby, sportu

– na plochách s možnými negativními vlivy - navazujícími na plochy DS, DZ, VL, VS - mohou být umístěny objekty s chráněnými venkovními prostory a chráněnými venkovními prostory staveb (dle platné legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví) za podmínky splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb; případně až budou navržena a realizována technická opatření s parametry zajišťujícími soulad hlukové zátěže v těchto prostorech s požadavky danými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, což musí být doloženo v navazujících řízeních

- Záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti stávajících chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb (charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a naopak):

– v navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu, dopravu, sport.… nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.

- Podmínky výstavby v rozvojových plochách - výroby a skladování - VL, VD, smíšené výroby - VS a občanského vybavení – nákupní centra - OC

– při řešení záměrů v rozvojových plochách VL, VD, VS, OC dokladovat plnění příslušných hygienických nebo imisních limitů s přihlédnutím k již existujícím zdrojům emisí nebo hluku (synergické vyhodnocení vlivů), což musí být doloženo nejpozději v rámci územního řízení

– podmínkou realizace záměrů v plochách změn VL, VD, VS je vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a dešťových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence

- Limitní hranice negativních vlivů ČOV – okolo ploch vymezených pro ČOV je navržena limitní hranice negativního vlivu pro území, které ČOV může ovlivňovat – ve vzdálenosti 150 m od plochy ČOV v k.ú. Staré Město u Karviné, ve vzdálenosti 75 m od plochy ČOV navržené v k.ú. Louky nad Olší. V grafické části vyznačena překryvnou linií. V území vymezeném limitní hranicí negativních vlivů ČOV je:

Přípustné:

– stávající využití a změny stávajících staveb - stavební úpravy

Nepřípustné:

– nové stavby, které by provoz ČOV mohl negativně ovlivňovat – např. stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro veřejnou občanskou vybavenost apod.

– v ploše ČOV - záměry na umístění zdrojů hluku, vibrací, zápachu, které svými negativními vlivy překročí navrženou limitní hranici negativních vlivů

Podmíněně přípustné:

– změny stávajících staveb (přístavby, nástavby) za podmínky, že v navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková zátěž z plochy pro ČOV včetně dopravy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.

Ochrana piety hřbitova:

– Pro zachování piety hřbitovů je navrženo pietní pásmo hřbitova v rozsahu 100 m od hranice stabilizované a rozvojové plochy vymezené pro hřbitov, v grafické části vyznačeno překryvnou linií pro tyto hřbitovy - centrální hřbitov v ulici Borovského, další hřbitovy – východně od tř. Těreškovové, západně od ulice Na Vyhlídce, na ulici ČSA v k.ú. Karviná-Doly, severozápadně od sídla Louky v k.ú. Louky nad Olší, na ulici Polská v k.ú. Ráj.

– respektovat pietní pásmo hřbitova, ve vymezené ploše nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly pietu hřbitova narušit, např. stavby typu vináren, barů, diskoték, heren, dále sportoviště pro organizovaný sport, služby výrobního charakteru, výroba

– změny stávajících staveb a doplňkové stavby ke stávajícím stavbám jsou *podmíněně přípustné*, pokud nedojde k narušení piety hřbitova

Obecné podmínky pro umísťování komunikací:

– nové komunikace řešit v parametrech v souladu s příslušnými normami

– dodržení normových hodnot nebude uplatňováno v historickém jádru města a v jeho ochranném pásmu nebo v blízkosti staveb kulturních památek nebo historicky významných staveb, pokud by jejich dodržením došlo ke změně historického půdorysu nebo k ohrožení uvedených staveb a jejich prostředí

Podmínky využití koridoru pro dopravní infrastrukturu – KD:

Přípustné využití

– stavby a zařízení dopravní infrastruktury, pro které je toto území chráněno včetně souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury
– vedení veřejné technické infrastruktury a s nimi provozně související zařízení technického vybavení
– stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– stavby trvalé ani dočasné vyjma přípustných a podmíněně přípustných

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území chráněno

Podmínky využití koridoru KD platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Obecné podmínky pro ochranu technické infrastruktury:

- Respektovat stávající technickou infrastrukturu včetně ochranných a bezpečnostních pásem.

Ochrana melioračních zařízení:

- V meliorovaných plochách, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (plochy změn a proluky v zastavěném území) respektovat:
  – před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch

Podmínky využití koridoru pro technickou infrastrukturu - KT:

Přípustné využití

– stavby a zařízení technické infrastruktury dle účelu koridoru, včetně souvisejících staveb technické infrastruktury, dílčích úprav a napojení na stávající zařízení
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– stavby trvalé ani dočasné vyjma přípustných a podmíněně přípustných

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území chráněno

Podmínky využití koridoru KT platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Podmínky využití ploch pro zadržení dešťových vod - X:

Přípustné využití

– opatření na zadržení dešťových vod - poldry, akumulační nádrže, dešťové zdrže, otevřené příkopy
– vodní toky, vodní plochy a jejich revitalizace, mokřady
– veřejná zeleň
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– povolovat stavby ani dočasné vyjma navrhovaných opatření (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území *chráněno*

Podmínky využití koridoru X platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Podmínky využití koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch - Y:

Přípustné využití

– stavby a opatření související s výstavbou a obnovou vodních toků a ploch
– mokřady
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití

– povolovat stavby ani dočasné vyjma navrhovaných opatření (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

Podmíněně přípustné využití

– křížení s dopravní a technickou infrastrukturou, pěšími a cyklistickými trasami, účelovými komunikacemi za podmínky, že neznemožní realizaci záměru, pro který je toto území chráněno

Podmínky využití koridoru Y platí do doby vydání územního rozhodnutí na konkrétní záměr.

Podmínky využití území v návaznosti na vodní toky:

- podél vodních toků ponechat nezastavěný pruh pro přístup k toku a zachování prostupnosti území v šířce 8 m od břehové čáry řeky Olše a Stonávky, u zbývajících vodních toků zachovat prostupnost území

Podmínky využití ploch v záplavovém území:

- aktivní zóna záplavového území
  - přípustné jsou stavby sloužící ke snižování ohrožení živelními pohromami
  - nepřípustné je umísťování nadzemních staveb vyjma nezbytně nutných liniových staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
- záplavové území (území Q100 mimo aktivní zónu)
  - přípustné jsou stavby sloužící ke snižování ohrožení živelními pohromami
  - ve stabilizovaných plochách - přípustná je údržba stávajících objektů, výstavba liniových staveb dopravní a technické infrastruktury
  - v rozvojových plochách (Z169, Z179, Z188, Z189, Z190, Z193, Z194, Z217, Z218, Z219, Z221, Z226, Z235, Z236, Z238, Z241, Z300, P30) - využití plochy je přípustné až po vyřešení protipovodňové ochrany - přípustné jsou pouze liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejná zeleň, hřiště, rekreační louky, pláže, plochy pro setkávání a odpočinek apod. - bez nadzemních staveb

Podmínky využití ploch v území určeném k rozlivu

- ve stabilizovaných plochách a rozvojových plochách Z24, Z160, zasahujících do území určenému k rozlivu v části města Ráj a Mizerov jsou nepřípustné stavby včetně oplocení vyjma staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, nepřípustné jsou terénní úpravy zmenšující kapacitu tohoto území, např. navážky; dále skládky materiálů,…

Podmínky využití v území nevhodném pro zasakování dešťových vod

- v území nevhodném pro zasakování dešťových vod (vymezeném tř. 17. listopadu, ulicí Ciolkovského a hranicí v jejím prodloužení, ulicí Borovského, státní hranicí s Polskem a nivou toku Olše v k.ú. Ráj a vyznačeném ve výkrese I.2 a I.3 překryvnou plochou), respektovat tyto podmínky:
  - rodinný dům řešit formou samostatně stojících domů
  - nepřípustné je situování bytových domů, rodinných domů řadových, dvojdomků, výrobních hal apod.
  - nepřípustné je realizovat stavby v údolnici Rájeckého potoka, včetně oplocení
  - realizovat oddílnou kanalizaci
  - srážkové vody odvádět dešťovou kanalizací a systémem povrchového odvodnění
  - v plochách bez dešťové kanalizace řešit odvádění dešťových vod a povrchového odvodnění hydrogeologickým posudkem
  - pro rozvojové plochy navržené v lokalitě Za farmou (vymezené ulicí U Farmy a ul. Borovského) dále navíc platí:
    - odvedení dešťových vod z pozemků rodinných domů řešit systémem akumulace a vsakování (akumulační zásobníky, vsakovací šachty,…) s přepadem do dešťové kanalizace, dešťovou vodu využít jako zdroj užitkové vody
    - realizovat dešťovou kanalizaci se zaústěním do suchých poldrů
    - odvedení dešťových vod z veřejných prostranství řešit přes vsakovací rýhy s bezpečnostním přepadem do suchých poldrů
    - přepad ze suchých poldrů řešit do stávající svodnice
    - respektovat svodnici - respektovat, příp. zvětšit plochu veřejné zeleně ostatní (Z81) vymezené pro průchod svodnice
  - realizovat navržený systém povrchového odvodnění pro eliminaci zasakování dešťové vody – v rámci Ploch pro zadržení dešťových vod – X8, X9, X10, v rámci Koridorů pro revitalizaci vodních toků a ploch – Y1 – jižní část, Y2, Y3, Y5
  - nepřípustné jsou zásahy zhoršující stabilitu území, např. narušovat svah realizací komunikací a sítí technické infrastruktury po vrstevnici v dlouhých úsecích
  - podmínky využití ploch v sesuvném území mají prioritu

Podmínky využití ploch v sesuvném území

- aktivní sesuvná území
  - umísťování staveb do aktivních sesuvných území je nepřípustné
- potenciální (pasivní) sesuvná území
  - umísťování staveb je nepřípustné vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství apod. za podmínky, že stavební zásah zvýší stupeň stability území a sníží tak pravděpodobnost vzniku sesuvu na únosnou míru

Podmínky využití území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k)

- ve stabilizovaných plochách zasahujících do území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k) je přípustná pouze údržba a ojedinělé změny dokončených staveb; dále je přípustná pouze výstavba nezbytně nutných staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
- v rozvojových plochách zasahujících do území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k) je situování nadzemních staveb nepřípustné, vyjma nezbytných staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury

Podmínky ochrany státní hranice

- zachovat hraniční pruh (včetně volné kruhové plochy) v šíři 1 m; udržovat ho trvale přehledný bez vzrostlé vegetace a jiných překážek ztěžujících viditelnost hraničních znaků a zřetelnost průběhu státních hranic a v případě hraničního pruhu i viditelnost na oba sousední hraniční znaky
- nepřípustné je v tomto území provádět stavby nebo jinou činnost, jejichž důsledkem může být narušení hraničních znaků nebo zhoršení zřetelnosti průběhu státních hranic.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- Podmínky využití ploch - pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou definované podmínky funkčního využití a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), které se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn a plochám přestavby.
- Specifické podmínky - v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované Specifické podmínky v kap. 3.2. nebo 3.3., 5.3., mají prioritu před podmínkami definovanými pro níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití.

PLOCHY BYDLENÍ

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO - BH	
Hlavní využití	Bydlení v bytových domech doplněných o vybavenost městského charakteru odpovídající okolní zástavbě.
Přípustné využití	– bytový dům (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %, ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro bydlení) – změny stávajícího bytového domu - přístavby, stavební úpravy – změny stávajícího rodinného domu - nástavby, přístavby, stavební úpravy – služebna městské policie – jednotlivá zařízení pro vzdělávání a výchovu, církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, sportovní účely, střediska mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit – dům s pečovatelskou službou – domov pro seniory – denní/týdenní stacionář – víceúčelové hřiště, dětské hřiště včetně jejich oplocení – veřejná prostranství, sídelní zeleň – tržiště – drobná architektura – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – stávající garáže pro osobní automobily
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro obchod o prodejní ploše větší než 400 m^2 – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – změna v užívání řadových garáží – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – parkovací a odstavná stání pro autobusy, vyjma u staveb se shromažďovacím prostorem – parkovací a odstavná stání pro nákladní automobily, – garáže pro autobusy a nákladní automobily – oplocení veřejných prostranství vyjma rezidenčního bydlení a oplocení jako dočasná stavba zařízení staveniště – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanici LPG – stavba jednotlivé garáže – nástavba bytového domu – mobilní dům – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavba pro stravovací zařízení, stavba ubytovacího zařízení (hotel, penzion) a administrativu, včetně nezbytných skladovacích prostorů za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou součástí stavby a na jejich pozemcích – drobné prodejny, nerušící drobné služby za podmínky, že provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů,

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO - BH	
	negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území a odstavná a parkovací a odstavná stání budou situována v této stavbě nebo na pozemcích stavby – hromadné garáže podzemní i nadzemní, řadové garáže a garáže vestavěné do bytových domů s ohledem na zachování kvality prostředí a pohody bydlení – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – sezónní zahrádky za podmínky, že navazuje na stávající stavbu pro stravovací zařízení a nebude narušeno hlavní využití – oplocení pozemků hřišť, ploch pro pohyb psů, nezbytných zařízení technické infrastruktury a technického vybavení a stávajících rodinných domů za podmínky zabezpečení prostupnosti území – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy), které budou umístěny na stávajících budovách
Podmínky prostorového uspořádání	***charakter zástavby, výšková regulace zástavby:*** • v obytných souborech Hranice, Mizerov, Ráj a v části souboru Nové Město vně území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu: <u>stavby pro bydlení</u> – u vícepodlažní zástavby (5 a více nadzemních podlaží) zachovat stávající hladinu zástavby a charakter zástavby – podmíněně přípustné jsou půdní vestavby nízkopodlažní zástavby bytových domů, za podmínky, že lze zajistit odpovídající počet míst na parkovištích <u>ostatní stavby</u> – 4NP+
Další podmínky	• Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY BYDLENÍ

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO – BI	
Hlavní využití	Bydlení v rodinných domech.
Přípustné využití	– rodinný dům – stavba souvisejícího občanského vybavení – byt jako součást stavby občanského vybavení – víceúčelové hřiště, dětské hřiště včetně jejich oplocení – změny stávající stavby pro rodinnou rekreaci – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – drobná architektura – stavba a zařízení pro veterinární péči
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – bytový dům, vila dům – nová stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro obchod o prodejní ploše větší než 400 m^2 – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazar – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – stavba garáže, vyjma garáže u stavby rodinného domu – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – rušení stávajících veřejných hřišť bez náhrady – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště, vyjma zahrad – mobilní dům – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– nerušící drobné služby za podmínky zachování hlavního využití – stavba ubytovacího zařízení - penzion, za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • 2 NP+ plochy změn • plochy v okrajových částech v k.ú. Karviná-město (část města Hranice, Mizerov), tj. plochy Z3, Z29a, Z29b, Z31, Z36, Z38, Z40, Z42, Z45, Z48, Z52a-c, Z53, Z60, Z329 a plochy v okrajových částech k.ú. Ráj, tj. plochy Z65, Z66, Z68, Z69, Z72, Z77a, Z77b, Z86a, Z86b, Z103a, Z103b, Z104, Z107 - 2 NP • ostatní plochy změn - 2 NP+ ***rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:*** plochy změn

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO – BI	
	• plochy Z88, Z89, Z90, Z91 – řešit dle dokumentace pro stavební povolení pod názvem „Obytná zóna Karviná – Ráj“ • plochy Z52a-c, Z53, Z60, Z77a, Z77b, Z86a, Z103a, Z103b, Z104, Z107, Z122, Z123a, Z123b, Z329 min. 800 m^2, přípustná je odchylka z rozmezí výměry, a to pouze u rohových pozemků a u zbytkových pozemků ***intenzita využití stavebních pozemků*** (vyjma plochy P23a)**:** • index zastavění – max. 25% • index zeleně – min. 40% ***charakter zástavby:*** • plocha Z52a-c - samostatně stojící rodinný dům • plochy v k.ú. Karviná-město, část města Mizerov, lokalita u parku Dubina – plochy Z3, Z29a, Z29b, Z31, Z36, Z38) - samostatně stojící rodinný dům
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC	
Hlavní využití	Bydlení městského charakteru a občanské vybavení městotvorného charakteru.

Přípustné využití	– stavba pro bydlení s možným využitím parteru orientovaného do veřejných prostranství pro nebytové účely
	– stavba občanského vybavení, s upřednostněním občanského vybavení městotvorného charakteru:
	  – pro vzdělávání a výchovu, včetně hřiště jako doplňkové stavby
	  – pro zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, církev, administrativu
	  – tělovýchovu a sport
	  – pro stravovací zařízení, sezónní zahrádky
	– stavba pro obchod o celkové prodejní ploše do 400 m^2 s maximální zastavěnou plochou max. 600 m^2
	– stávající tržnice
	– byt jako součást stavby občanského vybavení
	– veřejná prostranství, sídelní zeleň
	– související dopravní a technická infrastruktura
	– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily
	– hromadné garáže jako součást stavby
	– vězeňský areál a jeho změny v části města Fryštát
	– drobná architektura
	– stavba a zařízení pro informace, reklamu a propagaci sloužící propagaci statutárního města a veřejné správy, zařízení pro informace, reklamu a propagaci, které je součástí čekáren MHD

Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.:
	  – stavba pro rodinnou rekreaci
	  – stavba pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 400 m^2 vyjma plochy Z246
	  – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství
	  – ostatní služby a provozy
	  – změna v užívání řadových garáží
	  – vrakoviště, autobazar
	  – sběrna surovin
	  – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG
	  – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel
	  – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města
	  – garáže vyjma garáže u stavby rodinného domu a hromadné garáže jako součást stavby
	  – tržnice, tržiště vyjma stávající tržnice
	  – fotovoltaická elektrárna~~, fotovoltaické panely, solární panely, ani jako zařízení umístěné na stavbě, pro její vlastní potřebu~~
	  – větrná elektrárna
	  – prodejní stánek, vyjma podmínečně přípustného využití
	  – stavba a zařízení pro reklamu vyjma přípustného využití
	  – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště, vyjma zahrad
	  – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
	  – mobilní dům
	  – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC	
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení - hotel a penzion, a to za podmínky, že min. 70% odstavných a parkovacích stání bude situováno v rámci této stavby a na jejím pozemku – v ploše Z246 stavba multifunkčního centra včetně stavby pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 2000 m^2 za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v této budově – konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov – prodejní stánek umístěný v rámci kulturní, sportovní a reklamní akce, jehož doba nepřesáhne 45 po sobě jdoucích dnů – stavba a zařízení pro informace, reklamu a propagaci sloužící propagaci statutárního města a veřejné správy – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy), které budou umístěny na stávajících budovách (mimo historické centrum města – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.
Podmínky prostorového uspořádání	Plochy SC se nacházejí v území zásadního významu pro charakter města • stabilizované plochy SC a rozvojové plochy SC (Z242, Z246, Z334, Z335) - respektovat podmínky ochrany definované pro území zásadního významu pro charakter města, viz kap. 2.2.1.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM	
Hlavní využití	Bydlení městského charakteru.
Přípustné využití	– rodinný dům – vila dům – bytový dům v plochách P41 a P42 – související stavba občanského vybavení – stavba pro obchod do 1000 m^2 prodejní plochy – stavba pro obchod do 2000 m^2 prodejní plochy pouze v ploše Z34 – stavba pro stravovací zařízení – nerušící drobné služby – stavba a zařízení pro sport v plochách P41, P42 – změna v užívání stávající stavby pro rodinnou rekreaci – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – stávající garáž pro osobní automobily – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – nová stavba pro rodinnou rekreaci, vyjma plochy Z253 – stavba pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 1000 m^2, vyjma plochy Z34 – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazary – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města – stavba garáže na samostatném pozemku – sběrna surovin – fotovoltaické elektrárny – větrná elektrárna – oplocení veřejných prostranství, sídelní zeleně – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – mobilní dům – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení – hotel a penzion za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, ~~– vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma~~ respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM	

Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby***
	stabilizované plochy
	• ve stabilizovaných plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1.
	• v plochách vně tohoto území:
	  • plochy v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město, Hranice, Mizerov) a v k.ú. Ráj – 3 NP
	  • ostatní plochy – 2 NP+
	plochy změn
	• v plochách Z252, Z253, Z258, Z259 nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky definované v kap. 2.2.1.
	• v plochách vně tohoto území:
	  • plocha Z1, Z51 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 2 NP+
	  • plocha Z129, Z130, Z136, Z267, Z270 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 3 NP (vyjma RD)
	  • plocha P32 v k.ú. Karviná–město (část města Nové Město) – 3 NP+ (vyjma RD)
	  • plocha Z34 v k.ú. Ráj – 3 NP+ (RD – 2 NP)
	  • plocha P41, P42 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – 3 NP+
	  • plocha P43 v k.ú. Karviná–město (část města Mizerov) - 3 NP+
	  • u ostatních ploch změn – 2 NP+
	intenzita využití stavebních pozemků rodinných domů
	• plocha Z1, Z129, Z130, Z136, Z270 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) - index zastavění – max. 40%, index zeleně min. 40%
	charakter zástavby
	• v ploše Z252 nacházející se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky definované v kap. 2.2.1.
	• v ploše Z34 lze vila domy řešit pouze v jižní a jihozápadní části plochy - v rozsahu max. 10% z výměry plochy Z34
	• plocha P41, P42 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – řešit blokovou zástavbu na pravidelném rastru komunikací

Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	
Hlavní využití	Bydlení venkovského charakteru.
Přípustné využití	– rodinný dům – stavba pro stravovací zařízení – drobné prodejny – nerušící drobné služby – změna užívání stavby pro rodinnou rekreaci – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – garáž u rodinného domu – doplňková stavba pro chovatelství a pěstitelství ke stavbě rodinného domu – mobilní dům pouze v ploše Z307a, Z307b – drobná architektura – stávající stavba pro zemědělství včetně staveb souvisejících
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro rodinnou rekreaci – stavby pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 400 m^2 – stavba pro výrobu a skladování, vyjma nerušící drobné výroby – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazary – garáž, vyjma garáže u RD – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – bytový dům, vila dům – stavba pro zemědělství, vyjma podmínečně přípustného využití – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – oplocení veřejných prostranství, sídelní zeleně – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení – hotel a penzion za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – související občanské vybavení, administrativa za podmínky, že min. 70% parkovacích a odstavných stání bude situováno v rámci této stavby – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – stavba pro skladování plodin (např. seník, stodola) a mechanizačních prostředků, souvisejících s činností hospodářského areálu v části města Staré Město – Olšiny

Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby***
	stabilizované plochy
	• v k.ú. Louky nad Olší:
	  • lokalita ul. Těšínská, Ke Hřišti a Na Zátiší, Ke Statku – 2 NP
	  • lokalita ul. Malé Kempy a Velké Kempy - 1 NP+
	• v k.ú. Ráj: 1 NP+

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ – SV	

	• v k.ú. Staré Město u Karviné – plochy vymezené nad ulicí Bohumínská - 2 NP+
	<u>plochy změn</u>
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – Olšiny:
	  • plocha Z307a, Z307b – 1 NP+
	  • ostatní plochy – 2 NP
	• v k.ú. Louky nad Olší
	  • lokalita Kempy - 1 NP+
	• v k.ú. Karviná-město - lokalita Hranice, Petrovická
	  • plocha Z328 – 1 NP+
	• ostatní plochy změn – 2 NP
	rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – Olšiny
	  • plocha Z195, Z197, Z198, Z199 - min. 800 m^2
	  • plocha Z307a, Z307b min. - 800 m^2
	  • přípustná je odchylka z rozmezí výměry a to pouze u rohových pozemků a u zbytkových pozemků
	• ostatní plochy změn – není stanoveno
	intenzita využití stavebních pozemků
	• v k.ú. Staré Město u Karviné – Olšiny
	  • plocha Z195, Z198, Z199 - index zastavění – max. 20%, index zeleně – min. 40%
	  • plocha Z307a, Z307b – index zastavění, max. 30%, index zeleně - min. 40% s přednostní orientací zahrad k železnici a vodnímu toku
	  • pozemek parc. č. 1006/6 – zachovat pouze 1 rodinný dům; příp. doplňkové stavby umístit do vzdálenosti max. 45 m od jižní hranice pozemku, zbytek plochy ponechat pro zeleň zahrad
	• v k.ú. Karviná-město - lokalita Hranice, Petrovická
	  • plocha Z328 – index zastavění – max. 40%, index zeleně - min 40%
	• ostatní plochy změn - není stanoveno
	charakter a struktura zástavby
	  • bydlení venkovského charakteru

Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ – SVx	
Hlavní využití	Bydlení venkovského charakteru – rodinný dům.
Přípustné využití	– změna stávající stavby – stavby doplňkové ke stavbám hlavním (garáž, altán, bazén apod.) – změna v účelu užívání stávající stavby, např. pro nerušící drobné služby, nerušící drobnou výrobu – doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelství – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřeby plochy – drobná architektura
Nepřípustné využití	– nová stavba vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – stavba ubytovacího zařízení - ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) – fotovoltaická elektrárna
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** stabilizované plochy • 1 NP+ ***charakter a struktura zástavby*** • bydlení venkovského charakteru

PLOCHY REKREACE

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH	
Hlavní využití	Hromadná rekreace.
Přípustné využití	– stavba a zařízení, která souvisí a je slučitelná s hromadnou rekreací vyjma plochy Z235, Z236, např.: – kempy, veřejná tábořiště – stravovací zařízení – víceúčelové hřiště včetně jejich oplocení – hygienická zařízení – půjčovna sportovního vybavení – plocha pro setkávání a odpočinek – veřejná prostranství, sídelní zeleň – vodní plochy – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u stavby ubytovacího zařízení nebo sloužící pro místní obsluhu – drobná architektura – účelové komunikace – rekreační plochy přírodního charakteru (např. přírodní koupaliště, pláže, rekreační louky, golfová hřiště) – jezdecké stezky – stavba a zařízení pro hipoterapii a rekreační jezdectví – rozhledna a vyhlídková věž – v ploše Z235, Z236 je přípustné pouze: – lapidárium, posezení v přírodě, dětské hřiště přírodního charakteru, pikniková louka, veřejné tábořiště, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, naučné stezky, drobná architektura v krajině
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba občanského vybavení vyjma uvedeného v přípustném využití – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – služby – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – garáž – stavba ubytovacího zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – fotovoltaické elektrárny – větrná elektrárna – mobilní dům – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně vyjma oplocení zařízení staveniště – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavba ubytovacího zařízení – hotel, penzion, za podmínky, že parkovací a odstavná stání budou situována v rámci této stavby a na pozemku této stavby – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ – RH	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** stabilizované plochy • plochy nejsou vymezeny plochy změn • plocha Z227 v k.ú. Karviná-město, k.ú. Darkov – 1 NP+ • ostatní plochy – 1 NP ***intenzita využití stavebních pozemků*** • plocha Z221, v k.ú. Darkov – max. 20% • plocha Z278, Z279 v k.ú. Karviná-Doly – max. 20%
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY REKREACE

PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – RR	
Hlavní využití	Individuální rekreace v zahrádkářských lokalitách.
Přípustné využití	– stavby pro rodinnou rekreaci, zahrady – stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s hlavním využitím, např.: – skleníky, studny, víceúčelové hřiště, hygienická zařízení, klubovna, moštárna, sušárna ovoce, vyjma lokalit uvedených níže v k.ú. Staré Město u Karviné – plochy pro setkávání a odpočinek – rekreační louky, vodní plochy – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – účelové komunikace – oplocení zahrad – drobná architektura – stavba pro zpracování a skladování plodin související se zahrádkářskou činností (např. výkupny plodin, moštárny)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – služby – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně vyjma oplocení zařízení staveniště a zahrad – k.ú. Staré Město u Karviné - mezi železniční tratí a rybníkem Sirotek a mezi ulicí Staroměstská a rybníky Ženich a Panic jsou nepřípustné nové stavby a změny stávajících staveb - nástavby, přístavby – mobilní dům – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, ~~vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma~~ respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3.
Podmínky prostorového uspořádání	stabilizované plochy, plochy změn • 1 NP+ • stavba pro rodinnou rekreaci - zastavěná plocha max. 50 m^2 • respektovat podmínky ochrany definované pro území zásadního významu pro charakter města, viz kap. 2.2.1.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST – OV	
Hlavní využití	Stavby a zařízení veřejného občanského vybavení.

Přípustné využití	– občanské vybavení veřejné:
	  – stavba a zařízení pro vzdělávání a výchovu
	  – stavba ubytovacího zařízení související se stavbou pro vzdělávání a výchovu - koleje, internáty
	  – stavba a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu
	  – stavba a zařízení pro zdravotní služby
	  – stavba a zařízení pro kulturu
	  – stavba a zařízení pro veřejnou správu
	  – stavba a zařízení pro ochranu obyvatelstva
	  – stavba pro vědu a výzkum
	– změna stávající stavby při respektování podmínek prostorového uspořádání
	– víceúčelová a dětská hřiště
	– centra pohybových aktivit
	– dětské dopravní hřiště
	– veřejná prostranství, sídelní zeleň
	– související dopravní a technická infrastruktura
	– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily
	– parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem
	– drobná architektura
	– stavby a zařízení pro veterinární péči

Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, např.:
	  – nová stavba pro bydlení
	  – stavba pro rodinnou rekreaci
	  – stavba pro výrobu a skladování
	  – stavba pro zemědělství
	  – ostatní služby a provozy
	  – vrakoviště, autobazary
	  – sběrna surovin
	  – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG
	  – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel
	  – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy vyjma přípustného využití
	  – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města
	  – nová stavba garáže, vyjma podmíněně přípustného využití
	  – změna v užívání řadových garáží
	  – fotovoltaická elektrárna
	  – větrná elektrárna
	  – prodejní stánek
	– oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště
	– útulek pro opuštěná zvířata
	– zábavní zařízení a plochy pro dočasná zábavní zařízení
	– nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
	– ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití a vyjma ploch P30, Z379

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST – OV	
Podmíněně přípustné využití	– byt jako součást staveb občanského vybavení, např. pro seniory, startovací byt pro mladé rodiny za podmínky max. počtu 5 ti bytů ve stavbě občanského vybavení a zajištění parkovacích a odstavných stání – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, ~~vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma~~ respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3. – hromadné garáže, které budou součástí stavby OV nebo její doplňkovou stavbou – helipady pro integrovaný záchranný systém za podmínky splnění příslušných hygienických a požárních předpisů – nerušící drobné služby integrované do stavby pro vzdělávání a výchovu, zdravotní a sociální služby, kulturu a jsou zajištěna parkovací a odstavná stání za podmínky, že jejichž provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území a jsou zajištěna odstavné a parkovací stání – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) pouze v plochách P30, Z379
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*** <u>stabilizované plochy</u> • v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1. <u>plochy změn</u> • plocha Z208 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – přípustná je stavba typu dominanty • plocha Z243 v k.ú. Ráj – 3 NP • plocha Z255 v k.ú. Karviná-město (část města Mizerov) – 3 NP • plocha Z374 v k.ú. Louky nad Olší – 2 NP • plocha P17 v k.ú. Staré Město u Karviné (Slezská univerzita) – 4 NP • plocha P35 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – 2 NP • plocha P36 v k.ú. Staré Město u Karviné (Slezská univerzita) – 2 NP • plochy P30, Z379 v k.ú. Karviná-Doly – 3 NP+
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK	
Hlavní využití	Stavby a zařízení občanského vybavení - komerční.
Přípustné využití	– stavba pro stravovací zařízení – stavba ubytovacího zařízení - hotel, penzion – stavba pro kulturu – stavba pro tělovýchovu a sport – stavba pro obchod do 2000 m^2 prodejní plochy – stávající stavba pro vzdělávání a výchovu – nerušící drobné služby – nerušící drobná výroba – veřejná prostranství, sídelní zeleň – tržiště – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem – autosalony – polyfunkční domy – zábavní centrum – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, STK – myčka aut – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – nová stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro obchod o celkové prodejní ploše větší než 2000 m^2 – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy vyjma přípustného využití – parkovací a manipulační plochy v prolukách v území zásadního významu pro charakter města – garáže vyjma podmíněně přípustného využití – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného využití – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení znepřístupňující veřejná prostranství a veřejnou zeleň, plochy sloužící pro pohyb pěších a pro navazování kontaktů – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, ~~vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma~~ respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3. – hromadné garáže, které budou součástí stavby OK nebo doplňkovou stavbou této stavby – útulek pro opuštěná zvířata za podmínky, že chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb nebude dotčen negativními vlivy

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • zachovat stávající výškovou hladinu zástavby plochy změn • plocha P3, P4 v k.ú. Louky nad Olší – 3 NP • plocha Z276, Z316, v k.ú. Karviná-Doly – 3 NP • plocha Z196 v k.ú. Staré Město u Karviné – 3 NP • plocha Z188, Z193, Z219 v k.ú. Darkov – 4 NP • plocha Z299 v k.ú. Karviná-město – 3 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – NÁKUPNÍ CENTRA – OC	
Hlavní využití	Stavby nákupních center.
Přípustné využití	– stavba a zařízení občanského vybavení: – nákupní centrum – stravovací zařízení – stavba ubytovacího zařízení - hotel – nerušící drobné služby – kultura – kluziště, horolezecké stěny, dětská hřiště, víceúčelová hřiště, apod. – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily, autobusy – hromadné garáže jako součást stavby OC nebo doplňková stavba této stavby – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – myčka aut – veřejná prostranství – veřejná zeleň parková a veřejná zeleň ostatní – tržiště – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro vzdělávání a výchovu – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – sběrna surovin – vrakoviště, autobazary – garáž, vyjma přípustného využití – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného využití – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby*:** stabilizované plochy – respektovat stávající výškovou hladinu zástavby
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ – OH	
Hlavní využití	Stavby a zařízení občanského vybavení pro veřejná pohřebiště.
Přípustné využití	– Plochy, stavby a zařízení sloužící k provozování veřejného pohřebiště včetně souvisejících služeb: – obřadní síň se zázemím, sakrální stavba – stavby pro správu a údržbu hřbitovů. – hrobová místa, kolumbária, rozptylové louky – drobné prodejny se sortimentem souvisejícím s hlavním využitím plochy – pohřební služba – kamenictví – veřejná prostranství v návaznosti na stavby občanského vybavení, památníky – veřejná zeleň parková a veřejná zeleň ostatní – drobná architektura – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání pro autobusy pro potřebu této plochy – sociální zařízení pro návštěvníky – oplocení areálu – garáž sloužící k provozování veřejného pohřebiště
Nepřípustné využití	– veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a narušují jeho pietní prostředí, např.: – stavba pro bydlení – stavba občanského vybavení, vyjma přípustného využití – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – služby, vyjma uvedených v přípustném využití – sběrna surovin – vrakoviště, autobazary – garáž, vyjma garáže k provozování veřejného pohřebiště – garáž pro autobusy – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – stavba ubytovacího zařízení – fotovoltaická elektrárna – prodejní stánek – větrná elektrárna – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • respektovat stávající výškovou hladinu zástavby plochy změn • plocha Z108 v k.ú. Ráj – 2 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEŇSTVÍ – OL	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro lázeňství.
Přípustné využití	– stavba a zařízení sloužící pro lázeňské účely – veřejná prostranství – veřejná zeleň parková a veřejná zeleň ostatní – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily a autobusy – zdravotnické zařízení související s lázeňstvím – zařízení pro kulturní a sportovní účely související s lázeňstvím – stavby ubytovacího zařízení pro potřeby lázeňství - hotel a penzion – byt jako součást staveb občanského vybavení pro lázeňství – stavba pro stravovací zařízení související s lázeňstvím – drobná prodejna související s lázeňstvím – nerušící drobné služby související s lázeňstvím – drobná architektura – veřejná WC
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – nová stavba pro bydlení – stavby pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení, vyjma přípustného využití – stavba pro výrobu a skladování, vyjma podmíněně přípustného využití, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – autoservis, autoopravna – vrakoviště, autobazar – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – garáž, vyjma podmíněně přípustného využití – sběrna surovin – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma přípustného využití – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení veřejných prostranství a veřejné zeleně, ploch sloužících pro pohyb pěších a pro navazování kontaktů – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– nerušící drobná výroba za podmínky, že tvoří doplňkovou funkci lázeňské péče – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny, ~~vyjma území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma~~ respektovat podmínky v území MPZ a OP MPZ, definované v kap. 6.3. – podzemní hromadné garáže, helipady pro integrovaný záchranný systém, za podmínky splnění příslušných hygienických a požárních předpisů a norem

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – LÁZEŇSTVÍ – OL	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • lázeňský areál Hranice - 4 NP+ • lázeňský areál Darkov nacházející se v území zásadního významu pro charakter města o respektovat podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport.
Přípustné využití	– zařízení pro organizovaný sport – zařízení pro neorganizovaný sport, hřiště pro neorganizovaný sport a tělovýchovu – veřejná prostranství, sídelní zeleň – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřebu této plochy – parkovací a odstavná stání pro autobusy pouze u staveb se shromažďovacím prostorem – drobná architektura – stavba a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, stávajících garáží
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – stavba pro výrobu a skladování, stavba pro zemědělství – ostatní služby a provozy – změna v užívání řadových garáží – vrakoviště, autobazary – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy vyjma přípustného využití – nová garáž vyjma podmíněně přípustného využití – ubytovna, nový azylový dům, ubytování lidí bez domova (noclehárny, nízkoprahové centrum osob bez přístřeší) a ostatní ubytovací zařízení, vyjma podmíněně přípustného využití – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně vyjma oplocení zařízení staveniště na dobu dočasnou – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavby a zařízení, které tvoří k hlavnímu využití funkci doplňkovou, např. ubytovací zařízení – penzion, hotel, stravovací zařízení, nerušící drobné služby, drobné prodejny – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – nové hromadné garáže za podmínky, že jsou součástí stavby OS nebo doplňkovou stavbou této stavby – oplocení za podmínky, že je doplňkovou stavbou pro tělovýchovu a sport

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** stabilizované plochy • respektovat stávající výškovou hladinu zástavby plochy změn • plocha P10, P21 v k.ú. Karviná-město – 4 NP • plocha Z282, Z315 v k.ú. Karviná-Doly – 2 NP • plocha Z226 v k.ú. Darkov – 1 NP+ • plocha Z218 v k.ú. Darkov – 2 NP • plocha Z245 v k.ú. Ráj – 2 NP • plocha Z148, Z149 v k.ú. Louky nad Olší – 1 NP+ • ostatní plochy změn – 1 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – PV	
Hlavní využití	Veřejná prostranství přístupná bez omezení
Přípustné využití	– náměstí, chodníky, tržiště pro prodej zeleniny, ovoce a potravin, parky, ulice, zastávky a zálivy hromadné dopravy – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – hygienická zařízení – dětské hřiště, kluziště, včetně jejich oplocení – vodní prvky – opěrné zdi – sídelní zeleň – drobná architektura
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím např.: – stavby pro bydlení – stavby ubytovacího zařízení – fotovoltaické elektrárny – větrná elektrárna – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanici LPG – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – oplocení, vyjma přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stavby pro občanské vybavení za podmínky, že jsou slučitelné s účelem veřejných prostranství, např. kavárna, cukrárna – sezónní zahrádka za podmínky, že navazuje na stávající stavbu pro stravovací zařízení a nebude narušeno hlavní využití – hromadné garáže podzemní za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy, plochy změn</u> – v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1 – v ostatních plochách: o 1 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ – ZP	
Hlavní využití	Zeleň přístupná veřejnosti, která plní funkci kompoziční a odpočinkovou.
Přípustné využití	– parky – vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci parku – plochy pro setkávání a odpočinek – hřiště, včetně jejich oplocení – odpočívadla – drobná architektura – zařízení mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše apod.) – vodní plochy a toky – ÚSES – související dopravní a technická infrastruktura – v Lázeňském parku v části města Lázně Darkov, v ploše Z266 a na ní navazující stabilizované ploše ZP v části města Hranice, jsou přípustné stavby a zařízení sloužící pro lázeňské účely včetně ubytování pro lázeňské účely – rekreační plochy přírodního charakteru (rekreační louky)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – hromadné garáže nadzemní – garáž, vyjma podmíněně přípustného využití – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel a autobusy – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení, vyjma přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– stravovací zařízení, ekologické a informační centrum, stavby pro kulturu (např. galerie, výstavní síně, amfiteátr) za podmínky, že jsou slučitelné s účelem veřejné zeleně parkové a příp. parkovací stání je možno zajistit mimo plochu zeleně ZP – sezónní zahrádka za podmínky, že navazuje na stávající stavbu pro stravovací zařízení a nebude narušeno hlavní využití – kluziště, veřejné hygienické zařízení apod., za podmínky, že tvoří k funkci hlavní funkci doplňkovou a že svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch veřejné zeleně parkové – hromadné garáže podzemní, za podmínky, že navazují na plochy PV nebo DS, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené ploše

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ PARKOVÉ – ZP	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1. • v ostatních plochách: o 1 NP <u>plochy změn</u> • v plochách nacházejících se v území zásadního významu pro charakter města platí podmínky prostorového uspořádání definované v kap. 2.2.1. • v ploše Z266 – 4 NP • v ostatních plochách: o 1 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ OSTATNÍ – ZO	
Hlavní využití	Zeleň přístupná veřejnosti, která plní funkci izolační a kompoziční.
Přípustné využití	– veřejná zeleň, izolační zeleň, kompoziční zeleň – ÚSES – vodní toky a plochy – nezbytná dopravní a technická infrastruktura – plochy pro setkávání a odpočinek – drobná architektura – stávající zahrady a záhumenky bez nadzemních staveb
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – garáž – parkoviště a garáž pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – fotovoltaická elektrárna – větrná elektrárna – oplocení veřejných prostranství a sídelní zeleně, vyjma oplocení zařízení staveniště a vyjma podmíněně přípustného využití – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– parkoviště pro osobní automobily za podmínky, že navazuje na plochy PV nebo DS a bude zachováno hlavní využití plochy – víceúčelové hřiště, park pro psy včetně oplocení za podmínky zachování hlavního využití – oplocení v části města Staré Město, za podmínky zachování prostupnosti území
Podmínky prostorového uspořádání	Nejsou stanoveny.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY ZELENĚ ZAHRAD – ZZ	
Hlavní využití	Zeleň, která plní funkci produkční, kompoziční a oddychovou.
Přípustné využití	– zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření – stavby související s aktivitami zahrádkaření – veřejná zeleň izolační a kompoziční – související dopravní a technická infrastruktura – oplocení zahrady
Nepřípustné využití	– veškeré stavby neuvedené v přípustném využití nebo v podmínečně přípustném využití, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – garáž – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily, vyjma podmíněně přípustného – parkovací a odstavná stání a garáž pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – fotovoltaické elektrárna – větrná elektrárna – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné	– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy, plochy změn</u> – 1 NP ***intenzita využití stavebních pozemků*:** <u>stabilizované plochy, plochy změn</u> • index zastavění – max. 15%
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Hlavní využití	Stavby pro lehký průmysl.
Přípustné využití	– stavba pro lehký průmysl – technické služby – stavba a plochy pro skladování – dílna a zařízení údržby – ostatní služby – drobná výroba – podnikatelské inkubátory – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – sběrný dvůr – autovrakoviště – sběrna surovin – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, myčky aut, STK – veřejná prostranství, sídelní zeleň – stavba pro vědu a výzkum – stavba pro obchod, nerušící drobné služby, ubytování, stravovací zařízení a administrativu související s hlavním využitím – provozy
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba a zařízení občanského vybavení vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití – stavby pro zemědělství – větrná elektrárna – fotovoltaické elektrárny – logistika – stavba pro těžký a zpracovatelský průmysl
Podmíněně přípustné využití	– závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny
Podmínky prostorového uspořádání	***intenzita využití stavebních pozemků:*** <u>stabilizované plochy a plochy změn</u> ○ řešit zeleň izolační a kompoziční: ○ index zeleně - min. 15% (vyjma plochy Z166, Z169) ○ plocha Z166 – řešit pás izolační zeleně ve vztahu k plochám veřejných prostranství (PV) a k vodoteči v ulici Staroměstské, respektovat rozvojovou plochu zeleně s funkcí izolační (Z175) ○ plocha Z169 - respektovat rozvojovou plochu zeleně s funkcí izolační (Z179)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL – VL	
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA – VD	
Hlavní využití	Stavby pro výrobu a skladování netovárního charakteru.
Přípustné využití	– drobná výroba – drobná nerušící výroba – skladování pro potřeby drobné výroby – technické služby – ostatní služby – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, STK – autosalón – sběrný dvůr na ulici Staroměstská v k.ú. Staré Město u Karviné – malé sběrné dvory – sběrna surovin – komunitní kompostárna v ploše Z301 – související dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy – sídelní zeleň – stavba pro obchod do 2000 m^2 prodejní plochy, nerušící drobné služby, stravovací zařízení a administrativu – stavba pro vědu a výzkum – autobazar – myčka aut – v ploše P20 navíc umístění provozovny služeb, stavba obchodního centra, dočasná zábavní zařízení (cirkusy, pouťové atrakce)

Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.:
	  – stavba pro bydlení
	  – stavba pro rodinnou rekreaci
	  – stavba a zařízení občanského vybavení vyjma přípustného a podmíněně přípustného využití
	  – fotovoltaické elektrárny, vyjma umístění v části zastavitelné plochy Z184
	  – větrná elektrárna
	  – stavba ubytovacího zařízení
	  – autovrakoviště
	  – stavba pro těžký průmysl a zpracovatelský průmysl
	  – stavba pro zemědělství
	  – provozy
	  – logistika

Podmíněně přípustné využití	– lehký průmysl za podmínky, že chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb nebude dotčen negativními vlivy – hromadné garáže, řadové garáže, parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, vše za podmínky, že negativní vlivy nepřekročí hranici ploch VD a příjezd navazuje na plochy dopravní infrastruktury DS – závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy – fotovoltaická elektrárna za podmínky umístění pouze v části zastavitelné plochy Z184 (na pozemcích parc. č. 455/2, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/12, 455/13, 455/14 a 455/15) – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA – VD	
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • zachovat stávající výškovou hladinu zástavby <u>plochy změn</u> • plocha P2 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 4 NP • plocha Z184, Z301 v k.ú. Staré Město u Karviné – 4 NP • plocha Z296 v k.ú. Louky nad Olší – 3 NP • plocha P20 v k.ú. Karviná-město - 5 NP+
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	
Hlavní využití	Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.
Přípustné využití	– stavba pro lehký průmysl – stavba pro těžký a zpracovatelský průmysl pouze ve stabilizovaných plochách VS – zpracování odpadů pro výrobu alternativního paliva pro využití v teplárenských zařízeních, zdroj s palivovou základnou z biomasy, TAP a uhlí (pouze plocha P8 a navazující stabilizovaná plocha VS) – ostatní služby – podnikatelský inkubátor – dopravní a technická infrastruktura – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – sběrný dvůr, sběrna surovin, autovrakoviště – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG, STK – veřejná prostranství, sídelní zeleň – provozy – pouze v plochách Z230, Z231, Z277, Z283, Z284, Z285, Z370 a části Z286 (mimo pohřebiště) rovněž výroba podle katalogu CZ NACE 10 - 33 – stavba a plocha pro skladování – dílna a zařízení údržby – technické služby, drobná výroba – provozní zázemí staveb a zařízení pro výrobu a skladování (administrativa, šatny, umývárny, stravovací zařízení a obchody pro zaměstnance apod.) – myčka aut – zeleň
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba a zařízení občanského vybavení, vyjma závodních zařízení – stavba pro zemědělství – stavba ubytovacích zařízení – fotovoltaické elektrárny – větrná elektrárna – logistika
Podmíněně přípustné využití	– závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy – fotovoltaické panely, solární panely a související zařízení sloužící ~~pouze~~ primárně pro potřeby stavby, na které jsou umístěny – část plochy Z286 lze využít pro výrobu dle katalogu CZ NACE 10 – 33 až po zrušení pohřebiště
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** • ve stabilizované ploše VS (areál ArcelorMittal) v k.ú. Karviná-město, část města Hranice - zachovat stávající výškovou hladinu zástavby • plocha Z378 – max. 4 NP • ostatní plochy VS – max. výšková regulace zástavby není definována

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	
	intenzita využití stavebních pozemků: • řešit zeleň izolační a kompoziční
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2. • Respektovat požadavky stanovené v kap. 6.1., odst. ochrana zdravých životních podmínek.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA – DS	
Hlavní využití	Dopravní stavby - silniční doprava.
Přípustné využití	– stavba a zařízení pozemních komunikací – zařízení pro veřejnou dopravu, např. stávající dopravní terminály, stávající vozovna autobusů, zálivy zastávek veřejné dopravy, točny – stávající čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – areál údržby pozemních komunikací – parkovací a odstavná stání – technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – zeleň izolační, kompoziční – ÚSES – biokoridory
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – garáž – fotovoltaická a větrná elektrárna
Podmíněně přípustné využití	– závodní zařízení za podmínky splnění hygienických limitů a pouze pro potřeby této plochy
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> • vozovna autobusů - 4 NP • ostatní plochy – není určeno <u>plochy změn</u> Není určeno.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE – DU	
Hlavní využití	Účelové komunikace.
Přípustné využití	– stavby účelových komunikací – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – zeleň izolační, kompoziční – ÚSES – mosty, lávky – parkoviště pro osobní automobily – související stavby dopravní infrastruktury – veřejná a související technická infrastruktura
Nepřípustné využití	– všechny stavby zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavby pro bydlení – stavby pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – garáže – parkoviště a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – fotovoltaické a větrná elektrárna – sběrné dvory, sběrna surovin
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA V KLIDU – DP	
Hlavní využití	Parkoviště pro osobní automobily, garáže.
Přípustné využití	– řadové garáže, hromadné garáže, parkovací domy – parkovací a odstavná stání pro osobní automobily – zeleň izolační, kompoziční – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – dopravní infrastruktura – technická infrastruktura – půjčovna přívěsů a další služby související s dopravou v klidu, např. dobíjecí stanice pro elektromobily, veřejná WC – v ploše Z348 dále odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily a autobusy
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – fotovoltaické a větrná elektrárna – autovrakoviště – sběrný dvůr, sběrna surovin – parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, vyjma přípustného využití – parkovací a odstavná stání a garáže pro autobusy – jakékoliv změny v užívání garáží
Podmínky prostorového uspořádání	***výšková regulace zástavby:*** <u>stabilizované plochy</u> 4 NP <u>plochy změn</u> • plocha Z203 v k.ú. Staré Město u Karviné – 1 NP • plocha Z254 v k.ú. Karviná-město (část města Hranice) – 6 NP • plocha Z325, Z326 v k.ú. Karviná-město (část města Nové Město) – 4 NP
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ DOPRAVA – DZ	
Hlavní využití	Dopravní stavby - drážní doprava.
Přípustné využití	– drážní doprava – stavby související s drážní dopravou – stavba související dopravní infrastruktury – veřejná a související technická infrastruktura – odstavná a parkovací stání pro osobní automobily v návaznosti na drážní dopravu – odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily, autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v návaznosti na dopravní terminály – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty – zeleň izolační, kompoziční – ÚSES
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – fotovoltaická a větrná elektrárna – autovrakoviště – sběrný dvůr, sběrna surovin
Podmíněně přípustné využití	– změny využití stávajících drážních staveb, pro veřejné a komerční občanské vybavení za podmínky, že nedojde k omezení hlavního využití a bezpečnosti provozu a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T	
Hlavní využití	Stavby a zařízení technické infrastruktury.
Přípustné využití	– vodovody, kanalizace, energetická zařízení a vedení, čistírny odpadních vod, vodojemy, plynovody, vedení veřejné komunikační sítě, transformovny, trafostanice, regulační stanice – stavby související technické infrastruktury – související dopravní infrastruktura – odstavná a parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy – v ploše P34 dále odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily pro potřeby této plochy – sběrný dvůr – zeleň izolační, kompoziční
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – stavba ubytovacího zařízení – garáž – odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, vyjma přípustného využití – odstavná a parkovací stání a garáž pro autobusy – sběrna surovin – fotovoltaické a větrná elektrárna
Podmínky prostorového uspořádání	***intenzita využití stavebních pozemků:*** • plocha Z173 - index zastavění – max. 60%; index zeleně – min. 20% s tím, že zeleň bude umístěna směrem k vodnímu toku v přímé návaznosti na plochu PV • ostatní plochy změn – není stanoveno
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
Přípustné využití	– kompostárna, skládka stavebního a demoličního odpadu, včetně vytěžené zeminy – pouze v ploše Z309 – sklady pro potřeby hlavního využití – provozní budova jako doplňková funkce k hlavnímu využití – komunitní kompostárny – sběrné dvory, sběrna surovin – autovrakoviště – zeleň izolační, kompoziční – související dopravní a technická infrastruktura – odstavná a parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby této plochy – odstavná a parkovací stání a garáže pro nákladní automobily pro potřeby této plochy

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO	
Nepřípustné využití	– stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – fotovoltaické a větrná elektrárna – logistika – garáž
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – HRÁZE – TH	
Hlavní využití	Stavby a zařízení pro snižování ohrožení území živelními pohromami.
Přípustné využití	– hráze, protipovodňová a protierozní opatření – související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty – zeleň – ÚSES
Nepřípustné využití	– stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – odstavné a parkovací stání a garáž pro osobní, nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 3.2. nebo 3.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – WT	
Hlavní využití	Vodní toky a plochy.
Přípustné využití	– vodní plochy, koryta vodních toků, hráze – stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – malá vodní elektrárna – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – ÚSES – pláže – hygienická zařízení – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – komunikace – drobná architektura v krajině – veřejná a související technická infrastruktura
Nepřípustné využití	– stavba a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacích zařízení – rušení liniové zeleně podél vodních toků a ploch bez náhrady
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – Z	
Hlavní využití	Intenzivní hospodaření na zemědělské půdě.
Přípustné využití	– stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – vodní toky a plochy – stavba pro zemědělství typu lehkých přístřešků – výběhy a ohrady pro dobytek, koně – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – drobná architektura v krajině
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba ubytovacího zařízení – logistika – oplocení, vyjma výběhů a ohrad pro dobytek, koně – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáže, autobazar, vrakoviště – parkoviště – sběrna surovin – ekologické a informační centrum – stavby pro zemědělství, vyjma staveb pro zemědělství typu lehkých přístřešků – telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY LESNÍ – L	
Hlavní využití	Hospodaření na lesní půdě.
Přípustné využití	– vodní toky a plochy – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňové hráze – stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – krajinná zeleň, břehové porosty – ÚSES – nezbytná dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – stavba pro lesnictví – drobná architektura v krajině – hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny – stavby, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě, např. železniční vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží
Nepřípustné využití	– všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – stavba pro zemědělství – oplocení vyjma pro potřeby lesního hospodářství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – odstavná a parkovací stání sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY PŘÍRODNÍ – P	
Hlavní využití	Realizace ÚSES – biocentra.
Přípustné využití	– využití, které zajišťuje ochranu a trvalou existenci společenstev organismů vázaných na trvalé stanovištní podmínky (přirozené biotopy) – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňové hráze – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – činnosti související s rekultivací ploch po těžbě – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – vodní toky a plochy – stezky a trasy pro pěší a cyklisty
Nepřípustné využití	– změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z trvalého travního porostu na ornou půdu – všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – stavba pro zemědělství – oplocení – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – odstavná a parkovací stání – sběrna surovin – stavba, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	– liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, ČOV, atd., za podmínky zachování funkčnosti biocentra
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – NS	
Hlavní využití	Není stanoveno.
Přípustné využití	– hospodaření na zemědělské půdě – hospodaření na lesní půdě – vodní toky a plochy – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – ÚSES – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňové hráze – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavba, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – stavba pro zemědělství typu lehkých přístřešků – výběhy a ohrady pro dobytek, koně – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – drobná architektura v krajině – hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny – stavba, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě (např. železniční vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží)
Nepřípustné využití	– jakékoli změny využití, které jsou v rozporu s přípustným využitím např.: – stavba pro bydlení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba ubytovacího zařízení – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – oplocení vyjma výběhů a ohrad pro dobytek, koně a vyjma stávajícího oplocení zahrad – stavba pro zemědělství, vyjma staveb pro zemědělství typu lehkých přístřešků – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – odstavná a parkovací stání – sběrna surovin – činnosti a využití přispívající ke zrychlení odtoku dešťových vod, např. napřimování a zatrubňování vodních toků,… – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmíněně přípustné využití	Podmínky nejsou definovány.
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ – KR	
Hlavní využití	Sportovní a rekreační aktivity v přírodním zázemí města.
Přípustné využití	– lesoparky, lesy, krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – stavby, které zlepši podmínky využití krajiny pro účely rekreace a cestovního ruchu: – rekreační louky – plochy pro setkávání a odpočinek – přírodní amfiteátry – lapidária – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, inline – bruslaře, odpočívadla – drobná architektura v krajině – hygienická zařízení, ekologická a informační centra – rozhledny – hřiště pro neorganizovaný sport, včetně jejich oplocení – pláže – lanová centra – sjezdovky – rozšíření golfového areálu s oplocením pouze v ploše N28, N29 – areál pro letecké modeláře, přistávání ULL pouze v ploše N56 – vodní plochy a toky – ÚSES – stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – nezbytná dopravní a technická infrastruktura – stavby, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě, např. železniční vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží ….
Nepřípustné využití	– jakékoli změny využití, které jsou v rozporu s přípustným využitím např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – logistika – stavba pro zemědělství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) – oplocení, vyjma přípustného oplocení
Podmíněně přípustné využití	– veřejné tábořiště za podmínky, že navazuje na zastavěné území nebo zastavitelné plochy – výběhy, např. pro koně za podmínky vazby na zastavěné území nebo zastavitelné plochy – odstavná a parkovací stání za podmínky vazby na dopravní infrastrukturu a pouze pro potřeby plochy

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ – KR	
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ – KZ	
Hlavní využití	Rozptýlená zeleň v krajině na nelesních pozemcích.
Přípustné využití	– krajinná zeleň – aleje, stromořadí, břehové porosty – ÚSES – vodní toky a plochy – stavba, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – stavba a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – účelové komunikace – stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla – stavba pro lesnictví – drobná architektura v krajině – stavba, zařízení a činnosti související s rekultivací ploch po těžbě (např. vlečky, terénní úpravy, likvidace starých ekologických zátěží...)
Nepřípustné využití	– všechny stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – zalesňování pozemků za účelem hospodaření – oplocení vyjma pro potřeby lesního hospodářství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – parkoviště – sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – TN	
Hlavní využití	Zařízení pro hospodárné využívání nerostů.
Přípustné využití	– plochy pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště... v souvislosti s těžbou nerostů – stavby a technologická zařízení pro těžbu, např. přepravníky násypníky,… – veřejná a související dopravní a technická infrastruktura – činnosti související s rekultivací ploch po těžbě, např.: – ÚSES – zalesnění – zatravnění – krajinná zeleň, aleje, stromořadí, břehové porosty – vodní toky a plochy – likvidace starých ekologických zátěží
Nepřípustné využití	– všechny stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím, např.: – stavba pro bydlení – stavba ubytovacího zařízení – stavba pro rodinnou rekreaci – stavba občanského vybavení – stavba pro výrobu a skladování – stavba pro zemědělství – čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG – garáž – parkoviště – sběrna surovin – nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
Podmínky prostorového uspořádání	Podmínky nejsou definovány.
Další podmínky	• Respektovat specifické podmínky v případě, že jsou pro rozvojové plochy definované v kap. 5.3. • Respektovat obecné podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu definované v kap. 6.2.

6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

- Respektovat základní podmínky ochrany krajinného rázu**:**
  - při realizaci nové zástavby zachovat a rozvíjet významná území, stavby a kompoziční prvky – kulturní a přírodní hodnoty území (území zásadního významu pro charakter města, území zásadního významu z hlediska architektury a urbanismu, historicky významná stavba, významná stavební dominanta, významný vyhlídkový bod, místo jedinečných pohledů a průhledů, kompoziční a pohledové osy, významné plochy zeleně – parky, lesoparky), a to respektováním podmínek definovaných na jejich ochranu v kap. 2.2. a respektováním podmínek prostorového uspořádání
  - respektovat a rozvíjet soustavu městských parků a lesoparků (stabilizované a rozvojové plochy ZP, ZO, KR) a řešit jejich průchodnost a vzájemné propojení
  - výsadbou izolační a kompoziční zeleně v rámci ploch výroby a občanského vybavení (tj. stabilizované a rozvojové plochy VL, VS, OK, OS) zlepšovat životní prostředí v urbanizovaném území a zmírnit přechod zástavby do krajiny
  - zachovat a řešit prostupnost urbanizovaného území a prostupnost sídla do krajiny
  - v urbanizovaném území respektovat a řešit dostatečně široký profil uličního prostoru pro provoz silničních vozidel, pro pěší a cyklisty – v plochách veřejných prostranství a v plochách dopravní infrastruktury
  - výstavba nových staveb pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů (plochy BI, SM, SV) mimo půdorysnou linii zástavby bez přímého přístupu z veřejného prostranství je nepřípustná
  - zajistit ekonomické využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, a to umísťováním rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v těchto plochách pod zem, pokud je to technicky možné
  - přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním
  - respektovat a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability, včetně návaznosti na okolní území
  - respektovat a rozvíjet hodnotnou část krajiny - rybníky v severní části k.ú. Staré Město u Karviné a území kolem vodní plochy Mokroš v jižní části k.ú. Karviná-Doly
  - v rekultivovaných a revitalizovaných plochách dotčených těžbou respektovat v ÚP navržené polyfunkční využití území (plochy smíšené výrobní, plochy občanského vybavení, plochy rekreace hromadné, plochy smíšené obytné,…) zasazené do mozaiky převažujícího krajinného rámce (plochy lesní, plochy rekreační a krajinné zeleně, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy vodní a vodohospodářské,…)
  - řešit nové využití technických památek bývalých dolů Gabriela, Jindřich, Barbora pro občanské vybavení
- Respektovat podmínky prostorového uspořádání – **výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzita jejich využití** – v případě, že jsou definovány pro plochy s rozdílným způsobem využití.

Výšková regulace zástavby – maximální přípustná výška zástavby je v ÚP definována:

- *hladinou zástavby:*

Výšková hladina zástavby	
1 NP	1 nadzemní podlaží (NP) bez možnosti podkroví
1 NP+	1 NP s možností podkroví
2 NP	1 NP s možností podkroví (nebo 2 NP bez možnosti podkroví)
2 NP+	2 NP s možností podkroví
3 NP	2 NP s možností podkroví (nebo 3 NP bez možnosti podkroví)
3 NP+	3 NP s možností podkroví
4 NP	3 NP s možností podkroví (nebo 4 NP bez možnosti podkroví)
4 NP+	4 NP s možností podkroví
5 NP	4 NP s možností podkroví (nebo 5 NP bez možnosti podkroví)
5 NP+	5 NP s možností podkroví
6 NP	5 NP s možností podkroví (nebo 6 NP bez možnosti podkroví)

  - pro stanovení relativní výšky stavby je stanovena tzv. porovnatelná výška stavby – tato vychází z předpokladu, že konstrukční výška podlaží je 3 m

- *jiným způsobem*
  - např. podmínkou zachování stávající výškové hladiny zástavby
- *pro stanovenou výškovou regulaci zástavby dále platí:*
  - výšková hladina může být překročena drobnými dominantami nebo zařízeními souvisejícími např. s technickým zabezpečením budov (řešením vzduchotechniky, výtahových šachet, apod.)
  - přípustné je umístění stavby, která se odchyluje od stanovené výškové hladiny prokazatelně z důvodů logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, jako je výška římsy, či výška hřebene
  - přípustné je situování stavby formou dominanty v zakončení tř. Osvobození v části města Nové Město
  - přípustné je situování výškových staveb a zařízení, např. mobilních operátorů, rozhleden

6.3. ČÁST ÚP S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

V grafické části vyznačeno ve výkrese I.1 Výkres základního členění území a ve výkrese I.5 Část ÚP s prvky regulačního plánu.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO UMISŤOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLÁRNÍCH PANELŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ V ÚZEMÍ MPZ A OP MPZ

Respektovat plochy vymezené v území MPZ a OP MPZ:

- plochy nepřípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení
- plochy podmíněně přípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – kategorie I.
- plochy podmíněně přípustné pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení – kategorie II.

Umisťování fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení v území MPZ a OP MPZ:

Nepřípustné

– v plochách nepřípustných pro umístění fotovoltaických a solárních panelů a souvisejících zařízení

– na nemovitých kulturních památkách v MPZ a OP MPZ

– na střechách staveb orientovaných do veřejného prostoru (ulice, parky, náměstí) v MPZ, v případě rizika vizuálního narušení veřejného prostoru[1]

– v nezastavěných částech ploch (např. zahradách, veřejných prostranstvích, zeleni, apod.) v MPZ a OP MPZ

Podmíněně přípustné – kategorie I.

– na stavbách hlavních s rovnou střechou[2] za podmínky, že panely budou uloženy na konstrukci tak, aby se rovina panelů nacházela pod atikou střechy; u střech bez atiky bude uložení provedeno tak, aby panely i konstrukce maximálně kopírovaly střešní rovinu, bez možnosti natáčení

– na stavbách hlavních se šikmou střechou za podmínky, že panely budou instalovány pouze jako integrovaný fotovoltaický systém[3], příp. jako částečně integrovaný fotovoltaický systém[4] za podmínky, že panely budou instalovány rovnoběžně se střešní rovinou, bez možnosti natáčení, a za podmínky, že nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru

– pouze u budov čp. 47 a čp. 50 na fasádách a dalších částech staveb, viditelných z veřejného prostoru, za podmínky, že panely budou bez odlesků a nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru

– v areálu zámeckých koníren (zámecký park) pouze na stavbách s rovnou střechou za podmínky, že panely budou instalovány rovnoběžně se střešní rovinovou, bez možnosti natáčení, uloženy na konstrukci tak, aby se rovina panelů nacházela pod atikou střechy; u střech bez atiky bude uložení provedeno tak, aby panely i konstrukce maximálně kopírovaly střešní rovinu

– na střechách a dále na fasádách a dalších částech doplňkových staveb (tj. dvorní fasády, přístavby, terasy, apod.) za podmínky, že nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru

Podmíněně přípustné – kategorie II.

– na střechách a dále na fasádách a dalších částech staveb (tj. dvorní fasády, přístavby, terasy, apod.) za podmínky, že nedojde k vizuálnímu narušení veřejného prostoru

---

[1] Vizuální narušení veřejného prostoru - vizuálně identifikovatelné negativní změny v území, které svým charakterem (např. velikostí, objemem, konstrukcí, barvou, apod.) narušují harmonii vnímání veřejného prostoru a jeho estetických vlastností a degradují architekturu staveb na kterých jsou provedeny.

[2] Rovná střecha - střecha se sklonem max. 5º.

[3] Integrovaný fotovoltaický systém - jedná se o systémy, které nahrazují původní materiály objektu novými prvky fotovoltaických zařízení (FVZ), kdy komponenty FVZ jsou nahrazovány úplně, nebo částečně, části hmotné podstaty objektu. Může jít o FVZ zdroje v různých formách střešních krytin, např. tašek, šindelů či jejich napodobenin, tenkovrstvých instalací apod.

[4] Částečně integrovaný fotovoltaický systém – jedná se o systémy, které jsou umístěny na površích objektů, avšak nenahrazují původní stavební materiály.

6.~~3.~~4. POJMY, ZKRATKY

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Autovrakoviště		Stavby a zařízení pro nakládání s autovraky (sběr, výkup, zpracování, využívání a odstraňování autovraků)
BP / OP		bezpečnostní pásmo/ochranné pásmo
Bydlení (zástavba)	**městského charakteru**	Bydlení ve městě v rodinných domech, bytových domech (příp. viladomech), jejichž forma, velikost, výška a vzhled odpovídá městskému prostředí, tzn. větší měřítko zástavby, využití parteru bytových domů pro nebytové účely, zahrady s převažujícím funkcí okrasnou apod.
	venkovského charakteru	Bydlení v rodinných domech, jejichž forma, velikost, výška a vzhled odpovídá místnímu venkovskému prostředí, tzn. rodinný dům samostatně stojící, možnost doplňkových staveb pro chovatelství a pěstitelství, zahrady s funkcí užitkovou a okrasnou. S blízkou vazbou na nezastavěné území – krajinu.
	rezidenční bydlení	Bydlení městského charakteru s omezeným přístupem (s možností řešení vstupu pouze pro rezidenty a jejich návštěvy).
Celoměstský význam		Jedná se například o plochy, stavby a zařízení, které jsou důležité nebo nezbytné pro zajištění provozu, funkčnosti a rozvoje celého města.
Centrum	**lokální centrum**	Území, které soustřeďuje stavby a zařízení občanského vybavení místního významu, dále víceúčelové objekty zahrnující bydlení, občanské vybavení a služby, veřejná prostranství Podporuje identitu části města a pospolitost obyvatel, slouží každodenním potřebám obyvatel tohoto území.
	městské centrum (centrum města)	Území v centrální části města Karviné, těžištěm území je Masarykovo náměstí. Ze severu je území vymezeno třídou 17. listopadu, dále zahrnuje všechny plochy vymezené jako plochy smíšené v centrální zóně – SC a s nimi související plochy veřejných prostranství PV. Území soustřeďuje stavby a zařízení městotvorného charakteru, dále víceúčelové objekty zahrnující bydlení, občanské vybavení a služby v parteru, veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
Cyklotrasa		Cyklistická trasa nebo cyklostezka – komunikace (nebo její jízdní pás) pro pěší a cyklisty.
CZT		centrální zásobování teplem
ČD		České dráhy s.p.
ČOV		čistírna odpadních vod
ČR		Česká republika
čp.		číslo popisné
Dominanta	Stavba překračující výškovou hladinu okolní zástavby o dvě a více podlaží a svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi ovládající strukturu města nebo krajiny.	
	drobná dominanta	je část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.)

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Dopravní terminál		Prostor, ve kterém dochází k nakládce, vykládce či překládce objektu přepravy nebo ke změně druhu dopravy. V řešeném území jsou dopravním terminálem železniční stanice a zastávky, autobusové nádraží, s tím, že hlavním dopravním terminálem je přestupní uzel v prostoru železniční stanice Karviná – hlavní nádraží a autobusového nádraží.
Drobná architektura	**drobná architektura v urbanizované m území**	Sochy, plastiky, kašny, studny, jezírka, pomníky, pamětní desky, kapličky, kříže, zvonice, altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky, stojany na kola,….).
	drobná architektura v krajině	Sochy, plastiky, kašny, studny, studánky, pomníky, pamětní desky, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, hraniční kameny, mohyly, turistické přístřešky, altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky, stojany na kola, tematické informační tabule,….).
Ekologická stabilita		Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Ekosystém		Je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
EZK		energetický zdroj Karviná
Garáže	**hromadné garáže (parkovací domy)**	Stavby, popř. oddělené prostory, které slouží k odstavování (odstavná garáž) nebo parkování (parkovací garáž) osobních vozidel a mají více než tři stání, stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace, nebo ve více řadách za sebou na celé podlaží, nebo ve více podlažích (podzemní, nadzemní, příp. kombinované).
	řadové garáže	Objekt, příp. oddělený prostor sloužící k odstavení nebo parkování osobních vozidel, má více jak 3 stání; v řadové garáži je umožněno parkování i nad sebou
	garáž	Samostatná stavba pro odstavení osobních vozidel u stavby RD
HDV		hospodaření s dešťovými vodami
Historické jádro		Území odpovídá rozsahu městské památkové zóny Karviná (MPZ).
Historická půdorysná struktura		Původní půdorysná linie náměstí a dalších veřejných prostranství, ulic a dalších komunikací (základní směr i detailní průběh stavebních čar).
Hmotová skladba zástavby; původní hmotová skladba zástavby		Objemy stavebních objektů; historicky prvně realizované objemy stavebních objektů.
Hřiště	**víceúčelové**	Veřejně přístupné otevřené plochy sloužící pro sportovní vyžití rekreačního charakteru (basketbal, volejbal, fotbálek, dětské hřiště, venkovní tělocvična,….) sloužící různým věkovým skupinám.
	dětské	Venkovní hrací plocha vybavená hracími prvky a mobiliářem, určená pro hry dětí, která k tomuto účelu byla zkolaudována a má svého provozovatele.
	pro neorganizovaný sport	Veřejnosti volně přístupné otevřené sportovní plochy a areály pro sportovní vyžití rekreačního charakteru tj. plochy pro míčové hry (fotbálek, basketbal, volejbal,……), tréninková bikrosová dráha, lanové centrum, lezecká stěna, venkovní tělocvična, dětské hřiště,…. Sloužící různým věkovým a zájmovým skupinám.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka	
Hygienické limity		Limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace, zápach,….), stanovené právními předpisy, při jejichž dodržení by občan neměl být ohrožen na zdraví po celou dobu života.	
Charakter a struktura zástavby	**charakter zástavby**	Samotný vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení).	
		typický charakter zástavby	Vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení), který by měl typologicky vycházet z charakteru staveb typických pro dané území, lokalitu.
	struktura zástavby	Rozmístění staveb v rámci plochy, hustota zastavění, (např. samostatně stojící RD, řadová zástavba RD, kompaktní městská zástavba,…).	
Chráněný venkovní prostor		Jedná se o nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.	
Chráněný venkovní prostor staveb		Jedná se o prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.	
IDS		integrovaný dopravní systém	
Integrovaný záchranný systém (IZS)		Zahrnuje hasičské stanice, stanice zdravotnické záchranné služby a zařízení Policie ČR, Městské policie a Civilní obrany.	
Intenzita využití stavebních pozemků	Jedná se o optimální využití plochy příslušného stavebního pozemku, které je v případě potřeby vyjádřeno:		
	Indexem zastavění	Index zastavění je dán podílem celkové zastavěné plochy nadzemními stavbami (stavbou hlavní a stavbou doplňkovou) a zpevněnými plochami k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny stavebních pozemků tvořící jeden celek) v %. Např. index zastavění max. 40% znamená, že plochy zastavěné nadzemními stavbami a zpevněnými plochami budou řešeny na max. 40ti% plochy pozemku. Za zpevněnou plochu jsou považovány části pozemků, kde jsou provedeny zpevněné povrchy (např. asfaltové, betonové. Nezpevněné plochy - za zpevněnou plochu nemusí být považována ta část pozemku, která je zpevněna snadno rozebíratelným povrchem (např. dlažba uložená bez podloží nebo v podloží z písku), nebo je zpevněna rozprostřením materiálu a příp. zhutněním (štěrku, drtě), umožňující vsakování.	
	Indexem zeleně	Index zeleně je dán podílem zeleně (tj. plocha s travním pokryvem, popř. osázená rostlinami nebo dřevinami, s funkcí okrasnou, hospodářskou, izolační, kompoziční – nezapočítává se plocha zelené střechy a terasy) k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny stavebních pozemků tvořící jeden celek) v %. Index zeleně stanovený min. 40% znamená, že pozemky zeleně včetně izolačních pásů zeleně (pokud jsou podmínkami stanoveny) budou řešeny na min. 40ti % plochy pozemku; V případě, že index zastavění je stanoven max. 40% znamená, že na nezpevněné plochy zbývá min. 20% z celkové plochy pozemku; v případě, že nebudou realizovány, budou využity ve prospěch zeleně.	
JÚ		jímací území	

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Komerční		Stavby a zařízení, která jsou obvykle ve vlastnictví soukromých subjektů.
Komunikace	**Nadřazený dopravní systém (nadřazená silniční síť)** **Nadřazené komunikace**	Jsou součástí základního komunikačního skeletu města a jeho částí. Tvoří rychlostní silnice a komunikace celoměstského významu v řešeném území, zejména silnice I., II. a III. třídy – je součástí komunikační sítě; v grafické části vyjádřené jako plochy dopravní infrastruktury - DS.
	Významné místní komunikace	Jsou součástí základního komunikačního skeletu města a jeho částí. Jedná se především o komunikace mimo silnic I., II. a III. třídy, které jsou však významné pro trasování veřejné autobusové dopravy, dále komunikace tvořící kostru dopravní obsluhy s větší frekvencí vozidel, např. komunikace obsluhující plochy výroby (VL, VS) a občanského vybavení (OC, OS); v grafické části vyjádřené jako plochy dopravní infrastruktury – DS.
	charakter zklidněné komunikace	Komunikace odpovídající funkční skupině D (příp. C3), řešená dle principů zklidňování dopravy, s omezením silničního provozu (např. vytvořením a vyznačením obytné zóny), příp. s prvky zklidňování dopravy (např. zúžení vozovky, dopravní šikany, zpomalovací prahy, optické prvky, apod.).
Komunitní kompostárna		Zařízení, které slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost.
Koridor		Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, tj. koridor pro DI, TI, pro revitalizaci vodních toků a ploch,…
Krajinný ráz		Krajinný ráz a základní podmínky na jeho ochranu jsou v ÚP Karviné definovány dle zásad pro rozhodování o změnách v území, které jsou stanoveny v ZÚR MSK v kap. F. pro typy krajin – krajinu sídelní a krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností.
k.ú.		katastrální území
Kvalita prostředí – činnosti, děje a zařízení narušující kvalitu prostředí		Jedná se o činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, snižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.
Kynologické cvičiště		Plocha pro výcvik a výchovu psů všech plemen pro sport a zábavu se zázemím.
Lapidárium		Soubor originálů nebo replik kamenných prvků a soch (často fragmentů) z památek, které jsou společně uložené na jednom místě.
Lázeňské areály: • lázeňský areál Darkov • lázeňský areál Hranice		Lázeňské areály Lázní Darkov a.s.: • areál Léčebny Darkov v části města Lázně Darkov • Rehabilitační sanatorium v části města Hranice
Lesopark		Plocha krajiny, zpravidla rozdělená na dvě funkční zóny – lesní (les, krajinná zeleň, příp. louky) a parkovou. V lesní zóně jsou prováděna pouze nezbytná pěstební opatření. Parková zóna má podobu pásu v centrální části lesoparku nebo ostrůvků obklopujících jednotlivé sportovní a rekreační atraktivity a atraktivity cestovního ruchu (výčet, viz plochy KR), vzájemně propojené cestami a trasami pro pěší, cyklisty, běžkaře apod.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Logistika		Plochy pro velkoplošné skladovací a distribuční areály, zahrnující stavby i skladovací plochy, sila a nádrže s přímým napojením na kapacitní plochy dopravní infrastruktury.
Malé vodní elektrárny		Zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW využívající pro výrobu elektrické energie vodní energii.
Měřítko zástavby		Obvyklá velikost a proporce stavebních objektů.
MSK		Moravskoslezský kraj
MPZ		městská památková zóna
MŽP		Ministerstvo životního prostředí
Negativní vlivy		Míní se účinky, které zhoršují hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, (hluk, prašnost, zápach), čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu nad přípustnou mez stanovenou právními předpisy.
Nízkopodlažní zástavba		Zástavba do 4 nadzemních podlaží včetně.
NP		nadzemní podlaží
NTL		nízkotlaký (plynovod)
OB 2		Metropolitní rozvojová oblast Ostrava (rozvojová oblast republikového významu)
Občanské vybavení	**Občanské vybavení veřejné**	Stavby a zařízení občanského vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako součást veřejné infrastruktury zcela nebo částečně podporovány státem, nebo samosprávou na úrovni obce, kraje (např. – stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, pro zdravotní služby, sociální služby a péči o rodiny, pro kulturu, veřejnou správu, ochranu a bezpečnost obyvatelstva),
	Občanské vybavení komerční	Stavby a zařízení občanského vybavení obvykle provozované soukromými subjekty (např. stavby a zařízení pro obchod, tělovýchovu a sport, hotel, motel, penzion, stravovací zařízení, administrativu, služby, věda a výzkum.
	Občanské vybavení související	Stavby a zařízení občanského vybavení, které slouží obyvatelům ve vymezené ploše a nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením: stavby pro vzdělávání a výchovu, pro zdravotní a sociální služby, kulturu, veřejnou správu, církev, tělovýchovu a sport, střediska mládeže pro mimoškolní činnost a centra pohybových aktivit.
Obytný soubor (sídliště)		Jedná se zejména o plochy obytné zástavby s převažující zástavbou bytových domů (plochy BH) v části města Nové Město, Hranice, Mizerov, Ráj.
ODIS		integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje
Odpočívadlo		Prostor zpravidla v návaznosti na silnici, chodník, trasu či stezku pro pěší a cyklisty, vyhrazený pro odpočinek motoristů, pěších a cyklistů, vybavený mobiliářem odpovídajícím charakteru a významu dané plochy a navazujícího území.
Ochranné pásmo historického jádra		Území odpovídá rozsahu ochranného pásma městské památkové zóny *(tj. památkové zóny centra Karviná – Fryštát).*

Pojem / zkratka	Definice / vysvětlivka
Okolí kulturní památky zámek Fryštát **Okolí historicky významných staveb**	Území, ve kterém se projeví případné negativní účinky, které by znehodnotily kulturní památku nebo historicky významnou stavbu svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály apod. Zahrnuje sousední stavby a jejich změny, stavby v blízkém okolí uplatňující se ve společných pohledech, navazující veřejná prostranství a plochy zeleně.
OOV	Ostravský oblastní vodovod
OP	Ochranné pásmo
OP lesa, vzdálenost 50 m od okraje PUPFL	vzdálenost do 50m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
ORP	obec s rozšířenou působností
Parcelace	Hustota, směr, tvar a příčné dělení parcel v urbanizovaném území.
Parc. č.	parcelní číslo
Parkoviště/ odstavné a parkovací stání	Venkovní plochy pro parkování a odstavení osobních automobilů, nebo nákladních automobilů, autobusů a pro přívěsy těchto nákladních vozidel.
Parter	Spodní část fasády domu orientovaného do veřejného prostranství (prostoru) s portály a výkladci obchodů, obecně může být brán i jako prostranství před budovou.
Pláž	Plocha nacházející se v návaznosti na vodní toky a plochy pro relaxaci a odpočinek.
Plocha pro nakládání s odpady	Plocha pro dovoz odpadů, jeho skládkování a případně zpracování.
Plocha pro setkávání a odpočinek	Plocha veřejně přístupná, sloužící obyvatelům navazujícího území k navazování sociálních kontaktů (vidět se a slyšet navzájem, poznávat jednání svých spoluobčanů, být ve společnosti druhých, navazovat přátelství), odpočinku, her dětí, a doplněná mobiliářem souvisejícím s hlavním využitím plochy. Tj. zejména lavičkami a zelení pro posezení ve stínu, dále herními prvky pro děti, přístřešky proti nepohodě.
Plochy přestavby	Plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Podkroví	Přístupný vnitřní prostor stavby nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Podnikatelský inkubátor	Budova či malá průmyslová zóna pro začínající firmy, které mohou za předem stanovených podmínek využívat zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru; inkubátor pomáhá vytvořit zázemí pro firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh; především se jedná o společnosti, které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků a zkušeností na jeho realizaci. Inkubátor pomáhá vytvářet takové podmínky, aby mladé inovační firmy mohly realizovat své nápady do konečné podoby a v rozumném časovém horizontu je také nabídly na trhu.
Prostorové uspořádání staveb	Jedná se o tvar, členitost a prostorovou polohu stavebních objektů ve vymezené ploše.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Předzahrádky		Předzahrádky jsou soukromé pozemky charakteru zahrad před rodinnými domy nebo vila domy, orientované do veřejných prostranství, jejichž úpravy včetně oplocení vyžadují soulad s charakterem navazujícího veřejného prostranství. Mohou být i součástí veřejného prostranství.
Půdní vestavba		Vestavba v půdním prostoru dokončené stavby, (např. nové členění, uspořádání, funkční využití,…).
Půdorysná stopa (linie) , **původní půdorysná stopa (linie)**		poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství historicky původní poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství
PUPFL		Pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR		Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1., 2., 3., 4. a 5.
Regionální význam		Jedná se o plochy, stavby a zařízení, které jsou důležité nebo nezbytné pro zajištění provozu, funkčnosti a rozvoje celého regionu.
Rekreace	**Hromadná**	Plochy sloužící k uspokojování rekreačních potřeb obyvatel, zpravidla v rekreačních areálech, které poskytují služby účastníkům různých forem cestovního ruchu, (stravování, přechodné ubytování rekreantů, sportovní a rekreační vyžití,…).
	Krátkodobá (každodenní)	Využívání ploch veřejných prostranství a zeleně v blízkosti obytné zástavby pro sportovní aktivity (cyklistika, běh, in-line brusle,…), relaxaci (procházení, hry dětí) ale i pasivní trávení volného času (čtení, pozorování, komunikování,…….) zejména v plochách PV, ZP, ZO, KR.
	Rodinná	Plochy sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb obyvatel – v případě města Karviné – v plochách rekreace rodinné – RR.
Rekreační louka		Plocha pro oddych a s možností sportovních aktivit na louce (fotbálek, badminton, freeze bee, softball, kriket, kroket,……) vybavená doprovodnými zařízeními – drobnou architekturou, příp. hygienickým zařízením.
Rekreační areál		Plocha sloužící pro hromadnou rekreaci je doplněná stavbami pro přechodné ubytování, zázemím s možností stravování, hygienickým zařízením, hřištěm, příp. půjčovnou sportovního vybavení,…
Zahrádkářská osada **Zahrádkářská kolonie** **Zahrádková osada** **Zahrádková kolonie** **Zahrádkářská lokalita**		Území určené k soukromé zahrádkářské, zahradnické a rekreační činnosti s jednotlivými stavbami pro rodinnou rekreaci, které neslouží k trvalému bydlení.
Sběrné dvory	Umožňují odkládat vybrané druhy odpadů ve větším množství. Jedná se převážně o objemný odpad, stavební odpad, biologicky rozložitelný odpad, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, pneumatiky, vyřazená elektrozařízení a nebezpečné složky komunálního odpadu.	
	Malé sběrné dvory	Umožňují odkládat omezený sortiment odpadů v menším množství než u sběrných dvorů a doplňují síť jejich rozmístění. Mají menší nároky na dopravní obsluhu. Plocha je max. 1 000 m^2.
Sběrna surovin		Sběrny recyklovatelných materiálů – různé druhy kovů, papír, sklo atd. – doplňují funkci sběrných dvorů z hlediska rozsahu a množství odebíraných surovin (odpadů).

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
SEA		Strategické posouzení (Strategic Environmental Assesment) koncepčních dokumentů na životní prostředí včetně koncepcí územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sezónní zahrádky		Jsou významnou součástí veřejných prostranství, zpravidla na pozemcích ve vlastnictví města, jedná se o dočasnou stavbu sloužící pro občerstvení, která funkčně navazuje na stavbu pro stravovací zařízení.
Stravovací zařízení		restaurace, rychlé občerstvení, fast food, jídelny, kavárny, bary, cukrárny, pizzerie...
Slezská univerzita		Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, zal. 17. září 1990.
Služby	**Nerušící drobné služby**	Stavby a zařízení pro provozování služeb, nevyvolávající velké nároky na území, jejichž provoz nemá negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů, negativního vlivu vibrací a kvality ovzduší v území, lze je integrovat do objektů jiných funkcí, jsou to např. kadeřnické, krejčovské, masérské, instalatérské, reklamní, informační, lázeňské, prádelny, projekční, servisní, údržba zeleně; dále kožešnictví, knihařství, opravy kožené galanterie, opravny hodin a klenotů, opravna obuvi, pohřební služby. Za nerušící služby nelze považovat autoservisy, stolařství, truhlářství, zámečnictví, sklenářství, kovářství, klempírny, lakovny, betonárny a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.
	Ostatní služby	Služby, které mohou vyvolávat nepříznivé vlivy na okolní zástavbu (např. hlučností, prašností, množstvím přijíždějících vozidel a nároky na parkování,…), např. autoservisy, stolařství, truhlářství, zámečnictví, sklenářství, kovářství, kamenictví... Možné negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice provozovny. Za ostatní služby nelze považovat klempírny, lakovny, betonárny a další provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.
	Provozy	Provozy s možností nepříznivého vlivu na okolní zástavbu hlučností, prašností, množstvím přijíždějících vozidel a nároky na parkování, např. klempírny, lakovny, betonárny, a další provozy vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.
	Technické služby	Areály pro správu a údržbu veřejné infrastruktury (např. údržba dopravní a technické infrastruktury, údržba zeleně, odpadové hospodářství...) včetně technického zázemí (sklady, garáže, manipulační plochy...).
SO		správní obvod
SOB		specifická oblast
Související	**související dopravní infrastruktura (DI)**	Dopravní infrastruktura (**DI**) sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazujících částí sídla (území) a zajišťující její provozování, např. komunikace, obratiště, stezky a trasy pro pěší a cyklisty; dále související stavby DI. Související DI nepřenáší nadmístní dopravní vztahy.
	Související technická infrastruktura (TI)	Technická infrastruktura (**TI**) sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla, např. liniové trasy vodovodu, kanalizace, plynu, elektrického vedení; dále související stavby TI. Související TI nepřenáší nadmístní dopravní vztahy.

Pojem / zkratka			Definice / vysvětlivka
	Související stavby DI a TI	Stavby nezbytné k zajištění stavby DI a TI jako fungujícího celku:	
		související stavby DI	opěrné zdi, mosty, tunely, lávky, podchody, protihlukové stěny, křižovatky, přeložky silnic nižších tříd, místních a účelových komunikací, dešťové usazovací nádrže,
		související stavby TI	trafostanice, regulační stanice plynu, šachty, čerpací stanice, shybky, s výjimkou rozvoden, kompresorových stanic apod.
	Stavby související s drážní dopravou		železniční stanice, zastávky, nástupiště, provozní budovy, depa, opravny, vozovny, překladiště,…
Stavby	**stavby a zařízení městotvorného charakteru**		Stavby a zařízení občanského vybavení, které do daného území přináší život a zpestření s důrazem na pohyb pěších – např. zařízení veřejné správy, administrativy (úřady, banky, spořitelny, pojišťovny …), ubytování a stravování (hotely, restaurace, vinárny, kavárny, pivnice, cukrárny, bufety), kultury (muzeum, galerie, kino, divadlo), za podmínky, že nevyvolávají požadavky na budování kapacitních parkovišť (příp. kap. parkovací a odstavná stání jsou v přijatelné docházkové vzdálenost) a že se nejedná o velkokapacitní, monofunkční stavby.
	Stavba doplňková		Stavba, která se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisí, a která zabezpečuje funkčnost stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňuje základní funkci stavby hlavní.
	Stavby související s aktivitami zahrádkaření		Například sklady na zahradní nářadí, kůlny, altány, přístřešky k posezení,… do 20 m^2 zastavěné plochy.
	Doplňková stavba pro chovatelství a pěstitelství		Stavba pro zemědělství, sloužící chovu drobných domácích užitkových zvířat a k uskladnění nářadí a plodin, včelín, které splňují příslušné hygienické předpisy a normy a nemají negativní vliv (hluk, zápach, obtěžování hmyzem apod.) na užívání staveb ve svém okolí. Zastavěná plocha max. 60 m^2. Max. počet na pozemku – 1 stavba.
	Stavba hlavní		Stavba hlavní vždy souvisí s funkčním využitím stavebního pozemku.
	Stavba pro bydlení	**Rodinný dům (RD)**	Stavba pro bydlení, která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
		Viladům	Samostatná stavba pro bydlení s větším komfortem o více než třech bytových jednotkách, nepřevyšující 4 nadzemní podlaží, pro každou bytovou jednotku je řešeno garážové stání v objektu; na stavbu navazují zahrádky nebo předzahrádky pro každou bytovou jednotku.
		Bytový dům (BD)	Stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení, počet samostatných bytů je 4 a více.
		Mobilní dům	Nízkonákladové bydlení v rodinném domě (modulový systém), vyrobeném v továrně na nosném podvozku, aby jej bylo možno přesouvat z místa na místo, které splňuje technické požadavky na rodinné domy.
		Polyfunkční dům	Stavba sdružující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelných. Může zahrnovat byty vč. domovního vybavení k bytům, jejichž souhrnná plocha je menší než 2/3 podlahové plochy domu.

Pojem / zkratka			Definice / vysvětlivka
	Stavby pro obchod	Zařízení nebo činnost zahrnující nákup od výrobce nebo od velkoobchodu a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Pro potřeby UP jsou zařízení členěna dle velikosti prodejní plochy na prodejny:	
		Drobné prodejny	**s prodejní plochou do 400 m^2**
		Stavby pro obchod	**s prodejní plochou 400–2000 m^2** (supermarkety) jsou samoobslužné prodejny s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím – drogerie, tisk; zvýšený důraz se klade především na nabídku čerstvého zboží.
		Stavby pro obchod	**s prodejní plochou nad 2000 m^2** (hypermarkety), jsou samoobslužné velkokapacitní prodejny s maloobchodním prodejem s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží pod jednou střechou; kvůli své rozloze jsou umísťovány do předměstí, za město nebo do lokalit snadno přístupných automobilovou dopravou a veřejnou dopravou.
		Nákupní centrum	Maloobchodní zařízení sdružující různé druhy samoobslužných prodejen potravinářského i nepotravinářského zboží; většinou je doplněno o stravování a další služby a atraktivity v jednom celku, jednotně vybudovaném a provozovaném podle určité koncepce a pravidel tak, aby zde návštěvníci nalezli optimální podmínky i potěšení z nákupu. Součástí nákupního centra je zpravidla supermarket - samoobslužný obchod s prodejní plochou 400 – 2 500 m^2, ve kterých převažuje nabídka potravin doplněná zbožím denní potřeby a doplňkovým nepotravinářským zbožím.
	Stavba pro výrobu a skladování		Stavba určená pro průmyslovou, drobnou, nebo nerušící výrobu, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů vzniklých při této výrobní činnosti.
	Stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu		Stavby pro předškolní výchovu a školní výchovu (základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání), včetně ubytovacích zařízení sloužící pro tato zařízení (internáty, koleje apod.).
	stavby a zařízení pro zdravotní a sociální služby		Polikliniky, nemocnice, lůžková zařízení následné péče, penziony a domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), hospice, jesle, zařízení péče o rodinu (např. zařízení pěstounské péče, protialkoholní léčebny), apod.
stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci			informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, stavba pro reklamu
Stavby, zařízení a jiná opatření v krajině	**stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků**		– protipovodňové hráze, suché poldry, stavby pro zachycení přívalových dešťů, stavby a opatření pro udržení vody v krajině – zachování a využití přirozených inundačních území
	stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny		– protierozní meze, remízky, vegetační pásy hrázkování, zatravnění, změna způsob orby (po vrstevnici), mokřady, – obnova přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků a údolních niv – obnova přirozené délky a trasy toku, přirozeného podélného i příčného profilu (meandry), obnova břehových porostů,…umožnění vybřežování toků již při nižších průtocích (tam, kde je to možné) – vodní plochy, dešťové zdrže

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
	stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny	– např. budování a revitalizace vodních toků, tůní, mokřadů, větrolamy, aleje, protierozní opatření, drobné terénní úpravy, meze, průlehy
	stavby pro zemědělství typu lehkých přístřešků	– otevřené přístřešky pro volné ustájení dobytka – o jednom nadzemním podlaží do 70 m^2 zastavěné plochy a do 7 m výšky – posedy, kazatelny – včelíny – o jednom nadzemním podlaží do 15 m^2 zastavěné plochy a do 3 m výšky – stavby pro ukládání krmiva a steliva (sena, slámy apod.) – o jednom nadzemním podlaží do 50 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
	stavby pro lesnictví	– stavby k zajištění provozu lesních školek, k provozování myslivosti (např. krmelce, stavby pro skladování krmiva, sazenic stromů) o jednom nadzemním podlaží do 30 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky – posedy, kazatelny – zařízení pro chov, např. voliéry – oplocenky
	hygienická zařízení	Stavby sloužící osobní hygieně, vybavené vždy zdravotně technickými zařizovacími předměty – záchody, sprchami, apod. jako doprovodná funkce ploch rekreace a rekreačního využívání krajiny, a dalších ploch dle definovaných podmínek. Jedná se o stavbu o jednom nadzemním podlaží do 40 m^2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
	Ekologická a informační centra	Stavby pro osvětu a informaci návštěvníků řešeného území se zaměřením např. na ochranu přírody a krajiny, prezentaci kulturních a přírodních hodnot území,… jedná se o stavbu o jednom nadzemním podlaží do 30 m^2 zastavěné plochy a do 5 m výšky.
STK		stanice technické kontroly
STL/VTL		plynovod středotlaký/ vysokotlaký plynovod
TAP		tuhé alternativní palivo
Teplárenský zdroj		Zdroj, v němž se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina, případně jiný druh energie (chlad, stlačený vzduch, atd.). Pozn. nejedná se o kotelny, tepelná čerpadla, apod.
Tržiště		Obchodní zařízení se stánkovým způsobem prodeje.
Tržnice		Obchodní zařízení se stánkovým způsobem prodeje v rámci zastřešené nebo uzavřené stavby.
ÚAP		územně analytické podklady
ULL		ultra lehké letadlo
ÚP		územní plán
ÚPD		územně plánovací dokumentace
ÚPO		územní plán obce
ÚPP		územně plánovací podklady

Pojem / zkratka	Definice / vysvětlivka
Urbanistická struktura	Výsledek prostorového uspořádání souborů staveb, lokalit a města. Rozumí se jím navzájem se ovlivňující prostorové prvky, které tvoří např. bloky, ulice, stavební čáry, budovy nebo veřejná prostranství. Historická urbanistická-struktura je skladbou prvků jedinečných pro sídlo – půdorysná struktura sídla, parcelace určující půdorysnou skladbu zástavby, hmotová skladba zástavby, dominanty, kompoziční vztahy prostorů.
ÚSES	Územní systém ekologické stability sestávající ze skladebných prvků, kterými jsou – biocentra, biokoridory, interakční prvky; hlavními cíli ÚSES je: – uchování a zabezpečení vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. – vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině z hlediska zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části. Minimální parametry jednotlivých skladebných prvků ÚSES, které jsou dány právními předpisy, zajišťují, aby byl územní systém ekologické stability funkční.
Ustupující podlaží	Podlaží ustupuje směrem od veřejného prostranství (ulice, náměstí, parky,…), a jeho výměra je max. 80% půdorysné plochy předcházejícího podlaží.
ÚS	Územní studie
Území ve vlivech důlní činnosti - plocha (A_k)	Plochy (A_k) jsou vymezeny v části území CHLÚ české části Hornoslezské pánve. Plocha (A_k) je území nad uhlonosným karbonem, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání slojí. Jde o oblast se zjištěnými déletrvajícími anomáliemi v projevech důlních vlivů na povrchu. Omezující podmínky využití tohoto území jsou definované v kap. 6.1., odst. Podmínky využití území ve vlivech důlní činnosti – plocha (A_k).
Veřejné tábořiště (kemp)	Jedná se o ubytování ve vlastních mobilních ubytovacích zařízeních, zejména turistických stanech, obytných kempingových přívěsech, obytných automobilech – karavanech,…), umístěné v jednom areálu provozovatele. Areál může být vybaven společným zázemím (hygienické zařízení, kuchyňky, …) o jednom nadzemním podlaží a podkroví a zastavěnou plochu max. 70 m^2.
VHD	veřejná hromadná doprava
VKP	významný krajinný prvek
VN / VVN / ZVN	elektrická vedení vysokého /velmi vysokého napětí/ zvláště vysoké napětí
VPO	veřejně prospěšné opatření
VPS	veřejně prospěšná stavba

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Výroba	**těžký průmysl**	Plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál. Průmysl, který nevyrábí výrobky pro přímou spotřebu obyvatelstva – těžba surovin, hutnictví, strojírenství.
	zpracovatelský průmysl	Výrobní činnosti zpracovatelského průmyslu zahrnují přeměnu materiálů na nové produkty, kdy výsledkem je nový výrobek, např. výroba potravinářských výrobků, nápojů, výroba textilií, oděvů, usní, zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, nábytku, výroba papíru a výrobků z papíru, tisk a související činnosti, výroba chemických látek a přípravků, výroba farmaceutických výrobků, výroba pryžových a plastových výrobků, výroba kovových konstrukcí, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů, výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení, výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků, výroba lékařských nástrojů, sportovních potřeb, hraček, výroba nábytku, zpracování dřeva, výroba stavebního materiálu a výrobků Za zpracovatelský průmysl nelze v případě ÚP Karviné považovat – těžbu surovin, hutnictví (výrobu železa a oceli), výrobu koksu a rafinovaných ropných výrobků, výrobu základních kovů a jejich hutní zpracování, slévárenství, výrobu ropných produktů, pesticidů,….apod.
	lehký průmysl	Výroba, která je orientována na spotřebitele, se zvýšenými nároky na přepravu – plochy jsou situovány v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury. Zařízení používaná v lehkém průmyslu mají menší ekologické dopady, než zařízení v těžkém průmyslu. Příkladem lehkého průmyslu je např. průmysl potravinářský, oděvní, obuvnický a kožedělný, nábytkářský, papírenský a polygrafický, sklářský a porcelánový, průmysl spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, výroba a montáž součástek a komponentů, výroba zdvihacích zařízení, výroba a kompletace pro zdravotnictví, kovovýroba, komponenty pro elektrotechnický průmysl, výrobky pro stavebnictví, zpracování a tváření plastů, komponenty pro automobilový průmysl,……apod.
	drobná výroba	Výroba netovárního charakteru - výroba menšího rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. Možné negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice pozemku provozovny, příp. plochy vymezené pro výrobu ve vztahu ke stávajícím chráněným venkovním prostorům nebo chráněným venkovním prostorům staveb, z čehož vyplývá, že provozovny (např. stolárna, truhlárna, autoservis, pneuservis apod.) se mohou při splnění těchto podmínek vyskytovat v zastavěném území.
	nerušící drobná výroba	Výroba, která svým rozsahem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním funkčním využitím. Je charakteru malovýroby, obvykle živnostenského podnikání obyvatel obce, s malým počtem zaměstnanců. Svým provozováním neovlivňuje negativními účinky (účinky hlukové a účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí) související území a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Lze ji integrovat do ploch jiných funkcí, např. bydlení. Negativní účinky na okolí nepřekročí hranice budovy či areálu. Nerušící drobnou výrobou se míní například tiskárny, pekárny, výrobny potravin a nápojů, výměna autoskel, auto-elektro opravna,… v případě, že odpovídají výše uvedené charakteristice. Za nerušící výrobu nelze považovat např. autoservisy, klempírny, lakovny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území.

Pojem / zkratka		Definice / vysvětlivka
Výšková hladina zástavby		Výška staveb nad přilehlým terénem, dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.
Výšková regulace zástavby		Maximální přípustná výška zástavby – v ÚP je vyjádřená více způsoby, např. číslovkou udávající max. počet podlaží, podrobněji v kap. 6.2.
Zařízení	**pro organizovaný sport**	Areály a sportovních plochy, obvykle s doplňkovými stavbami, kde se předpokládá případně i pořádání sportovních utkání. Je obvykle organizačně vázaný na sportovní kluby.
	pro neorganizovaný sport	Veřejnosti volně přístupné sportovní plochy a areály pro sportovní vyžití rekreačního charakteru sloužící různým věkovým a zájmovým skupinám. (např. centra pohybových aktivit, tělocvičny, plavecké bazény, posilovny, dopravní hřiště,……
zábavní zařízení a plochy pro dočasná zábavní zařízení		Veřejnosti volně přístupné plochy pro cirkusy, pouťové atrakce, související stánkový prodej.
zábavní centra		Např. rodinná zábavní a adrenalinová centra ,dětská zábavní centra, JumpPark, herny, kasina, laser game, bowlingová centra, naučně zábavné parky apod.
Zeleň	**izolační zeleň**	Skladba zeleně přispívající k omezení hlučnosti z dopravy, výroby, účinků větrné a vodní eroze, přívalových dešťů,…apod.; min. šířka pásu izolační zeleně – 5 m.
	kompoziční zeleň	Skladba zeleně přispívající k začlenění zástavby do urbanizovaného území a do krajiny, k eliminaci negativních dominant v urbanizovaném území i krajině.
	krajinná zeleň	Plochy zeleně v krajině, na nichž převládají vegetační prvky mimo lesní půdní fond a ve kterých převládá funkce přírodních složek (např. plochy zeleně přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, travnaté plochy, stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky, příp. skalními prvky, stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině, remízky, meze,…).
	městská zeleň	Jedná se o plochy zeleně v urbanizovaném území (jsou součástí sídelní zeleně), v ÚP začleněné do ploch veřejné zeleně parkové - ZP a veřejné zeleně ostatní - ZO.
	příměstská zeleň	Jedná se o plochy lesoparků a rekreační zeleně v krajině, v ÚP začleněné do ploch rekreační zeleně – KR.
Zemědělská půda (ZPF)		Zemědělský půdní fond (ZPF) - je souhrn druhů pozemků (orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost,…), sloužících bezprostředně zemědělskému výrobnímu procesu jako základní prostředek, z něhož se získává rostlinná produkce.
ZÚR MSK		zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1 a 5
ŽP		životní prostředí
st.		železniční stanice

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Počet listů textové části územního plánu:		70 (139 stránek)
Počet výkresů:		4 5
I.1	Výkres základního členění území	1 : 5 000
I.2	Hlavní výkres	1 : 5 000
I.3	Koncepce veřejné infrastruktury	1 : 5 000
I.4	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000
I.5	Část ÚP s prvky regulačního plánu	1 : 5 000

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

S M L O U V A č. 1216/2024

o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

uzavřená ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“ a „smlouva“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

poskytovatel:	**statutární město Karviná**
zastoupen:	Ing. Jan Wolf, primátor
k podpisu oprávněna:	Ing. Martina Mnichová vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí na základě pověření ze dne 2. 1. 2023
sídlo:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
číslo účtu:	94-1020791/0710
bankovní spojení:	Česká národní banka

(dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce:	**Římskokatolická farnost Karviná**
zastoupený:	……., farář
sídlo:	Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná 1
IČO:	45239207
DIČ:	není plátce DPH
číslo účtu:	1721323349/0800

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě individuálně posouzené žádosti.

4. Příjemce prohlašuje, že není osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022, L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. Příjemce bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelový finanční příspěvek (dále též „dotace“) a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým a časovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace, kdy část je poskytována z vlastních zdrojů města a část z účelové dotace, která byla městu poskytnuta na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR pod č.j. MK 49350/2024 OPP, sp. zn. MK-S 8870/2024 OPP, ze dne 04.06.2024 (dále též „Rozhodnutí“), jehož nedílnou součástí je Rozpis účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2024 pro městskou památkovou zónu Karviná (dále jen „Rozpis dotace“) v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to za účelem obnovy nemovité kulturní památky - **fara** č.p. 2, ul. Pivovarská č.o. 1, Karviná-Fryštát, která je součástí pozemku parc.č. 3 v kat. území Karviná-město, zapsané na LV č. 3640 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec a okres Karviná. Předmětná nemovitá věc je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. ÚSKP 101129.

IV.
DRUH A VÝŠE DOTACE A ÚČEL JEHO POUŽITÍ

1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v celkové výši **726 815, - Kč** (slovy sedm set dvacet šest tisíc osm set patnáct korun českých).

2. Závazné finanční podíly na nákladech vynaložených s obnovou kulturní památky v období od 1.1.2024 do 31.12.2024 jsou:

   Podíl poskytovatele (vlastní zdroje poskytovatele) …….....326 815,- Kč

   Účelová dotace ze státního rozpočtu dle čl. III. této smlouvy ……...……400 000,- Kč

   Podíl Moravskoslezského kraje (dle samostatně uzavřené smlouvy s MS krajem) ……. 500 000,-Kč

   Podíl příjemce ……...2 041 331,- Kč

   Náklady na obnovu celkem ……..……..……3 268 146,- Kč

3. Účelová dotace je určena na uznatelné náklady spojené s realizací projektu obnovy střešního pláště fary v Karviné-Fryštátě (dále jen „projekt“ nebo „dílo“) blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 02.04.2024.

4. Příjemce je oprávněn použít dotaci **pouze** k úhradě následujících uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu:

   obnova střešního pláště fary, tj. budovy č.p. 2, ul. Pivovarská č.o. 1, Karviná-Fryštát, která je součástí pozemku parc.č. 3 v kat. území Karviná-město, zapsané na LV č. 3640 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec a okres Karviná (dále též „nemovitá kulturní památka“) – konkrétně na opravu a výměnu střešní krytiny včetně tesařských a klempířských prvků a další související práce.

5. Příjemce je povinen zrealizovat projekt do 31. 12. 2024, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy.

V.
TERMÍN A VÝŠE VYPLACENÍ DOTACE

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 726 815,- Kč jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

VI.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Termín finančního vypořádání dotace je do 2.1.2025.
2. Za den předložení finančního vypořádání se považuje den jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podání na podatelně Magistrátu města Karviné.
3. K finančnímu vypořádání dotace předloží příjemce poskytovateli (Magistrátu města Karviné, Odboru stavebnímu a životního prostředí), doklady, které musí obsahovat:
   3.1. Kopie všech faktur vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací
   3.2. kopie výpisu z účtů k jednotlivým fakturám prokazující úhradu faktur uvedených v odst. 3.1
   3.3. barevnou fotodokumentaci vypovídající **o průběhu a výsledku obnovy** nemovité kulturní památky v roce 2024, jejíž součástí bude skutečnost, že příjemce příspěvku v průběhu obnovy nemovité kulturní památky upozornil vhodným způsobem (např. umístěním informační tabulky, transparentem apod.) na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého poskytovatelem a Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
   3.4. Je-li to nezbytné dle právních předpisů, další náležitosti.
4. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady k finančnímu vypořádání dotace budou ve vypořádání samostatně označeny.

VII.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Povinností příjemce dotace je zajistit dodržení postupu obnovy nemovité kulturní památky podle závazného stanoviska Magistrátu města Karviná, vydaného dne 20.10.2023 pod č.j. SMK/143027/2023, sp. zn. SMK/116529/2023 OSŽP/Ing.Kf, k obnově nemovité kulturní památky uvedené v Rozpisu účelové dotace podle § 14 zákona o státní památkové péči.
2. Povinností příjemce dotace je používat dotaci hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s pracemi uvedenými v Rozpisu dotace při obnově nemovité kulturní památky v období od 01.01.2024 do 31.12.2024; dotace nebude užita na jiný účel.
3. Faktury za dílo budou vystaveny a jejich platby poukázány z účtu příjemce zhotoviteli díla v roce 2024. Příjemce nesmí převádět dotaci na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací akce obnovy nemovité kulturní památky. V případě, že je příjemce plátce DPH, náklady i dotace se uvádějí bez DPH.
4. Dotace bude poskytnuta v souladu s Rozpisem dotace a v souladu se závaznými finančními podíly dle aktuálních Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, č.j. MK 46834/2023 OPP, které nabyly účinnosti dne 20.12.2023 (dále též „Zásady“), přičemž závazné finanční podíly jsou vypočítávány z uznatelných nákladů. Příjemce je povinen dodržovat Zásady.
5. Příjemce je povinen vyhotovit a předložit finanční vypořádání dotace, dle čl. VI této smlouvy, podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
6. Dotaci je povinen příjemce vést v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7. V průběhu realizace díla je příjemce povinen upozornit (viditelně z veřejně přístupného místa např. umístěním informační tabulky, transparentem atp.) na skutečnost, že realizace díla je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, což bude doloženo fotodokumentací při vyúčtování (povinnost podle § 14 odst. 4 písm. i) rozpočtových pravidel).
8. Dotaci příjemce nesmí použít v roce 2024 na tentýž účel současně s jinými prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.
9. Pokud jsou práce na obnově nemovité kulturní památky financovány z více zdrojů, obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není povolena.
10. Příjemce postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázkou podle tohoto zákona.
11. Jakákoliv změna díla bude poskytovateli písemně oznámena s uvedením důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 15.11.2024.
12. Změna identifikačních údajů uvedených v žádosti, k níž by došlo v období od podání žádosti až do skončení období, na které byla dotace poskytnuta, musí být ohlášena příjemcem poskytovateli příspěvku do 14 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
13. V případě, že se akce neuskuteční nebo příjemce nevyčerpá celou dotaci, příjemce tuto skutečnost písemně oznámí poskytovateli bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil a do 10 dnů od oznámení vrátí nepoužitou dotaci nebo její část poskytovateli na účet uvedený v čl. I. této smlouvy. Rozhodným okamžikem vrácení prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.
14. Povinností příjemce na základě § 34 zákona o státní památkové péči, je umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. i) zákona o státní památkové péči, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení kontroly související s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Příjemce příspěvku je povinen oznámit Národnímu památkovému ústavu a obci pověřené dozorem (Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí) termín zahájení akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.
15. Příjemce je povinen před případným zánikem vypořádat vztahy se státním rozpočtem.
16. Příjemce je povinen umožnit Ministerstvu kultury vykonání kontroly dodržování podmínek stanovených Rozhodnutím, poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost a umožnit vykonání veřejnosprávní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zákona o finanční kontrole, a v rozsahu podle ustanovení § 13 odst. 2 daného zákona.
17. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně provedení kontroly faktické realizace projektu na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.
18. Příjemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy; v případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, přičemž z důvodu změny čísla účtu není nutné uzavírat k této smlouvě dodatek,
19. Příjemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, písemně informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,
20. Příjemce je povinen uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit; logo statutárního města Karviné příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotovaného projektu a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné.
21. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace.

22. Příjemce je povinen akceptovat využívání údajů o projektu pro účely administrace v informačních systémech poskytovatele, přičemž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, názvu projektu, účelu a výše poskytnuté dotace,
23. Příjemce je povinen dodržovat Rozhodnutí.
24. Příjemce je povinen dodržovat připomínky Národního památkového ústavu týkající se díla.
25. Příjemce je povinen po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku dle účetních předpisů pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy.
26. Příjemce je povinen řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu.

VIII.
UZNATELNÝ NÁKLAD

Za uznatelný náklad se považuje užití finančních prostředků, které splňuje tyto podmínky:

1. příjemce je prokazatelně použil na úhradu přímých nákladů (nikoliv nepřímých tzv. kalkulovaných či vnitropodnikových) projektu,
2. uznatelný náklad musí vzniknout v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a současně musí být uhrazený v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
3. plní podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,
4. byl vynaložen na účel stanovený v čl. IV této smlouvy.

IX.
SANKČNÍ PODMÍNKY

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele dle této smlouvy (zejména nedodržení účelu použití dotace či nedodržení jiných povinností dle této smlouvy) je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. s tím, že může být vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem.
2. V případě porušení rozpočtové kázně nebude příjemce zařazen následující kalendářní rok mezi uchazeče o dotaci.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Důkazní břemeno při prokazování uznatelných nákladů nese příjemce dotace.
2. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
   - Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 49350/2024 OPP ze dne 04.06.2024
   - Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v programu regenerace MPR a MPZ na rok 2024 pro městskou památkovou zónu Karviná

- aktuální Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, č.j. MK 46834/2023 OPP
- závazné stanovisko Magistrátu města Karviná č.j. SMK/143027/2023, sp. zn. SMK/116529/2023 OSŽP/Ing.Kf ze dne 20.10.2023

7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. …… ze dne ……..
8. S uzavřením této smlouvy vyslovilo dne …. souhlas Biskupství ostravsko-opavské.

Za poskytovatele

V Karviné ……

……
Ing. Martina Mnichová,
vedoucí Odboru stavebního
a životního prostředí

Za příjemce

V Karviné ……

……
……..,farář

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1 – Malá Strana

[redacted]

MKCRXØØMDA14

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Spis	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Praze dne
MK-S 8870/2024 OPP	č.j. MK 49350/2024 OPP	[redacted]	4. června 2024

Věc: **Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Statutárnímu městu Karviná Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024**

R o z h o d n u t í

Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, na základě žádosti Statutárního města Karviná ze dne 17. 4. 2024, č.j. SMK/054638/2024, doručené dne 22. 4. 2024, jehož jménem jedná primátor Ing. Jan Wolf, poskytuje podle § 14, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v rámci státní finanční podpory v **Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024** (dále jen „Program“), schváleném usnesením vlády České republiky ze dne 25. 3. 1992 č. 209, **Statutárnímu městu Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná, IČO 00297534** (dále jen „příjemce dotace“)

účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 400 000,- Kč
(slovy: Čtyři sta tisíc korun českých)

pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek, na území příjemce dotace.

Dotace bude proplacena bezhotovostním převodem z rozpočtového výdajového účtu Ministerstva kultury u České národní banky na účet příjemce dotace č. ú. 94-1020791/0710 do 40 dní po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V účetní evidenci bude vedena pod účelovým znakem 34054.

Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí jsou Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen „Zásady“), č. j. MK 46834/2023 OPP ze dne 5. 10. 2023 a Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 pro příjemce dotace – městskou památkovou zónu Karviná (dále jen „Rozpis dotace“).

Pro použití dotace se podle § 14 odst. 4 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb. stanovují tyto podmínky:

1. Dotace bude použita pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městské památkové zóny příjemce dotace v rozsahu dle Rozpisu dotace.
2. Z dotace příjemce dotace poskytne vlastníkům kulturních památek podle podmínky č. 1 finanční příspěvky podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Příspěvek“), jsou-li splněny podmínky finanční spoluúčasti dotčených subjektů (vlastníka a obce) stanovené Zásadami. Příspěvek se poskytuje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příspěvek může být poskytnut pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, přičemž poukázání příspěvku musí být provedeno v roce 2024.
4. Příspěvek je přísně účelový a může být poskytnut výlučně na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné práce prováděné v zájmu vlastníka, které nejsou pro uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nezbytné.
   Povinností příjemce je používat příspěvek **hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s pracemi uvedenými v Rozpisu dotace při obnově nemovité kulturní památky v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024; nebude užit na jiný účel.**
   Proplácení finančních prostředků zhotoviteli díla bude prováděno prostřednictvím peněžního ústavu (bezhotovostně), minimálně do výše příspěvku. **Faktury, jejichž předmětem jsou práce na obnově kulturní památky, budou vystaveny a jejich platby poukázány v roce 2024, z účtu příjemce příspěvku.** Příjemce nesmí převádět příspěvek na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací akce obnovy kulturní památky.
   V případě, že je příjemce plátce DPH, náklady i příspěvek se uvádějí bez DPH.
5. Příspěvek nebude poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče v roce 2024 podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
6. Pokud jsou práce na obnově kulturní památky podle výroku tohoto rozhodnutí financovány z více zdrojů, obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není povolena.
7. Příspěvek je povinen vést příjemce v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě, že se akce obnovy kulturní památky neuskuteční, příjemce dotace tuto skutečnost písemně oznámí Ministerstvu kultury bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil a do 30 dnů od oznámení vrátí nepoužitou dotaci nebo její část Ministerstvu kultury.
9. Pokud vrací příjemce dotaci nebo její část Ministerstvu kultury **v průběhu roku 2024**, vrací ji na **účet Ministerstva kultury, z něhož byla dotace poskytnuta č. 3424001/0710**. Vrácená částka bude označena **variabilním symbolem** 3405449350.
   O této skutečnosti příjemce vyrozumí Ministerstvo kultury.
   Pokud vrací příjemce dotaci nebo její část Ministerstvu kultury **až v období po 1. 1. 2025**, je povinen vrátit ji nejpozději do 15. února 2025 na **depozitní účet Ministerstva kultury č. 6015-3424001/0710**. Vrácená částka bude označena **variabilním symbolem** 3405449350.
   O této skutečnosti příjemce vyrozumí Ministerstvo kultury.
10. **Nejpozději do 15. 1. 2025**, nestanoví-li Ministerstvo kultury jiný termín, (rozhoduje razítko podací pošty či datum podání datové zprávy do datové schránky MK, při osobním doručení

razítko podatelny MK), příjemce dotace Ministerstvu kultury finančně vypořádá dotaci jako celek a současně v členění podle jednotlivých akcí obnovy kulturních památek, resp. příspěvků, pro účely evidence zašle příjemce dotace **tabulkový přehled příspěvků poskytnutých z dotace za rok 2024** (tabulka vyúčtování dotace přiložena), a to s údaji v tomto členění: město (obec) / identifikace (označení) kulturní památky / specifikace prací (účelu příspěvku) / identifikace vlastníka (příjemce příspěvku) / náklady vynaložené na obnovu kulturní památky v roce 2024 (celkové) / z toho podíl vlastníka / podíl města (obce) / výše poskytnutého příspěvku / popř. částka odpovídající vrácenému příspěvku nebo vrácené části příspěvku, a to v originálu v písemné podobě. Jako vyhodnocení akcí obnovy kulturních památek bude Ministerstvu kultury do **15. 1. 2025** zaslána **fotodokumentace vypovídající o průběhu a výsledku** obnovy kulturních památek v roce 2024 a fotodokumentace, vypovídající o tom, že příjemce příspěvku kulturní památky upozornil vhodným způsobem na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (povinnost podle § 14 odst. 4 písm. i) rozpočtových pravidel).

11. Příjemce dotace je povinen vyhotovit a předložit finanční vypořádání dotace podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. Podá-li příjemce vyúčtování na formuláři, který je přílohou rozhodnutí, nemusí zvlášť předkládat podklady podle této vyhlášky. Obsah tohoto formuláře považuje Ministerstvo kultury coby poskytovatel za finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
12. Každý právní titul k poskytnutí příspěvku a každý právní titul k poskytnutí spolupodílu města zašle příjemce dotace v kopii na vědomí Ministerstvu kultury.
13. Jakákoliv změna díla bude příjemcem dotace Ministerstvu kultury písemně oznámena s uvedením důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1. 12. 2024.
    Změna identifikačních údajů uvedených v žádosti, k níž by došlo v období od podání žádosti až do skončení období, na které byl příspěvek/dotace poskytnut, musí být ohlášena příjemcem dotace Ministerstvu kultury do 14 dnů ode dne, kdy se o této změně dověděl.
14. Příjemce je povinen před případným zánikem vypořádat vztahy se státním rozpočtem.
15. Příjemce je povinen umožnit Ministerstvu kultury vykonání kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím, poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost a umožnit vykonání veřejnosprávní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu podle ustanovení § 13 odst. 2 daného zákona.
16. Příjemce příspěvku postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázkou podle tohoto zákona.

Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek, jakož i neodvedení nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), je porušením rozpočtové kázně, za které může podle § 44a rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.

Za méně závažné porušení povinností příjemce příspěvku, za které se uloží odvod ve výši 5 % celkové částky příspěvku, se ve smyslu § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel považuje:

- nedodržení lhůty pro předložení vyúčtování (bod 10), pokud příjemce předloží vyúčtování nejpozději do 15. února 2025,
- nedodržení ohlašovací povinnosti při navrácení příspěvku (bod 9),
- nedodržení povinnosti vést příspěvek odděleně v účetnictví (bod 7),
- porušení povinnosti příjemce uvádět, že projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury (bod 10),
- porušení povinnosti ohlásit změnu díla a změnu identifikačních údajů (bod 13).

O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo kultury na základě žádosti Statutárního města Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná, IČO 00297534, ze dne 17. 4. 2024, č.j. SMK/054638/2024, doručené dne 22. 4. 2024, jehož jménem jedná primátor Ing. Jan Wolf (žádost byla zaslána ve lhůtě stanovené výzvou), zahájilo řízení o poskytnutí dotace v Programu v roce 2024 pro příjemce dotace, podle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Po projednání v Ústřední komisi Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dne 8. 2. 2024, posouzení žádosti a ověření jedné akce obnovy předložených k zařazení do Programu na rok 2024, a uvedených v rozpisu dotace, rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na použití a čerpání dotace se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Způsob nakládání s prostředky rozpočtu příjemce dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zůstává tímto rozhodnutím nedotčen; příspěvek v Programu je jiným výdajem obce uskutečňovaným v rámci její působnosti v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb.

Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, jenž je oprávněn během obnovy uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných prací a provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě zjištěných nedostatků neprodleně informuje Ministerstvo kultury a navrhuje opatření k nápravě (případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo vrácení příspěvku nebo jeho části Ministerstvu kultury).

Dozor při obnově nemovité kulturní památky vykonává z hlediska státní památkové péče podle § 29 odst. 2 písm. i) citovaného zákona č. 20/1987 Sb. Magistrát města Karviná, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Příjemce dotace zašle v kopii na vědomí Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě každý právní titul k poskytnutí příspěvku a každý právní titul k poskytnutí spolupodílu města, a to neprodleně s jeho vyhotovením.

Ministerstvo kultury je oprávněno zahájit řízení o odnětí dotace, pokud po vydání tohoto rozhodnutí nastanou skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel (například dojde k vázání prostředků státního rozpočtu nebo Ministerstvo kultury zjistí, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.

Poskytnutí dotace podle tohoto rozhodnutí nezakládá nárok příjemce na poskytnutí další dotace v následujících letech.

Jestliže příjemce nepředloží vyúčtování dotace do 15. ledna 2025, dopouští se porušení rozpočtové kázně, jehož závažnost se odvíjí od toho, kdy příjemce vyúčtování předloží. Pokud jej předloží nejpozději 15. února 2025, pak se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně.

Jestliže příjemce předloží vyúčtování po 15. únoru 2025, pak se již o méně závažné porušení nejedná a příjemce je povinen vrátit do státního rozpočtu celou poskytnutou dotaci.

Ministerstvo kultury upozorňuje, že pokud příjemce vyúčtuje dotaci nesprávně, neúplně nebo opožděně, pokud neprovede s Ministerstvem kultury jeho finanční vypořádání nebo pokud nevrátí do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou nepoužil nebo kterou použil v rozporu s tímto rozhodnutím, čímž je míněno i porušení podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, bude vyzván k nápravě, k čemuž mu bude stanovena přiměřená lhůta. Pokud příjemce neprovede nápravu ve stanovené lhůtě, nebo nebude-li náprava možná (například pokud příjemce zaslal vyúčtování dotace opožděně), bude příjemce vyzván k vrácení dotace nebo její části a bude mu k tomu stanovena lhůta.

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě dotaci nebo její část nevrátí do státního rozpočtu (na depozitní účet Ministerstva kultury), bude věc předána místně příslušnému územnímu finančnímu orgánu k dořešení dle §44a zákona č. 218/2000 Sb. To platí i v případech, kdy příjemce byl vyzván k nápravě, ale své pochybení nenapravil ve stanovené lhůtě. V souladu s § 14f odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. bude Ministerstvo kultury vždy informovat příslušný finanční úřad o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace, jakož i o tom, jak příjemce na výzvu reagoval.

Ministerstvo kultury jakožto poskytovatel dotací ze státního rozpočtu bude na příjemce, resp. žadatele podle předchozího odstavce z hlediska následujícího roku hledět v dotační oblasti, v níž byla dotace poskytnuta, jako na neoprávněného žadatele ve smyslu § 14j odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., pokud tak bude stanoveno ve výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace; takovému příjemci, resp. žadateli, nebude Ministerstvem kultury v roce 2025 dotace na obnovu předmětné kulturní památky nebo předmětné součásti nemovité kulturní památky, v rámci jejíž obnovy k pochybení došlo, poskytnut.

Jestliže příjemce (žadatel) pochybí při vyúčtování dotace, podle předchozího odstavce, jež byly poskytnuty v dotační oblasti programů na obnovu kulturních památek (§ 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči) u dvou či více akcí obnovy kulturních památek, pak nebude tomuto příjemci poskytnuta dotace v žádném z programů na obnovu kulturních památek, pokud tak bude stanoveno v příslušných výzvách.

Příjemce dotace poskytuje příspěvek za těchto podmínek:

- povinností příjemce příspěvku je zajistit dodržení postupu obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnutí/závazného stanoviska Magistrátu města Karviná, vydaného k obnově nemovité kulturní památky, uvedené v Rozpisu dotace, podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- povinností příjemce příspěvku je používat příspěvek **hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy,** výlučně na úhradu nákladů spojených s pracemi uvedenými v Rozpisu dotace při obnově nemovité kulturní památky v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024; nebude užit na jiný účel.
  Proplácení finančních prostředků zhotoviteli díla bude prováděno prostřednictvím peněžního ústavu (bezhotovostně), minimálně do výše příspěvku. **Faktury, jejichž předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány v roce 2024, z účtu příjemce.** Příjemce nesmí převádět příspěvek na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací akce obnovy kulturní památky. **V případě, že je příjemce plátce DPH, náklady i příspěvek se uvádějí bez DPH.**
- příspěvek bude poskytnut v souladu s Rozpisem dotace a v souladu se závaznými finančními podíly dle aktuálních Zásad, přičemž závazné finanční podíly jsou vypočítávány z uznatelných nákladů.
- povinností příjemce příspěvku je dodat **příjemci dotace** doklady k vyúčtování příspěvku. Doklady budou obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací a kopií výpisů z účtu (nepřikládat příkazy úhradě) k jednotlivým

fakturám. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady k finančnímu vypořádání příspěvku budou ve vypořádání samostatně označeny. Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude příjemci dotace zaslána fotodokumentace (barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní památky v roce 2024, včetně doložení skutečnosti, že příjemce příspěvku v průběhu obnovy nemovité kulturní památky upozornil vhodným způsobem (např. umístěním informační tabulky, transparentem atp.) na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury.

- příjemce je povinen vyhotovit a předložit finanční vypořádání příspěvku podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
- příspěvek je povinen příjemce vést v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- v průběhu obnovy je příjemce příspěvku povinen upozornit (viditelně z veřejně přístupného místa např. umístěním informační tabulky, transparentem atp.) na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury, což bude doloženo fotodokumentací při vyúčtování (povinnost podle § 14 odst. 4 písm. i) rozpočtových pravidel).
- příspěvek příjemce nesmí použít v roce 2024 na tentýž účel současně s jinými prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.
- pokud jsou práce na obnově kulturní památky financovány z více zdrojů, obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není povolena.
- příjemce příspěvku postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázkou podle tohoto zákona.
- jakákoliv změna díla bude poskytovateli příspěvku písemně oznámena s uvedením důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1. 12. 2024.
  změna identifikačních údajů uvedených v žádosti, k níž by došlo v období od podání žádosti až do skončení období, na které byl příspěvek poskytnut, musí být ohlášena příjemcem příspěvku poskytovateli příspěvku do 14 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl.
- v případě, že se akce neuskuteční, příjemce příspěvku tuto skutečnost písemně oznámí Ministerstvu kultury bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil a do 30 dnů od oznámení vrátí nepoužitý příspěvek nebo jeho část Ministerstvu kultury.
- povinností příjemce příspěvku na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. i) památkového zákona, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení kontroly související s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Příjemce příspěvku je povinen oznámit Národnímu památkového ústavu a obci pověřené dozorem termín zahájení akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.
- příjemce je povinen před případným zánikem vypořádat vztahy se státním rozpočtem.
- příjemce je povinen umožnit Ministerstvu kultury vykonání kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím, poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost a umožnit vykonání veřejnosprávní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu podle ustanovení § 13 odst. 2 daného zákona.

Památkové rezervace a památkové zóny představují významný prvek českého kulturního dědictví. Z hlediska čl. 1 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (publikována pod č. 73/2000 Sb. m. s.) jde o architektonické soubory coby prvky architektonického dědictví, přičemž podle čl. 6 odst. 1 této úmluvy je Česká republika povinna poskytovat finanční podporu na údržbu a restaurování architektonického dědictví. Tímto rozhodnutím se Ministerstvo kultury podílí na naplnění zákona o státní památkové péči i na plnění povinností stanovených České republice uvedenou mezinárodní úmluvou. Předpokládaná obnova kulturních památek nacházejících se v památkových rezervacích a zónách významně přispívá nejen k zachování hodnot jednotlivých kulturních památek, jejichž obnova bude s využitím finančních prostředků podle tohoto rozhodnutí provedena, ale i k zachování hodnot památkových rezervací a zón jako takových, jakož i k jejich lepšímu uplatnění v nejširším významu tohoto pojmu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není podle § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, přípustný řádný opravný prostředek. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení příjemci.

[redacted]

Přílohy:
- Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 pro Statutární město Karviná – městskou památkovou zónu Karviná.
- Úplné znění Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, vyhlášené ministrem kultury pod č. j. MK 46834/2023 OPP ze dne 5. 10.2023.
- Formulář vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024.

Na vědomí:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Magistrát města Karviná, úsek státní památkové péče
vlastní

Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2024 pro městskou památkovou zónu Karviná

Schválené závazné ukazatele akcí obnovy

Poř. č.	Obec	Okres	Kraj	Kulturní památka	Akce obnovy	Druh vlastníka	Cena 2024 (Kč)	Podíl vlastníka (Kč)	Podíl obce (Kč)	Příspěvek MK (Kč)
1	Karviná	Karviná	Moravskoslezský	fara č. p. 2 rejstř. č. ÚSKP 101129	obnova střešního pláště - oprava a výměna střešní krytiny včetně tesařských a klempířských prvků a další související práce	církev	3 268 146 (uznatelné náklady 2 921 771)	2 541 331	326 815	400 000
Ministerstvo kultury nezodpovídá za věcnou správnost předložených rozpočtů.										**400 000**

[redacted]

MKCRX00KFH1Z

Ministerstvo kultury
Č. j.: MK 46834/2023 OPP

Ministr kultury

vyhlašuje

úplné znění Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

I. ZÁSADY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ

1. Finanční prostředky pro Program regenerace městských památkových rezervací (dále jen „MPR") a městských památkových zón (dále jen „MPZ"), schválený usnesením vlády ČR č. 209/1992, (dále jen „Program") jsou využitelné a zúčtovatelné se státním rozpočtem (dále jen „SR") v příslušném kalendářním roce.[1)] Jsou rozpočtovány v kapitole 334 – Ministerstvo kultury a uvolňovány Ministerstvem kultury (dále jen „MK") buď přímo podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, anebo jako účelově vázané dotace poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich žádost do jejich rozpočtu v řízení podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla republiky"). Kraje a hlavní město Praha, příp. obce s rozšířenou působností a obce pak poskytují v souladu s podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury v rozhodnutí o poskytnutí dotace podle těchto Zásad jednotlivé finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho provedení.[2)] Finanční prostředky z rezervy Programu poskytuje v souladu s ročním rozpisem pouze MK.

2. Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou rozmísťovány pouze do měst a obcí (dále jen „města"), na jejichž území je prohlášena MPR nebo MPZ, kde je zpracován a schválen městský program regenerace podle cit. usnesení vlády, a pro památkovou rezervaci Kuks. Výjimečně, a to z rezervy, mohou být poskytnuty i do měst, kde již bylo zahájeno řízení o prohlášení památkové zóny, popř. památkové rezervace, pokud je pro toto území zpracován a schválen městský program regenerace.

3. Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory v Programu se posuzuje, do jaké míry město splňuje podmínky Programu, kterými jsou zejména existence a kvalita městského programu

[1)] Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
[2)] § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 11 až § 15 vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., v platném znění.

regenerace, územně plánovací dokumentace (resp. územně plánovacího podkladu) a úroveň a výsledky činností místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží k přiměřeným finančním potřebám na zachování památkových hodnot v území MPR a MPZ. Tyto potřeby města předkládají, po předchozím projednání s územně příslušným výkonným orgánem státní památkové péče a Národním památkovým ústavem, k posouzení a vyhodnocení MK v rámci každoroční ankety zjišťující aktivitu jednotlivých měst v Programu.

4. V případech, kdy město neprojevilo zájem o finanční podporu v Programu a nezaslalo MK stanovené údaje v anketě anebo pokud působí proti zásadám péče o památkové hodnoty (obnova kulturních památek nebo rekonstrukce a úpravy jiných nemovitostí na území MPR nebo MPZ jsou prováděny v rozporu se závaznými stanovisky výkonných orgánů státní památkové péče)[3], nebude finanční podpora v Programu poskytnuta. Porušování závazných stanovisek výkonných orgánů státní památkové péče pro tento účel MK posuzuje na základě písemného oznámení příslušného krajského úřadu, Magistrátu hl. města Prahy, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Národního památkového ústavu nebo Památkové inspekce MK.

5. Zatímco městské programy regenerace se zaměřují na objekty, jejich využití a správu a na celkovou obnovu MPR nebo MPZ a sledují záměr zvyšování podílu městských a neveřejných prostředků v celkových nákladech na regeneraci, státní finanční podpora v Programu může být poskytována pouze na obnovu kulturních památek[4], neumožňuje-li předpis v síle zákona jinak.

6. Státní dotaci podle odstavce 1 lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky (příp. součásti nemovité kulturní památky, a to na oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud obnova této součásti nemovité kulturní památky není prováděna z jiného programu MK na úseku státní památkové péče), která
   (a) stojí na území MPR nebo MPZ,
   (b) zrušeno,
   (c) zrušeno.

7. Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob, příp. krajů.

8. Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot. Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

9. Zrušen.

10. Zrušen.

11. Při výběru objektů a stanovení výše příspěvků se sleduje zásada finanční účasti a zodpovědnosti všech zúčastněných: vlastníka nebo uživatele, města a státu, popř. kraje. Přitom se sleduje vynaložení všech finančních příspěvků poskytnutých z veřejných zdrojů na jednotlivé akce během kalendářního roku.

12. Příspěvek z Programu nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů MK na úseku státní památkové péče.

---

[3] Vydanými podle ust. § 14 zák. 20/1987 Sb.
[4] Ust. § 16 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

13. Součástí činnosti výkonných orgánů státní památkové péče a Národního památkového ústavu a měst je sledování a vyhodnocení společenské efektivnosti užití státní podpory v Programu. Kritérii společenské efektivity jsou zejména:
    - záchrana hmotné podstaty nemovité kulturní památky, zachování historické urbanistické struktury MPR nebo MPZ,
    - účinnější působení památkových hodnot v prostorech vlastního objektu, jakož i ve vnitřním a vnějším obrazu MPR nebo MPZ,
    - zachování charakteru a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR nebo MPZ jako urbanistického celku,
    - zpřístupnění objektů kulturních památek veřejnosti, zlepšení přístupnosti objektů a míst v MPR nebo MPZ,
    - vhodné využití, které je v souladu s památkovými a kulturními hodnotami objektu a s jeho sociálním a ekonomickým významem v minulosti a které přispívá i k využití potenciálů rozvoje území MPR nebo MPZ a celého města, popř. regionu,
    - úspora veřejných prostředků širším zapojením soukromých finančních zdrojů vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, zajištěním ekonomického provozu a využitím možnosti samofinancování.

14. Podklady pro výběr měst, výpočet roční finanční kvóty pro MPR a MPZ, popř. posouzení souhrnných přehledů k žádostem o poskytnutí jednotlivých příspěvků v rámci roční kvóty stanovené pro kladně hodnocená města, zpracování podkladů pro koordinaci MK, MMR, MF, MŽP, krajských úřadů, Magistrátu hl. města Prahy, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Národního památkového ústavu a jednotlivých měst, jakož i Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón[7)] zajišťuje oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území MK.

15. Žádosti podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o poskytnutí finančního příspěvku v Programu (souhrnné přehledy) vlastníci kulturních památek předkládají krajskému úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popř. obecnímu úřadu nebo MK po předchozím oznámení MK, že finanční prostředky na daný účel jsou již u příslušného úřadu zajištěny.

16. Každé kladně hodnocené město si zpracovává souhrnný přehled jednotlivých akcí obnovy kulturních památek s čerpáním prostředků do celkové výše roční finanční kvóty stanovené v Programu. Tento přehled, vyhotovený na formuláři podle zadání MK a doplněný určenými doklady, město po předchozím odsouhlasení Národním památkovým ústavem zašle ve stanoveném termínu na krajský úřad, popř. Magistrát hlavního města Prahy nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad nebo popř. na MK (podle oznámení MK podle odstavce 15) k posouzení, a dále jako podklad pro zajištění příslušných opatření kraje, popř. hlavního města Prahy nebo obce s rozšířenou působností podle zvláštního právního předpisu,[7a)] po jejichž provedení lze z rozpočtu kraje nebo obce poskytnout finanční příspěvek v Programu.

17. Příspěvky v Programu poskytují a jejich finanční vypořádání zajišťují kraj prostřednictvím krajského úřadu, hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy, nebo obec s rozšířenou působností prostřednictvím obecního úřadu, popř. obec, popř. MK.

18. Krajské úřady, Magistrát hl. města Prahy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, popř. obecní úřady a Národní památkový ústav kontrolují podle své působnosti využití dotací a

---

[7)] Založené příkazem ministra kultury č. 22/1995.

[7a)] Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

příspěvků poskytnutých v Programu a o svých zjištěních, jsou-li závažná, průběžně informují MK, které vykonává ústřední dozor nad celým Programem.

19. V odůvodnění rozhodnutí o poskytnutí příspěvku v Programu je povinně zakotven údaj o ceně obnovy kulturní památky, sjednané mezi zadavatelem a zhotovitelem díla pro příslušný kalendářní rok, popř. o ceně nakoupeného a na daný účel použitého materiálu, jde-li o obnovu prováděnou svépomocí.

20. MK rozhodnutí o poskytnutí dotace podle odstavce 1 zasílá v kopii na vědomí Národnímu památkovému ústavu a současně městům v kraji jako oznámení podle odstavce 15. Krajské úřady, Magistrát hl. města Prahy a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, popř. obecní úřady veškerá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku v Programu zasílají v kopii na vědomí Národnímu památkovému ústavu a na MK, a to vždy současně s vyhotovením tohoto rozhodnutí. Současně na MK zasílají pro archivní účely rovněž kopie vyplněných formulářů příslušných souhrnných přehledů.

21. Zrušen.

22. S prostředky státní finanční podpory v Programu se nakládá v souladu s rozpočtovými pravidly republiky, rozpočtovými pravidly územních rozpočtů[7a)] a obecně závaznými předpisy na úseku státní památkové péče[2)].

23. Využití finančních prostředků z rezervy Programu stanovuje svým rozhodnutím MK, po předchozím projednání v Ústřední komisi Ministerstva kultury České republiky pro Program regenerace městských památkových rezervací a zón, která je poradním orgánem pro otázky Programu.

24. Časový postup alokace stanoví MK v ročním rozpisu.

II. STANOVENÍ ROČNÍ FINANČNÍ KVÓTY PRO MĚSTO

1. Celkové částky pro skupiny měst
   Státní finanční podpora v Programu pro příslušný kalendářní rok se dělí do tří skupin. První skupinu tvoří objem finanční podpory pro města s MPR, druhou skupinu tvoří objem finanční podpory pro města s MPZ. Tyto dva finanční objemy se stanoví v poměru anketou MK zjištěných optimálních souhrnných ročních nákladů na obnovu kulturních památek v Programu ve městech s MPR na jedné straně a ve městech s MPZ na straně druhé. Třetí skupinu tvoří rezerva, jejíž finanční objem a členění se stanoví v ročním rozpisu. (V závislosti na objemu prostředků vyčleněných pro Program ve státním rozpočtu na příslušný rok lze uvedené dvě skupiny měst event. sloučit pro účely výpočtu ve skupinu jedinou.)

1a) Finanční prostředky vyčleněné jako rezerva v Programu na příslušný rok mohou být použity, společně s úsporami vzniklými na akcích obnovy kulturních památek v jednotlivých městech, pouze na
   a) řešení havárií a urychlené dokončování obnovy kulturních památek,
   b) čerpání mimořádných finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč přidělených jako součást Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ[12)]. Cenu je možno využít na obnovu kulturních památek a na neodkladné práce vedoucí k zachování charakteru

a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR nebo MPZ jako urbanistického celku[12],

c) zpracování plánů zásad památkové ochrany pro MPR a MPZ ve městech zapojených do Programu, a to čerpáním částky ve výši do 3,5 mil. Kč ročně,
d) na záchranu významných památkových hodnot nebo obnovu významných architektonických nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně ve městě se zpracovaným a schváleným programem regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s. ve znění § 7 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel republiky, a ve finančním objemu stanoveném ročním rozpisem,
e) propagaci Programu, zejména vydáváním publikací ve specializované ediční řadě tzv. almanachů, a to čerpáním částky pro tyto publikace max. 0,2 mil. Kč ročně,
f) obnovu kulturních památek v rámci čerpání částky max. 1,4 mil. Kč. Jedná se o součet jednotlivých částek ve výši 0,1 mil. Kč, ocenění krajským vítězům soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ[12],
g) zpracování plánů ochrany pro MPR a MPZ ve městech, kde je zpracován a schválen městský program regenerace podle cit. usnesení vlády, ve finančním objemu stanoveném ročním rozpisem,

- pořizovatelem plánu ochrany v rámci poskytování státní podpory v Programu se rozumí příslušné město s MPR nebo MPZ, příp. PR Kuks, anebo příslušný kraj,
- plán ochrany bude zpracován podle platné právní úpravy a v souladu s metodikou pro pořízení plánu ochrany,
- závazný finanční podíl pořizovatele z celkových uznatelných nákladů prokazatelně vynaložených na pořízení plánu ochrany v příslušném kalendářním roce se stanoví ve výši min. 30 %,
- pořizovatel zakotví do smlouvy se zpracovatelem plánu ochrany povinnost řádně identifikovat, zdokumentovat a respektovat památkové hodnoty řešeného území, vycházet z podkladů a informací poskytnutých Národním památkovým ústavem a umožnit dotčeným orgánům uplatnit připomínky k návrhu plánu ochrany ještě v průběhu zpracování.

2. Nabídka finanční podpory pro města

Výše roční kvóty (nabídky finanční podpory) v Programu pro jednotlivá města, resp. pro jednotlivé MPR a MPZ, tj. veličina P se stanovuje podle vzorce:

$$P = A_X \times A_D \times N_O \times \alpha$$

kde je

A_X ..... koeficient aktivity,
A_D ..... koeficient daňové výtěžnosti,
N_O .....celkový součet finančních požadavků na podporu obnovy kulturních památek v Programu posouzený krajským úřadem, popř. Magistrátem hl. města Prahy a Národním památkovým ústavem, optimalizovaný MK v závislosti na počtu kulturních památek v území MPR nebo MPZ, na rozloze MPR nebo MPZ, na ekonomických předpokladech procesu regenerace jednotlivých měst apod.,
α .....konstanta úměrnosti.

V uvedené rovnici jsou A_X, A_D a N_O známé veličiny. Konstanta úměrnosti α se stanovuje tak, aby se souhrn ročních kvót pro města rovnal celkovému objemu finančních prostředků

[12] Založené společným opatřením ministerstev kultury a hospodářství a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v roce 1994 a upravené Statutem udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky.

určenému v Programu na obnovu kulturních památek. Požaduje-li město z Programu finanční podporu, která je nižší nebo stejná jako výpočtem stanovená minimální roční kvóta, poskytne se celá požadovaná částka. Roční kvóty finanční podpory jednotlivých měst v Programu se vyhlašují ročním rozpisem.

3. Koeficient aktivity A

Při výpočtu koeficientu aktivity se vychází v souladu s usnesením vlády č. 209/1992 ze tří základních kritérií:

I. Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace včetně programů rozvoje.
II. Místní pracovní skupina pro regeneraci.
III. Městský program regenerace MPR nebo MPZ.

Hodnoty kritérií:

Kritérium	stupně hodnocení				váha
I	1	2	3	4	30%
	100%	66%	33%	0%	
II	1	2	3		20%
	100%	50%	0%		
III	1	2	3	4	50%
	100%	75%	10%	diskvalifikace	

Legenda ke korelační tabulce:

I. Územně plánovací podklady a dokumentace

Známka je výsledkem souhrnného vyhodnocení tří hledisek:

- územního plánu obce,
- regulačního plánu,
- územně plánovacích podkladů (především územní studie);

Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [viz § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „Evidence"], která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz.

- stupeň 1: pro obec (město) nebo část (MPR, MPZ) je schválen vhodný regulační plán a vložen do Evidence,
- stupeň 2: je schválen vhodný územní plán a vložen do Evidence, popř. (u obcí s počtem obyvatel do pěti tisíc) je vhodný územní plán zpracován, ale zatím není schválen; popř. je rozpracován nebo dokončen vhodný regulační plán,
- stupeň 3: vhodný územní plán je dokončen, ale není schválen; existuje územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce schválený před 1. 1. 2007, ale tato územně plánovací dokumentace je již zastaralá,
- stupeň 4: vhodná územně plánovací dokumentace ani vhodné územně plánovací podklady neexistují.

Jako vhodná územně plánovací dokumentace se rozumí taková, která není v rozporu s cíli Programu.

II. Místní pracovní skupina pro regeneraci
- stupeň 1: existuje, dosahuje dobrých výsledků,
- stupeň 2: existuje, ale její aktivita je pouze průměrná,
- stupeň 3: zatím neexistuje nebo nepracuje podle usnesení vlády č. 209/1992.

(Při hodnocení výsledků činností místní pracovní skupiny pro regeneraci se přihlíží rovněž k objemu finančních prostředků vynaloženému z rozpočtu města na obnovu kulturních památek a regeneraci území MPR nebo MPZ v příslušném kalendářním roce a zjištěnému anketou MK).

III. Místní program regenerace MPR a MPZ
- stupeň 1: program je schválen, je kvalitní, odpovídá usnesení vlády č. 209/1992,
- stupeň 2: program je rozpracován v dobré kvalitě, ale není zatím schválen, anebo program je schválen, ale jeho kvalita zatím neodpovídá všem požadavkům cit. usnesení vlády,
- stupeň 3: program není dostatečně kvalitní, popř. je zastaralý a nový je teprve rozpracován,
- stupeň 4: program není dokončen nebo není zpracováván.

Číslice 1 – 4 vyjadřují hodnotu 100 – 0 %, která je uvedena v dolním řádku u každého kritéria v tabulce. Hodnota 4 u kritéria III znamená vyřazení města z výpočtu podpory.

3a) Koeficient daňové výtěžnosti A_D

Při výpočtu koeficientu daňové výtěžnosti A_D se vychází z daňové výtěžnosti obce stanovené jako podíl celkových daňových příjmů obce za příslušný kalendářní rok a počtu jejích obyvatel podle zásady, že koeficient A_D je nepřímo úměrný výši daňové výtěžnosti. Hodnota koeficientu se určuje každoročně znovu podle vývoje daňové výtěžnosti obce v rámci ročního rozpisu.

4. Požadavky na finanční podporu z Programu N_O

Stanoví se jako součet požadavků na finanční podporu z Programu na obnovu nemovitých kulturních památek v MPR nebo MPZ. Hodnota veličiny N_O vyplývá z míry připravenosti jednotlivých akcí, s možností korekce odhadu roční ceny díla územně příslušným krajským úřadem, popř. Magistrátem hl. města Prahy a Národním památkovým ústavem. Může být upravena na MK zejména v závislosti na počtu kulturních památek v území MPR nebo MPZ, na rozloze území MPR nebo MPZ v hektarech, na ekonomických předpokladech jednotlivých měst apod.

5. Hodnoty koeficientů A_X a A_D a veličina N_O jsou každoročně zjišťovány MK v závislosti na hodnocení výsledků příslušné ankety.

6. Příspěvky na kulturní památky

Návrh na rozdělení roční kvóty (nabídky podpory) pro město a návrh výše účelových příspěvků na jednotlivé obnovy kulturních památek provádí, po předchozím sdělení MK o výši roční kvóty, místní komise zřízená k tomuto účelu a složená ze zástupců města (místní pracovní skupiny pro regeneraci), popř. krajského úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy, a zástupců Národního památkového ústavu. Výběr kulturních památek se stanoví na základě priorit městského programu regenerace, přiměřené finanční účasti dotčených subjektů, tj. vlastníka, popř. uživatele kulturní památky, města a kraje, popř. hlavního města Prahy, popř. MK.

7. Závazné finanční podíly

Zásada přiměřené finanční účasti na obnově kulturní památky se odvozuje z ceny stavebních, popř. restaurátorských a jiných prací této obnovy sjednané se zhotovitelem díla na příslušný rok a doložené smlouvou o dílo, přičemž výběr zhotovitele díla musí být proveden v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.[13)]

[13)] Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

Zdroje	města, kraje	FO, PO, církve
Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje	min. 50 %	min. 40 %
Rozpočet města	0	min. 10 %
Prostředky z Programu	max. 50 %	max. 50 %

Příslušné finanční podíly a jejich zdroje musejí být uvedeny a doloženy v žádosti o příspěvek i v souhrnném přehledu požadavků o podporu v Programu za jednotlivá města. Finanční spoluúčast města na provedení obnovy kulturních památek, kde není město vlastníkem, dokládá příjemce příspěvku (církve, fyzické osoby a jiné právnické osoby než město) krajskému úřadu, popř. Magistrátu hl. města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obci, popř. MK v řízení o poskytnutí příspěvku. Město splnění těchto podílů dokládá k souhrnnému přehledu požadavků zasílanému na krajský úřad, popř. Magistrát hl. města Prahy nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, popř. MK. (Dokladem je usnesení městského zastupitelstva o poskytnutí určeného podílu.)

Ten, kdo o příspěvku rozhoduje, zakotví finanční podíly stanovené pro dotčené subjekty do odůvodnění svého rozhodnutí (na finanční podíly jiných subjektů odkáže rovněž v části odůvodnění tohoto rozhodnutí) a sleduje jejich dodržení při finančním vypořádání poskytnutého příspěvku, a to ve vztahu k výši skutečných nákladů spojených s provedením prací při obnově kulturní památky a k určenému účelu příspěvku. V případě, že náklady skutečně provedených prací jsou nižší, než se předpokládalo v době vydání rozhodnutí, postupuje se dle výše uvedené tabulky závazných finančních podílů dotčených subjektů na akci obnovy tak, aby tyto závazné podíly byly stále zachovány.

Výjimky ze stanovených podílů

(a) V mimořádných případech obnovy (restaurování) kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a při obnově národních kulturních památek může kraj, popř. hl. město Praha nebo obec s rozšířenou působností, popř. obec nebo MK uhradit příspěvkem v Programu celkové roční náklady, přičemž do výše těchto nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce příspěvku uplatnit podle zvláštního právního předpisu.[14)]

(b) MK, po projednání v ústřední komisi, může v rámci ročního rozpisu finanční podpory v Programu stanovit, podle priorit vyhlášených na příslušný rok, pro vybrané MPR a MPZ další dílčí odchylky ze stanovených podílů.

8. Zrušen.

III. HARMONOGRAM POSTUPU ALOKACE

Stanoví se v ročním rozpisu.

IV. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Tyto zásady projednala a doporučila ke schválení Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dne 18. ledna 1996.

—

[14)] Ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky č. 139/1999 Sb.

Opatření č.j. 1.004/2000, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (ze dne 18. 1. 1996); nabylo účinnosti dne 15. 2. 2000.

Opatření 22.867/2002, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 15. 2. 2000, č. j. 1.004/2000; nabylo účinnosti dne 21. 2. 2003.

Opatření 2.033/2004, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 21. 2. 2002, č. j. 22.867/2002; nabylo účinnosti dne 28. 1. 2004.

Opatření 4.636/2004, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 28. 1. 2004, č. j. 2.033/2004; nabylo účinnosti dne 15. 3. 2004.

Opatření 9.288/2008, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 15. 3. 2004, č. j. 4.636/2004; nabylo účinnosti dne 1. 1. 2009.

Opatření 2.846/2009, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008; nabylo účinnosti dne 3. 3. 2009.

Opatření 24.729/2010, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne 13. 10. 2010.

Opatření MK 63.382/2012 OPP, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne 15. 11. 2013.

Opatření MK 78.563/2018 OPP, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne 7. 12. 2018.

Opatření MK 46825/2023 OPP, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996, ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2009, č. j. 2.846/2009; nabylo účinnosti dne 20. 12. 2023.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 20. 12. 2023.

V Praze dne 5. 10. 2023.

[redacted]

MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor stavební a životního prostředí
orgán státní památkové péče

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 23.08.2023

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/143027/2023
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/116529/2023 OSŽP/Ing.Kf

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.:
E-MAIL: epodatelna@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0
DATUM: 20.10.2023

Římskokatolická farnost Karviná
Pivovarská 2/1
Fryštát
733 01 Karviná 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako dotčený orgán státní památkové péče příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon") a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky farní budovy č.p. 2, ul. Pivovarská č.o. 1, která je součástí pozemku parc.č. 3 v kat. území Karviná-město, evidovanou v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. ÚSKP ČR 01129 – fara, kterou dne 23.08.2023 podal vlastník stavby Římskokatolická farnost Karviná, IČO 452 39 207, Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná-Fryštát (dále také jen "žadatel"), vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona a v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu toto **závazné stanovisko:**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že obnova kulturní památky farní budovy č.p. 2, ul. Pivovarská č.o. 1, která je součástí pozemku parc.č. 3 v kat. území Karviná-město, evidovanou v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. ÚSKP ČR 01129 – fara, která se nachází na území městské památkové zóny vyhlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 ze dne 10.09.1992, která spočívá v opravě střechy, v rámci které

- bude provedena demontáž plechové střešní krytiny včetně bednění
- budou odstraněny poškozené prvky krovu - bude vyměněno cca 35 % krokví a část pozednice, které budou nahrazeny za prvky stejných průřezů
- budou opraveny komíny, poškozené prvky komínů budou odstraněny
- bude provedena střešní krytina z falcovaného plechu s podkladem z asfaltového podkladového pásu se samolepícími spoji
- budou vyměněny 3 ks střešních výlezů 0,6 x 0,6 m, které budou zaskleny drátosklem Prefalz Al antracit
- bude provedeno oplechování atiky, lemování komínů a okapový systém (okapové žlaby, háky, čel. rohů, dilatace, 4 kotlíky, svody, kolena a objímky),

je, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona, z hlediska památkové péče

p ř í p u s t n á

za dodržení těchto podmínek:

1. oprava a sanace krovu bude respektovat stávající způsob spojování a opracování jednotlivých prvků
   - měněny budou pouze poškozené dřevěné prvky nebo jejich části metodou kus za kus

- nové prvky budou odpovídat materiálem, velikostí a profily stávajícím prvkům krovu; jejich povrch bude ručně upraven tesáním (nebo alespoň hoblováním), pořízem budou sraženy hrany trámů
- rozsah výměn dřevěných prvků, způsob provedení tesařských spojů a další detailnější rozbor bude projednán s orgánem státní památkové péče (Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí) a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě před započetím prací a následně v jejich průběhu
- v případě menší míry poškození jednotlivých prvků budou prováděny opravy pomocí plombování, protézování, plátování
- ochranné nátěry dřevěných prvků budou provedeny jako transparentní
- práce bude provádět firma či řemeslníci se zkušenostmi s prováděním oprav dřevěných prvků krovů na kulturních památkách

2. nová okapová soustava bude provedena z titanzinku nebo bude plechová natíraná buď v barvě krytiny (žlaby), nebo bude přizpůsobená barvě fasád objektu (svody)
3. všechny komíny na střeše budou zachovány v materiálu (režná cihla), velikosti, profilaci a tvarosloví dle stávajících komínů
4. falcovaná krytina bude černošedé barevnosti (antracit); oplechování atiky bude v barevnosti atiky; oplechování komínů bude minimalizováno
5. výlezové otvory nebudou výrazně vystupovat nad úroveň střešních rovin.

Odůvodnění:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako dotčený orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán") obdržel dne 23.08.2023 žádost, kterou podal vlastník stavby kulturní památky, týkající se výše uvedeného záměru, který je navržen na území historického jádra Karviné, které bylo prohlášeno vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb. (dále jen „vyhláška MK ČR"), v § 1 za městskou památkovou zónu (dále jen „MPZ"), tudíž jsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

Správní orgán zaslal dne 24.08.2023 odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě (dále jen „odborná organizace"), žádost o písemné vyjádření podle § 14 odst. 6 památkového zákona.

Podáním ze dne 20.09.2023 požádala odborná organizace o prodloužení lhůty na zpracování odborného vyjádření, které je nutné opřít o důkladnou analýzu předložené projektové dokumentace a podrobné projednání záměru s vlastníkem stavby. Správní orgán vyhověl žádosti odborné organizace a na základě ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona opatřením ze dne 22.09.2023 prodloužil lhůtu na zpracování písemného vyjádření o 30 dnů, tj. do 13.10.2023.

Ve vyjádření odborné organizace č.j. NPÚ-381/73045/2023, které správní orgán obdržel dne 16.10.2023, se uvádí

citace

„ *Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že záměr obnovy fary je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za dodržení následujících podmínek:*

1 – oprava a sanace krovu bude respektovat stávající způsob spojování a opracování jednotlivých prvků; měněny budou pouze poškozené dřevěné prvky nebo jejich části metodou kus za kus; nové prvky budou odpovídat materiálem, velikostí a profily stávajícím prvkům krovu; jejich povrch bude ručně upraven tesáním (nebo alespoň hoblováním), pořízem budou sraženy hrany trámů; rozsah výměn dřevěných prvků, způsob provedení tesařských spojů a další detailnější rozbor projedná prováděcí firma s pracovníky památkové péče před započetím prací a následně v jejich průběhu, v případě menší míry poškození jednotlivých prvků budou prováděny opravy pomocí plombování, protézování, plátování; ochranné nátěry dřevěných prvků budou provedeny jako transparentní; práce bude provádět firma či řemeslníci s dobrými referencemi a se zkušenostmi s prováděním oprav dřevěných prvků krovů na kulturních památkách

2 – nová okapová soustava bude realizována dle stávající a provedena z titanzinku nebo bude plechová natíraná buď v barvě krytiny (žlaby), nebo bude přizpůsobená barvě fasád objektu (svody)

3 – všechny komíny na střeše budou zachovány v materiálu (režná cihla), velikosti, profilaci a tvarosloví dle stávajících

4 – falcovaná krytina bude černošedé barevnosti (antracit); oplechování atiky bude v barevnosti atiky; oplechování komínů bude minimalizováno; výlezové otvory nebudou výrazně vystupovat nad úroveň střešních rovin"

konec citace

Podklady pro vydání rozhodnutí:
- žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 23.08.2023
- dokumentace krovu, kterou zpracovala společnost Archikon ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ v srpnu 2022
- vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě č.j. NPÚ-381/73045/2023 ze dne 09.10.2023
- kopie katastrální mapy.

Vlastnictví stavby, která je součástí pozemku ověřil správní orgán dle LV č. 3640 pro katastrální území Karviná-město.

Správní orgán umožnil žadateli před vydáním závazného stanoviska seznámit se s vyjádřením odborné organizace. Žadatel e-mailem dne 19.10.2023 sdělil správnímu orgánu, že k předloženému vyjádření nemá námitky.

Popis kulturní památky:
Jedná se o zděný omítaný dvoutraktový patrový objekt na obdélném půdoryse, krytý nízkou valbovou střechou s plechovou segmentovou krytinou. Ve hmotě je zachován barokní objekt upravovaný klasicistně a se secesní fasádou. Hlavní průčelí má devět os s mírně předstupujícím tříosým rizalitem s nízkým atikovým nástavcem. Horizontálně je průčelí děleno do tří pásů, přízemí je členěno omítanou podezdívkou se soklovou římsou a pásovou rustikou, patro je přepásáno nárožními lizénami, pod kordónovou římsou s vejcovcem probíhá vlysový pás, tvořený zubořezem, stuhami, zvonky a listovým dekorem. Na nároží rizalitu jsou v patře svazčité pilastry, s římsovými hlavicemi s kapkami a fabionovými pásy s kanelurami s motivem vejcovce. Okna jsou zdobena šambránami, suprafenestrami s terčovými reliéfy a rovnými nadokenními římsami. V patře jsou parapetní pole zdobeny reliéfy vavřínových věnců se stuhami, ve středové ose trojicí erbovních štítků. Ve druhé ose v přízemí se nachází plastika Panny Marie s dítětem na volutové konzole. Vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé s prosklenými výplněmi opatřenými dekorativní mříží s vegetabilním vzorem. Zadní fasáda je hladká, s vysokou podezdívkou s jedním opěrákem, je nepravidelně členěna okny. Objekt je zčásti podsklepen, prostor sklepa je sklenut na traverzy stájovými klenbami. Přízemní místnosti jsou plochostropé, patro a přízemí spojuje schodiště s dekorativním litinovým zábradlím. Krov je vaznicový se stojatými stolicemi. V interiéru se zachoval soubor čtyř kachlových kamen z počátku 20. století a z druhého desetiletí 20. století.

Chráněné památkové hodnoty kulturní památky a MPZ:
S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje tohoto sídla lze konstatovat, že k památkovým hodnotám městské památkové zóny Karviná patří zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, panorama památkové zóny, střešní krajina a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou urbanismus daného území a architektonické ztvárnění fasád včetně jejich členění a materiálového provedení.

Objekt fary si zachoval autentický výraz z doby svého vzniku a především z doby úprav na počátku 20. století, včetně členění fasády s četnými dekorativními prvky, střešních rovin, krovu, vstupních dveří s kazetami a dekorativním mřížovím, atd. V interiérech se zachovaly teracové podlahy, původní schodiště s litinovým zábradlím a některé dveřní výplně pojednané fládrováním, soubor čtyř kachlových kamen.

Vypořádání se s připomínkami odborné organizace:

Požadavkům odborné organizace správní orgán vyhověl stanovením podmínek č. 1 až 5 tohoto závazného stanoviska.

Podmínku č. 1 stanovil správní orgán vzhledem k tomu, že jednotlivé původní prvky konstrukce krovu, jejich materiál, způsob opracování a způsob osazování a spojování jsou nedílnou součástí hodnoty kulturní památky a jako takové je nutno je zachovat v nejvyšší možné míře. Oprava dřevěných prvků krovu cenných historických staveb je náročný řemeslný úkon, který vyžaduje zkušenosti a déletrvající praxi v oboru. Je nutný citlivý přístup zohledňující materiálovou autenticitu, formální přesnost a uchování tradičních postupů, které jsou součástí hodnot památkově chráněného objektu.

Podmínku č. 2 správní orgán stanovil vzhledem k tomu, že je nutno zvolit takový materiál okapové soustavy, který bude odpovídat stáří, tvarosloví a materiálovému složení objektu, nebo jej alespoň nebude rušit.

Podmínku č. 3 správní orgán stanovil vzhledem k tomu, že komíny jsou nedílnou součástí střešní krajiny sídla a současně charakterizují samotnou kulturní památku, respektive pestrost jejího vnitřního uspořádání s mnoha otopnými tělesy, které se projevují v podobě komínů v exteriéru stavby.

Podmínky č 4 a 5 stanovil správní orgán vzhledem k tomu, že barevnost krytiny by měla odpovídat barevnosti nejpravděpodobnější skládané krytiny, která byla na objektu dříve instalována a současně by

měla odpovídat barevnosti krytiny na sousedním kostele Povýšení sv. Kříže, se kterým tvoří jeden celek. Klempířské prvky by měly být provedeny tak, aby na střeše stavby rušily co nejméně, stejně jako výlezové otvory a další utilitární prvky.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a zároveň ve vzájemných souvislostech, přičemž po posouzení záměru došel k názoru, že navržený záměr, za dodržení podmínek stanovených v tomto závazném stanovisku, negativně neovlivní památkové hodnoty městské památkové zóny a jeho provedení je z hlediska zájmů chráněných státní památkovou péčí akceptovatelné.

Usnesením č.j SMK/131042/2023 ze dne 20.09.2023, rozhodl správní orgán v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu, ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), že lhůta pro vydání závazného stanoviska činí 60 dnů od doručení bezvadné žádosti o vydání závazného stanoviska. Toto usnesení bylo v souladu s § 4 odst. 9 stavebního zákona ve spojení s § 76 odst. 3 správního řádu pouze poznamené do spisu. Poznamenáním do spisu nabylo toto usnesení právní moci. O vydaném usnesení správní orgán opatřením ze dne 22.09.2023 vyrozuměl žadatele.

Poučení:
Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatně odvolání. Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu).

Další poučení:
Záměr tak, jak je navržen, vyžaduje vydání rozhodnutí nebo jiného opatření ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jehož vydání je příslušný stavební úřad, kterým je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

[redacted]

Obdrží:
(doručenka)
Římskokatolická farnost Karviná, IDDS: jv4nhfp

ostatní
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, IDDS: 2cy8h6t

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …

o stanovení lázeňského místa Karviná a statutu lázeňského místa Karviná

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karviná a statut lázeňského místa Karviná.

§ 2

Lázeňské místo

(1) Stanovuje se lázeňské místo Karviná.

(2) Území lázeňského místa tvoří vymezené území v městských částech Karviné - Fryštát, Lázně Darkov, Ráj, Mizerov a Hranice, v katastrálních územích Karviná-město, Ráj a Darkov.

(3) Lázeňské místo zahrnuje vnitřní území lázeňského místa - Hranice a vnitřní území lázeňského místa - Darkov.

Statut lázeňského místa

§ 3

(1) Území lázeňského místa je na podkladu Základní topografické mapy České republiky s odlišením vnějšího území a vnitřních území lázeňského místa slovně a graficky vymezeno v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Vnitřní území lázeňského místa jsou na podkladě katastrální mapy slovně a graficky vymezena v přílohách č. 3 až 6 k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.

§ 4

(1) Ve vnějším území lázeňského místa je zakázána výstavba staveb, zařízení a provozoven, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy, vlivy hluku a vibrací – jako výstavba dálnic, vysokorychlostních tratí, krematorií, spaloven, koksoven, tepláren, důlních staveb, stavby pro zpracování odpadů, pro výrobu továrního charakteru, těžký průmysl.

(2) Ve vnitřních územích lázeňského místa je zakázána

a) výstavba staveb a provedení změn staveb a zařízení pro zemědělství,

b) výstavba staveb a provedení změn staveb a zařízení pro výrobu, skladování a staveb pro údržbu technické infrastruktury a pozemních komunikací a

c) výstavba nových dálnic, silnic a místních komunikací I. třídy,

v zónách A vnitřních území vymezených v přílohách č.7 až 10:

d) výstavba staveb a změny staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí nesouvisející s účely lázeňství či sportovním a relaxačním vyžitím lázeňských hostů (zahrnujícím mimo jiné aquapark, wellness centrum, sportoviště a hřiště), poskytováním zdravotnických služeb a doplňkové ošetřovatelské péče tomu odpovídající lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochranou zeleně,

e) výstavba staveb a provedení změn staveb a zařízení pro rodinnou rekreaci,

f) výstavba staveb a provedení změn staveb a zařízení rodinných a bytových domů kromě nezbytně nutných bytových jednotek zaměstnanců lázní v majetku provozovatelů zařízení k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotnických služeb a doplňkové ošetřovatelské péče na území města Karviná,

§ 5

(1) Ve vnitřních územích lázeňského místa je na veřejně přístupných místech zakázáno

a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů a

b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující s tím, že za světelnou reklamu není považováno pro účely tohoto nařízení označení lázeňských budov (i světelným logem lázeňských zařízení) a navigační systém lázeňských zařízení.

(2) Ve vnitřních územích lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata.

(3) V zónách A vnitřních území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.

(4) Ve vnitřních územích lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací[2] v pracovní dny a v sobotu od 18:00 do 08:00 hodin a v neděli a v ostatní dny pracovního klidu[3], vyjma havárií a konání kulturních a sportovních akcí.

(5) Ve vnitřních územích lázeňského místa je zakázáno provozování a umístění diskoték, heren, kasin a nočních klubů.

[2] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

[3] Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

§ 6

(1) V zónách B vnitřních území lázeňského místa vymezených v přílohách č. 7 až 10 k tomuto nařízení (s výjimkou ploch určených pro parkování lázeňských hostů a jejich návštěv) je zakázán vjezd, provoz a odkládání vozidel a dalších dopravních prostředků, a vstup s těmito prostředky, s výjimkou vozidel složek integrovaného záchranného systému, vozidel zásobování místního lázeňského či jiného zdravotnického zařízení, zařízení doplňkové ošetřovatelské péče a s tím souvisejících zařízení, mechanizace sloužící k údržbě a úklidu těchto prostor, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené osoby a dětských kočárků. Vjezd cyklistů je povolen pouze na vyznačených cyklostezkách či cyklotrasách.

(2) V zónách B vnitřních území lázeňského místa vymezených v přílohách č. 7 až 10 k tomuto nařízení je zakázán vstup se zvířaty, která nejsou držena na vodítku, a u psů zároveň bez použití náhubku.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem x. x. 2024.

předseda vlády

ministr zdravotnictví

Příloha č. 1 k nařízení vlády č…./…Sb.

Obrázek - grafické vyznačení lázeňského místa Karviná na podkladu Základní topografické mapy České republiky



Příloha č. 2 k nařízení vlády č…./…Sb.

Vymezení vnějšího území lázeňského místa Karviná

Vnější území lázeňského místa Karviná se nachází v katastrálních územích Karviná-město, Ráj a Darkov. Celková rozloha vnějšího území je 1434,4 ha. Hranice vnějšího území začíná na jeho západní straně u křižovatky silnice I/67 s ulicí Bělidlo v k.ú. Karviná-město a odtud probíhá severovýchodním směrem podél ulice Bělidlo a dále podél ulic Ostravská a tř. 17. listopadu až ke křižovatce s ulicí Rudé armády. Zde odbočuje severním směrem podél ulice Rudé armády a pokračuje tímto směrem až ke křižovatce s ulicí U Vodárny. Zde hranice odbočuje a probíhá severovýchodním směrem podél ulice U Vodárny až ke křižovatce s ulicí Mickiewiczova, odtud pokračuje jihovýchodním směrem podél katastrální hranice mezi k.ú. Karviná-město a Dolní Marklovice nejprve souběžně s ulicí Mickiewiczova, později od pozemku p. č. 2383 v k.ú. Karviná-město pokračuje severovýchodně podél hranice katastrálního území a okraje lesa Borek až ke státní hranici s Polskou republikou (ulice U Vodárny a Mickiewiczova jsou součástí lázeňského místa).

Hranice vnějšího území dále probíhá podél státní hranice s Polskou republikou nejprve jihovýchodním, pak jižním a jihozápadním směrem kolem k.ú. Karviná-město a Ráj až k ulici Borovského v k.ú. Ráj a odtud pokračuje severozápadně až ke křižovatce s ulicí U Farmy (ulice Borovského je součástí lázeňského místa). Dále pokračuje podél ulice U Farmy jižním směrem ke křižovatce s ulicí Polskou a odtud probíhá podél ulice Polské jihovýchodně a opět se napojuje na státní hranici s Polskou republikou (ulice Polská je součástí lázeňského místa, ulice U Farmy není součástí lázeňského místa). Dále pokračuje jihozápadním směrem podél státní hranice až k rozmezí mezi k.ú. Darkov a Louky nad Olší. Odtud probíhá podél této katastrální hranice, protíná koryto řeky Olše a pokračuje až k východnímu okraji silnice I/67. Zde se hranice stáčí a probíhá podél této silnice severozápadním směrem, asi po 340 m odbočuje západním směrem k pozemku p. č. 819/15 v k.ú. Darkov a směřuje dále tímto směrem podél zpevněné plochy s asfaltovým povrchem až ke křižovatce s účelovou komunikací na pozemku p. č. 2446/1.

Hranice vnějšího území zde odbočuje nejprve na sever, později na západ a pokračuje jihozápadním až západním směrem podél polní cesty, nadzemního produktovodu a podél severozápadního okraje pozemku p. č. 835 (k.ú. Darkov), dále pak po jižním okraji pozemků p. č. 1122/13 a 1115/1 (k.ú. Darkov). U další křižovatky polních cest na pozemku p. č. 1151/1 (k.ú. Darkov) se hranice stáčí na severozápad a probíhá podél polní cesty a později pěšiny severním a severozápadním směrem kolem západního břehu vodní nádrže Karvinské moře až k okraji silnice III/4687. Odtud pokračuje severovýchodním směrem podél okraje silnice III/4687 a III/4687h až ke křižovatce s ulicí Těšínská. Zde odbočuje na severozápad podél ulice Těšínská, podchází tunelem násep silnice I/67 a dále směřuje podél severovýchodního až východního okraje náspu silnice I/67 severozápadním směrem k výchozímu bodu hranice vnějšího území u křižovatky silnice I/67 s ulicí Bělidlo v k.ú. Karviná-město.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č…./…Sb.

Obrázek - grafické vyznačení vnitřního území Hranice na podkladu katastrální mapy

Příloha č. 4 k nařízení vlády č…./…Sb.

Vymezení vnitřního území Hranice lázeňského místa Karviná

Vnitřní území lázeňského místa Hranice se nachází v katastrálním území Karviná-město. Jeho celková rozloha činí 63,2 ha. Hranice vnitřního území začíná na ulici Žižkova na okraji chodníku u pozemku p. č. 1793/43, směřuje podél ulice Žižkova severovýchodním směrem až ke křižovatce s ulicí Čsl. armády. V místě křižovatky s ulicí Čsl. armády u pozemku p. č. 3988/9 odbočuje na sever a pokračuje podél východního okraje ulice Čsl. armády severozápadním směrem až k pozemku p. č. 2762, kde odbočuje severně a pokračuje podle lesní pěšiny k oplocení na hranici pozemků p. č. 2472 a 2798. Zde odbočuje a probíhá severovýchodně podél okraje lesního porostu a oplocení pozemků až k okraji komunikace na ulici Mickiewiczova u pozemku p. č. 2744/3. Hranice odtud pokračuje podél komunikace na ulici Mickiewiczova jihovýchodně až ke křižovatce s ulicí Žižkova.

Odtud hranice vnitřního území směřuje jihozápadním směrem podél severního okraje

komunikace na ulici Žižkova až ke křižovatce s ulicí Chodská, zde se otáčí jihovýchodně, pokračuje až ke křižovatce s ulicí Lesní, zde odbočuje a probíhá jihozápadně podél ulice Lesní do lesoparku Dubina. Hranice dále prochází podél chodníku lesoparkem Dubina jihozápadním směrem, později se napojuje na komunikaci na ulici Stavbařů, probíhá podél severního okraje ulice Stavbařů až k jižnímu okraji chodníku na pozemku p. č. 4169, zde odbočuje na severozápad a probíhá tímto směrem podél tohoto chodníku po okraji lesoparku Dubina zpět k výchozímu bodu hranice vnitřního území na ulici Žižkova.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č…./…Sb.

Obrázek - grafické vyznačení vnitřního území Darkov na podkladu katastrální mapy

Příloha č. 6 k nařízení vlády č…./…Sb.

Vymezení vnitřního území Darkov lázeňského místa Karviná

Vnitřní území lázeňského místa Darkov se nachází na rozhraní katastrálních území Darkov

a Ráj. Jeho celková rozloha činí 26,3 ha. Hranice vnitřního území začíná východně od mostu Sokolovských hrdinů u betonové protipovodňově zdi na ulici Lázeňský park při západní hranici pozemku p. č. 6 v k.ú. Darkov a odtud probíhá severním směrem podél východního okraje komunikace ulice Lázeňská. U pozemku p. č. 2423/1 odbočuje severovýchodním směrem podél tohoto pozemku a vyvýšeného terénního valu bývalé tramvajové dráhy a později podél východního okraje chodníku probíhající na pozemcích p. č. 45 a p. č. 4009/6 až k mostku přes vodní tok Mlýnka. Zde se hranice stáčí jižním až jihovýchodním směrem podél osy vodního toku Mlýnka a směřuje až do blízkosti pozemku p. č. 430/1 v k.ú. Ráj. Zde hranice vnitřního území odbočuje od vodního toku Mlýnka na jihozápad podél oploceného západního okraje zahrádkářské osady až k chodníku na pozemku p. č. 488/1 v k.ú. Ráj. Odtud pokračuje západním až jihozápadním směrem podél chodníku a pozemku p. č. 488/1 v k.ú. Ráj a později podél pozemku p. č. 4/1 v k.ú. Darkov až k betonové zdi na pozemku p. č. 2411/5 (součást pravobřežní protipovodňové hráze řeky Olše) a podél této betonové zdi probíhá západním směrem k výchozímu bodu u mostu Sokolovských hrdinů.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č…./…Sb.

Obrázek - grafické vyznačení zón A a B ve vnitřním území Hranice na podkladu katastrální mapy



Příloha č. 8 k nařízení vlády č…./…Sb

Soupis parcel zón A a B vnitřního území Hranice

Příloha č. 8

Okres: Karviná		Soupis parcel tvořících zónu A vnitřního území Hranice lázeňského místa Karviná			
Obec: Karviná, 598917					
Katastr. území	**Parcela**	**Výměra**	**Druh pozemku**	**Využití**	**LV**
Karviná-město	2389	592	zahrada		1750
Karviná-město	2390	262	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2391	1892	ostatní plocha	jiná plocha	1750
Karviná-město	2395	735	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2409/2	410	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/1	97471	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/3	1154	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/4	960	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/5	1307	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/6	381	ostatní plocha	jiná plocha	7860
Karviná-město	2411/7	7821	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/8	1222	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/9	874	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/10	237	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/11	407	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/12	92	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/13	618	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/14	390	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/15	240	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/16	879	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/17	512	ostatní plocha	jiná plocha	1750
Karviná-město	2411/18	193	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/19	2990	ostatní plocha	jiná plocha	1750
Karviná-město	2411/20	154	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/21	226	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/22	70	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/23	430	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/24	278	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/25	527	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/26	3005	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/27	110	ostatní plocha	ostatní komunikace	1750
Karviná-město	2411/32	2709	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/33	297	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/38	3134	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/39	66	ostatní plocha	jiná plocha	1750
Karviná-město	2411/40	26	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/41	331	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/42	1349	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/43	730	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/44	7648	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/45	5177	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/46	1335	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/47	990	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2584/5	5550	orná půda		1750
Karviná-město	2584/6	5111	orná půda		1750

		Soupis parcel tvořících zónu B vnitřního území Hranice lázeňského místa Karviná			
Katastr. území	**Parcela**	**Výměra**	**Druh pozemku**	**Využití**	**LV**
Karviná-město	2391	1892	ostatní plocha	jiná plocha	1750
Karviná-město	2395	735	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/1	97471	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/3	1154	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/4	960	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/5	1307	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/32	2709	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/33	297	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/38	3134	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/39	66	ostatní plocha	jiná plocha	1750
Karviná-město	2411/40	26	zastavěná plocha a nádvoří		1750
Karviná-město	2411/43	730	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/44	7648	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/45	5177	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/46	1335	ostatní plocha	zeleň	1750
Karviná-město	2411/47	990	ostatní plocha	zeleň	1750

platnost dat: k 1.3.2024
zdroj dat: ISKN

Příloha č. 9 k nařízení vlády č…./…Sb.

Obrázek - grafické vyznačení zón A a B ve vnitřním území Darkov na podkladu katastrální mapy



Příloha č. **10** k nařízení vlády č…./…Sb

Soupis parcel zón A a B vnitřního území Darkov

Příloha č. 10

Okres: Karviná		Soupis parcel tvořících zónu A vnitřního území Darkov lázeňského místa Karviná			
Obec: Karviná, 598917					
Katastr. území	**Parcela**	**Výměra**	**Druh pozemku**	**Využití**	**LV**
Darkov	1	2996	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	2	337	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	3	2386	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	4/1	1936	ostatní plocha	jiná plocha	1920
Darkov	5/1	26070	ostatní plocha	zeleň	1920
Darkov	5/2	53	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	1920
Darkov	5/3	788	ostatní plocha	ostatní komunikace	1920
Darkov	5/4	41	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	6	5742	ostatní plocha	ostatní komunikace	1920
Darkov	7	369	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	8	77	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	9	344	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	10	913	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	11/1	137074	ostatní plocha	zeleň	1920
Darkov	11/2	1522	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	1920
Darkov	11/7	3514	ostatní plocha	zeleň	1920
Darkov	13	58	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	15	823	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	16	5354	zahrada		1920
Darkov	2411/2	306	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	2411/5	378	ostatní plocha	neplodná půda	1920

		Soupis parcel tvořících zónu B vnitřního území Darkov lázeňského místa Karviná			
Katastr. území	**Parcela**	**Výměra**	**Druh pozemku**	**Využití**	**LV**
Darkov	1	2996	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	2	337	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	7	369	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	8	77	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	9	344	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	11/1	137074	ostatní plocha	zeleň	1920
Darkov	11/7	3514	ostatní plocha	zeleň	1920
Darkov	13	58	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	15	823	zastavěná plocha a nádvoří		1920
Darkov	16	5354	zahrada		1920

platnost dat: k 1.3.2024
zdroj dat: ISKN

Příloha č. 1 k usnesení

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/059791/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/059791/2024
ČÍSLO SMLOUVY: SML/0955/2024

S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY

poskytovatel: **statutární město Karviná**
zastoupen: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna
na základě pověření
ze dne 01.12.2022 Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí Odboru školství a rozvoje
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
číslo účtu: 27-1721542349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná-Fryštát

(dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce:
název: **Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace**
číslo účtu: 174-30331791/0100
sídlo: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
zapsaný v rejstříku PR 880 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem nemocnice

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě individuálně posouzené žádosti.

4. Příjemce prohlašuje, že není osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022, L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. Příjemce bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelovou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým a časovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
DRUH A VÝŠE DOTACE

1. Celková výše účelové dotace činí 1.500.000,- Kč, z toho část ve výši 0 Kč je neinvestiční a část ve výši 1.500.000,- Kč je investiční.

2. Nedodržení čerpání dotace v rozčlenění na investiční a neinvestiční dle bodu 1 tohoto článku nebude považováno za porušení podmínek této smlouvy.

V.
ÚČELOVÉ A ČASOVÉ URČENÍ DOTACE

1. Účelová dotace je určena na uznatelné náklady spojené s realizací projektu Přístrojové vybavení 2024 (dále jen „projekt“) blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 25.04.2024, č. j. SMK/059791/2024.
2. Příjemce je oprávněn použít dotaci **pouze** k úhradě následujících uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu:
   - **kostní vrtačky**
   - **dezinfektor**
   - **bilirubinometr**
   - **porodní gauč**
   - **rozmrazovače**
3. Příjemce je povinen zrealizovat projekt do 31.12.2024, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy.
4. Rozhodne-li se příjemce projekt vůbec nerealizovat, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost písemně s uvedením důvodů oznámit poskytovateli a ve stejné lhůtě poskytnutou dotace vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy.

VI.
TERMÍN A VÝŠE VYPLACENÍ DOTACE

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci

jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

VII.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Termín finančního vypořádání dotace je do 17.02.2025
2. Za den předložení finančního vypořádání se považuje den jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podání na podatelně Magistrátu města Karviné.
3. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo na formuláři dle přílohy č. 1 k této smlouvě a musí obsahovat:
   3.1. závěrečnou zprávu, která musí obsahovat tabulku čerpání finančních prostředků dotace a popis realizace projektu,
   3.2. položkové vyúčtování nákladů projektu se seznamem účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.
4. Číslo účtu, na který se vrací nevyčerpané finanční prostředky, je účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy.
5. Nevyčerpané finanční prostředky, jsou-li vyšší než 100 Kč, se vrací poskytovateli na účet nejpozději ke dni, kdy má být předloženo finanční vypořádání dotace.
6. Rozhodným okamžikem vrácení prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

VIII.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky:
   a) použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku V. této smlouvy.
   b) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů (zvláštní analytickou evidencí např. účelovým znakem, organizačním číslem atd.); tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedení oddělené účetní evidence v případech dotací poskytovaných zpětně je splněno vyhotovením přehledu účetních dokladů; čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
   c) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,
   d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,

e) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace,

f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu a na žádost poskytovatele tomuto poskytnout fotokopie originálních účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě a v případě nesrovnalostí na výzvu poskytovatele předložit kopie všech účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu,

g) je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele veřejné zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen při výběru dodavatele veřejné zakázky zadávané v rámci projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

h) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku dle účetních předpisů pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,

i) akceptovat využívání údajů o projektu pro účely administrace v informačních systémech poskytovatele, přičemž souhlasí se zveřejněním svého názvu (popřípadě jména a příjmení), adresy, názvu projektu, účelu a výše poskytnuté dotace,

j) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně provedení kontroly faktické realizace projektu na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,

k) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy či identifikačními údaji příjemce; v případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, přičemž z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo čísla účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, písemně informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,

m) uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit; logo statutárního města Karviné příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotovaného projektu a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné.

IX.
UZNATELNÝ NÁKLAD

Za uznatelný náklad se považuje užití finančních prostředků, které splňuje tyto podmínky:

1. příjemce je prokazatelně použil na úhradu přímých nákladů (nikoliv nepřímých tzv. kalkulovaných či vnitropodnikových) projektu,
2. uznatelný náklad musí vzniknout v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 a současně musí být uhrazený v období od 01.01.2024 do 31.01.2025,
3. plní podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,
4. byly vynaloženy na účel stanovený v čl. V. odst. 2 této smlouvy,
5. uznatelný náklad neinvestiční dotace musí splňovat podmínky daňově uznatelných nákladů dle §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s následujícími výjimkami, pokud v účelu stanoveném v čl. V. odst. 2 této smlouvy není uvedeno jinak:

   5.1. uznatelný náklad nesmí být také použitý na:

   5.1.1. alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;

   5.1.2. úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení s výjimkou řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce;

5.1.3. doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisejí s podpořeným projektem;

5.1.4. poskytnutí dotace třetí straně;

5.1.5. právní služby;

5.1.6. tvorbu kapitálového jmění;

5.1.7. DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;

5.1.8. daně, pokuty, odvody a sankce příjemce;

5.1.9. pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) – nevztahuje se na investiční projekty;

5.1.10. ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);

5.1.11. mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;

5.1.12. splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;

5.1.13. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody);

5.1.14. odpisy majetku;

5.1.15. odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;

5.1.16. zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu);

5.1.17. činnost politických stran a hnutí;

6. Uznatelným nákladem investiční dotace jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v účelu poskytnuté dotace.

X.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
2. Za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. se považuje:
   a) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. b), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   b) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. c), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   c) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. g), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   d) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. k), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   e) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. l), kdy se odvod za toto

porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

f) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. m), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

g) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v nepředložení finančního vypořádání dotace v řádném termínu určeném v článku VII., kterou příjemce splní do 15 dní po řádném termínu, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

h) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v předložení neúplného nebo nesprávného závěrečného vyúčtování, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

3. Odvody za porušení rozpočtové kázně méně závažné se sčítají maximálně do výše celkově poskytnuté dotace.

XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Důkazní břemeno při prokazování uznatelných nákladů nese příjemce dotace.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: formulář Finančního vypořádání dotace.
6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

   O poskytnutí účelové dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. …… ze dne 17.06.2024.

Za poskytovatele

V Karviné ……

……

Ing. Martina Šrámková, MPA
vedoucí Odboru školství a rozvoje

Za příjemce

V Karviné ……

……

Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel nemocnice

Příloha č. 1

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné poskytnuté v roce XXXX na základě smlouvy č. XXXX				
a) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA				
Název projektu				
xxx				
Příjemce dotace				
xxx				
Výše poskytnutá dotace v Kč (celkem)		*xxx*		
Vyčerpáno z dotace celkem v Kč (celkem)		*xxx*		
Vratka provedena na účet poskytovatele (v případě nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu) **ve výši**		*xxx*		
Vratka provedena dne		*xxx*		
Stručný popis realizace projektu				
xxx				
Cílová skupina (včetně počtu osob)				
xxx				
Doba realizace projektu				
Zahájení	xxx	**Ukončení**	xxx	
Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu				
xxx				
b) POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU *				
POPIS UZNATELNÉHO NÁKLADU	**IDENTIFIKACE DOKLADU**	**ČÁSTKA (Kč)**	**ČERPÁNO Z DOTACE (Kč)**	**DATUM ÚHRADY**
PŘIDÁVAT DALŠÍ ŘÁDKY				
Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování dotace.				
podpis				
jméno a příjmení		xxxx		
datum		*xxx*		
*** Pokud počet řádků bude vyšší než 30 příjemce doručí tabulku POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU rovněž v souboru ve formátu excel poskytovateli dotace elektronicky (na elektronickou podatelnu, datovou schránkou popř. mailem).**				
var. (nebo vymazat):				
Příjemce je povinen k finančnímu vypořádání připojit kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a kopie dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.				

Příloha č. 2 k usnesení

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/056469/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/056469/2024
ČÍSLO SMLOUVY: SML/0956/2024

S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY

poskytovatel: **statutární město Karviná**
zastoupen: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna
na základě pověření
ze dne 01.12.2022 Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí Odboru školství a rozvoje
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
číslo účtu: 27-1721542349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná-Fryštát

(dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce:
název: **Karvinská hornická nemocnice a.s.**
číslo účtu: 19-3420100247/0100
sídlo: Zakladatelská 975/22, Nové Město, 735 06 Karviná
IČO: 60793490
DIČ: CZ60793490
zapsaný v rejstříku B 1048 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený: MUDr. Tomášem Canibalem, předsedou představenstva

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě individuálně posouzené žádosti.

4. Příjemce prohlašuje, že není osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022, L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. Příjemce bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelovou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým a časovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
DRUH A VÝŠE DOTACE

1. Celková výše účelové dotace činí 500.000,- Kč, z toho část ve výši 0 Kč je neinvestiční a část ve výši 500.000,- Kč je investiční.

2. Nedodržení čerpání dotace v rozčlenění na investiční a neinvestiční dle bodu 1 tohoto článku nebude považováno za porušení podmínek této smlouvy.

V.
ÚČELOVÉ A ČASOVÉ URČENÍ DOTACE

1. Účelová dotace je určena na uznatelné náklady spojené s realizací projektu Pořízení zdravotnické techniky (dále jen „projekt“) blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 19.04.2024, č. j. SMK/056469/2024.
2. Příjemce je oprávněn použít dotaci **pouze** k úhradě následujících uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu:
   - **nemocniční lůžka**
3. Příjemce je povinen zrealizovat projekt do 31.12.2024, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy.
4. Rozhodne-li se příjemce projekt vůbec nerealizovat, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost písemně s uvedením důvodů oznámit poskytovateli a ve stejné lhůtě poskytnutou dotace vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy.

VI.
TERMÍN A VÝŠE VYPLACENÍ DOTACE

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci

jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

VII.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Termín finančního vypořádání dotace je do 17.02.2025
2. Za den předložení finančního vypořádání se považuje den jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podání na podatelně Magistrátu města Karviné.
3. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo na formuláři dle přílohy č. 1 k této smlouvě a musí obsahovat:
   3.1. závěrečnou zprávu, která musí obsahovat tabulku čerpání finančních prostředků dotace a popis realizace projektu,
   3.2. položkové vyúčtování nákladů projektu se seznamem účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.
4. Číslo účtu, na který se vrací nevyčerpané finanční prostředky, je účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy.
5. Nevyčerpané finanční prostředky, jsou-li vyšší než 100 Kč, se vrací poskytovateli na účet nejpozději ke dni, kdy má být předloženo finanční vypořádání dotace.
6. Rozhodným okamžikem vrácení prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

VIII.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky:
   a) použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku V. této smlouvy.
   b) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů (zvláštní analytickou evidencí např. účelovým znakem, organizačním číslem atd.); tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedení oddělené účetní evidence v případech dotací poskytovaných zpětně je splněno vyhotovením přehledu účetních dokladů; čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
   c) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,
   d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,
   e) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace,
   f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu a na žádost poskytovatele tomuto poskytnout fotokopie originálních účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě a v případě nesrovnalostí na výzvu poskytovatele předložit kopie všech účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu,

g) je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele veřejné zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen při výběru dodavatele veřejné zakázky zadávané v rámci projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

h) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku dle účetních předpisů pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,

i) akceptovat využívání údajů o projektu pro účely administrace v informačních systémech poskytovatele, přičemž souhlasí se zveřejněním svého názvu (popřípadě jména a příjmení), adresy, názvu projektu, účelu a výše poskytnuté dotace,

j) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně provedení kontroly faktické realizace projektu na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,

k) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy či identifikačními údaji příjemce; v případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, přičemž z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo čísla účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, písemně informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,

m) uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit; logo statutárního města Karviné příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotovaného projektu a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné.

IX.
UZNATELNÝ NÁKLAD

Za uznatelný náklad se považuje užití finančních prostředků, které splňuje tyto podmínky:

1. příjemce je prokazatelně použil na úhradu přímých nákladů (nikoliv nepřímých tzv. kalkulovaných či vnitropodnikových) projektu,
2. uznatelný náklad musí vzniknout v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 a současně musí být uhrazený v období od 01.01.2024 do 31.01.2025,
3. plní podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,
4. byly vynaloženy na účel stanovený v čl. V. odst. 2 této smlouvy,
5. uznatelný náklad neinvestiční dotace musí splňovat podmínky daňově uznatelných nákladů dle §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s následujícími výjimkami, pokud v účelu stanoveném v čl. V. odst. 2 této smlouvy není uvedeno jinak:

   5.1. uznatelný náklad nesmí být také použitý na:

   5.1.1. alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;

   5.1.2. úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení s výjimkou řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce;

   5.1.3. doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisejí s podpořeným projektem;

   5.1.4. poskytnutí dotace třetí straně;

   5.1.5. právní služby;

   5.1.6. tvorbu kapitálového jmění;

5.1.7. DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;

5.1.8. daně, pokuty, odvody a sankce příjemce;

5.1.9. pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) – nevztahuje se na investiční projekty;

5.1.10. ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);

5.1.11. mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;

5.1.12. splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;

5.1.13. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody);

5.1.14. odpisy majetku;

5.1.15. odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;

5.1.16. zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu);

5.1.17. činnost politických stran a hnutí;

6. Uznatelným nákladem investiční dotace jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v účelu poskytnuté dotace.

X.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
2. Za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. se považuje:
   a) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. b), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   b) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. c), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   c) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. g), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   d) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. k), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   e) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. l), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   f) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. m), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   g) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v nepředložení

finančního vypořádání dotace v řádném termínu určeném v článku VII., kterou příjemce splní do 15 dní po řádném termínu, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

h) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v předložení neúplného nebo nesprávného závěrečného vyúčtování, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

3. Odvody za porušení rozpočtové kázně méně závažné se sčítají maximálně do výše celkově poskytnuté dotace.

XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Důkazní břemeno při prokazování uznatelných nákladů nese příjemce dotace.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: formulář Finančního vypořádání dotace.
6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

   O poskytnutí účelové dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. …… ze dne 17.06.2024.

Za poskytovatele

V Karviné ……

……

Ing. Martina Šrámková, MPA
vedoucí Odboru školství a rozvoje

Za příjemce

V Karviné ……

……

MUDr. Tomáš Canibal
předseda představenstva

Příloha č. 1

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné				
poskytnuté v roce	XXXX	na základě smlouvy č.	XXXX	
a) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA				
Název projektu				
xxx				
Příjemce dotace				
xxx				
Výše poskytnutá dotace v Kč (celkem)		xxx		
Vyčerpáno z dotace celkem v Kč (celkem)		xxx		
Vratka provedena na účet poskytovatele (v případě nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu) **ve výši**		xxx		
Vratka provedena dne		xxx		
Stručný popis realizace projektu				
xxx				
Cílová skupina (včetně počtu osob)				
xxx				
Doba realizace projektu				
Zahájení	xxx	**Ukončení**	xxx	
Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu				
xxx				
b) POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU *				
POPIS UZNATELNÉHO NÁKLADU	**IDENTIFIKACE DOKLADU**	**ČÁSTKA (Kč)**	**ČERPÁNO Z DOTACE (Kč)**	**DATUM ÚHRADY**
PŘIDÁVAT DALŠÍ ŘÁDKY				
Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování dotace.				
podpis				
jméno a příjmení		xxxx		
datum		xxx		
*** Pokud počet řádků bude vyšší než 30 příjemce doručí tabulku POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU rovněž v souboru ve formátu excel poskytovateli dotace elektronicky (na elektronickou podatelnu, datovou schránkou popř. mailem).**				
var. (nebo vymazat):				
Příjemce je povinen k finančnímu vypořádání připojit kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a kopie dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.				

Příloha č. 1 k usnesení

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/062209/2024, SMK/072747/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/069209/2024
ČÍSLO SMLOUVY: SML/1124/2024

S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY

poskytovatel:	**statutární město Karviná**
zastoupen:	Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 01.12.2022	Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí Odboru školství a rozvoje
sídlo:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
číslo účtu:	27-1721542349/0800
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná-Fryštát

(dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce:	
název:	**Slezská univerzita v Opavě**
číslo účtu:	101285316/0300
sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
DIČ:	CZ47813059
zastoupený:	doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem univerzity

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě individuálně posouzené žádosti.

4. Příjemce prohlašuje, že není osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022, L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. Příjemce bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelovou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým a časovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
DRUH A VÝŠE DOTACE

1. Celková výše účelové dotace činí 352.860,- Kč, z toho část ve výši 352.860,- Kč je neinvestiční a část ve výši 0 Kč je investiční.

2. Nedodržení čerpání dotace v rozčlenění na investiční a neinvestiční dle bodu 1 tohoto článku nebude považováno za porušení podmínek této smlouvy.

V.
ÚČELOVÉ A ČASOVÉ URČENÍ DOTACE

1. Účelová dotace je určena na uznatelné náklady spojené s realizací projektu Realizace vzdělávacích konferencí pro pedagogy základních a středních škol, rozšíření knižního fondu, vzdělávání vyučujících v oblasti pedagogických metod a rozšíření přednášek a workshopů pro širokou veřejnost (dále jen „projekt“) blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 16.05.2024, č. j. SMK/062209/2024, doplněné dne 23.05.2024, č. j. SMK/072747/2024.

2. Příjemce je oprávněn použít dotaci **pouze** k úhradě následujících uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu:

   - Realizace vzdělávacích konferencí pro pedagogy základních a středních škol, rozšíření knižního fondu, vzdělávání vyučujících v oblasti pedagogických metod a rozšíření přednášek a workshopů pro širokou veřejnost

3. Příjemce je povinen zrealizovat projekt do 31.12.2024, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy.

4. Rozhodne-li se příjemce projekt vůbec nerealizovat, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost písemně s uvedením důvodů oznámit poskytovateli a ve stejné lhůtě poskytnutou dotace vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy.

VI.
TERMÍN A VÝŠE VYPLACENÍ DOTACE

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci

jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

VII.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Termín finančního vypořádání dotace je do 14.02.2025.
2. Za den předložení finančního vypořádání se považuje den jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podání na podatelně Magistrátu města Karviné.
3. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo na formuláři dle přílohy č. 1 k této smlouvě a musí obsahovat:
   3.1. závěrečnou zprávu, která musí obsahovat tabulku čerpání finančních prostředků dotace a popis realizace projektu,
   3.2. položkové vyúčtování nákladů projektu se seznamem účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.
4. Číslo účtu, na který se vrací nevyčerpané finanční prostředky, je účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy.
5. Nevyčerpané finanční prostředky, jsou-li vyšší než 100 Kč, se vrací poskytovateli na účet nejpozději ke dni, kdy má být předloženo finanční vypořádání dotace.
6. Rozhodným okamžikem vrácení prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

VIII.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky:
   a) použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku V. této smlouvy.
   b) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů (zvláštní analytickou evidencí např. účelovým znakem, organizačním číslem atd.); tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedení oddělené účetní evidence v případech dotací poskytovaných zpětně je splněno vyhotovením přehledu účetních dokladů; čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
   c) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,
   d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,

e) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace,

f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu a na žádost poskytovatele tomuto poskytnout fotokopie originálních účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě a v případě nesrovnalostí na výzvu poskytovatele předložit kopie všech účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu,

g) je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele veřejné zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen při výběru dodavatele veřejné zakázky zadávané v rámci projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

h) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku dle účetních předpisů pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,

i) akceptovat využívání údajů o projektu pro účely administrace v informačních systémech poskytovatele, přičemž souhlasí se zveřejněním svého názvu (popřípadě jména a příjmení), adresy, názvu projektu, účelu a výše poskytnuté dotace,

j) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně provedení kontroly faktické realizace projektu na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,

k) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy či identifikačními údaji příjemce; v případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, přičemž z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo čísla účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, písemně informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,

m) uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit; logo statutárního města Karviné příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotovaného projektu a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné.

IX.
UZNATELNÝ NÁKLAD

Za uznatelný náklad se považuje užití finančních prostředků, které splňuje tyto podmínky:

1. příjemce je prokazatelně použil na úhradu přímých nákladů (nikoliv nepřímých tzv. kalkulovaných či vnitropodnikových) projektu,
2. uznatelný náklad musí vzniknout v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 a současně musí být uhrazený v období od 01.01.2024 do 31.01.2025,
3. plní podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,
4. byly vynaloženy na účel stanovený v čl. V. odst. 2 této smlouvy,
5. uznatelný náklad neinvestiční dotace musí splňovat podmínky daňově uznatelných nákladů dle §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s následujícími výjimkami, pokud v účelu stanoveném v čl. V. odst. 2 této smlouvy není uvedeno jinak:

   5.1. uznatelný náklad nesmí být také použitý na:

   5.1.1. alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;

   5.1.2. úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení s výjimkou řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce;

5.1.3. doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisejí s podpořeným projektem;

5.1.4. poskytnutí dotace třetí straně;

5.1.5. právní služby;

5.1.6. tvorbu kapitálového jmění;

5.1.7. DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;

5.1.8. daně, pokuty, odvody a sankce příjemce;

5.1.9. pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) – nevztahuje se na investiční projekty;

5.1.10. ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);

5.1.11. mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;

5.1.12. splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;

5.1.13. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody);

5.1.14. odpisy majetku;

5.1.15. odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;

5.1.16. zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu);

5.1.17. činnost politických stran a hnutí;

6. Uznatelným nákladem investiční dotace jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v účelu poskytnuté dotace.

X.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
2. Za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. se považuje:
   a) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. b), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   b) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. c), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   c) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. g), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   d) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. k), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
   e) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. l), kdy se odvod za toto

porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

f) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. m), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

g) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v nepředložení finančního vypořádání dotace v řádném termínu určeném v článku VII., kterou příjemce splní do 15 dní po řádném termínu, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

h) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v předložení neúplného nebo nesprávného závěrečného vyúčtování, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

3. Odvody za porušení rozpočtové kázně méně závažné se sčítají maximálně do výše celkově poskytnuté dotace.

XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Důkazní břemeno při prokazování uznatelných nákladů nese příjemce dotace.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: formulář Finančního vypořádání dotace.
6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

   O poskytnutí účelové dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. … ze dne 17.06.2024.

Za poskytovatele

V Karviné ……

……

Ing. Martina Šrámková, MPA

vedoucí Odboru školství a rozvoje

Za příjemce

V Karviné ……

……

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

rektor univerzity

Příloha č. 1

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné poskytnuté v roce XXXX na základě smlouvy č. XXXX				
a) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA				
Název projektu				
xxx				
Příjemce dotace				
xxx				
Výše poskytnutá dotace v Kč (celkem)		*xxx*		
Vyčerpáno z dotace celkem v Kč (celkem)		*xxx*		
Vratka provedena na účet poskytovatele (v případě nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu) **ve výši**		*xxx*		
Vratka provedena dne		*xxx*		
Stručný popis realizace projektu				
xxx				
Cílová skupina (včetně počtu osob)				
xxx				
Doba realizace projektu				
Zahájení	xxx	**Ukončení**	xxx	
Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu				
xxx				
b) POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU *				
POPIS UZNATELNÉHO NÁKLADU	**IDENTIFIKACE DOKLADU**	**ČÁSTKA (Kč)**	**ČERPÁNO Z DOTACE (Kč)**	**DATUM ÚHRADY**
PŘIDÁVAT DALŠÍ ŘÁDKY				
Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování dotace.				
podpis				
jméno a příjmení		xxxx		
datum		*xxx*		
*** Pokud počet řádků bude vyšší než 30 příjemce doručí tabulku POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU rovněž v souboru ve formátu excel poskytovateli dotace elektronicky (na elektronickou podatelnu, datovou schránkou popř. mailem).**				
var. (nebo vymazat):				
Příjemce je povinen k finančnímu vypořádání připojit kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a kopie dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.				

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

DAROVACÍ SMLOUVA
SML/1215/2024

Smluvní strany:

1. **statutární město Karviná**
   zastoupen: Ing. Janem Wolfem, primátorem města , k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 01.12.2022 Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné
   sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
   IČ: 00297534
   DIČ: CZ00297534
   číslo účtu: 27-1721542349/0800
   bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná-Fryštát

   (dále jen „dárce“)

a

2. **HANDBALL MARKETING s.r.o.**
   zapsán: oddíl C, vložka 53752, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
   zastoupen: Michalem Brůnou a Markem Michaliskem, jednateli společnosti
   sídlo: Karviná-Nové Město, Cihelní 1652/51, PSČ 735 06
   IČ: 29446252
   DIČ: CZ 29446252
   číslo účtu: 2944625277/5500
   bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

   (dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne dle ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) darovací smlouvu, která má tento obsah:

I.

1. Účelem této smlouvy je poskytnutí finančního daru obdarovanému jako odměnu za vzornou reprezentaci města Karviné v souvislosti se získáním 15. extraligového titulu Mistr České republiky 2023/2024.

2. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému částku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) z rozpočtu města Karviné pro rok 2024 a obdarovaný tento dar přijímá.

3. Dar sjednaný touto smlouvou převede dárce na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

II.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího z nich. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky opatřenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdrží obdarovaný.

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne 17.06.2024, usnesením č. ……...

V Karviné dne:

Dárce:

……

Ing. Martina Šrámková, MPA
vedoucí Odboru školství a rozvoje MMK

V Karviné dne:

Obdarovaný:

……

Michal Brůna
HANDBALL MARKETING s.r.o.

……..……

Marek Michalisko
HANDBALL MARKETING s.r.o.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d č e n í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněno od do
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné číslo ze dne
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Jerzy Cachel
datum: 07.05.2024 podpis:

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

číslo SML/ /2024

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:	**Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24**
zastoupené:	**Ing. Janem Wolfem, primátorem města**
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023:	**Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné**
bankovní spojení:	**Česká spořitelna, a. s.**
číslo účtu:	**19-1721542349/0800**
IČ:	**00297534**
DIČ:	**CZ00297534**

(dále též jen „budoucí prodávající“)

a

2. Asental Land, s.r.o.
spisová značka C 29249 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem : Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
zastoupena: Paul Lysek, jednatel – předseda sboru jednatelů a
Markéta Paskovská, jednatel
IČ: 27769143
DIČ: CZ27769143
číslo účtu: 234350839/0600
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
VS: 00297534

(dále též jen „budoucí kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 1785, § 2079 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy (dále též jen „smlouva“), která má tento obsah:

A.

1. Budoucí prodávající je vlastníkem pozemku p. č. 6337, ostatní plocha, o výměře 4.782 m^2 v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná.
Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále též jen „katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 10001 a prodávající ho nabyl do svého vlastnictví dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění.

2. Budoucí kupující požádal o odprodej pozemku p. č. 6337 v kat. území Karviná-Doly, obec Karviná v souvislosti s připravovanou výstavbou zóny „Smart Park Karviná“ na pozemcích jak jsou zakresleny v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Budoucí kupující požádal o uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že k uzavření kupní smlouvy na odprodej uvedeného pozemku dojde nejpozději, kdy budoucí kupující nabude příslušné veřejnoprávní rozhodnutí (stavební povolení a společné územní rozhodnutí) k zahájení výstavby zóny „Smart Park Karviná“.

4. Budoucí prodávající a budoucí kupující se dohodli o prodeji dotčeného pozemku a uzavření kupní smlouvy ve znění uvedeném v části B této smlouvy, a to ve lhůtě a za podmínek sjednaných v části C této smlouvy.

B.

KUPNÍ SMLOUVA

číslo SML/…../…..

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:	**Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24**
zastoupené:	**Ing. Janem Wolfem, primátorem města**
k podpisu oprávněn na základě pověření ze dne :	
bankovní spojení:	**Česká spořitelna, a. s.**
číslo účtu:	**19-1721542349/0800**
IČ:	**00297534**
DIČ:	**CZ00297534**

(dále též jen prodávající)

a

2. Asental Land, s.r.o.
spisová značka C 29249 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem : Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
zastoupena: Paul Lysek, jednatel – předseda sboru jednatelů a
Markéta Paskovská, jednatel
IČ: 27769143
DIČ: CZ27769143
číslo účtu: 234350839/0600
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
VS: 00297534

(dále též jen kupující)

uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) Kupní smlouvu (dále též jen „kupní smlouva“), která má tento obsah:

I.

Budoucí prodávající je vlastníkem pozemku p. č. 6337, ostatní plocha, o výměře 4.782 m^2 v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná.
Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále též jen „katastrální úřad“) na listu vlastnictví číslo 10001 a prodávající ho nabyl do svého vlastnictví dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění.

II.

1. Prodávající touto kupní smlouvou prodává (za úplatu odevzdává) kupujícímu pozemek p. č. 6337 o výměře 4.782 m^2 v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná (dále též jen „nemovitost“), a to včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s nimi spojenými, a umožňuje kupujícímu nabýt vlastnické právo k této nemovitosti, a to za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. III. této kupní smlouvy, a kupující tuto nemovitost od prodávajícího za tuto kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje.

2. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy. Prodávající dále prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla jiná věcná břemena či zástavní práva než ta, která jsou uvedena v katastru nemovitostí katastrálního úřadu na příslušném listu vlastnickém.

3. O převodu nemovitostí, jak je uvedeno v této kupní smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením číslo ….. ze dne ……

III.

1. Kupní cena za prodej nemovitostí specifikovaných v článku II. odstavci 1. této kupní smlouvy včetně všech jejich součástí a příslušenství byla stanovena dohodou ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Karviné citovaného v článku II. odstavci 3. této kupní smlouvy a činí celkem Kč 3.277.470 ,- slovy třimilionydvěstěsedmdesátsedmtisíctyřistasedmdesát korun českých. Tato kupní cena odpovídá obvyklé ceně nemovitosti stanovené znalcem Ing. Pavlem Kramerem ve znaleckém posudku MMK/2024/158 ze dne 19.04.2024.

2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši Kč 3.277.470,- na základě faktury vystavené prodávajícím, a to na účet prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nejpozději ke dni splatnosti uvedené na faktuře, přičemž splatnost faktury nesmí být kratší jak 30 dnů ode dne jejího vystavení.

3. Smluvní strany této kupní smlouvy se dohodly, že prodávající je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, neuhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu v plné výši ve stanoveném termínu.

IV.

1. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí podá prodávající do 10 dnů od zaplacení plné výše kupní ceny, jak je uvedeno v článku III. této kupní smlouvy. Správní poplatek z návrhu na tento vklad uhradí kupující.

2. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této kupní smlouvy jsou obě strany svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést nemovitosti na třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k nim pro třetí osobu.

3. V případě, že katastrální úřad návrh na povolení vkladu vlastnictví dle této smlouvy zamítne, smluvní strany se zavazují poskytnout si opětovně navzájem veškerou součinnost rozumně potřebnou k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V.

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy,

a to na dobu neurčitou.

4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Kupující podpisem této smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy prodávajícím, a to za účelem úkonů nezbytných k uzavření, změně či zániku této smlouvy a s nimi souvisejícího projednání v orgánech statutárního města Karviné.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a každý má platnost originálu. Prodávající obdrží dvě vyhotovení této smlouvy, z nichž 1 přiloží k návrhu na provedení vkladu práv do katastru nemovitostí. Kupující obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

8. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována.

9. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

10. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.

11. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

V Karviné dne:	V Ostravě dne:
Prodávající:	Kupující:
…….	……

C.

1. Budoucí kupující prohlašuje, že si nemovitost, která je předmětem této smlouvy, řádně prohlédl bezprostředně před podpisem této smlouvy a seznámil se s jejím stavem.

2. Budoucí prodávající je povinen uzavřít s budoucím kupujícím kupní smlouvu uvedenou v části B této Smlouvy kdykoli od účinnosti této smlouvy na základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 120 dnů ode dne, kdy budoucí kupující doručí na Odbor majetkový Magistrátu města Karviné po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, kterými bude povolena realizace výstavby zóny „Smart Park Karviná“ a současně písemně vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy v souladu s touto smlouvou.

3. Budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy nejpozději ve lhůtě do 36 měsíců od účinnosti této smlouvy, přičemž nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení budoucího prodávajícího od této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pokud nebude korespondence ze strany budoucích kupujících převzata, platí fikce doručení, a to posledním dnem uložení písemnosti na poště. Odmítnou-li budoucí kupující převzít písemnost, má se za to, že písemnost je doručena odmítnutím převzetí písemnosti ze strany budoucích kupujících.

5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním budoucí smlouvy zajistí statutární město Karviná.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním budoucí smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah budoucí smlouvy, a to na dobu neurčitou.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato budoucí smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

9. Tato budoucí smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10. Tato budoucí smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý má platnost originálu. Budoucí prodávající obdrží 1 vyhotovení této budoucí smlouvy, budoucí kupující obdrží 2 vyhotovení této budoucí smlouvy.

11. Obě smluvní strany konstatují, že v této budoucí smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována.

12. Smluvní strany této budoucí smlouvy shodně prohlašují, že si tuto budoucí smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

13. Ostatní práva a povinnosti v této budoucí smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.

14. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této budoucí smlouvy svými podpisy.

Příloha: sit. snímek

V Karviné dne:

Budoucí prodávající:

……
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

V Ostravě dne:

Budoucí kupující:

…….
Paul Lysek
jednatel

……..
Markéta Paskovská
jednatel

Příloha č. 1


Smart Park Karviná
Parcely KN
Zdroj: Data z katastru nemovitostí
platná ke dni 31.3.2024
Vyhotovil: Adam Vášа, 5/2024
0 50 100 200 m
1:5 000

Příloha č. 1 k usnesení

Příloha č. 1. k usnesení ZM Karviné č.295

Datum:10.05.2024
Čas:08:41:31

00297534 Statutární město Karviná

Návrh na změnu rozpočtu č. 9117/2024

Předkládá : **01** **Odbor majetkový**

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OM-Přesun na závazný ukazatel Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře

Obsah změny:

Přesun ze závazného ukazatele Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou na závazný ukazatel Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	125 019 750,00	-37 020 000,00	87 999 750,00
342-Zájmová činnost a rekreace			
342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře	0,00	37 020 000,00	37 020 000,00
Celkem Výdaje	**125 019 750,00**	**0,00**	**125 019 750,00**