

Usnesení

57. řádné schůze Rady města Karviné, konané dne 02.04.2025

Rada města Karviná po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

2070 Schválení programu 57. schůze RM Karviné konané dne 02.04.2025

Rada města Karviné

schválila

program 57. schůze RM Karviné konané dne 02.04.2025, včetně projednaných změn:

doplňný materiál:

Doplnění programu č. 03-OŠR-Terénní úpravy za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin - II. podání.

stažený materiál:

Bod č. 05-OO-Informativní zpráva o veřejných zakázkách zadáných v Dynamickém nákupním systému pro ICT 2022 - 2026 a v Dynamickém nákupním systému pro ICT 2024 - 2028 v roce 2024.

2071 Návrh na provedení změn rozpočtu

Rada města Karviné

rozhodla

provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

provést změnu rozpisu rozpočtu mezi rozpočty více správců rozpočtových prostředků v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

2072 Dotace v rámci dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2025

Rada města Karviné

vzala na vědomí

přehled žadatelů o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Karviné v rámci dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2025 dle příloh č.1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

poskytnout dotace svazům a spolkům zaměřeným na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením dle návrhů uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

2073 Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce na realizaci projektu "Územní studie lokality Karviná- Staré Město"

Rada města Karviné

jmenovala

hodnotící komisi ve složení:

- 1) Vladimír Kolek, člen ZM
- 2) Ing. Martina Mnichová, vedoucí OSŽP MMK
- 3) Ing. Gabriela Czapek, vedoucí OSŽP - OúpŽP MMK
- 4) Ing. Iveta Lovaštková, zaměstnanec OSŽP MMK
- 5) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky

Náhradníci:

- 1) Ing. Lukáš Raszyk, člen ZM
- 2) Ing. Pavla Kalužová, vedoucí OSŽP - OSÚ MMK
- 3) Ing. Barbora Cyganková, zaměstnanec OSŽP MMK
- 4) Ing. Hana Stanovská, zaměstnanec OSŽP MMK
- 5) Ing. Klára Stáňová, zaměstnanec OŠR MMK

2074 Budovy čp. 1334 a 1441 v Karviné Novém Městě

Rada města Karviné

rozhodla

podat trestní oznámení dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2075 Zřízení služebnosti - ČEZ Distribuce, a. s., Za Splavem

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, a to ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2076 Zřízení služebnosti - ES a VS

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání mezi statutárním městem Karviná a paní ***** , nar. ***** , bytem ***** a panem ***** , nar. ***** , bytem ***** , a to ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

2077 Zřízení služebnosti - JM

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání mezi statutárním městem Karviná a paní ***** , nar. ***** , bytem ***** , a to ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

2078 Ukončení nájemní smlouvy č. MMK/SML/5/1997

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s paní *****, nar. *****, bytem *****, dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě, níž dojde k ukončení nájemní smlouvy č. MMK/SML/5/1997 uzavřené mezi statutárním městem Karviná a paní *****, k datu 30.04.2025, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2079 **Souhlasné prohlášení o vzniku práva zřídit stavbu na pozemku**

Rada města Karviné

rozhodla

materiál stáhnout z programu 57. schůze RM Karviné konané dne 02.04.2025.

2080 **Uzavření dodatku - MP a MP**

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání č. SML/0716/2023/27 ze dne 13.04.2023 mezi statutárním městem Karviná a panem *****, nar. ***** a paní *****, nar. *****, oba bytem *****, a to ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

2081 **Odstoupení od smlouvy - ZM a DM**

Rada města Karviné

rozhodla

stáhnout materiál z programu 57. schůze RM Karviné konané dne 02.04.2025.

2082 **Uzavření pachtovní smlouvy**

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s panem Václavem Zahrajem, IČ 04019971, se sídlem Chotěbuzská 329, 735 43 Albrechtice, pachtovní smlouvu na propachtování pozemků p. č. 2019 o výměře 614 m², p. č. 2024/10 o výměře 509 m², p. č. 2446/19 o výměře 2240 m², p. č. 819/28 o výměře 1281 m² a p. č. 819/26 o výměře 33407 m², vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná, které hodlá využívat za účelem zemědělské činnosti - orba, sečení, na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2025 za pachtovné dle platných Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2083 **Rozhodnutí o výběru dodavatele - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě**

Rada města Karviné

vzala na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod názvem „Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě“.

Rada města Karviné

rozhodla

o výběru dodavatele STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, Staré Město, 73961 Třinec, IČO 29451809 z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a uzavřít s tímto dodavatelem Smlouvu o dílo, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. Cena díla v Kč bez DPH je ve výši Kč 7.763.315,30 (slovy: Sedmmilionůsedmsetšedesáttřitisícetřistapátnáct korun českých 30/100 bez DPH).

2084 Uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu č. NP 120/1704/04/OŠK/Hü - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s Městským fotbalovým klubem Karviná, z.s., IČ 26618320, se sídlem Sportovní 898/4, Nové Město, 735 06 Karviná, Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu č. NP 120/1704/04/OŠK/Hü ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2085 Projekt - ARV CLIMATE POSITIVE CIRCULAR COMMUNITIES - dodatek č. 002 smlouvy o připojení odběrného a technického zařízení k distribuční soustavě (poliklinika)

Rada města Karviné

rozhodla

o podpisu dodatku č. 2 smlouvy o připojení odběrného a technického zařízení k distribuční soustavě číslo: 22_VN_10_1010603433 na budově č. p. 2379, ul. Žižkova v Karviné-Mizerově, nacházející se na pozemku parc. č. 1793/78 v k. ú. Karviná-město dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a pověřit podpisem výše uvedeného dodatku č. 2 smlouvy vedoucí Odboru majetkového MMK Ing. Helenu Bogoczovou, MPA, a v době její nepřítomnosti jejího zástupce.

2086 Zámecké konírny - Community Hub - veřejná zakázka

Rada města Karviné

vzala na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, číslo 2 pro 1. část veřejné zakázky pod názvem "Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice" zadané formou otevřeného nadlimitního řízení na stavební práce, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“).

Rada města Karviné

rozhodla

v rámci 1. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice" o vyloučení účastníka zadávacího řízení STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, IČO: 25853473 podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Důvodem je, že údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky. Účastník neprokázal splnění technické kvalifikace. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

v rámci 1. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice" o výběru dodavatele Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915 z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, číslo 2 a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo, která je přílohou č. 2 k tomuto usnesení. Cena díla je ve výši Kč 107.825.909,63 bez DPH.

Rada města Karviné

rozhodla

zrušit zadávací řízení 2. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - inhalatorium" podle § 127 odst. 2 písm. b) zákona. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je přílohou č. 3 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

schválit záměr zadat veřejnou zakázku pod názvem "Zámecké konírny - Community Hub inhalatorium" formou otevřeného nadlimitního řízení na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Rada města Karviné

rozhodla

jmenovat hodnotící komisi ve složení:

Členové:

- 1) Bc. Ester Stračánková, člen ZM
- 2) Ing. Vladimír Franta, člen ZM
- 3) Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK
- 4) Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec OM MMK
- 5) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky

Náhradníci:

- 1) Jakub Šafránek, člen ZM
- 2) Petr Osif, člen ZM
- 3) Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí OPÚM - OM MMK
- 4) Ing. Miroslav Kostroun, zaměstnanec OŠR MMK
- 5) Bc. Dana Škripková, DiS., zaměstnanec OM MMK

2087 **Zrušení usnesení Rady města Karviné č. 1616 ze dne 21.08.2024 - projekt "Hobby dílny Karviná - projektová dokumentace"**

Rada města Karviné

zrušila

usnesení Rady města Karviné č. 1616 ze dne 21.08.2024 v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě.

2088 **Dotační program Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V**

Rada města Karviné

schválila

podmínky dotačního programu „Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V“, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

schválila

vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné v rámci dotačního programu „Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V“, dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

vyhlásit dotační program „Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V“, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to s účinností od 03.04.2025.

2089 **Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Shimano CZ přístavba fáze 4,5 - Navýšení kapacity tavení a lití", dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Rada města Karviné

rozhodla

vydat k předloženému záměru "Shimano CZ přístavba fáze 4,5 - Navýšení kapacity tavení a lití", stanovisko dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2090 **Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné**

Rada města Karviné

rozhodla

přijmout dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši maximálně Kč 30.391.006,74 (slovy:

Třicetmilionůtřistadevadesátjedentisícšest korun českých 74/100), na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karvině", dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2091 Souhlas Městskému domu kultury Karviná k přijetí účelové dotace z Moravskoslezského kraje na projekt „Prolínání kultur“

Rada města Karviné

rozhodla

udělit souhlas Městskému domu kultury Karviná, příspěvkové organizaci, k přijetí účelové dotace z Moravskoslezského kraje ve výši Kč 199.000,-- (slovy: Jednostodevadesátdevěttisíc korun českých) na realizaci projektu „Prolínání kultur“.

2092 Souhlas Městskému domu kultury Karviná k přijetí dotací Nadace OKD na projekty „Kultura pro radost“ a „Advent v Karvině 2025“

Rada města Karviné

rozhodla

udělit souhlas Městskému domu kultury Karviná, příspěvkové organizaci, k přijetí účelové dotace Nadace OKD ve výši Kč 150.000,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na realizaci projektu „Kultura pro radost“.

Rada města Karviné

rozhodla

udělit souhlas Městskému domu kultury Karviná, příspěvkové organizaci, k přijetí účelové dotace Nadace OKD ve výši Kč 180.000,-- (slovy: Jednostoosmdesáttisíc korun českých) na realizaci projektu „Advent v Karvině 2025“.

2093 Souhlas ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - Szkole Podstawowej i Przedszkolu k přijetí dotace na projekt "Poznáváme hlavní město Polska"

Rada města Karviné

rozhodla

udělit souhlas Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím - Szkole Podstawowej i Przedszkolu, Karviná, příspěvkové organizaci, k zapojení se do projektu "Poznáváme hlavní město Polska" a k přijetí dotace od poskytovatele Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, a to dle skutečných výdajů, avšak do maximální výše 1.800,-- Eur (slovy: Jedentisícosmset Eur) na jmenovaný projekt.

2094 Terénní úpravy za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin - II. podání

Rada města Karviné

rozhodla

vydat k předloženému záměru Terénní úpravy za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin - II. podání zpracovanému dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a pověřit podpisem tohoto stanoviska Ing. Martinu Šrámkovou, MPA, vedoucí Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné.

2095 Informativní zpráva z jednání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konané dne 28.02.2025

Rada města Karviné

schválila

informativní zprávu z jednání valné hromady Depos Horní Suchá, a.s., konané dne 28.02.2025, která je předložena na základě Článku 14 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné, včetně zápisu z jednání valné hromady.

Ing. Jan Wolf, v. r.

.....
Ing. Jan Wolf
primátor

Vladimír Kolek, v. r.

.....
Vladimír Kolek
náměstek primátora

00297534 Statutární město Karviná

Datum:27.03.2025

Čas:12:06:10

Návrh na změnu rozpočtu č. 9016/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2024-OM

Obsah změny:

Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů Odboru majetkového z roku 2024 do rozpočtu roku 2025 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
221-Pozemní komunikace			
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u stělnice v Karviné-Novém Městě	600 000,00	11 123 165,00	11 723 165,00
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	3 000 000,00	7 152 803,02	10 152 803,02
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Celkem Výdaje	3 600 000,00	38 375 968,02	41 975 968,02

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	455 260 533,81	38 375 968,02	493 636 501,83
Celkem Financování	455 260 533,81	38 375 968,02	493 636 501,83

Návrh na změnu rozpočtu č. 9058/2025

Předkládá : **13** **Oddělení kancelář primátora**
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OKP-Přesun na ukazatel Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074

Obsah změny:

Přesun ze závazného ukazatele Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 na závazný ukazatel Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 z důvodu navýšení úhrady členského příspěvku za rok 2025.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
617-Regionální a místní správa			
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	3 000,00	178 000,00
Celkem Výdaje	265 000,00	0,00	265 000,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9061/2025

Předkládá : **07** **Odbor ekonomický**
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ U Studny

Obsah změny:

Posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ U Studny z rozpočtové Rezervy na dofinancování školního psychologa.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ U Studny	5 046 665,00	130 000,00	5 176 665,00
640-Ostatní činnosti			
640 Rezerva	94 124 800,00	-130 000,00	93 994 800,00
Celkem Výdaje	99 171 465,00	0,00	99 171 465,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9062/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení dotace na Zabezpečení oborových soutěží v roce 2025 (ÚZ 833)

Obsah změny:

Zapojení dotace na projekt "Zabezpečení oborových soutěží v roce 2025 v okrese Karviná" pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času JUVENTUS Karviná (ÚZ 833).

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
4-Přijaté transfery			
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	583 778,00	293 740,00	877 518,00
Celkem Příjmy	583 778,00	293 740,00	877 518,00

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání			
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 649 072,00	293 740,00	2 942 812,00
Celkem Výdaje	2 649 072,00	293 740,00	2 942 812,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9064/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení dotace na projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (ÚZ 253 a 911)

Obsah změny:

Zapojení dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Dělnická, ZŠ a MŠ Družby, ZŠ a MŠ Mendelova a ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 253 a 911).

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
4-Přijaté transfery			
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	583 778,00	2 404 297,50	2 988 075,50
Celkem Příjmy	583 778,00	2 404 297,50	2 988 075,50

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Dělnická	7 179 574,00	355 522,50	7 535 096,50
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Družby	10 449 182,00	1 597 522,50	12 046 704,50
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Mendelova	5 882 372,00	237 007,50	6 119 379,50
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Školská	4 239 275,00	214 245,00	4 453 520,00
Celkem Výdaje	27 750 403,00	2 404 297,50	30 154 700,50

Návrh na změnu rozpočtu č. 9065/2025

Předkládá : 07

Odbor ekonomický

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení dotace na projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků (ÚZ 33093)

Obsah změny:

Zapojení dotace poskytnuté v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 33093).

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
4-Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	59 489 451,00	2 355 559,00	61 845 010,00
Celkem Příjmy	59 489 451,00	2 355 559,00	61 845 010,00

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Cihelní	5 711 172,00	2 355 559,00	8 066 731,00
Celkem Výdaje	5 711 172,00	2 355 559,00	8 066 731,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9067/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení dotace na projekt Učící se škola II (ÚZ 33092)

Obsah změny:

Zapojení dotace na projekt "Učící se škola II" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 33092).

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
4-Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	59 489 451,00	1 548 997,81	61 038 448,81
Celkem Příjmy	59 489 451,00	1 548 997,81	61 038 448,81

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Mendelova	5 882 372,00	1 548 997,81	7 431 369,81
Celkem Výdaje	5 882 372,00	1 548 997,81	7 431 369,81

Návrh na změnu rozpočtu č. 9069/2025

Předkládá : 01

Odbor majetkový

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OM-Přesun na ukazatele Sportovní zařízení v majetku města a Ost. výd. školního vzděl.

Obsah změny:

Přesun ze závazného ukazatele Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny) na závazný ukazatel Sportovní zařízení v majetku města na akci - Výstavba minihřiště s umělým povrchem v Tenisovém areálu v Karviné-Novém Městě a závazný ukazatel Ostatní výdaje předškolního a základního vzdělávání na akce - Opravy venkovních sportovišť ZŠ a MŠ.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Ostatní výdaje	1 450 000,00	13 300 000,00	14 750 000,00
341-Sport			
341 Sportovní zařízení v majetku města	13 585 500,00	2 300 000,00	15 885 500,00
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	106 094 990,00	-15 600 000,00	90 494 990,00
Celkem Výdaje	121 130 490,00	0,00	121 130 490,00

00297534 Statutární město Karviná

Datum:25.03.2025

Čas:11:40:25

Návrh na změnu rozpočtu č. 9066/2025

Předkládá : 03 Odbor komunálních služeb
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : ZRR-OKS-Přesun mezi odbory Akce-Zázemí pro rekre. areál Karvinského moře-Gastrokontejner

Obsah změny:

Přesun finančních prostředků z Odboru komunálních služeb na Odbor majetkový v rámci závazného ukazatele Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
342-Zájmová činnost a rekreace			
342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner	0,00	70 000,00	70 000,00
342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner	3 750 000,00	-70 000,00	3 680 000,00
Celkem Výdaje	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Přehled žadatelů o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálního v rámci dotačního programu v roce 2025.

Poř. číslo	Žadatel/Příjemce dotace	IČ	Titul Název projektu	Celkové náklady na projekt	Požadovaná dotace	Navržená výše dotace
1.	ONKO Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná	26603900	A Zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné	115 200 Kč	35 500 Kč	30 000 Kč
2.	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	A Financování nákladů – úhrada nákladů	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
3.	SPMP ČR pobočný spolek Karviná	75128691	A Provozní náklady klubovny	61 000 Kč	45 000 Kč	30 000 Kč
4.	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Karviná	65890868	A Podpora celoroční činnosti a materiální vybavení spolku STP Karviná	111 100 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
5.	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Karviná	65890868	B Plavání	39 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč
6.	ONKO Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná	26603900	C Slatinice 2025	357 000 Kč	31 000 Kč	13 200 Kč
7.	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	C Rekondiční pobyt pro zrakově postižené	118 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
8.	SPMP ČR pobočný spolek Karviná	75128691	C Víkend v Beskydech	107 000 Kč	19 600 Kč	11 200 Kč
9.	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Karviná	65890868	C Rekondiční pobyt na Čeladné	362 000 Kč	36 000 Kč	30 000 Kč
	CELKEM					199 400 Kč

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

SPISOVÁ ZNAČKA:
ČÍSLO SMLOUVY:

S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY

poskytovatel: **statutární město Karviná**
zastoupen:, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn
na základě pověření/plné moci
(vybrat jednu z variant) ze dne vedoucí Odboru
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
číslo účtu: 27-1721542349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná-Fryštát

(dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce:
právnícká osoba
název: ...
číslo účtu: ...
sídlo: ...
IČO: ...
DIČ: ...
zapsaný v rejstříku ...

zastoupený: ...
jednatel/předsedou představenstva/uvést jiný název statutárního orgánu/na základě plné
moci ze dne ...

(dále jen „příjemce“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2025 schváleného Radou města Karviné usnesením číslo 1829 ze dne 27.11.2024.

Příjemce prohlašuje, že není osobou, se kterou je zakázáno uzavřít tuto smlouvu ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, L 229), ve znění pozdějších změn. Příjemce bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelovou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým a časovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. DRUH A VÝŠE DOTACE

1. Celková výše účelové dotace činí Kč, z toho část ve výši Kč je neinvestiční a část ve výši Kč je investiční.
2. Nedodržení čerpání dotace v rozčlenění na investiční a neinvestiční dle odst. 1 tohoto článku nebude považováno za porušení podmínek této smlouvy.

V. ÚČELOVÉ A ČASOVÉ URČENÍ DOTACE

1. Účelová dotace je určena na uznatelné náklady spojené s realizací projektu ... (dále jen „projekt“) blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne ..., č. j.
2. Příjemce je oprávněn použít dotaci **pouze** k úhradě následujících uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu:

(pozn. zde specifikujte náklady)

3. Příjemce je povinen zrealizovat projekt do ..., čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy.
4. Rozhodne-li se příjemce projekt vůbec nerealizovat, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost písemně s uvedením důvodů oznámit poskytovateli a ve stejné lhůtě poskytnutou dotace vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy.

VI.

TERMÍN A VÝŠE VYPLACENÍ DOTACE

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

VII.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Termín finančního vypořádání dotace je do ...
2. Za den předložení finančního vypořádání zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje den jeho předání k přepravě tomuto provozovateli.
3. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo na formuláři dostupném na www.karvina.cz v sekci karviná/magistrát/granty a dotace/poskytované městem a musí obsahovat:
 - 3.1. závěrečnou zprávu, která musí obsahovat tabulku čerpání finančních prostředků dotace a popis realizace projektu,
 - 3.2. položkové vyúčtování nákladů projektu se seznamem účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.
4. Číslo účtu, na který se vrací nevyčerpané finanční prostředky, je účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy a platby na tento účet budou označovány variabilním symbolem ... (pozn. žlutý text je možno vynechat)
5. Nevyčerpané finanční prostředky, jsou-li vyšší než 100 Kč, se vrací poskytovateli na účet nejpozději ke dni, kdy má být předloženo finanční vypořádání dotace.
6. Rozhodným okamžikem vrácení prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

VIII.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky:
 - a) použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku V. této smlouvy.
 - b) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů (zvláštní analytickou evidencí např. účelovým znakem, organizačním číslem atd.); tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů; vedení oddělené účetní evidence v případech dotací poskytovaných zpětně je splněno vyhotovením přehledu účetních dokladů; čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,

- c) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,
- d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,
- e) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace,
- f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu a na žádost poskytovatele tomuto poskytnout fotokopie originálních účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě a v případě nesrovnalostí na výzvu poskytovatele předložit kopie všech účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu,
- g) je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele veřejné zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen při výběru dodavatele veřejné zakázky zadávané v rámci projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- h) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezczít dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku dle účetních předpisů pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
- i) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně provedení kontroly faktické realizace projektu na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,
- j) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, informovat písemně poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy či identifikačními údaji příjemce; v případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, přičemž z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo čísla účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
- k) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, písemně informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,
- l) uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit; logo statutárního města Karviné příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotovaného projektu a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné.

IX. UZNATELNÝ NÁKLAD

Za uznatelný náklad se považuje užití finančních prostředků, které splňuje tyto podmínky:

1. příjemce je prokazatelně použil na úhradu přímých nákladů (nikoliv nepřímých tzv. kalkulovaných či vnitropodnikových) projektu,
2. uznatelný náklad musí vzniknout v období od datum do datum a současně musí být uhrazený v období od do,
3. plní podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,

4. byly vynaloženy na účel stanovený v čl. V. odst. 2 této smlouvy,
5. uznatelný náklad neinvestiční dotace musí splňovat podmínky daňově uznatelných nákladů dle §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s následujícími výjimkami, pokud v účelu stanoveném v čl. V. odst. 2 této smlouvy není uvedeno jinak:
 - 5.1. uznatelný náklad nesmí být také použitý na:
 - 5.1.1. alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;
 - 5.1.2. úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení s výjimkou řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce a občerstvení účastníků sportovních soutěží a jiných akcí konaných v souladu s účelem projektu (jasná specifikace uvedená v žádosti). Výjimka se nevztahuje na občerstvení určené k dalšímu prodeji a na náklady související s reprezentací – např. pohoštění v rámci společných porad, jednání vedení organizace apod.;
 - 5.1.3. doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisejí s podpořeným projektem;
 - 5.1.4. poskytnutí dotace třetí straně;
 - 5.1.5. právní služby;
 - 5.1.6. tvorbu kapitálového jmění;
 - 5.1.7. DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;
 - 5.1.8. daně, pokuty, odvody a sankce příjemce;
 - 5.1.9. pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) – nevztahuje se na investiční projekty;
 - 5.1.10. ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
 - 5.1.11. mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;
 - 5.1.12. splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;
 - 5.1.13. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody);
 - 5.1.14. odpisy majetku;
 - 5.1.15. odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;
 - 5.1.16. zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu);
 - 5.1.17. další výdaje, jež zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, neuznává jako výdaje k zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud příjemce je poplatníkem daně z příjmů;
 - 5.1.18. činnost politických stran a hnutí;
 - 5.1.19. nespécifikované (nezpůsobilé) výdaje, tj. výdaje, které nelze účetně doložit.
6. Uznatelným nákladem investiční dotace jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v účelu poskytnuté dotace.

X. PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
2. Za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. se považuje:
 - a) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. b), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - b) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. c), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - c) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. g), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - d) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. j), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - e) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. k), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - f) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. l), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - g) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v nepředložení finančního vypořádání dotace v řádném termínu určeném v článku VII., kterou příjemce splní do 15 dní po řádném termínu, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - h) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v předložení neúplného nebo nesprávného závěrečného vyúčtování, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
3. Odvody za porušení rozpočtové kázně méně závažné se sčítají maximálně do výše celkově poskytnuté dotace.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Důkazní břemeno při prokazování uznatelných nákladů nese příjemce dotace.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení./Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. *(vybrat jednu z variant)*
2. Příjemce souhlasí s využíváním údajů o projektu pro účely administrace v informačních systémech poskytovatele, přičemž souhlasí se zveřejněním svého názvu (popřípadě jména a příjmení), adresy, názvu projektu, účelu a výše poskytnuté dotace.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí účelové dotace rozhodlo/a Rada města Karviné/Zastupitelstvo města Karviné *(vybrat jednu z variant)* svým usnesením č. ... ze dne

Za poskytovatele

V Karviné

.....

Jméno, příjmení a funkce

Za příjemce

V Karviné

.....

v případě příjemce fyzické osoby
jméno, příjmení, a pokud za *příjemce smlouvu*
podepisuje zástupce na základě plné moci, pak
se

uvede také text „na základě plné moci“
v případě příjemce právnické osoby jméno,
příjmení a funkci nebo v případě zástupce
jednajícího na základě plné moci jméno, příjmení
a text „na základě plné moci“,



VAŠE ZNAČKA:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/037979/2025
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/037979/2025/01

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL: epodtalena@karvina.cz

POČET STRAN: 1
PŘÍLOHY: 0
DATUM: Datum

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Územní odbor Karviná

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“), tímto statutární město Karviná, IČ 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1 (dále také „oznamovatel“), Karviná podává trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin, a to neznámým pachatelem.

Konkrétně se jedná o velmi špatný stav budovy čp. 1334 nám. Budovatelů, Karviná Nové – Město nacházející se na pozemku p.č. 3403/3 v k.ú. Karviná město a budovy čp. 1441, ul. Makarenkova, Karviná Nové – Město nacházející se na pozemku p.č. 3435/56 v k.ú. Karviná-město.

V budovách chybí výplně okenních a dveřních otvorů, stavby tudíž nejsou zajištěny proti vniknutí cizích osob. Ve stavbách dochází k zatékání vody, nachází se v nich stavební suť (omítky, cihly, beton). V budově čp. 1334 chybí výplně sklepních otvorů, hrozí tak i nebezpečí pádu osob do hloubky, neboť se jedná o otvory, které volně navazují na zpevněnou plochu, jsou bez zakrytí či jiného zabezpečení a jsou přístupné z veřejného prostranství. V budově čp. 1334 jsou rovněž poškozeny vnitřní stavební konstrukce (chybějící překlady, vybourány části zdí, vytrhány vnitřní rozvody). Budova čp. 1441 je místy ohořelá, má propadlou část střešní konstrukce, chybí dešťové svody, v důsledku toho může docházet vlivem deště k promáčení stropních konstrukcí a nosných zdí stavby, proto hrozí jejich narušení a destrukce. Stavby nejsou oploceny a jsou volně přístupné veřejnosti (máme informaci o tom, že do stavby čp. 1441 běžně chodí děti z okolí). Jak vyplývá z výše uvedeného, může tak docházet k ohrožení života a zdraví osob.

Tímto si Vás dovoluujeme zdvořile požádat, aby výše uvedená záležitost byla prošetřena, abychom byli v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce vyrozuměni o učiněných opatřeních a abychom také byli vyrozuměni o případném odložení věci či vyřízení věci jiným způsobem dle § 159a trestního řádu.

Za statutární město Karviná

Ing. Jan Wolf, primátor

podepsáno elektronicky

Přílohy: Fotky objektů



Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání

**SML/....
(IV-12-8029735)**

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

zastoupené:

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

**k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne** 



IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

(dále jen „budoucí povinný“)

a

2. Obchodní firma

ČEZ Distribuce, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 2145

se sídlem:

Děčín-Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 40502

IČ:

24729035

DIČ:

CZ24729035

bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

číslo účtu:

35-4544580267/0100

zastoupena na základě plné moci

Obchodní firma

NOVPRO FM, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
35878

zastoupena:



se sídlem:

Sadová 609, Frýdek-Místek,
PSČ 738 01

IČ:

28633504

DIČ:

CZ28633504

(dále jen „budoucí oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání (dále jen „smlouva“), která má tento obsah:

I.

1. Budoucí povinný je na základě nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví vlastníkem pozemku p. č. 411/8 v katastrálním území Ráj, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“).
2. Budoucí oprávněný hodlá v rámci stavby „K_Ráj, Za Splavem, č. parc. 411/166“ vybudovat podzemní elektrické vedení NN 0,4 kV včetně příslušenství (dále též „stavba“). Z důvodu, že umístěním této stavby dojde k dotčení části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, požádal budoucí oprávněný budoucího povinného o zřízení věcného břemene - služebnosti dle článku II. této smlouvy. Zásah u dotčeného pozemku je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Budoucí oprávněný se zavazuje umístit stavbu na pozemku budoucího povinného v souladu s tímto situačním snímkem a neodchýlit se tak od předpokládaného rozsahu věcného břemene - služebnosti.
3. O zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti rozhodla Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne
4. Budoucí povinný na základě této smlouvy zakládá budoucímu oprávněnému právo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, provést stavbu na pozemku uvedeném v článku I. odst. 1 a v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy, a to na dobu časově neomezenou. Budoucí povinný tedy souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené stavby na výše uvedené nemovitosti.

II.

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího povinného a budoucího oprávněného uzavřít v dohodnuté době smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, na základě které budoucí povinný zřídí ve prospěch budoucího oprávněného časově neomezené věcné břemeno - služebnost na části pozemku uvedeném v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Služebnost bude spočívat v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na části pozemku p. č. 411/8 o délce cca 7 bm v katastrálním území Ráj, obec Karviná, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.

2. Budoucí oprávněný je povinen neprodleně po dokončení stavby, nejpozději však do tří let od uzavření této smlouvy písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a současně doložit tři vyhotovení originálů geometrického plánu, doklad o vyčíslení náhrady za věcné břemeno - služebnost, oznámení o dokončení stavby, potvrzení o předání terénních úprav (doklad o uvedení pozemku do nezávadného stavu), doklad prokazující, že budoucí oprávněný může užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li takový doklad vydán. Dokončením stavby se rozumí stav, kdy budoucí oprávněný je oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti budoucímu povinnému.

3. Nedoloží-li budoucí oprávněný k výzvě ke zřízení služebnosti všechny potřebné doklady dle předchozího odstavce, počne 60 denní lhůta k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti běžet teprve po doložení všech požadovaných dokladů budoucímu povinnému.

III.

1. V souladu s výše uvedeným usnesením Rady města Karviné bylo dohodnuto, že jednorázová úplata za zřízení Služebnosti bude stanovena dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle skutečného rozsahu vyplývajícího z geometrického plánu pro zřízení věcného břemene. Úplata bude dále navýšena o bonifikaci ve výši 20 %, maximálně však o 20.000,- Kč. V případě, že by celková výše úplaty včetně bonifikace vypočtená výše uvedeným způsobem nepřesáhla 2.000,- Kč, bude úplata činit 2.000,- Kč.
2. Pokud bude budoucí povinný v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti plátcem DPH, zavazuje se budoucí oprávněný uhradit budoucímu povinnému z úplaty za zřízení služebnosti rovněž DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.
3. Úhradu za zřízení věcného břemene - služebnosti se budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude budoucím oprávněným uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Budoucí oprávněný nesmí po dobu výstavby dle čl. I. odst. 2 poskytnout pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy k užívání jiné osobě.
2. Pro realizaci stavby je nutno dodržet Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné v platném znění.
3. Strany této smlouvy činí nesporným, že po celou dobu účinnosti této smlouvy je budoucí povinný omezen v užívání pozemku uvedeném v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Za omezení práva budoucího povinného užívat:
 - a) část pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy o výměře 14 m², která je stanovena jako součin délky trasy vedení umístěvaného na pozemku povinného a šířky manipulačního pruhu 1 m na každou stranu od trasy vedení a vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2, se budoucí oprávněný zavazuje platit budoucímu povinnému od zahájení stavby, do dne dokončení stavby,
 - b) část pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy o výměře 5 m², která je stanovena jako součin délky trasy vedení umístěvaného na pozemku povinného a šířky 0,3 m na každou stranu od krajního vodiče vedení a vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2, se budoucí oprávněný

zavazuje platit budoucímu povinnému od dokončení stavby, do dne předcházejícího dni podání vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí dle čl. II. této smlouvy,

úhradu ve výši 88,- Kč za 1 m² pozemku a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Zahájení stavby je budoucí oprávněný povinen písemně oznámit budoucímu povinnému a to formou emailové zprávy adresované Odboru majetkovému, oddělení majetkoprávnímu zaslané na adresu: epodatelna@karvina.cz, a to minimálně 10 dnů před započítáním samotné stavby.

4. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ, že budoucí oprávněný poruší svou povinnost oznámit budoucímu oprávněnému zahájení stavby a to za každý den prodlení ve výši 10% z částky, která odpovídá výši úhrady za tzv. omezení užívání pozemku po dobu výstavby (viz odst. 3. čl. IV. této Smlouvy), vyčíslené dle této Smlouvy.
5. Budoucí oprávněný je povinen při provádění stavby dodržet podmínky specifikované ve Vyjádření vlastníka k záměru, č. j. SMK/030067/2025, které vydal Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné dne 12.03.2025. Budoucí oprávněný je povinen ke dni dokončení stavby a v případě, že tato smlouva bude ukončena (zejména výpovědí, odstoupením, dohodou) před dokončením stavby, ke dni ukončení této smlouvy, uvést pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy do nezávadného stavu. Neuvede-li budoucí oprávněný pozemek do nezávadného stavu ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným, je budoucí povinný oprávněn uvést pozemek do tohoto stavu sám, přičemž budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.
6. Převede-li budoucí oprávněný před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti vlastnictví stavby nebo její část na jinou osobu, je povinen současně s převodem vlastnického práva ke stavbě nebo její části postoupit na nového nabyvatele stavby nebo její části tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Budoucí povinný tímto dává budoucímu oprávněnému souhlas s postoupením smlouvy dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy. Nesplní-li budoucí oprávněný povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikne budoucímu povinnému.
7. Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 411/8 v katastrálním území Ráj, obec Karviná smluvně zavazuje převést na nabyvatele pozemku p. č. 411/8 v katastrálním území Ráj, obec Karviná zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž Budoucí oprávněný tímto uděluje svůj předchozí souhlas.

V.

1. V případě, že do tří let od podpisu této smlouvy nebude stavba zahájena, má budoucí povinný právo od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že stavba nebude realizována, má budoucí oprávněný právo odstoupit od této smlouvy, a to před uplynutím tříleté lhůty od podpisu této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a plnění poskytnutá za dobu trvání smlouvy, tj. od začátku účinnosti smlouvy do jejího zrušení, se druhé smluvní straně nevrací.

VI.

1. V případě nesplnění povinnosti uvést pozemek do nezávadného stavu ze strany budoucího oprávněného dle článku IV. odst. 5 této smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, kterou budoucí povinný vynaložil na uvedení pozemku do nezávadného stavu dle článku IV. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti či závazku vyplývajících z této smlouvy ze strany budoucího oprávněného má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši Kč 500,-- za každý, byť i započatý, měsíc prodlení.
3. Smluvní pokutu se zavazuje budoucí oprávněný zaplatit budoucímu povinnému na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.
4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu zaplatí budoucí oprávněný, a že budoucí povinný má kromě smluvní pokuty právo na náhradu celé výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností, nebo datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že budoucí oprávněný zmaří doručení písemností zasílaných prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že budoucímu povinnému neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenu třetím pracovním dnem po odeslání.
4. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží dvě, budoucí oprávněný jedno vyhotovení smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – situační snímek se zakreslením sítě


Příloha č. 2 – snímek se zakreslením záboru pozemku na dobu výstavby a věcného břemene


V Karviné dne:


Ve Frýdku-Místku dne:

Budoucí povinný:

Budoucí oprávněný:







Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání SML/.../2025/..

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024:

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
19-1721542349/0800

(dále jen „budoucí povinný“)

a

2. Jméno, příjmení:

r. č.:
trvale bytem:

a

Jméno, příjmení:
r. č.:
trvale bytem:

(dále jen „budoucí oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání (dále jen „smlouva“), která má tento obsah:

I.

1. Budoucí povinný je na základě nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví vlastníkem pozemku p. č. 2109 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“).
2. Budoucí oprávněný prohlašují, že dle výpisu z listu vlastnictví číslo 1101 mají v podílovém vlastnictví (každý podílem ½) pozemek p. č. 2139/2 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná. Na tomto pozemku hodlají budoucí oprávněný postavit rodinný dům a k němu vedoucí inženýrské sítě – vodovodní přípojku a zpevněnou plochu - sjezd sloužící jako přístup, příjezd (dále též „stavba“).
3. Z důvodu, že umístěním této stavby dojde k dotčení části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, požádali budoucí oprávněný budoucího povinného o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy. Zásah u dotčeného pozemku je zakreslen v situačním

snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Budoucí oprávnění se zavazují umístit stavbu na pozemku budoucího povinného v souladu s tímto situačním snímkem a neodchýlit se tak od předpokládaného rozsahu služebnosti.

4. O zřízení služebnosti na části pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání rozhodla Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne
5. Budoucí povinný na základě této smlouvy zakládá budoucím oprávněným právo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, provést stavbu na pozemku uvedeném v článku I. odst. 1 a v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy, a to na dobu časově neomezenou. Budoucí povinný tedy souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené stavby na výše uvedené nemovitosti.

II.

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího povinného a budoucích oprávněných uzavřít v dohodnuté době smlouvu o zřízení služebnosti, na základě které budoucí povinný zřídí ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 2139/2 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, časově neomezenou služebnost inženýrské sítě –vodovodní přípojky a umístění zpevněné plochy - sjezdu na části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti.

Služebnost inženýrské sítě bude spočívat v právu zřídit, provozovat a udržívat inženýrskou síť - vodovodní přípojku včetně příslušenství o délce cca 5 bm na pozemku p. č. 2109 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, jakož i v právu přístupu a příjezdu na pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem provádění údržby, oprav nebo odstraňování inženýrské sítě.

Služebnost umístění zpevněné plochy – sjezdu sloužící jako přístup a příjezd bude spočívat v právu umístění stavby zpevněné plochy a v právu vstupu a vjezdu o výměře cca 5 m² po části pozemku p. č. 2109 v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná.

Budoucí oprávnění se dále ve smlouvě o zřízení služebnosti zavážou řádně udržívat stavbu zpevněné plochy, zejména budoucí oprávnění povinni dbát na to, aby zpevněná plocha byla schůdná, nebyla znečištěna, nebyla zasněžena či pokryta náledím. Smluvní strany se ve smlouvě o zřízení služebnosti dohodnou, že tyto závazky a povinnosti přecházejí rovněž na právní nástupce budoucích oprávněných (tj. na další vlastníky pozemku p. č. 2139/2 v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná.

2. Budoucí oprávnění jsou povinni neprodleně po dokončení stavby nejpozději však do 3 let od uzavření této smlouvy písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a současně doložit tři vyhotovení originálů geometrického plánu, doklad o vyčíslení služebnosti, oznámení o dokončení stavby, potvrzení o předání terénních úprav (doklad o uvedení pozemku do nezávadného stavu), doklad prokazující, že budoucí oprávnění mohou užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li takový doklad vydán. Dokončením stavby se rozumí stav, kdy budoucí oprávnění jsou oprávněni užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., novým stavebním zákonem v platném znění. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu povinnému.
3. Nedoloží-li budoucí oprávnění k výzvě k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti všechny potřebné doklady dle předchozího odstavce, počne 60 denní lhůta k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti běžet teprve po doložení všech požadovaných dokladů budoucímu povinnému.

III.

1. V souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné byla úhrada za zřízení služebnosti dohodnuta takto:
 - jednorázová úhrada ve výši 220 Kč (inženýrské sítě) bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,
 - jednorázová úhrada ve výši 440 Kč (inženýrské sítě) bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.
 - jednorázová úhrada ve výši 110 Kč (zpevněná plocha) bez DPH za každý započatý 1 m² každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,
 - jednorázová úhrada ve výši 220 Kč (zpevněná plocha) bez DPH za každý započatý 1 m² každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.

Pokud bude budoucí povinný v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti plátcem DPH, zavazují se budoucí oprávnění uhradit společně a nerozdílně budoucímu povinnému z úplaty za zřízení služebnosti rovněž DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2. Úhradu za zřízení služebnosti se budoucí oprávnění zavazují zaplatit společně a nerozdílně na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení služebnosti bude budoucími oprávněnými uhrazena společně a nerozdílně nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Budoucí oprávnění nesmí poskytnout pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy k užívání jiné osobě.
2. Pro realizaci stavby je nutno dodržet Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné v platném znění.
3. Strany této smlouvy činí nesporným, že po celou dobu účinnosti této smlouvy je budoucí povinný omezen v užívání pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy. Za omezení práva budoucího povinného užívat část tohoto pozemku, tj. část pozemku p. č. 2109 o výměře cca 15 m² v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, vyznačeno v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2, se budoucí oprávnění zavazují platit společně a nerozdílně budoucímu povinnému po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. ode dne uzavření této smlouvy do dne předcházejícího dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy, úhradu dohodnutou v souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné ve výši 44 Kč za 1 m² pozemku ročně a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, a to jednou za kalendářní rok vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Úhradu za období ode dne uzavření této smlouvy do konce kalendářního roku se budoucí oprávnění zavazují zaplatit společně a nerozdílně

na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření této smlouvy, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrady sjednané v tomto odstavci smlouvy jsou budoucí oprávnění povinni uhradit společně a nerozdílně vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

4. Budoucí oprávnění jsou povinni při provádění stavby dodržet podmínky specifikované ve Vyjádření vlastníka k záměru, č. j. SMK/021967/2025, které vydal Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné dne 17.02.2025. Budoucí oprávnění jsou povinni ke dni dokončení stavby a v případě, že tato smlouva bude ukončena (zejména výpovědí, odstoupením, dohodou) před dokončením stavby, ke dni ukončení této smlouvy, uvést pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy do nezávadného stavu. Nezávadným stavem se rozumí stav, který zde existoval před započítáním prací souvisejících s realizací stavby. Neuvedou-li budoucí oprávnění pozemek do nezávadného stavu ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným, je budoucí povinný oprávněn uvést pozemek do tohoto stavu sám, přičemž budoucí oprávnění se zavazují uhradit společně a nerozdílně budoucímu povinnému veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.
5. Budoucí oprávnění se zavazují pro případ, že před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti převedou vlastnické právo ke stavbě nebo její části na jinou osobu, postoupit se souhlasem budoucího povinného na tuto osobu i tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za shodných podmínek mezi budoucím povinným a novým vlastníkem stavby. Nesplní-li budoucí oprávnění povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídají za škodu, která porušením této povinnosti vznikne budoucímu povinnému.

V.

1. V případě, že do 3 let od podpisu této smlouvy nebude stavba zahájena, má budoucí povinný právo od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že stavba nebude realizována, mají budoucí oprávnění právo odstoupit od této smlouvy, a to před uplynutím 3 let od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a plnění poskytnutá za dobu trvání smlouvy, tj. od začátku účinnosti smlouvy do jejího zrušení, se druhé smluvní straně nevrací, vyjma poměrné části uhrazené úhrady za omezení v užívání pozemku sjednané v článku IV. odst. 3. této smlouvy, a to za období ode dne zrušení smlouvy do konce kalendářního roku, v němž byla smlouva zrušena, která bude budoucími oprávněnými vrácena do 30 dnů ode dne zrušení smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy před vystavením faktury na úhradu za omezení v užívání pozemku jsou budoucí oprávnění povinni zaplatit společně a nerozdílně povinnému úhradu za omezení v užívání pozemku za dobu do zrušení smlouvy.

VI.

1. V případě nesplnění povinnosti uvést pozemek do nezávadného stavu ze strany budoucích oprávněných dle článku IV. odst. 4 této smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným má budoucí povinný právo po budoucích oprávněných vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, kterou budoucí povinný vynaložil na uvedení pozemku do nezávadného stavu dle článku IV. odst. 4 této smlouvy.

V případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti či závazku vyplývajících z této smlouvy ze strany budoucích oprávněných má budoucí povinný právo po budoucích oprávněných vymáhat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý, byť i započatý, měsíc prodlení.

2. Smluvní pokutu se zavazují budoucí oprávnění zaplatit společně a nerozdílně budoucímu

povinnému na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu zaplatí společně a nerozdílně budoucí oprávnění, a že budoucí povinný má kromě smluvní pokuty právo na náhradu celé výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud budoucí oprávnění zmaří doručení písemností zasílaných jim budoucím povinným tím, že budoucímu povinnému neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, budou se tyto písemnosti považovat za doručené třetím pracovním dnem po odeslání.
4. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží dvě vyhotovení smlouvy, budoucí oprávnění každý jedno vyhotovení smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – situační snímek se zakreslením stavby

Příloha č. 2 – snímek se zakreslením záboru pozemku na dobu výstavby


V Karviné dne:

V Karviné dne:


Budoucí povinný:


Budoucí oprávnění:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....


.....



Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání SML/..../2025/..

Smluvní strany:

statutární město Karviná

adresa:

zastoupené:

k podpisu oprávněna na základě

pověření ze dne 01.07.2024:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „budoucí povinný“)

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné

00297534

CZ00297534

Česká spořitelna, a. s.

19-1721542349/0800

a

2. Jméno, příjmení:

r.č.:

trvale bytem:


zastoupená na základě

plné moci ze dne 13.03.2025:

datum narození:

trvale bytem:

(dále jen „budoucí oprávněný“)



prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání (dále jen „smlouva“), která má tento obsah:

I.

1. Budoucí povinný je na základě nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví vlastníkem pozemku p. č. 267/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“).
2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že dle výpisu z listu vlastnictví číslo 4672 je vlastníkem pozemků p. č. 263 a p. č. 257, součástí kterého je stavba rodinného domu č. p. 14, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. K těmto pozemkům hodlá budoucí oprávněný vybudovat splaškovou kanalizační přípojku včetně příslušenství (dále též „stavba“).
3. Z důvodu, že umístěním této stavby dojde k dotčení části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, požádal budoucí oprávněný budoucího povinného o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy. Zásah u dotčeného pozemku je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Budoucí oprávněný se zavazuje umístit

stavbu na pozemku budoucího povinného v souladu s tímto situačním snímkem a neodchýlit se tak od předpokládaného rozsahu služebnosti.

4. O zřízení služebnosti na části pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání rozhodla Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne
5. Budoucí povinný na základě této smlouvy zakládá budoucímu oprávněnému právo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, provést stavbu na pozemku uvedeném v článku I. odst. 1 a v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy, a to na dobu časově neomezenou. Budoucí povinný tedy souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené stavby na výše uvedené nemovitosti.

II.

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího povinného a budoucího oprávněného uzavřít v dohodnuté době smlouvu o zřízení služebnosti, na základě které budoucí povinný zřídí ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 263 a p. č. 257, součástí kterého je stavba rodinného domu č. p. 14, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, časově neomezenou služebnost inženýrské sítě – splaškové kanalizační přípojky včetně příslušenství na části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti.

Služebnost inženýrské sítě bude spočívat v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýrskou síť – splaškovou kanalizační přípojku včetně příslušenství o délce cca 5 bm po části pozemku p. č. 267/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jakož i v právu přístupu a příjezdu na pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem provádění údržby, oprav nebo odstraňování inženýrské sítě.

2. Budoucí oprávněný je povinen neprodleně po dokončení stavby nejpozději však do 3 let od uzavření této smlouvy písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a současně doložit tři vyhotovení originálů geometrického plánu, doklad o vyčíslení služebnosti, oznámení o dokončení stavby, potvrzení o předání terénních úprav (doklad o uvedení pozemku do nezávadného stavu), doklad prokazující, že budoucí oprávněný může užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li takový doklad vydán. Dokončením stavby se rozumí stav, kdy budoucí oprávněný je oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu povinnému.
3. Nedoloží-li budoucí oprávněný k výzvě k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti všechny potřebné doklady dle předchozího odstavce, počne 60 denní lhůta k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti běžet teprve po doložení všech požadovaných dokladů budoucímu povinnému.

III.

1. V souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné byla úhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě dohodnuta takto:
 - jednorázová úhrada ve výši 220,- Kč bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na které byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,
 - jednorázová úhrada ve výši 440,- Kč bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na které byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.

Pokud bude budoucí povinný v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti plátcem DPH,

zavazuje se budoucí oprávněný uhradit budoucímu povinnému z úplaty za zřízení služebnosti rovněž DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2. Úhradu za zřízení služebnosti se budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení služebnosti bude budoucím oprávněným uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Budoucí oprávněný nesmí poskytnout pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy k užívání jiné osobě.
2. Pro realizaci stavby je nutno dodržet Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné v platném znění.
3. Strany této smlouvy činí nesporným, že po celou dobu účinnosti této smlouvy je budoucí povinný omezen v užívání pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy. Za omezení práva budoucího povinného užívat část pozemku, tj. část pozemku p. č. 267/1 o výměře cca 10 m² v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, vyznačeno v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 3, se budoucí oprávněný zavazuje platit budoucímu povinnému po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. ode dne uzavření této smlouvy do dne předcházejícího dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy, úhradu dohodnutou v souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné ve výši 44,- Kč za 1 m² pozemku ročně a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, a to jednou za kalendářní rok vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrady sjednané v tomto odstavci smlouvy je budoucí oprávněný povinen uhradit vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.
4. Úhradu za období ode dne uzavření této smlouvy do konce kalendářního roku se budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření této smlouvy, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrady sjednané v tomto odstavci smlouvy je budoucí oprávněný povinen uhradit vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.
5. Budoucí oprávnění jsou povinni při provádění stavby dodržet podmínky specifikované ve Vyjádření vlastníka k záměru, č. j. SMK/033688/2025, které vydal Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné dne 19.03.2025. Budoucí oprávněný je povinen ke dni dokončení stavby a v případě, že tato smlouva bude ukončena (zejména výpovědí, odstoupením, dohodou) před dokončením stavby, ke dni ukončení této smlouvy, uvést pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy do nezávadného stavu. Nezávadným stavem se rozumí stav, který zde existoval před započatím prací souvisejících s realizací stavby. Neuvede-li budoucí oprávněný pozemek do nezávadného stavu ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným, je budoucí povinný oprávněn uvést pozemek do tohoto stavu sám, přičemž budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.
6. Budoucí oprávněný se zavazuje pro případ, že před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti převede vlastnické právo ke stavbě nebo její části na jinou osobu, postoupit se souhlasem budoucího povinného na tuto osobu i tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za

shodných podmínek mezi budoucím povinným a novým vlastníkem stavby. Nesplní-li budoucí oprávněný povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikne budoucímu povinnému.

V.

1. V případě, že do 3 let od podpisu této smlouvy nebude stavba zahájena, má budoucí povinný právo od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že stavba nebude realizována, má budoucí oprávněný právo odstoupit od této smlouvy, a to před uplynutím 3 let od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a plnění poskytnutá za dobu trvání smlouvy, tj. od začátku účinnosti smlouvy do jejího zrušení, se druhé smluvní straně nevrací, vyjma poměrné části uhrazené úhrady za omezení v užívání pozemku sjednané v článku IV. odst. 3. této smlouvy, a to za období ode dne zrušení smlouvy do konce kalendářního roku, v němž byla smlouva zrušena, která bude budoucímu oprávněnému vrácena do 30 dnů ode dne zrušení smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy před vystavením faktury na úhradu za omezení v užívání pozemku je budoucí oprávněný povinen zaplatit povinnému úhradu za omezení v užívání pozemku za dobu do zrušení smlouvy.

VI.

1. V případě nesplnění povinnosti uvést pozemek do nezávadného stavu ze strany budoucího oprávněného dle článku IV. odst. 5 této smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, kterou budoucí povinný vynaložil na uvedení pozemku do nezávadného stavu dle článku IV. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti či závazku vyplývajícího z této smlouvy ze strany budoucího oprávněného má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý, byť i započatý, měsíc prodlení.
3. Smluvní pokutu se zavazuje budoucí oprávněný zaplatit budoucímu povinnému na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.
4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu zaplatí budoucí oprávněný bez ohledu na zavinění, a že budoucí povinný má kromě smluvní pokuty právo na náhradu celé výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud budoucí oprávněný zmaří doručení písemností zasílaných jim budoucím povinným tím, že budoucímu povinnému neoznámí změnu adresy pro doručování

písemností, budou se tyto písemnosti považovat za doručené třetím pracovním dnem po odeslání.

4. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží 2 vyhotovení smlouvy, budoucí oprávnění 1 vyhotovení smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – situační snímek se zakreslením stavby

Příloha č. 2 – snímek se zakreslením záboru pozemku na dobu výstavby

Příloha č. 3 – plná moc ze dne 13.03.2025


V Karviné dne:


V Karviné dne:


Budoucí povinný:

Budoucí oprávněný:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

.....






Plná moc

Já

_____ dávám tímto plnou moc panu

a to ve věci

podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene služebnosti a souvisejících ujednání – na dobu výstavby kanalizační přípojky na pozemku parcelní číslo 267/1 v katastrálním území Karviná-město, k budově na adrese Pivovarská č. 14/7, Karviná – Fryštát, včetně přebírání veškeré pošty a k provádění veškerých dalších úkonů s tímto souvisejících.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ustanovení § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
datum: podpis:

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy

č. SML/5/1997

Článek 1

Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

adresa:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:	Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 01.07.2024:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, Magistrátu města Karviné
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	19-1721542349/0800
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
(dále jen "pronajímatel")	

a

1.2.

.....	
datum narození:	
adresa:	
bankovní spojení:	
číslo účtu	
(dále jen "nájemce")	

(„pronajímatel“ a „nájemce“ dále též jako „smluvní strany“) se dohodly na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy

Článek 2

Předmět dohody

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.02.1997 Nájemní smlouvu č. SML/5/1997 (dále jen „nájemní smlouva“), na základě, které pronajímatel pronajal nájemci pozemek p.č. 499/114 o výměře 12 m² v katastrálním území Ráj, obec Karviná, v souvislosti s umístěním prodejního stánku ve vlastnictví nájemce.

Článek 3

Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 388 ze dne 24.03.2025 nabýt do vlastnictví

statutárního města Karviné od vlastníků stavbu bez čp/če. – prodejní stánek. Tímto nájemci odpadl důvod k setrvání v současném nájemním vztahu a požádal o jeho ukončení. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smluvního vztahu uvedeného v článku 2 této dohody ke dni 30.04.2025.

Článek 4

Nájemce uhradil nájemné za rok 2025 ve výši Kč 1.184,97, dle Nájemní smlouvy uvedené v článku 2 této dohody a není evidován v seznamu dlužníků nájemného či pachtovného vůči statutárnímu městu Karviná. Alikvotní část nájemného za období květen-prosinec 2025 ve výši Kč 789,98, k níž bude vystaven opravný daňový doklad, bude vrácena nájemci zpět do 30 dnů ode dne uzavření této dohody o ukončení nájemní smlouvy na účet nájemce uvedený v záhlaví této dohody. Smluvní strany jsou tímto vyrovnány.

Článek 5

Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží pronajímatel a dvě vyhotovení nájemce.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato dohoda je uzavírána okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

.....

.....

Ing. Helena Bogoczová, MPA

.....

vedoucí Odboru majetkového

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání

SML/0716/2023/27

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:	Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 24 Karviná
zastoupené:	Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 01.07.2024:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	19-1721542349/0800


(dále jen „budoucí povinný“)

a

**2. Jméno, příjmení:
r.č.:**

a

**Jméno, příjmení:
r.č.:
oba trvale bytem:**



(dále jen „budoucí oprávněný“)

uzavřeli níže uvedeného dne dodatek číslo 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání číslo SML/0716/2023/27 ze dne 13.04.2023 (dále jen „smlouva“), který má tento obsah:

I.

1. V článku II., odstavec 2 smlouvy se text:
„ ... nejpozději však do dvou let od uzavření této smlouvy...“

nahrazuje textem:

„ ... nejpozději však do čtyř let od uzavření této smlouvy ...“.

2. V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

II.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží jedno vyhotovení dodatku, budoucí oprávněný každý jedno vyhotovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si obsah dodatku přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.
5. O uzavření dodatku rozhodla Rada města Karviné usnesením č..... ze dne

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Budoucí povinný:

Budoucí oprávněný:

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

.....


.....


Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í
ve smyslu ustanovení § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
datum: podpis:.....

PACHTOVNÍ SMLOUVA

SML/0564/2025

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
plné moci ze dne 01.07.2024:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „propachtovatel“)

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
19-1721542349/0800

a

2. Václav Zahraj

IČ:
DIČ:
sídlo:
(dále jen "pachtýř")

04019971
.....
Chotěbuzská 329, 735 43 Albrechtice

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají podle ust. § 2332 a násl.
a ust. § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu:

I.

Úvodní ujednání

1. Propachtovatel je na základě nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví vlastníkem pozemků, p.č. 2019 o výměře 614 m², p.č. 2024/10 o výměře 509 m², p.č. 2446/19 o výměře 2.240 m², p.č. 819/28 o výměře 1.281 m² a p.č. 819/26 o výměře 33.407 m², vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná. Uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.
2. Propachtovatel nepotřebuje v současné době výše uvedené pozemky pro plnění svých úkolů, a proto na základě žádosti pachtýře Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu s pachtýřem na pacht pozemků uvedených v článku II. této smlouvy.

II.

Předmět pachtu

Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel touto pachtovní smlouvou přenechává pachtýři k užívání a požívání pozemky p.č. 2019 o výměře 614 m², p.č. 2024/10 o výměře 509 m², p.č. 2446/19 o výměře 2.240 m², p.č. 819/28 o výměře 1.281 m² a p.č. 819/26 o výměře 33.407 m², vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná. (dále jen „předmět pachtu“), za dohodnuté pachtovné dle této smlouvy. Předmět pachtu je zakreslen ve snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

III.

Účel pachtu

Pachtýř se zavazuje, že bude předmět pachtu užívat výhradně za účelem užívání a požívání – získávání a spotřebovávání výnosů rostlinné výroby (sečení travní hmoty, produkce krmiva, sena, senáže v souvislosti s chovem masného skotu). Pachtýř nesmí užívat předmět pachtu k jinému účelu. Pachtýř se zavazuje, že na předmětu pachtu nebudou umístěny žádné stavby, a že na předmětu pachtu nebude vysazovat žádné keře ani stromy.

IV.

Doba pachtu

Tato pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2025.

V.

Pachtovné

1. Pachtovné za užívání a požívání předmětu pachtu bylo sjednáno ve smyslu výše uvedeného usnesení Rady města Karviné a činí po dobu účinnosti této smlouvy pro katastrální území Darkov, obec Karviná ve výši Kč 803,- za 10.000 m² ročně, tj. za 38.051 m² celkem Kč 3.055/rok bez DPH. Za období květen-prosinec 2025 celkem Kč 2.036,67 bez DPH/rok. K pachtovnému bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle obecně závazných právních předpisů.
2. Pachtýř se zavazuje zaplatit propachtovateli roční pachtovné a DPH vždy dopředu. Pachtovné bude uhrazeno na základě daňového dokladu – faktury vystavené propachtovatelem na účet propachtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na příslušném daňovém dokladu – faktuře. Pachtýř se zavazuje uhradit pachtovné nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na příslušném daňovém dokladu – faktuře.

VI.

Práva a povinnosti pachtýře

1. Pachtýř nesmí bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele předmět pachtu propachtovat ani přenechat k užívání třetí osobě.

VII.

Společná ujednání

1. Propachtovatel je oprávněn kdykoliv se přesvědčit, zda je předmět pachtu užíván a požíván v souladu s ujednáním této smlouvy. Pachtýř je povinen v tomto případě umožnit propachtovateli kontrolu užívání a požívání předmětných pozemků.
2. Propachtovatel má právo po pachtýři vymáhat smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý den prodlení, kterou se pachtýř zavazuje zaplatit propachtovateli, a to v případě porušení jakékoliv povinnosti či závazku vyplývajícího z této smlouvy pachtýřem. Poruší-li pachtýř

více povinností či závazků vyplývajících z této smlouvy, je propachtovatel oprávněn po pachtýři požadovat smluvní pokutu za porušení každé povinnosti či závazku. Tuto smluvní pokutu se pachtýř zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu vystaveného propachtovatelem, na účet propachtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře, a to nejpozději ke dni splatnosti uvedeném na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí pachtýř nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne propachtovateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši.

3. Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li pachtýř užívat předmět pachtu v rozporu s účelem uvedeným v článku III. této smlouvy nebo bude užívat předmět pachtu i přes písemnou výstrahu propachtovatele takovým způsobem, že propachtovateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda. Odstoupení od smlouvy bude učiněno jednostranným právním jednáním. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního jednání propachtovatele pachtýři.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude tato smlouva ukončena výpovědí, počne výpovědní doba běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01.05.2025.
2. Dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, zejména ke změně sazby DPH, bude tato smlouva měněna automaticky, aniž bude vyhotovován dodatek k této smlouvě. Jakékoliv jiné změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud pachtýř zmaří doručení písemností zasílaných mu propachtovatelem tím, že propachtovateli neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, budou se písemnosti považovat za doručené třetím pracovním dnem po odeslání.
4. Ostatní práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku v platném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Propachtovatel obdrží dvě vyhotovení, pachtýř jedno vyhotovení této smlouvy.
6. Pachtýř prohlašuje, že si předmět pachtu před podpisem této smlouvy řádně prohlédl, seznámil se s jeho stavem, a že předmět pachtu je způsobilý ke smluvenému účelu užívání. Pachtýř dále prohlašuje, že je mu známa hranice pozemku dle zakreslení v přiložené kopii snímku z katastrální mapy a tuto část pozemku přebírá ve stavu, v jakém je ke dni podpisu této smlouvy.

7. Účastníci této smlouvy konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Smluvní strany této smlouvy tímto prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za rozumové slabosti nebo lehkomyšlnosti. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

Příloha č. 1 - situace

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Propachtovatel:

Pachtýř:

.....

Ing. Helena Bogoczová, MPA



vedoucí Odboru majetkového

Magistrátu města Karviné

.....

Václav Zahraj

Příloha č. 1 - situace



Smlouva o dílo - **VZOR**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024 Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:
majetku

IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534

(dále jen objednatel)

a

1.2 STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

zapsána v *Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54398*

zastoupena: Jan Sojnek jednatel společnosti

se sídlem: 1.máje 230, 739 61 Třinec

IČ: 29451809

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné - Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace pod názvem „Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě“ zpracované DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO 42767377 dne 01/2020 (dále jen „projektová dokumentace“). Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správci sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení záměru nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, koše, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).

- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Zhotovitel předá objednateli geodetickou dokumentaci vyhotovenou podle Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné.

Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení digitální technické mapy kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů, které bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška o DTM kraje“), ve znění pozdějších předpisů a s metodickými postupy k problematice digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM kraje“) zveřejněnými na stránkách ČÚZK, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Změnový geodetický podklad objektů základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel na Portál Digitální mapy veřejné správy (dále jen „Portál DMVS“) v podobě geodetické aktualizací dokumentace DTM (dále jen „GAD DTM“). Změnovou geodetickou dokumentaci objektů dopravní a technické infrastruktury v majetku statutárního města Karviná definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel objednateli v aktuální verzi JVF DTM.

Kompletní geodetická dokumentace bude zhotovitelem nejprve předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu zaměření nového stavu. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí bezodkladně předání ZPS v podobě GAD DTM na Portál DMVS. Zhotovitel doloží objednateli protokol o přijetí podkladu pro zápis do DTM kraje.

- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 180 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Místem plnění je parc. č. 269, 280/1, 4002/1, 268/1 a 4 v katastr. území Karviná-Město.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	7 763 315,30 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez DPH.
- 5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.8 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši,- Kč (Poznámka: zde doplnit konkrétní částku ve výši 5% z nabídkové ceny díla bez DPH) Pozn. V rámci nabídky není nutné vyčíslovat. představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.
- 6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.6 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, dozorem projektanta / projektantem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních

předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

- 8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 10 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od žádosti objednatele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba objednatele a že zhotovitel zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Pokud bude deník veden v listinné podobě, zápisy nesmí být škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatelem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřevzme, z jakých důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno,

bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.

- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.

- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.
- 12.10 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
- 12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.4 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.6 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 13.9 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla /o usnesením č. ze dne
- 13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet

V Karviné
za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA

V Třinci dne 06.03.2025
za zhotovitele



Jan Sojnek, jednatel společnosti

vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření

osoby oprávněné k podpisu a pokud nejde o
statutární orgán, na základě čeho je
oprávněna k podpisu **DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do

schváleno usnesením Rady města Karviné č. ze dne

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, ...

datum: Podpis:

Dodatek č. 10

ke smlouvě o nájmu č. NP 120/1704/04/OŠK/Hü

Článek 1

Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

Adresa : Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí
Odboru majetkového Magistrátu města Karviné
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1721542349/0800
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

(dále jen "pronajímatel")

a

1.2. Městský fotbalový klub Karviná, z. s.

zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5837
Se sídlem: Sportovní 898/4, Nové Město, 735 06 Karviná
Zastoupen: Petr Hort, předseda správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 27-7294040287/0100
IČ: 26618320
DIČ: CZ26618320

(dále jen „nájemce“)

uzavřely dne 29.04.2004 Smlouvu o nájmu, dne 20.10.2005 Dodatek č. 1, dne 11.07.2007 Dodatek č. 2, dne 12.06.2013 Dodatek č. 3, dne 31.10.2014 Dodatek č. 4, dne 30.12.2015 Dodatek č. 5, dne 30.08.2016 Dodatek č. 6, dne 24.05.2017 Dodatek č. 7, dne 18.06.2019 Dodatek č. 8 a dne 27.12.2023 Dodatek č. 9 (dále jen „smlouva“), na základě které pronajímatel přenechal nájemci:

pozemek parc. č. 594/1 - ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha
pozemek parc. č. 594/15 - součástí je budova č. p. 1700 - víceúčelová stavba
pozemek parc. č. 594/24 - ostatní plocha - travnaté tréninkové hřiště
pozemek parc. č. 594/25 - ostatní plocha - tréninkové hřiště s umělým povrchem
pozemek parc. č. 594/27 - ostatní plocha - komunikace
pozemek parc. č. 594/32 - součástí je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba na parc. 594/32
pozemek parc. č. 594/33 - ostatní plocha - komunikace, opěrná zeď
pozemek parc. č. 594/44 - ostatní plocha
pozemek parc. č. 594/45 - ostatní plocha - komunikace
pozemek parc. č. 594/46 - ostatní plocha - komunikace

v katastrálním území Ráj, obec Karviná, a to za účelem užívání jako sportoviště.

Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 10“), který má tento obsah:

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. V článku IV. - Doba nájmu se vypouští text odst. č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1/ Pro nájem:

pozemku parc. č. 594/1 - ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha
pozemku parc. č. 594/15 - součástí je budova č. p. 1700 - víceúčelová stavba
pozemku parc. č. 594/24 - ostatní plocha - travnaté tréninkové hřiště
pozemku parc. č. 594/27 - ostatní plocha - komunikace
pozemku parc. č. 594/32 - součástí je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba na parc. 594/32
pozemku parc. č. 594/33 - ostatní plocha - komunikace, opěrná zeď
pozemku parc. č. 594/44 - ostatní plocha
pozemku parc. č. 594/45 - ostatní plocha - komunikace
pozemku parc. č. 594/46 - ostatní plocha - komunikace

vše v katastrálním území Ráj, obec Karviná, se tato smlouva uzavírá na dobu určitou do 31.12.2029.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 10 zůstávají nezměněna, tedy jsou v platnosti.

3.2. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dodatku č. 10 zajistí statutární město Karviná.

3.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 10 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dodatku č. 10, a to na dobu neurčitou.

3.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek č. 10 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.6. Tento dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7. Tento dodatek č. 10 je vypracován ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží pronajímatel a jedno vyhotovení obdrží nájemce.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyl podepsán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
za Městský fotbalový klub Karviná, z.s.
Petr Hort
předseda správní rady

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

DODATEK ČÍSLO 002 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO A VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
ČÍSLO: 22_VN_1010603433

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 8. 3. 2022 zastupuje [redacted]

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	10067818		
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Statutární město Karviná	DIČ	
IČO	00297534		
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI			
ULICE	Fryštátská	Č. P. / Č. O.	72/1
OBEC	Karviná	MÍSTNÍ ČÁST	Fryštát
ZÁPIS V OR / ŽR		PSČ	733 01
ZASTOUPENÁ	vz. Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového na základě usnesení RM [redacted]		
TELEFON	[redacted]	E-MAIL	[redacted]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 002 ke Smlouvě o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (vn) nebo velmi vysokého napětí (vm) číslo 22_VN_1010603433, uzavřené dne 20. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) V článku III, odstavec 2a) Smlouvy 22_VN_1010603433 se hodnota 41,280 kW nahrazuje hodnotou 39,540 kW.
- 2) V článku III, odstavec 7) Smlouvy se termín 31.12.2024 nahrazuje termínem 31.12.2025
- 3) V článku III, odstavec 3) Připojované elektrické spotřebiče v odběrném zařízení - doplnění Baterie pro akumulaci 30 kW.
- 4) V článku III, odstavec 5e) převod měřících transformátorů proudů 250/5 A se nahrazuje hodnotou měřících transformátorů proudů 5/5 A typu A, na straně vyššího napětí.
- 5) Příloha č. 1 Smlouvy (TPP - Technické podmínky připojení) se nahrazuje novou Přílohou č. 1 (TPP), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 002 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Žadatel (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Žadatelem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Žadatel prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručil listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže PDS doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresát návrhu dodatku se podle něj zachová.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Otočte prosím

www.cezdistribuce.cz

ZA ŽADATELE

Statutární město Karviná

vz. Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru majetkového na základě usnesení RM [REDACTED]**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

[REDACTED]

20. 2. 2025
V Ostravě

[REDACTED]

DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS

**PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLouvě O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO A VÝROBNÍHO
ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 22 kV (VN) č.
22_VN_1010603433**

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122454879

- Specifikace zařízení: odběrné a výrobní zařízení
 - umístění zařízení: Žižkova 2379/54a, patro: ZDRA, 733 01 Karviná
 - číslo odběrného místa: 0002842143
 - typ výrobního zařízení: fotovoltaická na objektu
 - způsob provozu Zařízení: přebytky do distr. soustavy
 - EAN:
 - pro data spotřeby 859182400509530737
 - pro data výroby 859182400512342273
- Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa
 - napěťová hladina: 22 kV (VN)
 - rezervovaný příkon místa připojení a předávacího místa: 160,000 kW
 - celkový instalovaný výkon: 39,540 kW
 - rezervovaný výkon (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 0,000 kW
 - povolený rozsah účinníku ($\cos \phi$)
 - spotřeba I. kvadrant odběr P, odběr Q (0,95 – 1)
 - IV. kvadrant odběr P, dodávka Q (není povolena)
 - výroba II. kvadrant dodávka P, odběr Q (nevyhodnocuje se)
 - III. kvadrant dodávka P, dodávka Q (nevyhodnocuje se)

Důvod nevyhodnocování: Autonomní regulace Q(U) Zařízení dle Pravidel provozování distribuční soustavy, příloha 4.

3. Připojované elektrické spotřebiče:

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	160,000	160,000	160,000
Baterie pro akumulaci	0,000	30,000	30,000

4. Instalovaná výrobní zařízení

	POČET [ks]	INST. VÝKON [kW]	DRUH [asyn., syn.]	VÝROBCE
TYP č. 1	1	39,540	Fotočlánekový se střídačem	

5. Měřicí zařízení

- umístění měřicího zařízení: rozvodna
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: 5/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřících transformátorů napětí: $22000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ V
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Žadatel
- odběr a dodávka elektřiny budou měřeny měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Převod a parametry měřících transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měřičů musí mít tzv. úřední vzor (certifikát) pro použití v ČR a musí být ověřeny a provozovány v souladu s právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb. a prováděcí předpisy k němu), zejména musí být ověřeny Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je u včetařní distribuční sítě požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení relé nebo optočlenu s

elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami vn, vvn v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

6. Místo připojení zařízení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť vn - rozvaděč vn v TS zákazníka KA_9213
- hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí kabelovými koncovkami kabelové přípojky vn v TS zákazníka KA_9213
- spínací prvek sloužící k odpojení zařízení od distribuční soustavy: Vývodový vypínací prvek v TS
- SJZ Stanice: KA_9213

7. Upřesnění některých závazků Žadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:

Provozovatel distribuční soustavy ČEZd souhlasí s připojením nové výroby o omezené hodnotě rezervovaného výkonu 0 kW (režim bez přetoků do DS – Nedostatečná kapacita v uzlové oblasti Albrechtice) přes stávající trafostanici KA_9213.

Parcela umístění výroby: 1793/78, k.ú. Karviná-Město.

Věta pro BSAE se střídačem: V odběrném/předávacím místě je instalován Bateriový Systém Akumulace Energie (BSAE) o kapacitě 50,000 kWh se samostatným střídačem o výkonu 30 kW.

a) Parametry výroby a odběrného místa musí splňovat Připojovací podmínky vn,vvn společnosti ČEZ Distribuce a.s. v aktuálním znění.

<https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/ceny-a-podminky/pripojovaci-podminky/pripojovaci-podminky-vn-vvn>

b) Předložte projektovou dokumentaci k posouzení:

<https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/odsouhlaseni-projektove-dokumentace-pro-vyrobny-vn-vvn>

c) Požadavek na připojení výroby doplňte souhlasným vyjádřením k zaslané PD a dokumentací skutečného stavu, revizní zprávou instalace výroby, protokolem o nastavení síťových ochranných parametrů a způsobem automatického připojení výroby dle nastavených parametrů. Postup pro UTP (umožnění trvalého připojení) naleznete na:

<https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/mikrozdroje-a-vyrobny/vyrobny-do-100kw>

8. Další podmínky připojení

Na výše popsané úpravy odběrného/předávacího místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zaslací adresu.

PDS nevyhodnocuje žádost o připojení z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu výroby elektřiny podle zvláštních předpisů a k těmto podmínkám není povinen přihlížet.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doplnující technické podmínky pro výrobní zařízení

Provoz výrobního zařízení musí splňovat podmínky stanovené v PPDS (zejména v příloze č. 4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy) a ustanovení navazujících technických norem z hlediska vlivu na elektrizační soustavu (přípustné meze rušivých vlivů jsou stanoveny v podnikových normách ČEZ Distribuce, a. s. - řada PNE 333430).

Provoz výrobního zařízení nesmí zhoršit parametry kvality elektrické energie v místě připojení.

Připojení výrobního zařízení nesmí způsobovat nedovolené změny napětí v DS.

Při výpadku napětí v DS musí být zaručeno spolehlivé automatické odpojení výrobního zařízení od DS a blokování opětovného připojení. Ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS. Výrobní zařízení se může automaticky připojit k distribuční soustavě nejdříve v okamžiku, kdy napětí v distribuční soustavě bylo v předcházejících 20 minutách bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu ke jmenovitému napětí v pravidlech provozování distribučních soustav (jmenovité napětí je uvedené ve smlouvě o připojení), nebo kdy napětí v DS bylo minimálně 5 minut bez přerušení v hodnotách odpovídajících

Výrobná musí být schopna úrovněového řízení činného výkonu (dle níže uvedených úrovní) pomocí relé přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání) v majetku provozovatele distribuční soustavy (PDS). V oblasti bez signálu HDO bude k regulaci použita řídicí jednotka (ŘJ), takéž v majetku PDS. Přijímač HDO musí být umístěn v elektroměrovém rozváděči s možností zaplombování. Pokud bude na základě dohody žadatele (výrobce) s PDS přijímač HDO umístěn jinde, musí k němu být zajištěn přístup pracovníkům skupiny ČEZ. Přijímač HDO (případně ŘJ) musí být instalován tak, aby zůstal pod napětím (funkční) i po odpojení výroby z paralelního provozu s distribuční soustavou. Regulace změny dodávky výkonu výroby se bude provádět ve všech fázích současně s následujícími úrovněmi 0 % a 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav). K této regulaci je Žadatel povinen zajistit příslušné technické, ovládací a organizační předpoklady. Výrobná je ze strany PDS řízena pouze v případech stanovených právními předpisy nebo dohodou mezi žadatelem a PDS, a to za podmínek stanovených těmito předpisy nebo touto dohodou. Jedná se zejména o možnost přechodné změny dodávky výkonu výroby, resp. dočasné (na nezbytně nutnou dobu) přerušení dodávky elektřiny. Dle Připojovací podmínek.

Funkční zkoušky a měření zpětného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytně nutnou podmínkou připojení výrobního zařízení k DS. V případě nesplnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy (PDS), nebude povolen trvalý provoz výrobního zařízení paralelně se zařízeními DS v majetku PDS.

Pokud v průběhu provozu výrobního zařízení dojde ke změně parametrů tak, že nebudou dodrženy „Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s.“ bude výrobní zařízení odpojeno od DS a spínací prvek uzamčen do odstranění závad nebo provedení opatření.

Za škody vzniklé provozem výrobního zařízení odpovídá Zákazník/Výrobce. Pokud bude prokázáno, že škody na zařízení DS v majetku PDS nebo jeho zákazníků byly způsobeny provozem výrobního zařízení, bude PDS požadovat náhradu vzniklých škod na provozovateli výrobního zařízení, jehož zdroj škodu způsobil.

- Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací.
- Odsouhlasení projektové dokumentace skutečného provedení připojovaného zařízení.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů napětí.
- Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
- Odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace skutečného provedení Výrobní.
- Odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení.
- Příloha smlouvy Chování výrobní v síti potvrzená montážní firmou.
- Dokument výrobního modulu.

V případě, že jsou splněny podmínky dané touto smlouvou, PPDS a RfG, vydá PDS Souhlas s dočasným provozem nebo Dočasné provozní oznámení do 30 dnů ode dne obdržení kompletní žádosti o UPOS.


- Dokument výrobního modulu,
- Instalační dokument,
- Další podklady podle PPDS.

V případě, že jsou splněny a ověřeny podmínky dané touto smlouvou, PPDS a RfG, vydá PDS Konečné provozní oznámení do 30 dnů od obdržení kompletní žádosti o UTP.

Příloha č. 2 smlouvy 22_VN_1010603433


Chování výrobní připojené na adrese Žižkova 2379/54a, patro: ZDRA, 733 01 Karviná dle žádosti o připojení č. 4122454879 v síti
Výrobní je možno připojit za podmínky vybavení výrobní funkcemi Q(U), LVRT, P(f) dle přílohy 4 Pravidel provozování distribuční soustavy, kapitola „Chování výroben v síti“ (dále P4 PPDS) a tyto funkce musí být při uvedení do provozu prokazatelně aktivovány s nastavením:

- Řízení jalového výkonu Q(U) – dle P4 PPDS



- Dynamická podpora sítě – nastavení dle příslušného grafu pro Váš typ a výkon výrobního modulu dle přílohy 4 PPDS.

- Snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f) - výrobní připojené do DS, které se automaticky neodpojí, musí být schopné při kmitočtu nad 50,20 Hz snižovat okamžitý činný výkon gradientem 40 % na Hz.



$$\Delta P = 20 P_m \frac{50,2 \text{ Hz} - f_s}{50 \text{ Hz}}$$

P_m okamžitý dostupný výkon

ΔP snížení výkonu

f_s frekvence sítě

V rozsahu 47,5 Hz < f_s < 50,2 Hz žádné omezení

Při $f_s \leq 47,5$ Hz a $f_s \geq 51,5$ Hz odpojení od sítě.

Žadatel má povinnost toto nastavení na výzvu PDS na své náklady změnit a to do 30 dnů od obdržení výzvy od PDS.

Přílohu č. 2 okopírujte a potvrzenou montážní firmou předejte jako podklad pro první paralelní připojení.

Potvrzení zhotovitele o nastavení charakteristik:

Zhotovitel:

Potvrzuji, že charakteristiky výrobní na adrese: Žižkova 2379/54a, patro: ZDRA, 733 01 Karviná připojené dle žádosti o připojení č. 4122454879 jsou nastaveny v souladu s přílohou č. 2 a nastavení je chráněno heslem servisního technika.

Dne:

Zástupce zhotovitele:

Podpis, razítko:

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města,
IČO: 00297534

Veřejná zakázka:

„Zámecké konírny – Community Hub“

1. část veřejné zakázky: „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

ZADAVATEL VYLOUČUJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Identifikační údaje vyloučeného dodavatele:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	STASEKO PLUS s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo osoby:	25853473

Relevantní ustanovení zákona:**§ 48 odst. 1 ZZVZ:**

„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.“

§48 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nepředložil.“

Odůvodnění vyloučení:**Technická kvalifikace požadovaná zadavatelem:**

„Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech realizoval nejméně 4 stavební práce v následujícím rozsahu a specifikaci:

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatelů musí vyplývat, že dodavatel realizoval zakázky obdobného charakteru, jako je předmět tohoto výběrového řízení, a to:

- 2 dokončené stavební práce, každá v rozsahu minimálně 60 000 000,00 Kč bez DPH, jejichž předmětem byla rekonstrukce budov obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, případně výstavba či rekonstrukce obytných, administrativních či kancelářských budov, muzeí, obchodních center, nemocnic či jiným zdravotnických zařízení a podobných staveb - konstrukce zděné, kamenné či smíšené.

Za zakázku obdobného charakteru nebudou akceptovány stavební práce na skladových halách, výrobních halách, montážních halách a halách určených pro živočišnou výrobu.

Za zakázku obdobného charakteru nebudou akceptovány stavební práce na dřevěných, ocelových a betonových budovách.

- 1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 30 000 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickým zdívkem a omítkami a opravou či výměnou okenních a dveřních výplní.
- 1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.“

Dodavatel ve své nabídce předložil tyto realizované stavební práce:

- 1) REVITALIZACE POLYFUNKČNÍHO BYTOVÉHO OMU Č.P. 3106, 3373 OSTRAVA
- 2) Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, Pod Tábořem 141/6, Praha 9 III
- 3) Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Na Homolce – zateplení objektu
- 4) Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava

Shledané nedostatky v nabídce:

1)

Dodavatel předložil k prokázání kvalifikačního požadavku „2 dokončené stavební práce, každá v rozsahu minimálně 60 000 000,00 Kč bez DPH, jejichž předmětem byla rekonstrukce budov obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, případně výstavba či rekonstrukce obytných, administrativních či kancelářských budov, muzeí, obchodních center, nemocnic či jiným zdravotnických zařízení a podobných staveb - konstrukce zděné, kamenné či smíšené“ celkem 3 referenční zakázky, tedy jednu referenční zakázku navíc, avšak ve vztahu k požadavku zadavatele na další 2 referenční zakázky ve specifikaci „1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 30 000 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickým zdívkem a omítkami a opravou či výměnou okenních a dveřních výplní“ a „1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny“ byla poskytnuta pouze jedna realizovaná stavební práce namísto dvou požadovaných.

Tento nedostatek nebyl odstraněn ani v rámci objasnění nabídky, o kterou zadavatel požádal.

2)

Zadavatel důkladně prostudoval údaje a doklady k předložené realizované stavební práci „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“, kdy poskytnuté informace ověřoval u Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Ostravě, dále u autora projektové dokumentace, společnosti Atris, s.r.o. a také u zadavatele veřejné zakázky, kterým je Moravskoslezský kraj.

Výsledkem posouzení předmětné realizované stavební práce je zjištění, že dodavatel nesplnil kvalifikační požadavky a neprokázal požadovanou úroveň kvalifikace.

Bylo shledáno, že realizované stavební práce zahrnují i jiné stavební práce, zejména zateplení objektu, a uvedená hodnota realizovaných stavebních prací zahrnuje také plnění, které se stanovených kvalifikačním požadavkem nespojují. Skutečná hodnota stavebních prací v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu nebyla dodavatelem poskytnuta.

Především však bylo zjištěno, že rekonstrukce krovu VOŠ zdravotnické Ostrava nebyla provedena tradičním tesařským způsobem. Nové dřevěné prvky konstrukce krovu nebyly připraveny ručně tesáním a jejich napojování a spojování taktéž nebylo realizováno tradičním tesařským způsobem. Dodavatel při rekonstrukci krovu používal řezané trámy namísto trámů ručně tesaných.

Ruční tesání je tradiční tesařská technika opracování dřeva, která spočívá v ručním opracování trámů širokými sekýrami, například šířčinou nebo teslicí. Charakteristickým rysem je ponechání hrubé struktury povrchu se stopami po jednotlivých seknutích, což dodává dřevu rustikální vzhled.

Protézování je doplnění chybějící nebo poškozené části dřeva novým kusem stejného druhu. Spoj se provádí tradičními tesařskými spoji, jako je čepování nebo zámkový spoj, tedy spojování dřevěných prvků bez použití kovových spojovacích prvků, jako jsou vruty nebo hřebíky.

Plátování je zesílení oslabeného prvku přidáním nové vrstvy dřeva (plátu) na poškozenou část.

Plombování je vkládání menších dřevěných výplní (plomb) do vyhnilých nebo poškozených míst tak, aby byl prvek zpevněn, ale nebyl zbytečně nahrazován celý.

Použití okružní pily, horní frézy, dlabačky nebo obdobného moderního stroje/nářadí se v tradičním řemesle nepovažují za autentické, protože neodpovídají historickým technikám.

ZÁVĚR:

Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném a účinném znění, protože údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky.

Dodavatel neprokázal splnění technické kvalifikace.

Dodavatel neprokázal realizaci stavební práce v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny.

O vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení rozhodl zadavatel na schůzi Rady města Karviné konané dne 02. 04. 2025, usnesení číslo **DOPLNIT**.

V Karviné

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK,
na základě pověření ze dne 01. 07. 2024

v době nepřítomnosti vedoucí Odboru majetkového podepsala v zastoupení na základě pověření ze dne 02. 01. 2012:

Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku

do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí č.j. SMK/005195/2024 ze dne 16.1.2024 vydaného Magistrátem města Karviné a společného povolení č.j. SMK/134737/2023 ze dne 9.10.2023 vydaného Magistrátem města Karviné a dalších povolení záměru nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,
- w) zajistit koordinaci se stavbou „Zámecké konírny – Community Hub – inhalatorium“ (investor objednatel) a stavbou přípojky nízkého napětí s názvem „IV-12-8026144 Karviná, park B. Němcové 882/1, NNk“ (investor ČEZ Distribuce, a.s.),
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru, koordinátora BOZP, budoucího

provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a vlastníky okolních nemovitostí.

- 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. Dokumentace v digitální podobě bude splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů včetně předepsaného formátu dokumentace.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Zhotovitel předá objednateli geodetickou dokumentaci vyhotovenou podle Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné.
- Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení digitální technické mapy kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů, které bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška o DTM kraje“), ve znění pozdějších předpisů a s metodickými postupy k problematice digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM kraje“) zveřejněnými na stránkách ČÚZK, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Změnový geodetický podklad objektů základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel na Portál Digitální mapy veřejné správy (dále jen „Portál DMVS“) v podobě geodetické aktualizací dokumentace DTM (dále jen „GAD DTM“). Změnovou geodetickou dokumentaci objektů dopravní a technické infrastruktury v majetku statutárního města Karviná definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel objednateli v aktuální verzi JVF DTM.
- Kompletní geodetická dokumentace bude zhotovitelem nejprve předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu zaměření nového stavu. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí bezodkladně předání ZPS v podobě GAD DTM na Portál DMVS. Zhotovitel doloží objednateli protokol o přijetí podkladu pro zápis do DTM kraje.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět.

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Prokáže-li zhotovitel, že cena objednatelem nově požadovaného materiálu je oproti původně navrženému a sjednanému materiálu vyšší, bude ohledně navýšení ceny díla jednáno a postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.17 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále též „OP ST“) 2021-2027 v rámci výzvy 10_23_041 Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Moravskoslezský kraj s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále též „poskytovatel“). Zhotovitel je povinen dodržovat aktuální pravidla stanovená příslušnými dokumenty OP ST, zejména Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OP ST, v aktuálním znění. (dále též Pravidla), která jsou dostupná na <https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Zhotovitel je povinen Pravidla dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto odstavce, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 8 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 550 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Místem plnění je areál bývalých zámeckých koníren a park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě – parc. č. 3981/1, 3981/20, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3985, 3981/29, 3981/28, 3981/1, 3981/27a 3997/1, vše v katastrálním území Karviná-město.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	107 825 909,63 Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 5.4 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.5 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů a této smlouvy.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.7 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.8 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OP ST dostupnými na <https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Zhotovitel je povinen Pravidla dodržovat.

- 5.9 Valorizační doložka
Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Ohledně úprav ceny díla provedených dle odst. 5.9 této smlouvy nebude mezi smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě.

Cena díla může být na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Pokud chce zhotovitel uplatnit valorizační doložku dle této smlouvy, musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů objednateli vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování

bude vyčíslovat částku, která má být přičtena v důsledku změny nákladů. V případě, že má být přičtena částka v důsledku změny nákladů, po odsouhlasení vyúčtování změny nákladů za příslušné období objednatel vystaví zhotovitel objednateli fakturu na tuto částku. Neodsouhlasí-li objednatel vyúčtování změny nákladů, není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit. Tato faktura bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle odstavce 5.9 této smlouvy je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací zvýšená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván: 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely (dále jen „Cenový index“).

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_n \cdot (P_n - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_n = \prod_{o}^n (L_i / 100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla,

„P_n“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„U_{Cn}“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“,

„F_n“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„L_i“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“),

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla,

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (P_n) v intervalu 0,99 až 1,03.

Vzor výpočtu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž všechny dílčí výpočty budou zaokrouhlovány na 3 desetinná místa, konečný výpočet bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).

- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 5 391 295,48 Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí **30 dnů** od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodateln@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a text požadovaný poskytovatelem dotace (název a číslo projektu). Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ nebo při předání odpadu k recyklaci přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).
- 6.13 Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy objednateli předložit neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné dokončení stavby, tj. za provedení stavby bez vad

a nedodělků. Bankovní záruka tedy kryje nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele provést stavbu bez vad a nedodělků. Bankovní záruka se nevztahuje na řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v insolvenčním řízení, likvidaci ani u ní není zavedena správa pro řešení krize.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026. Bankovní záruka musí být sjednána ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem dolů, tedy 10 782 000,- Kč, ve prospěch objednatele.

Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobou oprávněnou jednat za objednatele, zároveň objednatel uvede částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá vyplatit. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Výstavce bankovní záruky nebude moci vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím hradí zhotovitel. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v tomto odstavci v platnosti do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026.

Finanční prostředky z bankovní záruky objednatel zhotoviteli nevrací.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, dozorem projektanta / projektantem a poskytovatelem dotace.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržívat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii.
- 8.14 Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
- 8.15 Zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, WC atd.) musí splňovat následující podmínky:
- sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min;
 - WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l;
 - pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l;
 - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.
- 8.16 Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Na stavbě musí být omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Výše uvedené je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Dodržováním těchto podmínek je pověřen technický dozor.

- 8.17 Plnění povinností v odst. 8.13 až 8.16 je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut s výjimkou smluvních pokut uvedených v odst. 12.12 a 12.13 této smlouvy i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.19 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 15 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od žádosti objednatele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba objednatele a že zhotovitel zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.20 Zhotovitel bere na vědomí, že areál zámeckého parku včetně objektů koníren a mléčnice jsou kulturními památkami. V průběhu stavby je povinen poskytnout součinnost zástupcům orgánu státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Změny oproti projektové dokumentaci musí být projednány s orgánem státní památkové péče.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatelem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřevzme, z jakých důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z ceny.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převzme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 Poruší-li zhotovitel Pravidla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 12.9 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 až 8.17 nebo odst. 8.19 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za porušení každé povinnosti.
- 12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.18 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
- 12.12 Nepředloží-li zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odst. 6.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.13 Nebude-li zhotovitel udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odstavci 6.13 této smlouvy v platnosti do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.15 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících

projektem (dílem).

- 13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.6 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 13.11 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ze dne 2. 4. 2025.
- 13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Modelový případ výpočtu k inflační doložce

V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 1. 7. 2024

.....
za Metrostav DIZ s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12_04_24_KARVINA
Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	107 825 909,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	107 825 909,63	22 643 441,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	130 469 350,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12_04_24_KARVINA

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		107 825 909,63	130 469 350,65	
0	Příprava území	571 720,53	691 781,84	STA
1	Architektonicko stavební část	93 035 992,20	112 573 550,56	STA
1.1	Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice	34 072 376,34	41 227 575,37	Soupis
1.2	Stavební část - SO 02, objekt B Konírny	36 587 677,56	44 271 089,85	Soupis
1.3	Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba	1 668 397,84	2 018 761,39	Soupis
1.4	Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání	1 924 012,48	2 328 055,10	Soupis
1.5	Elektroinstalace	3 447 154,94	4 171 057,48	Soupis
1.6	VZT_Mléčnice	3 120 723,78	3 776 075,77	Soupis
1.7	VZT_Konírny	1 644 132,68	1 989 400,54	Soupis
1.8	Zařízení zdravotně technických instalací	2 368 387,13	2 865 748,43	Soupis
1.9	Zařízení vytápění	8 203 129,45	9 925 786,63	Soupis
3	Zpevněné plochy	8 120 919,61	9 826 312,73	STA
4	Splašková kanalizace + Žumpa	646 763,67	782 584,04	STA
5	Dešťová kanalizace + Vsak	1 022 774,60	1 237 557,27	STA
6	Přípojka vody	71 418,89	86 416,86	STA
7	Areálový vodovod	236 062,47	285 635,59	STA
8	Areálový suchovod	328 344,19	397 296,47	STA
9	Přípojka optický kabel	768 482,37	929 863,67	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 023 431,10	3 658 351,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
0 - Příprava území

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	571 720,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 720,53	21,00%	120 061,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	691 781,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 0 - Příprava území

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	571 720,53
HSV - Práce a dodávky HSV	571 720,53
1 - Zemní práce	389 473,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 638,41
997 - Přesun sutě	72 608,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 0 - Příprava území

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

571 720,53

DHSVPráce a dodávky HSV

571 720,53

D1Zemní práce

389 473,55

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	204,000	106,50	21 725,61	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka D, P1-P3" 135,000+13,000+56,000								
2	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	6,000	2 284,70	13 708,21	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151351								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 21, 25-29 " 6								
3	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	3 031,10	9 093,30	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151352								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 19, 20, 22 " 3								
4	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	4,000	4 924,40	19 697,59	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151353								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 2, 9, 44, 45" 4								
5	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	4,000	10 012,64	40 050,56	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151354								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 3, 5, 7, 8" 4								
6	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	3,000	15 929,20	47 787,60	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151355								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 4, 6, 31" 3								
7	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	1,000	34 589,12	34 589,12	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151358 dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum "tabulka C, pozice 1" 1		1,000			
8	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	542,50	3 255,02	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111					
9	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	1 101,39	3 304,17	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112					
10	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 949,18	11 796,71	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113					
11	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	4 405,56	17 622,25	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114					
12	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	5 252,08	15 756,25	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201115					
13	K	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	12 743,36	12 743,36	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201118					
14	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 000,000	13,38	26 761,06	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	30,04	90,11	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401 dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum "tabulka C, pozice 26, 44, 45" 3		3,000			
16	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	162,02	486,07	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402 dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum "tabulka C, pozice 2, 3, 9" 3		3,000			
17	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	37,50	300,02	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405 dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum "tabulka C, pozice 19-22, 25, 27-29" 8		8,000			
18	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	437,83	437,83	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201403 dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum "tabulka C, pozice 31" 1		1,000			
19	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	661,74	661,74	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201404					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 1" 1		1,000			
20	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	172,95	518,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201406					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 5, 7, 8" 3		3,000			
21	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	385,94	771,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201407					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 6, 1" 2		2,000			
22	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	446,93	1 340,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411					
23	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	946,65	2 839,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412					
24	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 184,58	2 184,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201413					
25	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	3 823,01	3 823,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201414					
26	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	421,44	3 371,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415					
27	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	860,18	2 580,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201416					
28	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 738,56	3 477,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201417					
29	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	11,000	91,93	1 011,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
30	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	6,000	354,99	2 129,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422					
31	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	659,01	1 977,04	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423					
32	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	816,49	816,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424					
33	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	204,000	66,81	13 629,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501					
34	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	33,000	1,53	50,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
35	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	5,91	194,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
36	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	11,000	16,11	177,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301933					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
37	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	11,000	25,40	279,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301934					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
38	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	88,000	1,53	134,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301941					
	VV		8*11 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
39	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	6,21	204,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301942					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
40	K	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	22,000	14,11	310,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301943					
	VV		2*11 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
41	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	33,000	2,54	83,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
42	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	12,74	420,53	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
43	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	11,000	40,78	448,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301953					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
44	K	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	11,000	75,37	829,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301954					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
45	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	88,000	2,90	255,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301961					
	VV		8*11 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
46	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	12,38	408,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301962					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
47	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	22,000	25,49	560,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301963					
	VV		2*11 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
48	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	121,000	3,64	440,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971					
	VV		11*11 'Přepočtené koeficientem množství		121,000			
49	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	66,000	7,27	480,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972					
	VV		6*11 'Přepočtené koeficientem množství		66,000			
50	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	33,000	18,57	612,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301973					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
51	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	11,000	24,39	268,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301974					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
52	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 428,000	13,11	18 717,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981					
	VV		204*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 428,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	400,000	77,55	31 020,98	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
	VV	"ornice na meziskládku" 2000,000*0,200						
	VV	zpětně bude použito pro terénní úpravy a ohumusování - viz rozpočet SO05 Zpevněné plochy						
54	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	400,000	19,48	7 791,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
55	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	783,72	2 351,15	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232						
	VV	dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum						
	VV	"tabulka C, pozice 10, 35, 37" 3						
56	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	908,42	908,42	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818233						
	VV	dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum						
	VV	"tabulka C, pozice 36" 1						
57	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	1 028,57	1 028,57	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818234						
	VV	dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum						
	VV	"tabulka C, pozice 43" 1						
58	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	1 156,00	1 156,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818235						
	VV	dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum						
	VV	"tabulka C, pozice 32" 1						
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						109 638,41
59	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	15,000	7 309,23	109 638,41	CS ÚRS 2023 02
	PP	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511114						
	P	Poznámka k položce: Stávající nevyužitá ŽB žumpa, servisní nájezd na opravu vozidel, ostatní drobné prvky v rámci areálu						
	D 997	Přesun sutě						72 608,57
60	K	997-001R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	36,150	1 947,91	70 417,08	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997-001R						
61	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	36,150	47,42	1 714,36	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006511						
62	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,150	13,20	477,13	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	34 072 376,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 072 376,34	21,00%	7 155 199,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	41 227 575,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 072 376,34

HSV - Práce a dodávky HSV 13 725 088,29

1 - Zemní práce	1 038 242,97
2 - Zakládání	1 828 436,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 105 922,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 895 216,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 400 664,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 580 876,61
997 - Přesun sutě	1 725 077,15
998 - Přesun hmot	150 651,16

PSV - Práce a dodávky PSV 20 071 166,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	627 525,61
712 - Powlakové krytiny	223 813,48
713 - Izolace tepelné	1 565 786,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 561,22
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 766,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 815,23
762 - Konstrukce tesařské	5 858 587,83
763 - Konstrukce suché výstavby	1 756 932,81
764 - Konstrukce klempířské	795 054,88
765 - Krytina skládaná	1 574 247,45

766 - Konstrukce truhlářské	4 288 086,66
767 - Konstrukce zámečnické	531 478,21
771 - Podlahy z dlaždic	1 221 713,42
776 - Podlahy povlakové	48 580,65
781 - Dokončovací práce - obklady	276 927,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 163 079,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	107 208,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	224 920,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 201,00
VRN9 - Ostatní náklady	51 201,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 072 376,34

D HSV Práce a dodávky HSV 13 725 088,29

D 1 Zemní práce 1 038 242,97

1	K	132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	189,090	1 875,09	354 561,60	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312332								
VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008								
VV obvod budovy (dl*střední š*v)								
VV "JV" 11,400*1,050*1,000						11,970		
VV "SV, JZ" (41,000*1,400*(1,000+1,400)/2)*2						137,760		
VV "SZ" 11,600*1,500*1,400						24,360		
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 15,000						15,000		
VV Součet						189,090		
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,360	1 328,95	9 781,07	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101								
VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008								
VV pro bourání základů přístavby								
VV (4,000*2+3,500)*0,800*0,800						7,360		
3	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	142,575	2 275,60	324 443,67	CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111								
VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008								
VV vnitřní výkop na úroveň -0,560m								
VV 3,843*10,068*0,460						17,798		
VV (4,156+2,186)*6,577*0,460						19,187		
VV (8,800+1,600+7,500)*0,460						8,234		
VV (3,620+3,418+3,688+2,969+7,520)*5,020*0,460						48,990		
VV (10,300+5,000)*4,630*0,460						32,586		
VV Mezisoučet						126,795		
VV vnitřní výkop podél podbetonávky základů, střední hl. = 320 mm								
VV (10,068+4,156+2,186+6,577-0,800+3,012+2,072+1,000+10,200+1,600)*0,900*0,320						11,540		
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 4,000						4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		15,540			
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					
	VV		pro podkladní beton (doplnění základů v místě nového schodiště)					
	VV		"ZP2" 12,000*0,400*0,050		0,240			
	VV		Součet		142,575			
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	142,575	149,28	21 283,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321					
5	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	142,575	138,36	19 726,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329					
6	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	262,410	61,26	16 075,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům, tam a zpět" 131,205*2		262,410			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,461	320,40	51 092,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		výkop minus zásyp					
	VV		189,090+7,360+142,575		339,025			
	VV		-131,205-48,359		-179,564			
	VV		Součet		159,461			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	318,922	24,67	7 867,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		159,461*2 'Přepočtené koeficientem množství		318,922			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	131,205	193,88	25 438,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům" 131,205		131,205			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	287,030	285,82	82 037,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		159,461*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		287,030			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	159,461	19,48	3 106,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
12	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	131,205	70,82	9 291,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		obvod budovy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop" 189,090		189,090			
	VV		"lože pro trativod - beton, ŠD" -13,005-44,880		-57,885			
	VV		Součet		131,205			
13	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	48,359	592,57	28 655,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, 104, 105					
	VV		podsklepené prostory, bez podsypu pod ŽB deskou					
	VV		2,300*4,700*(1,440-0,300)		12,323			
	VV		(2,388+2,253)*4,630*(1,440-0,300)		24,496			
	VV		Mezisoučet		36,819			
	VV		vnitřní výkop podél podbetonávky základů, střední hl. = 320 mm					
	VV		(10,068+4,156+2,186+6,577-0,800+3,012+2,072+1,000+10,200+1,600)*0,900*0,320		11,540			
	VV		Součet		48,359			
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	96,718	600,76	58 104,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		48,359*2 'Přepočtené koeficientem množství		96,718			
15	K	181913112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	509,000	52,61	26 779,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"pod základy a trativodem" 509,000		509,000			
	D	2	Zakládání				1 828 436,54	
16	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	13,005	3 786,60	49 244,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		pod trativod základů					
	VV		(39,200+11,600)*2*0,800*0,160		13,005			
17	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	44,880	1 565,61	70 264,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		trativod základů, fr 16/32					
	VV		(39,400+11,600)*2*1,100*0,400		44,880			
18	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	101,000	105,59	10 664,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		trativod základů					
	VV		(38,000+12,500)*2		101,000			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	407,000	20,94	8 520,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		trativod základů - obalení kameniva					
	VV		(39,400+11,600)*2*3,000		306,000			
	VV		trativod základů - obalení drenážní trubky					
	VV		101,000*1,000		101,000			
	VV		Součet		407,000			
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	482,092	31,04	14 963,74	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		407*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		482,092			
21	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	113,800	117,42	13 362,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		5,200*8+4,100*8+3,800*4+2,600+5,400*4		113,800			
22	K	21811112R	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm	m	32,200	512,01	16 486,72	
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		10,000+22,200		32,200			
23	K	218121114	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm	m	12,500	877,47	10 968,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121114					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		12,500		12,500			
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	101,907	1 422,25	144 937,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu...A100					
	VV		skladba P1					
	VV		10,068*3,843*0,300		11,607			
	VV		(4,156+2,186)*6,577*0,300		12,513			
	VV		(8,800+1,600+7,500)*0,300		5,370			
	VV		23,900*10,100*0,300		72,417			
	VV		Součet		101,907			
25	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	50,955	3 977,75	202 686,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P1					
	VV		10,068*3,843*0,150		5,804			
	VV		(4,156+2,186)*6,577*0,150		6,257			
	VV		(8,800+1,600+7,500)*0,150		2,685			
	VV		23,900*10,100*0,150		36,209			
	VV		Součet		50,955			
26	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,643	32 996,20	252 189,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, TZ D.1.1.a, str. 8					
	VV		skladba P1...150 kg/m3					
	VV		50,955*0,150		7,643			
27	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,240	3 631,86	871,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					
	VV		doplnění základů v místě nového schodiště, podkladní beton					
	VV		"pod ZP2" 12,000*0,400*0,050		0,240			
28	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,421	3 977,75	9 630,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	doplnění základů v místě nového schodiště					
		VV	"ZP1" 3,77*0,500*0,450		0,848			
		VV	"ZP2" 11,65*0,300*0,450		1,573			
		VV	Součet		2,421			
29	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	208,560	365,01	76 125,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v), bednění oboustranně		37,286			
	VV		(10,068+6,900+6,577+2,072+1,000+3,012+10,200+1,600)*2*0,450					
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v), bednění oboustranně					
	VV		"JV" 10,050*2*0,450		9,045			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*2*0,450		66,960			
	VV		"SZ" 10,100*2*0,450		9,090			
	VV		Mezisoučet		122,381			
	VV		na úroveň základové spáry					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v), bednění jednostranně					
	VV		10,068*0,280		2,819			
	VV		6,900*0,320		2,208			
	VV		6,577*0,320		2,105			
	VV		(2,072+1,000)*0,320		0,983			
	VV		3,012*0,320		0,964			
	VV		10,200*0,350		3,570			
	VV		"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,400		0,640			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v), bednění jednostranně					
	VV		"JV" 10,050*0,240		2,412			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*(0,240+0,640)/2		32,736			
	VV		"SZ" 10,100*0,640		6,464			
	VV		podsklepená část = zvýšení základu, bednění oboustranně					
	VV		3,500*2*1,000		7,000			
	VV		6,500*2*0,800		10,400			
	VV		Mezisoučet		72,301			
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					
	VV		doplnění základů v místě nového schodiště					
	VV		"ZP1" 3,77*2*0,450		3,393			
	VV		"ZP2" 11,65*2*0,450		10,485			
	VV		Mezisoučet		13,878			
	VV		Součet		208,560			
30	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	208,560	70,54	14 712,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,558	32 996,20	150 396,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3		1,079			
	VV		10,794*0,100					
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3		3,237			
	VV		32,367*0,100					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					
	VV		doplnění základů v místě nového schodiště...100kg/m3					
	VV		2,421*0,100		0,242			
	VV		Součet		4,558			
32	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	71,361	6 708,47	478 723,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		na úroveň základové spáry					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ..nový pás (dl*š*v)					
	VV		10,068*(0,630+0,200*2)*0,280		2,904			
	VV		6,900*(0,590+0,200*2)*0,320		2,186			
	VV		6,577*(0,530+0,200*2)*0,320		1,957			
	VV		((2,072*(0,551+0,200*2)+1,000*(0,500+0,200*2)))*0,320		0,919			
	VV		3,012*(0,320+0,200*2)*0,320		0,694			
	VV		10,200*(0,650+0,200*2)*0,350		3,749			
	VV		"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*(0,530+0,200*2)*0,400		0,595			
	VV		Mezisoučet		13,004			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ..nový pás (dl*š*v)					
	VV		"JV" 10,050*(0,700+0,200*2)*0,240		2,653			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*(0,750+0,200*2)*(0,240+0,640)/2		37,646			
	VV		"SZ" 10,100*(0,900+0,200*2)*0,640		8,403			
	VV		podsklepená část = zvýšení základu					
	VV		3,500*(0,650+0,200*2)*1,000		3,675			
	VV		6,500*(0,750+0,200*2)*0,800		5,980			
	VV		Mezisoučet		58,357			
	VV		Součet		71,361			
33	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	43,161	7 036,16	303 687,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		na úroveň -0,560m					
	VV		základy vnitřní -podbetonávka. .. nový ŽB pás (dl*š*v)					
	VV		10,068*0,630*0,450		2,854			
	VV		6,900*0,590*0,450		1,832			
	VV		6,577*0,530*0,450		1,569			
	VV		(2,072*0,551+1,000*0,500)*0,450		0,739			
	VV		3,012*0,320*0,450		0,434			
	VV		10,200*0,650*0,450		2,984			
	VV		"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,450		0,382			
	VV		Mezisoučet		10,794			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v)					
	VV		"JV" 10,050*0,700*0,450		3,166			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,750*0,450		25,110			
	VV		"SZ" 10,100*0,900*0,450		4,091			
	VV		Mezisoučet		32,367			
	VV		Součet		43,161			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 105 922,90	
34	K	310218811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	9,846	5 609,35	55 229,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310218811					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		stěny obvod. ... (dl*tl kámen*v), dozdívká po dl. 1m					
	VV		"JV" 10,050*0,240*0,590		1,423			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,200*0,590		8,779			
	VV		"SZ" 10,100*0,280*0,590		1,669			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,200*0,590		-2,025			
	VV		Součet		9,846			
35	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	697,47	1 394,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		2.NP					
	VV		"JV štít" 2		2,000			
36	K	31023-R03	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	40,419	10 410,87	420 796,95	
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		po podezdívce základů:					
	VV		stěny vnitřní ... (dl*tl*v), dozdívka po dl. 1m					
	VV		10,068*0,630*0,590		3,742			
	VV		6,900*0,590*0,590		2,402			
	VV		6,577*0,530*0,590		2,057			
	VV		(2,072*0,551+1,000*0,500)*0,590		0,969			
	VV		3,012*0,320*0,590		0,569			
	VV		10,200*0,650*0,590		3,912			
	VV		"stěna v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,590		0,500			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,500*2+1,100+1,000+1,200+0,980+1,050+1,100)*0,550*0,590		-3,060			
	VV		Mezisoučet		11,091			
	VV		stěny obvod. ... (dl*tl. minus kámen*v), dozdívka po dl. 1m					
	VV		"JV" 10,050*(0,700-0,240)*0,590		2,728			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*(0,750-0,200)*0,590		24,143			
	VV		"SZ" 10,100*(0,900-0,280)*0,590		3,695			
	VV		odpočet otvorů (dozdívky pouze v. 300 mm)					
	VV		-(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,750*0,290		-3,732			
	VV		Mezisoučet		26,834			
	VV		1.NP zazdívky					
	VV		"A113" 0,640*0,950*0,500+0,300*0,520*0,150		0,327			
	VV		"A112" (0,300+0,400)*1,600*0,500		0,560			
	VV		"A117" 0,350*1,500*0,550		0,289			
	VV		0,650*0,900*0,550		0,322			
	VV		0,630*0,900*0,550		0,312			
	VV		0,800*0,950*0,500		0,380			
	VV		0,640*0,950*0,500		0,304			
	VV		Mezisoučet		2,494			
	VV		Součet		40,419			
37	K	31023R-04	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	27,725	9 284,45	257 411,32	
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP zazdívky					
	VV		"JV stěna, parapetní zdivo" 1,300*0,800*0,300*2		0,624			
	VV		"A103/A102" 1,300*2,000*0,620-0,700*0,700*0,300		1,465			
	VV		"A111/A102" 1,140*2,200*0,520		1,304			
	VV		"A111/A112" 1,000*2,120*0,650+0,100*0,250*2,120		1,431			
	VV		"A111" 0,600*0,600*0,250		0,090			
	VV		"A116" 1,705*1,550*0,500		1,321			
	VV		"A117" 1,100*1,560*0,500		0,858			
	VV		1,200*1,560*0,600		1,123			
	VV		1,200*1,550*0,650		1,209			
	VV		1,750*2,500*0,800		3,500			
	VV		0,900*2,500*0,890		2,003			
	VV		1,050*2,500*0,570		1,496			
	VV		0,800*1,550*0,540		0,670			
	VV		1,700*1,650*0,570		1,599			
	VV		1,705*1,550*0,500		1,321			
	VV		podezdívka pod věncem					
	VV		(36,500+11,100)*2*0,450*0,180		7,711			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,725			
38	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	7,700	1 649,81	12 703,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN100" 3*0,700		2,100			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		7,700			
39	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	7,777	289,46	2 251,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
	VV		7,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,777			
40	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	7,700	134,72	1 037,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101212					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN200" 3*0,700		2,100			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		7,700			
41	M	28611142	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4	m	7,777	618,05	4 806,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4					
	VV		7,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,777			
42	K	31123R-01	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	90,936	6 713,02	610 455,19	
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		2.NP					
	VV		"podélně" (35,800+36,200-12,000*2)*1,950*0,370		34,632			
	VV		12,000*2*1,950*0,470		21,996			
	VV		"štít JV" (11,400*1,950+11,400*5,100/2)*0,300		15,390			
	VV		"okno" -0,900*1,800*0,300		-0,486			
	VV		"štít SZ" (11,600*1,950+11,600*5,100/2)*0,300		15,660			
	VV		"dozdívka (nadvýšení) stáv. zdiva štítů" 7,800*0,400*0,300*4		3,744			
	VV		Součet		90,936			
43	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	3,000	391,40	1 174,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a1" 3		3,000			
44	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	4,000	516,56	2 066,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a2" 4		4,000			
45	K	31723R-02	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	21,651	13 767,38	298 077,54	
	PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 2; A102-poznámka 2, výpis překladů					
	VV		noý otvor pro franc. okno - v bouračkách D04 (dl*v*tl)					
	VV		"d1 - nová klenba JZ T1" 3,100*1,000*0,650*2		4,030			
	VV		"d3 - nová klenba JZ T23" 2,300*1,000*0,650		1,495			
	VV		"d1 - nová klenba JZ T1" 3,100*1,000*0,760*3		7,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"d3 - nová klenba JV T5" 2,300*1,000*0,700		1,610			
	VV		nový otvor pro okno - v bouračkách D05					
	VV		"d1 - nová klenba SZ T6" 3,100*1,000*0,880		2,728			
	VV		"d3 - nová klenba SV T3" 2,300*1,000*0,700*2		3,220			
	VV		Mezisoučet		20,151			
	VV		podkroví JV					
	VV		"d2 - nová klenba JV T24" 2,000*1,000*0,750		1,500			
	VV		Součet		21,651			
46	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	21,651	1 706,70	36 951,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 2; A102-poznámka 2					
	VV		noý otvor pro franc. okno - v bouračkách D04 (dl*v*tl)					
	VV		"nová klenba JZ" 3,100*0,650*2		4,030			
	VV		"nová klenba JZ" 2,300*0,650		1,495			
	VV		"nová klenba JZ" 3,100*0,760*3		7,068			
	VV		"nová klenba JV" 2,300*0,700		1,610			
	VV		nový otvor pro okno - v bouračkách D05					
	VV		"nová klenba SZ" 3,100*0,880		2,728			
	VV		"nová klenba SV" 2,300*0,700*2		3,220			
	VV		Mezisoučet		20,151			
	VV		podkroví JV					
	VV		"nová klenba JV" 2,000*0,750		1,500			
	VV		Součet		21,651			
47	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	21,651	512,01	11 085,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102					
48	K	317-001	Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.	kpl	1,000	91 024,00	91 024,00	
	PP		Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.					
49	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,686	51 201,00	35 123,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140, váha 14,4 kg/m					
	VV		"c1" 1,300*1*14,4/1000		0,019			
	VV		"c2" 2,000*8*14,4/1000		0,230			
	VV		"c3" 1,400*4*14,4/1000		0,081			
	VV		"c5" 1,100*4*14,4/1000		0,063			
	VV		"c6" 1,500*8*14,4/1000		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,566			
	VV		"pásovina " 0,120		0,120			
	VV		Součet		0,686			
50	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	45,392	458,53	20 813,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A101-poznámka 1					
	VV		oprava ostění původních otvorů na fasádě - kleneb					
	VV		JZ					
	VV		(1,300+2,750*2)*0,650		4,420			
	VV		(1,300+1,850*2)*0,650*2		6,500			
	VV		(1,500+2,750*2)*0,650		4,550			
	VV		SV					
	VV		(1,300+1,900*2)*0,700*2		7,140			
	VV		(1,300+2,700*2)*0,660		4,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,300+1,900*2)*0,660		3,366			
	VV		(1,550+2,580*2)*0,660		4,429			
	VV		(1,390+1,900*2)*0,660		3,425			
	VV		JV					
	VV		(1,300+1,900*2)*0,700*2		7,140			
	VV		Součet		45,392			
51	K	34224R-05	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m2	160,966	1 297,09	208 787,71	
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu na bázi vápna plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"A103-A107" (3,870+2,505*2+6,486)*3,500		53,781			
	VV		-0,900*(2,020+0,310)		-2,097			
	VV		-1,000*(2,020+0,310)		-2,330			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)*2		-3,728			
	VV		"A101/A111" 2,191*3,500		7,669			
	VV		"A110" 0,940*(2,450+0,310)		2,594			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)*2		-3,728			
	VV		"A111" (0,350+0,800)*3,500		4,025			
	VV		"A113" (2,300+5,200+0,500+0,400*2)*3,500		30,800			
	VV		-0,900*(2,020+0,310)		-2,097			
	VV		"A114-116" 2,400*2,200+16,000+12,000+0,950*3,500		36,605			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)*2		-3,728			
	VV		přízdívka podélných stěn vnější fasády pod střechou					
	VV		(35,800+36,200)*0,600		43,200			
	VV		Součet		160,966			
52	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	58,920	155,88	9 184,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"A103-A107" 5*3,500		17,500			
	VV		"A101/A111" 2*3,500		7,000			
	VV		"A110" 2*(2,450+0,310)		5,520			
	VV		"A111" 2*3,500		7,000			
	VV		"A113" 5*3,500		17,500			
	VV		"A114-116" 2*2,200		4,400			
	VV		Součet		58,920			
53	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	8,360	1 274,34	10 653,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vybourané dřevěné stropnice					
	VV		v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů					
	VV		10*2*0,055		1,100			
	VV		v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!					
	VV		(8+6+8+4+8+5+3+16+8)*2*0,055		7,260			
	VV		Součet		8,360			
54	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	14,000	1 063,84	14 893,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ocelové překlady otvorů" 14,000		14,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 895 216,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	411-001R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přístřelením	m2	231,621	432,36	100 144,58	
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přístřelením					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		23,650*10,360		245,014			
	VV		"odpočet schodiště" -2,551*5,250		-13,393			
	VV		Součet		231,621			
56	M	15484142	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm	m2	262,427	694,06	182 139,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm					
	VV		231,621*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		262,427			
57	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	4,000	358,41	1 433,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02					
	VV		"pro ocel. schodnice SCH1, SCH2" 4		4,000			
58	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,112	14 108,72	1 580,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH1, SCH2" (13,000+13,300)*4,25/1000		0,112			
59	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,121	40 505,68	4 901,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm					
	VV		0,112*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,121			
60	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,086	12 970,92	14 086,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"P1...U140" 142,400/1000		0,142			
	VV		Mezisoučet		0,142			
	VV		"SCH1, SCH2...UPE180" (313,08+320,30)/1000		0,633			
	VV		Mezisoučet		0,633			
	VV		"KD1, KD2... plech tl. 8mm" (208,25+2,51)/1000		0,211			
	VV		"závitové tyče, matice, podložky" 100,00/1000		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,311			
	VV		Součet		1,086			
	VV		pozn. chemické kotvy v samostatné položce					
61	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,153	37 888,74	5 796,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	VV		0,142*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,153			
62	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,684	39 709,22	27 161,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180					
	VV		0,633*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,684			
63	M	13611R-01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,336	89 886,20	30 201,76	
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule					
	VV		0,311*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,336			
64	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,528	12 970,92	6 848,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08					
	VV		strop nad 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"N4, N5 - HEB 120" (490,29+37,65)/1000		0,528			
65	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	0,570	37 661,18	21 466,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120					
	VV		0,528*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,570			
66	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	19,561	11 605,56	227 016,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"N1-N3, N6-N8... HEB 240" (6720,91+6924,75+4933,75+270,40+332,80+378,56)/1000		19,561			
67	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	21,126	40 619,46	858 126,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		19,561*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		21,126			
68	K	411-002R	Svařování ocelové konstrukce stropu	kpl	1,000	120 185,81	120 185,81	
	PP		Svařování ocelové konstrukce stropu					
69	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,716	7 737,04	90 647,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.03					
	VV		"V1" 88,900*0,300*0,250		6,668			
	VV		"V2" 35,300*0,300*0,250		2,648			
	VV		Mezisoučet		9,316			
	VV		"věnec štítů - řez A1" 8,000*4*0,300*0,250		2,400			
	VV		Součet		11,716			
70	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	78,100	839,70	65 580,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.03					
	VV		"V1" 88,900*2*0,250		44,450			
	VV		"V2" 35,300*2*0,250		17,650			
	VV		Mezisoučet		62,100			
	VV		"věnec štítů - řez A1" 8,000*4*2*0,250		16,000			
	VV		Součet		78,100			
71	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	78,100	204,80	15 995,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
72	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,488	32 996,20	49 098,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.03					
	VV		vodorovně 4xR16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"V1" 88,900*4*1,578*1,1/1000		0,617			
	VV		vodorovně 6xR16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"V2" 35,300*6*1,578*1,1/1000		0,368			
	VV		Mezisoučet R16		0,985			
	VV		řmínky R6 po 150 mm, váha 0,222 kg/m					
	VV		"V1" (88,900/0,150+14)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000		0,133			
	VV		řmínky R6 po 150 mm (100 mm), váha 0,222 kg/m					
	VV		"V2" (35,300/0,150+30)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000		0,058			
	VV		Mezisoučet R6		0,191			
	VV		"věnec štítů - řez A1 - 130 kg/m3" 2,400*0,130		0,312			
	VV		Součet		1,488			
73	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,827	4 605,81	17 626,45	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		"ramena" 1,200*1,250*2		3,000			
	VV		"podesta" 2,551*1,800*0,180		0,827			
	VV		Součet		3,827			
74	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,765	32 996,20	25 242,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, D.1.2-A02-detail					
	VV		vč. kari sítě, vázané výztuže, trapéz. plechu T55/235, tl. 1 mm					
	VV		"200 kg/m3" 3,827*0,200		0,765			
75	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	29,550	871,10	25 741,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		"ramena" 5,000*1,250*2+5,000*0,400*3		18,500			
	VV		"podesta" 2,551*1,800+1,800*0,400		5,312			
	VV		"stupně" 1,250*(13+14)*0,170		5,738			
	VV		Součet		29,550			
76	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	29,550	142,00	4 196,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 400 664,60	
77	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	26,295	144,50	3 799,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 108, 109 (vč. 5% na rozvinutou plochu klenby)					
	VV		10,20+7,70		17,900			
	VV		17,90*0,05		0,895			
	VV		Mezisoučet		18,795			
	VV		rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116					
	VV		3,00+4,50		7,500			
	VV		Součet		26,295			
78	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7,500	558,66	4 189,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116					
	VV		3,00+4,50		7,500			
79	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	18,795	581,42	10 927,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311143					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 108, 109					
	VV		18,795		18,795			
80	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	52,590	141,09	7 419,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 108, 109....dalších 10 mm					
	VV		18,795*2		37,590			
	VV		rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116....dalších 10 mm					
	VV		(3,00+4,50)*2		15,000			
	VV		Součet		52,590			
81	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 055,675	126,30	133 327,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		viz pol. Omítka vápenná štuková...					
	VV		"1.NP" 845,525		845,525			
	VV		"2.NP" 210,150		210,150			
	VV		Součet		1 055,675			
82	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	127,992	364,10	46 601,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pod keram. obklady - viz oddíl 781					
	VV		"1.NP" 124,800		124,800			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" 1,275*1,200		1,530			
	VV		"207" 1,385*1,200		1,662			
	VV		Součet		127,992			
83	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	927,683	493,81	458 094,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101, 102					
	VV		(26,00+18,50)*3,400		151,300			
	VV		-1,500*2,750-1,500*3,400		-9,225			
	VV		-1,100*2,020		-2,222			
	VV		-1,500*2,500*2		-7,500			
	VV		-1,300*1,850*2		-4,810			
	VV		"ostění otvorů" (1,500+2,750*2)*0,600		4,200			
	VV		(1,500+3,400*2)*0,620		5,146			
	VV		(1,500+2,500*2)*0,520		3,380			
	VV		(1,300+1,850*2)*0,450*2		4,500			
	VV		"103, 104					
	VV		(12,00+5,00)*3,400		57,800			
	VV		-1,500*3,400		-5,100			
	VV		-0,800*2,020*2-0,900*2,020-1,000*2,020		-7,070			
	VV		-1,300*2,750		-3,575			
	VV		"ostění otvorů" (1,300+2,750*2)*0,600		4,080			
	VV		"105, 106					
	VV		(10,40+8,60)*3,400		64,600			
	VV		-0,800*2,020*2-1,000*2,020		-5,252			
	VV		-1,300*1,900*2		-4,940			
	VV		"ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,650*2		6,630			
	VV		"107					
	VV		15,00*3,400		51,000			
	VV		-0,900*2,020		-1,818			
	VV		-1,300*1,900		-2,470			
	VV		"ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,650		3,315			
	VV		"108					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,50*3,400		49,300			
VV			-0,980*2,020-1,060*2,020*2		-6,262			
VV			-1,390*1,500		-2,085			
VV			"ostění otvorů" (1,390+1,500*2)*0,350		1,537			
VV			(0,980+2,020*2)*0,200		1,004			
VV			(1,060+2,020*2)*0,320		1,632			
VV			"109, 110					
VV			(12,50+4,80)*3,400		58,820			
VV			-0,900*2,020-1,100*2,020-0,800*2,020*2		-7,272			
VV			-1,250*2,680		-3,350			
VV			-1,550*2,580		-3,999			
VV			"ostění otvorů" (1,100+2,020*2)*0,600		3,084			
VV			(0,980+2,020*2)*0,300		1,506			
VV			(1,600+2,580*2)*0,600		4,056			
VV			"111					
VV			16,00*3,400		54,400			
VV			-1,000*2,020		-2,020			
VV			-1,512*2,680		-4,052			
VV			"ostění otvorů" (1,000+2,020*2)*0,600		3,024			
VV			(1,512+2,680*2)*0,500		3,436			
VV			"112, 117					
VV			(18,20+65,80)*3,400		285,600			
VV			-1,100*2,020-1,000*2,020-0,900*2,020*2-0,800*2,020		-9,494			
VV			-2,200*2,750*5		-30,250			
VV			-1,300*2,750*2		-7,150			
VV			-1,300*1,900*3		-7,410			
VV			-2,200*2,500		-5,500			
VV			"ostění otvorů" (2,200+2,750*2)*0,600*2		9,240			
VV			(2,200+2,750*2)*0,750*3		17,325			
VV			(1,300+2,750*2)*0,600*2		8,160			
VV			(1,300+1,900*2)*0,400*3		6,120			
VV			(2,200+2,500*2)*0,600		4,320			
VV			"113					
VV			18,20*3,400		61,880			
VV			-1,100*2,020-0,900*2,020		-4,040			
VV			-1,300*1,900		-2,470			
VV			"ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,400		2,040			
VV			"115, 116					
VV			(8,30+8,60)*3,400		57,460			
VV			-0,800*2,020-0,900*2,020		-3,434			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)					
VV			21*0,400		8,400			
VV			Mezisoučet		845,525			
VV			2.NP, m.č. ...					
VV			"podélné stěny - podlaží + otevřený prostor" (23,700*1,250+12,500*2,500)*2		121,750			
VV			"štít - podlaží" 39,000		39,000			
VV			"štít - otevřený prostor" 49,000		49,000			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)					
VV			1*0,400		0,400			
VV			Mezisoučet		210,150			
VV			"odpočet hrubé omítky pod. keram. obklady" -127,992		-127,992			
VV			Součet		927,683			
84	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 111,350	135,40	285 872,99	CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191
dle TZ a PD, výkresy nového stavu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz pol. Omítka vápenná štuková...					
	VV		"1.NP...dalších 10 mm" 845,525*2		1 691,050			
	VV		"2.NP...dalších 10 mm" 210,150*2		420,300			
	VV		Součet		2 111,350			
85	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	12,000	1 353,98	16 247,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 0,150*40,000+0,100*60,000		12,000			
86	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	419,662	110,48	46 364,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100					
	VV		dle TZ a PD, , výkresy nového stavu					
	VV		vč. ostění otvorů...					
	VV		"JV, SZ" 88,000+90,000		178,000			
	VV		"JZ, SV" 152,000+156,000		308,000			
	VV		"oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)" (21+1)*0,400		8,800			
	VV		Mezisoučet		494,800			
	VV		"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -75,138		-75,138			
	VV		Součet		419,662			
87	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	526,950	61,10	32 196,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP interiér					
	VV		"nároží +vnitřní ostění" 160,000		160,000			
	VV		"otvory na fasádě" 132,673*1,3		172,475			
	VV		Mezisoučet		332,475			
	VV		fasáda					
	VV		"nároží " 5,500*4		22,000			
	VV		"otvory na fasádě" 132,673*1,3		172,475			
	VV		Mezisoučet		194,475			
	VV		Součet		526,950			
88	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	349,099	75,66	26 414,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		332,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		349,099			
89	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	204,199	79,87	16 310,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		194,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		204,199			
90	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,673	53,36	7 079,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - interiér					
	VV		0,930+2,750*2		6,430			
	VV		1,330+2,750*2		6,830			
	VV		(2,200+2,750*2)*5		38,500			
	VV		(1,300+2,750*2)*3		20,400			
	VV		(0,920+1,850*2)*2		9,240			
	VV		2,200+2,500*2		7,200			
	VV		(1,300+1,900*2)*5		25,500			
	VV		(0,8909+1,900*2)*3		14,073			
	VV		0,900+1,800*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		132,673			
91	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	139,307	114,92	16 008,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		132,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,307			
92	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	108,000	61,55	6 647,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 108,000		108,000			
93	K	622211043	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl přes 160 do 200 mm	m2	108,000	964,85	104 204,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211043					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*6*2		72,000			
	VV		"čelo vikýře" 6,000*6		36,000			
	VV		Součet		108,000			
94	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm	m2	88,452	523,39	46 294,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm					
	VV		108,000-23,760		84,240			
	VV		84,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,452			
95	M	28376469	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	24,948	1 146,90	28 612,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		"v. 300 mm nad střechu" (4,800*2+3,600)*0,300*6		23,760			
	VV		23,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,948			
96	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	153,540	60,17	9 238,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		73,140+46,800+16,800*2		153,540			
97	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	76,797	30,77	2 362,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"nároží" 2,000*2*6		24,000			
	VV		"ostění oken" 49,140		49,140			
	VV		Součet		73,140			
	VV		73,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,797			
98	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	49,140	33,13	1 628,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		(1,400+1,250*2)*2*6		46,800			
	VV		46,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,140			
99	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	17,640	37,50	661,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		1,400*2*6		16,800			
	VV		16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,640			
100	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	17,640	51,16	902,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,640			
101	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	419,662	516,56	216 781,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..." 419,662		419,662			
102	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 258,986	113,78	143 247,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..., dalších 15 mm" 419,662*3		1 258,986			
103	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,809	435,78	22 141,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		vyrovnávací vrstva na dozdvíčkách z CPP - pod HI					
	VV		stěny obvod. ... (dl*v), dozdvíčka po dl. 1m					
	VV		"JV" 10,050*0,590		5,930			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,590		43,896			
	VV		"SZ" 10,100*0,590		5,959			
	VV		odpočet otvorů (dozdvíčky pouze v. 300 mm)					
	VV		-(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,290		-4,976			
	VV		Součet		50,809			
104	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	108,000	476,74	51 487,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 108,000		108,000			
105	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	75,138	56,89	4 274,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě					
	VV		0,930*2,750		2,558			
	VV		1,330*2,750		3,658			
	VV		2,200*2,750*5		30,250			
	VV		1,300*2,750*3		10,725			
	VV		0,920*1,850*2		3,404			
	VV		2,200*2,500		5,500			
	VV		1,300*1,900*5		12,350			
	VV		0,890*1,900*3		5,073			
	VV		0,900*1,800		1,620			
	VV		Součet		75,138			
106	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	145,100	58,94	8 551,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - šambrány					
	VV		"0,930*2,750" 5,900		5,900			
	VV		"1,330*2,750" 6,300		6,300			
	VV		"2,200*2,750" 7,000*5		35,000			
	VV		"1,300*2,750" 6,300*3		18,900			
	VV		"0,920*1,850" 6,200*2		12,400			
	VV		"2,200*2,500" 7,100		7,100			
	VV		"1,300*1,900" 7,000*5		35,000			
	VV		"0,890*1,900" 6,200*3		18,600			
	VV		"0,900*1,800" 5,900		5,900			
	VV		Součet		145,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,618	6 599,24	23 876,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP - zálivka vln T55/235					
	VV		231,621*4*(0,044+0,098)/2*0,055		3,618			
108	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,618	682,68	2 469,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
109	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,235	32 996,20	40 750,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		kari síť 150/150/6					
	VV		podaha_A1*3,033*1,2/1000		1,049			
	VV		podlaha_A2*3,033*1,2/1000		0,186			
	VV		Součet		1,235			
110	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	24,500	211,18	5 173,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		prvky stropu nad 1.NP - uložit do cem. lože					
	VV		"KD1, KD2" (49+1)*0,25		12,500			
	VV		prvky krovu - uložit do cem. lože					
	VV		"KD3" 48 *0,25		12,000			
	VV		Součet		24,500			
111	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	231,621	1 156,00	267 754,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451109					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		231,621		231,621			
112	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	339,100	499,49	169 378,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		Součet		339,100			
113	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 017,300	43,24	43 984,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1*3		864,300			
	VV		podlaha_A2*3		153,000			
	VV		Součet		1 017,300			
114	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	339,100	28,45	9 645,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		Součet		339,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	339,100	68,45	23 211,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		Součet		339,100			
116	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	335,800	34,13	11 462,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101, 102" 26,00+18,50		44,500			
	VV		"103" 12,00		12,000			
	VV		"104" 5,00		5,000			
	VV		"105" 10,40		10,400			
	VV		"106" 8,60		8,600			
	VV		"107" 15,00		15,000			
	VV		"108" 14,50		14,500			
	VV		"109" 12,50		12,500			
	VV		"110" 4,80		4,800			
	VV		"111" 16,00		16,000			
	VV		"112, 117" 18,20+65,80		84,000			
	VV		"113" 18,20		18,200			
	VV		"114" 15,90		15,900			
	VV		"115" 8,30		8,300			
	VV		"116" 8,60		8,600			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"202-209" 23,700*2+10,100		57,500			
	VV		Součet		335,800			
117	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	237,000	123,79	29 338,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		dilatace podkladu pod dlažbou					
	VV		"AL 13" 143,500+93,500		237,000			
118	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	237,000	66,36	15 726,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 580 876,61	
119	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	220,000	70,91	15 599,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
			montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"pro bourání komínů" 5,000*8,000*5+5,000*4,000		220,000			
120	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 080,000	0,80	2 467,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
			příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211					
	VV		220*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 080,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 084,45	2 084,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311					
122	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	220,000	42,78	9 411,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811					
123	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	654,000	58,98	38 575,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		fasáda					
	VV		39,000*2*5,000+12,000*11,000*2		654,000			
124	K	941211212	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	238 710,000	1,14	271 604,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
	VV		654*365 'Přepočtené koeficientem množství		238 710,000			
125	K	941221321	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	4 159,80	4 159,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221321					
126	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	654,000	36,77	24 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
127	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	654,000	21,03	13 751,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
128	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	238 710,000	0,11	27 160,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		654*365 'Přepočtené koeficientem množství		238 710,000			
129	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	654,000	14,20	9 286,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
130	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	2,000	5 497,85	10 995,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112118					
131	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití	kus	360,000	716,36	257 889,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112218					
	VV		2*180 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
132	K	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	2,000	4 196,21	8 392,41	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112818					
133	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	587,100	58,98	34 629,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		352,80+234,30		587,100			
134	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	454,600	79,65	36 207,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		352,800+234,30		587,100			
	VV		"otevřený prostor" -12,500*10,600		-132,500			
	VV		Součet		454,600			
135	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	132,500	79,65	10 553,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"otevřený prostor" 12,500*10,600		132,500			
136	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	227,56	682,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z1" 3		3,000			
137	M	953-Z1	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	3,000	910,24	2 730,72	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A					
138	K	95396R-01	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	200,000	199,12	39 823,00	
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"kotvení KD1" 49*4		196,000			
	VV		"kotvení KD2" 4		4,000			
	VV		Součet		200,000			
139	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	120,020	1 037,67	124 541,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		základy vnitřní na úroveň -0,560m... vybourání bez náhrady (dl*š*v)					
	VV		23,653*0,530*1,000		12,536			
	VV		"odpočet základu pod stěnou v nové kuchyni" -1,600*0,530*1,000		-0,848			
	VV		(5,000*3+4,630*4)*0,550*1,000		18,436			
	VV		5,000*0,690*1,000		3,450			
	VV		Mezisoučet		33,574			
	VV		základy vnitřní na úroveň zákl. spáry... pro podbetonávku (dl*š*střední výška mínus CPP)					
	VV		10,068*0,630*(1,250-0,590)		4,186			
	VV		6,900*0,590*(1,350-0,590)		3,094			
	VV		6,577*0,530*(1,330-0,590)		2,579			
	VV		(2,072*0,551+1,000*0,500)*(1,330-0,590)		1,215			
	VV		3,012*0,320*(1,300-0,590)		0,684			
	VV		10,200*0,650*(1,450-0,590)		5,702			
	VV		"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,530*(1,500-0,590)		0,772			
	VV		Mezisoučet		18,232			
	VV		základy obvod. na úroveň zákl. spáry... pro podbetonávku (dl*š*střední výška mínus CPP)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JV" 10,050*0,700*(1,250-0,590)		4,643			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,750*(1,250-0,590+1,650-0,590)/2		47,988			
	VV		"SZ" 10,100*0,900*(1,650-0,590)		9,635			
	VV		podsklepená část					
	VV		3,500*0,650*0,900		2,048			
	VV		6,500*0,750*0,800		3,900			
	VV		Mezisoučet		68,214			
	VV		Součet		120,020			
140	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,589	3 659,16	16 791,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		základy přístavby					
	VV		(3,500*2+3,420)*0,500*0,800		4,168			
	VV		SV - základ schodu					
	VV		1,300*0,360*0,900		0,421			
	VV		Součet		4,589			
141	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,356	6 253,35	27 239,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		podkladní beton přístavby					
	VV		12,100*0,360		4,356			
142	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	114,961	111,96	12 870,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		(4,695+5,200+1,180+1,020)*3,300		39,914			
	VV		-1,000*2,050-0,700*1,900*3		-6,040			
	VV		(4,650+5,000+1,062*2)*3,300		38,854			
	VV		-0,950*2,100-0,750*1,900*2		-4,845			
	VV		(4,600+5,000)*3,300		31,680			
	VV		(0,950+2,141+2,400+3,400)*2,360		20,983			
	VV		-1,000*2,100-0,850*2,050*2		-5,585			
	VV		Součet		114,961			
143	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	74,776	137,45	10 277,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		2,190*(3,300-0,600)		5,913			
	VV		-1,200*2,000		-2,400			
	VV		(5,200+4,750*2+1,725+1,747)*3,300		59,968			
	VV		-0,750*1,900*4-0,900*0,900*2		-7,320			
	VV		(5,000+1,750)*3,300		22,275			
	VV		-0,750*1,900*2-0,900*0,900		-3,660			
	VV		Součet		74,776			
144	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,822	1 520,10	1 249,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A002					
	VV		vnitřní zdivo příčně					
	VV		nad ŽB + ocel průvlakem příčně					
	VV		4,695*0,320*(3,300-2,600-0,400)		0,451			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pilíře v podkroví					
	VV		(0,400*0,700+0,500*0,500)*0,700			0,371		
	VV		Součet			0,822		
145	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	54,540	843,79	46 020,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vnitřní zdivo příčné (š*v*tl)					
	VV		(1,540*3,400-1,000*0,750)*0,544			2,440		
	VV		(5,000*3,400-1,019*2,110)*0,531			7,885		
	VV		(10,100*3,400-1,080*2,100)*0,520			16,677		
	VV		(5,100*3,400-0,980*2,270)*0,679			10,263		
	VV		vnitřní zdivo podélné (š*v*tl)					
	VV		19,800*3,400*0,500			33,660		
	VV		-2,009*2,360-0,940*2,360-2,141*2,360			-12,012		
	VV		-5,200*2,360-3,400*2,360			-20,296		
	VV		Mezisoučet			38,617		
	VV		podkroví					
	VV		"zdivo schodiště" (1,850+0,520)*2,600			6,162		
	VV		"pec" (7,23-0,850*0,850)*1,500			9,761		
	VV		Mezisoučet			15,923		
	VV		Součet			54,540		
146	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	19,073	3 977,75	75 867,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A002, A006, A007, A008, A102					
	VV		na úroveň stropu 1.NP +3,57 m					
	VV		"pod střechou" 0,350*1,000*(10,730-3,570)			2,506		
	VV		"pod střechou" 0,550*0,800*(10,730-3,570)			3,150		
	VV		"nad střechou" 0,800*0,450*(11,330-3,570)			2,794		
	VV		"pod střechou" 1,450*0,420*(10,730-3,570)			4,360		
	VV		"nad střechou" 0,800*0,520*(11,330-3,570)			3,228		
	VV		"komín pece" 0,850*0,850*4,200			3,035		
	VV		Součet			19,073		
147	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,314	254,87	334,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		2,190*0,600			1,314		
148	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,300	246,68	320,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"SV " 1,300			1,300		
149	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	3,111	5 534,26	17 217,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964052111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		průvlak/překlady v podélné stěně - ŽB + ocel					
	VV		(3,700+2,800+5,800+4,000)*0,500*0,300			2,445		
	VV		průvlak příčné - ŽB + ocel					
	VV		5,200*0,320*0,400			0,666		
	VV		Součet			3,111		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	152,000	474,24	72 083,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		dřevěné stropnice					
	VV		v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů					
	VV		10*2		20,000			
	VV		v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!					
	VV		(8+6+8+4+8+5+3+16+8)*2		132,000			
	VV		Součet		152,000			
151	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	80,470	2 739,82	220 473,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		(39,00+27,50+14,60+6,50+1,50+10,70)*0,300		29,940			
	VV		18,10*0,400		7,240			
	VV		(6,60+3,80+1,50)*0,300		3,570			
	VV		(49,40+16,00+4,40+4,30)*0,300		22,230			
	VV		ve střední části objektu, pod dř. záklopem					
	VV		(37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20)*0,150		17,490			
	VV		Součet		80,470			
152	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	80,470	1 547,41	124 519,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
153	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	11,660	635,35	7 408,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		ve střední části objektu, pod dř. záklopem					
	VV		(37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20)*0,100		11,660			
154	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	13,260	193,88	2 570,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A008					
	VV		1,700*1,560*5		13,260			
155	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,856	237,57	4 004,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		0,980*1,950		1,911			
	VV		0,700*2,050*3		4,305			
	VV		0,700*1,900*8		10,640			
	VV		Součet		16,856			
156	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,866	222,10	5 522,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		1,200*2,000		2,400			
	VV		1,004*2,000		2,008			
	VV		1,140*2,200		2,508			
	VV		1,000*2,050*2		4,100			
	VV		1,019*2,110		2,150			
	VV		0,950*2,150*2		4,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,096*2,500		2,740			
	VV		1,050*2,500		2,625			
	VV		0,900*2,500		2,250			
	VV		Součet		24,866			
157	K	9-001R	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří, bez křidel	m	53,983	142,23	7 677,73	
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken a dveří, bez křidel					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D01 - bourání okenního otvoru					
	VV		(0,890+1,900)*2*2		11,160			
	VV		(0,924+1,850)*2*2		11,096			
	VV		(1,300+2,700)*2		8,000			
	VV		(1,300+1,900)*2		6,400			
	VV		D02 - bourání dveřního otvoru					
	VV		1,300+1,900*2		5,100			
	VV		1,331+2,750*2		6,831			
	VV		D03 - bourání okenního otvoru + parapetu					
	VV		(0,928+1,770)*2		5,396			
	VV		Součet		53,983			
158	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,040	276,71	1 117,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		DV5 - bourání dveří vč. ocel. zárubní					
	VV		1,000*2,020		2,020			
	VV		další dveře - neoznačené					
	VV		1,000*2,020		2,020			
	VV		Součet		4,040			
159	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	779,17	2 337,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033461					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"2.NP otvory v SZ štítu pro okna AL5" 3		3,000			
160	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	57,178	2 566,88	146 768,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D03 - bourání okenního otvoru + parapetu (dl*v*tl)					
	VV		"parapet" 0,928*(2,750-1,770)*0,650		0,591			
	VV		Mezisoučet		0,591			
	VV		stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		10,068*0,630*0,590		3,742			
	VV		6,900*0,590*0,590		2,402			
	VV		6,577*0,530*0,590		2,057			
	VV		(2,072*0,551+1,000*0,500)*0,590		0,969			
	VV		3,012*0,320*0,590		0,569			
	VV		10,200*0,650*0,590		3,912			
	VV		"stěna v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,590		0,500			
	VV		Mezisoučet		14,151			
	VV		stěny obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		"JV" 10,050*0,700*0,590		4,151			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,750*0,590		32,922			
	VV		"SZ" 10,100*0,900*0,590		5,363			
	VV		Mezisoučet		42,436			
	VV		Součet		57,178			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,008	1 392,67	4 189,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vnitřní zdivo příčně (§*v*tl)					
	VV		1,500*2,500*0,520		1,950			
	VV		podkroví					
	VV		"nová klenba" 0,900*2,500*0,470		1,058			
	VV		Součet		3,008			
162	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	51,524	1 802,28	92 860,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 1,2; A102-poznámka 2					
	VV		D04 - bourání nového otvoru pro franc. okno (§*v*tl)					
	VV		"nová klenba" 2,200*3,300*0,650		4,719			
	VV		"nová klenba" 1,700*3,300*0,650		3,647			
	VV		"nová klenba" 2,200*3,300*0,650		4,719			
	VV		"nová klenba" 2,200*3,000*0,760*3		15,048			
	VV		1,300*1,900*0,703-1,000*2,000*0,550		0,636			
	VV		1,300*2,700*0,654		2,296			
	VV		"nová klenba" 1,300*3,300*0,700		3,003			
	VV		D05 - bourání nového otvoru pro okno					
	VV		"nová klenba" 2,200*3,300*0,820		5,953			
	VV		"nová klenba" 1,300*3,300*0,700		3,003			
	VV		1,300*1,900*0,700-0,800*1,500*0,550		1,069			
	VV		vnitřní zdivo (§*v*tl)					
	VV		1,500*3,120*0,624		2,920			
	VV		1,100*2,100*0,651*3		4,511			
	VV		Součet		51,524			
163	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tváric nebo příčkových pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	21,494	141,09	3 032,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových dutých tváric nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D01 - bourání okenního otvoru					
	VV		0,890*1,900*2		3,382			
	VV		0,924*1,850*2		3,419			
	VV		1,300*2,700+2,700*0,250*4		6,210			
	VV		1,300*1,900		2,470			
	VV		D02 - bourání dveřního otvoru					
	VV		1,300*1,900+1,900*0,500*2		4,370			
	VV		D03 - bourání okenního otvoru + parapetu					
	VV		0,928*1,770		1,643			
	VV		Součet		21,494			
164	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tváric nebo příčkových pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	1,098	1 165,11	1 279,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových dutých tváric nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D02 - bourání dveřního otvoru					
	VV		1,331*2,750*0,300		1,098			
165	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,147	4 715,04	693,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"níka pro hydrant" 0,700*0,700*0,300		0,147			
166	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	297,65	1 190,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02					
	VV		"pro ocel. schodnice SCH1, SCH2" 4		4,000			
167	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	60,000	131,98	7 919,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 60,000		60,000			
168	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	40,000	257,60	10 303,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 40,000		40,000			
169	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	39,300	274,89	10 803,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140					
	VV		"c1" 1,300*1		1,300			
	VV		"c2" 2,000*8		16,000			
	VV		"c3" 1,400*4		5,600			
	VV		"c5" 1,100*4		4,400			
	VV		"c6" 1,500*8		12,000			
	VV		Součet		39,300			
170	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	5,200	2 357,52	12 259,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 8*0,650		5,200			
171	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	3,900	3 358,79	13 099,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650		3,900			
172	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,900	3 886,72	15 158,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650		3,900			
173	K	977-VZT1	Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 880x355 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT	kus	1,000	3 982,30	3 982,30	
	PP		Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 880x355 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT					
	VV		dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy					
	VV		1		1,000			
174	K	977-VZT2	Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 800x315 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT	kus	1,000	5 404,55	5 404,55	
	PP		Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 800x315 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy					
	VV		1		1,000			
175	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	18,800	11,56	217,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"klenby" 11,300+7,500		18,800			
176	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	652,900	11,56	7 547,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vč. ostění, otvorů...					
	VV		(28,000+21,400+17,600+16,000+13,200+4,300+68,000)*3,400		572,900			
	VV		"štíty" 40,000*2		80,000			
	VV		Součet		652,900			
177	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	404,237	7,70	3 112,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vč. ostění otvorů...					
	VV		"JV, SZ" 88,000+90,000		178,000			
	VV		"JZ, SV" 152,000+156,000		308,000			
	VV		Mezisoučet		486,000			
	VV		"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -75,138		-75,138			
	VV		"odpočet nových zazdívek CPP" -(1,750*2,500+0,900*2,500)		-6,625			
	VV		Mezisoučet		-81,763			
	VV		Součet		404,237			
178	K	978059361	Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2	m2	10,200	128,34	1 309,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059361					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007					
	VV		"mozaika" (1,540*2+0,550)*2,810		10,200			
179	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	81,600	93,75	7 650,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"vikýř vč. bednění (profil x dl)" 24,000*3,400		81,600			
180	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	38,720	395,04	15 296,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011315					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		přístavba					
	VV		12,100*3,200		38,720			
181	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	404,237	398,23	160 979,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142113					
182	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	10,000	15 587,86	155 878,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zazdívky, dozdívky, oprava a přezdívání stávajícího zdiva,					
	VV		dozdívky a oprava stávajících kleneb (15 ks)					
	VV		10,000		10,000			
183	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	3 202,500	17,64	56 478,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
	VV		10*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		3 202,500			
184	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	5,000	1 116,18	5 580,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221120					
185	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	874,000	13,93	12 171,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	VV		220,000+654,000		874,000			
186	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	8 740,000	4,29	37 470,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
	VV		874*10 'Přepočtené koeficientem množství		8 740,000			
187	K	999-001R	D+M protipožární ucpávky	kpl	1,000	170 670,00	170 670,00	
	PP		D+M protipožární ucpávky					
	P		Poznámka k položce: Počet požárních ucpávek: 27 ks EI 60 - DP1 do průměru 50mm 5 ks EI 60 - DP1 do průměru 200mm 5 ks EI 60 - DP1 - prostupy VZT					
188	K	999-002R	D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...	kpl	1,000	17 067,00	17 067,00	
	PP		D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...					
	P		Poznámka k položce: Počet tabulek rozměru do 200x200mm: 25 ks					
D	997		Přesun sutě				1 725 077,15	
189	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	12,508	2 275,60	28 463,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006004					
190	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1 020,146	826,50	843 148,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
191	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 020,146	269,43	274 859,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
192	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 221,606	11,74	131 765,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1020,146*11 'Přepočtené koeficientem množství		11 221,606			
193	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,269	130,16	1 206,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
194	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	197,288	227,56	44 894,86	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
195	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	406,235	278,53	113 150,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					
196	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,038	1 902,40	51 437,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
197	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	316,374	285,82	90 424,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
198	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	51,433	1 947,91	100 187,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
199	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	12,508	3 640,96	45 541,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013821					
	D	998	Přesun hmot				150 651,16	
200	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 471,174	102,40	150 651,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 071 166,75	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				627 525,61	
201	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	835,640	28,45	23 769,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"viz asf. pás" 835,64		835,640			
202	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,251	69 405,80	17 420,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		835,64*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,251			
203	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	111,840	24,30	2 718,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI dozdivky z CPP a základů					
	VV		(35,000+11,600)*2*1,200		111,840			
204	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,038	74 912,75	2 846,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		111,84*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,038			
205	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	111,840	91,93	10 281,93	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112051					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI dozdivky z CPP a základů					
	VV		(35,000+11,600)*2*1,200		111,840			
206	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	559,200	103,77	58 026,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby					
	VV		111,84*5 'Přepočtené koeficientem množství		559,200			
207	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	298,240	27,58	8 225,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI základů - krytí nopové folie					
	VV		(35,000+11,600)*2*2,000		186,400			
	VV		HI dozdivky z CPP a základů - do stěrkové HI					
	VV		(35,000+11,600)*2*1,200		111,840			
	VV		Součet		298,240			
208	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	364,151	31,04	11 302,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		298,24*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		364,151			
209	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	835,640	221,87	185 404,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"HI pás 2, vytažen na ŽB zákl. pás" 458,000		458,000			
	VV		"svisle" (35,000+11,600)*2*0,200		18,640			
	VV		Mezisoučet		476,640			
	VV		"HI pás 1" 359,000		359,000			
	VV		Součet		835,640			
210	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	418,415	238,94	99 975,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		359*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		418,415			
211	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	555,524	227,56	126 415,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		476,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		555,524			
212	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie	m2	186,400	60,90	11 350,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové folie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		HI základů					
	VV		(35,000+11,600)*2*2,000		186,400			
213	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	227,594	87,47	19 908,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		186,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		227,594			
214	M	28323131	páska oboustranně lepicí butylkaučuková	m	70,000	7,28	509,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska oboustranně lepicí butylkaučuková					
215	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	343,436	11,10	3 813,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		"pod samoniv. stěrku" 231,621		231,621			
	VV		podlaha A2, 1.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha A5, 2.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201 - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		(13+14)*1,250*(0,170+0,290)		15,525			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		podlaha B2 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_B2		31,300			
	VV		Součet		343,436			
216	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	41,470	114,69	4 756,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	VV		343,436*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		41,470			
217	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	186,400	65,54	12 216,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI základů - utěsnění přechodu					
	VV		(35,000+11,600)*2*2		186,400			
218	M	28355023	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm	m	195,720	97,40	19 062,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm					
	VV		186,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		195,720			
219	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	8,000	141,09	1 128,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
220	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,681	1 256,13	8 392,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				223 813,48	
221	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	186,000	62,58	11 639,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*6*2		72,000			
	VV		"čelo vikýře" 6*6,000		36,000			
	VV		Součet		186,000			
222	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	216,783	164,98	35 765,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		186*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		216,783			
223	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	686,822	62,58	42 980,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712631111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
224	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	789,845	164,98	130 309,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		686,822*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		789,845			
225	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,315	1 347,16	3 118,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				1 565 786,44	
226	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	352,800	69,45	24 502,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"skladba P1" 352,80		352,800			
227	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	740,880	291,28	215 801,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm					
	VV		352,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		740,880			
228	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	129,600	370,47	48 012,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131243					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		TI podélných stěn pod střechou					
	VV		(35,800+36,200)*1,800		129,600			
229	M	63142030	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	136,080	1 055,88	143 683,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm					
	VV		129,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,080			
230	K	713151157	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 mm	m2	78,000	443,74	34 611,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151157					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř střecha					
	VV		13,000*6		78,000			
231	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	81,900	967,13	79 207,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm					
	VV		78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
232	K	713151167	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 180 do 200 mm	m2	686,822	443,74	304 771,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151167					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
233	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	721,163	967,13	697 458,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm					
	VV		686,822*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		721,163			
234	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,028	1 474,59	17 736,35	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 561,22	
235	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	10,000	34,50	344,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"vnitřní odpadní potrubí" 5,000*2		10,000			
236	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	868,14	5 208,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K13, K14" 6		6,000			
237	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	821,04	7,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 766,52	
238	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	5 233,88	5 233,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z31 nástěnná" 1		1,000			
239	K	722-Z30	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	5 233,88	10 467,76	
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do zdi D 25 x 30 m					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z30 do zdi" 2		2,000			
240	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088	737,29	64,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 815,23	
241	K	725-Z11	D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit	kus	2,000	978,51	1 957,02	
	PP		D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z11" 2		2,000			
242	K	725-Z12	D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm	kus	1,000	5 120,10	5 120,10	
	PP		D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z12" 1		1,000			
243	K	725-Z13	D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit	kus	1,000	1 194,69	1 194,69	
	PP		D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z13" 1		1,000			
244	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	1 234,51	1 234,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z9" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 308,47	1 308,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z10" 1		1,000			
246	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	0,15	0,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202					
	D	762	Konstrukce tesařské				5 858 587,83	
247	K	762-008R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy	kus	48,000	235,52	11 305,18	
	PP		Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.04, D.1.2-A.08					
	VV		"kotevní deska KD3" 42		42,000			
	VV		"kotevní deska KD4" 6		6,000			
	VV		Součet		48,000			
248	M	762-KD3	KD3 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu	kus	42,000	284,45	11 946,90	
	PP		KD3 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu					
249	M	762-KD4	KD4 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu	kus	6,000	284,45	1 706,70	
	PP		KD4 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu					
250	K	762-009R	Dodávka a montáž spojovacích prvků pro zesílení krovu	kpl	1,000	11 378,00	11 378,00	
	PP		Dodávka a montáž spojovacích prvků pro zesílení krovu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 statika					
	VV		kompletní provedení spojů x1-x7, a1-a3, b1-b2, c1, d1					
	VV		1		1,000			
251	K	762213811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi	m	4,000	348,17	1 392,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762213811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"do podkroví" 4,000		4,000			
252	K	762215812	Demontáž schodiště žebříkového z fošen š do 1,0 m	m	3,000	201,39	604,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím žebříkových, se schodnicemi a zábradlím, šířky do 1,00 m z fošen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762215812					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"do 1.PP" 3,000		3,000			
253	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	237,600	244,63	58 123,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu A 104, detail vikýře					
	VV		"vikýř kleštiny 60/150" 39,60*6		237,600			
254	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	2,566	14 563,84	37 370,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	VV		"vikýř kleštiny 60/150" 39,60*6*0,060*0,150		2,138			
	VV		2,138*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,566			
255	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	90,000	304,93	27 443,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, detail vikýře					
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 48,000		48,000			
	VV		Součet		90,000			
256	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,512	14 563,84	22 020,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100*0,140		0,588			
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 48,000*0,100*0,140		0,672			
	VV		Součet		1,260			
	VV		1,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,512			
257	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	145,800	430,09	62 706,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu A 104, detail vikýře					
	VV		"vikýř trámký 160/160" 8,80*6		52,800			
	VV		"vikýř sloupky 160/160" 3,50*6		21,000			
	VV		"vikýř krokev 120/220" 12,00*6		72,000			
	VV		Součet		145,800			
258	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,549	14 563,84	66 250,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"vikýř trámký 160/160" 8,80*6*0,160*0,160		1,352			
	VV		"vikýř sloupky 160/160" 3,50*6*0,160*0,160		0,538			
	VV		"vikýř krokev 120/220" 12,00*6*0,120*0,220		1,901			
	VV		Součet		3,791			
	VV		3,791*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,549			
259	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	186,000	547,28	101 794,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*6*2		72,000			
	VV		"čelo vikýře" 6*6,000		36,000			
	VV		Součet		186,000			
260	K	762-004R	D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy	m	230,000	28,45	6 542,35	
	PP		D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a, S1b -vikýř					
	VV		"těsnění spár OSB desky tl. 18 mm" 230,000		230,000			
261	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	78,000	629,20	49 077,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
262	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	599,560	227,56	136 435,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"skladba S1" 670,000		670,000			
	VV		"skladba S1a -vikýře" -13,000*6		-78,000			
	VV		"závětrná deska štítu - viz detail" 2*21,000*0,180		7,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		599,560			
263	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	659,516	5 008,60	3 303 248,94	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		599,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		659,516			
264	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	769,080	45,51	35 002,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"bednění střechy" 9,200*37,700*2		693,680			
	VV		"bednění přesahu vazných trámů" 1,000*37,700*2		75,400			
	VV		Součet		769,080			
265	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	764,822	79,65	60 915,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		10,090*37,900*2		764,822			
266	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	12,235	11 605,56	141 994,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"bm" (10,090/0,210+8)*2*37,900		4 248,410			
	VV		4248,410*0,040*0,060		10,196			
	VV		10,196*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,235			
267	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	506,400	153,60	77 784,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"viz krokve" 9,050*48+12,000*6		506,400			
268	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	1,458	17 067,00	24 883,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
	VV		"viz krokve" (9,050*48+12,00*6)*0,040*0,060		1,215			
	VV		1,215*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,458			
269	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	693,680	26,17	18 153,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		9,200*37,700*2		693,680			
270	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	42,373	1 888,75	80 031,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		2,566+1,512+4,549		8,627			
	VV		186,000*0,018+78,000*0,022+599,560*0,025		20,053			
	VV		12,235+1,458		13,693			
	VV		Součet		42,373			
271	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	190,700	81,10	15 466,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20		116,600			
	VV		49,40+16,00+4,40+4,30		74,100			
	VV		Součet		190,700			
272	K	762711921	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	14,000	254,87	3 568,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy žeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711921					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"pásky 140/140" 2,000*3		6,000			
	VV		prvky krovu do suti, bez náhrady					
	VV		"přilohy kráče" 2,000*2*2		8,000			
	VV		Součet		14,000			
273	K	762711933	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	28,750	254,87	7 327,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy žeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711933					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5		28,750			
274	K	762711941	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	7,200	352,72	2 539,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy žeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711941					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		prvky krovu do suti, bez náhrady					
	VV		"trámky" 1,200*6		7,200			
275	K	762711942	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	10,000	325,41	3 254,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy žeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711942					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"vzpěra 200/160" 5,000*2		10,000			
276	K	762711943	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	19,500	290,14	5 657,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy žeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711943					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2		12,500			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000		7,000			
	VV		Součet		19,500			
277	K	762711951	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	31,200	387,99	12 105,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy žeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711951					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16		31,200			
278	K	762711952	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl žeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	18,500	359,54	6 651,58	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711952					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"sloupek 200/230" 4,100		4,100			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazba kráčet 220/240" 4,800*3		14,400			
	VV		Součet		18,500			
279	K	762711953	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	6,000	325,41	1 952,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711953					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"vazný trám 210/240" 6,000		6,000			
280	K	762711954	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	108,700	290,14	31 538,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711954					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		prvky krovu do suti, bez náhrady					
	VV		"pozednice 260/180" 36,800+36,400		73,200			
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"vaznice 210/230" 9,000		9,000			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2		26,500			
	VV		Součet		108,700			
281	K	762712941	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	820,200	381,16	312 629,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712941					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka krokve 50/200" 9,050*48		434,400			
	VV		"příložka u konce krokví 85/140" 1,150*96		110,400			
	VV		"příložka u konce krokví 85/140" 1,650*96		158,400			
	VV		"kleština u vikýřů 60/150" 6,500*18		117,000			
	VV		Součet		820,200			
282	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	5,213	15 360,30	80 073,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka krokve 50/200" 9,050*48*0,050*0,200		4,344			
	VV		4,344*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,213			
283	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,839	14 563,84	55 910,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka u konce krokví 85/140" 1,150*96*0,085*0,140		1,314			
	VV		"příložka u konce krokví 85/140" 1,650*96*0,085*0,140		1,885			
	VV		Součet		3,199			
	VV		3,199*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,839			
284	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,264	14 905,18	18 840,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"kleština u vikýřů 60/150" 6,500*18*0,060*0,150		1,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,053*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,264			
285	K	762712942	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	6,000	477,88	2 867,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712942					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"pásy 140/140" 2,000*3		6,000			
286	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,142	14 563,84	2 068,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"pásy 140/140" 2,000*3*0,140*0,140		0,118			
	VV		0,118*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,142			
287	K	762712943	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	100,750	638,31	64 309,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712943					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"nový sloupek 160/160" 1,500*48		72,000			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5		28,750			
	VV		Součet		100,750			
288	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	3,143	14 905,18	46 846,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"nový sloupek 160/160" 1,500*48*0,160*0,160		1,843			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5*0,180*0,150		0,776			
	VV		Součet		2,619			
	VV		2,619*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,143			
289	K	762712944	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	186,300	869,28	161 946,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712944					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka vazný tr. 220/200" 13,250*8		106,000			
	VV		"příložka kráčete 220/200" 1,900*32		60,800			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2		12,500			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000		7,000			
	VV		Součet		186,300			
290	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	4,156	14 905,18	61 945,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka kráčete 220/200" 1,900*32*0,220*0,200		2,675			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2*0,220*0,200		0,550			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000*0,170*0,200		0,238			
	VV		Součet		3,463			
	VV		3,463*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,156			
291	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	5,597	15 360,30	85 971,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka vazný tr. 220/200" 13,250*8*0,220*0,200		4,664			
	VV		4,664*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,597			
292	K	762712945	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	72,100	1 002,40	72 273,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712945					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2		26,500			
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16		31,200			
	VV		"vazba kráčat 220/240" 4,800*3		14,400			
	VV		Součet		72,100			
293	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	2,971	14 563,84	43 269,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16*0,220*0,250		1,716			
	VV		"vazba kráčat 220/240" 4,800*3*0,220*0,240		0,760			
	VV		Součet		2,476			
	VV		2,476*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,971			
294	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	1,958	15 360,30	30 075,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2*0,220*0,280		1,632			
	VV		1,632*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,958			
295	K	762-001R	Hoblování nových pohledových prvků krovu	kpl	1,000	28 445,00	28 445,00	
	PP		Hoblování nových pohledových prvků krovu					
296	K	762-002R	Ozdobná profilace nových prvků krovu - kráčat	kus	16,000	1 137,80	18 204,80	
	PP		Ozdobná profilace nových prvků krovu - kráčat					
297	K	762-003R	Doplnění dřevěných plomb v poškozených místech krovu	kus	30,000	853,35	25 600,50	
	PP		Doplnění dřevěných plomb v poškozených místech krovu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04, TZ str. 9					
	VV		"odhad" 30		30,000			
298	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	400,000	33,31	13 325,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		400,000		400,000			
299	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	396,900	77,37	30 708,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů					
	VV		4,550*10		45,500			
	VV		v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!					
	VV		(4,700+2,800)*8		60,000			
	VV		4,300*6		25,800			
	VV		5,600*(8+4+8)		112,000			
	VV		5,200*(5+3+16)		124,800			
	VV		"nad cihelnou klenbou" 3,600*8		28,800			
	VV		Součet		396,900			
300	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	169,376	506,32	85 758,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04 VV "střecha podélně" (37,460+37,900)*1,600 VV Mezisoučet VV "závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100 VV "závětrné hrany vikýře" 48,000*0,1000 VV Mezisoučet VV "okapové hrany střechy" (37,500+38,000)*0,400 VV "okapové hrany vikýře" 6*4,000*0,400 VV Mezisoučet VV Součet					
301	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	186,314	457,40	85 219,20	
			PP palubky tl. 25 mm VV 169,376*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		186,314			
302	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	235,300	44,15	10 387,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841811 VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008 VV 14,60+18,10+37,40+15,40+49,40 VV 4,40+4,30+16,00+1,70+2,10+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20+6,60+1,50+3,80 VV Součet		134,900 100,400 235,300			
303	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,234	204,80	867,14	CS ÚRS 2023 02
			PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000 VV 169,376*0,025		4,234			
304	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	41,954	1 975,22	82 868,41	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102 VV výšky přes 6 do 12 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 756 932,81	
305	K	76311R-SDK6	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 75, s izolací tl. 60 mm	m2	51,704	1 511,00	78 124,66	
			PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A VV tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 75, s izolací tl. 60 mm VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy VV 2.NP... SDK 6 příčky místností VV v.=3,3 m VV 4,420*3,300*2-0,900*2,020*2 VV (14,500+10,000)*1,2-0,800*2,020*2 VV Součet		25,536 26,168 51,704			
306	K	76311R-SDK5	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 100, s izolací tl. 100	m2	127,746	1 704,42	217 733,40	
			PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A VV tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 100, s izolací tl. 100 VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy VV 2.NP... SDK 5 příčné dělicí příčky VV ukončení pod dř. kci střechy VV 37,000*1,2*3 VV -0,900*2,020*3 VV Mezisoučet VV 2.NP... SDK 6 příčky místností VV v.=3,3 m VV Součet		133,200 -5,454 127,746 127,746			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	K	763-003R	Příplatek za SDK desku H2 pro příčku SDK5, SDK6	m2	76,748	43,24	3 318,31	
	PP		Příplatek za SDK desku impregnovanou H2 pro příčku SDK5, SDK6					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		2.NP... SDK 5 příčné dělicí příčky, ze strany WC a koupelny deska H2					
	VV		35,000*1,2		42,000			
	VV		2.NP... SDK 6 příčky místností, ze strany WC a koupelny deska H2					
	VV		1,300*3,300*2		8,580			
	VV		(14,500+10,000)*1,2-0,800*2,020*2		26,168			
	VV		Součet		76,748			
308	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm	m2	76,748	79,65	6 112,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111762					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		2.NP... SDK 6 , SDK 5 v místě keram. obkladů					
	VV		76,748		76,748			
309	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	30,000	108,09	3 242,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111723					
310	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	3,036	748,67	2 272,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, m.č. 206					
	VV		(0,600+0,320)*3,300		3,036			
311	K	763121422	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	14,104	786,22	11 088,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, WC, m.č....					
	VV		"104" 1,000*(1,200+0,200)		1,400			
	VV		"106" 0,900*(1,200+0,200)+1,200*0,200		1,500			
	VV		"107" 3,900*(1,200+0,200)		5,460			
	VV		"110" 0,940*(1,200+0,200)		1,316			
	VV		2.NP, WC, m.č....					
	VV		"205" 1,280*(1,200+0,400)		2,048			
	VV		"207" 1,400*(1,200+0,500)		2,380			
	VV		Součet		14,104			
312	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	36,450	951,20	34 671,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121451					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"čelo galerie" 10,300*1,500		15,450			
	VV		"čelo schodiště" 14,000*1,500		21,000			
	VV		Součet		36,450			
313	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,500	936,41	29 496,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511					
	VV		dle TZ a PD, , D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 2					
	VV		1.NP, m.č. 103, 111, 114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,80+12,00+13,70		31,500			
314	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	228,663	1 140,08	260 693,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 23,500*10,300-5,250*2,550		228,663			
315	K	763-002R	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1	m	228,663	250,32	57 238,01	
	PP		Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)					
	VV		"o 1bm navíc/m2" 228,663		228,663			
316	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	240,096	31,86	7 649,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60					
	VV		228,663*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		240,096			
317	M	59030660	spojka křížová pro CD/CD	kus	150,000	47,79	7 168,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka křížová pro CD/CD					
318	M	59030666	spojovací kus pro profil CD	kus	100,000	5,69	568,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojovací kus pro profil CD					
319	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,000	973,96	46 749,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131551					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 3					
	VV		1.NP, m.č. 104-107, 110, 113					
	VV		1,50+6,80+4,50+14,00+1,40+19,80		48,000			
320	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	291,593	34,13	9 953,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 1 podhled" 228,663		228,663			
	VV		"SDK 3 podhled" 48,000		48,000			
	VV		"SDK 8 podkrovi" 14,930		14,930			
	VV		Součet		291,593			
321	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	327,605	51,20	16 773,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		291,593*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		327,605			
322	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	228,663	56,89	13 008,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 23,500*10,300-5,250*2,550		228,663			
323	M	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	233,236	62,58	14 595,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm					
	VV		228,663*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		233,236			
324	K	763153421	SDK podlaha z dílců DFRIEH2 tl 25 mm	m2	231,621	1 410,87	326 787,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ze systémových dílců z desek konstrukčních protipožárních impregnovaných DFRIEH2 tl. 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		231,621		231,621			
325	K	763161750	SDK podkrovní desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	198,090	1 228,82	243 417,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161750					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 7					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"203" 4,430*1,315		5,825			
	VV		"204 vč. podhledu vikýře S1a" 2,801*1,700+2,801*3,000		13,165			
	VV		"206 vč. podhledu vikýře S1a" 3,000*3,300+3,000*3,000		18,900			
	VV		"208 vč. podhledu vikýře S1a" 7,000*6,600+7,000*3,000*2		88,200			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*4*2		48,000			
	VV		"čelo vikýře" 6,000*4		24,000			
	VV		Součet		198,090			
326	K	763161730	SDK podkrovní deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	14,930	1 269,78	18 957,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161730					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 8					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"205" 1,300*1,700+1,300*3,000		6,110			
	VV		"207" 1,400*3,300+1,400*3,000		8,820			
	VV		Součet		14,930			
327	K	763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkrovní	m2	14,930	489,25	7 304,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161785					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 8 - další SDK deska H2 = celkem 2xH2 12,5					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"205" 1,300*1,700+1,300*3,000		6,110			
	VV		"207" 1,400*3,300+1,400*3,000		8,820			
	VV		Součet		14,930			
328	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	15,677	101,26	1 587,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm					
	VV		14,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,677			
329	K	763164716	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	4,450	1 211,76	5 392,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164716					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 4 - opláštění ocel. sloupu P1" 4,450		4,450			
330	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	7,000	2 343,87	16 407,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181411					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		"2.NP" 7		7,000			
331	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	120,100	364,10	43 727,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012 dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy PO 1.NP, m.č. 101, 102, 112, 117 17,10+21,00+82,00		120,100			
332	M	763-PO	minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm	m2	132,110	991,02	130 924,15	
			PP VV minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm 120,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,110			
333	K	763-001R	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil	m	106,700	62,58	6 677,18	
			PP VV VV VV VV Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy PO 1.NP, m.č. 101, 102, 112, 117 26,00+18,50+18,20+44,00		106,700			
334	K	763-Z5	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm	m2	10,039	5 758,36	57 808,13	
			PP VV VV Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 12 mm dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků "Z5" (3,870+1,300*3-0,700*4)*2,020		10,039			
335	K	763-Z5.dveře	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	4,000	9 213,37	36 853,48	
			PP VV VV Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 12 mm dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků "Z5" 4		4,000			
336	K	763-Z6	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 12 mm	m2	1,470	5 758,36	8 464,78	
			PP VV VV Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 12 mm dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků "Z6" 0,700*2,100		1,470			
337	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,883	1 292,54	32 162,29	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				795 054,88	
338	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	36,800	50,61	1 862,42	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 9,200*4		36,800			
339	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	75,400	71,09	5 360,17	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812					
340	K	764002835	Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti	kus	45,000	22,39	1 007,64	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002835 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 45		45,000			
341	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	8,000	87,11	696,88	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 4,000*2		8,000			
342	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	7,000	282,17	1 975,22	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 "komíny" 3,500*2		7,000			
343	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	75,400	91,93	6 931,84	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 37,700*2		75,400			
344	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000	71,54	715,45	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 5,000*2		10,000			
345	K	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	25,800	991,02	25 568,41	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu úžlabí rš 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241466 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K19" 25,800		25,800			
346	K	764242405	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	90,000	864,73	77 825,52	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K18, r.š. 380" 2*21,000 "K20, r.š. 380" 48,000 Součet		42,000 48,000 90,000			
347	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	4,000	741,85	2 967,38	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242434 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K17" 2*2,000		4,000			
348	K	764242436	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	102,800	1 051,33	108 076,44	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242436 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K9" 2*39,500 "K11" 4*3,800 "K12" 2*4,300 Součet		79,000 15,200 8,600 102,800			
349	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	34,040	1 000,13	34 044,30	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K4" 5*1,420 "K5" 1*2,320 "K6" 5*1,120 "K8" 1*1,020 "K22 vikýř" 18,000 Součet		7,100 2,320 5,600 1,020 18,000 34,040			
350	K	764246449	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 800 mm	m	0,810	2 150,44	1 741,86	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246449 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K7 r.š.730 mm" 3*0,270		0,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
351	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	1,000	1 490,52	1 490,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764306142					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A108, B106					
	VV		"odvětrání radonu DN200" 1		1,000			
352	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	1,000	4 778,76	4 778,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm					
353	K	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	25,500	1 171,93	29 884,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titanizinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K22 lemování okna vikýře r.š.600 mm" 18,000		18,000			
	VV		"K23 lemování čela vikýře r.š.600 mm" 7,500		7,500			
	VV		Součet		25,500			
354	K	764342416	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	48,500	1 285,71	62 357,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titanizinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342416					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K21" 48,500		48,500			
355	K	76434R-02	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 150 mm	m	194,500	739,57	143 846,37	
	PP		Lemování zdí z titanizinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 150 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18 příponka" 2*21,000		42,000			
	VV		"K21 krycí lišta + příponka" 48,500*2		97,000			
	VV		"K20 příponka" 48,000		48,000			
	VV		"K23 krycí lišta" 7,500		7,500			
	VV		Součet		194,500			
356	K	764541404	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 280 mm	m	23,800	1 160,56	27 621,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541404					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K11" 4*3,800		15,200			
	VV		"K12" 2*4,300		8,600			
	VV		Součet		23,800			
357	K	764541407	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8mm rš 400 mm	m	79,000	1 763,59	139 323,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541407					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K9" 2*39,500		79,000			
358	K	76454R-01	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 280/100 mm	kus	6,000	844,25	5 065,49	
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/100 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K16" 6		6,000			
359	K	764541449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 400/120 mm	kus	6,000	1 513,27	9 079,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K13, K14" 3+3		6,000			
360	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	15,000	1 627,05	24 405,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548423 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K16" 6*2,500		15,000			
361	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm	m	31,000	2 355,25	73 012,63	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548424 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky "K13" 5*5,500 "K14" 1*3,500 Součet		27,500 3,500 31,000			
362	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,803	3 003,79	5 415,84	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	765	Krytina skládaná				1 574 247,45	
363	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	106,800	79,65	8 506,19	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111201 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 "viz okapový plech, oddíl 764" 4,000+102,800		106,800			
364	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	106,800	28,45	3 037,93	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm dle TZ a PD, v.č. A007, A008 9,200*37,700*2		693,680			
365	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	693,680	386,85	268 351,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131803 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 9,200*37,700*2		693,680			
366	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	37,700	1,14	42,90	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131823 dle TZ a PD, v.č. A007, A008 37,700		37,700			
367	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	693,680	1,14	789,27	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131843					
368	K	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	37,700	1,14	42,90	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131853					
369	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	764,822	1 080,91	826 703,75	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133001 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1-střecha bez vikýřů 10,090*37,900*2-78,000 skladba S1a -vikýř 13,000*6 Součet		686,822 78,000 764,822			
370	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	22,800	426,68	9 728,19	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV					
			Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133011 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		3,800*6		22,800			
371	K	765133017	Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým	m	75,400	643,99	48 557,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133017					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		37,900+37,500		75,400			
372	K	76513R-01	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým	m	40,360	625,79	25 256,88	
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		10,090*4		40,360			
373	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenačů s větracím pásem	m	37,900	1 729,46	65 546,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenačů s vloženým větracím pásem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		37,900		37,900			
374	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování	m2	686,822	25,03	17 192,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133091					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
375	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	231,000	62,58	14 455,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		"4ks/m2" (4,200*4+12,000)*2,000*4		230,400			
	VV		231		231,000			
376	M	59161158	<i>hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny</i>	kus	231,000	47,79	11 038,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny					
377	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	156,000	85,34	13 312,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vdotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř...2xHl					
	VV		13,000*6*2		156,000			
378	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	171,600	112,64	19 329,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		171,600			
379	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	686,822	62,58	42 980,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
380	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	755,504	112,64	85 101,63	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		686,822*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		755,504			
381	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	506,400	22,76	11 523,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"viz montáž kontralatí, oddíl 762" 506,400		506,400			
382	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	557,040	25,03	13 943,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		506,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		557,040			
383	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	800,000	91,02	72 819,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
384	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,948	1 338,05	15 987,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 288 086,66	
385	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	62,000	1 706,70	105 815,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, otevřený prostor					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*2		26,000			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*2*2		24,000			
	VV		"čelo vikýře" 6,000*2		12,000			
	VV		Součet		62,000			
386	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	68,200	457,40	31 194,38	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,200			
387	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	220,000	341,34	75 094,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, otevřený prostor					
	VV		"vikýře - podhled, stěny, čelo" 220,000		220,000			
388	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,581	17 067,00	9 915,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		220,000*0,040*0,060		0,528			
	VV		0,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,581			
389	K	766-T1	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm	kus	5,000	210 720,56	1 053 602,80	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T1" 5		5,000			
390	K	766-T3	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm	kus	5,000	101 605,54	508 027,70	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T3" 5		5,000			
391	K	766-T4	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm	kus	1,000	78 735,76	78 735,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T4" 1		1,000			
392	K	766-T5	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm	kus	5,000	66 219,96	331 099,80	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T5" 5		5,000			
393	K	766-T6	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2500 mm	kus	1,000	187 168,10	187 168,10	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T6" 1		1,000			
394	K	766-T21	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 928x2750 mm, PO EW15-C DP3	kus	1,000	96 814,98	96 814,98	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 928x2750 mm, PO EW15-C DP3					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T21" 1		1,000			
395	K	766-T22	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm, paniková klika	kus	1,000	107 522,10	107 522,10	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T22" 1		1,000			
396	K	766-T23	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1300x2750 mm, paniková klika	kus	2,000	114 121,34	228 242,68	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1300x2750 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T23" 2		2,000			
397	K	766-T24	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm	kus	1,000	66 675,08	66 675,08	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T24" 1		1,000			
398	K	766-T26	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1400x1250 mm	kus	4,000	63 876,09	255 504,37	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1400x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T26" 4		4,000			
399	K	766-T27	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1250x1250 mm	kus	5,000	54 500,62	272 503,10	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1250x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T27" 5		5,000			
400	K	766-T28	D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 1250x1250 mm	kus	3,000	33 792,66	101 377,98	
	PP		D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 1250x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T28" 3		3,000			
401	K	766-T30	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm	kus	1,000	4 209,86	4 209,86	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T30" 1		1,000			
402	K	766-T31	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm	kus	1,000	5 973,45	5 973,45	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T31" 1		1,000			
403	K	766-T33	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1300 mm	kus	5,000	3 584,07	17 920,35	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T33" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
404	K	766-T35	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	1 585,27	1 585,27	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T35" 1		1,000			
405	K	766-T51	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 3000 mm	kus	2,000	5 284,25	10 568,50	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 3000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T51" 2		2,000			
406	K	766-T52	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 2700 mm	kus	4,000	4 755,82	19 023,29	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 2700 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T52" 4		4,000			
407	K	766-T37	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	3,000	35 379,30	106 137,90	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T37" 3		3,000			
408	K	766-T38	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	3,000	34 095,99	102 287,96	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T38" 3		3,000			
409	K	766-T39	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm	kus	1,000	35 932,90	35 932,90	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T39" 1		1,000			
410	K	766-T40	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	35 379,30	35 379,30	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T40" 1		1,000			
411	K	766-T41	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	2,000	34 171,48	68 342,96	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T41" 2		2,000			
412	K	766-T44	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm	kus	1,000	102 162,14	102 162,14	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T44" 1		1,000			
413	K	766-T45	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, světlost 900x1970 mm	kus	2,000	35 932,90	71 865,79	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T45" 2		2,000			
414	K	766-T46	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm, paniková klika	kus	1,000	49 848,08	49 848,08	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T46" 1		1,000			
415	K	766-T47	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	35 379,30	35 379,30	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T47" 1		1,000			
416	K	766-T48	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	35 379,30	35 379,30	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T48" 1		1,000			
417	K	766-T49	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 700x1970 mm	kus	2,000	34 095,99	68 191,97	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T49" 2		2,000			
418	K	766-T58	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm	kus	2,000	4 300,88	8 601,77	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T52" 2		2,000			
419	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	0,54	1,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
	D	767	Konstrukce zámečnické				531 478,21	
420	K	767-AL1	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm	kus	5,000	2 417,83	12 089,13	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL1" 5		5,000			
421	K	767-AL2	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm	kus	2,000	2 104,93	4 209,86	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL2" 2		2,000			
422	K	767-AL3	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1300 mm	kus	2,000	1 991,15	3 982,30	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL3" 2		2,000			
423	K	767-AL4	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm	kus	1,000	1 422,25	1 422,25	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL4" 1		1,000			
424	K	767-AL5	D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm	kus	3,000	5 606,71	16 820,14	
	PP		D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL5" 3		3,000			
425	K	767-Z14	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 10600 mm	kus	1,000	150 758,50	150 758,50	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 10600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z14" 1		1,000			
426	K	767-Z15	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 6000 mm	kus	1,000	85 335,00	85 335,00	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 6000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z15" 1		1,000			
427	K	767-Z16	D+M schodišťové zábradlí v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 4800 mm	kus	3,000	68 268,00	204 804,00	
	PP		D+M schodišťové zábradlí v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 4800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z16" 3		3,000			
428	K	767-Z17	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1900 mm	kus	1,000	27 022,75	27 022,75	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z17" 1		1,000			
429	K	767-Z18	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1400 mm	kus	1,000	19 911,50	19 911,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1400 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z18" 1		1,000			
430	K	767-Z22	D+M schodišťového madla bukového, dl 4500 mm	kus	1,000	5 120,10	5 120,10	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 4500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z22" 1		1,000			
431	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	0,89	2,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 221 713,42	
432	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	548,515	5,69	3 120,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha_A4		179,900			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		(13+14)*1,250*(0,170+0,290)		15,525			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		Součet		548,515			
433	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	575,161	22,76	13 088,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha_A4		179,900			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		(13+14)*1,250*(0,170+0,290)		15,525			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		sokly					
	VV		(259,050+7,410)*0,100		26,646			
	VV		Součet		575,161			
434	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	14,378	438,05	6 298,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		(13+14)*1,250*0,290		9,788			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		Součet		14,378			
435	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	237,000	113,78	26 965,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 13" 143,500+93,500		237,000			
436	M	771-AL13	podlahová dilatační lišta, hliník elox	m	260,700	204,80	53 392,40	
	PP		podlahová dilatační lišta, hliník elox					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		237*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		260,700			
437	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	347,860	113,78	39 579,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" 259,050+7,410		266,460			
	VV		"viz Hl pásky mezi podlahou a stěnou" 81,400		81,400			
	VV		Součet		347,860			
438	M	59054174	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm	m	382,646	170,67	65 306,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm					
	VV		347,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		382,646			
439	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	15,200	170,67	2 594,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 8" 15,20		15,200			
440	M	771-AL8	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba	m	15,504	204,80	3 175,28	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba					
	VV		15,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,504			
441	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	54,600	113,78	6 212,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 10" 35,10		35,100			
	VV		"AL11" 19,50		19,500			
	VV		Součet		54,600			
442	M	771-AL10	podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba	m	35,802	204,80	7 332,39	
	PP		podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba					
	VV		35,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,802			
443	M	771-AL11	podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba	m	19,890	204,80	4 073,55	
	PP		podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba					
	VV		19,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,890			
444	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	33,750	324,27	10 944,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD4					
	VV		(13+14)*1,250		33,750			
445	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	11,644	739,57	8 611,55	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		33,750*0,300		10,125			
	VV		10,125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,644			
446	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	33,750	324,27	10 944,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD2					
	VV		(13+14)*1,250		33,750			
447	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	6,986	551,83	3 855,11	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(13+14)*1,250*0,180		6,075			
	VV		6,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,986			
448	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	259,050	113,78	29 474,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101, 102" 26,00+18,50-1,330-1,100-1,500*3+(0,520+0,620+0,600*2)*2		42,250			
	VV		"103" 12,00-1,500-0,800-0,900-1,000		7,800			
	VV		"108" 14,50-1,060*2-0,980+(0,320+0,200)*2		12,440			
	VV		"109" 12,50-0,980-1,200-1,100-0,800-1,550+(0,300+0,600*2)*2		9,870			
	VV		"111" 16,00-1,500-1,000+(0,450+0,600)*2		15,600			
	VV		"112, 117" 18,20+65,80-1,100-0,900*2-0,800-2,200*5-1,300*2+(0,600*4+0,750*3)*2		76,000			
	VV		"116" 8,60-0,900		7,700			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"202" (7,270*2+10,400)-0,900		24,040			
	VV		"208" 34,90-0,900*2		33,100			
	VV		"209" 26,80-0,900		25,900			
	VV		Mezisoučet		254,700			
	VV		schodiště m.č. 114, 201					
	VV		"podesta" (1,800+2,550)		4,350			
	VV		Součet		259,050			
449	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	284,955	164,98	47 012,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		259,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		284,955			
450	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	7,410	136,54	1 011,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		schodiště m.č. 114, 201					
	VV		13*(0,400+0,170)		7,410			
451	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	8,151	164,98	1 344,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		7,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,151			
452	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	532,990	773,70	412 376,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha_A4		179,900			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		Součet		532,990			
453	M	771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	416,185	551,83	229 664,62	
	PP		dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		"podlaha A4, m.č. 202" 73,80		73,800			
	VV		Součet		361,900			
	VV		361,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		416,185			
454	M	771-KD2	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	184,920	551,83	102 044,96	
	PP		dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		"podlaha A4, m.č. 208, 209" 65,90+40,20		106,100			
	VV		"podlaha A5, m.č. 205" 3,70		3,700			
	VV		Součet		160,800			
	VV		160,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,920			
455	M	771-KD3	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	6,555	551,83	3 617,27	
	PP		dlažba keramická pro koupelny, glazovaná, PEI4					
	VV		"podlaha A5, m.č. 207" 5,70		5,700			
	VV		5,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,555			
456	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	5,279	779,39	4 114,42	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD2					
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		4,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,279			
457	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,820	364,10	30 882,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"104" (5,00-0,800)*0,300		1,260			
	VV		"105" (10,40-0,800*2)*0,300		2,640			
	VV		"106" (8,60-1,000)*0,300		2,280			
	VV		"107" (15,00-0,900)*0,300		4,230			
	VV		"110" (4,80-0,800)*0,300		1,200			
	VV		"113" (18,20-0,900)*0,300		5,190			
	VV		"115" (8,30-0,800)*0,300		2,250			
	VV		Mezisoučet		70,050			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"205" (8,30-0,800)*0,300		2,250			
	VV		"207" (11,20-0,800)*0,300		3,120			
	VV		Mezisoučet		14,770			
	VV		Součet		84,820			
458	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	614,320	68,27	41 938,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" (259,050+7,410)*2		532,920			
	VV		"viz HI pásky mezi podlahou a stěnou" 81,400		81,400			
	VV		Součet		614,320			
459	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	347,860	34,13	11 873,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		dilatace podlaha/stěna					
	VV		"viz sokly" 259,050+7,410		266,460			
	VV		"viz HI pásky mezi podlahou a stěnou" 81,400		81,400			
	VV		Součet		347,860			
460	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	44,000	56,89	2 503,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"104" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"105" 6		6,000			
	VV		"106" 6		6,000			
	VV		"107" 6		6,000			
	VV		"110" 4		4,000			
	VV		"113" 6		6,000			
	VV		"115" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"205" 4		4,000			
	VV		"207" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		44,000			
461	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	8,000	56,89	455,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"104" 0		0,000			
	VV		"105" 2		2,000			
	VV		"106" 2		2,000			
	VV		"107" 2		2,000			
	VV		"110" 0		0,000			
	VV		"113" 2		2,000			
	VV		"115" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"205" 0		0,000			
	VV		"207" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		8,000			
462	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	81,400	113,78	9 261,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"104" 5,00-0,800		4,200			
	VV		"105" 10,40-0,800*2		8,800			
	VV		"106" 8,60-1,000		7,600			
	VV		"107" 15,00-0,900		14,100			
	VV		"110" 4,80-0,800		4,000			
	VV		"113" 18,20-0,900		17,300			
	VV		"115" 8,30-0,800		7,500			
	VV		Mezisoučet		63,500			
	VV		podlaha A5					
	VV		"205" 8,30-0,800		7,500			
	VV		"207" 11,20-0,800		10,400			
	VV		Mezisoučet		17,900			
	VV		Součet		81,400			
463	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	575,161	25,21	14 501,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
464	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	19,918	709,99	14 141,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	776		Podlahy povlakové				48 580,65	
465	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,300	31,86	997,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
466	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	31,300	39,82	1 246,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
467	K	77614R-01	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy	m2	31,300	267,38	8 369,09	
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B2		31,300			
468	K	776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	31,300	159,29	4 985,84	
	PP		Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B2		31,300			
469	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,300	164,98	5 163,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
470	M	776-PVC1	PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	34,430	637,17	21 937,69	
	PP		PVC homogenní tl 2,00 m, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1					
	VV		31,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,430			
471	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,500	36,41	1 219,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha B2 - m.č. ...					
	VV		"203" 11,30-0,900*4		7,700			
	VV		"204" 13,00-0,900-0,800		11,300			
	VV		"206" 16,20-0,900-0,800		14,500			
	VV		Součet		33,500			
472	M	776-PVCsokl	lišta soklová pro povlakové krytiny	m	34,170	62,58	2 138,32	
	PP		lišta soklová pro povlakové krytiny					
	VV		33,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,170			
473	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,700	159,29	1 067,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 12" 2,500		2,500			
	VV		"Al9" 4,20		4,200			
	VV		Součet		6,700			
474	M	776-AL12	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha PVC/PVC	m	2,550	317,45	809,49	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha PVC/PVC					
	VV		2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,550			
475	M	776-AL9	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC	m	4,284	91,02	389,95	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC					
	VV		4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,284			
476	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,451	567,08	255,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	781		Dokončovací práce - obklady				276 927,46	
477	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	163,165	22,76	3 712,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
478	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,770	364,10	2 829,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"207" (1,385+1,250*2)*2,000		7,770			
479	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,000	113,78	455,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, m.č... stěna/stěna					
	VV		"207" 2*2,000		4,000			
480	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	110,600	113,78	12 584,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"104" (5,00-0,800)+1,000		5,200			
	VV		"105" (10,40-0,800*2)+3,000		11,800			
	VV		"106" (8,60-1,000)+3,000+2,500		13,100			
	VV		"107" (15,00-0,900)+3,000+3,900		21,000			
	VV		"110" (4,80-0,800)+0,940		4,940			
	VV		"113" (18,20-0,900-1,100)+3,000		19,200			
	VV		"115" (8,30-0,800)		7,500			
	VV		Mezisoučet		82,740			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" (8,30-0,800)+1,275		8,775			
	VV		"206" (2,100+0,600+0,950)*2		7,300			
	VV		"207" (11,20-0,800)+1,385		11,785			
	VV		Mezisoučet		27,860			
	VV		Součet		110,600			
507	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	121,660	111,50	13 565,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta ukončovací nerezová 8mm					
482	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	163,165	773,70	126 241,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pozn: flexi lepidlo pro vápenný podklad					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"104" (5,00-0,800)*2,000		8,400			
	VV		"105" (10,40-0,800*2)*2,000		17,600			
	VV		"106" (8,60-1,000)*2,000		15,200			
	VV		"107" (15,00-0,900)*2,000		28,200			
	VV		"110" (4,80-0,800)*2,000		8,000			
	VV		"113" (18,20-0,900-1,100)*2,000		32,400			
	VV		"115" (8,30-0,800)*2,000		15,000			
	VV		Mezisoučet		124,800			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" (8,30-0,800)*2,000		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"206" (2,100+0,600)*0,950		2,565			
	VV		"207" (11,20-0,800)*2,000		20,800			
	VV		Mezisoučet		38,365			
	VV		Součet		163,165			
483	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	187,640	551,83	103 545,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		163,165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		187,640			
484	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	88,950	68,27	6 072,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"104" 4*2,000		8,000			
	VV		"105" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"106" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"107" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"110" 4*2,000		8,000			
	VV		"113" 6*2,000+3,000		15,000			
	VV		"115" 4*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" 4*2,000		8,000			
	VV		"206" 0,950		0,950			
	VV		"207" 4*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet		16,950			
	VV		Součet		88,950			
485	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	163,165	25,21	4 113,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
486	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,355	710,90	3 806,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 163 079,92	
487	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	2 682,919	128,34	344 336,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka krokve 50/200" 9,050*48*(0,050+0,200)*2		217,200			
	VV		"příložka vazný tr. 220/200" 13,250*8*(0,220+0,200)*2		89,040			
	VV		"příložka kráče 220/200" 1,900*32*(0,220+0,200)*2		51,072			
	VV		"nový sloupek 160/160" 1,500*48*(0,160+0,160)*2		46,080			
	VV		"příložka u konce krokví 85/140" 1,150*96*(0,085+0,140)*2		49,680			
	VV		"příložka u konce krokví 85/140" 1,650*96*(0,085+0,140)*2		71,280			
	VV		"kleština u vikýřů 60/150" 6,500*18*(0,060+0,150)*2		49,140			
	VV		Mezisoučet		573,492			
	VV		výměna částí krovu - předpoklad 20% původních prvků					
	VV		"pásky 140/140" 2,000*3*(0,140+0,140)*2		3,360			
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5*(0,180+0,150)*2		18,975			
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2*(0,220+0,200)*2		10,500			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000*(0,170+0,200)*2		5,180			
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2*(0,220+0,280)*2		26,500			
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16*(0,220+0,250)*2		29,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vazba kráčet 220/240" 4,800*3*(0,220+0,240)*2		13,248			
	VV		Mezisoučet		107,091			
	VV		nové prvky krovu					
	VV		"vikýř kleštiny 60/150" 39,60*6*(0,060+0,150)*2		99,792			
	VV		"vikýř trámký 160/160" 8,80*6*(0,160+0,160)*2		33,792			
	VV		"vikýř sloupky 160/160" 3,50*6*(0,160+0,160)*2		13,440			
	VV		"vikýř krokev 120/220" 12,00*6*(0,120+0,220)*2		48,960			
	VV		"hranol 100/140 závětné hrany střechy" 2*21,000*(0,100+0,140)*2		20,160			
	VV		"hranol 100/140 závětné hrany vikýře" 48,000*(0,100+0,140)*2		23,040			
	VV		Mezisoučet		239,184			
	VV		"kontralatě KVH" 506,400*(0,040+0,060)*2		101,280			
	VV		Mezisoučet		101,280			
	VV		"bednění střechy z palubek tl. 25 mm" 599,560*2		1 199,120			
	VV		"podbití střechy z palubek tl. 25 mm" 169,376*2		338,752			
	VV		"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 62,000*2		124,000			
	VV		Mezisoučet		1 661,872			
	VV		Součet		2 682,919			
488	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	428,364	279,44	119 703,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		předpoklad 80% původních prvků - 2x nástřik					
	VV		107,091/20*80		428,364			
489	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 179,067	231,20	503 802,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"bednění střechy palubkami, oddíl 762" 599,560		599,560			
	VV		"podbití střechy palubkami , závětné a okapové hrany - exteriér, oddíl 762" 169,376		169,376			
	VV		"krov původní prvky" 107,091/20*100		535,455			
	VV		"krov nové a zesilující prvky" 573,492+239,184		812,676			
	VV		"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 62,000		62,000			
	VV		Součet		2 179,067			
490	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	361,601	70,45	25 475,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		ocel prvky stropu nad 1.NP (rozvin. plocha/m *délka)					
	VV		"P1...U140" (0,140+0,140)*2*4,450		2,492			
	VV		"SCH1, SCH2...UPE180" (0,180+0,075*2)*2*(13,000+13,300)		17,358			
	VV		"KD1, KD2... plech tl. 8mm" 0,200*(49+1)		10,000			
	VV		"N4, N5 - HEB 120" (0,120+0,120*2)*2*(14,25+1,41)		11,275			
	VV		"N1-N3, N6-N8... HEB 240" (0,240+0,240*2)*2*(76,30*2+54,50+3,25+4,00+4,55)		315,216			
	VV		"podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH1, SCH2" (0,060+0,040)*2*(13,000+13,300)		5,260			
	VV		Součet		361,601			
491	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	723,202	121,97	88 210,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		ocel. prvky krovu					
	VV		"2x nátěr" 361,601*2		723,202			
492	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	419,662	59,05	24 781,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn...oddíl 6" 419,662		419,662			
493	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	40,095	72,55	2 908,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		fasáda - sokl					
	VV		(11,400+37,000+11,600+37,350)*0,500		48,675			
	VV		-(0,930+1,330+2,200*5+1,300*3)*0,500		-8,580			
	VV		Součet		40,095			
494	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	419,662	128,34	53 861,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				107 208,96	
495	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	587,100	5,57	3 270,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		352,80+234,30		587,100			
496	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	616,455	1,56	959,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		587,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		616,455			
497	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	400,000	7,43	2 971,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
498	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	420,000	1,56	653,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
499	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	700,000	0,66	458,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
500	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	1 497,667	32,04	47 985,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"stěny omítka vápenná štuková 1.NP+2.NP" 845,525+210,150		1 055,675			
	VV		"stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby " 7,500+18,795		26,295			
	VV		"SDK podhledy bez SDK1" 31,500+48,000		79,500			
	VV		"SDK podkroví" 198,090+14,930		213,020			
	VV		"SDK stěny" (51,704+127,746)*2		358,900			
	VV		"SDK opláštění sloupu" 4,450*0,560		2,492			
	VV		"SDK stěna předsažená, opláštění galerie a schodiště" 36,450		36,450			
	VV		Mezisoučet		1 772,332			
	VV		"odpočet keram. obkladů" -163,165		-163,165			
	VV		"odpočet malby přes 5,0 m" -111,500		-111,500			
	VV		Součet		1 497,667			
501	K	784181015	Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 5,00 m	m2	111,500	36,68	4 090,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181015					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podélné stěny - otevřený prostor" 12,500*2,500*2		62,500			
	VV		"štíť - otevřený prostor" 49,000		49,000			
	VV		Součet		111,500			
502	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 497,667	26,85	40 215,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					
503	K	784312025	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	111,500	30,13	3 359,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312025					
504	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 497,667	2,17	3 244,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312061					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				224 920,30	
505	K	HZS-001R	Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	hod	200,000	739,57	147 914,00	
	PP		Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	VV		- Armovací výkresy					
	VV		- Ocelové konstrukce					
	VV		- Zesílení vlastního krovu – detaily styčníků, zámečnické výrobky, spoje apod.					
	VV		200		200,000			
506	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	200,000	385,03	77 006,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
	VV		pomocné stavební práce pro profese ZTI, UT, EL apod....					
	VV		200		200,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				51 201,00	
D VRN9			Ostatní náklady				51 201,00	
508	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,000	51 201,00	51 201,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					
	P		Poznámka k položce: Generální klíč, Popis místností (štítky) 10 ks, jedna úroveň					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

IČ: 06369201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		36 587 677,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 587 677,56	21,00%	7 683 412,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 271 089,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem36 587 677,56

HSV - Práce a dodávky HSV20 011 665,39

1 - Zemní práce	1 407 470,29
2 - Zakládání	3 086 813,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 170 787,50
4 - Vodorovné konstrukce	3 989 355,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 645 355,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 815 276,99
997 - Přesun sutě	1 693 029,74
998 - Přesun hmot	203 576,51

PSV - Práce a dodávky PSV16 322 646,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	763 783,53
712 - Povlakové krytiny	256 989,30
713 - Izolace tepelné	1 865 566,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 216,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 766,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 066,57
762 - Konstrukce tesařské	2 358 031,52
763 - Konstrukce suché výstavby	1 459 402,80
764 - Konstrukce klempířské	620 043,49
765 - Krytina skládaná	1 467 985,20

766 - Konstrukce truhlářské	4 380 018,55
767 - Konstrukce zámečnické	181 253,18
771 - Podlahy z dlaždic	575 628,84
776 - Podlahy povlakové	106 347,54
777 - Podlahy lité	486 037,26
781 - Dokončovací práce - obklady	303 893,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 370 901,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	95 714,89
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	224 920,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 445,00
VRN9 - Ostatní náklady	28 445,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 587 677,56

D HSV Práce a dodávky HSV 20 011 665,39

D 1 Zemní práce 1 407 470,29

1	K	132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	339,940	1 875,09	637 419,59	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312332					
VV			dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
VV			na úroveň zákl. spáry, obvod budovy (dl*profil vč. svahování)					
VV			"JZ" 11,300*3,300					
			37,290					
VV			"SV" 11,300*2,000					
			22,600					
VV			"SZ, JV" 46,500*(3,700+2,000)/2*2					
			265,050					
VV			"rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 15,000					
			15,000					
VV			Součet					
			339,940					
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,160	1 328,95	12 173,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101					
VV			dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
VV			pro bourání základů vně objektu					
VV			2,000*0,800*1,000*2					
			3,200					
VV			"základ přístřešku vchodu JZ" (4,650+1,400*2)*0,800*1,000					
			5,960					
VV			Součet					
			9,160					
3	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	170,313	2 275,60	387 564,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111					
VV			dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
VV			vnitřní výkop na úroveň -0,910m					
VV			113,500*0,450					
			51,075					
VV			vnitřní výkop na úroveň -0,610m					
VV			(178,40-32,70)*0,100-1,153*5,972*0,100					
			13,881					
VV			2,030*9,800*0,100					
			1,989					
VV			vnitřní výkop na úroveň -1,250m					
VV			6,40*0,500					
			3,200					
VV			(16,50+14,60)*0,250					
			7,775					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnitřní výkop na úroveň -1,350m					
	VV		8,00*0,350		2,800			
	VV		Mezisoučet		80,720			
	VV		vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)					
	VV		9,800*2,500+1,000*2,500		27,000			
	VV		9,800*1,500*2+0,900*1,500*4		34,800			
	VV		9,800*1,100*2		21,560			
	VV		4,326*0,100		0,433			
	VV		"rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 5,800		5,800			
	VV		Součet		170,313			
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	250,000	101,95	25 486,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		"pro výkopy podbetonávky základů" 250,000		250,000			
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	250,000	33,31	8 328,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211					
6	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	170,313	149,28	25 424,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321					
7	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	170,313	138,36	23 563,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329					
8	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	146,706	61,26	8 987,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům, tam a zpět" 73,353*2		146,706			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	153,643	320,40	49 227,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		výkop minus zásyp					
	VV		339,940+9,190+170,313		519,443			
	VV		-90,839-274,961		-365,800			
	VV		Součet		153,643			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	307,286	24,67	7 579,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		153,643*2 'Přepočtené koeficientem množství		307,286			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	73,353	193,88	14 221,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům" 73,353		73,353			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	276,557	285,82	79 044,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		153,643*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		276,557			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	153,643	19,48	2 992,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
14	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	90,839	592,57	53 828,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásyvu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100, B103					
	VV		sypanina - vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)					
	VV		9,800*2,500+1,000*2,500		27,000			
	VV		9,800*1,050*2+0,900*1,050*4		24,360			
	VV		9,800*1,100*2		21,560			
	VV		4,326*0,100		0,433			
	VV		Mezisoučet		73,353			
	VV		ŠD fr. 16/32 - vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)					
	VV		9,800*0,450*2+0,900*0,450*4		10,440			
	VV		zásyp prohlubně					
	VV		1,750*6,600*(1,220-0,610)		7,046			
	VV		Mezisoučet		17,486			
	VV		Součet		90,839			
15	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	34,972	600,76	21 009,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		17,486*2 'Přepočtené koeficientem množství		34,972			
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	274,961	70,82	19 471,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		obvod budovy					
	VV		"výkop" 339,940		339,940			
	VV		"lože pro trativod - beton, ŠD" -14,643-50,336		-64,979			
	VV		Součet		274,961			
17	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	592,000	52,61	31 146,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"pod základy a trativodem" 592,000		592,000			
D 2 Zakládání							3 086 813,31	
18	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	14,643	3 786,60	55 447,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		pod trativod základů					
	VV		(45,800+11,400)*2*0,800*0,160		14,643			
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	50,336	1 565,61	78 806,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		trativod základů, fr. 16/32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(45,800+11,400)*2*1,100*0,400		50,336			
20	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	114,400	105,59	12 079,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		trativod základů					
	VV		(45,800+11,400)*2		114,400			
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	457,600	20,94	9 580,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		trativod základů - obalení kameniva					
	VV		(45,800+11,400)*2*3,000		343,200			
	VV		trativod základů - obalení drenážní trubky					
	VV		114,400*1,000		114,400			
	VV		Součet		457,600			
22	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	542,027	31,04	16 824,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		457,6*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		542,027			
23	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	132,000	117,42	15 499,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		8,800*15		132,000			
24	K	21811112R	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm	m	42,000	199,12	8 362,83	
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		42,000		42,000			
25	K	218121114	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm	m	20,000	877,47	17 549,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121114					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		2*10,000		20,000			
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	118,890	1 422,25	169 091,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu...B100					
	VV		skladba P1					
	VV		(55,200+113,500+168,000+20,000+16,000+7,600+16,000)*0,300		118,890			
27	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	62,255	3 977,75	247 634,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P1					
	VV		(55,200+113,500+168,000+20,000+16,000+7,600+16,000)*0,150		59,445			
	VV		zvýšená podlaha v m.č. B105, výkres základů B100					
	VV		(4,360+0,150*2)*(3,720+0,150*2)*0,150		2,810			
	VV		Součet		62,255			
28	K	273352111	Bednění základových desek ztracené (neodbedněné)	m2	16,219	497,90	8 075,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek ztracené (neodbedněné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, výkres základů B100 VV zvýšená podlaha v m.č. B105 VV 4,360*3,720		16,219			
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,338	32 996,20	308 118,52	CS ÚRS 2023 02
			PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821 VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, TZ D.1.1.a, str. 8 VV skladba P1...150 kg/m3 VV 62,255*0,150		9,338			
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	356,693	365,01	130 195,17	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů pasů rovné zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121 VV dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1 VV základy vnitřní - podbetonávka. ... nový ŽB pás (dl*š*v) , bednění oboustranně VV na úroveň -0,910m VV 9,800*2*0,450+ 0,900*2*0,450 VV 9,800*2*0,750 VV na úroveň -0,610m VV 9,800*2*0,450+ 0,900*2*0,450*4 VV na úroveň -1,250m VV 9,800*2*0,450 VV 4,350*2*0,450*2 VV základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v) VV "JZ" 11,300*2*0,450 VV "SV" 11,400*2*0,450 VV "SZ, JV" (43,830+44,275)*2*0,450 VV Mezisoučet VV na úroveň základové spáry VV základy vnitřní - podbetonávka. ... nový pás nebo podkladní beton (dl*š*v), bednění jednostranně VV 9,800*1,950+ 0,900*1,600 VV 9,800*1,000 VV 9,800*1,030+ 0,900*1,030*4 VV 9,800*0,390 VV "bednění oboustranně" 4,350*2*0,080*2 VV Mezisoučet VV základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v), bednění jednostranně VV "JZ" 11,300*1,950 VV "SV" 11,400*0,350 VV "SZ" (8,630+1,760+8,300)*1,300+(43,830-8,630-1,760-8,300)*1,300 VV "JV" 44,275*1,300 VV Mezisoučet VV 14,000 VV Součet		9,630 14,700 12,060 8,820 7,830 10,170 10,260 79,295 152,765 20,550 9,800 13,802 3,822 1,392 49,366 22,035 3,990 56,979 57,558 140,562 14,000 356,693			
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	356,693	70,54	25 162,41	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů pasů rovné odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,450	32 996,20	179 829,29	CS ÚRS 2023 02
			PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821 VV dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1 VV základy vnitřní - podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3 VV 14,738*0,100 VV základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3 VV 39,757*0,100 VV Součet		1,474 3,976 5,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	211,840	6 708,47	1 421 122,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311114					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		na úroveň základové spáry					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ... nový pás nebo podkladní beton (dl*š*v)					
	VV		9,800*(0,610+0,200*2)*1,950+ 0,900*(0,620+0,200*2)*1,600		20,770			
	VV		9,800*(0,610+0,200*2)*1,000		9,898			
	VV		9,800*(0,500+0,200*2)*1,030+ 0,900*(0,480+0,200*2)*1,030*4		12,348			
	VV		9,800*(0,680+0,200*2)*0,390		4,128			
	VV		4,350*(0,340+0,200*2)*0,080*2		0,515			
	VV		Mezisoučet		47,659			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v)					
	VV		"JZ" 11,300*(0,740+0,200*2)*1,950		25,120			
	VV		"SV" 11,400*(0,800+0,200*2)*0,350		4,788			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*(0,800+0,200*2)*1,300+(43,830-8,630-1,760-8,300)*(0,550+0,200*2)*1,300		60,204			
	VV		"JV" 44,275*(0,800+0,200*2)*1,300		69,069			
	VV		"změna úrovní ZP" 5,000		5,000			
	VV		Mezisoučet		164,181			
	VV		Součet		211,840			
34	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	54,495	7 036,16	383 435,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ... nový ŽB pás (dl*š*v)					
	VV		na úroveň -0,910m					
	VV		9,800*0,610*0,450+ 0,900*0,620*0,450		2,941			
	VV		9,800*0,610*0,750		4,484			
	VV		na úroveň -0,610m					
	VV		9,800*0,500*0,450+ 0,900*0,480*0,450*4		2,983			
	VV		na úroveň -1,250m					
	VV		9,800*0,680*0,450		2,999			
	VV		4,350*0,340*0,450*2		1,331			
	VV		Mezisoučet		14,738			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v)					
	VV		"JZ" 11,300*0,740*0,450		3,763			
	VV		"SV" 11,400*0,800*0,450		4,104			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,800*0,450+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*0,450		12,951			
	VV		"JV" 44,275*0,800*0,450		15,939			
	VV		"změna úrovní ZP" 3,000		3,000			
	VV		Mezisoučet		39,757			
	VV		Součet		54,495			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 170 787,50	
35	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	21,186	10 126,42	214 538,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310218811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		po podezdívce základů:					
	VV		stěny obvod. ... (dl*tl. kámen*v), dozdívka po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*0,140*0,590		0,933			
	VV		"SV" 11,400*0,200*1,100		2,508			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,200*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,150*1,200		9,011			
	VV		"JV" 44,275*0,200*1,100		9,741			
	VV		odpočet otvorů (dozdívky nižší)					
	VV		-(1,300+0,950+1,300*2)*0,200*0,290		-0,281			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,200*7+1,300)*0,150*0,290		-0,726			
	VV		Součet		21,186			
36	K	31023-R03	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	79,726	10 410,87	830 017,02	
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		po podezdívce základů:					
	VV		stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), dozdívka po dl. 1m					
	VV		9,800*0,610*0,590*2+ 0,900*0,620*0,590		7,383			
	VV		9,800*0,500*0,590		2,891			
	VV		9,800*0,520*1,150+ 0,900*0,480*0,590*4		6,880			
	VV		"přizdívka" 9,800*0,150*0,490		0,720			
	VV		4,350*0,340*1,150		1,701			
	VV		4,350*0,340*0,590		0,873			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,230+1,000+1,500+0,920+1,680)*0,610*0,590		-2,278			
	VV		-1,160*0,500*0,590		-0,342			
	VV		-(0,700+1,000+1,450)*0,520*0,500		-0,819			
	VV		-(1,100+0,900*2)*0,340*0,500		-0,493			
	VV		Mezisoučet		16,516			
	VV		stěny obvod. ... (dl*tl. mínus kámen*v), dozdívka po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*(0,740-0,140)*0,590		4,000			
	VV		"SV" 11,400*(0,800-0,200)*1,100		7,524			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*(0,800-0,200)*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*(0,550-0,150)*1,200		25,524			
	VV		"JV" 44,275*(0,800-0,200)*1,100		29,222			
	VV		odpočet otvorů (dozdívky nižší)					
	VV		-(1,300+0,950+1,300*2)*0,600*0,290		-0,844			
	VV		-(2,200*7+1,300)*0,550*0,290		-2,664			
	VV		Mezisoučet		62,762			
	VV		1.NP					
	VV		"B113a" 0,630*0,890*0,570		0,320			
	VV		"B104" 0,400*0,800*0,400		0,128			
	VV		Mezisoučet		0,448			
	VV		Součet		79,726			
37	K	31023R-04	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	11,125	9 284,45	103 289,48	
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP zazdívky					
	VV		"B107/B109 " 0,920*3,330*0,600-0,700*1,000*0,300		1,628			
	VV		"B107/B106" 1,000+0,920*2,435*0,600		2,344			
	VV		"B106, 2-kl dveře T1 mínus klenba" (2,900*3,080-2,200*2,750)*0,550*5-3,836		4,090			
	VV		"B104/B105" 1,000*2,100*0,520		1,092			
	VV		"B101/B105" 1,100*2,390*0,350		0,920			
	VV		"B104" 1,050*2,130*0,470		1,051			
	VV		Součet		11,125			
38	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	8,000	117,42	939,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN100" 3*0,500+0,900		2,400			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		8,000			
39	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	8,080	289,46	2 338,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
40	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	8,400	134,72	1 131,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101212					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN200" 4*0,700		2,800			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		8,400			
41	M	28611142	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4	m	8,484	618,05	5 243,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4					
	VV		8,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,484			
42	K	31123R-01	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	70,691	6 713,02	474 550,10	
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B107, 2-kř dveře T2 minus klenba" (3,630*3,660-2,200*3,050)*0,550*2-2,558		4,675			
	VV		"B112" 3,700*2,900*0,730		7,833			
	VV		"B101/B102, 103" (3,090*4,000-0,900*2,120*2)*0,330		2,820			
	VV		Mezisoučet		15,328			
	VV		2.NP					
	VV		"dozdívka stávajících štítů" 18,000*2*0,300*1,2		12,960			
	VV		"dozdívka (nadvýšení) zdiva štítů" 23,000*2*0,730*1,2		40,296			
	VV		"odpočet okna T24 minus klenba" -0,900*1,800*0,730-0,675		-1,858			
	VV		"podélné vyrovnání podezdívky" (43,830+44,280)*0,100*0,450		3,965			
	VV		Mezisoučet		55,363			
	VV		Součet		70,691			
43	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	4,000	391,40	1 565,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a1" 4		4,000			
44	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	5,000	516,56	2 582,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a2" 5		5,000			
45	K	31723R-02	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	7,519	13 767,38	103 516,93	
	PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B101-poznámka 2, výpis překladů					
	VV		nový otvor pro dveře s klenbou 1.NP					
	VV		"d1 - dveřeT2" 3,100*0,750*0,550*2		2,558			
	VV		"d1 - dveře T1" 3,100*0,450*0,550*5		3,836			
	VV		podkroví JV					
	VV		"d2 - nová klenba okna T24 , SV" 1,500*1,000*0,750		1,125			
	VV		Součet		7,519			
46	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	13,060	1 706,70	22 289,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B101-poznámka 2					
	VV		nový otvor pro dveře s klenbou 1.NP					
	VV		"T2" 3,100*0,550*2		3,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T1" 3,100*0,550*5		8,525			
	VV		podkroví JV					
	VV		"nová klenba okna T24, SV" 1,500*0,750		1,125			
	VV		Součet		13,060			
47	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	13,060	512,01	6 686,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102					
48	K	317-001	Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.	kpl	1,000	51 201,00	51 201,00	
	PP		Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.					
49	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,544	51 201,00	27 853,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140, váha 14,4 kg/m					
	VV		"c1" 1,300*3*14,4/1000		0,056			
	VV		"c2" 2,000*4*14,4/1000		0,115			
	VV		"c3" 1,400*8*14,4/1000		0,161			
	VV		"c5" 1,100*2*14,4/1000		0,032			
	VV		Mezisoučet		0,364			
	VV		I160, váha 15,8 kg/m					
	VV		"c4" 2,600*2*15,4/1000		0,080			
	VV		Mezisoučet		0,080			
	VV		"pásovina " 0,100		0,100			
	VV		Součet		0,544			
50	K	31920R-01	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	4,000	3 285,97	13 143,87	
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100					
	VV		- chemická krémová injektáž v místě výškových rozdílů základových pasů					
	VV		- otvory ve vzdálenostech 80-120mm průměr 12mm, injektovaná plocha celkem 4m2					
	VV		4,000		4,000			
51	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdáním	m2	3,672	453,98	1 667,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202321					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B106" 2,040*0,900*2		3,672			
53	K	34224R-05	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m2	208,243	1 297,09	270 110,33	
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu na bázi vápna plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B113a, b" (5,570+1,300+2,700)*4,300		41,151			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)		-1,864			
	VV		"B108-111" (6,200+3,500*2+2,250)*(2,680+0,310)		46,196			
	VV		-0,900*(2,020+0,310)		-2,097			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)		-1,864			
	VV		-1,000*(2,020+0,310)		-2,330			
	VV		"B113a/B107" 1,230*(2,100+0,310)-0,900*2,020		1,146			
	VV		"B103, B102" (3,640+0,620)*(3,710+0,310)		17,125			
	VV		Mezisoučet		97,463			
	VV		2.NP					
	VV		"B201-203" (2,030+0,250*2)*3,000+29,400		36,990			
	VV		-1,000*2,100-0,900*2,100		-3,990			
	VV		"příčka na výšku krovu" 41,000-1,000*2,100		38,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		71,900			
	VV		přízdívka podélných stěn vnější fasády pod střechou					
	VV		(43,000+43,400)*0,450		38,880			
	VV		Součet		208,243			
54	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	58,690	155,88	9 148,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B113a, b" 3*4,300		12,900			
	VV		"B108-111" 7*(2,680+0,310)		20,930			
	VV		"B113a/B107" 2*(2,100+0,310)		4,820			
	VV		"B103, B102" 2*(3,710+0,310)		8,040			
	VV		Mezisoučet		46,690			
	VV		2.NP					
	VV		"B201-203" 2*3,000+1,500*4		12,000			
	VV		Součet		58,690			
55	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,100	1 274,34	3 950,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hurdis - vybourané ocel. profily					
	VV		11*2*0,03		0,660			
	VV		vybourané nosníky stropu 3xU220					
	VV		2*0,05		0,100			
	VV		vybourané dřevěné stropnice					
	VV		(4*2+7*2)*0,05		1,100			
	VV		strop hurdis + ocel. profily					
	VV		22*0,05		1,100			
	VV		nosníky stropu 3xU220					
	VV		2*0,07		0,140			
	VV		Součet		3,100			
56	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	12,000	1 063,84	12 766,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ocelové překlady otvorů" 12,000		12,000			
57	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	6,818	1 797,72	12 256,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B112, B113a" 1,490*0,850*2+1,490*0,740*2		4,738			
	VV		"B102" 1,300*0,800*2		2,080			
	VV		Součet		6,818			
D 4 Vodorovné konstrukce							3 989 355,93	
58	K	411-001R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přístřelením	m2	410,953	432,36	177 681,28	
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přístřelením					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		420,000		420,000			
	VV		"odpočet schodiště" -2,033*4,450		-9,047			
	VV		Součet		410,953			
59	M	15484142	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm	m2	465,610	799,87	372 429,05	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm					
	VV		410,953*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		465,610			
60	K	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	178,400	852,21	152 034,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		podepření stropu ocel. stoinami - podpěrná koce při bourání podlah a realizaci nových					
	VV		178,40		178,400			
61	K	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	178,400	197,98	35 319,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353102					
62	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	178,400	251,45	44 859,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313					
63	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	178,400	77,03	13 741,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314					
64	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	4,000	358,41	1 433,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02					
	VV		"pro ocel. schodnice SCH5, SCH6" 4		4,000			
65	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,997	14 108,72	14 066,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"podložka jechl 60/40/3 pro schodnice SCH5, SCH6" (10,000+10,00)*4,25/1000		0,085			
	VV		"N15...U100" 911,60/1000		0,912			
	VV		Součet		0,997			
66	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,092	40 505,68	3 726,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm					
	VV		0,085*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,092			
67	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,985	37 888,74	37 320,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	VV		0,912*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,985			
68	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,671	12 970,92	8 703,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"SCH5, SCH6...UPE180" (240,84+240,84)/1000		0,482			
	VV		Mezisoučet		0,482			
	VV		"KD4... závít. tyč M12/200 mm" 18*0,00078		0,014			
	VV		"KD5 ...R12" (1,400+0,200)*88*0,888/1000		0,125			
	VV		"matice, podložky" 50,00/1000		0,050			
	VV		Mezisoučet		0,189			
	VV		Součet		0,671			
	VV		pozn. chemické kotvy v samostatné položce					
69	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,521	39 709,22	20 688,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180					
	VV		0,482*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,521			
70	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	18,000	74,07	1 333,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M12					
71	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,175	32 996,20	5 774,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm					
	VV		0,125+0,050		0,175			
72	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,957	12 970,92	12 413,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"N14 - HEB 120" 956,80/1000		0,957			
73	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	1,034	37 661,18	38 941,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120					
	VV		0,957*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,034			
74	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,165	12 174,46	2 008,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941133					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"SCH3, SCH4... HEB 140" (82,6+82,6)/1000		0,165			
75	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,178	37 661,18	6 703,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140					
	VV		0,165*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,178			
76	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	47,426	11 605,56	550 405,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"N11, 12, 13... HEB 240" (26208+20980+238)/1000		47,426			
77	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	51,220	40 619,46	2 080 528,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		47,426*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		51,220			
78	K	411-002R	Svařování ocelové konstrukce stropu	kpl	1,000	28 445,00	28 445,00	
	PP		Svařování ocelové konstrukce stropu					
79	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,391	4 314,54	87 977,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.02					
	VV		"V3" 136,500*0,300*0,250		10,238			
	VV		"V4" 86,260*0,250*0,200		4,313			
	VV		Mezisoučet		14,551			
	VV		"věnec štítů - řez A1" 8,000*4*0,730*0,250		5,840			
	VV		Součet		20,391			
80	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	118,754	839,70	99 717,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.02					
	VV		"V3" 136,500*2*0,250		68,250			
	VV		"V4" 86,260*2*0,200		34,504			
	VV		Mezisoučet		102,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"věnec štítů" 8,000*4*2*0,250		16,000			
	VV		Součet		118,754			
81	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	118,754	161,57	19 186,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
82	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,607	32 996,20	86 021,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.02					
	VV		vodorovně 4xR16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"V3" 136,500*4*1,578*1,1/1000		0,948			
	VV		"V4" 86,260*4*1,578*1,1/1000		0,599			
	VV		Mezisoučet		1,547			
	VV		třmínky R6 po 150 mm, váha 0,222 kg/m					
	VV		"V3" (136,500/0,150+10)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000		0,202			
	VV		"V4" (86,260/0,150+4)*(0,200+0,150)*2*0,222*1,1/1000		0,099			
	VV		Mezisoučet		0,301			
	VV		"věnec štítů - řez A1 - 130 kg/m3" 5,840*0,130		0,759			
	VV		Součet		2,607			
83	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,393	4 605,81	24 839,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		m.č. B104					
	VV		"ramena" 3,000		3,000			
	VV		"podesta" 2,030*1,050*0,180		0,384			
	VV		Mezisoučet		3,384			
	VV		m.č. B101 (profil x dl)					
	VV		0,700*1,600		1,120			
	VV		0,500*1,777		0,889			
	VV		Mezisoučet		2,009			
	VV		Součet		5,393			
84	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,079	32 996,20	35 602,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, D.1.2-A02-detail					
	VV		vč. kari sítě, vázané výztuže, trapéz. plechu T55/235, tl. 1 mm					
	VV		"200 kg/m3" 5,393*0,200		1,079			
85	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	27,571	871,10	24 017,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		m.č. B104					
	VV		"ramena" 5,500*0,950*2+5,500*0,400*2		14,850			
	VV		"podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		"stupně" 0,950*(12+12)*0,180		4,104			
	VV		Mezisoučet		21,086			
	VV		m.č. B101					
	VV		"stupně" 1,600*4*0,173+1,777*4*0,160		2,244			
	VV		(1,450+0,950)*0,360		0,864			
	VV		"ztracené bednění pod schodištěm" (1,600+1,777)*1,000		3,377			
	VV		Mezisoučet		6,485			
	VV		Součet		27,571			
86	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,194	142,00	3 435,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		m.č. B104					
	VV		"ramena" 5,500*0,950*2+5,500*0,400*2		14,850			
	VV		"podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		"stupně" 0,950*(12+12)*0,180		4,104			
	VV		Mezisoučet		21,086			
	VV		m.č. B101					
	VV		"stupně" 1,600*4*0,173+1,777*4*0,160		2,244			
	VV		(1,450+0,950)*0,360		0,864			
	VV		Mezisoučet		3,108			
	VV		Součet		24,194			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 645 355,12	
87	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	292,185	144,50	42 220,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 (vč. 5% na rozvinutou plochu klenby)					
	VV		9,20+9,00+6,40+20,50+16,20+170,80+6,10+4,20+3,20+5,60+16,00		267,200			
	VV		267,200*0,05		13,360			
	VV		Mezisoučet		280,560			
	VV		schodiště, 1.NP, m.č. 104					
	VV		(3,600+1,050)*2,500		11,625			
	VV		Součet		292,185			
88	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	11,625	558,66	6 494,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		schodiště, 1.NP, m.č. 104					
	VV		(3,600+1,050)*2,500		11,625			
89	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	280,560	581,42	163 122,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311143					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 (vč. 5% na rozvinutou plochu klenby)					
	VV		280,560		280,560			
90	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	584,370	141,09	82 447,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 dalších 10 mm					
	VV		280,560*2		561,120			
	VV		schodiště, 1.NP, m.č. 104....dalších 10 mm					
	VV		11,625*2		23,250			
	VV		Součet		584,370			
91	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 219,687	126,30	154 041,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		viz pol. Omítka vápenná štuková...					
	VV		"1.NP" 906,957		906,957			
	VV		"2.NP" 312,730		312,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1 219,687			
92	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	161,285	364,10	58 723,22	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311111					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			"pod keram. obklady - viz oddíl 781" 161,285		161,285			
93	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 058,402	493,81	522 644,41	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			1.NP, m.č. ...					
VV			"101					
VV			14,700*3,750		55,125			
VV			-1,450*2,360		-3,422			
VV			-1,300*2,525		-3,283			
VV			-0,900*2,120*2		-3,816			
VV			"ostění otvorů" (1,450+2,360*2)*0,300		1,851			
VV			(1,300+2,525*2)*0,820		5,207			
VV			(0,900+2,120*2)*0,180*2		1,850			
VV			"102, 103					
VV			(13,000+12,300)*3,750		94,875			
VV			-0,900*2,120*2		-3,816			
VV			-1,300*0,875		-1,138			
VV			"ostění otvorů" (1,300+0,875*2)*0,450		1,373			
VV			"104					
VV			24,500*3,400		83,300			
VV			-1,450*2,360		-3,422			
VV			-1,160*2,380		-2,761			
VV			-1,600*2,750		-4,400			
VV			-1,000*2,100		-2,100			
VV			"ostění otvorů" (1,600+2,750*2)*0,680		4,828			
VV			"105					
VV			16,80*3,400		57,120			
VV			-1,000*2,100		-2,100			
VV			-1,550*1,800		-2,790			
VV			"ostění otvorů" (1,000+2,100*2)*0,350		1,820			
VV			(1,550+1,800*2)*0,400		2,060			
VV			"106					
VV			64,50*3,350		216,075			
VV			-1,160*2,380		-2,761			
VV			-1,680*2,185		-3,671			
VV			-2,200*2,750*5		-30,250			
VV			-1,655*1,900		-3,145			
VV			-1,300*1,900		-2,470			
VV			-1,300*2,800		-3,640			
VV			-1,500*1,900		-2,850			
VV			-1,400*1,900		-2,660			
VV			"ostění otvorů" (2,200+2,750*2)*0,400*5		15,400			
VV			(1,655+1,900*2)*0,550		3,000			
VV			(1,300+1,900*2)*0,550		2,805			
VV			(1,300+2,800*2)*0,550		3,795			
VV			(1,500+1,900*2)*0,550		2,915			
VV			(1,400+1,900*2)*0,550		2,860			
VV			"107					
VV			47,30*4,150		196,295			
VV			-1,050*2,100		-2,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,680*2,185		-3,671			
VV			-2,200*3,050*2		-13,420			
VV			-1,500*2,430		-3,645			
VV			-1,700*1,900		-3,230			
VV			-1,673*1,900		-3,179			
VV			-1,561*3,150		-4,917			
VV			-1,000*2,100		-2,100			
VV			"ostění otvorů" (2,200+3,050*2)*0,400*2		6,640			
VV			(1,700+1,900*2)*0,550		3,025			
VV			(1,673+1,900*2)*0,550		3,010			
VV			(1,561+3,150*2)*0,550		4,324			
VV			(1,050+2,100*2)*0,450		2,363			
VV			"108, 109, 110					
VV			(11,20+8,20+7,30)*2,700		72,090			
VV			-1,500*2,430		-3,645			
VV			-0,900*2,020-0,800*2,020*3-1,000*2,020*2		-10,706			
VV			"ostění otvorů" (1,500+2,430*2)*0,620		3,943			
VV			"111, 112					
VV			(9,80+19,30)*2,700		78,570			
VV			-0,900*2,020		-1,818			
VV			-2,200*1,490		-3,278			
VV			-1,580*1,530*2		-4,835			
VV			-1,000*2,100		-2,100			
VV			"ostění otvorů" (2,200+1,490*2)*0,540		2,797			
VV			(1,580+1,530*2)*0,550		2,552			
VV			(1,000+2,100*2)*0,400		2,080			
VV			"113a, 113b					
VV			(19,30+7,70)*4,100		110,700			
VV			-0,900*2,100		-1,890			
VV			-1,490*2,580		-3,844			
VV			-1,600*1,250		-2,000			
VV			-2,200*1,490		-3,278			
VV			"ostění otvorů" (2,200+1,490*2)*0,540		2,797			
VV			(1,600+1,250*2)*0,450		1,845			
VV			(1,490+2,580*2)*0,650		4,323			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha, (počet otvorů x plocha)					
VV			29*0,400		11,600			
VV			Mezisoučet		906,957			
VV			2.NP, m.č. ...					
VV			"podélné stěny" 42,500*1,000*2		85,000			
VV			"štíty" 41,000*2		82,000			
VV			"příčky CPP" 71,900*2		143,800			
VV			-0,900*1,800		-1,620			
VV			"ostění okna" (0,900+1,800*2)*0,700		3,150			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha, (počet otvorů x plocha)					
VV			1*0,400		0,400			
VV			Mezisoučet		312,730			
VV			"odpočet hrubé omítky pod. keram. obklady" -161,285		-161,285			
VV			Součet		1 058,402			
94	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 439,374	135,40	330 286,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			viz pol. Omítka vápenná štuková...					
VV			"1.NP...dalších 10 mm"		906,957*2			
VV			"2.NP...dalších 10 mm"		312,730*2			
					1 813,914			
					625,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 439,374			
95	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	12,000	1 353,98	16 247,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 0,150*40,000+0,100*60,000		12,000			
96	K	622131100	Vápený postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	625,886	110,48	69 148,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápený postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100					
	VV		dle TZ a PD, , výkresy nového stavu					
	VV		viz pol. Omítka vápenná štuková vnější...					
	VV		625,886		625,886			
97	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	587,266	61,10	35 881,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP interiér					
	VV		"nároží +vnitřní ostění" 160,000		160,000			
	VV		"otvory na fasádě" 155,410*1,3		202,033			
	VV		Mezisoučet		362,033			
	VV		fasáda					
	VV		"nároží " 5,800*4		23,200			
	VV		"otvory na fasádě" 155,410*1,3		202,033			
	VV		Mezisoučet		225,233			
	VV		Součet		587,266			
98	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	380,135	75,66	28 762,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		362,033*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		380,135			
99	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	236,495	79,87	18 889,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		225,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		236,495			
100	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	155,410	53,36	8 293,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - interiér					
	VV		1,600+1,250*2		4,100			
	VV		1,300+2,580*2		6,460			
	VV		(2,200+3,050*2)*2		16,600			
	VV		(2,200+2,750*2)*5		38,500			
	VV		1,300+2,750*2		6,800			
	VV		1,670+1,800*2		5,270			
	VV		0,950+2,520*2		5,990			
	VV		1,300+0,875*2		3,050			
	VV		1,655+1,900*2		5,455			
	VV		(1,300+1,900*2)*2		10,200			
	VV		1,300+2,800*2		6,900			
	VV		1,500+1,900*2		5,300			
	VV		1,400+1,900*2		5,200			
	VV		1,525+1,900*2		5,325			
	VV		1,300+3,150*2		7,600			
	VV		1,300+1,070*2		3,440			
	VV		1,300+1,530*2		4,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,200+1,490*2)*2		10,360			
	VV		0,900+1,800*2		4,500			
	VV		Součet		155,410			
101	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	163,181	114,92	18 752,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		155,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,181			
102	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	27,000	61,55	1 661,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 27,000		27,000			
103	K	622211043	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl přes 160 do 200 mm	m2	27,000	964,85	26 051,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211043					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		27,000			
104	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm	m2	21,263	523,39	11 128,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm					
	VV		27,000-6,750		20,250			
	VV		20,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,263			
105	M	28376469	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	7,088	1 146,90	8 129,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		"v. 300 mm nad střechem" (4,800*2+1,650)*0,300*2		6,750			
	VV		6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,088			
106	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	24,400	60,17	1 468,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		14,600+6,600+1,600*2		24,400			
107	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,330	32 996,20	505 831,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"nároží" 2,000*2*2		8,000			
	VV		"ostění oken" 6,600		6,600			
	VV		Součet		14,600			
	VV		14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,330			
108	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	6,930	32 996,20	228 663,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		(0,800+1,250*2)*2		6,600			
	VV		6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
109	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,680	32 996,20	55 433,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		0,800*2		1,600			
	VV		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
110	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	1,680	32 996,20	55 433,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
111	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	625,886	405,06	253 519,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, PD nový stav					
	VV		"JV, SZ" 237,000+234,000		471,000			
	VV		"JZ, SV" 102,000+97,000		199,000			
	VV		ostění oken, dveří - viz pol. Montáž omítkových profilů....oddíl 6					
	VV		(155,410*1,3)*0,200		40,407			
	VV		"oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)" (25+1)*0,400		10,400			
	VV		Mezisoučet		720,807			
	VV		"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -94,921		-94,921			
	VV		Součet		625,886			
112	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 877,658	88,29	165 784,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn...., dalších 15 mm" 625,886*3		1 877,658			
113	K	622-001R	Oprava stávajícího profilovaného ostění otvorů na fasádě	kpl	1,000	853 350,00	853 350,00	
	PP		Oprava stávajícího profilovaného ostění otvorů na fasádě					
	VV		dle TZ a PD, výkresy pohledů, pozn. 4					
	VV		okno T8, T17, dveře T20					
	VV		1		1,000			
114	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	114,256	435,78	49 790,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		vyrovnávací vrstva na dozdvíčkách z CPP - pod HI					
	VV		stěny obvod. ... (dl*v), dozdvíčka po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*0,590		6,667			
	VV		"SV" 11,400*1,100		12,540			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*1,200		52,596			
	VV		"JV" 44,275*1,100		48,703			
	VV		odpočet otvorů (dozdvíčky nižší)					
	VV		-(1,300+0,950+1,300*2)*0,290		-1,407			
	VV		-(2,200*7+1,300)*0,290		-4,843			
	VV		Součet		114,256			
115	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	27,000	476,74	12 871,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 27,000		27,000			
116	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	94,921	56,89	5 400,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě					
	VV		1,600*1,250		2,000			
	VV		1,300*2,580		3,354			
	VV		2,200*3,050*2		13,420			
	VV		2,200*2,750*5		30,250			
	VV		1,300*2,750		3,575			
	VV		1,670*1,800		3,006			
	VV		0,950*2,520		2,394			
	VV		1,300*0,875		1,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,655*1,900		3,145			
	VV		1,300*1,900*2		4,940			
	VV		1,300*2,800		3,640			
	VV		1,500*1,900		2,850			
	VV		1,400*1,900		2,660			
	VV		1,525*1,900		2,898			
	VV		1,300*3,150		4,095			
	VV		1,300*1,070		1,391			
	VV		1,300*1,530		1,989			
	VV		2,200*1,490*2		6,556			
	VV		0,900*1,800		1,620			
	VV		Součet		94,921			
117	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	242,000	58,94	14 263,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - šambrány					
	VV		"1,600*1,250" 8,500+3,100		11,600			
	VV		"1,300*2,580" 8,500		8,500			
	VV		"2,200*3,050" 7,200*2		14,400			
	VV		"2,200*2,750" 7,200*5		36,000			
	VV		"1,300*2,750" 7,000		7,000			
	VV		"1,670*1,800" 8,400		8,400			
	VV		"0,950*2,520" 12,000		12,000			
	VV		"1,300*0,875" 8,700+4,700		13,400			
	VV		"1,655*1,900" 8,700		8,700			
	VV		"1,300*1,900" 8,700*2		17,400			
	VV		"1,300*2,800" 7,200		7,200			
	VV		"1,500*1,900" 13,500		13,500			
	VV		"1,400*1,900" 13,500		13,500			
	VV		"1,525*1,900" 13,500		13,500			
	VV		"1,300*3,150" 13,500		13,500			
	VV		"1,300*1,070" 8,700+4,000		12,700			
	VV		"1,300*1,530" 8,700+4,000		12,700			
	VV		"2,200*1,490" 6,000*2		12,000			
	VV		"0,900*1,800" 6,000		6,000			
	VV		Součet		242,000			
118	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,419	4 969,91	31 901,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP - zálivka vln T55/235					
	VV		410,953*4*(0,044+0,098)/2*0,055		6,419			
119	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,605	4 569,40	2 764,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		m.č. 107, rampa					
	VV		2,400*1,680*(0+0,300)/2		0,605			
120	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,419	1 165,11	7 478,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
121	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,605	290,37	175,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
122	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,605	80,10	48,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319197					
123	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,944	419,62	815,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		m.č. 107, rampa					
	VV		(2,400*2+1,680)*0,300		1,944			
124	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,944	92,84	180,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
125	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,448	32 996,20	47 778,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		kari síť 150/150/6					
	VV		podaha_A1_1*3,033*1,2/1000		0,231			
	VV		podlaha_A2_1*3,033*1,2/1000		0,115			
	VV		podlaha_B1*3,033*1,2/1000		0,059			
	VV		podlaha_D1*3,033*1,2/1000		1,043			
	VV		Součet		1,448			
126	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	17,200	211,18	3 632,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		ocel prvky stropu nad 1.NP , uložení na ŽB věnci					
	VV		"N15...U100" 86,00*0,200		17,200			
127	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	286,500	244,63	70 085,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_D1		286,500			
128	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	410,953	771,43	317 020,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451109					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		410,953		410,953			
129	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	397,976	499,49	198 786,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		397,976			
130	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 512,828	43,24	65 409,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podaha_A1_1*3		190,728			
	VV		podlaha_A2_1*3		95,100			
	VV		podlaha_B1*5		81,000			
	VV		podlaha_D1*4		1 146,000			
	VV		Součet		1 512,828			
131	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	397,976	28,45	11 320,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		397,976			
132	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	397,976	68,45	27 241,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		397,976			
133	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	428,200	23,58	10 094,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101" 14,70		14,700			
	VV		"102" 13,00		13,000			
	VV		"103" 12,20		12,200			
	VV		"104" 24,50		24,500			
	VV		"105" 16,80		16,800			
	VV		"106" 64,50		64,500			
	VV		"107" 47,30		47,300			
	VV		"108" 11,20		11,200			
	VV		"109" 8,20		8,200			
	VV		"110" 7,30		7,300			
	VV		"111" 9,80		9,800			
	VV		"112" 19,30		19,300			
	VV		"113a" 19,30		19,300			
	VV		"113b" 7,70		7,700			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"201" 18,20		18,200			
	VV		"202" 31,20		31,200			
	VV		"203" 10,60		10,600			
	VV		"204" 92,40		92,400			
	VV		Součet		428,200			
134	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	241,300	123,79	29 871,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		dilatace podkladu pod dlažbou					
	VV		"AL13" 198,70+42,60		241,300			
135	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	241,300	66,36	16 011,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911112					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 815 276,99	
136	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	70,91	3 190,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B102					
	VV		"pro bourání komína" 5,000*9,000		45,000			
137	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	315,000	0,80	252,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211					
	VV		45*7 'Přepočtené koeficientem množství		315,000			
138	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 084,45	2 084,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311					
139	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	42,78	1 925,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811					
140	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	997,000	58,98	58 806,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		fasáda					
	VV		48,000*2*7,000+13,000*12,500*2		997,000			
141	K	941211212	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	363 905,000	1,14	414 051,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
	VV		997*365 'Přepočtené koeficientem množství		363 905,000			
142	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	997,000	36,77	36 663,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
143	K	941221321	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	4 159,80	4 159,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221321					
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,000	21,03	20 963,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
145	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	363 905,000	0,11	41 405,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		997*365 'Přepočtené koeficientem množství		363 905,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,000	14,20	14 157,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
147	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	851,800	58,98	50 242,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		404,60+447,20		851,800			
148	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	851,800	79,65	67 842,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
149	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	227,56	910,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z1" 3		3,000			
	VV		"Z2" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
150	M	953-Z1	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	3,000	910,24	2 730,72	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A					
151	M	953-Z2	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	1,000	910,24	910,24	
	PP		přístroj hasicí ruční pěnový s min. hasicí schopností 113B-CO2					
152	K	95396R-01	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	199,12	17 522,12	
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"KD4 kotvení nosníku N15 do věnce" 88		88,000			
153	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	157,624	1 037,67	163 562,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		základy vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		9,800*0,610*(1,250-0,590)+0,900*0,620*(1,250-0,590)		4,314			
	VV		9,800*0,610*(1,600-0,590)		6,038			
	VV		9,800*0,500*(1,600-0,590)+0,900*0,480*(1,600-0,590)*4		6,694			
	VV		9,800*0,520*(1,400-0,590)		4,128			
	VV		4,350*0,340*(1,400-0,590)*2		2,396			
	VV		základy vnitřní ... bez náhrady					
	VV		9,800*0,610*(1,450-0,590)		5,141			
	VV		Mezisoučet		28,711			
	VV		základy obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*0,740*(2,800-0,590)		18,480			
	VV		"SV" 11,400*0,800*(1,600-0,590)		9,211			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,800*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2		24,073			
	VV		(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2		22,261			
	VV		"JV" 44,275*0,770*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2		54,888			
	VV		Mezisoučet		128,913			
	VV		Součet		157,624			
154	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,712	3 659,16	24 560,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		"základ přístřešku vchodu JZ" (4,650+0,861*2)*1,000*0,460		2,931			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,780*2+0,513)*0,530*0,600		0,659			
	VV		"SZ - základ schodu" 1,600*0,705*1,000		1,128			
	VV		2,000*0,300*1,000*2		1,200			
	VV		0,630*0,630*1,000*2		0,794			
	VV		Součet		6,712			
155	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,711	6 253,35	23 206,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		"stěny prohlubně" (5,972+1,760)*2*0,300*0,800		3,711			
156	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	17,445	843,79	14 719,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		(dl*v*tl)					
	VV		6,090*3,250*0,170		3,365			
	VV		"přístřešek vchodu JZ" (4,650+0,887*2)*2,870*0,460		8,481			
	VV		"pilíře" 0,620*0,620*3,460*2		2,660			
	VV		"podezdívka příček" 0,300*0,300*0,790		0,071			
	VV		3,100*3,180*0,180+2,150*3,180*0,160		2,868			
	VV		Součet		17,445			
157	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	8,448	3 977,75	33 604,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		na úroveň stropu 1.NP					
	VV		0,800*1,200*8,800		8,448			
158	K	963011512	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	115,100	323,14	37 192,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963011512					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hrdís + ocel. profily					
	VV		115,10		115,100			
159	K	963031432	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	4,263	164,75	702,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963031432					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B103					
	VV		6,090*0,700		4,263			
160	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000	246,68	986,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		1,200*2+1,600		4,000			
161	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	22,000	423,26	9 311,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hrdís - ocel. profily					
	VV		11*2		22,000			
162	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	24,000	474,24	11 381,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		nosníky stropu 3xU220					
	VV		2		2,000			
	VV		dřevěné stropnice					
	VV		4*2+7*2		22,000			
	VV		Součet		24,000			
163	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,046	8 765,61	403,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073221					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"kolejnice pod příčkou" 2,300*20/1000		0,046			
164	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	1,833	4 214,41	7 725,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073441					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hurdis + ocel. profily					
	VV		(6,300+5,600)*11*14,0/1000		1,833			
165	K	964073551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,873	3 349,68	2 924,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky přes 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073551					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		nosníky stropu 3xU220					
	VV		9,700*90,0/1000		0,873			
166	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	160,678	2 739,82	440 229,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		14,80*0,350+13,30*0,600		13,160			
	VV		34,10*0,170+(0,780*2+0,513)*0,530*0,100		5,907			
	VV		115,10*0,250		28,775			
	VV		32,70*0,200+(178,40-32,70)*0,520-1,153*5,972*0,520		78,723			
	VV		28,50*0,700		19,950			
	VV		(22,00+16,50)*0,300		11,550			
	VV		8,00*0,300+(5*1,777*0,171*0,280/2)		2,613			
	VV		Součet		160,678			
167	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	160,678	1 547,41	248 634,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
168	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	30,249	235,75	7 131,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO1 bourání okenního otvoru vč. rámu					
	VV		1,600*1,220		1,952			
	VV		1,550*1,865		2,891			
	VV		1,380*0,975		1,346			
	VV		1,290*1,170		1,509			
	VV		1,380*1,630		2,249			
	VV		DO3 bourání okenního otvoru vč. rámu					
	VV		1,452*2,050		2,977			
	VV		1,705*2,050		3,495			
	VV		0,950*1,700		1,615			
	VV		DO2 bourání dveřního otvoru vč. rámu okna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,300*2,750		3,575			
	VV		1,400*3,200		4,480			
	VV		1,300*3,200		4,160			
	VV		Součet		30,249			
169	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,237	193,88	433,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		1,050*2,130		2,237			
170	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,620	222,10	1 470,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		1,160*2,380		2,761			
	VV		DO2 bourání dveřního otvoru vč. rámu					
	VV		1,490*2,590		3,859			
	VV		Součet		6,620			
171	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,414	361,37	510,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		0,700*2,020		1,414			
172	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	2,470	213,91	528,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"DV1" 1,280*1,930		2,470			
173	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	79,932	133,81	10 695,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072559					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"DV1" 2,900*3,000		8,700			
	VV		"DV3" 2,900*3,080*5		44,660			
	VV		"DV4" 3,630*3,660*2		26,572			
	VV		Součet		79,932			
174	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,455	2 230,09	1 014,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		0,325*2,120*0,330*2		0,455			
175	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	63,454	2 566,88	162 878,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		9,800*0,610*0,590*2+0,900*0,620*0,590		7,383			
	VV		9,800*0,500*0,590		2,891			
	VV		9,800*0,520*0,590+0,900*0,480*0,590*4		4,026			
	VV		4,350*0,340*0,590*2		1,745			
	VV		Mezisoučet		16,045			
	VV		stěny obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JZ" 11,300*0,740*0,590		4,934			
	VV		"SV" 11,400*0,800*0,590		5,381			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,800*0,590+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*0,590		16,980			
	VV		"JV" 44,275*0,770*0,590		20,114			
	VV		Mezisoučet		47,409			
	VV		Součet		63,454			
176	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	5,865	1 392,67	8 167,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO3 bourání okenního otvoru vč. parapetu (š*v*tl)					
	VV		0,950*0,860*0,530+0,950*1,700*0,150		0,675			
	VV		Mezisoučet		0,675			
	VV		1,000*2,100*0,600		1,260			
	VV		1,680*2,815*0,600		2,838			
	VV		1,000*2,100*0,520		1,092			
	VV		Součet		5,865			
177	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,694	1 802,28	8 459,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO3 bourání okenního otvoru vč. parapetu (š*v*tl)					
	VV		1,452*2,050*0,300+1,452*0,980*0,780		2,003			
	VV		DO1 bourání okenního otvoru					
	VV		1,705*2,050*0,770		2,691			
	VV		Součet		4,694			
178	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkových pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	26,021	141,09	3 671,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových dutých tvárníc nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO1 bourání okenního otvoru					
	VV		1,600*1,220		1,952			
	VV		1,550*1,865		2,891			
	VV		1,380*0,975		1,346			
	VV		1,290*1,170		1,509			
	VV		1,380*1,630		2,249			
	VV		DO2 bourání dveřního otvoru					
	VV		1,490*2,590		3,859			
	VV		1,300*2,750		3,575			
	VV		1,400*3,200		4,480			
	VV		1,300*3,200		4,160			
	VV		Součet		26,021			
179	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčkových pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	5,361	1 165,11	6 246,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových dutých tvárníc nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO1 bourání okenního otvoru (š*v*tl)					
	VV		1,655*2,050*0,300		1,018			
	VV		1,300*2,050*0,300		0,800			
	VV		1,500*2,050*0,300		0,923			
	VV		1,400*2,050*0,300		0,861			
	VV		(2,200-1,346)*1,490*0,300+1,346*0,420*0,300		0,551			
	VV		2,200*1,490*0,300+0,430*1,490*0,350		1,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,361			
180	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 4,000 297,65 1 190,59 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325 VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01 VV "pro instalace SCH5, SCH6" 4 4,000					
181	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 60,000 131,98 7 919,09 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153 VV dle TZ a PD VV "pro instalace ZTI, UT apod..." 60,000 60,000					
182	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 40,000 257,60 10 303,92 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164 VV dle TZ a PD VV "pro instalace ZTI, UT apod..." 40,000 40,000					
183	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 25,300 274,89 6 954,78 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664 VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů VV I140 VV "c1" 1,300*3 3,900 VV "c2" 2,000*4 8,000 VV "c3" 1,400*8 11,200 VV "c5" 1,100*2 2,200 VV Součet 25,300					
184	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 5,200 357,72 1 860,17 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666 VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů VV I160 VV "c4" 2,600*2 5,200					
185	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm m 5,200 2 357,52 12 259,11 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114 VV dle TZ a PD VV "pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 8*0,650 5,200					
186	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm m 3,900 3 358,79 13 099,26 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121 VV dle TZ a PD VV "pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650 3,900					
187	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 3,900 3 886,72 15 158,23 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123 VV dle TZ a PD VV "pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650 3,900					
188	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 286,500 11,56 3 311,95 CS ÚRS 2023 02					
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121 dle TZ a PD, v.č. B006, B007 "klenby" 34,10+178,40+28,50+6,40+14,60+8,00+16,50		286,500			
189	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	706,440	11,56	8 166,48	CS ÚRS 2023 02
			PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121 dle TZ a PD, v.č. B006, B007 vč. ostění, otvorů... (32,000+47,300+64,50+11,200+14,700+16,80+16,10)*3,400 "šitý" 8,800*2 Součet		688,840 17,600 706,440			
190	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	529,794	7,70	4 079,75	CS ÚRS 2023 02
			PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321 dle TZ a PD, v.č. B006, B007, PD nový stav "JV, SZ" 237,000+234,000 "JZ, SV" 75,000+69,000 ostění oken, dveří - viz pol. Montáž omítkových profilů....oddíl 6 (155,410*1,3)*0,200 "oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)" (18+1)*0,400 Mezisoučet "odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -94,921 "odpočet nových zazdívek CPP" -3,700*2,900 "B107, 2-kř dveře T2 minus klenba" -(3,630*3,660-2,200*3,050)*2 "B106, 2-kř dveře T1 minus klenba" -(2,900*3,080-2,200*2,750)*5 Mezisoučet Součet		471,000 144,000 40,407 7,600 663,007 -94,921 -10,730 -13,152 -14,410 -133,213 529,794			
191	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	462,656	93,75	43 376,18	CS ÚRS 2023 02
			PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111 dle TZ a PD, v.č. B006, B007 krov vč. bednění (profil střechy x dl) 12,700*1,624/2*44,700 přístřešek vchodu JZ - střecha vč. bednění 1,200*4,700*0,300 Součet		460,964 1,692 462,656			
192	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	529,794	398,23	210 979,86	CS ÚRS 2023 02
			PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142113					
193	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	12,000	15 587,86	187 054,32	CS ÚRS 2023 02
			PP Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101 dle TZ a PD, výkresy nového stavu zazdívky, dozdívky, oprava a přezdívání stávajícího zdiva, dozdívky a oprava stávajících kleneb (19 ks) 12,000		12,000			
194	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	3 843,000	17,64	67 774,76	CS ÚRS 2023 02
			PP cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
			VV 12*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		3 843,000			
195	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	6,000	1 116,18	6 697,09	CS ÚRS 2023 02
			PP Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 042,000	13,93	14 511,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	VV		45,000+997,000		1 042,000			
197	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	10 420,000	4,29	44 672,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
	VV		1042*10 'Přepočtené koeficientem množství		10 420,000			
198	K	999-001R	D+M protipožární ucpávky	kpl	1,000	170 670,00	170 670,00	
	PP		D+M protipožární ucpávky					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet požárních ucpávek:</i>					
	P		20 ks EI 60 - DP1 do průměru 50mm					
			2 ks EI 60 - DP1 do průměru 200mm					
			6 ks EI 60 - DP1 - prostupy VZT					
199	K	999-002R	D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...	kpl	1,000	17 067,00	17 067,00	
	PP		D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet tabulek rozměru do 200x200mm: 22 ks</i>					
	D	997	Přesun sutě				1 693 029,74	
200	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1 065,152	826,50	880 345,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
201	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 065,152	269,43	286 985,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
202	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 716,672	11,74	137 578,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1065,152*11 'Přepočtené koeficientem množství		11 716,672			
203	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	38,495	1 902,40	73 232,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
204	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	27,279	1 947,91	53 137,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
205	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	13,704	130,16	1 783,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
206	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	367,058	227,56	83 527,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
207	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	218,066	278,53	60 738,67	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863								
208	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	394,060	285,82	112 628,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873								
209	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,490	473,32	3 071,88	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875								
D 998 Přesun hmot							203 576,51	
210	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 988,013	102,40	203 576,51	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002								
D PSV Práce a dodávky PSV							16 322 646,87	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							763 783,53	
211	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	954,732	28,45	27 157,35	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1 skladba P1 "viz asf. pás" 954,732								
212	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,286	69 405,80	19 850,06	CS ÚRS 2023 02
PP VV lak penetrační asfaltový 954,732*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství' 0,286								
213	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	166,112	34,13	5 670,07	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001 dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1 HI dozdivky z CPP a základů (44,280+13,000)*2*1,450								
214	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056	69 405,80	3 886,72	CS ÚRS 2023 02
PP VV lak penetrační asfaltový 166,112*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství' 0,056								
215	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	166,112	91,93	15 271,38	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112051 dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1 HI dozdivky z CPP a základů (44,280+13,000)*2*1,450								
216	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	830,560	103,77	86 185,02	CS ÚRS 2023 02
PP VV stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby 166,112*5 'Přepočtené koeficientem množství' 830,560								
217	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	395,232	27,58	10 900,61	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		HI základů - krytí nopové folie					
	VV		(44,280+13,000)*2*2,000		229,120			
	VV		HI dozdivky z CPP a základů - do stěrkové HI					
	VV		(44,280+13,000)*2*1,450		166,112			
	VV		Součet		395,232			
218	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	482,578	31,04	14 978,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		395,232*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		482,578			
219	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	954,732	221,87	211 827,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"HI pás 2, vytažen na ŽB zákl. pás" 500,000		500,000			
	VV		"svisle" (44,280+13,000)*2*0,200		22,912			
	VV		"svisle výškové přechody" 9,800*(0,400+0,500)		8,820			
	VV		Mezisoučet		531,732			
	VV		"HI pás 1" 423,000		423,000			
	VV		Součet		954,732			
220	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	493,007	238,94	117 798,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		423*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		493,007			
221	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	619,734	227,56	141 026,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		531,732*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		619,734			
222	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie	m2	229,120	60,90	13 952,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové folie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		HI základů					
	VV		(44,280+13,000)*2*2,000		229,120			
223	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	279,756	87,47	24 471,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		229,12*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		279,756			
224	M	28323131	páska oboustranně lepicí butylkaučuková	m	100,000	7,28	728,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska oboustranně lepicí butylkaučuková					
225	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786	11,10	9 148,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		"pod samoniv. stěrku" 410,953		410,953			
	VV		podlaha A2, 1.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha A5, 2.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A5		53,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha B1 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha B3 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_B3		6,700			
	VV		podlaha D1 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		823,786			
226	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	99,472	114,69	11 408,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	VV		823,786*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		99,472			
227	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	229,120	65,54	15 015,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		HI základů - utěsnění přechodu					
	VV		(44,280+13,000)*2*2		229,120			
228	M	28355023	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm	m	240,576	97,40	23 431,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm					
	VV		229,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		240,576			
229	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	8,000	141,09	1 128,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
230	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,919	1 256,13	9 947,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				256 989,30	
231	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	41,440	62,58	2 593,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		41,440			
232	M	62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	48,298	164,98	7 968,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		41,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		48,298			
233	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	590,040	52,88	31 204,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712440832					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		6,600*2*44,700		590,040			
234	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	840,560	62,58	52 601,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712631111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		855,000-14,440		840,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	966,644	164,98	159 477,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		840,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		966,644			
236	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,334	1 347,16	3 144,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				1 865 566,28	
237	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	373,000	46,15	17 213,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_C1		373,000			
238	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m2	391,650	608,04	238 138,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm					
	VV		373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		391,650			
239	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	401,570	69,45	27 889,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"skladba P1" 404,60		404,600			
	VV		"odpočet schodiště m.č. B101" -(1,600*0,950+1,777*0,850)		-3,030			
	VV		Součet		401,570			
240	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	843,297	291,28	245 632,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm					
	VV		401,57*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		843,297			
241	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	38,880	302,20	11 749,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		TI podélných stěn pod střechem					
	VV		(43,000+43,400)*0,450		38,880			
242	M	63142025	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	40,824	514,29	20 995,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm					
	VV		38,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,824			
243	K	713151157	Montáž izolace tepelné střeš šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 mm	m2	14,440	443,74	6 407,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151157					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř střecha					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
244	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	15,162	967,13	14 663,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm					
	VV		14,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,162			
245	K	713151167	Montáž izolace tepelné střeš šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 180 do 200 mm	m2	840,560	443,74	372 991,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151167					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
		VV	skladba S2-střecha bez vikýřů					
		VV	855,000-14,440		840,560			
246	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	882,588	967,13	853 577,33	CS ÚRS 2023 02
		PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm					
		VV	840,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		882,588			
247	K	71319R-01	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí tkaninou	m2	746,000	28,45	21 219,97	
		PP	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií tkaninou					
		VV	dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
		VV	podkladní+ochranná					
		VV	podlaha_C1*2		746,000			
248	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	869,463	20,48	17 806,95	CS ÚRS 2023 02
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
		VV	746*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		869,463			
249	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,718	1 474,59	17 279,23	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 216,24	
250	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	868,14	5 208,85	CS ÚRS 2023 02
		PP	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
		VV	"K15" 6		6,000			
251	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	821,04	7,39	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 766,52	
252	K	722-Z30	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,000	5 233,88	15 701,64	
		PP	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do zdi D 25 x 30 m					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
		VV	"Z30 do zdi" 3		3,000			
253	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088	737,29	64,88	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				10 066,57	
254	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	1 234,51	1 234,51	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
		VV	"Z9" 1		1,000			
255	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 308,47	1 308,47	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
		VV	"Z10" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	725-Z11	D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit	kus	2,000	595,07	1 190,14	
	PP		D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z11" 2		2,000			
257	K	725-Z12	D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm	kus	1,000	5 120,10	5 120,10	
	PP		D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z12" 1		1,000			
258	K	725-Z13	D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit	kus	1,000	853,35	853,35	
	PP		D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z13" 1		1,000			
259	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 358 031,52	
260	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	88,000	55,75	4 906,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762082120					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"přesah střechy - krokve" 88		88,000			
261	K	762-008R	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy	kus	112,000	235,52	26 378,76	
	PP		Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.04, D.1.2-A.08					
	VV		"KD6 kotvení pozednice" 88		88,000			
	VV		"KD7 kotvení dř. sloupku" 24		24,000			
	VV		Součet		112,000			
262	M	762-KD6	KD6 - kotvení pozednice do ŽB věnce, vč. dodávky chemické kotvy, závitové tyče a spojovacího materiálu	kus	88,000	284,45	25 031,60	
	PP		KD6 - kotvení pozednice do ŽB věnce, vč. dodávky chemické kotvy, závitové tyče a spojovacího materiálu					
263	M	762-KD7	KD6 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotvení desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu	kus	24,000	284,45	6 826,80	
	PP		KD7 - kotvení dřevěného sloupku krovu na ocelový nosník stropu, vč. dodávky svorníků a spojovacího materiálu					
264	K	762213811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi	m	4,000	273,07	1 092,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762213811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		4,000		4,000			
265	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	158,400	244,63	38 748,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102					
	VV		"kleštiny 40/160" 158,40		158,400			
266	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,217	14 563,84	17 724,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		"kleštiny 40/160" 158,40*0,040*0,160		1,014			
	VV		1,014*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,217			
267	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1 709,420	304,93	521 254,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102, detail vikýře					
		VV	"krokve 100/140" 783,22		783,220			
		VV	"sloupky 140/140" 79,20		79,200			
		VV	"pásky 120/120" 71,40		71,400			
		VV	"kleštiny 80/160" 619,20		619,200			
		VV	"pozednice 160/120" 96,40		96,400			
		VV	Mezisoučet		1 649,420			
		VV	"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000		42,000			
		VV	"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 18,000		18,000			
		VV	Mezisoučet		60,000			
		VV	Součet		1 709,420			
268	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,104	14 563,84	59 770,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
		VV	"sloupky 140/140" 79,20*0,140*0,140		1,552			
		VV	"pásky 120/120" 71,40*0,120*0,120		1,028			
		VV	Mezisoučet		2,580			
		VV	"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100*0,140		0,588			
		VV	"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 18,000*0,100*0,140		0,252			
		VV	Mezisoučet		0,840			
		VV	Součet		3,420			
		VV	3,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,104			
269	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	11,732	14 905,18	174 867,57	CS ÚRS 2023 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
		VV	"kleštiny 80/160" 619,20*0,080*0,160		7,926			
		VV	"pozednice 160/120" 96,40*0,160*0,120		1,851			
		VV	Součet		9,777			
		VV	9,777*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,732			
270	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	13,158	304,93	4 012,27	CS ÚRS 2023 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
		VV	"krokve 100/140" 783,22*0,100*0,140		10,965			
		VV	10,965*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,158			
271	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	124,400	430,09	53 503,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102					
		VV	"vaznice 140/180" 96,40		96,400			
		VV	"krokev vikýře 120/220" 8,000*2		16,000			
		VV	"trámek vikýře 160/160" 2,500*2		5,000			
		VV	"sloupek vikýře 160/160" 3,500*2		7,000			
		VV	Součet		124,400			
272	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,875	14 563,84	12 743,36	CS ÚRS 2023 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
		VV	"krokev vikýře 120/220" 8,000*2*0,120*0,220		0,422			
		VV	"trámek vikýře 160/160" 2,500*2*0,160*0,160		0,128			
		VV	"sloupek vikýře 160/160" 3,500*2*0,160*0,160		0,179			
		VV	Součet		0,729			
		VV	0,729*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,875			
273	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	2,915	15 360,30	44 775,27	CS ÚRS 2023 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m					
		VV	"vaznice 140/180" 96,40*0,140*0,180		2,429			
		VV	2,429*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,915			
274	K	762-001R	Hoblování nových pohledových prvků krovu	kpl	1,000	22 756,00	22 756,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hoblování nových pohledových prvků krovu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"přesah střechy - krokve" 1		1,000			
275	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	41,440	547,28	22 679,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		41,440			
276	K	762-004R	D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy	m	55,000	28,45	1 564,48	
	PP		D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a, S1b -vikýř					
	VV		"těsnění spár OSB desky tl. 18 mm" 55,000		55,000			
277	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	14,440	629,20	9 085,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
278	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	847,256	227,56	192 801,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"skladba S2" 855,00		855,000			
	VV		"skladba S1a -vikýř" -1,900*3,800*2		-14,440			
	VV		"závětrná deska štítu - viz detail" 2*9,300*2*0,180		6,696			
	VV		Součet		847,256			
279	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	931,982	457,40	426 284,47	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		847,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		931,982			
280	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	855,000	79,65	68 097,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		855,000		855,000			
281	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	13,553	11 605,56	157 290,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"bm" (9,300/0,210+8)*2*45,000		4 705,714			
	VV		4705,714*0,040*0,060		11,294			
	VV		11,294*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,553			
282	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	799,220	153,60	122 762,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
		VV	skladba S1-střecha bez vikýřů					
		VV	skladba S1a -vikýř					
		VV	"viz krokve" 783,22+8,000*2		799,220			
283	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	2,302	17 067,00	39 288,23	CS ÚRS 2023 02
		PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
		VV	"viz krokve" 799,220*0,040*0,060		1,918			
		VV	1,918*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,302			
284	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	72,099	1 888,75	136 176,84	CS ÚRS 2023 02
		PP	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
		VV	1,217+4,104+11,732+13,158+0,875+2,915		34,001			
		VV	41,440*0,018+14,440*0,022+847,256*0,025		22,245			
		VV	13,553+2,300		15,853			
		VV	Součet		72,099			
285	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	6,400	81,10	519,06	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811					
		VV	dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
		VV	6,40		6,400			
286	K	762752820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	122,710	48,24	5 919,86	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z kulatiny nebo z půlkulatiny, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762752820					
		VV	dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
		VV	"dřevěné stoiny klenby" 3,890*7+3,410*7*4		122,710			
287	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	94,080	39,82	3 746,55	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811					
		VV	dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
		VV	9,600*9,800		94,080			
288	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	130,400	96,71	12 611,38	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840					
		VV	dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
		VV	dřevěné stropnice					
		VV	4*10,400+(7*10,400+1,600*10)		130,400			
289	K	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	43,360	428,95	18 599,30	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvy) z hoblovaných prken z palubek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762842131					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
		VV	"závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100		4,200			
		VV	"závětrné hrany vikýře" 18,000*0,1000		1,800			
		VV	Mezisoučet		6,000			
		VV	"okapové hrany střechy" (44,400+45,000)*0,400		35,760			
		VV	"okapové hrany vikýře" 2,000*2*0,400		1,600			
		VV	Mezisoučet		37,360			
		VV	Součet		43,360			
290	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	47,696	457,40	21 815,94	
		PP	palubky tl. 25 mm					
		VV	43,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,696			
291	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,084	204,80	222,01	CS ÚRS 2023 02
		PP	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
		VV	43,360*0,025		1,084			
292	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	41,243	2 525,92	104 176,35	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 459 402,80	
293	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,720	786,22	6 069,62	CS ÚRS 2023 02
		PP	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422					
		VV	dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
		VV	1.NP, WC, m.č....					
		VV	"102" 1,850*(1,200+0,200)+1,200*0,200		2,830			
		VV	"103" 0,900*(1,200+0,200)+1,200*0,200		1,500			
		VV	"109" 0,850*(1,200+0,200)+1,200*0,200		1,430			
		VV	"110" 1,400*(1,200+0,200)		1,960			
		VV	Součet		7,720			
294	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	410,627	1 140,08	468 145,82	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
		VV	SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
		VV	"bez schodiště" 42,750*9,800-4,100*2,030		410,627			
295	K	763-002R	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1	m	410,627	250,32	102 786,51	
		PP	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
		VV	SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
		VV	navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)					
		VV	"o 1bm navíc/m2" 410,627		410,627			
296	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	431,158	31,86	13 736,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60					
		VV	410,627*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		431,158			
297	M	59030660	spojka křížová pro CD/CD	kus	240,000	47,79	11 469,02	CS ÚRS 2023 02
		PP	spojka křížová pro CD/CD					
298	M	59030666	spojovací kus pro profil CD	kus	170,000	5,69	967,13	CS ÚRS 2023 02
		PP	spojovací kus pro profil CD					
299	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,300	936,41	18 072,70	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511					
		VV	dle TZ a PD, , D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
		VV	SDK 2					
		VV	1.NP, m.č. 113a, 113b					
		VV	16,00+3,30		19,300			
300	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	410,627	34,13	14 016,34	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
		VV	"SDK 1 podhled" 410,627		410,627			
301	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	461,339	51,20	23 621,02	CS ÚRS 2023 02
		PP	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		410,627*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		461,339			
302	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	410,627	56,89	23 360,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 42,750*9,800-4,100*2,030		410,627			
303	M	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	418,840	62,58	26 210,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm					
	VV		410,627*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		418,840			
304	K	763153421	SDK podlaha z dílců DFRIEH2 tl 25 mm	m2	410,953	1 028,57	422 694,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ze systémových dílců z desek konstrukčních protipožárních impregnovaných DFRIEH2 tl. 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153421					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		410,953		410,953			
305	K	763161750	SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	25,172	1 410,87	35 514,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161750					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 7					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"201, 203" (2,900*2+6,200+0,200*2)*2,030		25,172			
306	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,390	894,31	5 714,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, opláštění svislého potrubí pro odvětrání radonu, m.č. 110, 102					
	VV		2,680+3,710		6,390			
307	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	115,700	364,10	42 125,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		PO					
	VV		1.NP, m.č. 107					
	VV		115,70		115,700			
308	M	763-PO	minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm	m2	127,270	991,02	126 127,60	
	PP		minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm					
	VV		115,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,270			
309	K	763-001R	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil	m	47,300	62,58	2 959,99	
	PP		Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		PO					
	VV		1.NP, m.č. 107					
	VV		47,30		47,300			
310	K	763-Z7	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm	m2	8,484	5 758,36	48 853,89	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 12 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z7" (1,900+1,400*2-0,700*2)*2,020		6,666			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z8" (1,600-0,700)*2,020		1,818			
	VV		Součet		8,484			
311	K	763-Z5.dveře	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,000	9 213,37	27 640,11	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 12 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z7" 2		2,000			
	VV		"Z8" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
312	K	763-Z6	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 12 mm	m2	1,470	5 758,36	8 464,78	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 12 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z6" 0,700*2,100		1,470			
313	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	23,869	1 292,54	30 851,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
D	764		Konstrukce klempířské				620 043,49	
314	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	26,400	50,61	1 336,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		6,600*2*2		26,400			
315	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	89,400	71,09	6 355,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		44,700*2		89,400			
316	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,500	282,17	987,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"komín" 3,500		3,500			
317	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	89,400	91,93	8 218,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
318	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,000	71,54	1 717,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		4*6,000		24,000			
319	K	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	4,500	991,02	4 459,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu úžlabí rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241466					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K19" 4,500		4,500			
320	K	764242405	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	60,000	864,73	51 883,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18, r.š. 380" 2*21,000		42,000			
	VV		"K20, r.š. 380" 18,000		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		60,000			
321	K	764242436	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	93,000	1 051,33	97 773,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242436					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K10" 2*46,500		93,000			
322	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	43,460	1 000,13	43 465,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K1" 3*1,720		5,160			
	VV		"K2" 3*1,820		5,460			
	VV		"K3" 1*1,920		1,920			
	VV		"K4" 3*1,420		4,260			
	VV		"K5" 2*2,320		4,640			
	VV		"K8" 1*1,020		1,020			
	VV		"K22 vikýř" 21,000		21,000			
	VV		Součet		43,460			
323	K	764246449	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 800 mm	m	0,810	2 150,44	1 741,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K7 r.š.730 mm" 3*0,270		0,810			
324	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	2,000	1 490,52	2 981,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764306142					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100					
	VV		"odvětrání radonu DN200" 2		2,000			
325	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	2,000	4 778,76	9 557,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm					
326	K	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	23,800	1 171,93	27 892,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K22 lemování okna vikýře r.š.600 mm" 21,000		21,000			
	VV		"K23 lemování čela vikýře r.š.600 mm" 2,800		2,800			
	VV		Součet		23,800			
327	K	764342416	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	18,500	1 285,71	23 785,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342416					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K21" 18,500		18,500			
328	K	76434R-02	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 150 mm	m	147,800	739,57	109 308,45	
	PP		Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 150 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18 příponka" 2*21,000		42,000			
	VV		"K20 příponka" 18,000		18,000			
	VV		"K21 krycí lišta + příponka" 18,500*2		37,000			
	VV		"K20 příponka" 48,000		48,000			
	VV		"K23 krycí lišta" 2,800		2,800			
	VV		Součet		147,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	764541407	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8mm rŠ 400 mm	m	93,000	1 401,77	130 364,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rŠ 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541407					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K10" 2*46,500		93,000			
330	K	764541449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 400/120 mm	kus	6,000	1 513,27	9 079,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rŠ žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K15" 6		6,000			
331	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	36,000	2 355,25	84 788,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548424					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K15" 6*6,000		36,000			
332	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,447	3 003,79	4 346,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	765	Krytina skládaná				1 467 985,20	
333	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	93,000	79,65	7 407,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111201					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		"viz okapový plech, oddíl 764" 93,000		93,000			
334	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	93,000	28,45	2 645,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
335	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	855,000	1 080,91	924 178,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		855,000-14,440		840,560			
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		Součet		855,000			
336	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	3,800	426,68	1 621,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*2		3,800			
337	K	765133017	Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým	m	89,400	643,99	57 573,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133017					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		44,400+45,000		89,400			
338	K	76513R-01	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým	m	37,200	625,79	23 279,39	
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,300*4		37,200			
339	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	44,700	1 729,46	77 306,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		44,700		44,700			
340	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování	m2	840,560	25,03	21 040,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133091					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		855,000-14,440		840,560			
341	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	428,000	62,58	26 783,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		"4ks/m2" (44,400+4,500*2)*2,000*4		427,200			
	VV		428		428,000			
342	M	59161158	háč protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny	kus	428,000	47,79	20 453,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		háč protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny					
343	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	28,880	85,34	2 464,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř...2xHI					
	VV		(1,900*3,800*2)*2		28,880			
344	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	31,768	112,64	3 578,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		28,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,768			
345	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	840,560	62,58	52 601,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		855,000-14,440		840,560			
346	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	924,616	112,64	104 150,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		840,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		924,616			
347	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontratě	m	799,220	22,76	18 187,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontratě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"viz montáž kontratátí, oddíl 762" 799,220		799,220			
348	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontratě š 50mm	m	879,142	25,03	22 006,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontratě š 50mm					
	VV		799,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		879,142			
349	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	935,000	91,02	85 107,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
350	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,154	1 338,05	17 600,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 380 018,55	
351	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	41,440	1 706,70	70 725,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		41,440			
352	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	45,584	1 080,91	49 272,20	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		41,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,584			
353	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	120,000	341,34	40 960,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"vikýře - podhled, stěny, čelo" 120,000		120,000			
354	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,317	17 067,00	5 410,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		120,000*0,040*0,060		0,288			
	VV		0,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,317			
355	K	766-T1	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm	kus	5,000	210 720,56	1 053 602,80	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T1" 5		5,000			
356	K	766-T2	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x3050 mm	kus	2,000	231 200,96	462 401,92	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x3050 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T2" 2		2,000			
357	K	766-T7	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1450x2780 mm	kus	2,000	106 589,10	213 178,21	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1450x2780 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T7" 2		2,000			
358	K	766-T8	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1600x1225 mm	kus	1,000	73 843,22	73 843,22	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1600x1225 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T8" 1		1,000			
359	K	766-T9	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x1510 mm	kus	2,000	110 184,55	220 369,10	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x1510 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T9" 2		2,000			
360	K	766-T10	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1530 mm	kus	1,000	72 523,37	72 523,37	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1530 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T10" 1		1,000			
361	K	766-T11	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1070 mm	kus	1,000	52 111,24	52 111,24	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1070 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T11" 1		1,000			
362	K	766-T12	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1390x876 mm	kus	1,000	51 087,22	51 087,22	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1390x876 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T12" 1		1,000			
363	K	766-T13	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1455x1950 mm	kus	2,000	118 103,64	236 207,28	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1455x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T13" 2		2,000			
364	K	766-T14	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm	kus	1,000	103 312,24	103 312,24	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T14" 1		1,000			
365	K	766-T15	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm	kus	1,000	103 312,24	103 312,24	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T15" 1		1,000			
366	K	766-T16	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1240x1950 mm	kus	1,000	100 695,30	100 695,30	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1240x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T16" 1		1,000			
367	K	766-T17	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1525x1945 mm	kus	1,000	121 744,60	121 744,60	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1525x1945 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T17" 1		1,000			
368	K	766-T18	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1395x1945 mm	kus	1,000	114 917,80	114 917,80	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1395x1945 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T18" 1		1,000			
369	K	766-T19	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1310x3075 mm, paniková klika	kus	1,000	111 731,96	111 731,96	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1310x3075 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T19" 1		1,000			
370	K	766-T20	D+M vstupních dveří dřevěných, vč. zárubně do otvoru 1300x2340 mm	kus	1,000	80 943,09	80 943,09	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných, vč. zárubně do otvoru 1300x2340 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T20" 1		1,000			
371	K	766-T24	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm	kus	1,000	66 675,08	66 675,08	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T24" 1		1,000			
372	K	766-T25	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 950x2525 mm, PO EW15-C DP3	kus	1,000	157 206,40	157 206,40	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 950x2525 mm, PO EW15-C DP3					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T25" 1		1,000			
373	K	766-T29	D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 800x1250 mm	kus	2,000	31 604,84	63 209,68	
	PP		D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 800x1250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T29" 2		2,000			
374	K	766-T30	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm	kus	3,000	4 209,86	12 629,58	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T30" 3		3,000			
375	K	766-T31	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm	kus	2,000	5 973,45	11 946,90	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T31" 2		2,000			
376	K	766-T32	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1700 mm	kus	7,000	4 608,09	32 256,63	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1700 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T32" 7		7,000			
377	K	766-T35	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	2 867,26	2 867,26	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T35" 1		1,000			
378	K	766-T36	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	2,000	35 379,30	70 758,60	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T36" 2		2,000			
379	K	766-T37	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	2,000	35 379,30	70 758,60	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T37" 2		2,000			
380	K	766-T38	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	3,000	34 095,99	102 287,96	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T38" 3		3,000			
381	K	766-T39	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm	kus	1,000	35 932,90	35 932,90	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T39" 1		1,000			
382	K	766-T40	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	35 379,30	35 379,30	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T40" 1		1,000			
383	K	766-T41	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	1,000	34 171,48	34 171,48	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T41" 1		1,000			
384	K	766-T42	D+M interiérových dveří 2-kř, vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1680x2185 mm	kus	1,000	110 893,73	110 893,73	
	PP		D+M interiérových dveří 2-kř, vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1680x2185 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T42" 1		1,000			
385	K	766-T43	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm, paniková klika	kus	1,000	102 162,14	102 162,14	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T43" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
386	K	766-T50	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm	kus	2,000	35 857,40	71 714,81	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T50" 2		2,000			
387	K	766821111R	zásuvkový kontejner	kus	2,000	3 982,30	7 964,60	
	PP		zásuvkový kontejner					
	P		Poznámka k položce: hloubka min.550mm, výška 600mm, šířka 450mm, materiál LD					
388	K	766821112R	Věšáková stěna	kus	1,000	5 120,10	5 120,10	
	PP		Věšáková stěna					
	P		Poznámka k položce: výška 2000mm, šířka 1200mm, materiál LD					
389	K	766821113R	Šatní skříň, kombinace věšáky, poličky, uzamykatelná	kus	1,000	11 662,45	11 662,45	
	PP		Šatní skříň, kombinace věšáky, poličky, uzamykatelná					
	P		Poznámka k položce: hloubka min.600mm, výška 2000mm, šířka 1200mm, výška police 350-450mm, materiál LD					
390	K	76682115R	Policová skříň	kus	2,000	7 395,70	14 791,40	
	PP		Policová skříň					
	P		Poznámka k položce: hloubka min.450mm, výška 2000mm, šířka 1200mm, výška police 350-450mm, materiál LD					
391	K	76682116R	Kancelářské křeslo	kus	2,000	5 120,10	10 240,20	
	PP		Kancelářské křeslo					
	P		Poznámka k položce: nosnot 150kg					
392	K	76682118R	Pracovní stůl	kus	2,000	5 518,33	11 036,66	
	PP		Pracovní stůl					
	P		Poznámka k položce: délka min.1800mm, výška 780mm, šířka 1200mm, materiál LD, pracovní deska min.38 mm					
393	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	0,54	1,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
	D	767	Konstrukce zámečnické				181 253,18	
394	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	5,640	167,26	943,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767392802					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		přístřešek vchodu JZ					
	VV		1,200*4,700		5,640			
395	K	767-AL1	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm	kus	7,000	2 417,83	16 924,78	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL1" 7		7,000			
396	K	767-AL2	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm	kus	4,000	2 104,93	8 419,72	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL2" 4		4,000			
397	K	767-AL4	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm	kus	1,000	1 602,02	1 602,02	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL4" 1		1,000			
398	K	767-AL5	D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm	kus	3,000	5 494,44	16 483,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL5" 3		3,000			
399	K	767-Z19	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1100 mm	kus	1,000	9 671,30	9 671,30	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1100 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z19" 1		1,000			
400	K	767-Z20	D+M schodišťové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 3900 mm	kus	2,000	55 467,75	110 935,50	
	PP		D+M schodišťové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 3900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z20" 2		2,000			
401	K	767-Z21	D+M schodišťového madla bukového, dl 4000 mm	kus	2,000	4 551,20	9 102,40	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 4000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z21" 2		2,000			
402	K	767-Z23	D+M schodišťového madla bukového, dl 1400 mm	kus	2,000	1 592,92	3 185,84	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 1400 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z23" 2		2,000			
403	K	767-Z24	D+M schodišťového madla bukového, dl 1500 mm	kus	2,000	1 991,15	3 982,30	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 1500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z24" 2		2,000			
404	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	0,89	2,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
	D	771	Podlahy z dlaždic				575 628,84	
405	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	172,328	5,69	980,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		Součet		172,328			
406	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,271	22,76	4 147,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sokly					
	VV		(76,230+23,200)*0,100		9,943			
	VV		Součet		182,271			
407	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	18,533	438,05	8 118,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		Součet		18,533			
408	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	241,300	170,67	41 182,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL13" 198,70+42,60		241,300			
409	M	771-AL13	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	265,430	170,67	45 300,94	
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm					
	VV		241,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		265,430			
410	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	182,630	170,67	31 169,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" 76,230+23,200		99,430			
	VV		"viz Hl pásky mezi podlahou a stěnou" 83,200		83,200			
	VV		Součet		182,630			
411	M	59054174	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm	m	200,893	170,67	34 286,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm					
	VV		182,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		200,893			
412	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	16,200	170,67	2 764,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 8" 8,50+2,20		10,700			
	VV		"AL7" 2,00		2,000			
	VV		"AL6" 3,50		3,500			
	VV		Součet		16,200			
413	M	771-AL8	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba	m	10,914	204,80	2 235,23	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba					
	VV		10,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,914			
414	M	771-AL7	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha polyur. stěrka/polyur. stěrka	m	2,040	204,80	417,80	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha polyur. stěrka/polyur. stěrka					
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
415	M	771-AL6	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/polyur. stěrka	m	3,570	204,80	731,15	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/polyur. stěrka					
	VV		3,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,570			
416	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	34,400	170,67	5 871,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 10" 31,20		31,200			
	VV		"AL11" 3,20		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,400			
417	M	771-AL10	podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba	m	31,824	204,80	6 517,68	
	PP		podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba					
	VV		31,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,824			
418	M	771-AL11	podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba	m	3,264	204,80	668,48	
	PP		podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba					
	VV		3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,264			
419	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	36,308	324,27	11 773,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 , povrch KD4					
	VV		"101 stupně" 4*1,777+4*1,600		13,508			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950		22,800			
	VV		Součet		36,308			
420	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	12,526	779,39	9 762,68	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		36,308*0,300		10,892			
	VV		10,892*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,526			
421	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	36,308	324,27	11 773,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 , povrch KD2					
	VV		"101 " 4*1,777+4*1,600		13,508			
	VV		"201" 12*2*0,950		22,800			
	VV		Součet		36,308			
422	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	7,169	551,83	3 956,09	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201, povrch KD2					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*0,160+4*1,600*0,173		2,244			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*0,175		3,990			
	VV		Součet		6,234			
	VV		6,234*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,169			
423	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	76,230	113,78	8 673,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101" 2,800*2-0,900*2		3,800			
	VV		"104" 24,50-1,300-1,000-1,160-1,450		19,590			
	VV		"108" 11,20-1,500+0,620*2-0,800*2-0,900-1,000		7,440			
	VV		"112" 19,30-0,900		18,400			
	VV		"113a" 19,30-0,800		18,500			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"201 vč. podesty schodiště" 2,620*2+2,030*2+1,050*2-1,000*2-0,900		8,500			
	VV		Součet		76,230			
424	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	83,853	164,98	13 834,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		76,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,853			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
425	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	23,200	136,54	3 167,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"101" 8*(0,400+0,180)*2		9,280			
	VV		"201" 24*(0,400+0,180)		13,920			
	VV		Součet		23,200			
426	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	25,520	164,98	4 210,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,520			
427	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	155,927	893,17	139 269,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		Součet		155,927			
428	M	771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	73,112	551,83	40 345,61	
	PP		dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		63,576*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		73,112			
429	M	771-KD2	dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10	m2	97,312	551,83	53 699,97	
	PP		dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10					
	VV		podlaha_A2_1-5,60		26,100			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		Součet		84,619			
	VV		84,619*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		97,312			
430	M	771-KD3	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	6,440	551,83	3 553,80	
	PP		dlažba keramická pro koupelny, glazovaná, PEI4					
	VV		"podlaha A2, m.č. 111" 5,60		5,600			
	VV		5,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,440			
431	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	2,452	779,39	1 911,07	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		2,132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,452			
432	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	109,860	364,10	39 999,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"102" (13,00-0,800)*0,300		3,660			
	VV		"103" (12,20-0,800)*0,300		3,420			
	VV		"109" (8,20-1,000)*0,300		2,160			
	VV		"110" (7,30-0,800)*0,300		1,950			
	VV		"111" (9,80-1,000)*0,300		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"113b" (7,70-0,800)*0,300		2,070			
	VV		Mezisoučet		47,600			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"202" (31,20-1,000)*0,300		9,060			
	VV		Součet		109,860			
433	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	282,060	68,27	19 255,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" (76,230+23,200)*2		198,860			
	VV		"viz HI pásky mezi podlahou a stěnou" 83,200		83,200			
	VV		Součet		282,060			
434	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	182,630	34,13	6 233,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		dilatace podlaha/stěna					
	VV		"viz sokly" 76,230+23,200		99,430			
	VV		"viz HI pásky mezi podlahou a stěnou" 83,200		83,200			
	VV		Součet		182,630			
435	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	33,000	56,89	1 877,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"102" 5		5,000			
	VV		"103" 5		5,000			
	VV		"109" 5		5,000			
	VV		"110" 4		4,000			
	VV		"111" 4		4,000			
	VV		"113b" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"202" 6		6,000			
	VV		Součet		33,000			
436	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	8,000	56,89	455,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"102" 2		2,000			
	VV		"103" 1		1,000			
	VV		"109" 1		1,000			
	VV		"110" 0		0,000			
	VV		"111" 2		2,000			
	VV		"113b" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"202" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
437	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	83,200	113,78	9 466,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha A2					
	VV		"102" (13,00-0,800)		12,200			
	VV		"103" (12,20-0,800)		11,400			
	VV		"109" (8,20-1,000)		7,200			
	VV		"110" (7,30-0,800)		6,500			
	VV		"111" (9,80-1,000)		8,800			
	VV		"113b" (7,70-0,800)		6,900			
	VV		podlaha A5					
	VV		"202" 31,200-1,000		30,200			
	VV		Součet		83,200			
438	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	182,271	25,21	4 595,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
439	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,818	709,99	3 420,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				106 347,54	
440	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,900	31,86	729,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		16,200+6,700		22,900			
441	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	22,900	39,82	911,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
442	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,200	267,38	4 331,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B1		16,200			
443	K	77614R-01	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy	m2	6,700	278,76	1 867,70	
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B3		6,700			
444	K	776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	379,700	159,29	60 483,17	
	PP		Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_C1		373,000			
	VV		podlaha_B3		6,700			
	VV		Součet		379,700			
445	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,200	164,98	2 672,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B1		16,200			
446	M	776-PVC1	PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	17,820	637,17	11 354,33	
	PP		PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1					
	VV		16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,820			
447	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	6,700	261,69	1 753,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze čtverců					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221221 dle TZ a PD, výkresy nového stavu podlaha_B3		6,700			
448	M	776-PVC2	PVC homogenní čtverce tl. 2 mm, hmotnost 2780g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	7,370	1 103,67	8 134,02	
			PP VV					
			PVC homogenní čtverce tl. 2 mm, hmotnost 2780g/m2, hořlavost Bfl S1 6,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,370			
449	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	119,830	36,41	4 362,96	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Montáž lišt obvodových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111 dle TZ a PD, výkresy nového stavu podlaha B1, B3, D1 - m.č. ... "105" 16,80-0,900 "106" 64,50-2,200*5-1,680-1,450-1,160+(0,400*6)*2 "107" 47,30-2,200*2-1,680+0,600*2-1,300-0,900*2-1,500+(0,400*3)*2 "203" 10,60-0,900 Součet		15,900 54,010 40,220 9,700 119,830			
450	M	776-PVCsokl	lišta soklová pro povlakové krytiny	m	122,227	62,58	7 648,84	
			PP VV					
			lišta soklová pro povlakové krytiny 119,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		122,227			
451	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,200	152,92	183,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Montáž lišt přechodových šroubovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312 dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků "Al9" 1,20		1,200			
452	M	776-AL9	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC	m	1,224	91,02	111,41	
			PP VV					
			podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC 1,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,224			
453	K	776992111	Montáž zemnicího pásu	m	10,000	51,20	512,01	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Ostatní práce montáž zemnicího pásu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776992111					
454	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	10,200	62,58	638,31	CS ÚRS 2023 02
			PP VV					
			pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
455	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,150	567,08	652,14	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
	D	777	Podlahy lité				486 037,26	
456	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	286,500	1,14	325,98	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
457	K	777-D1	Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba	m2	286,500	1 695,32	485 709,75	
			PP VV VV					
			Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba dle TZ a PD, výkresy nového stavu podlaha_D1		286,500			
458	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	0,51	1,53	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777202					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				303 893,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	161,285	22,76	3 670,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
460	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	364,10	1 456,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"111" (1,000+1,000)*2,000		4,000			
461	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	34,13	68,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č... stěna/stěna					
	VV		"111" 2,000		2,000			
462	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	130,700	113,78	14 871,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"102" (13,00-0,800)+2,000+3,500+2,500		20,200			
	VV		"103" (12,30-0,800)+2,000+3,000		16,500			
	VV		"109" (8,20-1,000)+3,000		10,200			
	VV		"110" (7,30-0,800)+1,400		7,900			
	VV		"111" (9,80-1,100)+2,000*2+3,000		15,700			
	VV		"113b" (7,70-0,800)		6,900			
	VV		Mezisoučet		77,400			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"202" (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000		53,300			
	VV		Součet		130,700			
463	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	143,770	111,50	16 030,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta ukončovací nerezová 8mm					
464	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	161,285	893,17	144 055,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pozn: flexi lepidlo pro vápenný podklad					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"102" (13,00-0,800)*2,000		24,400			
	VV		"102 parapet" 1,300*0,450		0,585			
	VV		"103" (12,30-0,800)*2,000		23,000			
	VV		"109" (8,20-1,000)*2,000		14,400			
	VV		"110" (7,30-0,800)*2,000		13,000			
	VV		"111" (9,80-1,100)*2,000		17,400			
	VV		"111 ostění dveří" 0,350*2*2,000		1,400			
	VV		"113b" (7,70-0,800)*2,000		13,800			
	VV		Mezisoučet		107,985			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"202" (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000		53,300			
	VV		Součet		161,285			
465	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	185,478	551,83	102 352,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		161,285*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		185,478			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
466	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	123,700	68,27	8 444,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"102" 6*2,000+3,000		15,000			
	VV		"103" 6*2,000+3,000		15,000			
	VV		"109" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"110" 4*2,000+1,400		9,400			
	VV		"111" 6*2,000		12,000			
	VV		"113b" 4*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet		70,400			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"202" (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000		53,300			
	VV		Součet		123,700			
467	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	161,285	56,89	9 175,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
468	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,300	710,90	3 767,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 370 901,97	
469	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	3 002,142	128,34	385 306,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-B.03					
	VV		prvky krovu					
	VV		"kleštiny 40/160" 158,40*(0,040+0,160)*2		63,360			
	VV		"krokve 100/140" 783,22*(0,100+0,140)*2		375,946			
	VV		"sloupky 140/140" 79,20*(0,140+0,140)*2		44,352			
	VV		"pásky 120/120" 71,40*(0,120+0,120)*2		34,272			
	VV		"kleštiny 80/160" 619,20*(0,080+0,160)*2		297,216			
	VV		"pozednice 160/120" 96,40*(0,160+0,120)*2		53,984			
	VV		"vaznice 140/180" 96,40*(0,140+0,180)*2		61,696			
	VV		"krokev vikýře 120/220" 8,000*2*(0,120+0,220)*2		10,880			
	VV		"trámek vikýře 160/160" 2,500*2*(0,160+0,160)*2		3,200			
	VV		"sloupek vikýře 160/160" 3,500*2*(0,160+0,160)*2		4,480			
	VV		Mezisoučet		949,386			
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*(0,100+0,140)*2		20,160			
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 18,000*(0,100+0,140)*2		8,640			
	VV		Mezisoučet		28,800			
	VV		"kontralatě KVH" 799,220*(0,040+0,060)*2		159,844			
	VV		Mezisoučet		159,844			
	VV		"bednění střechy z palubek tl. 25 mm" 847,256*2		1 694,512			
	VV		"podbití střechy z palubek tl. 25 mm" 43,360*2		86,720			
	VV		"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 41,440*2		82,880			
	VV		Mezisoučet		1 864,112			
	VV		Součet		3 002,142			
470	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	1 910,242	231,20	441 649,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"bednění střechy z palubek tl. 25 mm" 847,256		847,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podbití střechy palubkami, závětrné a okapové hrany - exteriér, oddíl 762" 43,360		43,360			
	VV		"krov" 949,386+28,800		978,186			
	VV		"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 41,440		41,440			
	VV		Součet		1 910,242			
471	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	704,860	70,45	49 659,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		ocel prvky stropu nad 1.NP (rozvin. plocha/m *délka)					
	VV		"podložka jechl 60/40/3 pro schodnice SCH5, SCH6" (0,060+0,040)*2*(10,000+10,00)		4,000			
	VV		"N15...U100" (0,055*2+0,100)*2*86,00		36,120			
	VV		"SCH5, SCH6...UPE180" (0,180+0,075*2)*2*(10,000+10,000)		13,200			
	VV		"N14 - HEB 120" (0,120+0,120*2)*2*11,50		8,280			
	VV		"SCH3, SCH4... HEB 140" (0,140+0,140*2)*2*(2,450+2,450)		4,116			
	VV		"N11, 12, 13... HEB 240" (0,240+0,240*2)*2*(315,00+126,00+2,850)		639,144			
	VV		Součet		704,860			
472	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 409,720	121,97	171 946,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		ocel. prvky krovu					
	VV		"2x nátěr" 704,860*2		1 409,720			
473	K	783-001R	Povrchová úprava stávajících ocelových sloupů na podporu klenby dl. 2,86 m, m.č. B.106	kus	8,000	2 844,50	22 756,00	
	PP		Povrchová úprava stávajících ocelových sloupů na podporu klenby dl. 2,86 m, m.č. B.106					
474	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	625,886	59,05	36 959,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Omítka vnější štuková...stěn...oddíl 6" 625,886		625,886			
475	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	47,030	284,45	13 377,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		fasáda - sokl					
	VV		(11,300+43,830+11,400+44,280+0,200*2*12)*0,500		57,805			
	VV		-(1,300*4+2,200*7+0,950)*0,500		-10,775			
	VV		Součet		47,030			
476	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	625,886	398,23	249 246,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				95 714,89	
477	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	851,800	5,57	4 745,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		404,60+447,20		851,800			
478	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	894,390	1,56	1 392,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		851,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		894,390			
479	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	500,000	7,43	3 713,78	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
480	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	525,000	1,56	817,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		525,000			
481	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	800,000	0,66	524,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
482	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	1 395,059	32,04	44 698,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"stěny omítka vápenná štuková 1.NP+2.NP" 906,957+312,730		1 219,687			
	VV		"stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby " 11,625+280,560		292,185			
	VV		"SDK podhledy bez SDK1" 19,300		19,300			
	VV		"SDK podkroví" 25,172		25,172			
	VV		Mezisoučet		1 556,344			
	VV		"odpočet keram. obkladů" -161,285		-161,285			
	VV		Součet		1 395,059			
483	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 395,059	26,85	37 460,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					
484	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 091,157	2,17	2 363,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312061					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pouze 1.NP					
	VV		"stěny omítka vápenná štuková 1.NP" 906,957		906,957			
	VV		"stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby " 11,625+280,560		292,185			
	VV		Mezisoučet		1 199,142			
	VV		"odpočet keram. obkladů" -(161,285-53,300)		-107,985			
	VV		Součet		1 091,157			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				224 920,30	
485	K	HZS-001R	Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	hod	200,000	739,57	147 914,00	
	PP		Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	VV		- Armovací výkresy					
	VV		- Ocelové konstrukce					
	VV		- Krov – detaily styčníků, zámečnické výrobky, spoje apod.					
	VV		200		200,000			
486	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	200,000	385,03	77 006,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
	VV		pomocné stavební práce pro profese ZTI, UT, EL apod....					
	VV		200		200,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 445,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				28 445,00	
487	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,000	28 445,00	28 445,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Generální klíč, Popis místností (štítky)</i> <i>10ks, jedna úroveň</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 668 397,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 668 397,84	21,00%	350 363,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 018 761,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis: **1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba**

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 668 397,84

HSV - Práce a dodávky HSV

331 002,94

1 - Zemní práce	77 587,97
2 - Zakládání	148 732,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 581,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 582,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 476,82
998 - Přesun hmot	30 042,06

PSV - Práce a dodávky PSV

1 337 394,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	41 058,20
712 - Powlakové krytiny	64 239,60
713 - Izolace tepelné	76 575,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 959,87
762 - Konstrukce tesařské	14 858,98
763 - Konstrukce suché výstavby	66 318,09
764 - Konstrukce klempířské	46 490,83
767 - Konstrukce zámečnické	950 315,43
771 - Podlahy z dlaždic	69 626,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 524,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 427,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 668 397,84

D HSV Práce a dodávky HSV 331 002,94

D 1 Zemní práce 77 587,97

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	550,70	4 956,26	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100								
VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2								
VV "pro základy na úroveň -0,45 m" 18,000*0,500								
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	973,96	4 674,99	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101								
VV dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy								
VV "VZT3 výkop pro chladivo podél objektu - viz PD VZT" 12,000*0,800*0,500								
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,000	556,16	26 139,36	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252								
VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2								
VV "pro základy" (17,000*2,000)+(6,000+4,000)*1,300								
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,510	42,87	2 294,10	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV dle TZ a PD								
VV "zemina k zásypům, tam a zpět" 26,755*2								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,045	276,71	9 420,69	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV dle TZ a PD								
VV výkop mínus zásyp								
VV 9,000+4,800+47,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-26,755		-26,755			
	VV		Součet		34,045			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,090	21,03	1 431,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		34,045*2 'Přepočtené koeficientem množství		68,090			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,755	149,28	3 993,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům" 26,755		26,755			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	61,281	285,82	17 515,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		34,045*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		61,281			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,045	19,48	663,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,755	141,09	3 774,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"výkopy" 9,000+4,800+47,000		60,800			
	VV		"ŽB pásy" -8,142		-8,142			
	VV		"ŽB deska" -6,315		-6,315			
	VV		"podsyp" -10,500		-10,500			
	VV		"lože pod travivod" -2,048-7,040		-9,088			
	VV		Součet		26,755			
11	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	57,000	47,79	2 723,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	D	2	Zakládání				148 732,80	
12	K	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	2,048	3 786,60	7 754,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro travivody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		pod travivod základů					
	VV		16,000*0,800*0,160		2,048			
13	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	7,040	1 565,61	11 021,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		trativod základů, fr. 16/32					
	VV		16,000*1,100*0,400		7,040			
14	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	16,000	105,59	1 689,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		trativod základů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,000		16,000			
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	64,000	20,94	1 339,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		trativod základů - obalení kameniva					
	VV		16,000*3,000		48,000			
	VV		trativod základů - obalení drenážní trubky					
	VV		16,000*1,000		16,000			
	VV		Součet		64,000			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	75,808	31,04	2 353,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		64*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		75,808			
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,500	2 020,73	21 217,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		35,000*0,300		10,500			
18	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,315	4 068,77	25 694,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		42,100*0,150		6,315			
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,710	598,03	2 816,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		(6,900+7,000+1,800)*0,300		4,710			
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,710	124,70	587,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
21	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,438	32 996,20	14 452,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		2*kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2					
	VV		42,100*2*4,335*1,2/1000		0,438			
22	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,142	4 068,77	33 127,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		29,500*0,300*0,920		8,142			
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	54,280	365,01	19 812,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		29,500*2*0,920		54,280			
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	54,280	70,54	3 829,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
25	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,092	32 996,20	3 035,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		R12, váha 0,888 kg/m					
	VV		"a, b" (9*6,000+8*2,000)*0,888*1,1/1000		0,068			
	VV		R6, váha 0,222 kg/m					
	VV		"c" 150*0,650*0,222*1,1/1000		0,024			
	VV		Součet		0,092			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 581,06	
26	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,720	6 362,58	4 581,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231115					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		16,000*0,300*0,150		0,720			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 582,23	
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,500	243,03	1 093,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"pod soklovou omítku" 4,500		4,500			
28	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,500	156,56	704,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311131					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"soklová omítka" 4,500		4,500			
29	K	624631414	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 40 do 50 mm	m	10,600	67,54	715,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631414					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"atika ve styku s objektem A, B" 6,100+4,300+0,200		10,600			
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	32 996,20	4 784,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		kari síť 150/150/6					
	VV		"podlaha A1" 39,90*3,033*1,2/1000		0,145			
31	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	39,900	512,01	20 429,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"podlaha A1" 39,90		39,900			
32	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	119,700	43,24	5 175,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		39,90*3		119,700			
33	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	39,900	28,45	1 134,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"podlaha A1" 39,90		39,900			
34	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	39,900	45,51	1 815,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
35	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	25,600	28,45	728,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
VV			dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
VV			25,600					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
36	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	55,25	4 420,13	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			montáž					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
VV			dle TZ a PD					
VV			16,000*5,000					
37	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	7 200,000	1,74	12 517,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			příplatek za každý den použití					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
VV			80*90 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	33,59	2 687,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			demontáž					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,900	58,98	2 353,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,900	131,98	5 266,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
41	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm	m2	4,240	398,23	1 688,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953321113					
VV			dle TZa PD					
VV			"atika ve styku s objektem A, B" 10,600*0,400					
42	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	80,000	13,93	1 114,13	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
43	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	800,000	4,29	3 429,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
VV			80*10 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot					
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	82,926	362,28	30 042,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					

1 337 394,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	41 058,20				
45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,100	11,10	467,52	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001						
	VV	dle TZa PD, D.1.1, D.1.2						
	VV	skladba P3						
	VV	42,100						
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	69 405,80	902,28	CS ÚRS 2023 02
	PP	lak penetrační asfaltový						
	VV	42,1*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství						
		0,013						
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,280	24,30	152,63	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001						
	VV	dle TZa PD, D.1.1, D.1.2						
	VV	(6,900+7,000+1,800)*0,400						
		6,280						
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	69 405,80	138,81	CS ÚRS 2023 02
	PP	lak penetrační asfaltový						
	VV	6,28*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství						
		0,002						
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	84,200	115,60	9 733,56	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559						
	VV	dle TZa PD, D.1.1, D.1.2						
	VV	skladba P3						
	VV	42,100*2						
		84,200						
50	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,068	221,19	10 853,27	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	42,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
		49,068						
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,068	193,88	9 513,36	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	42,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
		49,068						
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,560	132,90	1 669,16	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559						
	VV	dle TZa PD, D.1.1, D.1.2						
	VV	(6,900+7,000+1,800)*0,400*2						
		12,560						
53	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,668	221,19	1 696,07	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	6,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství						
		7,668						
54	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,668	193,88	1 486,68	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	6,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství						
		7,668						
55	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	20,800	60,90	1 266,62	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273						
	VV	dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu						
	VV	HI základů						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,000*1,300		20,800			
56	M	28323006	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm</i>	m2	25,397	87,47	2 221,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		20,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		25,397			
57	M	28323131	<i>páska oboustranně lepicí butylkaučuková</i>	m	20,000	7,28	145,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska oboustranně lepicí butylkaučuková					
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,675	1 201,52	811,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D	712		Povlakové krytiny				64 239,60	
59	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	60,955	17,07	1 040,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"skladba S3" 43,20		43,200			
	VV		"atika" 26,500*(0,400+0,150)		14,575			
	VV		"vytažení na stěnu" 10,600*0,300		3,180			
	VV		Součet		60,955			
60	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,020	76 801,50	1 536,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		60,955*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
61	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	60,955	54,61	3 329,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
62	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	71,043	274,21	19 480,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		60,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		71,043			
63	K	712363452	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	60,955	204,80	12 483,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363452					
64	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm</i>	m2	71,043	312,90	22 229,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		60,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		71,043			
65	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	1,000	1 365,36	1 365,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998202					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K33" 1		1,000			
66	M	28342773	<i>přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>	kus	1,000	2 252,84	2 252,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
67	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,452	1 156,00	522,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
D	713		Izolace tepelné				76 575,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	39,900	69,45	2 771,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"skladba P3" 39,900		39,900			
69	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	83,790	132,90	11 135,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm					
	VV		39,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,790			
70	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,461	42,42	486,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151					
	VV		dle TZa PD					
	VV		TI atiky pod kovovým obkladem					
	VV		(7,000+1,800+6,900)*0,730		11,461			
71	M	63148210	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,030-0,33$ tl 100mm	m2	12,034	454,21	5 465,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,030-0,33$ tl 100mm					
	VV		11,461*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,034			
72	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	12,800	302,20	3 868,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		"TI soklu " 16,000*0,800		12,800			
73	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	13,440	173,86	2 336,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm					
	VV		12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,440			
74	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,200	101,26	4 374,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"skladba S3" 43,20		43,200			
75	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 60mm	m2	90,720	434,64	39 430,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 60mm					
	VV		43,2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,720			
76	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	25,600	28,45	728,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
77	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm	m	26,880	45,51	1 223,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm					
	VV		25,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,880			
78	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	43,200	95,58	4 128,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm trapézového plechu nebo do dřeva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141232					
79	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,462	1 356,26	626,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 959,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	1,000	2 958,28	2 958,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233113					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K32" 1		1,000			
81	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	792,82	1,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
	D	762	Konstrukce tesařské				14 858,98	
82	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	25,926	176,36	4 572,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341275					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"atika" (6,100+4,300+0,200)*(0,400+0,150)		5,830			
	VV		(7,000+1,800+6,900)*(0,400+0,150+0,730)		20,096			
	VV		Součet		25,926			
83	M	60726265	deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm	m2	28,519	291,28	8 306,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm					
	VV		25,926*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,519			
84	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,570	1 888,75	1 076,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		25,926*0,022		0,570			
85	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,378	2 389,38	903,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				66 318,09	
86	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	41,895	31,86	1 334,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60					
	VV		39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,895			
87	M	59030660	spojka křížová pro CD/CD	kus	25,000	47,79	1 194,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka křížová pro CD/CD					
88	M	59030666	spojovací kus pro profil CD	kus	16,000	5,69	91,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojovací kus pro profil CD					
89	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami	m2	39,900	1 140,08	45 489,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		39,90		39,900			
90	K	763-002R	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1	m	39,900	250,32	9 987,61	
	PP		Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)					
	VV		"o 1bm navíc/m2" 39,90		39,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	39,900	34,13	1 361,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 1 podhled" 39,90		39,900			
92	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	44,828	45,51	2 040,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		39,9*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		44,828			
93	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	39,900	56,89	2 269,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1- ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		39,90		39,900			
94	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	40,698	62,58	2 546,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm					
	VV		39,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,698			
95	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	0,71	2,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401					
D	764		Konstrukce klempířské				46 490,83	
96	K	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 500 mm	m	17,800	1 490,52	26 531,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244406					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K35, r.š. 300, 470 mm" 17,800		17,800			
97	K	764341413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	11,500	540,46	6 215,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titanžinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341413					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K35, r.š. 150mm - krycí lišta lemování dilatace" 11,500		11,500			
98	K	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	11,500	1 171,93	13 477,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titanžinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K35, r.š. 650mm - lemování dilatace" 11,500		11,500			
99	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,116	2 302,91	267,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
D	767		Konstrukce zámečnické				950 315,43	
100	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2	43,200	398,23	17 203,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"skladba S3" 43,20		43,200			
101	M	154-001R	plech trapézový 50/260	m2	48,946	328,82	16 094,63	
	PP		plech trapézový 50/260					
	VV		43,2*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		48,946			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	767-AL14	D+M hliníkové prosklené fasády, rozměr 6900 x 2900 mm	kpl	1,000	256 972,04	256 972,04	
	PP		D+M hliníkové prosklené fasády, rozměr 6900 x 2900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1					
	VV		"AL14" 1		1,000			
103	K	767-AL15	D+M hliníkové prosklené fasády tvaru L, rozměr 7900 x 2900 + 1800x2900 mm	kpl	1,000	314 139,47	314 139,47	
	PP		D+M hliníkové prosklené fasády tvaru L, rozměr 7900 x 2900 + 1800x2900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1					
	VV		"AL15" 1		1,000			
104	K	767-AL16	D+M hliníkových lemovacích profilů	m	38,500	170,67	6 570,80	
	PP		D+M hliníkových lemovacích profilů					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1					
	VV		"AL16" 38,500		38,500			
105	K	767-AL17	D+M podlahové dilatační lišty pro objektovou spáru š. 50 mm, hliník elox	m	11,500	284,45	3 271,18	
	PP		D+M podlahové dilatační lišty pro objektovou spáru š. 50 mm, hliník elox					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL17" 11,500		11,500			
106	K	767-AL18	D+M oplechování stropní dilatace, r.š. 330 mm, hliník elox	m	11,500	853,35	9 813,53	
	PP		D+M oplechování stropní dilatace, r.š. 330 mm, hliník elox					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL18" 11,500		11,500			
107	K	767-AL19	D+M hliníkových dveří vč. zárubně, světlost 1000x2000 mm	kus	2,000	71 144,36	142 288,72	
	PP		D+M hliníkových dveří vč. zárubně, světlost 1000x2000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1					
	VV		"AL19" 2		2,000			
108	K	767-OK	D+M ocelové konstrukce obvodového pláště a střechy, vč. PÚ	kg	752,000	244,63	183 959,50	
	PP		D+M ocelové konstrukce obvodového pláště a střechy, vč. PÚ					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-C.01					
	VV		"kompletní provedení vč. dopravy, zvedacího zařízení" 752,0		752,000			
109	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	0,67	2,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					
	D	771	Podlahy z dlaždic				69 626,19	
110	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	39,900	5,69	226,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
111	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	41,028	22,76	933,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"dlažba + sokl" 39,900+9,400*0,120		41,028			
112	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	9,400	113,78	1 069,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		5,800+4,300-0,950*2+0,300*4		9,400			
113	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	10,340	164,98	1 705,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		9,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,340			
114	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	39,900	893,17	35 637,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
115	M	771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	45,885	551,83	25 320,86	
	PP		dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9					
	VV		39,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,885			
116	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	35,000	68,27	2 389,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		25,600+9,400		35,000			
117	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	41,028	56,89	2 334,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
118	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,000	2,74	8,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 524,56	
119	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	4,500	50,52	227,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"soklová omítka" 4,500		4,500			
120	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,500	72,55	326,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
121	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,500	215,73	970,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 427,78	
122	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	39,900	5,57	222,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		39,90		39,900			
123	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	41,895	1,56	65,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,895			
124	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	7,43	594,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
125	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	84,000	1,56	130,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
126	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	100,000	0,66	65,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
127	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	39,900	32,04	1 278,41	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		" podhledy SDK1" 39,90		39,900			
128	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,900	26,85	1 071,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

KSO:	801	CC-CZ:	
Místo:	Park B.Němcové, Karviná Fryštát	Datum:	17. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00297534
	Statutární město Karviná	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	2502121915
	Metrostav DIZ s.r.o.	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	06369201
	Amun Pro s.r.o., Třanovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 924 012,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 924 012,48	21,00%	404 042,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 328 055,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 924 012,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 066 561,59

1 - Zemní práce	74 067,92
2 - Zakládání	156 711,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	313 789,77
4 - Vodorovné konstrukce	100 967,42
5 - Komunikace pozemní	26 655,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	228 003,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 308,96
998 - Přesun hmot	63 057,68

PSV - Práce a dodávky PSV 857 450,89

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 798,10
712 - Povlakové krytiny	94 251,69
713 - Izolace tepelné	31 624,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 149,75
762 - Konstrukce tesařské	2 731,59
764 - Konstrukce klempířské	44 370,07
766 - Konstrukce truhlářské	411 998,50
767 - Konstrukce zámečnické	147 233,34
771 - Podlahy z dlaždic	47 200,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 092,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 924 012,48

D HSV Práce a dodávky HSV

1 066 561,59

D 1 Zemní práce

74 067,92

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,252	305,84	22 403,44	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103								
VV dle TZ a PD								
VV profil x délka								
VV 5,600*6,000+2,300*8,620*2								
					73,252			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,548	42,87	3 753,38	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV dle TZ a PD								
VV "zemina k zásypům, tam a zpět" 43,774*2								
					87,548			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,478	276,71	8 156,94	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV dle TZ a PD								
VV "výkopy minus zásypy" 73,252-43,774								
					29,478			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,956	21,03	1 239,64	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119								
VV 29,478*2 'Přepočtené koeficientem množství								
					58,956			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	43,774	149,28	6 534,55	CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101								
VV dle TZ a PD								
VV "zemina k zásypům" 43,774								
					43,774			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,793	285,82	22 520,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		43,774*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		78,793			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,478	19,48	574,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,774	141,09	6 175,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"výkopy" 73,252		73,252			
	VV		"zákl. pásy" -11,100		-11,100			
	VV		"zákl. deska" -7,200		-7,200			
	VV		"podsyp 16/32" -11,178		-11,178			
	VV		Součet		43,774			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	56,700	47,79	2 709,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		pod základy a okapový chodník					
	VV		48,000+8,700		56,700			
	D	2	Zakládání				156 711,06	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	11,178	2 020,73	22 587,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(4,100+2,800)*5,400*0,300		11,178			
11	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,200	4 068,77	29 295,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		6,000*8,000*0,150		7,200			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,400	598,03	5 023,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		(6,000+8,000)*2*0,300		8,400			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,400	124,70	1 047,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,150	31 858,40	4 778,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		R12, váha 0,888 kg/m					
	VV		"f - kozlík" 192*0,800*0,888*1,1/1000		0,150			
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,499	31 858,40	15 897,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		2*kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,000*8,000*2*4,335*1,2/1000		0,499			
16	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	11,100	4 068,77	45 163,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		"š.300 mm" 28,000*0,300*1,000		8,400			
	VV		"š. 500 mm" 5,400*0,500*1,000		2,700			
	VV		Součet		11,100			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	66,800	365,01	24 382,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		"š.300 mm" 28,000*2*1,000		56,000			
	VV		"š. 500 mm" 5,400*2*1,000		10,800			
	VV		Součet		66,800			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	66,800	70,54	4 712,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,120	31 858,40	3 823,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		š.300 mm - R12, váha 0,888 kg/m					
	VV		"a, b - výztuž a příločky" (10*6,000+12*2,000)*0,888*1,1/1000		0,082			
	VV		š.300 mm - R6, váha 0,222 kg/m					
	VV		"d - třmínek" 144*0,600*0,222*1,1/1000		0,021			
	VV		Mezisoučet		0,103			
	VV		š. 500 mm - R12					
	VV		"a - výztuž " 2*6,000*0,888*1,1/1000		0,012			
	VV		š. 500 mm - R6					
	VV		"e - třmínek" 28*0,800*0,222*1,1/1000		0,005			
	VV		Mezisoučet		0,017			
	VV		Součet		0,120			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				313 789,77	
20	K	311270731	Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárnic 10DF do P15 tl 300 mm	m2	76,824	3 242,73	249 119,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, formát a rozměr cihel 10DF 248x300x248 mm plných, pevnosti do P15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311270731					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(8,000*2+5,400*3)*2,750		88,550			
	VV		-1,600*2,030		-3,248			
	VV		-1,250*0,750		-0,938			
	VV		-2,900*2,600		-7,540			
	VV		Součet		76,824			
21	K	311279R	Zakládací vrstva vápenopískového zdiva tloušťky 240 mm z tepelněizolačních tvárnic	m	27,700	1 251,58	34 668,77	
	PP		Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z izolačních bloků, tloušťka zdiva 300 mm					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(8,000*2+5,400*3)-1,600-2,900		27,700			
22	K	317168053	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	719,09	2 876,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053					
	VV		dle TZ a PD, v.č D.1.1b D5 Výpis překládů					
	VV		"b1" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	1 117,32	4 469,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1b D5 Výpis překladů					
	VV		"b2" 4		4,000			
24	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000	2 127,69	8 510,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"otvor kontejnerového stání" 4		4,000			
25	K	342271531	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	8,400	1 683,94	14 145,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnice 5DF 248x150x248 mm					
			plných, pevnost tvárnice přes P15 do P25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342271531					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*0,300		8,400			
D	4		Vodorovné konstrukce				100 967,42	
26	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,600	4 250,82	40 807,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
			hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		6,000*8,000*0,200		9,600			
27	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	53,600	533,40	28 590,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		6,000*8,000+(6,000+8,000)*2*0,200		53,600			
28	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	53,600	129,25	6 928,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012					
29	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	48,000	196,61	9 437,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		6,000*8,000		48,000			
30	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	48,000	60,17	2 888,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314					
31	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	31 858,40	1 051,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		R8, váha 0,395 kg/m					
	VV		"a - kozlík" 58*0,850*0,395*1,1/1000		0,021			
	VV		R16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"b - výztuž" 2*3,450*1,578*1,1/1000		0,012			
	VV		Součet		0,033			
32	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,349	31 858,40	11 118,58	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2					
	VV		"S1" 4,750*2,400*3*4,335*1,1/1000		0,163			
	VV		"S2" 3,450*2,400*3*4,335*1,1/1000		0,118			
	VV		"S3" 5,940*2,400*1*4,335*1,1/1000		0,068			
	VV		Součet		0,349			
33	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	16,600	8,79	145,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451579877					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P2 zámková dlažba, dalších 10 mm, celkem 50 mm"		16,60			
D	5		Komunikace pozemní				26 655,11	
34	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	8,700	334,97	2 914,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
35	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	8,700	542,50	4 719,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"okapový chodník" (6,100+8,000+0,400)*0,600		8,700			
36	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	8,787	750,04	6 590,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		8,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,787			
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,600	384,12	6 376,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P2" 16,60		16,600			
38	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	17,098	354,08	6 054,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
	VV		16,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,098			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				228 003,67	
39	K	621131100	Vápenný postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	39,800	118,33	4 709,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131100					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		39,80		39,800			
40	K	621311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	39,800	578,00	23 004,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621311141					
41	K	621311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	39,800	119,47	4 754,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621311191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch..podhledů..., dalších 5 mm" 39,800		39,800			
42	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	174,496	110,48	19 278,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"D.102" 19,500*2,618		51,051			
	VV		"D.101" 17,20*2,618		45,030			
	VV		"ext." (8,000+6,000)*2*3,400		95,200			
	VV		-1,250*0,750*2-1,600*2,030*2-2,900*2,600*2		-23,451			
	VV		"ostění otvorů" 19,320*0,300+2,900*0,300		6,666			
	VV		Součet		174,496			
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	46,120	61,10	2 817,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s					
			tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		ostění otvorů int.+ext.					
	VV		(1,250+0,750)*2*2		8,000			
	VV		(1,600+2,030*2)*2		11,320			
	VV		Mezisoučet		19,320			
	VV		"nároží" 3,500*6+2,900*2		26,800			
	VV		Součet		46,120			
44	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	48,426	79,87	3 867,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		46,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,426			
45	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	19,320	53,36	1 030,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích					
			samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		ostění otvorů int.+ext.					
	VV		(1,250+0,750)*2*2		8,000			
	VV		(1,600+2,030*2)*2		11,320			
	VV		Součet		19,320			
46	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	20,286	114,92	2 331,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		19,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,286			
47	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	174,496	516,56	90 137,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva...vápenný postřik" 174,496		174,496			
48	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	523,488	113,78	59 562,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva...vápenný postřik...dalších 15 mm" 174,496*3		523,488			
49	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	4,186	56,89	238,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		1,250*0,750+1,600*2,030		4,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,985	4 869,78	14 536,31	CS ÚRS 2023 02
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"P1, P2 " 39,80*(0,050+0,100)/2						
					2,985			
51	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,985	580,73	1 733,49	CS ÚRS 2023 02
	PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				103 308,96	
52	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,100	278,53	5 041,46	CS ÚRS 2023 02
	PP	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"okapový chodník" 6,100+8,000+0,400+0,600*6						
					18,100			
53	M	583-001R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x240mm	m	18,462	1 251,58	23 106,67	
	PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x240mm						
	VV	18,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
					18,462			
54	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 084,45	2 084,45	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311						
55	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	175,000	55,25	9 669,02	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111						
	VV	(10,500+7,000)*2*5,000						
					175,000			
56	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	15 750,000	1,74	27 382,29	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211						
	VV	175*90 'Přepočtené koeficientem množství						
					15 750,000			
57	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	175,000	33,59	5 877,87	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811						
58	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	175,000	21,03	3 679,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111						
59	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	15 750,000	0,34	5 304,42	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						
	VV	175*90 'Přepočtené koeficientem množství						
					15 750,000			
60	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	175,000	14,20	2 484,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811						
61	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,800	58,98	2 347,55	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,800	131,98	5 253,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
63	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	227,56	227,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
VV			"Z3" 1					
64	M	953-Z3	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 21A	kus	1,000	910,24	910,24	
PP			přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 21A					
65	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	175,000	13,93	2 437,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
66	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 750,000	4,29	7 502,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
VV			175*10 'Přepočtené koeficientem množství					
			1 750,000					
D 998			Přesun hmot					
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	174,060	362,28	63 057,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	48,000	11,10	533,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
VV			dle TZ a PD					
VV			"P1, P2 - ŽB deska" 6,000*8,000					
			48,000					
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	74 912,75	1 048,78	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			48*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,014					
70	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	19,600	24,30	476,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
VV			dle TZ a PD					
VV			"P1, P2 - základy" (6,000+8,000)*2*0,700					
			19,600					
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	74 912,75	524,39	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			19,6*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,007					
72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	48,000	115,60	5 548,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
73	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	55,944	193,88	10 846,49	CS ÚRS 2023 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na					
VV			horním povrchu tl 4,0mm					
			48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
			55,944					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	19,600	132,90	2 604,74	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559						
75	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	23,932	193,88	4 639,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	19,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství						
					23,932			
76	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,479	1 201,52	575,53	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101						
D 712			Povlakové krytiny				94 251,69	
77	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	43,890	17,07	749,07	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"S3d" 7,700*5,700						
					43,890			
78	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	76 801,50	1 075,22	CS ÚRS 2023 02
	PP	lak penetrační asfaltový						
	VV	43,89*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství						
					0,014			
79	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	8,400	17,07	143,36	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331101						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"separace pod oplechování atiky" (8,000+6,000)*2*0,300						
					8,400			
80	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	9,790	81,92	802,01	CS ÚRS 2023 02
	PP	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R						
	VV	8,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
					9,790			
81	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	43,890	125,16	5 493,18	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341659						
82	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	51,154	245,76	12 571,85	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	43,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
					51,154			
83	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	26,800	225,28	6 037,62	CS ÚRS 2023 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	(7,700+5,700)*2						
					26,800			
84	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	26,800	220,73	5 915,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353						
85	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	28,000	318,58	8 920,35	CS ÚRS 2023 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363355						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	(8,000+6,000)*2						
					28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	43,890	352,72	15 480,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363505					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
87	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm</i>	m2	51,154	312,90	16 005,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		43,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		51,154			
88	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	14,000	20,48	286,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*(0,200+0,300)		14,000			
89	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	16,170	31,86	515,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		14*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		16,170			
90	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	12,600	17,07	215,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*(0,300+0,150)		12,600			
91	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,004	76 801,50	307,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		12,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
92	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	12,600	202,53	2 551,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
93	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	15,120	245,76	3 715,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		12,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,120			
94	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	14,000	267,38	3 743,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861702					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*(0,200+0,300)		14,000			
95	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm</i>	m2	16,800	312,90	5 256,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
96	K	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	1,000	760,05	760,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998004					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K27" 1		1,000			
97	M	28342470	<i>chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>	kus	1,000	2 048,04	2 048,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	712998106	Montáž ochranného koše chrlíče pro střechy s kačírkiem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím	kus	1,000	203,67	203,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrlíče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998106					
99	M	28349100	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkiem 100mm	kus	1,000	555,25	555,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkiem 100mm					
100	M	712-K27	ochranná mřížka atikového přepadu	kus	1,000	170,67	170,67	
	PP		ochranná mřížka atikového přepadu					
101	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,629	1 156,00	727,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				31 624,39	
102	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	43,890	197,98	8 689,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
103	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	4,838	3 254,11	15 743,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		"S3d" 7,700*5,700*(0,050+0,160)/2		4,608			
	VV		4,608*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,838			
104	K	713141413	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 130 do 170 mm	m2	43,890	160,43	7 041,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 130 do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141413					
105	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,111	1 356,26	150,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 149,75	
106	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	4,000	628,98	2 515,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219621					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z29 " 4		4,000			
107	M	721-Z29	nerezová vpust' DN150 pro foliové bazény s ochrannou mřížkou	kus	4,000	3 891,28	15 565,10	
	PP		nerezová vpust' DN150 pro foliové bazény s ochrannou mřížkou					
108	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75	kus	1,000	2 066,24	2 066,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K26" 1		1,000			
109	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,000	0,84	2,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 731,59	
110	K	762-001R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky vodovzdorné tl 21 mm	m2	8,400	324,27	2 723,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky vodovzdorné tl 21 mm					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(8,000+6,000)*2*0,300		8,400			
111	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3,000	2,57	7,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201					
D	764		Konstrukce klempířské				44 370,07	
112	K	764244405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 400 mm	m	3,200	1 262,96	4 041,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244405					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K25, r.š. 350 mm" 3,200		3,200			
113	K	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 500 mm	m	26,000	1 490,52	38 753,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244406					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K24, r.š. 450 mm" 26,000		26,000			
114	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	1,370	1 000,13	1 370,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K28" 1,370		1,370			
115	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,089	2 302,91	204,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
D	766		Konstrukce truhlářské				411 998,50	
116	K	766-T34	D+M dřevěného okna, rozměr 1250x750 mm	kus	1,000	30 834,38	30 834,38	
	PP		D+M dřevěného okna, rozměr 1250x750 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"T34 " 1		1,000			
117	K	766-T53	D+M dřevěného fasádního obkladu, materiál severský smrk, vč. impregnace	soubor	1,000	381 163,00	381 163,00	
	PP		D+M dřevěného fasádního obkladu, materiál severský smrk, vč. impregnace					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T3					
	VV		"T53 kompletní provedení" 1		1,000			
118	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	0,37	1,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201					
D	767		Konstrukce zámečnické				147 233,34	
119	K	767-Z4	D+M hliníkových dvoukř. asymetrických garážových vrat zateplených, vč. zárubně, do otvoru 1600x2030 mm	kus	1,000	49 949,42	49 949,42	
	PP		D+M hliníkových dvoukř. asymetrických garážových vrat zateplených, vč. zárubně, do otvoru 1600x2030 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z4" 1		1,000			
120	K	767-Z25	D+M oplocení vč. 2-kř. branky	kpl	1,000	85 335,00	85 335,00	
	PP		D+M oplocení vč. 2-kř. branky					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z25 kompletní provedení" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	767-Z28	D+M kovové vitríny - informační tabule, rozměr 1000x1150x40 mm	kus	1,000	11 946,90	11 946,90	
	PP		D+M kovové vitríny - informační tabule, rozměr 1000x1150x40 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z28" 1		1,000			
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	0,67	2,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					
	D	771	Podlahy z dlaždic				47 200,77	
123	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	23,200	5,69	131,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
124	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,030	22,76	569,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		23,200+18,300*0,100		25,030			
125	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	18,300	113,78	2 082,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		19,50-1,600+0,200*2		18,300			
126	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	20,130	164,98	3 321,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		18,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,130			
127	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	23,200	893,17	20 721,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574415					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P1 - povrch KD5" 23,20		23,200			
128	M	771-KD5	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná, R11	m2	25,520	756,64	19 309,38	
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná, R11					
	VV		23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,520			
129	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,000	354,99	1 064,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				31 092,69	
130	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	428,592	72,55	31 092,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"podhled + stěny, 2x nátěr" (39,800+174,496)*2		428,592			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:
1 - Architektonicko stavební část

Soupis:
1.5 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	3 447 154,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 447 154,94	21,00%	723 902,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 171 057,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.5 - Elektroinstalace

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

17. 9. 2023

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 447 154,94

PSV - Práce a dodávky PSV

3 005 635,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 304 249,18

742 - Elektroinstalace - slaboproud

701 386,18

M - Práce a dodávky M

326 317,33

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

326 317,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

115 202,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.5 - Elektroinstalace

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 447 154,94

D PSV Práce a dodávky PSV

3 005 635,36

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2 304 249,18

1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm	m	38,000	29,44	1 118,74	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm					
2	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	39,900	16,68	665,58	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm					
3	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	158,000	115,59	18 263,44	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	101,095	25,06	2 533,22	
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
5	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	64,805	42,96	2 783,87	
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm					
6	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	255,000	96,00	24 480,48	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	238,000	7,39	1 759,64	
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
8	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	17,000	15,77	268,09	
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
9	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	147,20	294,41	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
10	M	RMAT0022	HUB podlahový dle PD vč.zapojení	kus	2,000	4 766,81	9 533,63	
PP			HUB podlahový dle PD vč.zapojení					
11	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	290,000	20,48	5 939,32	
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	162,000	20,48	3 317,82	
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
13	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	304,500	24,28	7 393,11	
PP			vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2					
14	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	186,300	62,45	11 635,36	
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
15	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	240,000	57,60	13 824,27	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
16	M	34111297	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2	m	92,000	139,86	12 867,18	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2					
17	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	184,000	153,53	28 249,76	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2					
18	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 417,000	57,60	139 221,92	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
19	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	1 033,577	40,16	41 510,59	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2					
20	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	1 354,824	56,56	76 624,27	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2					
21	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2	m	149,450	44,15	6 597,55	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2					
22	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	98,000	64,00	6 272,12	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
23	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	112,700	181,78	20 487,06	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
24	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	126,000	64,00	8 064,16	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
25	M	PKB.711042	CYKY-J 5x16 RE	km	0,132	292,99	38,68	
PP			CYKY-J 5x16 RE					
26	K	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	250,000	29,11	7 278,22	
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2					
27	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2	kus	40,000	32,72	1 308,70	
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2					
28	K	741130025	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	40,000	47,31	1 892,39	
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2					
29	K	741136031	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	8,000	248,92	1 991,35	
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	8,000	337,42	2 699,40	
	PP		spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm					
31	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	3 200,06	22 400,44	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
32	M	RMAT0013	Rozvaděč RE vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	48 718,19	48 718,19	
	PP		Rozvaděč RE vybavený dle PD vč.zapojení					
33	M	RMAT0014	Rozvaděč RP1 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	102 103,77	102 103,77	
	PP		Rozvaděč RP1 vybavený dle PD vč.zapojení					
34	M	RMAT0015	Rozvaděč RP2 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	157 894,56	157 894,56	
	PP		Rozvaděč RP2 vybavený dle PD vč.zapojení					
35	M	RMAT0017	Rozvaděč RK1 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	7 861,16	7 861,16	
	PP		Rozvaděč RK1 vybavený dle PD vč.zapojení					
36	M	RMAT0018	Rozvaděč RK2 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	7 208,78	7 208,78	
	PP		Rozvaděč RK2 vybavený dle PD vč.zapojení					
37	M	RMAT0019	Rozvaděč RS1 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	19 915,75	19 915,75	
	PP		Rozvaděč RS1 vybavený dle PD vč.zapojení					
38	M	RMAT0020	Rozvaděč RB vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	6 263,59	6 263,59	
	PP		Rozvaděč RB vybavený dle PD vč.zapojení					
39	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	3 200,06	6 400,13	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
40	M	RMAT0016	Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení	soubor	1,000	10 011,59	10 011,59	
	PP		Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení					
	P		Poznámka k položce: Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení,ZS1					
41	M	RMAT0021	Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení	soubor	1,000	8 057,03	8 057,03	
	PP		Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení					
	P		Poznámka k položce: Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení,ZS2					
42	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	36,000	140,80	5 068,90	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
43	M	RMAT0002	spínač kompletní,řazení 1	kus	36,000	282,80	10 180,93	
	PP		spínač kompletní,řazení 1					
44	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	140,80	281,61	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
45	M	RMAT0003	přepínač kompletní,řazení 5	kus	2,000	387,83	775,65	
	PP		přepínač kompletní,řazení 5					
46	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	28,000	140,80	3 942,48	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
47	M	RMAT0004	přepínač kompletní,řazení 6	kus	28,000	290,55	8 135,27	
	PP		přepínač kompletní,řazení 6					
48	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000	140,80	281,61	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
49	M	RMAT0005	přepínač kompletní,řazení 7	kus	2,000	346,73	693,47	
	PP		přepínač kompletní,řazení 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	84,000	192,00	16 128,32	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
51	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	84,000	225,80	18 966,90	
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
52	K	741330302	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací	kus	2,000	140,80	281,61	
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací					
53	M	RMAT0006	ovladač tlačítkový TotalStop	soubor	2,000	602,47	1 204,94	
	PP		ovladač tlačítkový TotalStop					
54	K	741330741	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových	kus	22,000	305,29	6 716,40	
	PP		Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových					
179	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	50,000	716,81	35 840,70	
	PP		Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové					
180	M	RMAT0001.1	LED Nouzové svítidlo LED/3,2W/230V IP65 6500K s piktogramem	kus	38,000	1 908,09	72 507,44	
	PP		LED Nouzové svítidlo LED/3,2W/230V IP65 6500K s piktogramem					
181	M	RMAT0002.1	LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V IP65 6000K stropní	kus	12,000	1 804,55	21 654,61	
	PP		LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V IP65 6000K stropní					
55	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	161,000	716,81	115 407,05	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
56	M	RMAT0007	Sv.LED přisazené,20W,2000lm,IP44	kus	24,000	1 908,09	45 794,17	
	PP		Sv.LED přisazené,20W,2000lm,IP44					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo D objekt B - svítidlo A					
57	M	RMAT0008	Sv.LED přisazené,34W,3600lm,IP44	kus	56,000	2 795,57	156 552,18	
	PP		Sv.LED přisazené,34W,3600lm,IP44					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo C objekt B - svítidlo B					
58	M	RMAT0009	Sv.LED přisazené,44W,5000lm,IP40	kus	57,000	2 484,96	141 642,45	
	PP		Sv.LED přisazené,44W,5000lm,IP40					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo A objekt B - svítidlo C					
59	M	RMAT0010	Sv.LED přisazené,47W,6900lm,IP54	kus	10,000	3 268,90	32 688,99	
	PP		Sv.LED přisazené,47W,6900lm,IP54					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt B - svítidlo F					
60	M	RMAT0011	Sv.LED přisazené,52W,7100lm,IP65	kus	14,000	3 461,19	48 456,63	
	PP		Sv.LED přisazené,52W,7100lm,IP65					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo E					
61	K	741372027	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000	448,01	2 240,04	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	741373003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	6,000	960,02	5 760,11	
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
63	M	RMAT0001	Sv.LED parkové na sloupu	kus	6,000	6 911,88	41 471,27	
	PP		Sv.LED parkové na sloupu					
	P		Poznámka k položce: Cena vč.svítidla a sloupu v.6,5 m.					
64	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	345,478	43,71	15 099,18	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
65	M	1030037506	Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	m	397,300	267,42	106 247,09	
	PP		Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m2)					
66	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	345,478	46,08	15 919,94	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
67	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	397,300	28,07	11 151,57	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
68	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou	m	10,000	51,20	512,01	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					
69	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	510,000	286,40	146 062,94	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm					
70	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	161,000	195,37	31 455,02	
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
71	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	20,000	32,00	640,01	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
72	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus	20,000	23,25	464,91	
	PP		svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm					
73	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	12,000	32,00	384,01	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce					
74	M	35431021	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	12,000	372,47	4 469,60	
	PP		svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm					
75	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	22,000	501,75	11 038,49	
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
76	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	22,000	302,89	6 663,69	
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn					
77	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	22,000	175,96	3 871,06	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
78	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	22,000	3,97	87,41	
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
79	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	12,000	504,82	6 057,86	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
80	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	12,000	300,43	3 605,12	
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn					
81	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,180	537,46	634,20	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
82	M	V0019	TV na mobilním stojanu	ks	2,000	38 119,52	76 239,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		TV na mobilním stojanu					
	P		<i>Poznámka k položce: TV na mobilním stojanu, součástí vl.PC, specifikace dle požadavků interiéru</i>					
83	M	V0020	Repro pasivní na mobilním stojanu, 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru	ks	8,000	13 592,23	108 737,82	
	PP		Repro pasivní na mobilním stojanu, 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru					
	P		<i>Poznámka k položce: Repro pasivní na mobilním stojanu, 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru</i>					
84	M	V0021	Zesilovač	ks	1,000	31 311,15	31 311,15	
	PP		Zesilovač					
	P		<i>Poznámka k položce: Zesilovač čtyřkanálový s DSP min 400W na kanál, specifikace dle požadavků interiéru</i>					
85	M	V0022	Repro aktivní	ks	1,000	16 997,09	16 997,09	
	PP		Repro aktivní					
	P		<i>Poznámka k položce: Repro aktivní(bar), 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru</i>					
86	M	V0023	Projektor	ks	1,000	14 621,86	14 621,86	
	PP		Projektor					
	P		<i>Poznámka k položce: Projektor vč konzoly a montáže, laserový, životnosz min.30000 hodin, specifikace dle požadavků interiéru</i>					
87	M	V0024	Nástěnný audio systém	ks	2,000	21 777,53	43 555,05	
	PP		Nástěnný audio systém					
	P		<i>Poznámka k položce: Nástěnný audio systém, ovládání zvuku, bluetooch, Wifi, specifikace dle požadavků interiéru</i>					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				701 386,18	
88	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	280,000	26,73	7 483,54	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
89	M	1342836	KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU	m	336,000	45,72	15 362,76	
	PP		KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU					
90	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	960,000	20,48	19 661,18	
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně					
91	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	910,000	17,25	15 701,81	
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
92	M	ADI.0051261.UR S	Instalační kabel stíněný venkovní CAT6A UTP PE	m	298,000	20,85	6 213,02	
	PP		Instalační kabel stíněný venkovní CAT6A UTP PE					
	P		<i>Poznámka k položce: Venkovní stíněný kabel, splňující požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA, včetně všech nejnovějších dodatků. Jednotlivé páry stíněny samostatně aluminiovou fólií, plášť UV stabilní PE (třída reakce na oheň Fca).</i>					
93	M	34121335	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7	m	144,000	19,24	2 770,75	
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7					
94	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	19 200,38	19 200,38	
	PP		Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním					
95	M	RMAT0024	zařízení dálkového přenosu	ks	1,000	23 834,07	23 834,07	
	PP		zařízení dálkového přenosu					
96	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	29,000	448,01	12 992,25	
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového					
97	M	ADI.0035258.UR S	Hlásič kouře optický interaktivní	kus	29,000	2 138,26	62 009,43	
	PP		Hlásič kouře optický interaktivní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	5,000	448,01	2 240,04	
	PP		Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem					
99	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	5,000	2 126,00	10 629,99	
	PP		hlásič tlačítkový s izolátorem					
100	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	520,000	26,73	13 898,00	
	PP		Montáž kabelu senzorového					
101	M	RMAT0012	kabel EPS	m	520,000	12,23	6 357,94	
	PP		kabel EPS					
102	K	742220001	Montáž ústředny PZTS do 64 ti zón a 8 podsystémů a zdrojem	kus	1,000	1 920,04	1 920,04	
	PP		Montáž ústředny PZTS do 64 ti zón a 8 podsystémů a zdrojem					
103	M	40462005	ústředna PZTS 8 podsystémů a 64 zón	kus	1,000	5 707,92	5 707,92	
	PP		ústředna PZTS 8 podsystémů a 64 zón					
104	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	448,01	896,02	
	PP		Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu					
105	M	40467025	klávesnice ústředny PZTS, LED	kus	2,000	16 998,46	33 996,91	
	PP		klávesnice ústředny PZTS, LED					
106	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	242,93	242,93	
	PP		Montáž akumulátoru 12V					
107	M	34641075	akumulátor 12V/2Ah	kus	1,000	390,35	390,35	
	PP		akumulátor 12V/2Ah					
108	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	56,000	448,01	25 088,49	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
109	M	40461022	detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbití skla	kus	22,000	1 782,79	39 221,34	
	PP		detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbití skla					
110	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	2,000	448,01	896,02	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah					
111	M	40464020	siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený	kus	2,000	2 996,28	5 992,57	
	PP		siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený					
112	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000	32 000,63	32 000,63	
	PP		Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny					
113	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	56,000	448,01	25 088,49	
	PP		Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor					
114	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	23 040,45	23 040,45	
	PP		Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
115	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	9,000	448,01	4 032,08	
	PP		Montáž kamerového systému venkovní kamery					
116	M	RMAT0023	kamera venkovní	kus	9,000	3 596,90	32 372,11	
	PP		kamera venkovní					
	P		Poznámka k položce: viz specifikace v tech.zprávě					
117	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	9,000	448,01	4 032,08	
	PP		Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru					
118	M	38479045	konzola pro montáž multisenzorových kamer na sloup	kus	2,000	1 457,28	2 914,57	
	PP		konzola pro montáž multisenzorových kamer na sloup					
119	M	38479063	konzola pro montáž mini dome kamer na roh propojovací box kov	kus	7,000	1 484,52	10 391,65	
	PP		konzola pro montáž mini dome kamer na roh propojovací box kov					
120	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	8,000	64,00	512,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"					
121	M	73558003	<i>samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a pictogram v červeném rámu</i>	<i>kus</i>	8,000	53,12	424,93	
	PP		samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a pictogram v červeném rámu					
122	M	95321002	<i>licence pro připojení jedné kamery</i>	<i>kus</i>	9,000	1 729,67	15 567,05	
	PP		licence pro připojení jedné kamery					
123	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	9,000	1 920,04	17 280,34	
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer					
124	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	9,000	320,01	2 880,06	
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
125	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 227,24	2 227,24	
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U					
126	M	35712063	<i>rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm</i>	<i>kus</i>	1,000	19 124,45	19 124,45	
	PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm					
127	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	352,01	704,01	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
128	M	35712104	<i>switch 28 portů Gigabit (28x PoE+) kapacita 56Gbps 370W</i>	<i>kus</i>	2,000	22 579,71	45 159,43	
	PP		switch 28 portů Gigabit (28x PoE+) kapacita 56Gbps 370W					
129	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	3,000	352,01	1 056,02	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
130	M	ADI.0068931.UR S	<i>WiFi 5 nástěnný AP, 2x 2 MU-MIMO Wave 2, 1xGE upl, 3xGE downl, 1x POE out</i>	<i>kus</i>	6,000	2 858,73	17 152,36	
	PP		WiFi 5 nástěnný AP, 2x 2 MU-MIMO Wave 2, 1xGE upl, 3xGE downl, 1x POE out					
131	M	34641101	<i>UPS interaktivní 1/1 fáze 1500VA/420W montáž do racku 1U</i>	<i>kus</i>	1,000	15 189,79	15 189,79	
	PP		UPS interaktivní 1/1 fáze 1500VA/420W montáž do racku 1U					
132	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000	192,00	384,01	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police					
133	M	35712064	<i>police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg</i>	<i>kus</i>	2,000	576,10	1 152,21	
	PP		police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg					
134	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	192,00	192,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
135	M	35712106	<i>panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m</i>	<i>kus</i>	1,000	3 146,10	3 146,10	
	PP		panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m					
136	M	35712107	<i>panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m</i>	<i>kus</i>	1,000	3 146,10	3 146,10	
	PP		panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m					
137	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	24,000	122,88	2 949,18	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
138	M	37459045	<i>adaptér optický SC OS modrý simplex</i>	<i>kus</i>	24,000	18,82	451,72	
	PP		adaptér optický SC OS modrý simplex					
139	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	960,02	1 920,04	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného					
140	M	37451120	<i>patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP</i>	<i>kus</i>	2,000	458,60	917,19	
	PP		patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP					
141	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany, vč. konektorů a svarů optiky a fiber pigtail	kus	1,000	960,02	960,02	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany, vč. konektorů a svarů optiky a fiber pigtail					
142	M	35759000	<i>vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex</i>	<i>kus</i>	1,000	1 218,87	1 218,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex					
143	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	192,00	192,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče					
144	M	42914001	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	7 684,10	7 684,10	
	PP		jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy					
145	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	22,000	291,47	6 412,27	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
146	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (osazená) pro 2 keystone	kus	22,000	535,25	11 775,39	
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (osazená) pro 2 keystone					
147	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	22,000	14,52	319,45	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
148	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	22,000	14,52	319,45	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
149	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	22,000	153,60	3 379,27	
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
150	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,000	192,00	384,01	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
151	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	2,000	192,00	384,01	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka					
152	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítka signální tahové resetovací tlačítka transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	2,000	8 613,31	17 226,62	
	PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítka signální tahové resetovací tlačítka transformátor včetně rámečků 230V IP20					
153	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	2,000	192,00	384,01	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm					
154	M	34535108	tlačítka signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítka šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC	kus	2,000	1 873,43	3 746,87	
	PP		tlačítka signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítka šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC					
155	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	2,000	192,00	384,01	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V					
156	K	742350006	Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM	kus	2,000	96,00	192,00	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM					
157	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,000	576,01	576,01	
	PP		Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu					
158	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	12,000	448,01	5 376,11	
	PP		Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou					
159	K	742430021	Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory	kus	17,000	192,00	3 264,06	
	PP		Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory					
160	M	37451031	zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá	kus	17,000	671,74	11 419,52	
	PP		zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá					
161	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	4,000	192,00	768,02	
	PP		Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici					
162	M	34199013	kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m	kus	4,000	1 687,45	6 749,81	
	PP		kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m					
163	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,287	537,46	154,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	M		Práce a dodávky M				326 317,33	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				326 317,33	
164	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,200	1 536,03	307,21	
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
165	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000	702,73	1 405,47	
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
166	K	460161162	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	182,000	702,73	127 897,54	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
167	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000	173,96	347,92	
PP			Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
168	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	182,000	173,96	31 660,81	
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
169	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	182,000	63,98	11 644,50	
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
170	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	182,000	63,98	11 644,50	
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
171	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	182,000	11,52	2 096,68	
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
172	K	468094112	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	255,000	87,55	22 326,20	
PP			Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm					
173	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	680,000	157,83	107 325,90	
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm					
174	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,259	537,46	1 214,12	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
175	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,259	282,25	637,60	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
176	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	22,590	35,02	791,14	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
177	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,193	3 200,06	7 017,74	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				115 202,25	
178	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	200,000	576,01	115 202,25	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:
1 - Architektonicko stavební část

Soupis:
1.6 - VZT_Mléčnice

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 120 723,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 120 723,78	21,00%	655 351,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 776 075,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.6 - VZT_Mléčnice

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

17. 9. 2023

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 120 723,78

D1 - Zařízení č.1.1 – větrání restaurace a kuchyně

1 404 805,06

D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

211 899,44

D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné.

67 804,23

D4 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné, a s ochranným nátěrem

5 019,31

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

356 742,29

D6 - Zařízení č.1.2 – větrání sálu

1 382 337,46

D7 - Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe

63 675,85

D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

383 056,63

D8 - Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP

56 175,36

D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

1 076,93

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

32 013,59

D9 - Zařízení č.2.1 – větrání hygienického zázemí 2.NP

37 914,35

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

19 873,38

D10 - Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti

42 342,65

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

22 308,28

D11 - Společné položky

197 148,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.6 - VZT_Mléčnice

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 120 723,78

D D1 Zařízení č.1.1 – větrání restaurace a kuchyně 1 404 805,06

2	K	Pol2	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem (tepelné účinnosti 82,6 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 600 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC	kpl	1,000	565 585,59	565 585,59	
PP			Kompaktní, vertikální větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem (tepelné účinnosti 82,6 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 600 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívacem o výkonu Q= 19 kW s protímrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního filtru). Orientační rozměry 1700x1430x2750mm(vxšxd), m=600kg. P=4,58kW, U=3x400VAC/50Hz. Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zpráva.					
3	K	Pol3	Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 G3. Materiál pláště pozink.	ks	1,000	5 787,99	5 787,99	
PP			Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 G3. Materiál pláště pozink.					
4	K	Pol4	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, filtrem, rozvaděčem.	kpl	1,000	9 537,04	9 537,04	
PP			Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, filtrem, rozvaděčem.					
5	K	Pol5	Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 500x900 mm. dP=8Pa při V=4300m3/h. Materiál pozink. plech.	kpl	2,000	5 637,80	11 275,60	
PP			Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 500x900 mm. dP=8Pa při V=4300m3/h. Materiál pozink. plech.					
P			Poznámka k položce: provedení 500-900-150-150					
6	K	Pol6	Tlumič hluku kulisový v provedení 200/100-900-500-1000 do potrubí o rozměru 900x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	6 320,48	6 320,48	
PP			Tlumič hluku kulisový v provedení 200/100-900-500-1000 do potrubí o rozměru 900x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
7	K	Pol7	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-1000-1000 do potrubí o rozměru 1000x1000 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	2,000	12 210,87	24 421,74	
PP			Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-1000-1000 do potrubí o rozměru 1000x1000 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
8	K	Pol8	Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	2,000	7 759,80	15 519,59	
PP			Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.					
9	K	Pol9	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 200 mm	ks	5,000	323,14	1 615,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Regulační klapka kruhová, ruční, ø 200 mm					
10	K	Pol10	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 160 mm	ks	2,000	281,04	562,07	
PP			Regulační klapka kruhová, ruční, ø 160 mm					
11	K	Pol11	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 125 mm	ks	3,000	254,87	764,60	
PP			Regulační klapka kruhová, ruční, ø 125 mm					
12	K	Pol12	Přívodní vyúst' textilní, půlkruhová, ø/2 500 mm, připojení vertikální d=500mm, včetně příslušenství a montážního materiálu (1x zaslepení konce, zip, Hliníkový profil, spojka profilů přímá, Napínač v profilu, Nerez přípojovací pásek apod.). V= 2700 m3/h.	ks	1,000	11 478,13	11 478,13	
PP			Přívodní vyúst' textilní, půlkruhová, ø/2 500 mm, připojení vertikální d=500mm, včetně příslušenství a montážního materiálu (1x zaslepení konce, zip, Hliníkový profil, spojka profilů přímá, Napínač v profilu, Nerez přípojovací pásek apod.). V= 2700 m3/h. Délka 4 m (viz. výkresová část). Perforace 180°. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 215 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa. RAL 7035.					
13	K	Pol13	Přívodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. přípojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozí	ks	3,000	3 259,80	9 779,39	
PP			Přívodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. přípojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
14	K	Pol14	Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. přípojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozin	ks	2,000	2 323,39	4 646,78	
PP			Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. přípojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
15	K	Pol15	Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. přípojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 160 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozink	ks	2,000	1 310,75	2 621,49	
PP			Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. přípojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 160 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
16	K	Pol16	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	3,000	147,91	443,74	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
17	K	Pol17	Talířový ventil odvodní kovový d= 80 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2,000	300,38	600,76	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 80 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
18	K	Pol18	Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro zachyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez.	kpl	3,000	8 299,11	24 897,34	
PP			Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro zachyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez.					
19	K	Pol19	Závěsný odsávací zákryt, jednostranný, o rozměrech 1600x x 900 x 450 mm (dxšxv), připojení shora s regulační klapkou 250x200 mm, s tukovými filtry (3ks). Korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového plechu, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát	kpl	2,000	30 560,17	61 120,34	
PP			Závěsný odsávací zákryt, jednostranný, o rozměrech 1600x x 900 x 450 mm (dxšxv), připojení shora s regulační klapkou 250x200 mm, s tukovými filtry (3ks). Korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového plechu, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + zachýtnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidlo.					
20	K	Pol20	Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm	ks	1,000	169,53	169,53	
PP			Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm					
21	K	Pol21	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	887,48	1 774,97	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
22	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	6,000	736,16	4 416,94	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D D2			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.					211 899,44
23	K	Pol23	do obvodu 1050 mm	m2	18,000	682,68	12 288,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			do obvodu 1050 mm					
24	K	Pol24	do obvodu 1890 mm	m2	73,600	682,68	50 245,25	
PP			do obvodu 1890 mm					
25	K	Pol25	do obvodu 2630 mm	m2	115,500	682,68	78 849,54	
PP			do obvodu 2630 mm					
26	K	Pol26	do obvodu 3500 mm	m2	66,300	699,75	46 393,23	
PP			do obvodu 3500 mm					
27	K	Pol27	do obvodu 4000 mm	m2	33,600	717,95	24 123,18	
PP			do obvodu 4000 mm					
D D3			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné.					67 804,23
28	K	Pol28	do obvodu 1050 mm	m2	9,000	787,36	7 086,22	
PP			do obvodu 1050 mm					
29	K	Pol29	do obvodu 1890 mm	m2	8,000	787,36	6 298,86	
PP			do obvodu 1890 mm					
30	K	Pol30	do obvodu 2630 mm	m2	49,500	787,36	38 974,20	
PP			do obvodu 2630 mm					
31	K	Pol31	do obvodu 3500 mm	m2	19,200	804,42	15 444,95	
PP			do obvodu 3500 mm					
D D4			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné, a s ochranným nátěrem					5 019,31
32	K	Pol32	do obvodu 4000 mm	m2	6,110	821,49	5 019,31	
PP			do obvodu 4000 mm					
D D5			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.					356 742,29
33	K	Pol33	Spiro potrubí pozinkované ø 500 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	1,000	1 894,44	1 894,44	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 500 mm, vč. 50 % tvarovek					
34	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	2,800	540,46	1 513,27	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
35	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	2,800	466,50	1 306,19	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
36	K	Pol36	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	5,600	413,02	2 312,92	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
37	K	Pol37	Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	8,400	486,98	4 090,62	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 30 % tvarovek					
38	K	Pol38	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	13,000	201,39	2 618,08	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm					
39	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	5,200	163,84	851,98	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
40	K	Pol40	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	7,800	139,95	1 091,61	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm					
41	K	Pol41	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	139,500	1 029,71	143 644,41	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
42	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	78,400	597,35	46 831,85	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	30,600	1 619,09	49 544,14	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
44	K	Pol44	Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m²K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	12,800	1 789,76	22 908,92	
PP			Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m²K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.					
45	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	573,000	48,93	28 034,25	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
46	K	Pol46	Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150 mm. S pohyblivými příčnický, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 700 kg.	kpl	1,000	49 990,38	49 990,38	
PP			Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150 mm. S pohyblivými příčnický, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 700 kg.					
47	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	27,31	109,23	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D	D6	Zařízení č.1.2 – větrání sálu					1 382 337,46	
48	K	Pol48	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 82,1 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4700 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Ob	kpl	1,000	704 334,61	704 334,61	
PP			Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 82,1 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4700 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 12 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), potrubní výparník se separátorem kapek o výkonu Qch= 21,2 kW (R32, objem výparníku koordinovat dle dodavatele TČ), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního výparníku). Orientační rozměry 2100x1500x1790mm(vxšxd), m=500kg. P=4,45kW, U=3x400VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zpráva.					
49	K	Pol49	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).	kpl	1,000	12 090,26	12 090,26	
PP			Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).					
50	K	Pol50	Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=22,5kW, Qt=27kW. P=13,83kW,(DOP.JIŠ 3x25A),U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 1010x1550x370mm (šxvxh), m=142kg. Lw = 78 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.	ks	1,000	149 599,08	149 599,08	
PP			Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=22,5kW, Qt=27kW. P=13,83kW,(DOP.JIŠ 3x25A),U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 1010x1550x370mm (šxvxh), m=142kg. Lw = 78 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.					
51	K	Pol51	Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlaču a sání výparníku.	ks	1,000	24 485,46	24 485,46	
PP			Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlaču a sání výparníku.					
52	K	Pol52	Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce	ks	1,000	3 165,36	3 165,36	
PP			Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce					
53	K	Pol53	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	3,000	841,97	2 525,92	
PP			Chladivo R32 + doplnění do systému					
54	K	Pol54	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,000	4 701,39	4 701,39	
PP			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem					
55	K	Pol55	Cu potrubí ø 28,6 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	987,61	24 690,26	
PP			Cu potrubí ø 28,6 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.					
56	K	Pol56	Cu potrubí ø 12,7 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	400,51	10 012,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Cu potrubí ø 12,7 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.					
D	D7		Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe				63 675,85	
57	K	Pol57	Pro potrubí ø 31,8 mm	bm	25,000	71,68	1 792,04	
PP			Pro potrubí ø 31,8 mm					
58	K	Pol58	Pro potrubí ø 12,7 mm	bm	25,000	30,72	768,02	
PP			Pro potrubí ø 12,7 mm					
59	K	Pol59	Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 600x1000 mm. dP=9Pa při V=4700m3/h. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	8 115,93	8 115,93	
PP			Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 600x1000 mm. dP=9Pa při V=4700m3/h. Materiál pozink. plech.					
P			<i>Poznámka k položce: provedení 600-1000-150-150</i>					
60	K	Pol60	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	11 709,10	11 709,10	
PP			Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
61	K	Pol61	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/50-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	11 709,10	11 709,10	
PP			Tlumič hluku kulisový v provedení 150/50-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
62	K	Pol62	Obdelníková vyústka dvouřadá 1000x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.	ks	5,000	4 529,58	22 647,91	
PP			Obdelníková vyústka dvouřadá 1000x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.					
63	K	Pol63	Krycí mřížka 1000x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 70%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle požadavku investora.	ks	2,000	3 466,88	6 933,75	
PP			Krycí mřížka 1000x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 70%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle požadavku investora.					
D	D2		Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.				383 056,63	
64	K	Pol24	do obvodu 1890 mm	m2	78,000	682,68	53 249,04	
PP			do obvodu 1890 mm					
65	K	Pol25	do obvodu 2630 mm	m2	154,500	682,68	105 474,06	
PP			do obvodu 2630 mm					
66	K	Pol26	do obvodu 3500 mm	m2	33,600	699,75	23 511,50	
PP			do obvodu 3500 mm					
67	K	Pol27	do obvodu 4000 mm	m2	2,880	717,95	2 067,70	
PP			do obvodu 4000 mm					
68	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	228,200	597,35	136 314,13	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
69	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	24,000	1 619,09	38 858,15	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
70	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	396,000	48,93	19 374,46	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
71	K	Pol64	Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1,000	4 098,36	4 098,36	
PP			Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.					
72	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	27,31	109,23	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D	D8		Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP				56 175,36	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	Pol65		Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 540 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.	ks	1,000	4 042,60	4 042,60	
PP				Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 540 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.					
74	K	Pol66		Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	684,96	684,96	
PP				Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
75	K	Pol67		Regulátor otáček	ks	1,000	1 868,27	1 868,27	
PP				Regulátor otáček					
76	K	Pol68		Zpětná klapka, těsná do potrubí ø200mm. Materiál pozink.	ks	1,000	555,25	555,25	
PP				Zpětná klapka, těsná do potrubí ø200mm. Materiál pozink.					
77	K	Pol69		Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm.	ks	2,000	2 096,97	4 193,93	
PP				Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm.					
78	K	Pol8		Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	1,000	7 759,80	7 759,80	
PP				Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.					
79	K	Pol16		Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	5,000	147,91	739,57	
PP				Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
80	K	Pol70		Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2,000	147,91	295,83	
PP				Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
81	K	Pol22		Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4,000	736,16	2 944,63	
PP				Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D D2				Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.					1 076,93
82	K	Pol27		do obvodu 4000 mm	m2	1,500	717,95	1 076,93	
PP				do obvodu 4000 mm					
D D5				Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.					32 013,59
83	K	Pol36		Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	4,500	413,02	1 858,60	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
84	K	Pol35		Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9,000	466,50	4 198,48	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
85	K	Pol34		Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	19,500	540,46	10 538,87	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
86	K	Pol40		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	10,000	139,95	1 399,49	
PP				Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm					
87	K	Pol39		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	4,000	163,84	655,37	
PP				Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
88	K	Pol42		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	6,000	597,35	3 584,07	
PP				Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
89	K	Pol43		Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.	m2	1,800	1 619,09	2 914,36	
PP				Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.					
90	K	Pol44		Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	3,000	1 789,76	5 369,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.					
91	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	48,93	1 467,76	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
92	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D			D9 Zařízení č.2.1 – větrání hygienického zázemí 2.NP					37 914,35
93	K	Pol71	Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=40dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdx)	ks	2,000	3 603,41	7 206,83	
PP			Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=40dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=2,7 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska.					
94	K	Pol72	Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 230 m3/h při dPext= 100 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxd)	ks	1,000	7 889,51	7 889,51	
PP			Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 230 m3/h při dPext= 100 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=2,9 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska.					
95	K	Pol22	Dvevní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4,000	736,16	2 944,63	
PP			Dvevní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D			D5 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.					19 873,38
96	K	Pol73	Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 100 % tvarovek	bm	0,750	486,98	365,23	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 100 % tvarovek					
97	K	Pol74	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	4,500	402,78	1 812,52	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek					
98	K	Pol36	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	6,000	413,02	2 478,13	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
99	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	15,000	466,50	6 997,47	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
100	K	Pol75	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 80 mm	bm	2,000	103,54	207,08	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 80 mm					
101	K	Pol76	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 100 mm	bm	2,000	109,23	218,46	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 100 mm					
102	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	10,500	597,35	6 272,12	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
103	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	48,93	1 467,76	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
104	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	2,000	27,31	54,61	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D			D10 Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti					42 342,65
105	K	Pol77	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000	5 552,46	5 552,46	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.					
106	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	684,96	684,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
107	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	3 743,36	3 743,36	
PP			Regulátor otáček					
108	K	Pol78	Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.	ks	1,000	1 043,36	1 043,36	
PP			Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.					
109	K	Pol79	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.	ks	2,000	2 825,16	5 650,31	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.					
110	K	Pol80	Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.	ks	1,000	262,83	262,83	
PP			Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.					
111	K	Pol81	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	1 548,55	3 097,09	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D D5			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	22 308,28				
112	K	Pol82	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	13,500	944,37	12 749,05	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek					
113	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	13,500	597,35	8 064,16	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
114	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	48,93	1 467,76	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
115	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D D11			Společné položky	197 148,90				
116	K	Pol83	Doprava	kpl	1,000	91 522,36	91 522,36	
PP			Doprava					
117	K	Pol84	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1,000	21 382,68	21 382,68	
PP			Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)					
118	K	Pol85	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,000	5 912,01	5 912,01	
PP			Lešení do výšky 4 m					
119	K	Pol86	Lešení do výšky 7 m	kpl	1,000	10 343,74	10 343,74	
PP			Lešení do výšky 7 m					
120	K	Pol87	Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)	kpl	1,000	10 343,74	10 343,74	
PP			Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)					
121	K	Pol88	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1,000	10 343,74	10 343,74	
PP			Výškové práce (práce na střeše objektu)					
122	K	Pol89	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1,000	4 835,65	4 835,65	
PP			Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu					
123	K	Pol90	Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)	kpl	1,000	7 128,32	7 128,32	
PP			Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)					
124	K	Pol91	Zaregulování systému	kpl	1,000	12 089,13	12 089,13	
PP			Zaregulování systému					
125	K	Pol92	Měření akustického tlaku	kpl	1,000	16 119,21	16 119,21	
PP			Měření akustického tlaku					
P			Poznámka k položce: Pouze při požadavku KHS					
126	K	Pol95	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,000	7 128,32	7 128,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:
1 - Architektonicko stavební část

Soupis:
1.7 - VZT_Konírny

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ: 00297534

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ: 06369201

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 644 132,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 644 132,68	21,00%	345 267,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 989 400,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.7 - VZT_Konírny

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

17. 9. 2023

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 644 132,68

D1 - Zařízení č.1.1 – větrání komunitního centra

964 939,85

D2 - Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe

43 401,38

D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

179 790,60

D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

249 055,44

D5 - Zařízení č.1.2 – větrání ateliéru

308 435,51

D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

33 178,24

D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

41 482,60

D6 - Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP

102 527,52

D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

88 237,87

D7 - Zařízení č.1.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP

44 913,54

D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

34 235,28

D8 - Zařízení č.2.1 – větrání skladu v 2.NP

9 878,38

D10 - Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti

27 494,37

D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

10 022,32

D11 - Zařízení č.2.3 – CHL/KLM server - příprava

19 271,49

D12 - Zařízení č.2.4 – větrání půdy

29 606,93

D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

14 669,88

D13 - Společné položky

137 065,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.7 - VZT_Konírny

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 644 132,68

D	D1	Zařízení č.1.1 – větrání komunitního centra						964 939,85
2	K	Pol97	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 79,8 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Ob	kpl	1,000	364 978,93	364 978,93	
PP		Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 79,8 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívacem o výkonu Q= 4 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), potrubní výparník se separátorem kapek o výkonu Qch= 6,1 kW (R32, objem výparníku koordinovat dle dodavatele TČ), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního výparníku). Orientační rozměry 1320x752x1290mm(vxšxd), m=220kg. P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.						
3	K	Pol98	Nástěnné čidlo CO2	ks	1,000	8 749,68	8 749,68	
PP		Nástěnné čidlo CO2						
4	K	Pol99	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).	kpl	1,000	12 090,26	12 090,26	
PP		Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).						
5	K	Pol100	Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=7,1kW, Qt=8kW. Pmax=3,63kW,(DOP.JIŠ 1x16A),U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 1010x1050x370mm (šxvxh), m=74kg. Lw = 65 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.	ks	1,000	54 299,23	54 299,23	
PP		Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=7,1kW, Qt=8kW. Pmax=3,63kW,(DOP.JIŠ 1x16A),U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 1010x1050x370mm (šxvxh), m=74kg. Lw = 65 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.						
6	K	Pol51	Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtaku a sání výparníku.	ks	1,000	24 485,46	24 485,46	
PP		Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtaku a sání výparníku.						
7	K	Pol53	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	2,000	841,97	1 683,94	
PP		Chladivo R32 + doplnění do systému						
8	K	Pol54	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,000	4 701,39	4 701,39	
PP		Vakuování + tlaková zkouška dusíkem						
9	K	Pol101	Cu potrubí ø 15,9 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	535,90	13 397,60	
PP		Cu potrubí ø 15,9 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol102	Cu potrubí ø 9,5 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	332,24	8 305,94	
PP Cu potrubí ø 9,5 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.								
D D2			Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe	43 401,38				
11	K	Pol103	Pro potrubí ø 15,9 mm	bm	25,000	31,86	796,46	
PP Pro potrubí ø 15,9 mm								
12	K	Pol104	Pro potrubí ø 9,5 mm	bm	25,000	29,58	739,57	
PP Pro potrubí ø 9,5 mm								
13	K	Pol105	Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 500x1000 mm. Sef = 0,34 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	2,000	5 463,72	10 927,43	
PP Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 500x1000 mm. Sef = 0,34 m2. RAL dle požadavku investora.								
14	K	Pol106	Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-400-1000 do potrubí o rozměru 400x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	3,000	3 430,47	10 291,40	
PP Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-400-1000 do potrubí o rozměru 400x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.								
15	K	Pol107	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-500-500-1000 do potrubí o rozměru 500x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	2,000	4 047,15	8 094,31	
PP Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-500-500-1000 do potrubí o rozměru 500x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.								
16	K	Pol108	Přívodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozí	ks	2,000	3 259,80	6 519,59	
PP Přívodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.								
17	K	Pol109	Odvodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozin	ks	2,000	3 016,31	6 032,62	
PP Odvodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.								
D D3			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.	179 790,60				
18	K	Pol23	do obvodu 1050 mm	m2	4,800	682,68	3 276,86	
PP do obvodu 1050 mm								
19	K	Pol110	do obvodu 1500 mm	m2	228,000	682,68	155 651,04	
PP do obvodu 1500 mm								
20	K	Pol24	do obvodu 1890 mm	m2	11,200	682,68	7 646,02	
PP do obvodu 1890 mm								
21	K	Pol25	do obvodu 2630 mm	m2	12,800	682,68	8 738,30	
PP do obvodu 2630 mm								
22	K	Pol26	do obvodu 3500 mm	m2	6,400	699,75	4 478,38	
PP do obvodu 3500 mm								
D D4			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	249 055,44				
23	K	Pol111	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	0,500	944,37	472,19	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 50 % tvarovek								
24	K	Pol112	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	15,000	688,37	10 325,54	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek								
25	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	466,50	699,75	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek								
26	K	Pol74	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	402,78	604,17	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol113	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 250 mm	bm	10,000	276,49	2 764,85	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 250 mm					
28	K	Pol41	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	133,000	1 029,71	136 951,30	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
29	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	76,500	597,35	45 696,89	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
30	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	10,800	1 619,09	17 486,17	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
31	K	Pol44	Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	6,400	1 789,76	11 454,46	
PP			Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.					
32	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	413,000	48,93	20 206,19	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
33	K	Pol64	Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1,000	2 284,70	2 284,70	
PP			Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.					
34	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	27,31	109,23	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D D5			Zařízení č.1.2 – větrání ateliéru				308 435,51	
35	K	Pol114	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 87 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, Vo= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážená v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), integrovaným el. ohřevačem o výkonu Q= 1,67 kW, filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 30 mm. Dále komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP). Orientační rozměry 1250x860x1170mm(vxšxd), m=200kg. P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.	kpl	1,000	163 960,39	163 960,39	
PP			Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 87 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, Vo= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážená v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), integrovaným el. ohřevačem o výkonu Q= 1,67 kW, filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 30 mm. Dále komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP). Orientační rozměry 1250x860x1170mm(vxšxd), m=200kg. P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.					
36	K	Pol115	Uzavírací klapka se servopohonem, d = 250 mm	ks	2,000	3 414,54	6 829,08	
PP			Uzavírací klapka se servopohonem, d = 250 mm					
37	K	Pol116	Spínací modul	ks	1,000	2 853,60	2 853,60	
PP			Spínací modul					
38	K	Pol117	Ovládací panel (dotykový), bílý	ks	1,000	6 752,84	6 752,84	
PP			Ovládací panel (dotykový), bílý					
39	K	Pol98	Nástěnné čidlo CO2	ks	1,000	8 749,68	8 749,68	
PP			Nástěnné čidlo CO2					
40	K	Pol99	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).	kpl	1,000	9 537,04	9 537,04	
PP			Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).					
41	K	Pol118	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 250 mm.	ks	4,000	2 301,77	9 207,08	
PP			Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 250 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	Pol119	Talířový ventil odvodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.	ks	5,000	2 588,50	12 942,48	
PP			Talířový ventil odvodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.					
43	K	Pol120	Talířový ventil přívodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.	ks	5,000	2 588,50	12 942,48	
PP			Talířový ventil přívodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.					
D D3			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.	33 178,24				
44	K	Pol23	do obvodu 1050 mm	m2	46,800	682,68	31 949,42	
PP			do obvodu 1050 mm					
45	K	Pol110	do obvodu 1500 mm	m2	1,800	682,68	1 228,82	
PP			do obvodu 1500 mm					
D D4			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	41 482,60				
46	K	Pol112	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	12,000	688,37	8 260,43	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek					
47	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9,000	540,46	4 864,10	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
48	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	15,000	466,50	6 997,47	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
49	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	10,000	163,84	1 638,43	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
50	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	4,800	597,35	2 867,26	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
51	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.	m2	7,200	1 619,09	11 657,44	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.					
52	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	104,000	48,93	5 088,24	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
53	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	27,31	109,23	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D D6			Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP	102 527,52				
54	K	Pol121	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000	3 482,81	3 482,81	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.					
55	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	684,96	684,96	
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
56	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	1 868,27	1 868,27	
PP			Regulátor otáček					
57	K	Pol122	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.	ks	1,000	325,41	325,41	
PP			Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.					
58	K	Pol123	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.	ks	1,000	1 862,58	1 862,58	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol79	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.	ks	1,000	2 825,16	2 825,16	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.					
60	K	Pol70	Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2,000	147,91	295,83	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
61	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4,000	736,16	2 944,63	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D	D4		Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.				88 237,87	
62	K	Pol74	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	402,78	604,17	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek					
63	K	Pol124	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	15,000	418,71	6 280,66	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek					
64	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	540,46	810,68	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
65	K	Pol112	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	42,000	688,37	28 911,50	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek					
66	K	Pol82	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	10,500	944,37	9 915,93	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek					
67	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	4,000	163,84	655,37	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
68	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	53,200	597,35	31 778,75	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
69	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	3,600	1 619,09	5 828,72	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
70	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	70,000	48,93	3 424,78	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
71	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D	D7		Zařízení č.1.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP				44 913,54	
72	K	Pol125	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 390 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.	ks	1,000	3 482,81	3 482,81	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 390 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.					
73	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	684,96	684,96	
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
74	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	1 868,27	1 868,27	
PP			Regulátor otáček					
75	K	Pol122	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.	ks	1,000	325,41	325,41	
PP			Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.					
76	K	Pol123	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.	ks	2,000	1 862,58	3 725,16	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.					
77	K	Pol16	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	3,000	147,91	443,74	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Pol70	Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	1,000	147,91	147,91	
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.								
D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.							34 235,28	
79	K	Pol36	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9,000	413,02	3 717,19	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek								
80	K	Pol126	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	28,500	418,71	11 933,25	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek								
81	K	Pol127	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 80 % tvarovek	bm	1,500	777,12	1 165,68	
PP Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 80 % tvarovek								
82	K	Pol40	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	3,000	139,95	419,85	
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm								
83	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	2,000	163,84	327,69	
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm								
84	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	12,800	597,35	7 646,02	
PP Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.								
85	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	4,500	1 619,09	7 285,90	
PP Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.								
86	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	35,000	48,93	1 712,39	
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál								
87	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP Štítky pro označení směru proudění								
D D8 Zařízení č.2.1 – větrání skladu v 2.NP							9 878,38	
88	K	Pol128	Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 180 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh)	ks	1,000	7 889,51	7 889,51	
PP Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 180 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=2,9 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska.								
89	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	736,16	1 472,31	
PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.								
90	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	10,000	48,93	489,25	
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál								
91	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP Štítky pro označení směru proudění								
D D10 Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti							27 494,37	
92	K	Pol77	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000	5 552,46	5 552,46	
PP Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.								
93	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	684,96	684,96	
PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor								
94	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	3 743,36	3 743,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Regulátor otáček					
95	K	Pol78	Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.	ks	1,000	1 043,36	1 043,36	
PP			Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.					
96	K	Pol79	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.	ks	1,000	2 825,16	2 825,16	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.					
97	K	Pol80	Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.	ks	2,000	262,83	525,66	
PP			Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.					
98	K	Pol81	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	1 548,55	3 097,09	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D			D4	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.			10 022,32	
99	K	Pol129	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	1,500	816,94	1 225,41	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek					
100	K	Pol82	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	8,250	944,37	7 791,09	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek					
101	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20,000	48,93	978,51	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
102	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D			D11	Zařízení č.2.3 – CHL/KLM server - příprava			19 271,49	
103	K	Pol130	Předizolované chladivové Cu potrubí ø 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	25,000	683,82	17 095,45	
PP			Předizolované chladivové Cu potrubí ø 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.					
104	K	Pol131	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící.	m2	0,500	597,35	298,67	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící.					
105	K	Pol64	Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1,000	1 143,49	1 143,49	
PP			Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.					
106	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	15,000	48,93	733,88	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
D			D12	Zařízení č.2.4 – větrání půdy			29 606,93	
107	K	Pol132	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 400 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000	3 482,81	3 482,81	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 400 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.					
108	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	684,96	684,96	
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
109	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	1 868,27	1 868,27	
PP			Regulátor otáček					
110	K	Pol122	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.	ks	1,000	325,41	325,41	
PP			Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.					
111	K	Pol123	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.	ks	2,000	1 862,58	3 725,16	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.					
112	K	Pol133	Obdelníková vyústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.	ks	3,000	1 616,81	4 850,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obdelníková výústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.					
D	D4		Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.				14 669,88	
113	K	Pol134	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 100 % tvarovek	bm	1,000	872,69	872,69	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 100 % tvarovek					
114	K	Pol126	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	15,400	418,71	6 448,14	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek					
115	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	9,800	597,35	5 853,98	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
116	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	48,93	1 467,76	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
117	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	27,31	27,31	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D	D13		Společné položky				137 065,09	
118	K	Pol135	Doprava	kpl	1,000	46 258,40	46 258,40	
PP			Doprava					
119	K	Pol136	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1,000	13 457,90	13 457,90	
PP			Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)					
120	K	Pol137	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,000	5 912,01	5 912,01	
PP			Lešení do výšky 4 m					
121	K	Pol138	Lešení do výšky 7 m	kpl	1,000	10 343,74	10 343,74	
PP			Lešení do výšky 7 m					
122	K	Pol87	Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)	kpl	1,000	10 343,74	10 343,74	
PP			Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)					
123	K	Pol139	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1,000	10 343,74	10 343,74	
PP			Výškové práce (práce na střeše objektu)					
124	K	Pol140	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1,000	4 835,65	4 835,65	
PP			Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu					
125	K	Pol141	Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)	kpl	1,000	4 486,35	4 486,35	
PP			Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)					
126	K	Pol142	Zaregulování systému	kpl	1,000	10 478,00	10 478,00	
PP			Zaregulování systému					
127	K	Pol92	Měření akustického tlaku	kpl	1,000	16 119,21	16 119,21	
PP			Měření akustického tlaku					
P			Poznámka k položce: Pouze při požadavku KHS					
128	K	Pol145	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,000	4 486,35	4 486,35	
PP			Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 368 387,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 368 387,13	21,00%	497 361,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 865 748,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 368 387,13
PSV - Práce a dodávky PSV	2 100 885,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	313 330,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	750 027,34
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	11 287,63
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	835 189,16
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	191 051,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	267 501,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 368 387,13

D PSV Práce a dodávky PSV

2 100 885,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

313 330,59

1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	468,77	4 687,74	CS ÚRS 2023 02
	PP	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401						
	VV	10			10,000			
	VV	Součet			10,000			
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	42,500	617,83	26 257,58	CS ÚRS 2023 02
	PP	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402						
	VV	26,5			26,500			
	VV	16			16,000			
	VV	Součet			42,500			
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	29,000	697,47	20 226,67	CS ÚRS 2023 02
	PP	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403						
	VV	17			17,000			
	VV	12			12,000			
	VV	Součet			29,000			
4	K	721175201	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 32	m	13,000	547,28	7 114,66	CS ÚRS 2023 02
	PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 32						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175201						
	VV	7			7,000			
	VV	6			6,000			
	VV	Součet			13,000			
5	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	16,000	587,10	9 393,68	CS ÚRS 2023 02
	PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175202						
	VV	10			10,000			
	VV	6			6,000			
	VV	Součet			16,000			
6	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	89,000	650,82	57 923,12	CS ÚRS 2023 02
	PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203					
		VV	53		53,000			
		VV	36		36,000			
		VV	Součet		89,000			
7	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 75	m	6,000	805,56	4 833,37	CS ÚRS 2023 02
		PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 75					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175204					
		VV	4		4,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
8	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	16,000	1 627,05	26 032,86	CS ÚRS 2023 02
		PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175205					
		VV	10		10,000			
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		16,000			
9	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	68,000	1 399,49	95 165,59	CS ÚRS 2023 02
		PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212					
		VV	44		44,000			
		VV	24		24,000			
		VV	Součet		68,000			
10	K	721175213	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 125	m	2,000	1 945,64	3 891,28	CS ÚRS 2023 02
		PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175213					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
11	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	7,000	89,20	624,42	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103					
		VV	4		4,000			
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		7,000			
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	103,77	1 660,28	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
		VV	10		10,000			
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		16,000			
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	114,92	1 264,10	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
		VV	7		7,000			
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		11,000			
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	19,000	170,67	3 242,73	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
		VV	12		12,000			
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		19,000			
15	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 992,41	8 977,24	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211422 2 1 Součet		2,000 1,000 3,000			
16	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	13 767,38	13 767,38	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212123					
17	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	7,000	113,32	793,27	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721229111 3 4 Součet		3,000 4,000 7,000			
18	M	55161850	zápachová uzávěrka pro VZT zařízení	kus	7,000	1 615,68	11 309,73	CS ÚRS 2023 02
			PP zápachová uzávěrka pro VZT zařízení					
19	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	1 171,93	8 203,54	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153 5 2 Součet		5,000 2,000 7,000			
20	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	535,90	1 607,71	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274126 2 1 Součet		2,000 1,000 3,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	262,500	19,66	5 161,06	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111 10 42,5 13 16 89 6 16 68 2 Součet		10,000 42,500 13,000 16,000 89,000 6,000 16,000 68,000 2,000 262,500			
22	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	29,000	25,81	748,35	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV					
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112 29 Součet		29,000 29,000			
23	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,423	1 050,19	444,23	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				750 027,34	
24	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	63,000	745,26	46 951,32	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233					
			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17		17,000			
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		63,000			
25	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	37,000	921,62	34 099,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130235					
	VV		24		24,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		37,000			
26	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	102,000	459,67	46 886,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174021					
	VV		48		48,000			
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		102,000			
27	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	269,000	452,84	121 815,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022					
	VV		71		71,000			
	VV		110		110,000			
	VV		45		45,000			
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		269,000			
28	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	98,000	542,73	53 187,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023					
	VV		35		35,000			
	VV		35		35,000			
	VV		7		7,000			
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		98,000			
29	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	100,000	643,99	64 399,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024					
	VV		15		15,000			
	VV		13		13,000			
	VV		36		36,000			
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		100,000			
30	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	39,000	756,64	29 508,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025					
	VV		5		5,000			
	VV		9		9,000			
	VV		12		12,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		39,000			
31	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	2,000	994,44	1 988,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	10,000	504,05	5 040,45	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176117					
	VV		5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
33	M	28615145	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m	m	10,300	975,09	10 043,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m					
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
34	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	153,000	87,38	13 369,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
	VV		110		110,000			
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		153,000			
35	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	190,000	97,51	18 526,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222					
	VV		63		63,000			
	VV		35		35,000			
	VV		13		13,000			
	VV		9		9,000			
	VV		21		21,000			
	VV		36		36,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		190,000			
36	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	49,000	107,07	5 246,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223					
	VV		37		37,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		49,000			
37	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	116,000	128,57	14 914,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241					
	VV		71		71,000			
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		116,000			
38	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	110,000	153,60	16 896,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242					
	VV		35		35,000			
	VV		15		15,000			
	VV		5		5,000			
	VV		7		7,000			
	VV		36		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		110,000			
39	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	166,000	60,42	10 029,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182011					
	VV		54		54,000			
	VV		8		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		48		48,000			
	VV		6		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		12		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		5		5,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		166,000			
40	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	37,000	64,40	2 382,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182012					
	VV		8		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		37,000			
41	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	102,000	72,93	7 439,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013					
	VV		16		16,000			
	VV		12		12,000			
	VV		2		2,000			
	VV		36		36,000			
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		102,000			
42	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	124,02	3 968,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182014					
	VV		2		2,000			
	VV		5		5,000			
	VV		12		12,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		32,000			
43	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	2,000	137,67	275,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182015					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	64,000	281,04	17 986,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41		41,000			
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		64,000			
45	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50	kus	6,000	369,79	2 218,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190402					
	VV		3		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
46	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	56,000	252,59	14 145,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111					
	VV		37		37,000			
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		56,000			
47	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	504,05	2 016,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	56,000	197,98	11 086,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152					
	VV		37		37,000			
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		56,000			
49	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	4,000	736,16	2 944,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220161					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	634,89	1 269,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	339,06	678,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	4,000	285,59	1 142,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224152					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	2,000	939,82	1 879,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231143					
			VV 1		1,000			
			VV 1		1,000			
			VV Součet		2,000			
54	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	339,06	4 746,90	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043					
			VV 6		6,000			
			VV 4		4,000			
			VV 2		2,000			
			VV 2		2,000			
			VV Součet		14,000			
55	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	13,000	493,81	6 419,47	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044					
			VV 5		5,000			
			VV 4		4,000			
			VV 2		2,000			
			VV 2		2,000			
			VV Součet		13,000			
56	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	707,71	2 830,85	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045					
			VV 2		2,000			
			VV 2		2,000			
			VV Součet		4,000			
57	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	968,27	5 809,61	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046					
			VV 2		2,000			
			VV 2		2,000			
			VV 2		2,000			
			VV Součet		6,000			
58	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 399,49	5 597,98	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047					
			VV 2		2,000			
			VV 2		2,000			
			VV Součet		4,000			
59	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	318,58	637,17	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234264					
			VV 1		1,000			
			VV 1		1,000			
			VV Součet		2,000			
60	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	723,64	1 447,28	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234266					
			VV 1		1,000			
			VV 1		1,000			
			VV Součet		2,000			
61	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,000	637,17	1 274,34	CS ÚRS 2023 02
			PP Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	42241015	ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C bez vypouštění 1/2"	kus	2,000	2 537,29	5 074,59	CS ÚRS 2023 02
PP			ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C bez vypouštění 1/2"					
63	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,000	1 410,87	2 821,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101					
64	M	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C	kus	2,000	4 767,38	9 534,76	CS ÚRS 2023 02
PP			čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C					
65	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	6,000	12 857,14	77 142,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250143					
VV			3		3,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet		6,000			
66	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	2,000	3 743,36	7 486,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270101					
VV			1		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	100,000	41,44	4 143,87	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226					
VV			63		63,000			
VV			37		37,000			
VV			Součet		100,000			
68	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	620,000	40,96	25 395,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246					
VV			102		102,000			
VV			269		269,000			
VV			98		98,000			
VV			100		100,000			
VV			39		39,000			
VV			2		2,000			
VV			10		10,000			
VV			Součet		620,000			
69	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	720,000	35,91	25 854,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
VV			100		100,000			
VV			620		620,000			
VV			Součet		720,000			
70	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,560	943,24	1 471,45	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102					
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení						11 287,63
71	K	724233011	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	5 336,28	5 336,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	724233012	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	5 939,32	5 939,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 12 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233012					
73	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	1 718,08	12,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724102					
D	725	Zdravotnická - zařízení - předměty					835 189,16	
74	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	6 701,64	93 822,99	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022					
VV			11		11,000			
VV			1		1,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		14,000			
75	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	4,000	12 857,14	51 428,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121521					
VV			2		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		4,000			
76	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	13,000	5 745,89	74 696,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupce nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603					
VV			8		8,000			
VV			5		5,000			
VV			Součet		13,000			
77	K	725211701	Umyvátka keramická bílá stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 585,33	4 585,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvátka) stěnová 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211701					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
78	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 865,99	3 731,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102					
79	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	2,000	3 060,68	6 121,36	CS ÚRS 2023 02
PP			umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm					
80	K	725243111	Box sprchový masážní a parní 940x940x2210 mm	soubor	2,000	48 470,28	96 940,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Sprchové boxy sprchové masážní a parní boxy 940x940x2210 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725243111					
81	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm	soubor	14,000	28 445,00	398 230,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291111					
VV			11		11,000			
VV			1		1,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		14,000			
82	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	3 299,62	9 898,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	7 190,90	14 381,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	1 547,41	4 642,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	16,000	2 048,04	32 768,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611					
	VV		13		13,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
86	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem pro výlevku	soubor	2,000	2 207,33	4 414,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem pro výlevku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831313					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	725841321	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm	soubor	2,000	1 922,88	3 845,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841321					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	16,000	361,82	5 789,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení v předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102					
	VV		13		13,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
89	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	3,000	723,64	2 170,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení v předmětů pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	907,96	907,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení v předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865311					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	747,53	2 990,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení v předmětů pro pisoáry DN 32/40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
92	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	2 286,98	4 573,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865501					
93	M	63465122	zrcadlo, číré tl 3mm	m2	12,000	1 524,65	18 295,82	
	PP		zrcadlo, číré tl 3mm					
94	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,867	1 097,98	951,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				191 051,08	
95	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	11,000	11 378,00	125 158,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041					
	VV		7		7,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
96	K	726131042	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kci	soubor	1,000	14 563,84	14 563,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s					
			připojením na odsávání zápachu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131042					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	2,000	23 097,34	46 194,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro					
			tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	14,000	348,17	4 874,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001					
	VV		11		11,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
99	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,237	1 097,98	260,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				267 501,33	
100	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	80,000	600,76	48 060,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
			- drobná nespecifikovaná přidružená činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2211					
	VV		2*8*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
101	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	32,000	661,06	21 153,98	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
			- nastavení, zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212					
	VV		2*8*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
102	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	448,000	442,60	198 286,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
			- zhotovení a zapravení drážek pro potrubí					
			- včetně dodávky materiálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492					
	VV		4*8*14		448,000			
	VV		Součet		448,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:
1 - Architektonicko stavební část

Soupis:
1.9 - Zařízení vytápění

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ: 00297534

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ: 06369201

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	8 203 129,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 203 129,45	21,00%	1 722 657,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 925 786,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.9 - Zařízení vytápění

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 203 129,45
HSV - Práce a dodávky HSV		334 120,66
8 - Trubní vedení		334 120,66
PSV - Práce a dodávky PSV		7 569 776,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny		91 494,99
732 - Ústřední vytápění - strojovny		2 979 819,92
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		3 499 982,48
734 - Ústřední vytápění - armatury		332 348,89
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		666 130,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		299 232,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.9 - Zařízení vytápění

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 203 129,45

D HSV Práce a dodávky HSV 334 120,66

D 8 Trubní vedení 334 120,66

1	K	871211401	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 63 vnějšího pláště DA 182-240 mm	m	15,000	617,83	9 267,38	CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 63, vnějšího pláště DA 182-240 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211401

2	M	28636034	trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/225	m	15,000	5 393,17	80 897,58	CS ÚRS 2023 02

PP trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/225

3	K	871231401	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 75 vnějšího pláště DA 202-240 mm	m	35,000	621,24	21 743,36	CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 75, vnějšího pláště DA 202-240 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871231401

4	M	28636035	trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x75/225	m	35,000	6 348,92	222 212,34	CS ÚRS 2023 02

PP trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x75/225

D PSV Práce a dodávky PSV 7 569 776,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 91 494,99

5	K	731251121	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 30 kW	soubor	1,000	42 553,72	42 553,72	CS ÚRS 2023 02

PP Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 30,0 kW
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731251121

6	K	731251123	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 45 kW	soubor	1,000	48 584,06	48 584,06	CS ÚRS 2023 02

PP Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 45,0 kW
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731251123

7	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,105	3 402,02	357,21	CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731102

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 979 819,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	732113103	Vyrovňovač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový	kus	2,000	14 222,50	28 445,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732113103					
9	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	50,000	127,43	6 371,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100					
10	K	732211131	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 200 l / 3,0 m2	soubor	1,000	57 003,78	57 003,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 3,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211131					
11	K	732211133	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 300 l / 3,8 m2	soubor	1,000	62 237,66	62 237,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 3,8 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211133					
12	K	732230109	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1000 l	soubor	1,000	61 782,54	61 782,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732230109					
13	K	732230110	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1500 l	soubor	1,000	67 812,88	67 812,88	
	PP		Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1500 l					
14	K	732294118	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW	soubor	2,000	7 350,19	14 700,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732294118					
15	K	732294319	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW	soubor	2,000	11 150,44	22 300,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732294319					
16	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	6 144,12	6 144,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331617					
17	K	732331618	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	7 316,05	7 316,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 100 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331618					
18	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	2,000	1 638,43	3 276,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331778					
19	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	8 988,62	8 988,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421402					
20	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	10 115,04	20 230,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421412					
21	K	732421444	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 4,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	23 438,68	46 877,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 7,0 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421444					
22	K	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	27 079,64	27 079,64	CS ÚRS 2023 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 4,5 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421453					
23	K	732421472	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	28 103,66	28 103,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421472					
24	K	732421474	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	26 624,52	53 249,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421474					
25	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	1 262,96	2 525,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732429212					
26	M	42610589	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlačk 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C	kus	2,000	16 953,22	33 906,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlačk 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C					
27	K	732522120M	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, compact jednotka o výkonu min.58,01 kW (A2/W35)	soubor	1,000	1 052 203,31	1 052 203,31	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, compact jednotka o výkonu min.58,01 kW (A2/W35)					
			dodávka a montáž tepelného čerpadla, včetně uvedení do provozu servisním technikem, připojení regulace a navržených čidel. Doprava a usazení jednotky včetně elektro připojení.					
28	K	732522121M	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, 2xcompact jednotka o výkonu min.38,67 kW (A2/W35)	soubor	1,000	1 365 786,68	1 365 786,68	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, 2xcompact jednotka o výkonu min.38,67 kW (A2/W35)					
			dodávka a montáž tepelného čerpadla, včetně uvedení do provozu servisním technikem, připojení regulace a navržených čidel. Doprava a usazení jednotky včetně elektro připojení.					
29	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,295	2 685,21	3 477,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732102					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 499 982,48	
30	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	262,000	509,73	133 550,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223301					
	VV		92			92,000		
	VV		170			170,000		
	VV		Součet			262,000		
31	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	140,000	579,14	81 079,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223302					
	VV		66			66,000		
	VV		58			58,000		
	VV		16			16,000		
	VV		Součet			140,000		
32	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	90,000	680,40	61 236,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223303					
	VV		32			32,000		
	VV		58			58,000		
	VV		Součet			90,000		
33	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	162,000	1 086,60	176 029,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223304					
	VV		66			66,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		48		48,000			
	VV		18		18,000			
	VV		14		14,000			
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		162,000			
34	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	124,000	1 501,90	186 235,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223305					
	VV		26		26,000			
	VV		80		80,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		124,000			
35	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	70,000	2 070,80	144 955,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223306					
	VV		30		30,000			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		70,000			
36	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	88,000	3 117,57	274 346,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223307					
	VV		56		56,000			
	VV		8		8,000			
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		88,000			
37	K	733223309	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 64x2 mm	m	28,000	4 209,86	117 876,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223309					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
38	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	778,000	2 798,99	2 177 612,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
	VV		262		262,000			
	VV		140		140,000			
	VV		90		90,000			
	VV		162		162,000			
	VV		124		124,000			
	VV		Součet		778,000			
39	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	186,000	34,48	6 412,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291102					
	VV		70		70,000			
	VV		88		88,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		186,000			
40	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	492,000	128,57	63 257,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811241					
	VV		262		262,000			
	VV		140		140,000			
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		492,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	356,000	153,60	54 682,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811242					
	VV	162			162,000			
	VV	124			124,000			
	VV	70			70,000			
	VV	Součet			356,000			
42	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	116,000	171,81	19 929,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811243					
	VV	88			88,000			
	VV	28			28,000			
	VV	Součet			116,000			
43	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,357	2 048,04	2 779,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				332 348,89	
44	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	70,000	47,79	3 345,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209105					
	VV	32			32,000			
	VV	38			38,000			
	VV	Součet			70,000			
45	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	70,000	887,48	62 123,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30					
46	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	24,000	356,13	8 547,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120					
47	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	24,000	426,68	10 240,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211127					
48	K	734220122	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000	2 833,12	2 833,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220122					
49	K	734220123	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	3 072,06	6 144,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220123					
50	K	734220124	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	3 436,16	6 872,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220124					
51	K	734220126	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	4 915,30	9 830,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220126					
52	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	358,41	358,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	576,86	1 730,59	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242414						
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	839,70	839,70	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415						
55	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	1 524,65	6 098,61	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242417						
56	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x15/18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	70,000	1 130,97	79 168,12	CS ÚRS 2023 02
	PP	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 15/18						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402						
	VV	32			32,000			
	VV	38			38,000			
	VV	Součet			70,000			
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	28,000	332,24	9 302,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123						
58	K	734291272	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000	567,76	567,76	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291272						
59	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	3,000	828,32	2 484,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291274						
60	K	734291275	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000	1 217,45	1 217,45	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291275						
61	K	734291277	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	4,000	2 537,29	10 149,18	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291277						
62	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	339,06	1 356,26	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713						
63	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	707,71	8 492,54	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715						
64	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	968,27	3 873,07	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716						
65	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	2 059,42	24 713,02	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718						
66	K	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	4 027,81	16 111,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292719						
67	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	2,000	7 077,12	14 154,23	CS ÚRS 2023 02
	PP	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295023					
68	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	26,000	324,27	8 431,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734419111					
69	M	Tl80004PR	Termomanometr - radiální - 0 °C až +120 °C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, D80, 0-4bar	kus	26,000	1 274,34	33 132,74	
PP			Termomanometr - radiální - 0 °C až +120 °C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, D80, 0-4bar					
70	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,156	1 479,14	230,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					666 130,22
71	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000	4 735,52	4 735,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152273					
72	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	5 629,83	11 259,67	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152277					
73	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	5 163,34	5 163,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152473					
74	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	6 344,37	12 688,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152477					
75	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	6 936,03	6 936,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152479					
76	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	3,000	7 525,41	22 576,23	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152480					
77	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	2,000	5 629,83	11 259,67	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152573					
78	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	2,000	6 344,37	12 688,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152575					
VV			1		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
79	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1707 W	kus	1,000	7 595,95	7 595,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1707 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152576					
80	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	17,000	7 062,32	120 059,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152577					
VV			4		4,000			
VV			13		13,000			
VV			Součet		17,000			
81	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	7 780,28	7 780,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152579					
82	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000	8 499,37	16 998,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152580					
83	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	9 208,22	9 208,22	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152581					
84	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	1,000	9 929,58	9 929,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152582					
85	K	735152591	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W	kus	1,000	6 172,57	6 172,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152591					
86	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	7 828,06	7 828,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152594					
87	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	4,000	8 382,17	33 528,69	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152595					
88	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus	1,000	8 936,28	8 936,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152596					
89	K	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,000	9 486,98	9 486,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152597					
90	K	735152599	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	4,000	10 594,06	42 376,22	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152599					
91	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	9 906,82	9 906,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152677					
92	K	735152680	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	6,000	11 934,38	71 606,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152680					
93	K	735152681	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	1,000	12 948,16	12 948,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152681					
94	K	735152695	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	1,000	11 763,71	11 763,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152695					
95	K	735152697	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000 mm výkon 2773 W	kus	2,000	11 256,26	22 512,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2773 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152697					
96	K	735152699	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	3,000	14 798,23	44 394,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3994 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152699					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	735152700	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W	kus	1,000	16 318,33	16 318,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 4659 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152700					
98	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	6,000	769,15	4 614,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159330					
99	M	VK339180K	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 5990 W	kus	6,000	16 318,33	97 909,97	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 5990 W					
100	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,964	1 752,21	6 945,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				299 232,29	
101	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	80,000	600,76	48 060,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář - drobná nespecifikovaná přidružená činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2221					
	VV		2*8*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
102	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	80,000	661,06	52 884,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - kompletace kotelny, zprovoznění zdrojů, regulace, zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*8*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
103	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	448,000	442,60	198 286,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
			- zhotovení a zapravení drážek pro potrubí					
			- včetně dodávky materiálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492					
	VV		4*8*14		448,000			
	VV		Součet		448,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:
3 - Zpevněné plochy

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	8 120 919,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 120 919,61	21,00%	1 705 393,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 826 312,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

3 - Zpevněné plochy

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 120 919,61
HSV - Práce a dodávky HSV		8 120 919,61
1 - Zemní práce		1 644 223,81
5 - Komunikace pozemní		4 778 910,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 089 290,80
997 - Přesun sutě		449 053,82
998 - Přesun hmot		159 440,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 3 - Zpevněné plochy

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 120 919,61

D HSV Práce a dodávky HSV

8 120 919,61

D 1 Zemní práce

1 644 223,81

1	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	60,08	4 205,31	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106290					
VV			dle TZ a PD					
VV			"betonové panely" 70,000		70,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 472,000	39,23	57 748,54	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222					
VV			dle TZ a PD					
VV			80% lze použít do nových podkladních vrstev, naložení, doprava a meziskládka viz oddíl 1					
VV			20% recyklační skládka - viz oddíl 9					
VV			"odkop podkladních vrstev pod AC" 1472,000		1 472,000			
3	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 845,000	68,91	127 130,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334					
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 183,000	97,40	115 219,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106					
VV			dle TZ a PD					
VV			820,000*0,370		303,400			
VV			"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za šterkodrt' - se souhlasem investora " 2199,000*0,400		879,600			
VV			Součet		1 183,000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	871,040	77,55	67 551,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			dle TZ a PD					
VV			"ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky" 2000,00*0,200		400,000			
VV			"pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz ze stavby na meziskládku" 1472,000*0,200*0,8		235,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky" 1472,000*0,200*0,8		235,520			
	VV		Součet		871,040			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 183,000	276,71	327 351,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		820,000*0,370		303,400			
	VV		"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrt' - se souhlasem investora " 2199,000*0,400		879,600			
	VV		Součet		1 183,000			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 366,000	21,03	49 748,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		1183*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 366,000			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	400,000	49,34	19 734,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky" 2000,00*0,200		400,000			
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	235,520	65,90	15 521,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky" 1472,000*0,200*0,8		235,520			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 129,400	285,82	608 615,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		1183*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 129,400			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 183,000	19,48	23 043,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,320	141,09	750,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zásyp betonové šachty" 2,800*1,900		5,320			
13	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 000,000	33,41	66 811,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151331					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ornice z rozpočtu Příprava území" 2000,00		2 000,000			
14	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	790,400	15,47	12 230,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131					
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,808	91,93	1 453,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		790,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	1-001R	Založení okrasných záhonů	soubor	1,000	28 445,00	28 445,00	
	PP		Založení okrasných záhonů Poznámka k položce: Písek - mulč Praný písek -betonářský- bez prachových částí					
	P		Záhonový obrubník: Záhony budou odděleny záhonovým obrubníkem, dle situace osadit. Obruba s hřebíky. Obruba bude kotvena ocelovými hřebíky s ochranou proti korozi o délce 280 mm, rozteč mezi hřebíky: 200 mm. Materiál: Obruba z pozinkované oceli s ochranou proti korozi se spojovací lištou na koncích lišty. Obruba bude mít lištu s otvory pro hřebíky. Vzdálenost otvorů na liště bude 60 mm, délka obruby 1500 mm, šířka s lištou 2 mm, výška 175 mm. Obrubník bude u všech záhonů na hranici s trávníkem. Trvalky – K9 (408 ks) Artemisia ludoviciana var. alba 'Valerie Finnis' – 4ks Molinia caerulea – 32 ks Liatris spicata – 24ks Echinacea angustifolia – 22ks Echinacea tenesseeensis 'Rocky TopHybrides' – 20ks Oenothera perennis Penstemon serrulatus -24 ks Penstemon strictus – 20 ks Aster ptarmicoides – 24 ks Pulsatilla patens – 30 ks Bouteloua curtipendula – 20 ks Echinacea purpurea 'Baby Swan White' – 30 ks Ceratostigma plumbaginoides – 24 ks Oenothera macrocarpa subsp. Incana – 30 ks Geum triflorum – 32 ks Ruellia humilis -28 ks Cibuloviny Allium strictum - 182 ks Allium sphaerocephalon – 182 ks Tulipa batalinii 'Bronze Charm' – 182 ks Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' – 227 ks Muscari armeniacum – 272 ks Allium cernuum – 136 ks					
17	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	2 199,000	47,79	105 084,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"dlážděné + mlatové plochy" 1434,000+765,000		2 199,000			
18	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	790,400	1,03	812,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114					
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	790,400	4,31	3 410,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
20	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	790,400	0,80	633,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211					
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,381	347,71	4 305,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"trávník a okrasné záhony" 790,400+35,000		825,400			
	VV		825,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,381			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,381	356,81	4 417,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121								
D	5	Komunikace pozemní					4 778 910,46	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	765,000	186,60	142 748,39	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
VV			dle TZ a PD					
VV			"mlatová plocha" 765,000					
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 398,000	243,94	1 072 867,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
VV			dle TZ a PD					
VV			"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrt' - se souhlasem investora - 2x200 mm " 2199,000*2					
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 434,000	302,20	433 354,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
VV			dle TZ a PD					
VV			"pod dlažbu kamennou" 1434,000					
26	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	765,000	283,08	216 559,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111					
VV			dle TZ a PD					
VV			"mlatová plocha" 765,000					
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 434,000	542,50	777 949,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
Online PSC			krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
28	M	583-003R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8	m2	1 505,700	739,57	1 113 570,55	
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8					
VV			1434*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	591-001R	Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře	m2	1 434,000	142,23	203 950,65	
PP			Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře					
30	K	596212210	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	9,000	415,07	3 735,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
Online PSC			krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
VV			dle TZ a PD					
VV			"vodorovné dopravní značení na parkovací stání" 9,000					
31	M	59245020	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 - červená	m2	9,270	468,77	4 345,53	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 - červená					
			Poznámka k položce:					
P			Materiál dlažební žuly včetně kostek v odstínu červené barvy pro použití v rámci vodorovného dopravního řešení, množství na 85 běžných					
			metrů v jedné řadě					
VV			9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	591-002R	D+M dřevěná dlažba - terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu	m2	135,000	5 973,45	806 415,75	
PP			D+M dřevěná dlažba - terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu					
			Poznámka k položce:					
			Materiál terasy z exotického dřeva z důvodu životnosti, např. dřeviny massaranduba, bangkirai					
			V rámci položky je obsaženo:					
			- zemní a přípravné práce					
P			- podkladní vrstva = ŠD 0/32 v tl.250mm					
			- dřevěný rošt osová vzdálenost max.500mm					
			- terasová prkna					
			- přesuny hmot					
			- dodávku a montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		135		135,000			
33	K	591-003R	Provedení statické zatěžovací zkoušky	kus	2,000	1 706,70	3 413,40	
	PP		Provedení statické zatěžovací zkoušky					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 089 290,80	
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	251,23	502,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
35	M	RMAT0001	značka dopravní	kus	2,000	2 844,50	5 689,00	
	PP		značka dopravní					
36	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	955,75	955,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
37	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 483,69	1 483,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	582,000	278,53	162 106,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojátého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
39	M	9-001R	krajník kamenný 180x200 mm	m	611,100	1 137,80	695 309,58	
	PP		krajník kamenný 180x200 mm					
	VV		582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		611,100			
40	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 199,000	89,20	196 158,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za šterkodrt' - se souhlasem investora " 2199,000		2 199,000			
41	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	5,625	4 815,17	27 085,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"betonová zeď" 7,500*0,500*1,500		5,625			
	D	997	Přesun sutě				449 053,82	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	523,226	46,33	24 241,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka" 426,880*0,2		85,376			
	VV		"pol. 113154334 Frézování živice..." 424,350		424,350			
	VV		"pol. 962052211 Bourání zdiva ŽB..." 13,50		13,500			
	VV		Součet		523,226			
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	5 755,486	10,38	59 723,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		523,226*11 'Přepočtené koeficientem množství		5 755,486			
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,000	650,82	18 223,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"pol. 113106290 Rozebrání dílců vozovek = bet. panely" 28,0		28,000			
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	308,000	17,66	5 438,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
VV			28*11 'Přepočtené koeficientem množství	308,000				
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	523,226	175,68	91 918,42	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,000	528,85	14 807,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
48	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	41,500	227,56	9 443,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
VV			"pol. 962052211 Bourání zdiva ŽB..."	13,50				
VV			"pol. 113106290 Rozebrání dílců vozovek = bet. panely"	28,0				
VV			Součet	41,500				
49	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	424,350	473,32	200 855,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
VV			"pol. 113154334 Frézování živice..."	424,350				
50	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	85,376	285,82	24 401,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
VV			"pol. 113107222 Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka"	426,880*0,2				
D 998			Přesun hmot					
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	739,086	215,73	159 440,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
4 - Splašková kanalizace + Žumpa

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

IČ: 06369201
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			646 763,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	646 763,67	21,00%	135 820,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	782 584,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 4 - Splašková kanalizace + Žumpa

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		646 763,67
HSV - Práce a dodávky HSV		646 763,67
1 - Zemní práce		333 462,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce		46 335,20
4 - Vodorovné konstrukce		25 135,61
8 - Trubní vedení		151 144,38
998 - Přesun hmot		90 686,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 4 - Splašková kanalizace + Žumpa

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 646 763,67

D HSV Práce a dodávky HSV 646 763,67

D 1 Zemní práce 333 462,29

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	36,000	82,59	2 973,34	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,525	625,79	24 734,35	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202								
VV 5,1*3,1*2,50					39,525			
VV Součet					39,525			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	207,590	512,01	106 288,16	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204								
VV 206,88					206,880			
VV 0,71					0,710			
VV Součet					207,590			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	246,210	51,20	12 606,20	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
VV 246,21					246,210			
VV Součet					246,210			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	123,800	295,83	36 623,51	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102								
VV 123,80					123,800			
VV Součet					123,800			
6	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	58,460	403,92	23 613,10	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101103								
VV 58,46					58,460			
VV Součet					58,460			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	246,210	17,07	4 202,07	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
		VV	246,21		246,210			
		VV	Součet		246,210			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	123,800	147,91	18 311,75	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
		VV	123,80		123,800			
		VV	Součet		123,800			
9	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	58,460	194,56	11 374,20	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101113					
		VV	58,46		58,460			
		VV	Součet		58,460			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	247,115	54,50	13 467,92	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	207,59		207,590			
		VV	39,525		39,525			
		VV	Součet		247,115			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,975	151,84	26 871,78	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	152,45		152,450			
		VV	24,525		24,525			
		VV	Součet		176,975			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,100	583,18	25 135,03	CS ÚRS 2023 02
		PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
		VV	43,10		43,100			
		VV	Součet		43,100			
13	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	86,200	316,25	27 260,88	CS ÚRS 2023 02
		PP	štěrkopísek netříděný					
		VV	43,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		86,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				46 335,20	
14	K	382413119	Osazení jímký z PP na obetonování objemu 15000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	2 524,21	2 524,21	CS ÚRS 2023 02
		PP	Osazení plastové jímký z polypropylenu PP na obetonování objemu 15000 l vč. výztuže, obetonování, podkladních vrstev a obsypu - dle pokynů výrobce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413119					
15	M	56230023	jímka plastová na obetonování 4,1x2,1x1,75m objem 15m3	kus	1,000	43 810,99	43 810,99	CS ÚRS 2023 02
		PP	jímka plastová na obetonování 4,1x2,1x1,75m objem 15m3					
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 135,61	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	21,130	1 189,57	25 135,61	CS ÚRS 2023 02
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
		VV	21,13		21,130			
		VV	Součet		21,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	151 144,38				
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	97,160	193,43	18 793,27	CS ÚRS 2023 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	97,160	27,47	2 668,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
VV			97,16		97,160			
VV			Součet		97,160			
19	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	4,000	3 916,88	15 667,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202					
VV			2		2,000			
VV			1		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
20	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	5,000	4 168,33	20 841,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203					
VV			4		4,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,000			
21	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	4 390,77	4 390,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812204					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
22	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	10,000	3 307,58	33 075,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232					
23	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	10,000	1 025,16	10 251,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241					
24	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	10,000	4 390,77	43 907,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262					
25	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	100,000	15,47	1 547,41	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 998			Přesun hmot	90 686,19				
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	88,559	341,34	30 228,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
27	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	88,559	341,34	30 228,73	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
28	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	88,559	341,34	30 228,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
5 - Dešťová kanalizace + Vsak

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 022 774,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 022 774,60	21,00%	214 782,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 237 557,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 5 - Dešťová kanalizace + Vsak

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 022 774,60
HSV - Práce a dodávky HSV		982 387,25
1 - Zemní práce		473 936,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce		36 992,72
4 - Vodorovné konstrukce		63 749,05
8 - Trubní vedení		178 198,82
998 - Přesun hmot		229 510,53
PSV - Práce a dodávky PSV		40 387,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		40 387,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 5 - Dešťová kanalizace + Vsak

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Datum: 17. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Karviná
Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 022 774,60

D HSV Práce a dodávky HSV 982 387,25

D 1 Zemní práce 473 936,13

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	82,59	3 964,46	CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,320	714,71	35 249,45	CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202
VV 2,2*2,2*3 14,520
VV 4*3*2,9 34,800
VV Součet 49,320

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	341,610	524,18	179 066,65	CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204
VV 0,17 0,170
VV 7,58 7,580
VV 8,1 8,100
VV 1,48 1,480
VV 16,89 16,890
VV 9,76 9,760
VV 17,72 17,720
VV 13,42 13,420
VV 13,23 13,230
VV 13,91 13,910
VV 0,17 0,170
VV 7,75 7,750
VV 16,67 16,670
VV 18,95 18,950
VV 26,56 26,560
VV 9,53 9,530
VV 25,58 25,580
VV 18,24 18,240
VV 10,21 10,210
VV 27,71 27,710
VV 19,33 19,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,95		0,950			
	VV		1,05		1,050			
	VV		4,51		4,510			
	VV		1,17		1,170			
	VV		1,16		1,160			
	VV		1,39		1,390			
	VV		1,56		1,560			
	VV		2,03		2,030			
	VV		8,70		8,700			
	VV		28,87		28,870			
	VV		7,26		7,260			
	VV		Součet		341,610			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	608,490	68,27	41 540,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	67,000	113,78	7 623,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
	VV		3*2,2*4		26,400			
	VV		2,9*4*2		23,200			
	VV		2,9*3*2		17,400			
	VV		Součet		67,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	608,490	34,13	20 770,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	67,000	56,89	3 811,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
	VV		3*2,2*4		26,400			
	VV		2,9*4*2		23,200			
	VV		2,9*3*2		17,400			
	VV		Součet		67,000			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	390,930	46,33	18 112,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		0,17		0,170			
	VV		7,58		7,580			
	VV		8,1		8,100			
	VV		1,48		1,480			
	VV		16,89		16,890			
	VV		9,76		9,760			
	VV		17,72		17,720			
	VV		13,42		13,420			
	VV		13,23		13,230			
	VV		13,91		13,910			
	VV		0,17		0,170			
	VV		7,75		7,750			
	VV		16,67		16,670			
	VV		18,95		18,950			
	VV		26,56		26,560			
	VV		9,53		9,530			
	VV		25,58		25,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,24		18,240			
	VV		10,21		10,210			
	VV		27,71		27,710			
	VV		19,33		19,330			
	VV		0,95		0,950			
	VV		1,05		1,050			
	VV		4,51		4,510			
	VV		1,17		1,170			
	VV		1,16		1,160			
	VV		1,39		1,390			
	VV		1,56		1,560			
	VV		2,03		2,030			
	VV		8,70		8,700			
	VV		28,87		28,870			
	VV		7,26		7,260			
	VV		49,32		49,320			
	VV		Součet		390,930			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	202,780	151,84	30 790,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		167,46		167,460			
	VV		35,32		35,320			
	VV		Součet		202,780			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	109,410	583,18	63 805,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		109,41		109,410			
	VV		Součet		109,410			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	218,820	316,25	69 202,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		109,41*2 'Přepočtené koeficientem množství		218,820			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					36 992,72
12	K	382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	2 466,18	2 466,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l vč. výztuže a obetonávky, podkladních vrstev - viz. HG posudek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413118					
13	M	56230022	jímka obdélníková plastová na obetonování 3x2x2 objem 12m3	kus	1,000	34 526,54	34 526,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka obdélníková plastová na obetonování 3x2x2 objem 12m3 vč. krčku a poklopu					
	D	4	Vodorovné konstrukce					63 749,05
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	53,590	1 189,57	63 749,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		53,59		53,590			
	VV		Součet		53,590			
	D	8	Trubní vedení					178 198,82
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	229,990	193,43	44 486,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	15,760	290,14	4 572,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221					
17	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	245,750	27,47	6 749,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		229,99		229,990			
	VV		15,76		15,760			
	VV		Součet		245,750			
18	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	3 201,20	6 402,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
			vč. podkladních vrstev a vystrojení - viz. HG posudek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213					
19	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,000	2 611,25	5 222,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
20	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	2 176,04	2 176,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410302					
21	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	5 744,75	5 744,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
22	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	3 916,88	3 916,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	3,000	4 168,33	12 504,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	2,000	4 148,99	8 297,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812205					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 477,81	4 477,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812207					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	894812208	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	4 825,98	4 825,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812208					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,000	2 340,45	11 702,27	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					
28	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 307,58	9 922,75	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232					
29	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	8,000	1 025,16	8 201,26	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241					
30	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	8,000	4 390,77	35 126,16	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262					
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	250,000	15,47	3 868,52	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 998			Přesun hmot					229 510,53
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	224,127	341,34	76 503,51	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
33	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	224,127	341,34	76 503,51	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
34	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	224,127	341,34	76 503,51	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					
D PSV			Práce a dodávky PSV					40 387,35
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					40 387,35
35	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	12,000	3 365,61	40 387,35	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242116					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
6 - Přípojka vody

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ: 00297534

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ: 06369201

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	71 418,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 418,89	21,00%	14 997,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	86 416,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 6 - Přípojka vody

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		71 418,89
HSV - Práce a dodávky HSV		71 418,89
1 - Zemní práce		4 215,78
4 - Vodorovné konstrukce		285,50
8 - Trubní vedení		61 698,18
998 - Přesun hmot		5 219,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 6 - Příkladka vody

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

71 418,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV					71 418,89	
D	1	Zemní práce					4 215,78	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	82,59	660,74	CS ÚRS 2023 02
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201						
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,420	1 054,17	2 551,10	CS ÚRS 2023 02
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101						
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,420	46,33	112,12	CS ÚRS 2023 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,630	151,84	247,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		1,63				1,630		
VV		Součet				1,630		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,530	583,18	309,09	CS ÚRS 2023 02
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
VV		0,53				0,530		
VV		Součet				0,530		
6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,060	316,25	335,23	CS ÚRS 2023 02
PP		šterkopísek netříděný						
VV		0,53*2 'Přepočtené koeficientem množství				1,060		
D	4	Vodorovné konstrukce					285,50	
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,240	1 189,57	285,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111						
VV		0,24				0,240		
VV		Součet				0,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				61 698,18	
8	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	2,420	114,12	276,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
9	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	2,456	229,21	562,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm					
	VV		2,42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,456			
10	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	279,50	559,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101					
11	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	216,64	433,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
12	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	312,38	312,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
13	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,000	590,92	590,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm					
14	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	2,000	1 711,82	3 423,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879221111					
15	K	891182211	Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě	kus	1,000	1 402,34	1 402,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891182211					
16	M	38821461	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB	kus	1,000	2 514,54	2 514,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB					
17	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	2,000	1 470,04	2 940,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211321					
18	M	42223010	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"	kus	2,000	5 541,65	11 083,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"					
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,420	29,59	71,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
	VV		2,42		2,420			
	VV		Součet		2,420			
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,420	20,80	50,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		2,42		2,420			
	VV		Součet		2,420			
21	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	3 936,22	3 936,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893420101					
22	M	59224454	dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojižděné D400	kus	1,000	23 404,55	23 404,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojižděné D400					
23	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	2 021,30	2 021,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893420103								
24	M	59224457	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400	kus	1,000	7 591,97	7 591,97	CS ÚRS 2023 02
PP deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400								
25	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	312,38	312,38	CS ÚRS 2023 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111								
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,000	54,93	164,80	CS ÚRS 2023 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111								
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	3,000	15,47	46,42	CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112								
D 998 Přesun hmot							5 219,43	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,097	341,34	1 739,81	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
29	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	5,097	341,34	1 739,81	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128								
30	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	5,097	341,34	1 739,81	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
7 - Areálový vodovod

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	236 062,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 062,47	21,00%	49 573,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	285 635,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

7 - Areálový vodovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	236 062,47
HSV - Práce a dodávky HSV	236 062,47
1 - Zemní práce	107 724,29
4 - Vodorovné konstrukce	13 846,59
8 - Trubní vedení	63 869,17
998 - Přesun hmot	50 622,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 7 - Areálový vodovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

236 062,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

236 062,47

D 1

Zemní práce

107 724,29

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	82,59	3 964,46	CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	88,710	670,22	59 455,31	CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103

VV	7,13	7,130
VV	1,56	1,560
VV	2,08	2,080
VV	2,77	2,770
VV	5,97	5,970
VV	24,10	24,100
VV	12,41	12,410
VV	7,07	7,070
VV	10,98	10,980
VV	12,28	12,280
VV	2,36	2,360
VV	Součet	88,710

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,710	46,33	4 110,04	CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV	7,13	7,130
VV	1,56	1,560
VV	2,08	2,080
VV	2,77	2,770
VV	5,97	5,970
VV	24,10	24,100
VV	12,41	12,410
VV	7,07	7,070
VV	10,98	10,980
VV	12,28	12,280
VV	2,36	2,360
VV	Součet	88,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,280	151,84	10 215,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		67,28		67,280			
	VV		Součet		67,280			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,660	583,18	14 381,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		24,66		24,660			
	VV		Součet		24,660			
6	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	49,320	316,25	15 597,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		24,66*2 'Přepočtené koeficientem množství		49,320			
D 4							13 846,59	
Vodorovné konstrukce								
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,640	1 189,57	13 846,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		11,64		11,640			
	VV		Součet		11,640			
D 8							63 869,17	
Trubní vedení								
8	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	26,880	81,24	2 183,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
9	M	28613850	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	27,283	66,64	1 818,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm					
	VV		26,88*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		27,283			
10	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	16,970	95,27	1 616,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871181211					
11	M	28613852	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm	m	17,225	149,91	2 582,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm					
	VV		16,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,225			
12	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	60,180	114,12	6 867,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
13	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	61,083	229,21	14 000,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm					
	VV		60,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		61,083			
14	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	231,14	462,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101					
15	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	135,40	270,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
16	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	231,14	231,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112					
17	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	325,92	325,92	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
18	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	257,26	257,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161113					
19	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	338,50	338,50	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm					
20	K	877161118	Montáž elektrozáslepky na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	227,28	227,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepky d 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118					
21	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	227,28	227,28	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
22	K	877211101	Montáž elektrospojky na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	279,50	838,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukcí d 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101					
23	M	28614974	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	1,000	353,00	353,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm					
24	M	28614976	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm	kus	1,000	365,58	365,58	CS ÚRS 2023 02
PP			elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm					
25	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	216,64	216,64	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
26	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	263,06	263,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211110					
27	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	563,84	563,84	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm					
28	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	330,76	661,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211113					
29	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	559,00	1 118,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm					
30	M	1716473	Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu	kus	3,000	4 835,65	14 506,95	
PP			Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu Dodávka + montáž					
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	104,030	29,59	3 078,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
VV			26,88					
VV			16,97					
VV			60,18					
VV			Součet					
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	104,030	20,80	2 163,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			26,88					
VV			16,97					
VV			60,18					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	312,38	937,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111					
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	105,000	54,93	5 767,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	105,000	15,47	1 624,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D	998		Přesun hmot				50 622,42	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,435	341,34	16 874,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
37	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	49,435	341,34	16 874,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
38	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	49,435	341,34	16 874,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
8 - Areálový suchovod

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH328 344,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 344,19	21,00%	68 952,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK397 296,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

8 - Areálový suchovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		328 344,19
HSV - Práce a dodávky HSV		328 344,19
1 - Zemní práce		97 550,09
2 - Zakládání		15 958,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		80 692,78
4 - Vodorovné konstrukce		1 049,62
8 - Trubní vedení		127 049,70
998 - Přesun hmot		6 043,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 8 - Areálový suchovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

328 344,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

328 344,19

D 1

Zemní práce

97 550,09

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	97,17	1 554,69	CS ÚRS 2023 02

PPČerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,807	638,31	42 643,30	CS ÚRS 2023 02

PPHloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203

VV2,65*3,5*3,532,463

VV2,65*3,6*3,634,344

VVSoučet66,807

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,160	1 240,20	3 919,04	CS ÚRS 2023 02

PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	75,260	295,83	22 264,02	CS ÚRS 2023 02

PPZřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV2,65*3,5*437,100

VV2,65*3,6*438,160

VVSoučet75,260

5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	75,260	147,91	11 132,01	CS ÚRS 2023 02

PPOdstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV2,65*3,5*437,100

VV2,65*3,6*438,160

VVSoučet75,260

6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,967	54,50	3 813,24	CS ÚRS 2023 02

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV66,80766,807

VV3,163,160

VVSoučet69,967

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,311	210,49	8 906,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		0,39		0,390			
	VV		66,807-12-10-(3*3*0,15)-(3,2*3,2*0,15)		41,921			
	VV		Součet		42,311			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,940	686,09	1 331,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		1,94		1,940			
	VV		Součet		1,940			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,880	512,01	1 986,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,880			
	D	2	Zakládání				15 958,74	
10	K	273316121	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,886	5 529,71	15 958,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273316121					
	VV		3*3*0,15		1,350			
	VV		3,2*3,2*0,15		1,536			
	VV		Součet		2,886			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				80 692,78	
11	K	382413117	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10000 l pro usazení do terénu, vč. obetonování	kus	1,000	2 810,37	2 810,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 10000 l					
			vč. obetonování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413117					
12	M	56230021	jímka plastová na obetonování válcová 2,82x2,00m objem 10m3	kus	1,000	34 361,56	34 361,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka plastová na obetonování válcová 2,82x2,00m objem 10m3					
13	K	382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu, vč. obetonování	kus	1,000	2 901,39	2 901,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l					
			vč. obetonování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413118					
14	M	56230022	jímka plastová na obetonování válcová 3,06x2,00m objem 12m3	kus	1,000	40 619,46	40 619,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka plastová na obetonování válcová 3,06x2,00m objem 12m3					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 049,62	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,750	1 399,49	1 049,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		0,75		0,750			
	VV		Součet		0,750			
	D	8	Trubní vedení				127 049,70	
16	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm	m	8,600	200,25	1 722,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871261211					
	VV		6,1		6,100			
	VV		2		2,000			
	VV		0,5		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			8,600			
17	M	28613558	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m	m	8,729	938,69	8 193,78	CS ÚRS 2023 02
PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m						
VV		8,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			8,729			
18	K	877271101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	463,08	926,17	CS ÚRS 2023 02
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 125						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271101						
19	M	28653181	elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 125-DN100	kus	2,000	10 831,86	21 663,71	CS ÚRS 2023 02
PP		elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 125-DN100						
20	K	877271112	Montáž elektrokoleno 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	464,22	928,44	CS ÚRS 2023 02
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 koleno 90° d 125						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271112						
21	M	28614938	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm	kus	2,000	2 309,73	4 619,47	CS ÚRS 2023 02
PP		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm						
22	K	891266131	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 100	kus	1,000	696,33	696,33	CS ÚRS 2023 02
PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 100						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891266131						
23	M	44982010	koš sací A110	kus	1,000	3 288,24	3 288,24	CS ÚRS 2023 02
PP		koš sací A110						
24	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 786,35	1 786,35	CS ÚRS 2023 02
PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891267212						
25	M	42273687	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	81 125,14	81 125,14	CS ÚRS 2023 02
PP		hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm						
26	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	8,600	24,69	212,34	CS ÚRS 2023 02
PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111						
27	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,600	47,33	407,06	CS ÚRS 2023 02
PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122						
28	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	367,51	735,02	CS ÚRS 2023 02
PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111						
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,000	64,63	581,64	CS ÚRS 2023 02
PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	9,000	18,20	163,84	CS ÚRS 2023 02
PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112						
D 998		Přesun hmot					6 043,26	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,803	170,67	2 014,42	CS ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						
32	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	11,803	170,67	2 014,42	CS ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	11,803	170,67	2 014,42	CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
9 - Připojka optický kabel

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	768 482,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	768 482,37	21,00%	161 381,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	929 863,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 9 - Připojka optický kabel

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		768 482,37
PSV - Práce a dodávky PSV		168 330,39
741 - Elektroinstalace - silnopr		0,00
742 - Elektroinstalace - slabopr		168 330,39
M - Práce a dodávky M		600 151,98
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		600 151,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 9 - Přípojka optický kabel

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Třanovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							768 482,37	
D PSV Práce a dodávky PSV							168 330,39	
D 741 Elektroinstalace - silnoprout							0,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboprout							168 330,39	
1	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně	m	528,000	37,13	19 602,75	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně					
2	M	RMAT0001	Chránička optického kabelu 40 mm	m	554,400	47,55	26 360,98	
PP			Chránička optického kabelu 40 mm					
3	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	528,000	35,99	19 001,99	
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím					
4	M	34123075	kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 24 vláken 9/125µm plášť LFP	m	633,600	32,77	20 762,21	
PP			kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 24 vláken 9/125µm plášť LFP					
5	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	48,000	955,18	45 848,79	
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna					
6	M	37459125	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	48,000	305,84	14 680,35	
PP			pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m					
7	K	742190005	Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	2,000	11 036,66	22 073,32	
PP			Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup					
D M Práce a dodávky M							600 151,98	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							600 151,98	
8	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,530	68 055,25	36 069,28	
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
9	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	190,000	82,74	15 720,76	
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
10	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	374,22	748,44	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
11	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	226,37	452,73	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	1 056,000	62,42	65 915,21	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění					
13	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	528,000	550,70	290 767,07	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
14	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	57,000	152,69	8 703,49	
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
15	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	114,000	33,18	3 782,32	
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
16	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,000	575,73	32 816,43	
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
17	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	528,000	122,29	64 569,51	
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
18	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	190,000	25,78	4 898,68	
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
19	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	528,000	49,46	26 114,97	
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
20	M	58154410	Písek	m3	22,176	1 260,00	27 941,76	
PP			Písek					
VV			(528*0,35*0,1)*1,2	22,176				
21	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	528,000	41,01	21 651,33	
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 2502121915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 023 431,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 023 431,10	21,00%	634 920,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 658 351,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 9. 2023

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem3 023 431,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady3 023 431,10

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	799 032,10
VRN3 - Zařízení staveniště	2 042 351,00
VRN4 - Inženýrská činnost	85 335,00
VRN6 - Územní vlivy	96 713,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Datum: 17. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Karviná
Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 023 431,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 023 431,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 799 032,10

1	K	012002000	Geodetické práce (před zahájením stavby, příprava stavby, průběh stavby)	kpl	1,000	51 201,00	51 201,00	CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce (před zahájením stavby, příprava stavby, průběh stavby)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000								
Poznámka k položce:								
* vytýčení stavby a nových IS								
* Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu stávajících inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou								
* Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části								
9	K	012002000.1	Geodetické práce - po dokončení stavby (zaměření skutečného stavu)	kpl	1,000	56 890,00	56 890,00	CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce - po dokončení stavby (zaměření skutečného stavu)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000.1								
Poznámka k položce:								
P - zaměření stavby a nových IS								
- geometrický plán pro zápis do KN								
11	K	013103000	Infomační tabule a doklady	kpl	1,000	28 445,00	28 445,00	CS ÚRS 2023 02
PP Infomační tabule a doklady								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013103000								
Poznámka k položce:								
P - informační tabule								
- fotodokumentace								
- dokumentace zdolávání požáru vč. operativní karty								
- tabule s provozním řádem vč. jeho zpracování a schválení objednatelem								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	170 670,00	170 670,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
Poznámka k položce:								
P *dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	85 335,00	85 335,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní dokumentace								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000								
Poznámka k položce:								
P zpracování dílenské a realizační dokumentace podle požadavků PD								
10	K	011224000	Dendrologický dohled	kpl	1,000	113 780,00	113 780,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dendrologický dohled								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Dendrologický dohled po dobu trvání stavby					
12	K	011224000.1	Provedení náhradní výsadby	kpl	1,000	142 225,00	142 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení náhradní výsadby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000.1 Poznámka k položce: 1) Provedení náhradní výsadby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn. SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023) 2) Při výsadbě zeleně se použijí pouze stanovištně vhodné dřeviny, které zajistí odolnost vůči klimatu a zároveň nebudou mít negativní dopad z pohledu biologické rozmanitosti Na pozemek parc. č. 3981/1 v katastrálním území Karviná-město: 3 ks Lípa velkolistá (Tilia platophyllos), vel. 16-18 ZB, 5 ks Dub cer (Quercus cerris), 16-18 ZB, 3 ks Dub letní (Quercus robur), vel. 16-18 ZB, 2 ks Dub letní"Concordia" (Quercus robur "Concordia"), vel. 16-18 ZB, 5 ks Olše šedá "Aurea" (Alnus incana "Aurea"), 16-18 ZB, 3 ks Buk lesní "Zlatia" (Fagus sylvatica "Zlatia"), 16-18 ZB, 3 ks Buk lesní "Rohanií" (Fagus sylvatica "Rohanií"), 16-18 ZB, 5 ks Javor babyka (Acer campestre), vel. 16-18 ZB, 5 ks Habr obecný (Carpinus betulus), 16-18 ZB, 3 ks Javor mléč (Acer platanoides), vel. 16-18 ZB, 3 ks Střemcha obecná "Colorata" (Prunus padus "Colorata"), 16-18 ZB, 1 ks Liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera), 20-25 ZB, 3 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris), velikost 300-350, Na pozemek parc. č. 3985 v katastrálním území Karviná-město: 1 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris), stáří 20-25 let, reprezentativní vzhled, kontejnerovaná, pravidelně přesazovaná pro udržení kořenového systému, konifery ve vitálním stavu, pravidelně zaštipované letorosty o 1/3 až 1/2, obvod kmene 30-40 cm ve 130 cm Součástí dodávky je také dodávka a provedení výkopových prací/jamek, mulčování, úvazků vč. kůlu a ostatních prací související s Provedením náhradní výsadby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn.SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023)					
13	K	011224000.2	Náklady spojené s dodržením podmínek orgánu státní památkové péče	kpl	1,000	150 486,10	150 486,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Náklady spojené s dodržením podmínek orgánu státní památkové péče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000.2 Poznámka k položce: Provedení stavby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn. SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023), zejména podmínek pro provedení, bod 4 (podmínky orgánu státní památkové péče)					
D VRN3			Zařízení staveniště				2 042 351,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 991 150,00	1 991 150,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 Poznámka k položce: *Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií *Vytýčení obvodu staveniště *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu *Náklady na vybavení zařízení staveniště *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
5	K	034303000R	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	51 201,00	51 201,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dopravní značení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>*Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací</i>								
P								
D	VRN4		Inženýrská činnost				85 335,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	85 335,00	85 335,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000 <i>Poznámka k položce:</i> <i>* kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu</i> <i>* náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD</i> <i>* náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení</i> <i>* náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</i> <i>* náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení</i> <i>* náklady na zaškolení obsluhy objednatele</i>								
P								
D	VRN6		Územní vlivy				96 713,00	
8	K	06000100R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	96 713,00	96 713,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/06000100R <i>Poznámka k položce:</i> <i>* Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</i> <i>* Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a připojek při výkopových a bouracích pracích</i>								
P								

SEZNAM FIGUR

Kód: 12_04_24_KARVINA
Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Datum: 17. 9. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 1.1 Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice			
podaha_A1	keram. dlažba suchý provoz	m2	288,100
	1.NP, m.č. 101-103, 108, 109, 111, 112, 116, 117		0,000
	17,10+21,00+5,80+10,20+7,70+12,00+20,50+4,50+189,30		288,100
Použití figury:			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,235
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	339,100
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 017,300
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	339,100
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	339,100
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	548,515
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	575,161
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	532,990
771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	416,185
podlaha_A2	keram. dlažba mokrý provoz	m2	51,000
	1.NP, m.č. 104-107, 110, 113, 115		0,000
	1,50+6,80+4,50+14,00+1,40+19,80+3,00		51,000
Použití figury:			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,235
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	339,100
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 017,300
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	339,100
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	339,100
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	343,436
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	548,515
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	575,161
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	532,990

Kód	Popis	MJ	Výměra
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,820
771-KD2	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	184,920
podlaha_A4	keram. dlažba 2.NP suchý provoz	m2	179,900
	2.NP, m.č. 202, 208, 209		0,000
	73,80+65,90+40,20		179,900
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	548,515
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	575,161
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	532,990
podlaha_A5	keram. dlažba 2.NP mokrý provoz	m2	9,400
	2.NP, m.č. 205, 207		0,000
	3,70+5,70		9,400
Použití figury:			
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	343,436
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	548,515
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	575,161
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	532,990
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,820
podlaha_B2	2.NP PVC podlahovina v rolich	m2	31,300
	2.NP, m.č. 203, 204, 206		0,000
	5,70+10,40+15,20		31,300
Použití figury:			
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	343,436
776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	31,300
77614R-01	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy	m2	31,300
1/ 1.2	Stavební část - SO 02, objekt B Konírny		
podaha_A1_1	keram. dlažba suchý provoz	m2	63,576
	1.NP, m.č. 101, 104, 108, 112, 113a		0,000
	1,777*2,800+20,50+6,10+16,00+16,00		63,576
Použití figury:			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,448
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	397,976
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 512,828

Kód	Popis	MJ	Výměra
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	397,976
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	397,976
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	172,328
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,271
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	155,927
771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	73,112
podlaha_A2_1	keram. dlažba mokrý provoz	m2	31,700
	1.NP, m.č. 102, 103, 109-111, 113b		0,000
	9,00+6,40+4,20+3,20+5,60+3,30		31,700
Použití figury:			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,448
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	397,976
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 512,828
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	397,976
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	397,976
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	172,328
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,271
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	155,927
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	109,860
771-KD2	dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10	m2	97,312
podlaha_A4	keram. dlažba 2.NP suchý provoz	m2	5,319
	2.NP, m.č. 201 chodba bez schodiště		0,000
	2,030*2,620		5,319
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	172,328
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,271
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	155,927
771-KD2	dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10	m2	97,312
podlaha_A5	keram. dlažba 2.NP mokrý provoz	m2	53,200
	2.NP, m.č. 202		0,000
	53,20		53,200
Použití figury:			
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786

Kód	Popis	MJ	Výměra
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	172,328
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,271
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	155,927
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	109,860
771-KD2	dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10	m2	97,312
podlaha_B1	1.NP PVC podlahovina v rolích	m2	16,200
	1.NP, m.č. B105		0,000
	16,20		16,200
Použití figury:			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,448
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	397,976
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 512,828
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	397,976
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	397,976
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786
776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,200
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,200
podlaha_B3	2.NP PVC antistaticky vodivá podlaha	m2	6,700
	2.NP, m.č. B202 servrovna		0,000
	6,70		6,700
Použití figury:			
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786
776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	379,700
77614R-01	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy	m2	6,700
776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	6,700
podlaha_C1	2.NP dočasná izolace stropu	m2	373,000
	2.NP, m.č. B204 půda		0,000
	373,000		373,000
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	373,000
71319R-01	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí tkaninou	m2	746,000
776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	379,700
podlaha_D1	1.NP polyuretanová stěrka	m2	286,500
	1.NP, m.č. B106, B107		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	170,80+115,70		286,500
Použití figury:			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,448
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	286,500
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	397,976
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 512,828
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	397,976
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	397,976
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786
777-D1	Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba	m2	286,500

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

modelový případ :

Stavba (zateplení zdr. střediska) - vřazeno do staveb pro zdravotnictví (klasifikace CZ-CC: 1264). - nabídka podána v 12/2020 - index 115,8 (zhotovitel měl a mohl dle veřejných údajů předpokládat)

Stavba po vyhodnocení a zasmluvnění začala v 06/2021, až do 11/2021

1) Proveďte se přepočet indexu tzn. $100:115,8$ (úroveň cen co zhotovitel měl předpokládat) = $0,863557$ x 119,6 (index pro 2 čtvrtletí r.2021) = 103,28141

Pak index (Li) se rovná $103,28141/100 = 1,0328141$

Fakturace za 06/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH, za 07/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH, za 08/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH celkem za čtvrtletí 3,0 mil. Kč bez DPH (Fn)

Výpočet kompenzace (Ucn) = Fakturace za kvartál - 3 000 000 x (index Li 1,0328141 - 1) = 98 442,-Kč bez DPH

2) přepočet indexu pro další kvartál stavby (09-11/2021) předpokládaná inflace 100: 115,8 = $0,863557$ x 123,8 (index pro 3. čtvrtletí 2021) = 106,9083566

Pak Index (Li) se rovná $106,9083566/100 = 1,069083566$

Příloha

Příloha č. 3 k usnesení

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města,
IČO: 00297534

„Zámecké konírny – Community Hub“

2. část veřejné zakázky: „Zámecké konírny – Community Hub - inhalatorium“

Veřejná zakázka zadávaná podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

ZADAVATEL ROZHODUJE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PODLE § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Relevantní ustanovení ZZVZ:

§ 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ – DŮVODY ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli.

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel doručil zadavateli dne 17. 3. 2025 ve 14:52 hodin oznámení o odstoupení ze zadávacího řízení. Tímto odstoupením není možné pokračovat v zadávacím řízení podle § 124 odst. 1 ZZVZ.

Vybraný dodavatel nesplnil povinnost dle § 124 odst. 1 ZZVZ, a proto byl ze zadávacího řízení vyloučen postupem podle § 124 odst. 2 ZZVZ.

Dne 1. 4. 2025 se vybraný dodavatel vzdal práva podat námitky, čímž jeho účast v zadávacím řízení zanikla.

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na schůzi Rady města Karviné konané dne 02. 04. 2025, usnesení číslo **DOPLNIT.**

V Karviné

.....
k podpisu oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového MMK, na základě pověření ze dne 01. 07. 2024

v době nepřítomnosti vedoucí Odboru majetkového podepsala v zastoupení na základě pověření ze dne 02. 01. 2012:

Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku



STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Podmínky dotačního programu „Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V“

Přílohy:

- Příloha č. 1a: Formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně Business plánu, indikativního rozpočtu a finančního plánu – verze pro podnikající fyzické osoby
- Příloha č. 1b: Formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně Business plánu, indikativního rozpočtu a finančního plánu – verze pro právnické osoby
- Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace - vzor
- Příloha č. 3: Čestné prohlášení
- Příloha č. 4: Formulář finančního vypořádání
- Příloha č. 5: Kritéria věcného hodnocení – hodnoticí list

Článek 1

Účelové určení programu

1. Pravidla dotačního programu **Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V** (dále jen „dotační program“), financovaného z rozpočtu statutárního města Karviné (dále také jen „SMK“), jsou vytvořena v souladu s platnými *Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen „Zásady“)* schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 322 ze dne 04.11.2024.
2. Cílem tohoto dotačního programu je podpora začínajících a nově vzniklých podnikatelů či podniků na území statutárního města Karviné, jako součást systému podpory rozvoje malého a středního podnikání v souladu se strategickým opatřením 1.1 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.

Dotační program je zaměřen na podporu:
 - nově vzniklých podnikatelských subjektů na území statutárního města Karviné (dále jen „Priorita A“).
 - nově zřízených provozoven na území statutárního města Karviné stávajících podnikatelských subjektů (dále jen „Priorita B“).
3. Důvodem podpory stanoveného účelu je vytvoření zdravého podnikatelského prostředí, jehož součástí je systém podpory rozvoje malého a středního podnikání zahrnující prvky podpory začínajících podnikatelů.

Článek 2

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je statutární město Karviná.
2. Administrátorem dotačního programu je Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné (dále jen „administrátor dotačního programu“).

Kontaktní osoba: Ing. Klára Stáňová, telefon: 596 387 646, e-mail: epodatelna@karvina.cz

Článek 3

Vymezení okruhu žadatelů

1. Žadatelem o dotaci z dotačního programu může být právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
 - a) která má sídlo nebo provozovnu na území města Karviné,
 - b) která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41), malým či středním podnikem,

Pro prioritu A

- c) která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky,
- d) u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušování provozování živnosti se nepřihlíží).

Pro prioritu B

- e) která zřídila novou provozovnu na území statutárního města Karviné. Novou provozovnou se rozumí rozšíření stávajících provozoven o nově zapsanou provozovnu v živnostenském rejstříku, přičemž tato provozovna není v provozu déle než 2 roky od podání žádosti o poskytnutí dotace.
2. Žádost o dotaci nemůže podat osoba, která porušila v posledních třech letech povinnost vůči statutárnímu městu Karviná předložit finanční vypořádání dotace nebo má vůči statutárnímu městu Karviná, jeho společnostem nebo příspěvkovým organizacím, státnímu rozpočtu, státním fondům, orgánům správy sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a rozpočtům územních samosprávných celků nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením při podání žádosti.
 3. Žadatel, který byl podpořen poskytnutím dotace v rámci dotačního programu Voucher pro začínající podnikatele v Karviné, jež byl vyhlášen v předchozích letech, nemůže být podpořen více než jedenkrát. V případě opětovného podání žádosti o dotaci bude žadatel vyloučen.
 4. Žadatelem nemůže být veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a právnická osoba, jejímž skutečným majitelem je tento veřejný funkcionář.

Článek 4

Podmínky pro poskytnutí dotace/Vymezení podpory dotačního programu

1. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je stanovena částkou 50.000,- Kč.
2. Finanční spoluúčast žadatele na projektu musí být minimálně 30% uznatelných nákladů projektu.
3. Požadovaná výše dotace musí být žadatelem v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny. Při nesplnění této podmínky bude žadatel vyzván k opravě rozpočtu projektu.

4. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen „Smlouva“) mezi žadatelem a statutárním městem Karviná (viz Příloha č. 2 dotačního programu).
5. Dotace může být použita pouze na **uznatelné náklady projektu**. Jedná se o náklady, které lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, a které splňují všechny níže uvedené podmínky:
 - vznikly příjemci v přímé souvislosti s realizací projektu a byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu;
 - byly vynaloženy v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami Smlouvy a podmínkami dotačního programu;
 - vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 - byly skutečně vynaloženy, zachyceny v účetnictví na účetních dokladech příjemce, jsou identifikovatelné a ověřitelné, podložené prvotními doklady;
 - jejich vynaložení je nezbytně nutné a potřebné k naplnění hlavního předmětu podnikání;
 - v případě pořízení technického vybavení nebo majetku je nutno prokázat vynaložení finančních prostředků i na další schválené položky rozpočtu projektu.
6. Uznatelné náklady nelze v rámci realizace projektu spolufinancovat z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté SMK, avšak lze je spolufinancovat z jiných finančních zdrojů, za současného splnění výše uvedených podmínek.
7. Uznatelnými náklady ve smyslu odstavce 5 tohoto článku dotačního programu **nejsou**, pokud v účelu použití dotace není stanoveno jinak, náklady vynaložené na:
 - osobní náklady ve formě mezd, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a obdobné formy mzdových nákladů, vyjma nákladů odborných lektorských služeb a fakturovaných služeb facilitace či moderátora u akcí, u nichž to jejich povaha vyžaduje;
 - aktivity, které jsou v rozporu s dobrými mravy či v rozporu s platnými právními předpisy a legislativou;
 - jízdné nad limit použití veřejné hromadné dopravy nejvýše druhé třídy;
 - alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;
 - úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení s výjimkou řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce a občerstvení účastníků sportovních soutěží a jiných akcí konaných v souladu s účelem projektu /jasná specifikace uvedená v žádosti/. Výjimka se nevztahuje na občerstvení určené k dalšímu prodeji a na náklady související s reprezentací – např. pohoštění v rámci společných porad, jednání vedení organizace apod.;
 - doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisí s podpořeným projektem;
 - poskytnutí dotace třetí straně;
 - právní služby
 - tvorbu kapitálového jmění;
 - DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 - daně, pokuty, odvody a sankce příjemce;

- pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) - nevztahuje se na investiční projekty;
- ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
- mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;
- splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;
- smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody);
- odpisy majetku;
- odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;
- zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu);
- další výdaje, jež zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, neuznává jako výdaje k zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud žadatel je poplatníkem daně z příjmů.
- činnost politických stran a hnutí;
- nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doložit.

8. Dotace bude poskytnuta v režimu podpor de minimis ve smyslu nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L, 2023/2831, 15.12.2023), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

Článek 5

Lhůta pro podání žádostí

Lhůta pro podání žádostí je od 12.5.2025 do 30.5.2025 včetně.

Podané žádosti budou hodnoceny v termínu do 30.6.2025.

Článek 6

Podmínky pro předložení žádosti o dotaci

1. Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři (dle přílohy č. 1 dotačního programu). Žadatel je povinen vyplnit řádně žádost a její povinné přílohy, dále je povinen přiložit všechny požadované kopie dokladů vyplývajících ze žádosti.
2. Povinnými přílohami žádosti jsou:
 - Čestné prohlášení (dle přílohy č. 3 dotačního programu).
 - Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele (účet, na který má být dotace zaslána).

- Kopie dokladů o právní subjektivitě (výpis z veřejného rejstříku apod.), je-li žadatel právnickou osobou, nebo kopii oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku), je-li žadatel fyzickou osobou podnikající.
 - Kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů). Bude-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který bude podepisovat smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
 - Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanov.
3. Žadatel je povinen předložit žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami podepsanou uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny (epodatelna@karvina.cz) nebo datové schránky (es5bv8q), nebo v listinné podobě s vlastnoručním podpisem v obálce označené názvem dotačního programu osobně na podatelně Magistrátu města Karviné nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná.
 4. Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději v poslední den stanoveného termínu elektronicky nebo listinně na podatelně Magistrátu města Karviné nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence.
 5. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
 - a) jsou v rozporu s dotačním programem,
 - b) nejsou podány na předepsaném formuláři,
 - c) jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. pouze e-mailem kontaktní osobě administrátora dotačního programu, jsou doručeny na jinou adresu),
 - d) jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádostí,
 - e) nejsou vlastnoručně/elektronicky podepsány žadatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat žadatele.
 6. Pokud bude žádost vykazovat formální nebo věcné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 kalendářních dnů od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky žadatele). Pokud žadatel nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 8. Žadatel je povinen oznámit písemně nejpozději do 7 dnů od vzniku každou změnu údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace a skutečnosti mající vliv na její poskytnutí (zejména číslo účtu, zánik,

transformaci, sloučení, změnu osob zastupujících žadatele, sídla, u sociálních služeb změnu nebo zrušení registrace atd.) administrátorovi dotačního programu.

Článek 7

Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

1. Kontrola formálních náležitostí (stav předložené žádosti, vyplnění požadovaných údajů, doložení požadovaných dokumentů) bude zajištěna administrátorem dotačního programu. Žádosti, které splní tuto kontrolu a které nebudou vyřazeny dle čl. 6 odst. 5 a 6 dotačního programu, budou postoupeny hodnoticí komisi k zajištění věcného hodnocení. Popis věcného hodnocení je uveden v čl. 8 dotačního programu.
2. Administrátor dotačního programu na základě doporučení hodnoticí komise předkládá návrh na poskytnutí dotace ke schválení příslušným orgánům města.
3. Po projednání v příslušném orgánu města informuje administrátor dotačního programu všechny žadatele o výsledku projednání žádosti a dále uveřejňuje výsledek projednání žádostí na webových stránkách SMK v sekci usnesení RM/ZM.
4. O poskytnutí dotace se uzavře mezi poskytovatelem a příjemcem Smlouva, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 dotačního programu.
5. Poskytovatel určuje lhůtu pro přijetí návrhu Smlouvy v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v trvání 30 dní od jeho doručení na adresu příjemce. Pokud příjemce v této lhůtě nedoručí poskytovateli podepsanou Smlouvu, Smlouva nebude uzavřena a poskytovatel není povinen příjemci dotaci poskytnout.

Článek 8

Popis věcného hodnocení

1. Věcné hodnocení žádostí provede hodnoticí komise složená ze zástupce osob s rozhodovací pravomocí (příslušný náměstek primátora) a dvou zástupců delegovaných administrátorem programu (zástupce Odboru školství a rozvoje MMK nebo externí expert z oblasti podpory podnikání či podnikatelského prostředí). Každý bude pro potřeby hodnocení disponovat jedním hlasem.
2. Členové hodnoticí komise provedou dvoukolové věcné a kvalitativní hodnocení žádostí. Hlavním podkladem pro hodnocení je Žádost o poskytnutí dotace.
3. V prvním kole bude hodnocení žádostí realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 5 dotačního programu.
4. Do druhého kola hodnocení postoupí projekty (předpoklad max 6 projektů), které získají nejvyšší počet bodů dle hodnoticích kritérií v příloze č. 5 dotačního programu. V případě, že hodnoticí komise udělí více projektům stejné bodové ohodnocení, bude o postupu projektu do druhého kola rozhodnuto způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup projektu do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření většiny členů hodnoticí komise. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem dotačního programu.
5. V rámci druhého kola budou žadatelé pozváni k představení své společnosti/osoby a projektového záměru. Na každého žadatele bude vyčleněn 25minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
 - a) stručné představení žadatele případně právnické osoby, kterou zastupuje,
 - b) popis samotného projektu formou prezentace obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzy konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informací týkající se realizace projektu,

- c) prostor pro dotazy ze strany hodnoticí komise,
 - d) porada hodnoticí komise.
6. Hodnoticí komise bude posuzovat Business Canvas v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Hodnoticí komise má pravomoc na základě evaluace Business Canvasu a indikativního rozpočtu zasahovat do výše dotace požadované žadatelem, a to za účelem naplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě akceptace žadatele k navrhované úpravě požadované výše dotace bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. Na základě osobního představení žadatele hodnoticí komise prostým většinovým hlasováním určí, které projekty doporučuje k podpoře. To vše doloží písemným vyjádřením.
 8. Administrátor dotačního programu na základě výstupu z druhého kola hodnocení připraví podklady pro jednání orgánů města ke schválení jednotlivých dotací a uzavření Smluv.

Článek 9

Výše vyčleněných peněžních prostředků

Celková alokace dotačního programu je stanovena 180.000,-- Kč.

Článek 10

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Poskytovatel rozhodne o poskytnutí dotace příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům v souladu s řádnými termíny konání zasedání orgánů města, nejpozději do 31.8.2025.

Článek 11

Povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace je v případě přijetí dotace odpovědný za účelné a efektivní využití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SMK. Příjemce dotace předkládá administrátorovi programu vyúčtování dotace dle stanoveného postupu. Příjemce dotace je plně zodpovědný za sankce, které jsou vyměřeny při porušení rozpočtové kázně.
2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a účelné použití dotace na projekt, pro který byla poskytnuta, a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny číslem smlouvy a názvem projektu, ke kterému se vztahují.
4. Příjemce dotace je povinen poskytnuté prostředky s poskytovatelem finančně vypořádat v termínech stanovených Smlouvou.
5. Příjemce dotace je povinen dodržet veškerá ustanovení vyplývající z podmínek dotačního programu a z ustanovení Smlouvy. Stejně tak se na něj vztahují ustanovení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné v platném znění.
6. Všechny změny či odchylky od předložené žádosti o dotaci, které nastanou po uzavření Smlouvy, je příjemce povinen hlásit.

Nepodstatné změny je příjemce povinen písemně oznámit do 7 dnů od jejich vzniku administrátorovi projektu. Nepodstatnými změnami jsou změny kontaktních údajů příjemce, změna osob zodpovědných za realizaci projektu v případě příjemce - právnické osoby či změna osob statutárního orgánu příjemce, změna č. bankovního účtu, změna sídla či provozovny příjemce, úprava harmonogramu či věcného postupu realizace projektu, která však neovlivní cíl, rozsah a termín dosažení účelu projektu, změny rozpočtu – převod mezi položkami do 20 % původní hodnoty položky.

Podstatné změny je Příjemce povinen písemně hlásit v předstihu změny, jedná se zejména o změny rozpočtu projektu – převod mezi jednotlivými položkami rozpočtu nad 20% původní hodnoty položky, změna obsahu položky rozpočtu při zachování typového zařazení položky, obsahové změny projektu a jeho aktivit oproti předkládané žádosti apod.

Článek 12

Kontrola použití dotace a závěrečné vyúčtování dotace

1. Poskytovatel má právo v průběhu realizace projektu, jakožto i po jeho ukončení, provádět kontrolu dodržení účelu poskytnuté dotace, jakož i kontrolu splnění dalších povinností příjemce dle Smlouvy a podmínek, za kterých je dotace poskytována, pověřenými pracovníky MMK v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce je povinen provedení kontroly umožnit a poskytnout poskytovateli k provedení kontroly maximální součinnost; v této souvislosti se příjemce zavazuje zejména předložit poskytovateli na jeho výzvu veškeré požadované doklady a poskytnout mu veškeré požadované informace.
3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli na závazném vzoru, který je přílohou č. 4 dotačního programu, finanční vypořádání dotace do termínu uvedeného ve Smlouvě a dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.
5. Při nečerpání a vrácení finančních prostředků z dotace, je nutné o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele, včetně zaslání avíza k platbě na adresu administrátora programu.
6. Příjemce dotace je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při ex-post evaluačních a marketingových aktivitách souvisejících s dotačním programem v tomto rozsahu: po předložení bezchybného finančního vypořádání se zúčastnit osobního pohovoru, který se uskuteční osobně nebo mailem. O přesném času a místě konání pohovoru bude příjemce informován poskytovatelem dotace e-mailem minimálně 1 týden před jeho konáním.

Článek 13

Povinná publicita

1. Příjemce dotace má povinnost uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit. Logo SMK příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotované činnosti nebo projektu, a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné; a dále uskutečňovat propagaci projektu způsobem sjednaným ve Smlouvě.
2. Příjemce je povinen dbát při realizaci projektu obecné mravnosti a dobrého jména statutárního města Karviné (realizací projektu nesmí dojít k porušování právních předpisů a nesmí být narušen veřejný pořádek).

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Statutární město Karviná si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.
3. Tento dotační program byl schválen usnesením Rady města Karviné č. XXX ze dne XXXX a nabývá účinnosti dne XXXX.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná

Verze pro žadatele, který je fyzickou osobou podnikající

Název dotačního programu:	Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V	Dotace pro rok:	2025
Priorita:			
Žadatel:			
Datum narození:			
Právní forma žadatele:		IČO:	DIČ:
Vznik živnostenského oprávnění v souvislosti s nimž bude realizován projekt:			
Odvětví CZ-NACE*			
Adresa bydliště:			
Ulice:			
Obec:	č. or.	č. p.	
Tel.:		PSČ:	
ID datové schránky:	E-mail:	Web.str.:	
Adresa provozovny:			
Číslo účtu žadatele:	Kód banky:		
Název banky žadatele:			
Celkový rozpočet projektu:			
Požadovaná částka dotace:			
Další zdroje financování:			
Název projektu (účel, na který chce žadatel dotaci použít):			
Odůvodnění žádosti (stručný popis projektu včetně cílů projektu, složení projektového týmu, aj.)			
Termín realizace projektu :			

*klasifikace odvětví činnosti na úrovni 4místného kódu dle statistické klasifikace ekonomických činností v EU (klasifikace NACE)/žadatel uvádí jen jednu klasifikaci - převládající odvětví/<http://www.nace.cz/>

BUSINESS CANVAS

Popište prosím svůj projektový záměr. Odpovězte na všechny otázky.

1. MOTIVACE

JAKÁ JE VAŠE OSOBNÍ A PODNIKATELSKÁ MOTIVACE?

PROČ CHCETE PODNIKAT/ZALOŽIT NOVOU PROVOZOVNU A ČEHO BYSTE CHTĚLI VE SVÉM PODNIKÁNÍ DOSÁHOUT?

POPIŠTE VAŠE DOSAVADNÍ PODNIKATELSKÉ ZKUŠENOSTI.

VYBERTE ALESPON JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ A ZDŮVODNĚTE

Realizace projektu umožní zahájit nové podnikání

Díky realizaci projektu dojde k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření výroby nebo navýšení objemu poskytovaných služeb

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti/inovacím

Díky realizaci projektu vznikne nová provozovna

2. ZÁKAZNÍK

KDO JSOU ZÁKAZNÍCI, NA KTERÉ CÍLÍTE? VYJMENUJTE VAŠE CÍLOVÉ SKUPINY.

KTERÁ CÍLOVÁ SKUPINA JE PRO VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A PROČ?

POPIŠTE, JAK VYPADÁ VÁŠ IDEÁLNÍ ZÁKAZNÍK.

3. PROBLÉM K ŘEŠENÍ - NABÍDKA

POPIŠTE VÁŠ PRODUKT/SLUŽBU.

JAKÝ PROBLÉM VÁŠ PRODUKT/SLUŽBA ŘEŠÍ? (POZN. ZAJÍMÁ NÁS HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA)

JAK JSTE POPTÁVKU U ZÁKAZNÍKŮ OVĚŘIL A S JAKÝM VÝSLEDKEM? (TZN. POTENCIÁLNÍ KLIENTI NEBO PRVNÍ PLATÍCÍ KLIENTI/ZAVEDENÁ JIŽ OVĚŘENÁ NABÍDKA)

4. FÁZE

V JAKÉ FÁZI S VAŠÍM PRODUKTEM/SLUŽBOU JSTE? JSTE VE FÁZI NÁPADU NEBO UŽ MÁTE PRODUKT HOTOVÝ ČI SLUŽBU DETAILNĚ PROMYŠLENOU?

5. KONKURENCE

JAKÁ JE VAŠE BEZPROSDŘEDNÍ PŘÍMÁ KONKURENCE? VYJMENUJTE KONKURENTY.

EXISTUJE JINÁ ALTERNATIVA VAŠEHO PRODUKTU/SLUŽBY, KTERÁ ZÁKAZNÍKOVI ŘEŠÍ STEJNÝ PROBLÉM? VYJMENUJTE.

6. UNIKÁTNÍ VÝHODA (USP) NEBO KONKURENČNÍ VÝHODA

PROČ BY MĚLI ZÁKAZNÍCI PLATIT PRÁVĚ ZA VÁŠ PRODUKT/SLUŽBU?

JAKÉ VÝHODY/BENEFITY JIM TO PŘINESE? CO MÁTE VY A KONKURENCE NE?

7. DISTRIBUČNÍ A MARKETINGOVÉ KANÁLY

JAK A KDE SE O VÁS ZÁKAZNÍCI DOZVÍ? (VIZ. MARKETING)

JAK BUDE VYPADAT DISTRIBUCE/LOGISTIKA VAŠEHO PRODUKTU/SLUŽBY. (VIZ. DISTRIBUCE)

8. REVENUE MODEL

NA ČEM BUDETE VYDĚLÁVAT, ZA CO A JAK VÁM BUDOU ZÁKAZNÍCI PLATIT?

9. KLÍČOVÉ AKTIVITY

JAKÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PLÁNUJETE PO DOBU ČERPÁNÍ PODPORY?

CO BUDE VÝSTUPEM PROJEKTU?

VAZBA KLÍČOVÝCH AKTIVIT NA ROZPOČET PROJEKTU

10. HARMONOGRAM PROJEKTU DLE KLÍČOVÝCH AKTIVIT

JAK JSOU KLÍČOVÉ AKTIVITY ROZLOŽENY V RÁMCI OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU?

FINANČNÍ PLÁN

Zde prosím zpracujte finanční plán vašeho projektu - vyplňte jen bílá pole:

číslo	položka	1. rok	2. rok	3. rok
A.	NÁKLADY CELKEM	0	0	0
B.	VÝNOSY CELKEM	0	0	0
C.	BILANCE	0	0	0
D.	UVAŽOVANÉ INVESTICE CELKEM	0	0	0
E.	ZÁKLADNÍ MEZIROČNÍ CASHFLOW	0	0	0

číslo	položka	1. rok	2. rok	3. rok
A.1	PROVOZNÍ (NEPŘÍMÉ) NÁKLADY			
A.1.1	MARKETING (WEB, TISK, ONLINE ATD.)			
A.1.2	REŽIE (NÁJMY, VYBAVENÍ, SLUŽBY BANKOVNÍ, ÚČETNÍ, POJIŠŤOVNÍ ATD.)			
A.1.3	MZDY A DALŠÍ ODMĚNY SPOJENÉ S MANAGEMENTEM ATD.			
A.1.4	DALŠÍ ROZVOJ TÝMU (NÁBOR, ŠKOLENÍ, FLUKTUACE ATD.)			
A.1.5	OSTATNÍ	0	0	0
A.2	PRODUKČNÍ (PŘÍMÉ) NÁKLADY			
A.2.1	PŘÍMÉ NÁKLADY NA VÝROBU A SLUŽBY			
A.2.2	LOGISTIKA			
A.2.3	MZDY A DALŠÍ ODMĚNY SPOJENÉ S PRODUKČÍ			
A.2.4	OSTATNÍ	0	0	0
B.	VÝNOSY			
B.1	UVAŽOVANÉ VÝNOSY Z PRODEJE, PRONÁJMU ATD.			
B.2	OSTATNÍ	0	0	0
E.	INVESTICE			
E.1	VAŠE VSTUPNÍ INVESTICE			
E.2	OSTATNÍ	0	0	0

ROZPOČET PROJEKTU

Maximální výše dotace 50.000 Kč
Minimální podíl spolufinancování žadatele 30%

Jednotlivé položky je nutné správně rozdělit dle účetního druhu - buď na investiční nebo neinvestiční náklady.

Příklady investičních nákladů: náklady spojené s pořízením (nejen) fyzického majetku (např. stroje, zařízení, IT vybavení, software apod.) s vyšší hodnotou a užitím delším než jeden rok (s pořízeným majetkem souvisí i amortizování).

Příklady neinvestičních nákladů: náklady spojené s pořízením materiálu a materiálových zásob, kancelářského vybavení, výdaje na marketing, opravy a udržování, provozní služby, jiné služby, licence, osobní náklady apod.

Číslo	Položka Logický, přehledný postup jednotlivých kroků rychlé validace a rozjezdu vlastního podnikání/vzniku nové provozovny.	Předpokládaná cena		Požadovaná výše dotace
		Investice	Neinvestice	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Celkem		0,00	0,00	0
Uznatelné náklady celkem		0,00		

Datum a podpis žadatele/osoby zastupující žadatele:

Přílohy žádosti:
1. Čestné prohlášení
2. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele (účet, na který má být dotace zaslána)
3. Kopii oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku)
4. plná moc, je-li žadatel zastoupen

Příloha č. 1b Dotačního programu Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V				
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná Verze pro žadatele, který je právnickou osobou				
Název dotačního programu:	Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V		Dotace pro rok:	2025
Priorita:				
Žadatel*:				
Právní forma žadatele:				
Datum vzniku (ke dni zápisu do veřejného rejstříku):				
Osoba/y jednající jménem žadatele s uvedením, zda jedná/jednají jako statutární orgán žadatele nebo na základě udělené plné moci:		IČO:		DIČ:
Sídlo žadatele:				
Ulice:				
Obec:		č. or.		č. p.
Tel.:				PSČ:
E-mail:		DS:		Web.str.:
Adresa provozovny:				
CZ - NACE**				
Osoby, ve kterých má žadatel podíl:				
IČO:				
	Název:		Výše podílu (v %):	
Bankovní spojení:				
Číslo účtu žadatele:				
Název banky žadatele:		Kód banky:		
Celkový rozpočet projektu:				
Požadovaná částka dotace:				
Další zdroje financování:				
Název projektu (účel, na který chce žadatel dotaci použít):				
Odůvodnění žádosti (stručný popis projektu včetně cílů projektu, složení projektového týmu, aj.)				
Termín realizace projektu :				

* Název žadatele - právnické osoby

**klasifikace odvětví činnosti na úrovni 4místného kódu dle statistické klasifikace ekonomických činností v EU (klasifikace NACE)/žadatel uvádí jen jednu klasifikaci - převládající odvětví/http://www.nace.cz/

BUSINESS CANVAS

Popište prosím svůj projektový záměr. Odpovězte na všechny otázky.

1. MOTIVACE

JAKÁ JE VAŠE OSOBNÍ A PODNIKATELSKÁ MOTIVACE?

PROČ CHCETE PODNIKAT/ZALOŽIT NOVOU PROVOZOVNU A ČEHO BYSTE CHTĚLI VE SVÉM PODNIKÁNÍ DOSÁHNOUT?

POPIŠTE VAŠE DOSAVADNÍ PODNIKATELSKÉ ZKUŠENOSTI.

VYBERTE ALESPŇ JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ A ZDŮVODNĚTE

Realizace projektu umožní zahájit nové podnikání

Díky realizaci projektu dojde k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření výroby nebo navýšení objemu poskytovaných služeb

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti/inovacím

Díky realizaci projektu vznikne nová provozovna

2. ZÁKAZNÍK

KDO JSOU ZÁKAZNÍCI, NA KTERÉ CÍLÍTE? VYJMENUJTE VAŠE CÍLOVÉ SKUPINY.

KTERÁ CÍLOVÁ SKUPINA JE PRO VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A PROČ?

POPIŠTE, JAK VYPADÁ VÁŠ IDEÁLNÍ ZÁKAZNÍK.

3. PROBLÉM K ŘEŠENÍ - NABÍDKA

POPIŠTE VÁŠ PRODUKT/SLUŽBU.

JAKÝ PROBLÉM VÁŠ PRODUKT/SLUŽBA ŘEŠÍ? (POZN. ZAJÍMÁ NÁS HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA)

JAK JSTE POPTÁVKU U ZÁKAZNÍKŮ OVĚŘIL A S JAKÝM VÝSLEDKEM? (TZN. POTENCIÁLNÍ KLIENTI NEBO PRVNÍ PLATÍCÍ KLIENTI/ZAVEDENÁ JIŽ OVĚŘENÁ NABÍDKA)

4. FÁZE

V JAKÉ FÁZI S VAŠÍM PRODUKTEM/SLUŽBOU JSTE? JSTE VE FÁZI NÁPADU NEBO UŽ MÁTE PRODUKT HOTOVÝ ČI SLUŽBU DETAILNĚ PROMYŠLENOU?

5. KONKURENCE

JAKÁ JE VAŠE BEZPROSDŘEDNÍ PŘÍMÁ KONKURENCE? VYJMENUJTE KONKURENTY.

EXISTUJE JINÁ ALTERNATIVA VAŠEHO PRODUKTU/SLUŽBY, KTERÁ ZÁKAZNÍKOVI ŘEŠÍ STEJNÝ PROBLÉM? VYJMENUJTE.

6. UNIKÁTNÍ VÝHODA (USP) NEBO KONKURENČNÍ VÝHODA
PROČ BY MĚLI ZÁKAZNÍCI PLATIT PRÁVĚ ZA VÁŠ PRODUKT/SLUŽBU? JAKÉ VÝHODY/BENEFITY JIM TO PŘINESE? CO MÁTE VY A KONKURENCE NE?
7. DISTRIBUČNÍ A MARKETINGOVÉ KANÁLY
JAK A KDE SE O VÁS ZÁKAZNÍCI DOZVÍ? (VIZ. MARKETING)
JAK BUDE VYPADAT DISTRIBUCE/LOGISTIKA VAŠEHO PRODUKTU/SLUŽBY. (VIZ. DISTRIBUCE)
8. REVENUE MODEL
NA ČEM BUDETE VYDĚLÁVAT, ZA CO A JAK VÁM BUDOU ZÁKAZNÍCI PLATIT?
9. KLÍČOVÉ AKTIVITY
JAKÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PLÁNUJETE PO DOBU ČERPÁNÍ PODPORY?
CO BUDE VÝSTUPEM PROJEKTU?
VAZBA KLÍČOVÝCH AKTIVIT NA ROZPOČET PROJEKTU
10. HARMONOGRAM PROJEKTU DLE KLÍČOVÝCH AKTIVIT
JAK JSOU KLÍČOVÉ AKTIVITY ROZLOŽENY V RÁMCI OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU?

FINANČNÍ PLÁN

Zde prosím zpracujte finanční plán vašeho projektu - vyplňte jen bílá pole:

číslo	položka	1. rok	2. rok	3. rok
A.	NÁKLADY CELKEM	0	0	0
B.	VÝNOSY CELKEM	0	0	0
C.	BILANCE	0	0	0
D.	UVAŽOVANÉ INVESTICE CELKEM	0	0	0
E.	ZÁKLADNÍ MEZIROČNÍ CASHFLOW	0	0	0

číslo	položka	1. rok	2. rok	3. rok
A.1	PROVOZNÍ (NEPŘÍMÉ) NÁKLADY			
A.1.1	MARKETING (WEB, TISK, ONLINE ATD.)			
A.1.2	REŽIE (NÁJMY, VYBAVENÍ, SLUŽBY BANKOVNÍ, ÚČETNÍ, POJIŠŤOVNÍ ATD.)			
A.1.3	MZDY A DALŠÍ ODMĚNY SPOJENÉ S MANAGEMENTEM ATD.			
A.1.4	DALŠÍ ROZVOJ TÝMU (NÁBOR, ŠKOLENÍ, FLUKTUACE ATD.)			
A.1.5	OSTATNÍ	0	0	0
A.2	PRODUKČNÍ (PŘÍMÉ) NÁKLADY			
A.2.1	PŘÍMÉ NÁKLADY NA VÝROBU A SLUŽBY			
A.2.2	LOGISTIKA			
A.2.3	MZDY A DALŠÍ ODMĚNY SPOJENÉ S PRODUKČÍ			
A.2.4	OSTATNÍ	0	0	0
B.	VÝNOSY			
B.1	UVAŽOVANÉ VÝNOSY Z PRODEJE, PRONÁJMU ATD.			
B.2	OSTATNÍ	0	0	0
E.	INVESTICE			
E.1	VAŠE VSTUPNÍ INVESTICE			
E.2	OSTATNÍ	0	0	0

ROZPOČET PROJEKTU

Maximální výše dotace 50.000 Kč
Minimální podíl spolufinancování žadatele 30%

Jednotlivé položky je nutné správně rozdělit dle účetního druhu - buď na investiční nebo neinvestiční náklady.

Příklady investičních nákladů: náklady spojené s pořízením (nejen) fyzického majetku (např. stroje, zařízení, IT vybavení, software apod.) s vyšší hodnotou a užitím delším než jeden rok (s pořízeným majetkem souvisí i amortizování).

Příklady neinvestičních nákladů: náklady spojené s pořízením materiálu a materiálových zásob, kancelářského vybavení, výdaje na marketing, opravy a udržování, provozní služby, jiné služby, licence, osobní náklady apod.

Číslo	Položka Logický, přehledný postup jednotlivých kroků rychlé validace a rozjezdu vlastního podnikání/vzniku nové provozovny.	Předpokládaná cena		Požadovaná výše dotace
		Investice	Neinvestice	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Celkem		0,00	0,00	0
Uznatelné náklady celkem		0,00		

Datum a podpis žadatele/osoby zastupující žadatele:

Přílohy žádosti:

1. Čestné prohlášení

2. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele (účet, na který má být dotace zaslána)

3. Kopie dokladů o právní subjektivitě (výpis z veřejného rejstříku apod.)

4. Kopie dokladu oprávnujícího zastupovat žadatele, tj. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá veřejného rejstříku), plná moc apod.

5. Plná moc, je-li žadatel zastoupen na základě plné moci

6. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

**Čestné prohlášení žadatele o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné
poskytované v režimu de minimis dle nařízení č. 2023/2831**

Obchodní firma/jméno žadatele/název:	
Sídlo:	
IČ:	

1. Žadatel prohlašuje, že:

- nemá vůči statutárnímu městu Karviné, jeho společnostem a příspěvkovým organizacím, státním fondům, orgánům správy sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a rozpočtům územních samosprávných celků nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
- v posledních třech letech neporušil povinnost předložit finanční vypořádání dotace.

2. Žadatel dále prohlašuje, že:

- není veřejným funkcionářem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ani právnickou osobou, jejímž skutečným majitelem je tento veřejný funkcionář;
- je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41) malým či středním podnikem.

3. Podniky¹ propojené s žadatelem o podporu de minimis dle nařízení Komise č. 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L, 2023/2831, 15. 12. 2023)

Žadatel o podporu se považuje za propojený² s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

- a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
- b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
- c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
- d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že

- ☐ **není** ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
- ☐ **je** ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a příjmení	Sídlo/Adresa	IČO/Datum narození

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v uplynulých 36 měsících

- ☐ **nevznikl** spojením či nabytím podniku.

¹ Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.

² Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory *de minimis*.

☐ **vznikl spojením** (fúzí splynutím³) níže uvedených podniků:

☐ **nabytím** (fúzí sloučením⁴) **převzal jmění** níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku	Sídlo	IČO

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v uplynulých 36 měsících

☐ **nevznikl** rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením⁵) podniku.

☐ **vznikl rozdělením** níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku	Sídlo	IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora *de minimis* použita⁶. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí	Poskytovatel	Částka v Kč

³ Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

⁵ Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.

⁶ Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory *de minimis* rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení (EU) č. 1408/2013, č. 717/2014, 2023/2831 a 2023/2832).

4. Žadatel svým podpisem:

- stvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně,
- se zavazuje k tomu, že v případě změny údajů uvedených pod bodem 3 v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory *de minimis* bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly,
- bere na vědomí, že statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem zpracování žádosti o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a to po dobu, která je nezbytná pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
- bere na vědomí, že statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534 poskytne osobní údaje obsažené v žádosti o poskytnutí dotace hodnotící komisi dotačního programu za účelem zpracování zpětné vazby pro žadatele (pouze v případě, že žádost byla postoupena k věcnému hodnocení). Dalším osobám nebudou tyto osobní údaje zpřístupněny. Statutární město Karviná nepoužije osobní údaje k jiným účelům, než účelům uvedeným v tomto čestném prohlášení; taktéž osobní údaje nepředá jinému subjektu. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů statutárním městem Karviná jsou dostupné na webu www.karvina.cz.

Datum a místo podpisu	

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele		Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele)	

Údaje uvedené pod bodem 3 tohoto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

Dot. titul: Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2025 číslo smlouvy: xxx			
Název projektu			
xxx			
Příjemce dotace (název/jméno, příjmení, IČ)			
xxx			
Celkové výdaje projektu v Kč	xxx		
Výše poskytnuté dotace v Kč (celkem)	xxx		
Vyčerpáno z dotace celkem v Kč (celkem)	xxx		
ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI			
Závěrečná zpráva - stručný popis realizace projektu			
xxx			
Naplnění cíle projektu dle žádosti - projektového záměru			
xxx			
Doba realizace projektu			
Zahájení	xxx	Ukončení	xxx
Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti			
xxx			
Vratka provedena na účet poskytovatele (v případě nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti) ve výši	Kč		
Vratka provedena dne			
Potvrzuji úplnost, pravdivost a správnost finančního vypořádání dotace.			
Podpis			
příjemce dotace			
Datum			

UPOZORNĚNÍ

Nedílnou součástí tohoto vypořádání je příloha - Přehled dokladů a čerpání dotace.**

Příjemce je povinen při finančním vypořádání dotace postupovat v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace

Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání v termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace.
 Součástí finančního vypořádání dotace je informace o propagaci města (fotografie nebo jiná průkazná forma).

** Přehled dokladů + kopie účetních dokladů + výpis z účtu - úhrada faktur

Název projektu: XXXXXXXX
Dot. titul: statutární město Karviná "Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V"
Příjemce dotace: XXX
Období: XXX

Přehled dokladů a čerpání dotace

poř. Číslo	Popis výdaje	částka	z toho dotace	uhrazeno	nákladová pol. rozpočtu

Poznámka: vždy u faktury hrazené převodem, je nutné zároveň doložit doklad o její úhradě - výpis z BÚ

Dne:
Podpis příjemce dotace:

Název projektu: XXXXXXXX

Dot. titul: statutární město Karviná "Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V"

Příjemce dotace: XXX

Období: XXX

Změna rozpočtu

Položka	Rozpočet	Nový rozpočet	Odůvodnění

Poznámka: Změna rozpočtu musí být dopředu konzultována a musí být schválena poskytovatelem dotace

Jiná změna - popis a odůvodnění

Dne:

Podpis příjemce dotace:

Zadatel:			
Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V	Hodnocené oblasti	Body	Hodnotící kritéria
ZÁKLADNÍ INFORMACE		Kvalifikace podnikatele, event. složení týmu	1: jeden člověk bez potřebné kvalifikace; 3: jeden zcela kvalifikovaný člověk; avšak riziko nezastupitelnosti 5: kvalifikovanost a kompetentnost daná složením týmu
B-CANVAS	1. MOTIVACE	Důvěryhodná a přesvědčivá motivace	1: žadatel nemá důvěryhodnou motivaci; 3: motivace je důvěryhodná, ale týká se jen jeho/jich samotných; 5: motivace je srozumitelná a zahrnuje i širší okolí (např. zákazníky, komunitu, společnost, životní prostředí apod.).
B-CANVAS		Realizace projektu přispívá k naplnění cílů podpory podnikání a podpory vzniku nových podnikatelských subjektů nebo podpory začínajících podnikatelů či podpory nových provozoven ve městě	1: záměr splňuje kritéria jen formálně; 3: záměr důvěryhodně naplňuje kritéria a realizací projektu bude podpořeno nové/začínající podnikání /nová provozovna; 5: dopad podpory je srozumitelný s přesahem přínosu pro podnikatelský subjekt (např. vznikne nová chybějící služba pro občany města, vzniknou nová pracovní místa, existuje přínos pro komunitu, společnost, přínos pro životní prostředí apod.).
B-CANVAS	2. ZÁKAZNÍK	Relevantní popis zákazníků a cílových skupin	1: žadatel nezná či nedokázal definovat a popsat cílovou skupinu, nebo je její popis vágní; 3: žadatel má definovanou cílovou skupinu, ale nedisponuje znalostí trhu (např. velikost trhu apod.); 5: žadatel má jasně definovanou cílovou skupinu a má znalost trhu.
B-CANVAS	3. PROBLÉM K ŘEŠENÍ	Přesvědčivý popis problémů, které řeší, reakce na existující poptávku	1: není definován problém či poptávka, na kterou žadatel reaguje; 3: problém či poptávka existuje, ale není jednoznačně definován/pojmenován, nebo je definován špatně/nejasně; 5: existuje jasně pojmenovaný reálný problém či poptávka na kterou žadatel reaguje.
B-CANVAS	4. FÁZE	Pokročilost	1: žadatel je ve fázi myšlenky (tzn. uvažuji, že začnu...); 3: žadatel je ve fázi myšlenky a prvních kroků vedoucích k realizaci (tzn. finalizace prototypu, zajištěné prostory pro prodej či výrobu, vyhledání dodavatelé, oslovení zákazníci, apod.); 5: již realizovaná či plně připravená výroba/prodej/služby s prvními zákazníky.
B-CANVAS	6. UNIKÁTNOST	Unikátnost	1: existuje množství nabídek jiných firem v ČR/existuje obdobná nabídka ve městě, apod., tzn. vstup na již existující trh; 3: nabízí sice běžné řešení, které má ale ve srovnání s konkurencí unikátní výhody (pozn. "budeme mít individuální přístup" jako odpověď neplatí) nebo má výhodu nabídky v dané lokalitě; 5: unikátní nabídka, žadatel je první, kdo v daném, i když běžném, oboru přichází s něčím zcela novým.
B-CANVAS	5. KONKURENCE	Přesvědčivé povědomí o konkurenci a konkurenčních řešeních	1: "nemáme konkurenci" - žadatel nemá zmapovanou konkurenci; 3: žadatel uvádí jen svou přímou konkurenci; 5: žadatel má dobrý přehled o své přímé i nepřímé konkurenci.
B-CANVAS	7. DISTRIBUČNÍ A MARKETINGOVÉ KANÁLY	Relevantní způsob oslovení zákazníků	1: neexistuje žádná představa o tom, jak zákazníky oslovit 3: existuje představa o způsobu oslovení zákazníků, ale je diskutabilní, nedostatečně propracována 5: existuje realistická představa o způsobu oslovení zákazníků
B-CANVAS	8. REVENUE MODEL	Monetizace	1: žadatel není schopen přesvědčivě vysvětlit, na čem bude vydělávat, nebo existuje riziko, že předpoklad nebude fungovat; 3: žadatel má představu, avšak bez ověření, ale existuje předpoklad ziskovosti 5: žadatel má jasný revenue model, ověřený se zákazníky.
B-CANVAS	9. KLÍČOVÉ AKTIVITY	Klíčové aktivity, které budou financovány z Vouchery pro Začínající Firmy	1: aktivity jsou popsány nedostatečně a chybí termíny; 3: aktivity jsou vyjmenovány, ale chybí termíny; 5: všechny aktivity jsou jasně popsány a termínovány.
FINANČNÍ PLÁN		Realistický vývoj podnikání	1: finanční plán obsahuje chyby a neposkytuje jasný finanční obraz projektu; 3: finanční plán poskytuje pouze základní obraz finanční stránky projektu a není úplný; 5: finanční plán je zpracován bez chyb a je realistický.
INDIKATIVNÍ ROZPOČET		Relevantní popis nákladů	1: popis položek je obecný a nedůvěryhodný, obsahuje nerelevantní položky; 3: popis položek je jasný, ale mohou být nesprávně zaříděny, přiměřenost položek není jednoznačně odůvodněna; 5: indikativní rozpočet je zpracován správně, popis položek je srozumitelný a jsou správně zaříděny, výše položek je odůvodněná a efektivní
PODNIKATELSKÉ DERBY OBECNÉ	OBSAH A FORMA	Obsah a forma Business canvasu (stručnost, výstižnost)	1: Business canvas je nesrozumitelný, obsahuje věcné chyby a není dodržen formát a obsah kapitoly; 3: business canvas obsahuje požadované údaje, ale je obtížně pochopitelný; 5: business canvas je napsán jasně, stručně, výstižně a srozumitelně.
BONUS		Bonifikace hodnotitele (např. společenský dopad projektu) - max 10 bodů	Body 14 - B0

HODNOCENÍ CELKEM

0

ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:
ČÍSLO SMLOUVY: 0640/1/2025

S M L O U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY

poskytovatel: **statutární město Karviná**
zastoupen: **.....**, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn
na základě pověření ze dne **...**:
.....
vedoucí Odboru školství a rozvoje MMK
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
číslo účtu: 27-1721542349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná-Fryštát

(dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce:
podnikatel - fyzická osoba
jméno a příjmení:
číslo účtu:
bytem:
sídlo:
datum narození:
IČO:
DIČ:
zapsaný v rejstříku

zastoupený:
na základě plné moci ze dne

(dále jen „příjemce“)

NEBO

příjemce:
právnícká osoba
název:
číslo účtu:
sídlo:
IČO:

DIČ: ...
zapsaný v rejstříku ...

zastoupený: ...
jednatel/předsedou představenstva/uvést jiný název statutárního orgánu/na základě plné
moci ze dne ...

(dále jen „příjemce“)

(vybrat jednu z variant)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě vyhlášeného dotačního programu „Voucher pro začínající podnikatele v Karviné V“, schváleného Radou města Karviné usnesením číslo ... ze dne
4. Příjemce prohlašuje, že není osobou, se kterou je zakázáno uzavřít tuto smlouvu ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, L 229), ve znění pozdějších změn. Příjemce bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelovou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým a časovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. DRUH A VÝŠE DOTACE

1. Celková výše účelové dotace činí 70 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně Kč, z toho část ve výši Kč je neinvestiční a část ve výši Kč je investiční.

Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci finančního vypořádání dotace.

Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než celkové předpokládané uznatelné náklady, procentní podíl dotace na těchto nákladech se nemění, to znamená, že příjemce obdrží tolik procent skutečných uznatelných nákladů, kolik je uvedeno v prvním bodě tohoto článku smlouvy, a konečná výše dotace se úměrně sníží. Pokud celkové skutečné uznatelné náklady projektu překročí celkové předpokládané uznatelné náklady, konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží částku uvedenou v první větě tohoto článku smlouvy.

2. Nedodržení čerpání dotace v rozčlenění na investiční a neinvestiční dle odst. 1 tohoto článku nebude považováno za porušení podmínek této smlouvy.

V. ÚČELOVÉ A ČASOVÉ URČENÍ DOTACE

1. Účelová dotace je určena na uznatelné náklady spojené s realizací projektu ... (dále jen „projekt“) blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace ze dne ..., č. j. ...
2. Příjemce je oprávněn použít dotaci **pouze** k úhradě následujících uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu:

dle rozpočtu projektu:

(pozn. zde specifikujte rozpočet projektu)

přičemž je možno se odchýlit od tohoto rozpočtu tak, že lze navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v rozpočtu projektu) maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za podmínky, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a změny nebudou mít vliv na účelové určení dotace.

3. Příjemce je povinen zrealizovat projekt do ..., čímž bude dosaženo účelu poskytnutí dotace dle této smlouvy.
4. Rozhodne-li se příjemce projekt vůbec nerealizovat, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost písemně s uvedením důvodů oznámit poskytovateli a ve stejné lhůtě poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy.

VI. TERMÍN A VÝŠE VYPLACENÍ DOTACE

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Termín finančního vypořádání dotace je do 15 dne měsíce následujícího po měsíci ukončení realizace projektu.
2. Za den předložení finančního vypořádání zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje den jeho předání k přepravě tomuto provozovateli.

3. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo na formuláři dostupném na www.karvina.cz v sekci karviná/magistrát/granty a dotace/poskytované městem a musí obsahovat:
 - 3.1. závěrečnou zprávu, která musí obsahovat tabulku čerpání finančních prostředků dotace a popis realizace projektu,
 - 3.2. položkové vyúčtování nákladů projektu se seznamem účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, kopií účetních dokladů a dokladů prokazujících úhrady těchto nákladů.
4. Číslo účtu, na který se vrací nevyčerpané finanční prostředky, je účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy a platby na tento účet budou označovány variabilním symbolem – číslo této smlouvy.
5. Nevyčerpané finanční prostředky, jsou-li vyšší než 100 Kč, se vrací poskytovateli na účet nejpozději ke dni, kdy má být předloženo finanční vypořádání dotace.
6. Rozhodným okamžikem vrácení prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

VIII. POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky:
 - a) použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku V. této smlouvy.
 - b) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů (zvláštní analytickou evidencí např. účelovým znakem, organizačním číslem atd.); tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedení oddělené účetní evidence v případech dotací poskytovaných zpětně je splněno vyhotovením přehledu účetních dokladů; čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
 - c) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,
 - d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,
 - e) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace,
 - f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu a na žádost poskytovatele tomuto poskytnout fotokopie originálních účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě a v případě nesrovnalostí na výzvu poskytovatele předložit kopie všech účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu,
 - g) je-li příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li příjemce definici zadavatele veřejné zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen při výběru dodavatele veřejné zakázky zadávané v rámci projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) po dobu 2 let od ukončení realizace projektu nezczít dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku dle účetních předpisů pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,

- i) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně provedení kontroly faktické realizace projektu na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,
- j) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, informovat písemně poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy či identifikačními údaji příjemce; v případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, přičemž z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo čísla účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
- k) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne kdy došlo k události, písemně informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy,
- l) uvádět na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu logo města nebo text "S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ", případně jiným způsobem poskytnutí podpory zveřejnit; logo statutárního města Karviné příjemce dotace použije pouze v souvislosti s realizací dotovaného projektu a to pouze podle závazného manuálu zveřejněného na internetových stránkách města Karviné,
- m) po dobu dvou let od ukončení realizace projektu vykonávat aktivitu/činnost, která byla podpořena na základě této smlouvy,
- n) poskytnout poskytovateli součinnost při ex-post evaluačních a marketingových aktivitách souvisejících s dotačním programem v tomto rozsahu: po předložení bezchybného finančního vypořádání se zúčastnit osobního pohovoru, který se uskuteční osobně nebo mailem. O přesném času a místě konání bude příjemce informován poskytovatelem e-mailem v předstihu jeho konání.

IX. UZNATELNÝ NÁKLAD

Za uznatelný náklad se považuje užití finančních prostředků, které splňuje tyto podmínky:

1. příjemce je prokazatelně použil na úhradu přímých nákladů (nikoliv nepřímých tzv. kalkulovaných či vnitropodnikových) projektu,
2. uznatelný náklad musí vzniknout v období od do a současně musí být uhrazený v období od do,
3. platby uznatelných nákladů jsou uskutečněné pouze prostřednictvím bankovního účtu příjemce,
4. plní podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole,
5. byly vynaloženy na účel stanovený v čl. V. odst. 2 této smlouvy,
6. uznatelný náklad neinvestiční dotace musí splňovat podmínky daňově uznatelných nákladů dle §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s následujícími výjimkami, pokud v účelu stanoveném v čl. V. odst. 2 této smlouvy není uvedeno jinak:
 - 6.1. uznatelný náklad nesmí být také použitý na:
 - 6.1.1. osobní náklady ve formě mezd, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a obdobné formy mzdových nákladů, vyjma nákladů odborných lektorských služeb a fakturovaných služeb facilitace či moderátora u akcí, u nichž to jejich povaha vyžaduje;
 - 6.1.2. aktivity, které jsou v rozporu s dobrými mravy či v rozporu s platnými právními předpisy a legislativou;
 - 6.1.3. jízdné nad limit použití veřejné hromadné dopravy nejvýše druhé třídy;
 - 6.1.4. alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;

- 6.1.5. úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení s výjimkou řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce a občerstvení účastníků sportovních soutěží a jiných akcí konaných v souladu s účelem projektu (jasná specifikace uvedená v žádosti). Výjimka se nevztahuje na občerstvení určené k dalšímu prodeji a na náklady související s reprezentací – např. pohoštění v rámci společných porad, jednání vedení organizace apod.;
- 6.1.6. doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo nesouvisejí s podpořeným projektem;
- 6.1.7. poskytnutí dotace třetí straně;
- 6.1.8. právní služby;
- 6.1.9. tvorbu kapitálového jmění;
- 6.1.10. DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;
- 6.1.11. daně, pokuty, odvody a sankce příjemce;
- 6.1.12. pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) – nevztahuje se na investiční projekty;
- 6.1.13. ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
- 6.1.14. mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;
- 6.1.15. splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;
- 6.1.16. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody);
- 6.1.17. odpisy majetku;
- 6.1.18. odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;
- 6.1.19. zahraniční pracovní cesty (pokud to nevyžaduje charakter projektu);
- 6.1.20. další výdaje, jež zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, neuznává jako výdaje k zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud příjemce je poplatníkem daně z příjmů;
- 6.1.21. činnost politických stran a hnutí;
- 6.1.22. nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje, tj. výdaje, které nelze účetně doložit.

- 7. Uznatelným nákladem investiční dotace jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v účelu poskytnuté dotace.

X. PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

- 1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
- 2. Za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. se považuje:
 - a) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. b), kdy se odvod za toto

porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.

- b) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. c), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - c) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. g), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - d) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. j), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - e) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. k), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - f) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. l), kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - g) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v nepředložení finančního vypořádání dotace v řádném termínu určeném v článku VII., kterou příjemce splní do 15 dní po řádném termínu, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
 - h) nedodržení povinností příjemce dle čl. VIII. odst. 1 písm. e) spočívající v předložení neúplného nebo nesprávného závěrečného vyúčtování, kdy se odvod za toto porušení rozpočtové kázně stanoví ve výši 10 % poskytnuté dotace avšak nejméně částka 1 001,- Kč.
3. Odvody za porušení rozpočtové kázně méně závažné se sčítají maximálně do výše celkově poskytnuté dotace.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Důkazní břemeno při prokazování uznatelných nákladů nese příjemce dotace.

3.2. Podpora na základě této smlouvy je poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. 12. 2023, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 12. 2023 v částce L 2023/2831). Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

4.3. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce

vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení./Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. (vybrat jednu z variant)
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí účelové dotace rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. ... ze dne

Za poskytovatele

V Karviné

.....

Jméno, příjmení a funkce

■

Za příjemce

V Karviné

.....

v případě příjemce fyzické osoby

jméno, příjmení, a pokud za příjemce smlouvu
podepisuje zástupce na základě plné moci, pak
se

uveďte také text „na základě plné moci“

v případě příjemce právnické osoby jméno,
příjmení a funkci nebo v případě zástupce
jednajícího na základě plné moci jméno, příjmení
a text „na základě plné moci“

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Náměstek primátora

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/5553/2025/Huj
ZE DNE: 11.03.2025

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/036393/2025
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/036393/2025/03

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
596387
LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0
DATUM: 04.04.2025

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stanovisko obce

Statutární město Karviná, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo dne 11. března 2025 zahájení zjišťovacího řízení záměru „Shimano CZ přístavby fáze 4,5 – Navýšení kapacity tavení a lití“, zpracovanou podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel: Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Rada města Karviné projednala záměr „Shimano CZ přístavby fáze 4,5 – Navýšení kapacity tavení a lití“ na své 57. schůzi konané dne 2. dubna 2025.

Předmětem záměru je instalace dvou linek tavení a lití hliníku č. 3 a 4, která umožní plánované navýšení výroby součástek zadního náboje jízdních kol s vnitřním řazením SHIMANO Nexus. Navýšení kapacit ostatní výrobní technologie související s touto výrobou bylo součástí dokumentace pro povolení stavby, vydáno 09.05.2024, č.j. SMK/065156/2024 a povolení změny záměru před dokončením, vydáno 10.02.2025, č.j. SMK/018665/2025. Záměr je umístěn v hale fáze 4 stávajícího areálu společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. v Průmyslové zóně Nové Pole.

Ke dvěma stávajícím technologickým celkům v hale fáze 4 sloužícím k výrobě hliníkových odlitků metodou tlakového lití, přibudou dva nové. Tavení hliníku bude probíhat v plynových tavících pecích. Odlitky budou lity do trvalých ocelových forem tlakově. Formy budou ošetřeny lisovacím mazivem. Olejová mlha bude po ofuku výrobku stlačeným vzduchem odsávána přes textilní filtr a vedena dál výduchem do vnějšího ovzduší.

Statutární město Karviná **souhlasí** se záměrem „Shimano CZ přístavby fáze 4,5 – Navýšení kapacity tavení a lití“ a **nepožaduje pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí** dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Radim Slíva
náměstek primátora

podepsáno elektronicky



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 00 Praha 1	Číslo jednací	MMR-20921/2025-55/1
		Identifikační číslo akce IS ZED	Z170201006096
		Registrační číslo projektu	CZ.06.04.02/00/22_030/0006299
		Typ financování	Ex post

Program	06 Integrovaný regionální operační program
Priorita	Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví
Název projektu	Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné

Příjemce dotace:	Statutární město Karviná
Adresa:	Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná
IČO:	00297534
RČ:	
Datum narození:	
Statutární zástupce:	Ing. JAN WOLF
Telefon:	596387111
E-mail:	epodatelna@karvina.cz
Místo realizace:	Karviná

Účel dotace	Účelem projektu je: Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Harmonogram projektu

Datum zahájení projektu	30. 3. 2022	Datum ukončení projektu	31. 12. 2025
Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum zahájení	30. 3. 2022	Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum ukončení	31. 12. 2025

Finanční plán projektu			
Poskytnutá dotace:			30 391 006,74 Kč
Přehled zdrojů financování	Závaznost	Procentní podíly (v %)	Celkem
Příspěvek Unie ¹	max	85,00	30 391 006,74 Kč
Finanční prostředky ze státního rozpočtu ²	max	0,00	0,00 Kč
Vlastní zdroje příjemce		15,00	5 363 118,84 Kč
Celková výše způsobilých výdajů		100,00	35 754 125,58 Kč
Přímé výdaje			33 415 070,64 Kč
Nepřímé náklady		7,00	2 339 054,94 Kč

Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	0,000	2,000	31. 12. 2025
Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	uživatelé/rok	43,000	49,000	30. 6. 2027
Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	osoby	0,000	43,000	31. 12. 2025
Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	osoby	0,000	6,000	31. 12. 2025
Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	747,540	325,764	31. 12. 2025

Podmínky účasti státního rozpočtu

¹ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky“)

Část I

Obecná ustanovení

1. Dotace³ je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP 2021-2027 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) vydaného podle § 14 odst. 4 ve spojení s § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
2. Příjemce se zavazuje realizovat projekt v souladu se žádostí o podporu evidovanou v Monitorovacím systému 2021+ (dále jen „MS2021+“) pod registračním číslem uvedeným na Rozhodnutí, ve znění schválených Žádostí o změnu evidovaných v MS2021+.
3. Příjemce je povinen se od zahájení realizace až do ukončení doby udržitelnosti projektu řídit podmínkami výzvy IROP, Rozhodnutím, Podmínkami, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „OPPŽP“), Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „SPPŽP“), Závaznými stanovisky Řídícího orgánu IROP (dále jen „ŘO IROP“) a Příručkou pro práci v MS2021+, jakož i právními předpisy a dokumenty, na které je výslovně odkazováno.
4. Od data nabytí účinnosti Rozhodnutí do ukončení udržitelnosti projektu je příjemce povinen se řídit vždy aktuálně účinnou verzí příslušného předpisu či dokumentu. V případě zadávání zakázek je příjemce povinen se řídit pravidly pro výběr dodavatele, účinnými v době, kdy byla daná zakázka zahájena; u změny závazku ze smlouvy na zakázku se použijí pravidla účinná v době uzavření dodatku, respektive v době provedení změny, nebyl-li dodatek uzavřen.

Část II

Účel a cíle projektu

1. Projekt má definovaný neměnitelný účel vymezený v Rozhodnutí podle § 14 odst. 4 písm. d) rozpočtových pravidel.
2. Projekt má dále podrobně rozepsané cíle, kterých má být jeho realizací dosaženo a které je možné na žádost příjemce v odůvodněných případech upravovat. Cíle projektu jsou vymezeny v MS2021+ na záložce „Co je cílem projektu?“. Naplnění cílů projektu, dosažení cílové hodnoty indikátorů a jejich udržení po dobu udržitelnosti představuje nedílnou součást podmínek, za kterých je dotace poskytována ve smyslu § 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel.
3. Pro posouzení naplnění účelu projektu je rozhodné datum ukončení realizace projektu uvedené na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram⁴.

³ Pojmem „dotace“ v Podmínkách se rozumí výše způsobilých výdajů nezahrnující podíl vlastního zdroje příjemce.

⁴ Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce Harmonogram.

Část III

Finanční rámec projektu

1. Celková částka poskytnuté dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých zdrojů financování.
2. Dotace je poskytována i na úhradu nepřímých nákladů ve výši 7 % přímých výdajů projektu. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení přímých výdajů, bude adekvátně ponížena výše nepřímých nákladů tak, aby za celý projekt byl zachován podíl nepřímých nákladů ve výši 7 % přímých výdajů projektu.
3. Celková částka poskytnuté dotace bude příjemci proplacena na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly způsobilosti uvedenými v OPPŽP a SPPŽP. Výdaje, které nejsou v souladu s pravidly způsobilosti (věcná, časová, místní způsobilost výdaje) a/nebo nejsou přiměřené (pravidla 3E) a/nebo správně vykázané, jsou nezpůsobilé, i kdyby jinak definici způsobilých výdajů odpovídaly. Nezpůsobilé výdaje hradí příjemce z vlastních zdrojů.

Část IV

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

Tabulka finančních oprav⁵ za porušení podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno⁶:

Podmínka	Finanční oprava
1. Účel a cíl projektu	
a) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu prokázat splnění účelu projektu .	Pokud dojde k naplnění účelu projektu alespoň v termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci projektu, příjemce je vyzván k podání Žádosti o změnu na úpravu termínu ukončení realizace projektu a postupuje se podle bodu 5 d). Pokud není účel projektu naplněn ani v termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci projektu, činí finanční oprava 100 % částky poskytnuté dotace.

⁵ Pokud není uvedeno jinak, finanční oprava se uplatňuje z již proplacených peněžních prostředků a ze schválené částky k proplacení (tj. částka schválená v žádosti o platbu ze strany ŘO IROP, která nebyla příjemci ještě proplacena).

⁶ Pojmem „finanční oprava“ se rozumí odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. Pakliže je pochybení příjemce odhaleno před proplacením dotace, uplatní poskytovatel opatření podle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, přičemž výše nevyplacené části dotace bude vyčíslena v souladu s částí IV těchto Podmínek. Tam, kde lze dle části IV těchto Podmínek uplatnit finanční opravu nižší, než je částka porušení rozpočtové kázně, jde o snížený odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. Pakliže Podmínky, resp. platná právní úprava, neumožňují za určité pochybení stanovit snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, zohlední poskytovatel při vyčíslování výše nevyplacené částky dotace podle § 14e zásadu proporcionality.

b) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu prokázat splnění cílů projektu .	Finanční oprava bude stanovena ve výši výdajů připadajících na předmětný cíl projektu, který nebyl naplněn, případně jeho alikvótní část.
2. Způsobilost výdajů	
Způsobilé výdaje projektu musí splňovat níže uvedená hlediska způsobilosti: Věcná způsobilost výdaje: Výdaj musí být vynaložený v souladu s předpisy a dokumenty uvedenými v části I odst. 3 Podmínek. Přiměřenost výdaje: Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní (dále jen „pravidla 3E“) a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Časová způsobilost výdaje: Výdaj je časově způsobilý, pokud věcně spadá do období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu. Místní způsobilost výdaje: Výdaj je místně způsobilý, pokud je realizován na území stanoveném v příslušné výzvě IROP. Prokazování oprávněnosti výdaje: <i>Výdaje podléhající režimu úplného vykazování:</i> Výdaj musí být prokazatelně vynaložen a doložen příslušným účetním, daňovým či jiným dokladem. Prostřednictvím dokladů prokazuje příjemce časovou způsobilost, přímou vazbu vynaloženého výdaje na projekt a jeho nezbytnost pro realizaci projektu. <i>Výdaje v režimu zjednodušených metod vykazování:</i> Jednotlivé výdaje se nedokládají.	Finanční oprava bude odpovídat výši nezpůsobilého výdaje, případně částce porušující pravidla 3E (u výdaje, který v části porušuje pravidla 3E).

3. Zadávání zakázek	
Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pokud příjemce není povinen postupovat podle ZZVZ, postupuje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 (dále jen „MPZ“).	Finanční oprava bude stanovena v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze OPPŽP č. 1 <i>Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZZVZ a v MPZ</i>.
4. Zpráva o realizaci projektu, zpráva o udržitelnosti projektu	
Příjemce je povinen v souladu s lhůtami a pravidly pro podání dokumentů uvedených v OPPŽP předkládat pravdivé a úplné informace o průběhu realizace a udržitelnosti projektu prostřednictvím následujících dokumentů:	
a) Zprávy o realizaci projektu příjemce předkládá mezi datem uvedeným v MS2021+ na finančním plánu a dvacet pracovních dní před tímto datem. Společně se zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu (dále jen „ŽoP“).	Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
b) Zprávy o udržitelnosti projektu příjemce předkládá: <u>Průběžnou zprávu o udržitelnosti projektu</u>: každoročně po dobu 4 let, a to vždy nejpozději do deseti pracovních dnů po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti. <u>Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu</u>: nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti projektu.	Za opožděné odevzdání zprávy po uplynutí dodatečné lhůty bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce zprávu nepředloží.

5. Změny v projektu

a) Příjemce je povinen oznámit níže uvedené změny formou Žádosti o změnu projektu před vlastní realizací změny: • plánovaný termín předložení průběžné ŽoP ve finančním plánu a s tím spojená změna termínů sledovaného období, • změny projektu, které mají vliv na splnění cílů projektu, • převod/svěření majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému subjektu⁷, • zatížení majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřízení zástavního práva, pokud k těmto nedochází ze zákona, • vypůjčení nebo pronajmutí/propachtování majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin, změna provozovatele výstupů projektu⁸, • změnu v osobě příjemce, pakliže takovou změnu zákon připouští⁹.	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží nebo Žádost o změnu projektu není možné schválit ani po 30 pracovních dnech na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování).

⁷ Netýká se vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

⁸ Netýká se vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

⁹ Podle § 14d odst. 3 rozpočtových pravidel je připuštěno slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob a příspěvkových organizací. Podle § 14da je dále možný prodej obchodního závodu. Povinnosti příjemců v případě přeměn obchodních společností a družstev podle § 14a a násl. rozpočtových pravidel jsou uvedeny ve zvláštním ustanovení těchto podmínek (vizte bod 5 písm. c) níže). Ostatní změny v osobě příjemce nejsou přípustné.

b) Příjemce je povinen oznámit níže uvedené změny formou Žádosti o změnu projektu bez zbytečného odkladu, nejpozději před koncem sledovaného období: • změnu plátcovství DPH, v případě, že osoba příjemce nově získá nárok na odpočet ve vztahu k činnostem projektu, a u projektů nad 5 mil. EUR celkových výdajů změnu plátcovství DPH také u všech provozovatelů výstupů projektu, • změnu v osobě skutečného majitele příjemce, dodavatelů, poddodavatelů, kterými prokazuje dodavatel kvalifikaci ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů¹⁰, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo změnu kontaktních údajů skutečného majitele.	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží.
c) Jestliže příjemce, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze či rozdělení jako zanikající obchodní společnost nebo družstvo nebo převodu jmění na společníka, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z Rozhodnutí, musí požádat formou Žádosti o změnu projektu o souhlas s přechodem práv a povinností z Rozhodnutí nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka¹¹.	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží nebo Žádost o změnu projektu není možné schválit ani po 30 pracovních dnech na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování). V případě provedení změny v osobě příjemce přes nesouhlas poskytovatele dotace bude stanovena finanční oprava ve výši 100 % částky poskytnuté dotace.

¹⁰ Včetně povinností plynoucí ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů.

¹¹ Podle ustanovení § 14a rozpočtových pravidel.

d) Termín ukončení realizace projektu: Žádost o změnu projektu na prodloužení termínu ukončení realizace projektu je příjemce povinen podat před uplynutím termínu uvedeného na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram¹².	Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu uvedeného na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace. Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží.
6. Plnění indikátorů	
Příjemce je povinen nejpozději při podání závěrečné zprávy o realizaci projektu prokázat, že indikátory I. – VI. byly naplněny v termínu¹³ a cílové hodnotě uvedené na Rozhodnutí / v MS2021+¹⁴. Naplnění cílové hodnoty indikátoru VII. uvedené v MS2021+ je příjemce povinen vykázat při podání první Zprávy o udržitelnosti projektu. Indikátory: I. 554 010 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci II. 554 301 - Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb III. 554 401 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb IV. 554 101 - Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb	Výše finanční opravy při nenaplnění cílové hodnoty indikátorů bude vyčíslena v rozmezí 0–100 %. Konkrétní výše je stanovena podle následujících pravidel: a) U indikátorů bez stanoveného tolerančního pásma (indikátor I.) bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu a cílovou hodnotu indikátoru. b) V ostatních případech bude finanční oprava stanovena v poměrné výši zohledňující dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu a minimální hranici tolerančního pásma indikátoru v případě, kdy nedojde k naplnění cílové hodnoty u indikátoru: • II. až V. na 80 % a více • VI. na 95 % a více z rozdílu mezi výchozí a cílovou hodnotou, • VII. za období prvního roku udržitelnosti na 70 % a více. Překročení¹⁵ cílové hodnoty indikátorů nepodléhá finanční opravě.

¹² Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce Harmonogram.

¹³ Datum cílové hodnoty se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru. Dosažená hodnota vykazovaná k tomuto datu se považuje za tzv. dosaženou hodnotu k Rozhodnému datu. Touto hodnotou projekt prokazuje naplnění indikátoru a vztahují se k ní další postupy v udržitelnosti projektu (bod 8).

¹⁴ Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu cílové hodnoty indikátoru, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je hodnota uvedená v MS2021+.

¹⁵ Překročení cílové hodnoty znamená dosažení lepšího než plánovaného stavu.

V. 554 201 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb VI. 323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů VII. 554 611 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.	
7. Plnění podmínek udržitelnosti	
a) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta.	Finanční oprava bude vyčíslena s ohledem na dobu, po kterou nebyl účel projektu zachován podle vzorce: $x=(b/a)*c$, kdy: • x = výše finanční opravy, • a = doba od ukončení realizace projektu do ukončení udržitelnosti, • b = skutečná doba neplnění podmínky, • c = částka proplacené dotace. Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána ve dnech.
b) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti zachovat cíle, na které mu byla dotace poskytnuta.	Finanční oprava bude stanovena ve výši výdajů připadajících na předmětný cíl projektu, který nebyl zachován, případně jeho alikvótní část. Při výpočtu finanční opravy bude taktéž zohledněna doba, po kterou nebyl cíl projektu nebo jeho část zachován podle vzorce: $x=(b/a)*c$, kdy: • x = výše finanční opravy, • a = doba od naplnění cíle do ukončení udržitelnosti, • b = skutečná doba neplnění podmínky, • c = částka proplacené dotace připadající na část cíle projektu, která nebyla zachována. Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána ve dnech.

8. Udržení indikátorů

Příjemce je povinen v době udržitelnosti přinejmenším zachovat výši uvedených indikátorů dosaženou k Rozhodnému datu.¹⁶

Indikátory:

- I. 554 010 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
- II. 554 301 - Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb
- III. 554 401 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb
- IV. 554 101 - Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb
- V. 554 201 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb
- VI. 323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
- VII. 554 611 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok

Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.

Výše finanční opravy při neudržení dosažené hodnoty indikátorů k Rozhodnému datu bude vyčíslena v rozmezí 0–100 %. Konkrétní výše je stanovena podle následujících pravidel:

- a) U indikátorů, u kterých došlo k aplikaci finanční opravy podle bodu 6 (vyjma indikátoru VII.) a u indikátorů bez stanoveného tolerančního pásma (indikátor I.), bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující skutečně udržanou hodnotu indikátoru a dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu.
- b) V ostatních případech bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující skutečně udržanou hodnotu indikátoru a minimální hranici tolerančního pásma indikátoru v případě, kdy nedojde k udržení u indikátoru:
 - II. až V. na 80 % cílové hodnoty a více,
 - VI. na 95 % a více z rozdílu mezi výchozí a cílovou hodnotou,
 - VII. na 70 % cílové hodnoty a více.

Do vzorce výpočtu bude promítnuta délka zkoumaného období a bude zohledněna délka doby, po kterou příjemce indikátory neudržel.

V případě indikátorů (VII.) naplňovaných za 1. rok udržitelnosti je jejich udržení zkoumáno až od 2. roku udržitelnosti a je postupováno vždy dle bodu b).

Udržování vyšší¹⁷ než cílové hodnoty či další zlepšení dosažené hodnoty k Rozhodnému datu v době udržitelnosti nepodléhá finanční opravě.

¹⁶ Pokud nastane, že dosažená hodnota k Rozhodnému datu je vyšší než hodnota cílová, je povinností příjemce udržet alespoň stanovenou cílovou hodnotu.

¹⁷ Udržování vyšší než cílové hodnoty znamená udržování lepšího než plánovaného či dosaženého stavu.

9. Zachování majetku v udržitelnosti	
Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek ¹⁸ , získaný byť i částečně, z dotace, případně ho ve stejné nebo vyšší kvalitě a kvantitě pořídit opětovně z vlastních zdrojů.	Finanční oprava bude stanovena v poměru odpovídajícímu výši částky proplacené na pořízený majetek a délky doby, po kterou nebyl majetek zachován.
10. Nakládání s majetkem	
Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce musí majetek využívat v souladu s účelem a cíli projektu a nesmí bez souhlasu ŘO IROP ¹⁹ :	
a) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, převést/svěřit jinému subjektu. b) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, vypůjčit nebo pronajmout/propachtovat jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin.	Pokud se jedná o změnu, se kterou ŘO IROP nesouhlasí, bude finanční oprava vyčíslena v poměru odpovídajícímu výši částky proplacené na pořízený majetek a délky doby, po kterou nebyl majetek zachován, nebo využíván v souladu s účelem a cíli projektu. Pokud bude souhlas ŘO IROP udělen dodatečně a majetek po celou dobu sloužil účelu a cílům projektu, za neoznámení změny se při stanovení finanční opravy postupuje podle bodu č. 5a).
c) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřídit zástavní právo, pokud k těmto nedochází ze zákona.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 % z částky proplacené na pořízený majetek.

¹⁸ Výklad pojmu „majetek“ je uveden v OPPŽP.

¹⁹ V případě podmínek 10a) a 10b) se netýká vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) /krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

11. Archivace, informační povinnost a součinnost při kontrolách

Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady²⁰, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Příjemce je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, MF - PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je příjemce povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon.

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti týkající se součinnosti při kontrolách, poskytování informací a archivace do roku 2035 plnili dodavatelé, podílející se na realizaci projektu, a osoby povinné ve vztahu k realizaci projektu.

Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.

²⁰ Netýká se výdajů v režimu zjednodušených metod vykazování.

12. Skutečný majitel	
a) Příjemce je povinen kdykoliv na vyzvání ŘO IROP, Centra, AO, MF – PO, NKÚ, EK nebo EÚD osvědčit, že je osobou, která nemá skutečného majitele, nebo předložit průkazné dokumenty, které u příjemce, jako evidující osoby, dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
b) Příjemce je povinen při výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky zajistit soulad s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 100 % částky poskytnuté dotace, resp. 100 % výdajů za danou zakázku.
c) Příjemce nesmí být po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu osobou, které je zakázáno poskytnout dotaci ve smyslu § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 100 % částky poskytnuté dotace.
d) Příjemce je v termínech stanovených v OPPŽP povinen poskytovateli dotace poskytnout informaci o všech skutečných majitelích dodavatele, kterého využívá pro plnění projektu či jeho části ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.
13. Účetnictví	
Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu oddělovat všechny příjmy a úplně vykazované výdaje projektu od ostatních výdajů a příjmů realizovaných příjemcem.	Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.

14. Zákaz dvojího financování	
Příjemce nesmí na částku dotace hrazenou z IROP v rámci jednotlivých výdajů projektu čerpat finanční prostředky z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.	Finanční oprava bude odpovídat výši výdaje, který již byl uhrazen z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, či z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.
15. Publicita	
Příjemce provádí informační a propagační opatření v souladu s předpisy a dokumenty uvedenými v části I odst. 3 Podmínek.	Povinný informační a propagační nástroj chybí zcela – v případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí Na nástroji chybí nebo je chybně: • logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění apod.), • předepsaný rozměr nástroje. V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 0,5 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí. Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem „Spolufinancováno Evropskou unií“) – v případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 0,1 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí.

Část V

Nevyplacení, pozastavení nebo vrácení dotace

1. V případě, že nesplnění některé z výše uvedených podmínek (část IV) má vliv na plnění kritérií hodnocení, na jejichž základě byl projekt doporučen a vybrán k poskytnutí dotace, bude zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel.

2. Při porušení více bodů Podmínek (část IV) jedním skutkem nesmí být finanční oprava vyšší než celková částka poskytnuté dotace uvedená v Rozhodnutí, respektive vyšší než celková částka proplacené dotace (v případě již proplacených peněžních prostředků).
3. Administrace Žádosti o platbu může být na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud u příjemce dojde k podezření na porušení ustanovení předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 3 Podmínek nebo bude zjištěno podezření na nesrovnalost, a ve věci probíhá šetření nebo bylo zahájeno řízení jiným příslušným orgánem, jehož výsledek může mít vliv na konečné posouzení případu.
4. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem (s výjimkou povinností, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel) nebo porušil nebo nesplnil povinnost vyplývající z předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 3 Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace po splnění zákonných povinností podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel k provedení opatření k nápravě, nebo k vrácení dotace či její části ve výši stanovené podle části IV a odst. 1 a 2 části V Podmínek. Pokud příjemce dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené lhůtě, bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu jako podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. rozpočtových pravidel.
5. Jestliže bude zjištěno, že příjemce nemůže řádně a včas splnit účel dotace, ŘO IROP zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně. ŘO IROP zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel též v ostatních případech stanovených rozpočtovými pravidly.
6. Při uplatňování finančních oprav za porušení podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je zohledňována zásada proporcionality mezi závažností porušení a výší uplatňované finanční opravy.

Část VI

Veřejná podpora

1. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje nedovolenou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Část VII

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v MS2021+.
2. Nabytím účinnosti Rozhodnutí příjemce souhlasí s tím, že bude uveden na zveřejněném seznamu příjemců v příslušných informačních systémech, a to včetně názvu projektu a výše dotace z veřejných zdrojů.

Poučení

Proti tomuto Rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí dotace není dle ustanovení § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel právní nárok.

Vypracoval:



Oddělení finanční administrace programů

E-mail:



Schválil:

ředitel/ka

Odbor řídicího orgánu IROP

Razítko,
datum
a podpis:

Podepsáno elektronicky

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2021+

Identifikátor : 12722899
Alternativní identifikátor : MOVRAXLNGEIWKOSNJA1IEG
Revize : 1
Jméno souboru : Rozhodnutí a Podmínky_mimo režim VPo_6299.pdf

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 14.03.2025 10:20:41

Použitý certifikát

Vystavitel :

Subjekt :

O="Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj", OID.2.5.4.97=NTRCZ-66002222, C=CZ

Platnost od : 21.11.2024 10:40:21

Platnost do : 11.12.2025 10:40:21

Sériové č. : 0166FE52

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 17.03.2025 9:37:57 platné.



VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/560425/2025/Bal
ZE DNE: 05.03.2025

ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ivana.smykalova@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0

DATUM: 03.04.2025

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stanovisko obce

Statutární město Karviná, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo dne 11. března 2025 oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru **Terénní úpravy za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin – II. podání**, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel: Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Posuzovaný záměr je umístěn v katastrálním území Karviná – Doly, v lokalitě bývalého kaliště dolu ČSA, které bylo zavezeno popelovinami. V současné době je tvořeno souvislým porostem náletových dřevin, bez dalšího funkčního využití.

Úpravy budou spočívat ve vytvoření tří zemních těles, v odtěžení současné navážky popelovin, její promíchání podle předem připravené receptury především se zeminami a upravenými čistírenskými kaly, vybudování ochranného valu, fragmentace oblasti pro potřeby výsadby, péče a následné těžby dřevin. K dotvarování zemních těles budou použity vhodné inertní materiály tak, aby svým charakterem odpovídaly požadavkům navrženým ve Zprávě z biologického průzkumu.

Všechny materiály použité při realizaci záměru budou dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, kategorie „O“ – ostatní odpad.

Projekt je připravován jako víceletý. Předpokládané dokončení terénních úprav je prosinec 2030. Doba pěstování rychle rostoucích dřevin 15 – 20 let.

Rada města Karviné projednala záměr Terénní úpravy pro pěstování rychle rostoucích dřevin - II. podání na své 57. schůzi konané dne 2. dubna 2025 a považuje za nepřipustné:

- Narušovat území s provedenou asanačně rekultivační stavbou.
- Provádět manipulaci s odpady a jejich nový návoz do území v celkové úhrnné hodnotě 600 000 t.
- Navyšovat zatížení životního prostředí (ovzduší) tuhými znečišťujícími látkami v hodnotách nad 5 500 kg ročně po dobu 5 let v rozporu s Národním programem snižování emisí ČR (ve znění aktualizace z roku 2023), s *Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a Časovým plánem města Karviné na léta 2021 - 2025* přijatým usnesením č. 2593 Rady města dne 8.9.2021, jejichž základním cílem je snižování podílu tuhých znečišťujících látek v ovzduší ve statutárním městě Karviné a širšího regionu.



Statutární město Karviná nesouhlasí se záměrem, nedoporučuje ho k realizaci a požaduje pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k záměru Terénní úpravy pro pěstování rychle rostoucích dřevin - II. podání a opětovně požaduje doplnění dokumentace o následující:

- odborné posouzení vhodnosti umístění předkládaného záměru v historicky významném území (původní území staré „Karvinné“),
- posouzení vhodnosti území pro realizaci záměru s ohledem na připravovanou realizaci strategického projektu Moravskoslezského kraje POHO Park Gabriela,
- zpracování hydrogeologického posudku z důvodu možného ovlivnění stávajícího nádraží a železniční vlečky, které se nacházejí na okraji posuzované lokality,
- zpracování přehledu historicky prováděných asanačně rekultivačních staveb v dotčeném území,
- posouzení záměru Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
- stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého k těžbě materiálu.

Ing. Martina Šrámková, MPA
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky